OBEC BELUŠA, FARSKÁ 1045/6, 018 61 BELUŠA
Došlo dňa 22. 06. 2023
Ev. číslo záznamu
Číslo spisu 499/2023
Prílohy
Vybavuje [redacted]

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:	**Obec Beluša**
Sídlo:	Farská 1045/6, 018 61 Beluša
Starostka obce:	Ján Prekop, starosta obce
IČO:	00 317 063
DIČ:	202 044 1445
Bankové spojenie:	VÚB a. s.
Číslo účtu:	SK22 0200 0000 0000 2012 6372
Tel. kontakt:	[redacted]
e-mail:	
webové sídlo:	www.belusa.sk
kontakt pre realizáciu:	Ing. Juraj Hôrkový, [redacted]
(ďalej ako „objednávateľ")	

a

Zhotoviteľ:	**Studio 21, s. r. o.**
So sídlom:	Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava
Zástupca:	Mgr. Jana Juríková, konateľ spoločnosti
IČO:	35 765 607
DIČ:	202 027 4795
IČ DPH:	SK202 027 4795
Bankové spojenie:	VÚB, a. s.
Číslo účtu:	SK81 0200 0000 0022 0249 1353
kontakt pre realizáciu:	Dávid Baráth [redacted]
(ďalej ako „**zhotoviteľ**")	

zhotoviteľ a objednávateľ ďalej spolu aj ako „**zmluvné strany**" a samostatne aj ako „**zmluvná strana**"

Článok 1
Predmet zmluvy a Predmet diela

1.1 Predmetom zmluvy je:

1.1.1 záväzok zhotoviteľa zrealizovať pre objednávateľa dielo a
1.1.2 záväzok objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ v obci Beluša *nachádzajúcom sa v katastrálnom území Beluša* pre objednávateľa zrealizuje dielo „Prístrešok a cyklostojany v obci Beluša", v súlade s Projektovou dokumentáciou, bližšie špecifikované v prílohe č. 1 zmluvy vo forme cenovej ponuky – výkaz výmer (ďalej ako „**dielo**").

1.3 Objednávateľ vyhlasuje, že je oprávnený požiadať zhotoviteľa o vykonanie diela na mieste realizácie diela podľa bodu 1.2 tejto zmluvy, t. j. že je vlastníkom príslušnej nehnuteľnosti, resp.

že disponuje súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, ktorý ho na realizáciu diela na príslušnej nehnuteľnosti oprávňuje.

Článok 2
Práva a povinnosti zmluvných strán

2.1 Zhotoviteľ dielo vypracuje v súlade s podmienkami tejto zmluvy a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2.2 Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním diela inú osobu, pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.

2.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa, ak zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť nevhodnosť podkladov, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa a ten na použití podkladov trval.

2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ najneskôr do piatich (5) dní od podpisu zmluvy predloží zhotoviteľovi dokumenty špecifikované v prílohe č. 2 zmluvy.

2.5 Zmluvné strany sú povinné si navzájom poskytnúť súčinnosť potrebnú na riadne plnenie záväzkov z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak zhotoviteľ k realizácii diela požaduje poskytnutie ďalších údajov a/alebo vyjadrenie/pokyn objednávateľa počas realizácie diela, je objednávateľ povinný zhotoviteľovi poskytnúť súčinnosť a/alebo vyjadrenie/pokyn bezodkladne, resp. v lehote určenej zhotoviteľom. V prípade, že objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety neposkytne zhotoviteľovi požadovanú súčinnosť, zhotoviteľ je oprávnený na základe vlastného oprávnenia buď:

2.5.1 na čas do vyjadrenia/poskytnutia súčinnosti objednávateľom pozastaviť ďalšiu realizáciu diela, pričom v tomto prípade sa o každý začatý deň omeškania predlžuje lehota na odovzdanie príslušnej časti diela; alebo

2.5.2 pri ďalšom vypracovaní diela postupovať podľa vlastného uváženia berúc do úvahy jemu známe skutočnosti a záujmy objednávateľa.

V takomto prípade zároveň platí, že objednávateľ znáša náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi z dôvodov omeškania objednávateľa s poskytnutím požadovanej súčinnosti vo výške vyčíslenej zhotoviteľom.

2.6 Objednávateľ je povinný určiť pre plnenie svojich povinnosti podľa zmluvy osobu oprávnenú konať za objednávateľa v technických veciach. Prvá osoba oprávnená konať v technických veciach je určená v záhlaví zmluvy, akúkoľvek zmenu je objednávateľ povinný zhotoviteľovi oznámiť najneskôr v deň nasledujúci po zmene. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby táto osoba bola zhotoviteľovi k dispozícii počas celej doby trvania zmluvy, najmä ale nielen počas odovzdania staveniska, realizácie diela a pri odovzdaní diela. Osoba oprávnená konať v technických veciach je povinná byť zhotoviteľovi operatívne k dispozícii a poskytovať súčinnosť v zmysle pravidiel tejto zmluvy.

Článok 3
Termín odovzdania diela

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne po podpise zmluvy objednať u výrobcu jednotlivé časti diela a o predpokladanom termíne ich dodania informovať objednávateľa.

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia výzvy na jeho odovzdanie zhotoviteľom, a to v stave zodpovedajúcom požiadavkám odovzdanej projektovej dokumentácie a inštrukciám zhotoviteľa podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy. Objednávateľ zodpovedá za prípravu staveniska podľa pokynov zhotoviteľa, tak aby zhotoviteľ mohol na stavenisku realizovať dielo podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je povinný

prevziať stavenisko, ktoré nezodpovedá podmienkam tohto bodu zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne prevziať stavenisko podľa predchádzajúcej vety, objednávateľ znáša náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi z dôvodov omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska vo výške vyčíslenej zhotoviteľom.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať a odovzdať dielo do 4 mesiacov odo dňa oznámenia MAS Naše považie obci Beluša o pridelení finančných prostriedkov k danému projektu. Obec Beluša bude informovať písomne / emailom zhotoviteľa o pridelení finančných prostriedkov k danému projektu a zhotoviteľ je povinný zrealizovať dané dielo do 4 mesiacov od tohto oznámenia.

3.4 Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa a neexistencie prekážok realizácie diela bližšie uvedených v prílohe č. 4 tejto zmluvy. S prihliadnutím na ustanovenie bodu 2.5.1 tejto zmluvy počas doby omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, vrátane spolupôsobenia závislého na tretej osobe a počas trvania prekážok realizácie diela, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti odovzdať dielo, pričom dohodnutý termín sa predlžuje o omeškanie zavinené objednávateľom, resp. treťou osobou alebo o trvanie prekážok realizácie diela. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní so splnením povinnosti odovzdať dielo ani v prípade, ak je prípadne omeškanie na strane zhotoviteľa spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami, ktoré nezávisia od vôle zhotoviteľa alebo ktoré zhotoviteľ nemohol ovplyvniť, pričom zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi okolnosti vyššej moci alebo tie okolnosti, ktoré nemohol ovplyvniť, a tiež že vykonal všetky úkony, ktoré od neho možno rozumne očakávať, potrebné na zabránenie alebo minimalizovanie účinkov vyššej moci a na riadne plnenie si svojich zmluvných záväzkov podľa zmluvy.

3.5 V deň odovzdania staveniska zhotoviteľ informuje objednávateľa o predpokladanom termíne ukončenia realizácie a odovzdaní diela. Presný termín oznámi zhotoviteľ osobe oprávnenej konať v technických veciach za objednávateľa operatívne podľa skutočného priebehu prác. V prípade, ak sa objednávateľ/osoba oprávnená konať v technických veciach nedostaví na odovzdanie diela, resp. odmietne dielo bezdôvodne prevziať zmluvné strany dielo považujú za riadne odovzdané.

3.6 V prípade, že sa v priebehu odovzdávacieho konania zistí, že záväzok zhotoviteľa zo zmluvy nie je splnený tak, ako je určené v zmluve, t. j. zmluvné strany zistia vady spôsobujúce porušenie zmluvy podstatným spôsobom (ďalej ako „**vady brániace použitiu diela**"), zmluvné strany vyhotovia súpis vád brániacich použitiu diela a preberacie konanie prerušia. Dielo sa po prerušení preberacieho konania nebude považovať za odovzdané a zmluvné strany určia náhradný termín plnenia. Po odstránení vád brániacich použitiu diela zhotoviteľ vyzve objednávateľa k pokračovaniu preberacieho konania. Objednávateľ a zhotoviteľ potom bez zbytočného odkladu pokračujú v preberacom konaní. Objednávateľ prevezme od zhotoviteľa dielo po odstránení poslednej vady brániacej používaniu diela. Za odovzdané sa považuje dielo na základe podpísaného odovzdávacieho a preberacieho protokolu. Pri existencii vád spôsobujúcich nepodstatné porušenie zmluvy, t. j. vád, ktoré nebránia riadnemu používaniu diela, zmluvné strany preberacie konanie ukončia a podpíšu protokol o prevzatí a odovzdaní diela, v ktorom súčasne dohodnú lehotu na ich odstránenie zistených vád.

3.7 Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela o viac ako tridsať (30) dní, objednávateľ je oprávnený požadovať a zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH podľa bodu 4.1 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. Zhotoviteľ pokutu uhradí na základe vyúčtovania zmluvnej pokuty, ktoré mu objednávateľ môže vystaviť.

3.8 Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo vykazuje len vady spôsobujúce nepodstatné porušenie zmluvy, ktoré nebránia použitiu na jeho účel. V prípade ak objednávateľ odmietne dielo v rozpore so zmluvou bezdôvodne prevziať alebo neposkytne na prevzatie diela potrebnú súčinnosť, zmluvné strany budú dielo považovať za odovzdané v súlade s touto zmluvou ku dňu určenému v súlade s bodom 3.3, resp. 3.5 tejto zmluvy.

3.9 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený dielo odovzdať aj skôr.

Článok 4
Cena diela a jej splatnosť

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v celkovej výške 52 318,60 EUR bez DPH (slovom päťdesiatdvatisíctristoosemnásť euro a šesťdesiat centov). K cene bude účtovaná daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Celková cena diela je tak vo výške 62 782,32 EUR s DPH (slovom šesťdesiatdvatisícsedemstoosemdesiatdva euro a tridsaťdva centov s DPH).

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ cenu diela podľa bodu 4.1 zmluvy uhradí nasledovne:

4.2.1 celú časť ceny diela vo výške 100% ceny diela podľa bodu 4.1 tejto zmluvy, t. j. 52 318,60 EUR bez DPH (slovom päťdesiatdvatisíctristoosemnásť euro a šesťdesiat centov); resp. 62 782,32 EUR s DPH (slovom šesťdesiatdvatisícsedemstoosemdesiatdva euro a tridsaťdva centov s DPH) s DPH najneskôr do 60 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

4.3 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na:

Celú cenu diela podľa tejto zmluvy bezodkladne po odovzdaní a prevzatí diela.

4.4 Zmluvné strany splatnosť faktúr podľa bodu 4.3 zmluvy určili na 60 dní od doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu vyžadované príslušnými právnymi predpismi.

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela, resp. jej časti, si môže zhotoviteľ uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z výšky dlžnej sumu za každý aj začatý deň omeškania. Zmluvná pokuta je splatná do troch (3) dní od doručenia výzvy na úhradu objednávateľovi. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnom rozsahu.

Článok 5
Zmena v zadaní a práce naviac

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade záujmu objednávateľa o:

5.1.1 zapracovanie akýchkoľvek zmien oproti pôvodnému zadaniu v zmysle tejto zmluvy a jej príloh alebo

5.1.2 realizáciu akýchkoľvek prác naviac;

je postup pre vzájomnú spoluprácu nasledujúci:

5.1.3 objednávateľ písomne alebo emailom požiada zhotoviteľa o činnosť podľa tohto bodu vyššie, pričom uvedie technickú špecifikáciu požadovaných zmien a následne

5.1.4 zhotoviteľ v lehote určenej objednávateľom, ktorá však nesmie byť kratšia ako desať (10) pracovných dní od doručenia žiadosti zhotoviteľa, informuje objednávateľa o podmienkach, za splnenia ktorých je pripravený objednávke objednávateľa vyhovieť, zmluvné strany sa súčasne dohodnú na odplate zhotoviteľa za činnosť podľa objednávky objednávateľa.

5.2 Podmienky vykonávania činnosti podľa bodu 5.1.1 a/alebo 5.1.2 tejto zmluvy zmluvné strany upravia samostatným dodatkom k zmluve. V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú na podmienkach vykonávania činnosti podľa bodov 5.1.1 a/alebo 5.1.2 tejto zmluvy, zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve.

5.3 Vzhľadom na charakter činností požadovaných podľa bodu 5.1.1 a/alebo 5.1.2 tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený podľa svojho odborného uváženia dočasne pozastaviť realizáciu diela na čas

do uzatvorenia požiadavky objednávateľa (či už do dňa podpisu dodatku k zmluve alebo prijatia rozhodnutia o nerealizácii požiadavky), pričom o tento čas sa predlžuje termín odovzdania diela. Zároveň platí, že objednávateľ znáša náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi z dôvodov vznesenia požiadavky podľa bodu 5.1.1 a/alebo 5.1.2 tejto zmluvy objednávateľom vo výške vyčíslenej zhotoviteľom.

Článok 6
Osobitné ustanovenia

6.1 Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k dielu dňom úplného zaplatenia ceny diela podľa bodu 4.1 tejto zmluvy a akýchkoľvek ďalších záväzkov voči zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že objednávateľ pred úhradou záväzkov podľa predchádzajúcej vety nie je oprávnený previesť vlastnícke právo k dielu ani dielo inak zaťažiť akýmkoľvek právom tretej strany.

6.2 Práva a povinnosti z tejto zmluvy prejdú na prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nemôže voči pohľadávke zhotoviteľa na zaplatenie ceny diela alebo jej časti započítať žiadne svoje pohľadávky, jedine ak takáto pohľadávka je uznaná zhotoviteľom alebo určená právoplatným súdnym rozhodnutím.

6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Presné podmienky poskytnutej záručnej doby jednotlivých prvkov podľa konkrétnych záručných podmienok jednotlivých výrobcov sú uvedené v prílohe č. 5 tejto zmluvy.

6.5 Pre reklamáciu vady diela, v zmysle tejto zmluvy, platia ustanovenia §§ 560-565 Obchodného zákonníka. Objednávateľ je povinný zistenú vadu písomne reklamovať v lehote troch (3) dní od kedy sa vada prejavila, resp. bola zistená, v opačnom prípade právo reklamácie zaniká. Oprávnenú reklamáciu vady diela je zhotoviteľ povinný bezodkladne a bezplatne odstrániť. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady bez zbytočného odkladu a vzniknutú vadu odstrániť v lehote primeranej povahe reklamácie alebo v lehote, na ktorej sa zmluvné strany dohodnú.

6.6 Zhotoviteľ (dodávateľ projektu) je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Článok 7
Servisná údržba

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak pre trvanie poskytnutej záruky výrobca konkrétneho prvku/časti diela požaduje pravidelnú servisnú údržbu, resp. ak je takáto servisná údržba vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi, zhotoviteľ raz ročne vyzve objednávateľa na vykonanie takejto údržby. Zhotoviteľ zároveň vo výzve predloží objednávateľovi podmienky servisnej údržby vrátane cenovej ponuky.

7.2 Objednávateľ berie na vedomie, že pokiaľ nezabezpečí servisnú údržbu podľa bodu 7.1 zmluvy, zanikajú jeho nároky z poskytnutej záruky a v plnom rozsahu je zodpovedný za stav a používanie diela v zmysle príslušných právnych predpisov.

Článok 8
Zánik zmluvy

8.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:

8.1.1 zhotoviteľ bez primeraného odôvodnenia nepostupuje pri zhotovovaní diela v súlade s touto zmluvou a zhotoviteľ neodstráni porušenie zmluvy ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej objednávateľom na základe písomného upozornenia na porušenie zmluvy doručeného zhotoviteľovi;

8.1.2 zhotoviteľ podstatne porušuje svoje zmluvné povinnosti a neodstráni porušenie ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej objednávateľom na základe písomného upozornenia na porušenie zmluvy doručeného zhotoviteľovi.

8.1.3 V prípade nepridelenia finančných prostriedkov alebo časti finančných prostriedkov z MAS Naše Považie na realizáciu zákazky.

8.2 Zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade,

8.2.1 ak objednávateľ podstatne porušuje svoje zmluvné povinnosti a neodstráni porušenie ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej zhotoviteľom na základe písomného upozornenia na porušenie zmluvy doručeného objednávateľovi;

8.2.2 objednávateľ je v omeškaní s úhradou akejkoľvek faktúry o viac ako tridsať (30) dní.

8.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne a musí byť druhej zmluvnej strane doručené. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane, ktorej je adresované. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká ku dňu odstúpenia; právo odstupujúcej zmluvnej strany na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy nie je odstúpením od zmluvy dotknuté.

8.4 V prípade, ak zhotoviteľ od zmluvy odstúpi, je zhotoviteľ oprávnený na náklady objednávateľa dielo a jeho časti demontovať a nakladať s ním v súlade so svojimi vlastníckymi právami. Zhotoviteľ zároveň objednávateľovi vyčísli náklady demontáže a transportu diela, opotrebenie diela do momentu demontáže ako aj svoje účelne vynaložené náklady, ktoré pri plnení tejto zmluvy vynaložil a ktoré mu objednávateľ k momentu odstúpenia od zmluvy neuhradil. Objednávateľ je povinný nároky zhotoviteľa podľa tohto bodu zmluvy vysporiadať do piatich (5) dní odo dňa doručenia výzvy na ich úhradu.

Článok 9
Doručovanie

9.1 Písomnosti súvisiace so zmluvou si doručujú zmluvné strany na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy resp. na inú adresu, ak o to niektorá zmluvná strana písomne požiada druhú zmluvnú stranu alebo osobne. Písomnosť sa považuje za doručenú:

9.1.1 dňom doručenia alebo na piaty (5.) kalendárny deň od preukázateľného zaslania zásielky na adresu Zmluvnej strany, a to aj v prípade, ak sa druhá zmluvná strana (adresát) o písomnosti nedozvedela. Doručovateľom môže byť iba Slovenská pošta, a.s.;

9.1.2 dňom prevzatia písomnosti alebo bezdôvodného odmietnutia prevzatia písomnosti adresátom pri osobnom doručovaní.

Článok 10
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva (2) rovnopisy.

10.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkým zmluvnými stranami a účinnosť deň po zverejnení zmluvy Objednávateľom, zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy. Zmluvné strany vyslovene súhlasia, že Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa dodanie diela (vyzvať ho na dodanie diela) až po oznámení o pridelení finančných prostriedkov z MAS Naše Považie. V prípade, že obci Beluša nebudú pridelené finančné prostriedky z MAS Naše Považie, nie je splnená odkladacia podmienka tejto zmluvy a dané dielo sa nebude realizovať.

10.3 Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán. Nedodržanie písomnej formy zakladá absolútnu neplatnosť takejto dohody o zmene zmluvy v zmysle §40 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka.

10.4 Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

10.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov.

10.6 Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvorí:

10.6.1	Príloha č. 1:	Cenová ponuka;
10.6.2	Príloha č. 2:	Špecifikácia dokumentov objednávateľa k realizácii;
10.6.3	Príloha č. 3:	Požiadavky na prípravu staveniska;
10.6.4	Príloha č. 4:	Prekážky realizácie diela;
10.6.5	Príloha č. 5:	Záručné podmienky jednotlivých výrobcov.

Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, Zmluva nebola uzavretá v [redacted] za nápadne nevýhodných podmienok, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, Zmluvu si prečítali, [redacted]sahu rozumejú a na znak súhlasu Zmluvu podpisujú.

[redacted]luši, dňa 20.06.2023

OBEC BELUŠA 15

[redacted]o: Ján Prekop
[redacted]cia: starosta obce

V Bratislave, dňa 20.06.2023

[redacted]

Meno: [redacted] Mgr. Jana Junková
Funkcia: konateľ spoločnosti

② STUDIO 21 ADVANCED PROJECTS
Studio 21, s.r.o.
Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava
IČO: 35 765 607, IČ DPH: SK2020274795

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo

Cenová ponuka

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Prístrešok a cyklostojany Beluša**

JKSO:
Miesto: Beluša

KS:
Dátum: 8.6.2023

Objednávateľ:
Obec Beluša

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Studio 21, s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava

IČO: 35765607
IČ DPH: SK2020274795

Projektant:
PIO Keramoprojekt a.s.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
PIO Keramoprojekt a.s.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**29 485,52**
	ıdzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**29 485,52**	**5 897,10**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**35 382,62**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

② STUDIO 21
Stu
Záhradní
IČO: 35 765

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: **Prístrešok a cyklostojany Beluša**

Miesto:	**Beluša**	Dátum:	08.06.2023
Objednávateľ:	Obec Beluša	Projektant:	PIO Keramoprojekt a.s.
Zhotoviteľ:	Studio 21, s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava	Spracovateľ:	PIO Keramoprojekt a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**29 485,52**	**35 382,62**
1.	**Železničná stanica 1**	29 485,52	35 382,62
SO 101	**Cyklokliетka**	24 698,67	29 638,40
SO 102	**Cyklostojan**	2 759,06	3 310,87
SO 103	**Spevnené plochy**	2 027,79	2 433,35

② STUDIO 21 ADV
Studio
Záhradnícka [redacted]
IČO: 35 765 607, IČ DPH: SK2020274795

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístrešok a cyklostojany Beluša
Objekt:
1. - Železničná stanica 1
Časť:
SO 101 - Cykloklietka

JKSO:		KS:	
Miesto:	Beluša	Dátum:	05.06.2023
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Beluša	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	35765607
	Studio 21, s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava	IČ DPH:	SK2020274795
Projektant:		IČO:	
	PIO Keramoprojekt a.s.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	PIO Keramoprojekt a.s.	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **24 698,67**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	24 698,67	20,00%	4 939,73

Cena s DPH **v EUR** **29 638,40**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Prístrešok a cyklostojany Beluša
Objekt:
1. - Železničná stanica 1
Časť:
SO 101 - Cykloklietka

Miesto:	Beluša	Dátum:	05.06.2023
Objednávateľ:	Obec Beluša	Projektant:	PIO Keramoprojekt
Zhotoviteľ:	Studio 21, s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava	Spracovateľ:	PIO Keramoprojekt

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**24 698,67**
HSV - Práce a dodávky HSV	24 698,67
1 - Zemné práce	666,89
1.2 - Zemné práce - založenie trávnika	12,78
2 - Zakladanie	1 187,56
5 - Komunikácie	91,72
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	22 658,63
99 - Presun hmôt HSV	81,09

ROZPOČET

Stavba:

Prístrešok a cyklostojany Beluša

Objekt:

1. - Železničná stanica 1

Časť:

SO 101 - Cykloklietka

Miesto:	Beluša	Dátum:	8.6.2023
Objednávateľ:	Obec Beluša	Projektant:	PIO Keramoprojekt
Zhotoviteľ:	Studio 21, s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava	Spracovateľ:	PIO Keramoprojekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**24 698,67**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				24 698,67
	D	1	Zemné práce				666,89
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	11,916	13,78	164,20
	VV		"travn.plocha" 0,4*(24,59)"m2"+0,4*5,2"m2"		11,916		
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,916	11,54	137,51
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	23,832	10,14	241,66
	VV		11,916*2 'Prepočítané koeficientom množstva		23,832		
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,916	3,55	42,30
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	19,066	4,26	81,22
	VV		11,916*1,6 'Prepočítané koeficientom množstva		19,066		
	D	1.2	Zemné práce - založenie trávnika				12,78
16	K	180402111.S	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	3,500	1,01	3,54
17	*M*	*00572000*1400.S*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*0,175*	*5,04*	*0,88*
	VV		5,663430420711196*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva		0,175		
18	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3,500	0,04	0,14
19	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	7,000	0,18	1,26
	VV		3,5*2		7,000		
20	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	7,000	0,03	0,21
	VV		3,5*2		7,000		
21	K	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	3,500	0,13	0,46
22	*M*	*25231000001000.S*	*Postrekový prípravok na hubenie burín v trávniku*	*l*	*0,003*	*72,71*	*0,22*
	VV		7,5*0,0004 'Prepočítané koeficientom množstva		0,003		
23	K	185802113.S	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,001	223,98	0,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	*M*	*251910000100 1.R*	*Hnojivo viaczložkové NPK, resp. ekvivalent*	*t*	*0,001*	*1 421,08*	*1,42*
	VV		0,001*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		0,001		
25	K	185804215.S	Vypletie v rovine alebo na svahu do 1:5 - trávnika po výseve	m2	3,500	1,16	4,06
26	K	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	0,070	5,23	0,37
	VV		3,5*20*0,001		0,070		
	D	2	Zakladanie				1 187,56
6	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	6,148	116,58	716,73
	VV		24,59*0,25		6,148		
7	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	4,192	40,75	170,82
	VV		2*(5,49+4,99)*0,2		4,192		
8	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	4,192	21,87	91,68
9	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,130	1 602,57	208,33
	VV		24,59*5,27*0,001		0,130		
	D	5	Komunikácie				91,72
11	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	24,590	3,73	91,72
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				22 658,63
12	K	919741111.S	Ošetrenie cementobetónovej plochy vodou	m2	98,360	0,18	17,70
	VV		24,59*4		98,360		
13	K	936174311122.R	Dodávka a montáž stojana na bicykle jednostranného Falco Ideaal 2.0, rozpon 375mm, pozinok, riešenie LOW/HIGH, 2rady-20pozícií, kotvenie priame šrobovanie do betónu,vrátane montážneho materiálu a dovozu, resp. ekvivalent	ks	1,000	2 069,76	2 069,76
14	K	936174311122 1.R	Dodávka a montáž Prístrešku Falcolux500 (RAL) 4990x3980x2100mm, obloženie 2mm dierovaný plech (RAL), strecha:vlnitý aluzinkový plech, uzamykanie Eurocylinder,vrátane montážneho materiálu a dovozu, resp. ekvivalent	ks	1,000	20 571,17	20 571,17
	D	99	Presun hmôt HSV				81,09
15	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	24,799	3,27	81,09

② STUDIO 21
Stu[redacted]
Záhradni[redacted]
IČO: 35 765 [redacted], IČ DPH: SK2020274795

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístrešok a cyklostojany Beluša
Objekt:
1. - Železničná stanica 1
Časť:
SO 102 - Cyklostojan

JKSO:
Miesto: Beluša
KS:
Dátum: 08.06.2023

Objednávateľ:
Obec Beluša
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Studio 21, s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava
IČO: 35765607
IČ DPH: SK2020274795

Projektant:
PIO Keramoprojekt a.s.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
PIO Keramoprojekt a.s.
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**2 759,06**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	2 759,06	20,00%	551,81
Cena s DPH	**v EUR**		**3 310,87**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Prístrešok a cyklostojany Beluša
Objekt:
1. - Železničná stanica 1
Časť:
SO 102 - Cyklostojan

Miesto:	Beluša	Dátum:	08.06.2023
Objednávateľ:	Obec Beluša	Projektant:	PIO Keramoprojekt
Zhotoviteľ:	Studio 21, s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava	Spracovateľ:	PIO Keramoprojekt

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**2 759,06**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 759,06
1 - Zemné práce	658,97
2 - Zakladanie	1 170,87
5 - Komunikácie	91,71
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	765,18
99 - Presun hmôt HSV	72,33

ROZPOČET

Stavba:
Prístrešok a cyklostojany Beluša
Objekt:
1. - Železničná stanica 1
Časť:
SO 102 - Cyklostojan

Miesto:	Beluša	Dátum:	08.06.2023
Objednávateľ:	Obec Beluša	Projektant:	PIO Keramoprojekt
Zhotoviteľ:	Studio 21, s.r.o., Záhradnicka 13, 811 07 Bratislava	Spracovateľ:	PIO Keramoprojekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 759,06**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 759,06
	D	1	Zemné práce				658,97
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	9,968	16,31	162,58
	VV		"travn.plocha" 0,4*(24,92)"m2"		9,968		
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,968	13,59	135,47
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	19,936	11,92	237,64
	VV		9,968*2 'Prepočítané koeficientom množstva		19,936		
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,968	4,24	42,26
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	15,949	5,08	81,02
	VV		9,968*1,6 'Prepočítané koeficientom množstva		15,949		
	D	2	Zakladanie				1 170,87
6	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	4,984	142,13	708,38
	VV		24,92*0,2		4,984		
7	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	4,092	40,73	166,67
	VV		(2*4+2*6,23)*0,2		4,092		
8	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	4,092	21,38	87,49
9	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,131	1 590,33	208,33
	VV		24,92*5,27*0,001		0,131		
	D	5	Komunikácie				91,71
11	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	24,920	3,68	91,71
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				765,18
12	K	919741111.S	Ošetrenie cementobetónovej plochy vodou	m2	99,680	0,18	17,94
	VV		24,92*4		99,680		
13	K	936174311121.R	Dodávka a montáž stojana na bicykle FalcoToaster, dl. sekcie 300cm a piatimi obiúkmi, vzdialenosť 60cm, pozinok, pre 10 bicyklov, vrátane montážneho materiálu a dovozu, reso. ekvivalent	ks	1,000	747,24	747,24
	D	99	Presun hmôt HSV				72,33
14	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlážděným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	22,118	3,27	72,33

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístrešok a cyklostojany Beluša
Objekt:
1. - Železničná stanica 1
Časť:
SO 103 - Spevnené plochy

JKSO:		KS:	
Miesto:	Beluša	Dátum:	08.06.2023
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Beluša	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	35765607
	Studio 21, s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava	IČ DPH:	SK2020274795
Projektant:		IČO:	
	PIO Keramoprojekt a.s.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	PIO Keramoprojekt a.s.	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **2 027,79**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	2 027,79	20,00%	405,56

Cena s DPH **v EUR** **2 433,35**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

② STUDIO 21
Stu[redacted]
Záhradnic[redacted]
IČO: 35 765 607, IČ DPH: SK2020274795

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Prístrešok a cyklostojany Beluša
Objekt:
1. - Železničná stanica 1
Časť:
SO 103 - Spevnené plochy

Miesto:	Beluša	Dátum:	08.06.2023
Objednávateľ:	Obec Beluša	Projektant:	PIO Keramoprojekt
Zhotoviteľ:	Studio 21, s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava	Spracovateľ:	PIO Keramoprojekt

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**2 027,79**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 027,79
1 - Zemné práce	662,72
2 - Zakladanie	1 184,19
5 - Komunikácie	91,76
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	17,71
99 - Presun hmôt HSV	71,41



ROZPOČET

Stavba:
Prístrešok a cyklostojany Beluša
Objekt:
1. - Železničná stanica 1
Časť:
SO 103 - Spevnené plochy

Miesto:	Beluša	Dátum:	08.06.2023
Objednávateľ:	Obec Beluša	Projektant:	PIO Keramoprojekt
Zhotoviteľ:	Studio 21, s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava	Spracovateľ:	PIO Keramoprojekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 027,79**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 027,79
	D	1	Zemné práce				662,72
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	9,840	16,60	163,34
	VV		"travn.plocha" 0,4*(24,6)"m2"		9,840		
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,840	13,89	136,68
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	19,680	12,16	239,31
	VV		9,84*2 'Prepočítané koeficientom množstva		19,680		
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,840	4,30	42,31
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	15,744	5,15	81,08
	VV		9,84*1,6 'Prepočítané koeficientom množstva		15,744		
	D	2	Zakladanie				1 184,19
17	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	4,920	145,67	716,70
	VV		24,6*0,2		4,920		
18	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	7,536	22,45	169,18
	VV		2*(1,75+7,59+7,5+2)*0,2		7,536		
19	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	7,536	11,94	89,98
20	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,130	1 602,57	208,33
	VV		24,6*5,27*0,001		0,130		
	D	5	Komunikácie				91,76
22	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	24,600	3,73	91,76
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				17,71
23	K	919741111.S	Ošetrenie cementobetónovej plochy vodou	m2	98,400	0,18	17,71
	VV		24,6*4		98,400		
	D	99	Presun hmôt HSV				71,41
24	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	21,838	3,27	71,41

② [redacted]
Stu
Záhradni
IČO: 35 765 607, IČ DPH: SK2020274795

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Prístrešok a cyklostojany Beluša**

JKSO:
Miesto: Beluša

KS:
Dátum: 8.6.2022

Objednávateľ:
Obec Beluša

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Studio 21, s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava

IČO: 35765607
IČ DPH: SK2020274795

Projektant:
PIO Keramoprojekt a.s.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
PIO Keramoprojekt a.s.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **22 833,08**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**22 833,08**	**4 566,62**

Cena s DPH v **EUR** **27 399,70**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

② STUDIO 21
S
Záhrad
IČO: 35 7[redacted]795

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: **Prístrešok a cyklostojany Beluša**

Miesto:	**Beluša**	Dátum:	08.06.2022
Objednávateľ:	Obec Beluša	Projektant:	PIO Keramoprojekt a.s.
Zhotoviteľ:	Studio 21, s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava	Spracovateľ:	PIO Keramoprojekt a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**22 833,08**	**27 399,70**
2.	**Železničná stanica 2**	22 833,08	27 399,70
SO 201	**Cyklokliatka**	19 357,73	23 229,28
SO 202	**Cyklostojan**	2 730,45	3 276,54
SO 203	**Spevnené plochy**	744,90	893,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístrešok a cyklostojany Beluša
Objekt:
2. - Železničná stanica 2
Časť:
SO 201 - Cykloklietka

JKSO:		KS:	
Miesto:	Beluša	Dátum:	08.06.2022
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Beluša	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	35765607
	Studio 21, s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava	IČ DPH:	SK2020274795
Projektant:		IČO:	
	PIO Keramoprojekt a.s.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	PIO Keramoprojekt a.s.	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **19 357,73**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	19 357,73	20,00%	3 871,55

Cena s DPH **v EUR** **23 229,28**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ	Zhotoviteľ
	② STUDIO 21 A[redacted] Stu[redacted] Záhradní[redacted] IČO: 35 765[redacted]795
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Prístrešok a cyklostojany Beluša
Objekt:
2. - Železničná stanica 2
Časť:
SO 201 - Cykloklietka

Miesto:	Beluša	Dátum:	08.06.2022
Objednávateľ:	Obec Beluša	Projektant:	PIO Keramoprojekt
Zhotoviteľ:	Studio 21, s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava	Spracovateľ:	PIO Keramoprojekt

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**19 357,73**
HSV - Práce a dodávky HSV	19 357,73
1 - Zemné práce	634,53
2 - Zakladanie	1 145,90
5 - Komunikácie	87,49
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	17 423,97
99 - Presun hmôt HSV	65,84

ROZPOČET

Stavba:
Prístrešok a cyklostojany Beluša
Objekt:
2. - Železničná stanica 2
Časť:
SO 201 - Cykloklietka

Miesto:	Beluša	Dátum:	08.06.2022
Objednávateľ:	Obec Beluša	Projektant:	PIO Keramoprojekt
Zhotoviteľ:	Studio 21, s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava	Spracovateľ:	PIO Keramoprojekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**19 357,73**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				19 357,73
	D	1	Zemné práce				634,53
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	9,020	17,09	154,15
	VV		"travn.plocha" 0,4*(22,55)"m2"		9,020		
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,020	14,60	131,69
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	18,040	12,48	225,14
	VV		9,02*2 'Prepočítané koeficientom množstva		18,040		
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,020	4,69	42,30
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14,432	5,63	81,25
	VV		9,02*1,6 'Prepočítané koeficientom množstva		14,432		
	D	2	Zakladanie				1 145,90
6	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	4,510	151,52	683,36
	VV		22,55*0,2		4,510		
7	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	3,940	42,31	166,70
	VV		(2*(6,23+3,62))*0,2		3,940		
8	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	3,940	22,21	87,51
9	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,119	1 750,71	208,33
	VV		22,55*5,27*0,001		0,119		
	D	5	Komunikácie				87,49
11	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	22,550	3,88	87,49
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				17 423,97
12	K	919741111.S	Ošetrenie cementobetónovej plochy vodou	m2	90,200	0,18	16,24
	VV		22,55*4		90,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	936174311122.R	Dodávka a montáž stojana na bicykle jednostranného Falco Ideaal 2.0, rozpon 375mm, pozinok, riešenie LOW/HIGH, 2rady-20pozícií, kotvenie priame šrobovanie do betónu,vrátane montážneho materiálu a dovozu, resp. ekvivalent	ks	1,000	1 034,88	1 034,88
14	K	9361743111222.R	Dodávka a montáž Prístrešku FalcoLok300 (RAL) 3120x3980x2100mm, obloženie 2mm dierovaný plech (RAL), strecha:vlnitý aluzinkový plech, uzamykanie Eurocylinder,vrátane montážneho materiálu a dovozu, resp. ekvivalent	ks	1,000	16 372,85	16 372,85
	D	99	Presun hmôt HSV				65,84
15	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	20,135	3,27	65,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístrešok a cyklostojany Beluša
Objekt:
2. - Železničná stanica 2
Časť:
SO 202 - Cyklostojan

JKSO:		KS:	
Miesto:	Beluša	Dátum:	08.06.2022
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Beluša	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	35765607
	Studio 21, s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava	IČ DPH:	SK2020274795
Projektant:		IČO:	
	PIO Keramoprojekt a.s.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	PIO Keramoprojekt a.s.	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **2 730,45**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	2 730,45	20,00%	546,09

Cena s DPH **v EUR** **3 276,54**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

② STUDIO 21 [redacted]
Stu[redacted]
Záhradní[redacted]
IČO: 35 765 607, IČ DPH: SK2020274795

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Prístrešok a cyklostojany Beluša
Objekt:
2. - Železničná stanica 2
Časť:
SO 202 - Cyklostojan

Miesto:	Beluša	Dátum:	08.06.2022
Objednávateľ:	Obec Beluša	Projektant:	PIO Keramoprojekt
Zhotoviteľ:	Studio 21, s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava	Spracovateľ:	PIO Keramoprojekt

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**2 730,45**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 730,45
1 - Zemné práce	656,21
2 - Zakladanie	1 154,55
5 - Komunikácie	87,83
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	764,06
99 - Presun hmôt HSV	67,80

ROZPOČET

Stavba:
Prístrešok a cyklostojany Beluša
Objekt:
2. - Železničná stanica 2
Časť:
SO 202 - Cyklostojan

Miesto:	Beluša	Dátum:	08.06.2022
Objednávateľ:	Obec Beluša	Projektant:	PIO Keramoprojekt
Zhotoviteľ:	Studio 21, s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava	Spracovateľ:	PIO Keramoprojekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 730,45**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 730,45
	D	1	Zemné práce				656,21
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	9,344	16,95	158,38
	VV		"travn.plocha" 0,4*(23,36)"m2"		9,344		
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,344	14,54	135,86
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	18,688	12,76	238,46
	VV		9,344*2 'Prepočítané koeficientom množstva		18,688		
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,344	4,53	42,33
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14,950	5,43	81,18
	VV		9,344*1,6 'Prepočítané koeficientom množstva		14,950		
	D	2	Zakladanie				1 154,55
6	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	4,672	148,05	691,69
	VV		23,36*0,2		4,672		
7	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	3,992	41,83	166,99
	VV		(2*(3,75+6,23))*0,2		3,992		
8	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	3,992	21,93	87,54
9	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,123	1 693,78	208,33
	VV		23,36*5,27*0,001		0,123		
	D	5	Komunikácie				87,83
11	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	23,360	3,76	87,83
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				764,06
12	K	919741111.S	Ošetrenie cementobetónovej plochy vodou	m2	93,440	0,18	16,82
	VV		23,36*4		93,440		
13	K	936174311121.R	Dodávka a montáž stojana na bicykle FalcoToaster, dl. sekcie 300cm a piatimi oblúkmi, vzdialenosť 60cm, pozinok, pre 10 bicyklov, vrátane montážneho materiálu a dovozu, resp. ekvivalent	ks	1,000	747,24	747,24
	D	99	Presun hmôt HSV				67,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	20,734	3,27	67,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístrešok a cyklostojany Beluša
Objekt:
2. - Železničná stanica 2
Časť:
SO 203 - Spevnené plochy

JKSO:		KS:	
Miesto:	Beluša	Dátum:	08.06.2022
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Beluša	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	35765607
	Studio 21, s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava	IČ DPH:	SK2020274795
Projektant:		IČO:	
	PIO Keramoprojekt a.s.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	PIO Keramoprojekt a.s.	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **744,90**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	744,90	20,00%	148,98

Cena s DPH **v EUR** **893,88**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

② STUDIO 21 A
Stud[redacted]
Záhradnic[redacted]
IČO: 35 765 607, IČ DPH: SK2020274795

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prístrešok a cyklostojany Beluša

Objekt:

2. - Železničná stanica 2

Časť:

SO 203 - Spevnené plochy

Miesto:	Beluša	Dátum:	08.06.2022
Objednávateľ:	Obec Beluša	Projektant:	PIO Keramoprojekt
Zhotoviteľ:	Studio 21, s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava	Spracovateľ:	PIO Keramoprojekt

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**744,90**
HSV - Práce a dodávky HSV	744,90
1 - Zemné práce	232,86
2 - Zakladanie	394,73
5 - Komunikácie	29,97
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	59,88
99 - Presun hmôt HSV	27,46

ROZPOČET

Stavba:
Prístrešok a cyklostojany Beluša
Objekt:
2. - Železničná stanica 2
Časť:
SO 203 - Spevnené plochy

Miesto:	Beluša	Dátum:	08.06.2022
Objednávateľ:	Obec Beluša	Projektant:	PIO Keramoprojekt
Zhotoviteľ:	Studio 21, s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava	Spracovateľ:	PIO Keramoprojekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**744,90**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				744,90
	D	1	Zemné práce				232,86
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	3,712	14,60	54,20
	VV		"travn.plocha" 0,4*(9,28)"m2"		3,712		
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,712	12,35	45,84
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	7,424	12,35	91,69
	VV		3,712*2 'Prepočítané koeficientom množstva		7,424		
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,712	3,80	14,11
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,939	4,55	27,02
	VV		3,712*1,6 'Prepočítané koeficientom množstva		5,939		
	D	2	Zakladanie				394,73
6	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	1,856	128,42	238,35
	VV		9,28*0,2		1,856		
7	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	3,484	16,34	56,93
	VV		(2*1,55+4*1,93+2*3,3)*0,2		3,484		
8	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	3,484	8,62	30,03
9	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,049	1 416,67	69,42
	VV		9,28*5,27*0,001		0,049		
	D	5	Komunikácie				29,97
11	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	9,280	3,23	29,97
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				59,88
12	K	912291111.R	Osadenie smerového stĺpika s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	1,000	12,00	12,00
13	*M*	*404490000100.S*	*Zahradzovací stĺpik na pripevnenie hmoždinkami, fi 60mm, žiarovo pozinkované*	*ks*	*1,000*	*41,20*	*41,20*
14	K	919741111.S	Ošetrenie cementobetónovej plochy vodou	m2	37,120	0,18	6,68
	VV		9,28*4		37,120		
	D	99	Presun hmôt HSV				27,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	8,397	3,27	27,46

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo

Špecifikácia dokumentov objednávateľa k realizácii

projektová dokumentácia

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo

Požiadavky na prípravu staveniska