

Zmluva na výmenu výťahov

OBJEKT:

„Mestská poliklinika Trnava, Starohájska č.2“

ZMLUVA O DIELO č. 389/2023

uzavretá podľa Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)
a podľa § 536 násl. Obchodného zákonníka v platnom znení

<u>zhotoviteľom</u>	uzatvorená medzi : <u>Elvyt, spol. s r.o.</u>
zastúpený	Nobelova 12, 917 00 Trnava
zapísaný v OR	: Michal HEČKO - konateľ spoločnosti
bankové spojenie	: Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka č.851/T
IBAN	: ČSOB Trnava
IČO	: SK70 7500 0000 0005 1173 9843
IČ DPH	: 31419143
Tel./Fax.	: SK 2020391098
e-mail	: 033/55 12 785, fax.033/55 14 384
internet	: elvyt@elvyt.sk , obchod@elvyt.eu
	: www.elvyt.sk

Zástupcovia zhotoviteľa poverení:

- vo veciach zmluvných:

- * **Michal Hečko** - konateľ spoločnosti, m. 0905/ 710 504
- * **Richard Hečko** - vedúci montáže, m. 0905/ 710 503
- * **Miroslav Bobot** – obchodný zástupca, m. 0910/ 267 275

- pre veci technické: (k prevzatíu staveniska, k riešeniu všetkých technických problémov súvisiacich s realizáciou diela, k vedeniu stavby, k fakturácii prác a dodávok a k predaniu dokončenej stavby objednávateľovi a k ostatným úkonom vymedzeným zhotoviteľovi v tejto zmluve) - **Richard Hečko, m. 0905/ 710 503**

a

<u>objednávateľom</u>	: <u>Stredisko sociálnej starostlivosti, p.o.</u>
zastúpený	ul.V.Clementisa 51, 917 01 Trnava
bankové spojenie	: JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ organizácie
číslo účtu	: VUB, a.s. pobočka Trnava
IČO	: SK 26 0200 0000 0000 64833212
IČ DPH	: 17639760
	: SK2021176245

Zástupcovia objednávateľa poverení:

- vo veciach zmluvných:

JUDr. Mgr. Pavol Mančák, 0915 966 089

- pre veci výrobné a technické:

Ing. Tomáš Cíferický, 0915721089

Adresa pre doručovanie písomností a faktúr: totožná so sídlom spoločnosti

PREDMET ZMLUVY:

Predmetom zmluvy je výmena 2 ks výťahov o nosnosti **1600 kg** podľa popisu, v objekte „**Mestská poliklinika, Starohájska č. 2, Trnava**“.

Č l á n o k I.

1. Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať činnosť v rozsahu uvedenom v oprávnení č. 445/4/2010 – ZZ – S,O (OU,M) – Aa, b, c, f –Ba, b, c, d, f, i . Toto oprávnenie bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť ZoD. Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci stavby zabezpečiť demontáž pôvodných výťahov, projektovú dokumentáciu, výrobu, dodávku a montáž nových výťahov nasledovne:

a) Projektová dokumentácia **2x originál pre 2 ks** výťahov o nosnosti **1600 kg**

b) Dodávka:

Technické parametre výťahov:

Výťah č. 1 – Centrum zobrazovacej techniky - 1 ks LC Double 1600, 3 stanice

Všeobecné údaje

Označenie typu / série	LC Double 1600
Opis výťahu:	Osobný, elektrický lôžkový výťah Technické zariadenie zdvíhacie skupiny A/c1 podľa V. 508/2009 Z. z. v p. z.
Uplatnenie:	Na prepravu osôb a nákladu podľa údajov zo štítku umiestnenom v kabíne výťahu a podľa návodu
Nosnosť:	1600 kg
Počet osôb:	2 1
Menovitá rýchlosť:	1,00 m/s
Dopravný zdvih:	7,1 m
Počet vstupov:	1 (nepriechodný)
Počet staníc / nástupíšť:	3/3

Šachta

Šírka šachty:	2400 mm
Hĺbka šachty:	2680 mm
Výška hornej časti (hlava):	4230 mm
Hĺbka priehlbne:	1500 mm
Označenie nástupísk:	-1, 0, 1
Prístup k strojom:	na najvyššom poschodí
Kabína:	nepriechodná

Šírka kabíny:	1500 mm
Hĺbka kabíny:	2320 mm
Výška kabíny vnútorná:	2150 mm
Typ dekorácie Interiéru:	PLALAM č. F12
Strop:	LED
Podlaha:	ALTRO Black
Zrkadlo:	Na zadnej stene od madla nahor
Madlo:	Nerezové

Kabínové dvere

Počet:	1 ks
Typ:	Automatické teleskopické
Rozmer:	1100 x 2000 mm
Vyhotovenie:	RAL 7032
Bezpečnosť:	Fotobunka

Šachtové dvere

Počet:	3 ks
Typ:	Automatické teleskopické
Rozmer vstupu:	1100 x 2000 mm
Povrchová úprava:	RAL 7032
Požiarna odolnosť:	NIE

Ovládací panel v kabíne: (OPK)

Počet:	1 ks
Povrchová úprava	Nerez
Umiestnenie:	Na bočnej stene
Tlačidlá:	Antivandal
Displej:	- Grafický LCD ukazovateľ polohy kabíny a smerové šípky
Ostatné vybavenie:	- Štítok so základnými údajmi a návodom k dorozumievaciemu zariadeniu - Tlačidlá pre otváranie dverí - Tlačidlo núdzovej signalizácie - Ukazovateľ preťaženia kabíny - Dorozumievacie zariadenie - GSM

Ovládacie (OP) a zobrazovacie (ZP) prvky na nástupisku

Počet OP:	3 ks
Povrchová úprava	Nerez
Umiestnenie /vyhotovenie:	Zapustený v dvernom ráme
Tlačidlá:	Antivandal
Displej:	Grafický LCD ukazovateľ polohy kabíny v každej stanici
Iné vybavenie::	Smerové šípky v každej stanici

Riadenie

Typ riadenia:	Mikroprocesorové riadenie
Systém riadenia / Zber:	Zber smerom nadol
Hlavné napájanie:	3 x 400 V AC, 3L+N+PE, 50Hz
Napájanie osvetlenia:	1 x 230 V AC, 1L+N+PE, 50Hz
Ostatné vybavenie a funkcie:	- Rozvádzač - 12 VDC nabíjačka s 12V, 1'2 Ah batéria - Frekvenčné riadený pohon dverí - Presné zastavenie v stanici - Ochrana proti skratu a všeobecná prúdová ochrana - Núdzové ovládanie v rozvádzači - Ukazovateľ dvernej zóny v rozvádzači - Osvetlenie šachty (50lx a 200lx u strojovne) - Elektroinštalácia v šachte, vypínače, zásuvka v priehlbni - Alarm, gong, vlečný kábel - Box s revíznou jazdou na streche kabíny - Monitoring výťahu

Výťah č. 2 – Detské oddelenie - 1 ks LC Double 1600, 4 stanice

Všeobecné údaje

Označenie typu / série	LC Double 1600
Opis výťahu:	Osobný, elektrický lôžkový výťah Technické zariadenie zdvíhacie skupiny A/c1 podľa V. 508/2009 Z. z. v p. z.
Uplatnenie:	Na prepravu osôb a nákladu podľa údajov zo štítku umiestnenom v kabíne výťahu a podľa návodu
Nosnosť:	1600 kg
Počet osôb:	2 l
Menovitá rýchlosť:	1,00 m/s

Dopravný zdvih:	10,63 m
Počet vstupov:	1 (nepriechodný)
Počet staníc / nástupíšť:	4/4

Šachta

Šírka šachty:	2400 mm
Hĺbka šachty:	2700 mm
Výška hornej časti (hlava):	4240 mm
Hĺbka priehlbne:	1500 mm
Označenie nástupísk:	-1, 0, 1, 2
Prístup k strojovni:	na najvyššom poschodí
Kabína:	nepriechodná

Šírka kabíny:	1500 mm
Hĺbka kabíny:	2320 mm
Výška kabíny vnútorná:	2150 mm
Typ dekorácie Interiéru:	PLALAM č. F12
Strop:	LED
Podlaha:	ALTRO Black
Zrkadlo:	Na zadnej stene od madla nahor
Madlo:	Nerezové

Kabínové dvere

Počet:	1 ks
Typ:	Automatické teleskopické
Rozmer:	1100 x 2000 mm
Vyhotovenie:	RAL 7032
Bezpečnosť:	Fotobunka

Šachtové dvere

Počet:	4 ks
Typ:	Automatické teleskopické
Rozmer vstupu:	1100 x 2000 mm
Povrchová úprava:	RAL 7032
Požiarna odolnosť:	NIE

Ovládací panel v kabíne: (OPK)

Počet:	1 ks
Povrchová úprava	Nerez
Umiestnenie:	Na bočnej stene
Tlačidlá:	Antivandal
Displej:	- Grafický LCD ukazovateľ polohy kabíny a smerové šípky
Ostatné vybavenie:	- Štítok so základnými údajmi a návodom k dorozumievaciemu zariadeniu
	- Tlačidlá pre otváranie dverí
	- Tlačidlo núdzovej signalizácie
	- Ukazovateľ preťaženia kabíny
	- Dorozumievacie zariadenie - GSM

Ovládacie (OP) a zobrazovacie (ZP) prvky na nástupisku

Počet OP:	4 ks
Povrchová úprava	Nerez
Umiestnenie /vyhotovenie:	Zapustený v dvernom ráme
Tlačidlá:	Antivandal
Displej:	Grafický LCD ukazovateľ polohy kabíny v každej stanici
Iné vybavenie::	Smerové šípky v každej stanici

Riadenie

Typ riadenia:	Mikroprocesorové riadenie
Systém riadenia / Zber:	Zber smerom nadol
Hlavné napájanie:	3 x 400 V AC, 3L+N+PE, 50Hz
Napájanie osvetlenia:	1 x 230 V AC, 1L+N+PE, 50Hz
Ostatné vybavenie a funkcie:	- Rozvádzač - 12 VDC nabíjačka s 12V, 1'2 Ah batéria - Frekvenčné riadený pohon dverí - Presné zastavenie v stanici - Ochrana proti skratu a všeobecná prúdová ochrana - Núdzové ovládanie v rozvádzači - Ukazovateľ dvernej zóny v rozvádzači - Osvetlenie šachty (50lx a 200lx u strojovne) - Elektroinštalácia v šachte, vypínače, zásuvka v priehlbni - Alarm, gong, vlečný kábel - Box s revíznou jazdou na streche kabíny - Monitoring výťahu

Výťahy sú určené pre prevádzku v základnom prostredí s teplotou v rozmedzí od +5° C do +35° C s relatívnou vlhkosťou do 80%.

Výťahy vyhovujú všetkým STN a EN platných v čase výroby výťahových zariadení.

Spresenie technických údajov dodaných výťahov bude v projektovej dokumentácii výťahov.

c) Montáž výťahov v rozsahu podľa projektovej dokumentácie.

d) Dielo bude ukončené odovzdaním objednávateľovi.

2. Dodávateľ sa zaväzuje, že dielo dokončí a odovzdá objednávateľovi do 90 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

Čiastkové termíny plnenia diela:

Výťah č.1 – Centrum zobrazovacej techniky

Dodávka materiálu: 18.7.2023

Demontáž a montáž výťahu: 4 týždne vrátane odovzdania objednávateľovi

Výťah č.2 – Detské oddelenie

Dodávka materiálu: 8.8.2023

Demontáž a montáž výťahu: 4 týždne vrátane odovzdania objednávateľovi

3. Termín nástupu na montáž upresní objednávateľ písomne alebo faxom najneskôr 14 dní pred požadovaným termínom zahájenia montáže a najneskôr 5 týždňov pred termínom dokončenia. Ak stanoví objednávateľ neskorší termín nástupu alebo ak nezaistí v požadovaných termínoch pripravenosť podľa Článku II. tejto zmluvy, má sa za to, že sa objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na predĺžení termínu ukončenia stavby podľa Článku I. bod 2 tejto zmluvy o toľko dní, o koľko bolo oneskorenie v termíne objednávateľom. Dôvodom môže byť aj oneskorená stavebná pripravenosť počas montáže výťahov alebo oneskorená úhrada čiastkovej platby.

4. Záručná doba je na skryté vady v dĺžke **60 mesiacov** s výnimkou zariadení a dodávok, na ktoré poskytujú záruku výrobcovia. U týchto výrobkov a zariadení platí záruka v dĺžke záruky výrobcu a táto záruka začína bežať dňom vykonania skúšky výťahov.

Podmienkou platnosti plnej záruky je, že:

- Zariadenia sú používané v súlade s pokynmi v „Návode na používanie“.
- Po celú dobu prevádzkovania musí byť zaistená bezpečná prevádzka. Základné podmienky na prevádzku stanovujú vyhlášky 508/2009 Z.z. a 124/2013 Z.z. Tieto vyhlášky určujú termíny odborných prehliadok. Základné požiadavky na skúšky v priebehu prevádzkovania sú stanovené vo vyhláškach 508/2009 Z.z.
- Zariadenia sú prevádzkované v súlade s pokynmi v návode na obsluhu.

Záruka sa nevzťahuje:

- Na prirodzené opotrebovanie, na vady vzniknuté preťažovaním zariadení, neodborným zaobchádzaním alebo nepovolenými úpravami.
 - Na vady vzniknuté vonkajšími vplyvmi a nedostatočnou údržbou.
 - Na vady vzniknuté neodbornými opravami alebo zásahmi do riadenia.
5. Prípadné požiadavky objednávateľa na odlišné prevedenie technického riešenia (po odsúhlasení dokumentácie) budú riešené zápisom do stavebného denníka a cenovo a termínovo riešené dodatkom k tejto zmluve.
6. Servis je prevádzaný na základe platnej legislatívy
7. Zhotoviteľ vykoná preškolenie svojich pracovníkov z bezpečnostných a požiarnych predpisov. Objednávateľ zoznámi zhotoviteľa so staveniskom a s prístupmi na stavbu pri odovzdaní staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri prevádzaní prác príslušné predpisy z bezpečnosti práce a ochrany zdravia. Pokiaľ zhotoviteľ prevádza činnosti spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, bude zhotoviteľ postupovať tak, aby bola zabezpečená požiarna ochrana. Zaistenie prostriedkov BOZP ako i PO na prevzatom pracovisku je výlučne povinnosťou zhotoviteľa. Zhotoviteľ rovnako nesie akékoľvek náklady na poistenie svojich pracovníkov a ich nároky z titulu prípadných pracovných úrazov.
8. **Zhotoviteľ vedie montážny denník.** Do denníka sa zapisujú všetky dôležité skutočnosti pre plnenie zmluvy. Každý zápis v denníku bude potvrdený podpisom oboch zúčastnených strán (za ELVYT – montér výťahov, za stavbu – stavbyvedúci či jeho zástupca). Objednávateľ pripojí svoje stanovisko k zápisom objednávateľa do 3 pracovných dní odo dňa predloženia zápisu. V prípade, že sa objednávateľ do 3 dní nevyjadrí k zápisu, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí. Montážny denník bude kedykoľvek v pracovnej dobe dostupný zodpovednému pracovníkovi objednávateľa.
9. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatíu diela písomne min. **5 dní** pred termínom, kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu.
10. Jednotlivé dodatky ku zmluve musia mať písomnú formu, musia byť priebežne číslované a za dodatky označené.

Č l á n o k II.

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na tomto spôsobe prípravy a realizácie stavby

1. **Objednávateľ sa zaväzuje:** zabezpečiť pripravenosť pre začatie montáže **najneskôr 6 týždňov** pred požadovaným termínom ukončenia realizácie výťahov a stavebnú pripravenosť podľa projektovej dokumentácie k prevzatíu stavby a nahlásiť písomne zhotoviteľovi v tomto rozsahu:
 - a) Stavebné, murárske a výpomocné práce ako napr.: úprava dlažby – podlahy až po prah šachtových dverí, stavebnú pripravenosť priehlbne výťahov, dverných otvorov podľa projektu výťahov.
 - b) Odvetranie šacht do priestoru interiéru (1% z plochy pôdorysu) v hornej časti šachty zabezpečuje Dodávateľ.
 - c) Hlavný prívod prúdu musí byť doložený príslušnou revíznou správou.
 - d) Revíznou správu odovzdať pred začatím montáže. Pokiaľ stabilná elektroprípojka pre výťahy nebude pripravená pred začatím montáže, zabezpečí objednávateľ pred začatím montáže zhotovenie provizórneho vedenia pre výťahy. To bude ukončené hlavným vypínačom a doložené revíznou správou. Provizórne vedenie smie byť používané len počas montáže.
 - e) Zabezpečí a označí miesto uloženia odpadu
 - f) Zabezpečí uzamykateľný sklad, miestnosť v mieste realizácie montáže pre skladovanie technológie výťahov počas montáže
2. **Zhotoviteľ sa zaväzuje:**
 - a) zabezpečiť demontáž pôvodných výťahov, vyhotoviť projekt nových výťahov, dodávku nových výťahov, dopravu technológie na stavbu, vlastnú montáž výťahov
 - b) dodať potrebnú technickú dokumentáciu výťahov
 - c) v plnom rozsahu zodpovedať za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov v priestore staveniska,

Č l á n o k III.

Cenové a finančné vysporiadanie:

1. **Zmluvná cena:** za demontáž, dodávku a montáž výťahov je konečná a nemenná a je výsledkom verejného obstarávania cez elektrický systém IS EVO a to nasledovne:

Výťah č.1 – Centrum zobrazovacej techniky

Cena bez DPH	56 680,00 €
CENA s 20 % DPH.....	68 016,00 €

Výťah č.2 – Detské oddelenie

Cena bez DPH	60 250,00 €
CENA s 20 % DPH.....	72 300,00 €

Celková cena za demontáž, dodávku a montáž 2 kusov výťahov

Cena bez DPH	116 930,00 €
CENA s 20 % DPH.....	140 316,00 €

2. Platby:

Prvá faktúra v objeme 100% z ceny výťahu č.1, so splatnosťou 14 dní od ukončenia montáže výťahu č.1, čo predstavuje **56 680,00 EUR + DPH**. Dokladom bude zápis z overenia zhody autorizovanou osobou.

Druhá faktúra v objeme 100% z ceny výťahu č.2, so splatnosťou 14 dní od ukončenia montáže výťahu č.2, čo predstavuje **60 250,00 EUR + DPH**. Dokladom bude zápis z overenia zhody autorizovanou osobou.

- 2.1. Originály projektovej dokumentácie výťahov, vrátane všetkých dokumentov požadovaných ku kolaudácií budú odovzdané objednávateľovi po úplnom zaplatení ceny diela.

Č l á n o k IV.

Sankcie za porušenie povinnosti

1. Pre prípad **nedodržania stanovenej lehoty splatnosti vystavených faktúr** si zmluvné strany dohodli úrok z omeškania vo výške **0,01%** z fakturovanej sumy za každý deň omeškania zo strany objednávateľa.
2. Pre prípad **nedodržania termínu dokončenia stavby** podľa Článku I. bodu 2. sa zmluvné strany dohodli na úroku z omeškania vo výške **0,01%** z ceny nedokončeného diela za každý deň omeškania zo strany zhotoviteľa.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy, uhradí zhotoviteľovi preukázateľné náklady spojené s realizáciou diela.
4. Objednávateľ je povinný zabezpečiť výťahové šachty proti vstupu cudzích osôb. Zhotoviteľ preberá túto povinnosť v dobe vykonávania montážnych prác výťahovej technológie.

Č l á n o k V.

1. Zmluva sa vyhotovuje v **troch rovnopisoch**, z ktorých každý má platnosť ako originál. Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Dodávateľ obdrží jedno vyhotovenie.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. Táto zmluva bola zverejnená dňa 29.06.2013

3. Právne pomery zmluvných strán sa riadia touto zmluvou, v ďalšom potom obchodným a občianskym zákonníkom v platnom znení, predpismi súvisiacimi ako i ďalšími všeobecne platnými právnymi normami.
4. Zhotoviteľ je vlastníkom výťahov po celú dobu dodania a zhotovovania diela. Vlastnícke právo na dielo prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa :
- uhradením všetkých oprávnených vystavených faktúr podľa ZoD,
 - prevzatím predmetného diela a podpisom oboch zúčastnených strán vystaveného protokolu s následným odovzdaním sprievodnej dokumentácie.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto ZoD je prejavom ich slobodnej vôle, že nebol prijatý v tiesni ani za zvlášť nevhodných podmienok, prečítali si ho, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu tento vlastnoručne podpisujú.

v Trnave, dňa **21-06-2023**

za zhotoviteľa

.....
Michal HEČKO
konateľ spoločnosti

v Trnave, dňa **21-06-2023**

za objednávateľa

.....
JUDr. Vlastimil Očenáš
riaditeľ organizácie