

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákoník v znení neskorších predpisov

**Článok 1.
Zmluvné strany****Objednávateľ:**

Názov: **Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky,
štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p.“)**

Sídlo: Ivanská cesta 93
823 07 Bratislava

Zastúpený: Ing. Blažej Zaujec – riaditeľ

IBAN: SK81 1100 0000 0026 2034 0750

SWIFT code: TATRSKBX

IČO: 35 778 458

IČ DPH: SK2020244699

DIČ: 2020244699

Obchodný register: Okresný súd Bratislava I

Oddiel: Pš, Vložka č.: 418/B

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. Bratislava

Číslo účtu: 2620340750/1100

Telefón: +421 2 4857 2101

Fax: +421 2 4857 2105

Internetová adresa: www.lps.sk
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „LPS SR, š. p.“)

Zhotoviteľ:

Názov: **TESLA Enerco s. r. o.**

Sídlo: Pálenica 53/79
033 17 Liptovský Hrádok

Zastúpený: Ing. Dušan Lichardus – konateľ
Ing. Michal Zelina PhD. - konateľ

IBAN: SK80 1100 0000 0029 4103 2177

SWIFT code: TATRSKBX

IČO: 50 475 231

IČ DPH: SK2120339694

DIČ: 2120339694

Obchodný register: Okresný súd Žilina

Oddiel: Sro, Vložka č.: 66827/L

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

Číslo účtu: 2941032177/1100

Telefón: +421 44 5201201

Internetová adresa: www.teslaenerco.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2. Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo – dodávka nových a výmena existujúcich náhradných zdrojov a príslušenstva SZN, elektromontážne práce, inštalácia, testovanie FAT a SAT, overovacia prevádzka, vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia vrátane dodania príslušnej technickej dokumentácie v rozsahu a kvalite určenej Technickou špecifikáciou pre obstaranie – Obnova náhradných zdrojov SZN LPS SR, š. p. v3, ktorá tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy (ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa prevziať dielo a prijať služby a zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu za podmienok obsiahnutých v tejto zmluve.

Článok 3. Miesto a termín plnenia zmluvy

3.1 Miesto plnenia zmluvy:

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Lokalita:

- 3.1.1 RLB Veľký Bučň
- 3.1.2 TWR Bratislava
- 3.1.3 Letisko Poprad – Tatry
- 3.1.4 Letisko Piešťany
- 3.1.5 Letisko Žilina
- 3.1.6 Letisko Košice
- 3.1.7 Krížava
- 3.1.8 Kráľova hoľa
- 3.1.9 Sitno
- 3.1.10 Veľký Javorník RLB
- 3.1.11 Veľký Javorník UKF
- 3.1.12 TAR
- 3.1.13 Letisko Bratislava RX
- 3.1.14 Letisko Bratislava RLS
- 3.1.15 Letisko Bratislava NDBD
- 3.1.16 JSRPL - MG

3.2 Termín plnenia zmluvy:

3.2.1 **Lokalita RLB Veľký Bučň:**

najneskôr do 11-tich mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.

3.2.2 **Lokalita TWR Bratislava:**

najneskôr do 11-tich mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.

3.2.3 **Lokalita Letisko Poprad - Tatry:**

z dôvodu inštalácie nového RKOM systému musí byť ukončenie elektromontážnych prác bez dodávok zariadení na letisku Poprad - Tatry najneskôr do termínu 06. 11. 2019. Následná dodávka zariadení musí byť zrealizovaná najneskôr do 11 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.

- 3.2.4 Lokality Letisko Piešťany:**
z dôvodu inštalácie nového RKOM systému musí byť ukončenie elektromontážnych prác bez dodávok zariadení na letisku Piešťany najneskôr do termínu 21. 10. 2019. Následná dodávka zariadení musí byť zrealizovaná najneskôr do 11 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.
- 3.2.5 Lokality Letisko Žilina:**
z dôvodu inštalácie nového RKOM systému musí byť ukončenie elektromontážnych prác bez dodávok zariadení na letisku Žilina najneskôr do termínu 28. 10. 2019. Následná dodávka zariadení musí byť zrealizovaná najneskôr do 11 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.
- 3.2.6 Lokality Letisko Košice:**
z dôvodu inštalácie nového RKOM systému musí byť ukončenie elektromontážnych prác bez dodávok zariadení na letisku Košice najneskôr do termínu 13. 11. 2019. Následná dodávka zariadení musí byť zrealizovaná najneskôr do 11 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.
- 3.2.7 Lokality Krížava:**
najneskôr do 11-tich mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.
- 3.2.8 Lokality Kráľova hoľa:**
najneskôr 11-tich mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.
- 3.2.9 Lokality Sitno:**
najneskôr do 11-tich mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.
- 3.2.10 Lokality Veľký Javorník RLB:**
najneskôr 11-tich mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.
- 3.2.11 Lokality Veľký Javorník UKF:**
najneskôr do 11-tich mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.
- 3.2.12 Lokality TAR:**
najneskôr do 11-tich mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.
- 3.2.13 Lokality Letisko Bratislava RX:**
najneskôr do 11-tich mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.
- 3.2.14 Lokality Letisko Bratislava RLS:**
najneskôr do 11-tich mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.
- 3.2.15 Lokality Letisko Bratislava NDBD:**
najneskôr do 11-tich mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.
- 3.2.16 Lokality JSRLP - MG:**
najneskôr do 11-tich mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.

Skorší termín dodania diela bude objednávateľ akceptovať.

Článok 4. Cena za dielo

- 4.1 Dielo spĺňa požiadavky objednávateľa, je ocenené podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch a Technickej špecifikácii pre obstaranie – Obnova náhradných zdrojov SZN LPS SR, š. p. v3 (Príloha č. 4, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy) a navrhovaná cena je úplná a nemenná.

**LPS SR**

4.2 Cena za dielo uvedené v Článku 2. tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto:

4.2.1 Cena za dielo celkom (súčet cien za všetky lokality a centrálny monitorovací systém):

Cena bez DPH:	264 995,00 €
DPH:	52 999,00 €
Cena s DPH:	317 994,00 €

Z toho:

Cena za dodávku bez DPH:	238 820,20 €
DPH:	47 764,04 €
Cena za dodávku s DPH:	286 584,24 €

Cena za práce bez DPH:	26 174,80 €
DPH:	5 234,96 €
Cena za práce s DPH:	31 409,76 €

Cena za environmentálne činnosti bez DPH:	0,00 €
DPH:	0,00 €
Cena za environmentálne činnosti s DPH:	0,00 €

Z toho cena za dielo podľa jednotlivých lokalít:

4.2.1.1 Lokalita RLB Veľký Bučeň:

Cena bez DPH:	26 303,64 €
DPH:	5 260,73 €
Cena s DPH:	31 564,37 €

Z toho:

Cena za dodávku bez DPH:	24 573,64 €
DPH:	4 914,73 €
Cena za dodávku s DPH:	29 488,37 €

Cena za práce bez DPH:	1 730,00 €
DPH:	346,00 €
Cena za práce s DPH:	2 076,00 €

Cena za environmentálne činnosti bez DPH:	0,00 €
DPH:	0,00 €
Cena za environmentálne činnosti s DPH:	0,00 €

4.2.1.2 Lokalita TWR Bratislava:

Cena bez DPH:	7 284,00 €
DPH:	1 456,80 €
Cena s DPH:	8 740,80 €

<i>Z toho:</i>	
<i>Cena za dodávku bez DPH:</i>	6 815,80 €
<i>DPH:</i>	1 363,16 €
<i>Cena za dodávku s DPH:</i>	8 178,96 €
<i>Cena za práce bez DPH:</i>	468,20 €
<i>DPH:</i>	93,64 €
<i>Cena za práce s DPH:</i>	561,84 €
<i>Cena za environmentálne činnosti bez DPH:</i>	0,00 €
<i>DPH:</i>	0,00 €
<i>Cena za environmentálne činnosti s DPH:</i>	0,00 €

4.2.1.3 Lokalita Letisko Poprad - Tatry:

<i>Cena bez DPH:</i>	21 493,00 €
<i>DPH:</i>	4 298,60 €
<i>Cena s DPH:</i>	25 791,60 €

<i>Z toho:</i>	
<i>Cena za dodávku bez DPH:</i>	19 273,00 €
<i>DPH:</i>	3 854,60 €
<i>Cena za dodávku s DPH:</i>	23 127,60 €

<i>Cena za práce bez DPH:</i>	2 220,00 €
<i>DPH:</i>	444,00 €
<i>Cena za práce s DPH:</i>	2 664,00 €

<i>Cena za environmentálne činnosti bez DPH:</i>	0,00 €
<i>DPH:</i>	0,00 €
<i>Cena za environmentálne činnosti s DPH:</i>	0,00 €

4.2.1.4 Lokalita Letisko Piešťany:

<i>Cena bez DPH:</i>	15 230,08 €
<i>DPH:</i>	3 046,02 €
<i>Cena s DPH:</i>	18 276,10 €

<i>Z toho:</i>	
<i>Cena za dodávku bez DPH:</i>	12 248,88 €
<i>DPH:</i>	2 449,78 €
<i>Cena za dodávku s DPH:</i>	14 698,66 €

<i>Cena za práce bez DPH:</i>	2 981,20 €
<i>DPH:</i>	596,24 €
<i>Cena za práce s DPH:</i>	3 577,44 €

<i>Cena za environmentálne činnosti bez DPH:</i>	0,00 €
<i>DPH:</i>	0,00 €
<i>Cena za environmentálne činnosti s DPH:</i>	0,00 €

4.2.1.5 Lokalita Letisko Žilina:

<i>Cena bez DPH:</i>	13 261,76 €
<i>DPH:</i>	2 652,35 €
<i>Cena s DPH:</i>	15 914,11 €

Z toho:

<i>Cena za dodávku bez DPH:</i>	11 799,36 €
<i>DPH:</i>	2 359,87 €
<i>Cena za dodávku s DPH:</i>	14 159,23 €

<i>Cena za práce bez DPH:</i>	1 462,40 €
<i>DPH:</i>	292,48 €
<i>Cena za práce s DPH:</i>	1 754,88 €

<i>Cena za environmentálne činnosti bez DPH:</i>	0,00 €
<i>DPH:</i>	0,00 €
<i>Cena za environmentálne činnosti s DPH:</i>	0,00 €

4.2.1.6 Lokalita Letisko Košice:

<i>Cena bez DPH:</i>	23 542,55 €
<i>DPH:</i>	4 708,51 €
<i>Cena s DPH:</i>	28 251,06 €

Z toho:

<i>Cena za dodávku bez DPH:</i>	21 394,55 €
<i>DPH:</i>	4 278,91 €
<i>Cena za dodávku s DPH:</i>	25 673,46 €

<i>Cena za práce bez DPH:</i>	2 148,00 €
<i>DPH:</i>	429,60 €
<i>Cena za práce s DPH:</i>	2 577,60 €

<i>Cena za environmentálne činnosti bez DPH:</i>	0,00 €
<i>DPH:</i>	0,00 €
<i>Cena za environmentálne činnosti s DPH:</i>	0,00 €

4.2.1.7 Lokalita Krížava:

<i>Cena bez DPH:</i>	11 329,43 €
<i>DPH:</i>	2 265,89 €
<i>Cena s DPH:</i>	13 595,32 €

Z toho:

Cena za dodávku bez DPH: 9 619,43 €

DPH: 1 923,89 €

Cena za dodávku s DPH: 11 543,32 €

Cena za práce bez DPH: 1 710,00 €

DPH: 342,00 €

Cena za práce s DPH: 2 052,00 €

Cena za environmentálne činnosti bez DPH: 0,00 €

DPH: 0,00 €

Cena za environmentálne činnosti s DPH: 0,00 €

4.2.1.8 Lokalita Kráľova hoľa:

Cena bez DPH: 11 224,93 €

DPH: 2 244,99 €

Cena s DPH: 13 469,92 €

Z toho:

Cena za dodávku bez DPH: 9 514,93 €

DPH: 1 902,99 €

Cena za dodávku s DPH: 11 417,92 €

Cena za práce bez DPH: 1 710,00 €

DPH: 342,00 €

Cena za práce s DPH: 2 052,00 €

Cena za environmentálne činnosti bez DPH: 0,00 €

DPH: 0,00 €

Cena za environmentálne činnosti s DPH: 0,00 €

4.21.9 Lokalita Sitno:

Cena bez DPH: 11 471,93 €

DPH: 2 294,39 €

Cena s DPH: 13 766,32 €

Z toho:

Cena za dodávku bez DPH: 9 521,93 €

DPH: 1 904,39 €

Cena za dodávku s DPH: 11 426,32 €

Cena za práce bez DPH: 1 950,00 €

DPH: 390,00 €

Cena za práce s DPH: 2 340,00 €

<i>Cena za environmentálne činnosti bez DPH:</i>	0,00 €
<i>DPH:</i>	0,00 €
<i>Cena za environmentálne činnosti s DPH:</i>	0,00 €

4.2.1.10 Lokalita Veľký Javorník RLB:

<i>Cena bez DPH:</i>	21 237,66 €
<i>DPH:</i>	4 247,53 €
<i>Cena s DPH:</i>	25 485,19 €

Z toho:

<i>Cena za dodávku bez DPH:</i>	19 701,66 €
<i>DPH:</i>	3 940,33 €
<i>Cena za dodávku s DPH:</i>	23 641,99 €

<i>Cena za práce bez DPH:</i>	1 536,00 €
<i>DPH:</i>	307,20 €
<i>Cena za práce s DPH:</i>	1 843,20 €

<i>Cena za environmentálne činnosti bez DPH:</i>	0,00 €
<i>DPH:</i>	0,00 €
<i>Cena za environmentálne činnosti s DPH:</i>	0,00 €

4.2.1.11 Lokalita Veľký Javorník UKF:

<i>Cena bez DPH:</i>	11 674,63 €
<i>DPH:</i>	2 334,93 €
<i>Cena s DPH:</i>	14 009,56 €

Z toho:

<i>Cena za dodávku bez DPH:</i>	10 006,43 €
<i>DPH:</i>	2 001,29 €
<i>Cena za dodávku s DPH:</i>	12 007,72 €

<i>Cena za práce bez DPH:</i>	1 668,20 €
<i>DPH:</i>	333,64 €
<i>Cena za práce s DPH:</i>	2 001,84 €

<i>Cena za environmentálne činnosti bez DPH:</i>	0,00 €
<i>DPH:</i>	0,00 €
<i>Cena za environmentálne činnosti s DPH:</i>	0,00 €

4.2.1.12 Lokalita TAR:

<i>Cena bez DPH:</i>	27 392,86 €
<i>DPH:</i>	5 478,57 €
<i>Cena s DPH:</i>	32 871,83 €

*Z toho:**Cena za dodávku bez DPH: 25 784,86 €**DPH: 5 156,97 €**Cena za dodávku s DPH: 30 941,83 €**Cena za práce bez DPH: 1 608,00 €**DPH: 321,60 €**Cena za práce s DPH: 1 929,60 €**Cena za environmentálne činnosti bez DPH: 0,00 €**DPH: 0,00 €**Cena za environmentálne činnosti s DPH: 0,00 €***4.2.1.13 Lokalita Letisko Bratislava RX:***Cena bez DPH: 11 308,13 €**DPH: 2 261,63 €**Cena s DPH: 13 569,76 €**Z toho:**Cena za dodávku bez DPH: 9 738,93 €**DPH: 1 947,79 €**Cena za dodávku s DPH: 11 686,72 €**Cena za práce bez DPH: 1 569,20 €**DPH: 313,84 €**Cena za práce s DPH: 1 883,04 €**Cena za environmentálne činnosti bez DPH: 0,00 €**DPH: 0,00 €**Cena za environmentálne činnosti s DPH: 0,00 €***4.2.1.14 Lokalita Letisko Bratislava RLS:***Cena bez DPH: 11 375,13 €**DPH: 2 275,03 €**Cena s DPH: 13 650,16 €**Z toho:**Cena za dodávku bez DPH: 9 845,93 €**DPH: 1 969,19 €**Cena za dodávku s DPH: 11 815,04 €**Cena za práce bez DPH: 1 529,20 €**DPH: 305,84 €**Cena za práce s DPH: 1 835,04 €*

<i>Cena za environmentálne činnosti bez DPH:</i>	0,00 €
<i>DPH:</i>	0,00 €
<i>Cena za environmentálne činnosti s DPH:</i>	0,00 €

4.2.1.15 Lokalita Letisko Bratislava NDBD:

<i>Cena bez DPH:</i>	12 794,63 €
<i>DPH:</i>	2 558,93 €
<i>Cena s DPH:</i>	15 353,56 €

Z toho:

<i>Cena za dodávku bez DPH:</i>	11 262,43 €
<i>DPH:</i>	2 252,49 €
<i>Cena za dodávku s DPH:</i>	13 514,92 €

<i>Cena za práce bez DPH:</i>	1 532,20 €
<i>DPH:</i>	306,44 €
<i>Cena za práce s DPH:</i>	1 838,64 €

<i>Cena za environmentálne činnosti bez DPH:</i>	0,00 €
<i>DPH:</i>	0,00 €
<i>Cena za environmentálne činnosti s DPH:</i>	0,00 €

4.2.1.16 Lokalita JSRLP - MG:

<i>Cena bez DPH:</i>	2 665,64 €
<i>DPH:</i>	533,13 €
<i>Cena s DPH:</i>	3 198,77 €

Z toho:

<i>Cena za dodávku bez DPH:</i>	2 313,44 €
<i>DPH:</i>	462,69 €
<i>Cena za dodávku s DPH:</i>	2 776,13 €

<i>Cena za práce bez DPH:</i>	352,20 €
<i>DPH:</i>	70,44 €
<i>Cena za práce s DPH:</i>	422,64 €

<i>Cena za environmentálne činnosti bez DPH:</i>	0,00 €
<i>DPH:</i>	0,00 €
<i>Cena za environmentálne činnosti s DPH:</i>	0,00 €

4.2.1.17 Centrálny monitorovací systém a iné:

<i>Cena bez DPH:</i>	25 405,00 €
<i>DPH:</i>	5 081,00 €
<i>Cena s DPH:</i>	30 486,00 €



Z toho:

Cena za dodávku bez DPH: **25 405,00 €**

DPH: **5 081,00 €**

Cena za dodávku s DPH: **30 486,00 €**

- 4.3 Ceny uvedené v zmluve sú záväzné pre obidve zmluvné strany.
- 4.4 Ceny uvedené v zmluve sú vyjadrené v EUR bez DPH, výška DPH a v EUR s DPH.
- 4.5 Cena za dielo platí pre miesto dodania diela:
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
- 4.5.1 Lokalita: RLB Veľký Bučen
- 4.5.2 TWR Bratislava
- 4.5.3 Letisko Poprad – Tatry
- 4.5.4 Letisko Piešťany
- 4.5.5 Letisko Žilina
- 4.5.6 Letisko Košice
- 4.5.7 Krížava
- 4.5.8 Kráľova hoľa
- 4.5.9 Sitno
- 4.5.10 Veľký Javorník RLB
- 4.5.11 Veľký Javorník UKF
- 4.5.12 TAR
- 4.5.13 Letisko Bratislava RX
- 4.5.14 Letisko Bratislava RLS
- 4.5.15 Letisko Bratislava NDBD
- 4.5.16 JSRPL – MG.
- 4.6 Cena za dielo je celková cena za predmet zmluvy vrátane všetkých nákladov a dopravných nákladov súvisiacich s dodaním predmetu zmluvy, ako aj vrátane vykonania všetkých profylaktických prác (polročne, t. j. minimálne 4x počas záruky na predmet zmluvy) a vypracovania projektovej dokumentácie, t. j. realizačnej projektovej dokumentácie a projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia, dodávky, inštalácie – montáže, testovania FAT a SAT, ďalej vrátane všetkých technických prostriedkov pre montáž, inštalačný materiál a vrátane pripojenia a oživenia zariadení objednávateľa.
- 4.7 Cena za dielo zahŕňa všetky náklady spojené s časovými požiadavkami a obmedzeniami zo strany objednávateľa, ktoré môžu byť spôsobené s prevádzkou zariadení TZL.
- 4.8 V procese tvorby realizačného projektu zhotoviteľom môže dôjsť k drobnému materiálovému spresneniu objednávateľom, ktoré však nebude mať dopad na cenu za dielo celkom.
- 4.9 Žiadne opomenutia, chyby alebo omyly pri spracovaní ceny, alebo akákoľvek iná príčina na strane zhotoviteľa, nebudú dôvodom na zmenu ceny počas realizácie diela.

Článok 5. Platobné podmienky

- 5.1 Cena za dielo uvedená v Článku 4. tejto zmluvy bude objednávatelom uhradená zhotoviteľovi po úspešnom ukončení každej jednotlivej časti diela (lokality) a podpise preberacieho a odovzdávacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami pre každú lokalitu zvlášť.
- 5.2 Faktúra bude zhotoviteľom predložená objednávatelovi pre každú lokalitu zvlášť. Všetky platby sa uskutočnia priamym bankovým prevodom na bankový účet zhotoviteľa uvedený v Článku 1. tejto zmluvy.
- 5.3 Fakturácia a splatnosť faktúr:
- 5.3.1 Všetky faktúry budú vystavované v euro (EUR) a platby budú vykonávané v euro.
- 5.3.2 Splatnosť faktúr je do 14 dní od dátumu doručenia faktúry objednávatelovi.
- 5.3.3 Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti:
- názov a sídlo zhotoviteľa a objednávatela,
 - bankové spojenie,
 - registračné číslo zhotoviteľa pre DPH, ak je pridelené,
 - číslo zmluvy,
 - fakturovanú sumu podľa platobných podmienok,
 - fakturovaná suma musí byť rozpisaná po jednotlivých položkách ako je uvedené v Článku 4. bod 4.2.1 tejto zmluvy,
 - objednávatelom podpísaný a potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok,
 - odovzdávací a preberací protokol pre každú lokalitu zvlášť podpísaný zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 5.3.4 Objednávatel je oprávnený vrátiť nesprávne vystavenú faktúru po formálnej stránke, ako aj v prípade nesprávneho fakturovania zmluvnej ceny alebo nepredloženia dokladov k faktúre podľa Článku 5. bod 5.3 ods. 5.3.3. Dátum splatnosti opravenej faktúry je do 14-tich dní od dátumu jej doručenia objednávatelovi.
- 5.3.5 Všetky faktúry musia byť vyhotovené v zmysle platnej legislatívy v čase realizácie zmluvy.

Článok 6. Práva a povinnosti zmluvných strán, Zodpovednosť za škodu

- 6.1 Práce a dodávky na diele objednávatela bude zhotoviteľ realizovať v objektoch, ktoré sú vo výhradnom vlastníctve objednávatela, vo výhradnom vlastníctve spoločnosti Towercom, a.s., Bratislava (Križava, Kráľova hoľa, Sitno) a vo výhradnom vlastníctve spoločnosti Letisko Poprad – Tatry, a.s.
- 6.2 Zhotoviteľ si musí včas a na vlastné náklady zabezpečiť povolenie vstupu do priestorov prevádzkovateľa príslušného letiska a priestorov na účely výkonu prác a dodávok v priestoroch podľa tejto zmluvy:
- 6.2.1 letisko Bratislava
 - 6.2.2 letisko Poprad
 - 6.2.3 letisko Piešťany
 - 6.2.4 letisko Žilina



- 6.2.5 letisko Košice
- 6.2.6 Križava (fy Towercom, a.s.)
- 6.2.7 Kráľova hoľa ((fy Towercom , a.s.)
- 6.2.8 Sitno (fy Towercom, a.s.).
- 6.3 Zhotoviteľ pri dodávaní a realizácii diela v celom rozsahu zodpovedá za plnenie úloh vyplývajúcich z príslušných EN, z plných všeobecne záväzných právnych predpisov na zaistenie ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany verejného zdravia, ako aj v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu majetku objednávateľa alebo jeho zamestnancov.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo prostredníctvom osôb, ktoré majú na vykonávanie dohodnutého diela potrebnú kvalifikáciu platnými osvedčeniami, oprávneniami, preukazmi a dokladmi, ak sa na vykonávanú prácu požadujú v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane zdravotnej spôsobilosti osôb. Zhotoviteľ zodpovedá za včasnosť, úplnosť a odbornú kvalitu diela. Objednávateľ má právo si tieto doklady (o odbornej kvalifikácii a zdravotnej spôsobilosti) vyžiadať a zhotoviteľ je povinný mu ich predložiť. V prípade ak by objednávateľ zistil, že požadované doklady niektorá osoba vykonávajúca činnosti pre zhotoviteľa nemá platné alebo nebudú objednávateľovi do 3-och pracovných dní od požiadania predložené, môže objednávateľ takúto osobu z miesta vykonávaných činností vykázat až do doby predloženia platných dokladov. Túto skutočnosť oznámi zhotoviteľovi.
- 6.5 Vstup zamestnancov zhotoviteľa do objektov objednávateľa sa bude realizovať podľa internej smernice objednávateľa a v súlade s predpismi na zaistenie ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Príloha č. 2 – Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a vstupného režimu osôb a vozidiel, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy).
- 6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať práce a dodávky v rozsahu podľa tejto zmluvy a podľa objednávateľom odsúhlasenej realizačnej projektovej dokumentácie pre každú lokalitu zvlášť, ktorej spracovateľom je zhotoviteľ.
- 6.7 Elektromontážne práce môže zhotoviteľ začať až po písomnom odsúhlasení realizačnej projektovej dokumentácie objednávateľom.
- 6.8 Práce a dodávky na dielo vrátane súvisiacich prác budú zrealizované v kvalite zodpovedajúcej požiadavkám objednávateľa, ktoré boli uvedené v súťažných podkladoch, Technickej špecifikácii pre obstaranie – Obnova náhradných zdrojov SZN LPS SR, š. p. (Príloha č. 4, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy) a v súlade s platnými normami EN a prislúchajúcimi predpismi.
- 6.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že všetci jeho zamestnanci, ktorí budú plniť túto zmluvu pre objednávateľa, potvrdia svojím podpisom formulár Poučenie tretích strán (Príloha č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy), pred začatím prác a dodávok. Zamestnanec zhotoviteľa, ktorý nepodpísal formulár, nemôže realizovať práce a dodávky pre objednávateľa.
- 6.10 Zhotoviteľ zodpovedá za každú škodu spôsobenú objednávateľovi alebo akýmkoľvek tretím osobám, ktorá vznikne v súvislosti s plnením tejto zmluvy. Tieto škody bude v plnej výške znášať zhotoviteľ, pokiaľ sa zodpovednosti nezabíja.
- 6.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje v celom rozsahu nahradiť objednávateľovi všetky prípadné uložené sankcie a nahradiť všetku škodu, ktorá objednávateľovi vznikne z dôvodu akéhokoľvek porušenia, zanedbania, nedodržania alebo opomenutia povinností



- zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy, právnych predpisov alebo z dôvodu nesúladu diela s platnými právnymi predpismi.
- 6.12 Zhotoviteľ je sám úplne zodpovedný za svoj hnutel'ný majetok, prístroje, nástroje a materiály a musí sa postarať o ich stráženie a udržiavanie.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať všetky súvisiace práce, kompletnú dodávku a inštaláciu diela vo svojom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 6.14 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať na mieste plnenia predmetu zmluvy čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie. V prípade nedodržania týchto zásad, má objednávateľ právo na náklady zhotoviteľa zabezpečiť na udržanie poriadku a čistoty inú spoločnosť. Po realizácii diela je zhotoviteľ povinný zabezpečiť, že všetky priestory zostanú čisté.
- 6.15 Zhotoviteľ je povinný po ukončení realizácie diela odstrániť z miesta realizácie všetok svoj materiál a zariadenia, ktoré boli potrebné k dodaniu diela.
- 6.16 Zhotoviteľ zabezpečí zrealizované dodávky a materiály určené a potrebné k realizácii diela alebo jeho časti pred poškodením a krádežou, a to až do jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia.
- 6.17 Dodávka zariadení bude zhotoviteľom realizovaná až pri jeho nástupe na práce na danej lokalite. Objednávateľ nebude uskladňovať zariadenia po ukončení FAT testov.
- 6.18 Dodávka zariadení musí byť zhotoviteľom naplánovaná tak, aby nedošlo k dodávkam a inštaláciám na viacerých lokalitách súčasne.
- 6.19 V prípade zistenia vady alebo nesúladu diela so zmluvou a s odsúhlasenou realizačnou projektovou dokumentáciou, ktorej spracovateľ je zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný bezodkladne na svoje náklady vykonať nápravu, ktorá musí byť odsúhlasená objednávateľom. Pokiaľ by túto nápravu zhotoviteľ nevykonával, má objednávateľ právo objednať na práce spojené s nápravou vady inú spoločnosť na náklady zhotoviteľa.
- 6.20 Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi poskytnúť vo vopred dohodnutom čase a forme informácie a dokumenty alebo vopred špecifikovanú podporu, ktoré budú potrebné pre vyhotovenie diela. Objednávateľ bude tiež poskytovať nevyhnutnú súčinnosť pre plnenie tejto zmluvy.
- 6.21 Objednávateľ si vyhradzuje právo nezrealizovať dielo v plnom rozsahu. Na základe požiadavky objednávateľa môže byť rozsah diela znížený najviac o časť diela zodpovedajúcu 15% z celkovej ceny diela (bez DPH).
- 6.22 Zhotoviteľ musí mať uzavretú zmluvu na poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody, kde bude uvedený názov poisťovne a výška plnenia (požiadavka objednávateľa na krytie poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu je minimálne 300 000,00 EUR). Potvrdenie o uzavretí poistenia všeobecnej zodpovednosti za škody tvorí Prílohu č. 7 ako neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas doby platnosti tejto zmluvy túto poistnú zmluvu obnovovať tak, aby bola platná po celú dobu platnosti tejto zmluvy vrátane záručnej doby.
- 6.23 Vzájomná komunikácia sa bude uskutočňovať:
- doporučenou poštou,
 - elektronickou poštou (právne nezáväzná forma komunikácie, pokiaľ nebude potvrdená listom – doporučenou poštou).
- 6.24 Akékoľvek oznámenie jednej zmluvnej strany adresované druhej zmluvnej strane sa považuje za platné, ak je výslovne písomne potvrdený príjem druhou stranou



alebo ak bolo zaslané príjemcovi doporučenou poštovou zásielkou na nasledovnú adresu:

6.24.1 V prípade objednávateľa:

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Ivanská cesta 93
823 07 Bratislava 216
Slovenská republika
Kontaktná osoba objednávateľa:

- a) vo veciach obchodných:
b) vo veciach technických:



6.24.2 V prípade zhotoviteľa:

(názov zhotoviteľa, adresa, na ktorú je potrebné doručiť korešpondenciu)
TESLA Enerco s. r. o.
Pálenica 53/79
033 17 Liptovský Hrádok
Kontaktná osoba zhotoviteľa:

- a) vo veciach obchodných:
b) vo veciach technických:



Článok 7.

Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.1 Po ukončení funkčného testovania na jednotlivých lokalitách bude podpísaný SAT protokol. Funkčné testovanie sa bude opakovať pokiaľ dodávky nebudú spĺňať požadované parametre objednávateľa uvedené v Technickej špecifikácii pre obstaranie – Obnova náhradných zdrojov SZN LPS SR, š. p. v3 (Príloha č. 4, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy). V prípade neúspešného funkčného testovania sa bude funkčné testovanie opakovať na náklady zhotoviteľa, V prípade 3 (troch) neúspešných funkčných testovaní, má objednávateľ nárok na odstúpenie od tejto zmluvy.
- 7.2 Po úspešnom ukončení testovania SAT bude zahájená 14-násť dňová overovacia prevádzka. Po ukončení úspešnej overovacej prevádzky bude podpísaný preberací a odovzdávací protokol. Podmienkou podpísania preberacieho a odovzdávacieho protokolu je splnenie všetkých podmienok uvedených v Technickej špecifikácii pre obstaranie – Obnova náhradných zdrojov SZN LPS SR, š. p. v3 (Príloha č. 4, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy). V prípade neúspešnej overovacej prevádzky, nová overovacia prevádzka v rovnakom trvaní začne plynúť dňom odstránenia vady.
- 7.3 Náklady, ktoré vyplývajú z prípadného neúspešného odovzdávacieho a preberacieho konania znáša zhotoviteľ aj s príslušným odsunom začatia plynutia záručnej doby.
- 7.4 Odovzdanie diela zhotoviteľom a prevzatie objednávateľom sa rozumie jeho protokolárne odovzdanie zhotoviteľom a prevzatie objednávateľom.
- 7.5 Dielo, zvlášť pri každej lokalite, bude ukončené odovzdávacím a preberacím protokolom podpísaným zástupcami oboch zmluvných strán.

O odovzdaní a prevzatí diela spíše zhotoviteľ preberací a odovzdávací protokol v 4-roch rovnopisoch, z ktorých po 2-och vyhotoveniach dostane každá zmluvná strana.

7.6 Protokol o odovzdaní a prevzatí diela bude obsahovať okrem základných údajov o diele aj:

- zhodnotenie kvality odovzdávaného diela,
- konštatovanie objednávateľa, že dielo preberá k určitému dňu,
- dodatočne požadované práce a dodávky, ak boli uplatnené,
- súpis odovzdávaných dokladov,
- termíny a lehotu realizácie diela,
- konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela začína plynúť záručná lehota a dĺžku jej trvania,
- podpisy zástupcov obidvoch zmluvných strán.

7.7 Prílohou preberacieho a odovzdávacieho protokolu musia byť nasledovné doklady, ak to charakter prác a dodávok na danej lokalite vyžaduje:

- dodacie listy,
- certifikáty, vyhlásenia o parametroch, vyhlásenia o zhode, ak sa podľa osobitných predpisov o uvádzaní výrobkov vyžadujú na dodané a inštalované zariadenia, bezpečnostné pokyny a návody v slovenskom jazyku,
- protokoly výsledkov testov FAT a SAT,
- 2x realizačná projektová dokumentácia v písomnej forme,
- 2x realizačná projektová dokumentácia na elektronickom médiu, výkresy vo formáte *.dwg a *.pdf,
- 2x projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia v písomnej forme,
- 2x projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia na elektronickom médiu, výkresy vo formáte *.dwg a *.pdf.
- OPaOS (revízna správa).

Všetky požadované doklady musia byť predložené zhotoviteľom v slovenskom jazyku.

Článok 8.

Utajenie

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že informácie a dokumenty získané počas alebo v súvislosti s plnením tejto zmluvy, sú dôverné a zmluvné strany ich považujú za svoje obchodné tajomstvo v zmysle § 17 a nasl. Obchodného zákonníka.

8.2 Zmluvné strany sa týmto zaväzujú takéto informácie a dokumenty neposkytnúť, ani neumožniť ich prístupenie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany žiadnym tretím osobám, či už vedome alebo nevedome, tak počas

trvania vzájomných zmluvných vzťahov, ako aj po ich skončení. Zmluvné strany sa zaväzujú nepoužiť získané dokumenty a informácie za iným účelom ako je uvedený v tejto zmluve.

8.3 Porušenie ustanovení tohto Článku zhotoviteľom sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou odstúpenia od zmluvy objednávateľom.

Článok 9. Vyššia moc

9.1 Okolnosti, ktoré zbavujú zodpovednosti:

- 9.1.1 Zmluvné strany sú oslobodené od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných povinností v prípadoch vyššej moci. Pokiaľ účinky vyššej moci netrývajú dlhšie ako 6 mesiacov, zmluvné strany sú povinné dodržať zmluvu, pričom sa dodacie a iné lehoty predlžujú o dobu trvania vyššej moci.
- 9.1.2 Okolnosťami vyššej moci sa rozumejú také okolnosti, ktoré vznikli po podpise zmluvy v dôsledku zo strany zmluvných strán nepredvídaných, nepredvídateľných a neodvratiteľných udalostí mimoriadneho charakteru, prírodné a podobné katastrofy, výluky a štrajky, ktoré sa neobmedzujú len na jeden závod.
- 9.1.3 V prípade vyššej moci sú zmluvné strany povinné informovať sa faxom v priebehu 10-tich dní o vzniku a zániku vyššej moci a tiež ich písomne potvrdiť a preukázať. V prípade nedodržania tejto povinnosti nemajú zmluvné strany právo odvolávať sa na vyššiu moc.

Článok 10. Zmluvná pokuta

- 10.1 V prípade nedodržania termínu vyhotovenia diela ani po 14-nást' dňovej čakacej lehote, objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania s vyhotovením diela.
- 10.2 V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry, vzniká zhotoviteľovi po 14-nást' dňovej čakacej lehote právo fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,1% z fakturovanej čiastky za každý, aj začatý deň omeškania.
- 10.3 Zhotoviteľ nie je v meškaní s vyhotovením diela v prípade, že objednávateľ preukázateľne meškal s plnením svojich povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Takéto meškanie môže posunúť termín plnenia zmluvy o ekvivalentnú dobu.
- 10.4 Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

Článok 11. Vlastníctvo k dielu

- 11.1 Vlastníkom každej jednotlivej časti diela (podľa lokality) sa stáva objednávateľ po podpise odovzdávacieho a preberacieho protokolu pre každú lokalitu zvlášť uhradením ceny za dielo za každú lokalitu zvlášť.

Článok 12. Záručná doba

- 12.1 Zhotoviteľ po dobu 24 mesiacov od podpisu odovzdávacieho a preberacieho protokolu pre každú lokalitu zvlášť, ktorého súčasťou sú okrem iného aj protokol



- FAT a protokol SAT, zodpovedá za súlad diela s ustanoveniami EN a príslúchajúcich predpisov.
- 12.2 Záručná doba na dielo začína plynúť dňom úspešného protokolárneho odovzdania a prevzatia diela pre každú lokalitu zvlášť a jeho bezrozporového podpísania zmluvnými stranami.
- 12.3 Objednávateľ bez zbytočného odkladu telefonicky a následne písomne oznámi zhotoviteľovi skryté vady diela, ktoré sa vyskytli v rámci záručnej doby. Práva a povinnosti ku skrytým vadám musia byť uplatnené u zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú. Doba od uplatnenia práva až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta. V oznámení musí objednávateľ vady popísať a uviesť ako sa prejavujú. K oznámeniu prípadne doloží dôkazné prostriedky, ktoré umožnia overiť oprávnenosť objednávateľovho nároku.
- 12.4 Zhotoviteľ je povinný skrytú vadu bezodkladne odstrániť.
- 12.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady na diele v čo najkratšom technicky možnom termíne (ASAP) od telefonického a e-mail správou zaslania a nahlásenia poruchy na kontaktnú osobu zhotoviteľa:
- [REDACTED]
- 12.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup k odstráneniu reklamovaných väd na diele. Pokiaľ objednávateľ nesplní túto podmienku, je povinný súhlasiť s posunom termínu dohodnutého na odstránenie vady o dobu, po ktorú bol v omeškaní.

Článok 13.

Postúpenie práv a prevod práv

- 13.1 Zmluvná strana nesmie postúpiť alebo previesť práva alebo povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany na tretiu osobu.

Článok 14.

Odstúpenie od zmluvy

- 14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď zhotoviteľ nevyhotoví dielo v požadovanej kvalite alebo v požadovanom termíne. V prípade odstúpenia od zmluvy z tohto dôvodu, si zmluvné strany vrátia dovtedajšie plnenia v celom rozsahu.
- 14.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že dielo nespĺňa požiadavky objednávateľa a objednávateľ ho nemôže akceptovať. Pri odstúpení objednávateľa od zmluvy z týchto dôvodov, nemá zhotoviteľ právo požadovať od objednávateľa žiadnu náhradu škody.
- 14.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ porušil ustanovenia uvedené v Článku 8. tejto zmluvy.
- 14.4 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ nezaplatí zmluvnú cenu podľa Článku 4. a Článku 5. tejto zmluvy.



- 14.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne a doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpenie nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 14.6 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody do výšky preukázateľne vynaložených nákladov s výnimkou bodu 14.2 tejto zmluvy.
- 14.7 Zmluva môže zaniknúť dohodou zmluvných strán.

Článok 15. Riešenie sporov

- 15.1 V prípade, že z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou vzniknú spory, obe strany sa zaväzujú, že sa najprv pokúsia také spory urovnať vzájomnou dohodou.
- 15.2 Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť z tejto zmluvy, alebo v spojení s touto zmluvou, vrátane sporných otázok týkajúcich sa platnosti tejto zmluvy, bez ohľadu, či vznikli v priebehu plnenia alebo po splnení zmluvy a ktoré sa nepodari vyriešiť vzájomnou dohodou, budú riešené podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky a podliehajú kompetencii príslušného súdu Slovenskej republiky.
- 15.3 Všetky práva a záväzky zmluvných strán, právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva Slovenskej republiky.

Článok 16. Subdodávatelia

- 16.1 Za subdodávateľa sa považuje každý jednotlivý hospodársky subjekt, ktorý uzavrie so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti tejto zmluvy.
- 16.2 Každý subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, pokiaľ mu v súlade so zákonom číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vznikla povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 16.3 Zoznam objednávateľom odsúhlasených subdodávateľov je uvedený v Prílohe č. 5 – Vyhlásenie k subdodávkam – zoznam subdodávateľov.
- 16.4 Ak zhotoviteľ nemá v úmysle využívať subdodávateľov a neuviedol pred podpisom tejto zmluvy objednávateľovi žiadnych subdodávateľov, prostredníctvom ktorých má v úmysle poskytnúť plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho časť, je povinný poskytnúť všetky plnenia podľa tejto zmluvy osobne, resp. prostredníctvom svojich vlastných zamestnancov.
- 16.5 Ak má zhotoviteľ úmysel použiť na plnenie tejto zmluvy alebo jej časti subdodávateľov, je zhotoviteľ oprávnený použiť na plnenie tejto zmluvy len subdodávateľov, ktorí sú uvedení v zozname subdodávateľov.
- 16.6 Po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa môže zhotoviteľ na poskytnutie plnenia podľa tejto zmluvy použiť iných subdodávateľov než

- subdodávateľov uvedených v zozname subdodávateľov, ak sú títo zapísaní v registri partnerov verejného sektora, pokiaľ im v súlade so zákonom číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vznikla povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
- 16.7 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomnú žiadosť o udelenie súhlasu so zmenou subdodávateľa, ktorá bude obsahovať minimálne:
- 16.7.1 identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko,
 - 16.7.2 podiel plnenia zmluvy, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť prostredníctvom subdodávateľa a konkrétnu časť plnenia,
 - 16.7.3 ak sa navrhovaným subdodávateľom nahrádza už schválený subdodávateľ, identifikačné údaje nahradeného subdodávateľa.
- 16.8 Povinnosti zhotoviteľa vyplývajúce z tejto zmluvy platia rovnako aj pre zamestnancov subdodávateľov, pokiaľ sa týkajú činností vykonávaných podľa tejto zmluvy prostredníctvom zamestnancov subdodávateľa.
- 16.9 Odsúhlasenie výberu subdodávateľov objednávateľom alebo poskytnutie plnenia podľa tejto zmluvy alebo jeho časti subdodávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje zhotoviteľa záväzkov a povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy a zhotoviteľ je zodpovedný za plnenie subdodávateľov, ako by plnil sám.
- 16.10 Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa tohto článku zmluvy aj v prípade, ak pred podpisom tejto zmluvy nepredložil objednávateľovi žiadny zoznam subdodávateľov a tvrdil, že plnenie podľa tejto zmluvy poskytne osobne a následne vznikla potreba poskytnúť plnenie alebo jeho časť subdodávateľom.

Článok 17.

Ochrana osobných údajov

- 17.1 V prípade, ak dôjde k náhodnému prístupu ktorejkoľvek zmluvnej strany k osobným údajom, ktoré spracováva druhá zmluvná strana, je táto zmluvná strana povinná zachovávať mlčanlivosť o týchto osobných údajoch a súčasne sa zaväzuje dodržiavať nasledovné pokyny:
- 17.1.1 osobné údaje nevyužiť pre vlastnú potrebu, pre potreby vlastnej podnikateľskej činnosti a ani na účely reklamy,
 - 17.1.2 neposkytnúť, nesprístupniť ani nezverejniť osobné údaje dotknutých osôb tretím stranám alebo neoprávneným osobám, okrem prípadov, kedy poskytovanie, sprístupňovanie a zverejňovanie osobných údajov stanovuje právo Európskej únie alebo právne predpisy SR alebo medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná,
 - 17.1.3 nekopírovať, neskenovať, nerozširovať, ani inak nespracúvať osobné údaje,



- 17.1.4 dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia za účelom ochrany osobných údajov s cieľom chrániť osobné údaje tak, aby nedošlo k ich strate, poškodeniu, prezradeniu alebo zneužitiu tretou osobou alebo inému neoprávnenému prístupu alebo neoprávnenej manipulácii s osobnými údajmi, a to aj nedbanlivostným konaním.
- 17.2 Povinnosť mlčanlivosti osobných údajov nie je časovo obmedzená a trvá aj po skončení trvania zmluvy.
- 17.3 Povinnosť mlčanlivosti neplatí:
 - 17.3.1 ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov činných v trestnom konaní podľa osobitného zákona; tým nie sú dotknuté ustanovenia o mlčanlivosti podľa osobitných predpisov, alebo
 - 17.3.2 vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pri plnení jeho úloh podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Článok 18.

Záverečné ustanovenia

- 18.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia platnou legislatívou Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom.
- 18.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike (napr. Zákonník práce, zákon o nelegálnej práci, zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb), zákon o ochrane osobných údajov, nariadenie GDPR, a tiež mať splnené všetky povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy, ktoré podmieňujú uzavretie zmluvy (napr. registrácia v registri partnerov verejného sektora a pod.) a v prípade, že objednávateľovi vzniknú v dôsledku porušenia týchto predpisov zo strany zhotoviteľa akékoľvek škody, výdavky alebo mu budú uložené sankcie, tieto sa zhotoviteľ zaväzuje v plnom rozsahu objednávateľovi zaplatiť. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený započítať tieto výdavky voči pohľadávkam zhotoviteľa.
- 18.3 Zmluvu bude možné meniť alebo dopĺňať len písomnými, postupne číslovanými dodatkami, schválenými obidvoma zmluvnými stranami.
- 18.4 Ak ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy stratí platnosť, ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
- 18.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy, a to nasledovné:
 - Príloha č. 1 – Formulár Poučenie tretích strán
 - Príloha č. 2 – Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom a vstupného režimu osôb a vozidiel
 - Príloha č. 3 - Cenový návrh zhotoviteľa – podrobná kalkulácia predmetu zmluvy po jednotlivých lokalitách a položkách
 - Príloha č. 4 – Technická špecifikácia na obstaranie – Obnova náhradných zdrojov SZN LPS SR, š. p. v3



- Príloha č. 5 – Vyhlásenie k subdodávkam – zoznam subdodávateľov
Príloha č. 6 – Harmonogram zhotoviteľa
Príloha č. 7 – Potvrdenie poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu
- 18.6 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že tento právny úkon urobili slobodne a voľne a podpísaním tejto zmluvy vyslovujú s ňou svoj súhlas.
- 18.7 Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) origináloch v slovenskom jazyku. Objednávateľ dostane dva originály a zhotoviteľ dva originály.
- 18.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
- 18.9 Táto Zmluva je povinne zverejňovanou Zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto Zmluva bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“), ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v registri.

V [redacted] dňa [redacted]

V [redacted] dňa [redacted]

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

[redacted]

Ing. Blažej Zaujec
riaditeľ

[redacted]

Ing. Dušan Lichardus
konateľ

[redacted]

Ing. Michal Zelina PhD.
konateľ

Poučenie tretích strán

POUČENIE TRETÍCH STRÁN


o ich právach, povinnostiach a ich zodpovednosti za toto porušenie

Meno, priezvisko :

Číslo občianskeho preukazu fyzickej osoby :

Názov právnickej osoby :

IČO právnickej osoby :




bol/a v zmysle interných predpisov LPS SR, š. p. (ďalej LPS) týkajúcich sa prístupu tretích strán k informačným systémom LPS (Politika informačnej bezpečnosti v LPS SR, š. p.) ako aj v súlade s so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poučený/á o nasledovných povinnostiach:

- zákaz pripájať svoje technologické prostriedky (napr. notebook, meracie prístroje) k IS LPS, resp. do LAN LPS
- zákaz vynášať zariadenia a iné materiály patriace LPS z priestorov LPS bez písomného súhlasu oprávneného zamestnanca LPS
- zachovávať mlčanlivosť o údajoch spracúvaných v LPS, s ktorými príde do styku počas výkonu prác pre LPS ako aj po zániku funkcie oprávnenej osoby, alebo po skončení jej pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.
- zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde do styku. Tieto nesmie využiť pre osobnú potrebu, zverejniť a nikomu poskytnúť ani sprístupniť s výnimkou orgánov činných v trestnom konaní.

Poučeniu o mojich právach a povinnostiach, ako aj zodpovednosti za ich porušenie som porozumel/a v plnom rozsahu a svojím podpisom to potvrdzujem.

V dňa

podpis poučenej osoby



Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a vstupného režimu osôb a vozidiel

Objednávateľ: Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Ivanská cesta 93
823 07 Bratislava
zástupca objednávateľa – [REDACTED]

Zhotoviteľ: TESLA Enerco s. r. o.
Pálenica 53/79
033 17 Liptovský Hrádok
zástupca zhotoviteľa: [REDACTED]

I. Úvodné ustanovenie

1. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie úloh ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v celom rozsahu za svojich zamestnancov ako aj za pracoviská, na ktorých bude vykonávať svoju činnosť u objednávateľa a zároveň zodpovedá objednávateľovi za plnenie ďalej uvedených podmienok svojimi zamestnancami a osobami, ktoré sa s jeho vedomím zdržiavajú alebo vykonávajú činnosti v priestoroch objednávateľa.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za zabudovanie len takých materiálov a zariadení, ktoré zodpovedajú požadovaným požiadavkám projektovej dokumentácie, majú platné všetky požadované doklady o uvádzaní výrobkov na trh, ktorými sa preukazujú vlastnosti stavebných a technických výrobkov ako aj doklady o odbornej spôsobilosti na ich inštaláciu, ak sa vyžadujú, ako aj osvedčenia o požiarnej konštrukciách v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Objednávateľ má právo vyžiadať si tieto doklady ešte pred zabudovaním týchto výrobkov do stavby. V prípade, že zhotoviteľ tieto doklady nepredloží alebo nezabuduje výrobok s požadovanými vlastnosťami alebo ho inštaluje osobami bez odbornej spôsobilosti, objednávateľ má právo neuhradiť náklady až do doby, kedy budú nedostatky odstránené.

II. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi

1. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Je zodpovedný za úrazy a škody, ktoré vzniknú porušením, alebo zanedbaním bezpečnostných predpisov a noriem.
2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. V prípade zistenia porušovania zásad BOZP zamestnancami alebo inými osobami konajúcimi pre zhotoviteľa, je tento povinný urobiť nápravu podľa pokynov objednávateľa, vrátane rešpektovania zákazov práce, či vykázania porušovateľov. Týmto nie sú dotknuté oprávnenia orgánov štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce a ostatných kontrolných orgánov v tejto oblasti dané všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. Pre zhotoviteľa platia tieto základné bezpečnostné pokyny:
 - a) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zreteľom na všetky okolnosti činností, ktoré zhotoviteľ alebo jeho zamestnanci vykonávajú, zabezpečiť, aby stroje, zariadenia, materiály, nástroje a pracovné postupy neohrozovali bezpečnosť a zdravie pri práci vlastných zamestnancov, zamestnancov objednávateľa, ako aj ostatných osôb, ktoré sa oprávnené zdržiavajú v priestoroch objednávateľa alebo v ich blízkosti.
 - b) Zhotoviteľ je v prípade zistenia ohrozenia bezpečnosti a zdravia osôb povinný informovať o takomto ohrození objednávateľa a pokiaľ je takéto ohrozenie spôsobené okolnosťami súvisiacimi s činnosťou zhotoviteľa, zabezpečiť odstránenie takého ohrozenia na vlastné náklady. V ostatných prípadoch je povinný takéto ohrozenie odstrániť objednávateľ na

- vlastné náklady a zhotoviteľ je v miere nevyhnutnej na odstránenie takého ohrozenia povinný poskytnúť súčinnosť.
- c) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov a iné osoby konajúce pre zhotoviteľa a zdržiavajúce sa v priestoroch objednávateľa s jeho súhlasom poučenie, školenie, preškolenie a oboznámenie s predpismi, pokynmi a pravidlami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu požadovanom všeobecne záväznými predpismi.
 - d) Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní používať pri práci stanovené osobné ochranné prostriedky a pomôcky. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov osobné ochranné pracovné prostriedky a pomôcky, a taktiež vyžadovať a kontrolovať ich používanie.
 - e) Ak budú zhotoviteľom vykonávané práce, ktoré by mohli zasiahnuť do prevádzky objednávateľa, je zhotoviteľ povinný vopred oznámiť objednávateľovi informáciu o rozsahu práce a určenia miesta a dohodnúť podmienky na zaistenie BOZP svojich zamestnancov, aj zamestnancov objednávateľa. Cieľom je zaistiť bezpečnosť zamestnancov zhotoviteľa i objednávateľa.
 - f) Zamestnanci zhotoviteľa zodpovedajú za poriadok a čistotu v priestoroch objednávateľa, v ktorých vykonávajú pracovné alebo obdobné činnosti pre objednávateľa.
 - g) Zamestnanci zhotoviteľa sa môžu zdržiavať len na určených pracoviskách a v prevádzkach či priestoroch objednávateľa, kde plnia svoje pracovné povinnosti a kde boli poučení o bezpečnosti práce a možnostiach vzniku úrazu. Pri vstupe na tieto pracoviská, do sociálnych zariadení a pod. môžu používať len komunikácie, ktoré sú na tento účel určené. Vstupovať do ostatných priestorov objednávateľa alebo zdržiavať sa tam môžu len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa a sprevádzaní určeným oprávneným zamestnancom objednávateľa.
 - h) Vodiči dopravných prostriedkov zhotoviteľa, ktorí zaisťujú dopravu v sídle objednávateľa a jeho prevádzok, sú okrem všeobecne záväzných predpisov povinní rešpektovať tiež vnútorné značenia a pravidlá prevádzky na komunikáciách objednávateľa a v prípade pohybu v areáli letiska aj predpisy, smernice a pokyny, platné pre areál letiska.
 - i) Sklárky a drobné ukladanie stavebného a podobného materiálu môže zhotoviteľ vykonávať len v priestoroch, ktoré k tomu boli určené určeným zamestnancom objednávateľa, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov a noriem.
 - j) Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa skladovať látky, tovar alebo materiál, pre ktorého dopravu, skladovanie a manipuláciu platia osobitné predpisy. Jedná sa hlavne o výbušniny, zbrane a strelivo, jedy a podobné látky, horľaviny, látky ohrozujúce život alebo zdravie osôb alebo ohrozujúce životné prostredie a pod. O prípadnom skladovaní takýchto látok musí byť medzi objednávateľom a zhotoviteľom vopred uzavretá písomná dohoda, v ktorá musia obsahovať všetky podmienky, stanovené vo všeobecne záväzných predpisoch, osobitných predpisoch a normách, ako aj predpisoch a smerniciach objednávateľa. Súčasťou takejto dohody musia byť aj vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a orgánov štátneho odborného dozoru pre príslušnú oblasť. Tieto vyjadrenia a stanoviská vopred obstaráva a na vlastné náklady zabezpečuje zhotoviteľ.
- 4. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia predpisov o evidencii a registrácii pracovných úrazov.
 - 5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie predpisov o ochrane pred požiarimi, plniť z nich vyplývajúce príkazy, zákazy a pokyny a to svojimi zamestnancami, ako aj osobami, ktoré sa s jeho vedomím zdržiavajú alebo vykonávajú činnosti v priestoroch objednávateľa a vykonávať pravidelnú kontrolu ich plnenia. Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontroly dodržiavania predpisov o ochrane pred požiarimi. V prípade podozrenia zo vzniku požiaru môže objednávateľ vykonať mimoriadnu protipožiarnu prehliadku. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť pri vykonávaní kontrol plnú súčinnosť. Týmto nie sú dotknuté oprávnenia orgánov vykonávajúcich štátny požiarny dozor dané všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú nedodržaním predpisov o ochrane pred požiarimi.
 - 6. Ak by zhotoviteľ vykonával stavebné činnosti je povinný dodať ku všetkým konštrukciám, ktoré zhotovil on alebo jeho subdodávateľa – osvedčenie o konštrukciách v zmysle § 8 ods.5 vyhl. MV SR č.94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako aj osvedčenia o všetkých dodaných

- výrobkoch, ktoré inštaloval zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľa v požadovanom rozsahu podľa ustanovení platných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. vyhlásenia o parametroch a pod.).
7. Zhotoviteľ nesmie bez písomného súhlasu objednávateľa inštalovať alebo používať v priestoroch objednávateľa technické alebo technologické stroje, prístroje a zariadenia. vrátane ručného prenosného zariadenia, predlžovacích šnúr a drobných elektrických spotrebičov a zariadení (ďalej len „elektrických spotrebičov“). Pripojiť akýkoľvek elektrický spotrebič do elektrickej siete môže zhotoviteľ len pri dodržaní nasledujúcich podmienok:
- a) Zhotoviteľ písomne požiada prostredníctvom určeného zamestnanca objednávateľa o pripojenie elektrických spotrebičov do siete v časovom predstihu minimálne 3 týždne, pričom žiadosť musí obsahovať druh elektrického spotrebiča (vŕtačka, počítač a pod.), príkon elektrického spotrebiča podľa údajov na štítku a označenie, resp. popis miestností a priestorov, v ktorých má byť elektrický spotrebič pripojený do elektrickej siete, prípadne ďalšie požiadavky spojené s jeho prevádzkou.
 - b) Zhotoviteľ bude pripájať do elektrickej siete objednávateľa len tie elektrické spotrebiče, ktoré mu objednávateľ písomne odsúhlasil a len na miestach pripojenia, ktoré mu objednávateľ určil pri dodržaní všetkých podmienok a obmedzení uvedených v súhlase s pripojením elektrického spotrebiča zhotoviteľa do elektrickej siete objednávateľa.
 - c) Povolené elektrické spotrebiče môže zhotoviteľ používať len v stanovenom pracovnom čase, Zhotoviteľ musí určiť zodpovednú osobu a zabezpečiť vypnutie elektrických spotrebičov v mimopracovnom čase alebo v čase neprítomnosti osôb v priestore objednávateľa; vypínanie sa netýka spotrebičov, u ktorých je schválená alebo obvyklá trvalá prevádzka pri dodržaní bezpečnostných predpisov.
 - d) V priestoroch objednávateľa budú používané len spotrebiče, ktoré majú platný certifikát štátnej skúšobne, resp. osvedčenie o zhode výrobku.
 - e) Pri ich inštalovaní, umiestnení a zabezpečení budú dodržané všetky všeobecne záväzné predpisy a normy.
 - f) Súčet príkonu elektrických spotrebičov pripojených na jednotlivé obvody elektrickej siete v objekte nepresiahne predpísané hodnoty zaťaženia elektrickej siete podľa príslušných predpisov a noriem.
 - g) Výnimočne je možné pripojiť elektrický spotrebič zhotoviteľa do elektrickej inštalácie objednávateľa na základe ústneho súhlasu určeného zamestnanca objednávateľa aj bez predchádzajúceho písomného súhlasu z dôvodu likvidácie havárie alebo likvidácie jej následkov.
8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie pravidelnej kontroly stavu všetkých technických a technologických zariadení z hľadiska ochrany pred požiarom, ktoré sú v jeho vlastníctve, a ktoré so súhlasom objednávateľa bude používať v jeho priestoroch. Táto povinnosť sa týka i všetkých prenosných a obdobných elektrických, plynových a iných zariadení. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie predložiť písomný doklad o vykonaných kontrolách uvedených zariadení. Objávateľ zabezpečuje vykonávanie pravidelnej kontroly všetkých technických a technologických zariadení, ktoré sú základnou súčasťou stavieb. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu určeného zamestnanca objednávateľa zasahovať do uvedených zariadení. Zhotoviteľ zodpovedá za to, aby osoby, ktoré budú používať pracovné prostriedky boli preukázateľne oboznámené s pokynmi od ich výrobcu. Zhotoviteľ je povinný tieto skutočnosti na požiadanie preukázať objednávateľovi.
9. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne vykonávať kontroly dodržiavania požiadaviek BOZP a OPP na jemu zverených pracoviskách, priestoroch, zariadeniach a na miestach, kde vykonáva svoju činnosť, a vyžadovať plnenie povinností v oblasti BOZP a OPP od svojich zamestnancov, dodávateľov, osôb, ktoré sa s vedomím zhotoviteľa zdržujú na týchto pracoviskách.
10. Zhotoviteľ je povinný vykonať podľa predpisov o ochrane pred požiarom opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarom na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. O takýchto činnostiach je povinný informovať objednávateľa, ako aj osoby, ktorých by sa takáto činnosť dotýkala, v dostatočnom predstihu. (minimálne 24 hodín vopred). Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru musí vždy vopred oznamovať objednávateľovi resp. určeným zamestnancom objednávateľa (referátu BOZP OPP minimálne 24 hodín vopred). Zhotoviteľ zodpovedá v celom rozsahu za zabezpečenie všetkých požiadaviek pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru podľa

- platných všeobecne záväzných právnych predpisov o OPP a je povinný zabezpečiť aj ďalšie požiadavky určené objednávatelom. V prípade zistenia nedostatkov pri vykonávaní činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru určenými zamestnancami objednávatel'a, majú títo právo túto činnosť okamžite ukončiť a vyzvať zhotoviteľa na zmenu technologického postupu, príp. odstránenie nedostatkov. Zhotoviteľ až po zabezpečení týchto opatrení odsúhlasených objednávatelom, môže v ďalšej činnosti pokračovať.
11. Zhotoviteľ zabezpečí taký kľúčový režim, aby bol umožnený prístup do priestorov objednávatel'a, v ktorých vykonáva zhotoviteľ pracovné alebo obdobné činnosti pre objednávatel'a, v prípade vzniku požiaru i v mimopracovnom čase.
 12. Objednávatel má zriadené ohlasovne požiarov pre svoje objekty takto:
 - a) Prístavok k hangáru „A“, JSRLP, Unimobunky v areáli letiska M. R. Štefánika, Bratislava:
Ohlasovňa požiarov je v miestnosti SBS na prízemí objektu JSRLP.
Telefónne číslo je [REDAKOVANÉ] alebo [REDAKOVANÉ]
Ohlásit' požiar je možné aj ktorémukoľvek pracovníkovi SBS.
 - b) APP/TWR Štefánik v areáli letiska M. R. Štefánika, Bratislava:
Ohlasovňa požiarov je v miestnosti SBS na prízemí objektu APP/TWR Štefánik (Veža).
Telefónne číslo: [REDAKOVANÉ] alebo [REDAKOVANÉ]
Ohlásit' požiar je možné aj ktorémukoľvek pracovníkovi SBS.
 - c) Administratívno-prevádzková budova a parkovací dom (APB), Ivanská cesta 93, Bratislava:
Ohlasovňa požiarov je v miestnosti SBS na prízemí pri prechode z administratívnej budovy do prevádzkovej budovy.
Telefónne číslo: [REDAKOVANÉ] alebo [REDAKOVANÉ]
Ohlásit' požiar je možné aj ktorémukoľvek pracovníkovi SBS.
 13. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť svojich zamestnancov a prípadne i osoby, zdržiavajúce sa v priestoroch objednávatel'a s vedomím zhotoviteľa, o spôsobe oznámenia požiaru podľa požiaro-poplachových smerníc.
 14. Zhotoviteľ je povinný oznámiť bezodkladne objednávatel'ovi každý požiar, ktorý vznikol v priestoroch objednávatel'a.
 15. Zhotoviteľ je povinný zabezpečovať odbornú prípravu a školenie o ochrane pred požiarom svojich zamestnancov a v prípade potreby i u osôb, ktoré sa zdržiavajú s jeho vedomím v priestoroch objednávatel'a alebo tam konajú činnosti.
 16. Zhotoviteľ je povinný v priestoroch objednávatel'a v spolupráci s objednávatelom a s jeho súhlasom, určiť vzhľadom na charakter vykonávaných prác miesta s zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a označiť ich príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi podľa predpisov o ochrane pred požiarom. Ďalej je povinný trvalo udržiavať voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody, k požiarotechnickým zariadeniam, zariadeniam na vyhlásenie požiarneho poplachu, požiarnym vodovodom, ďalším vecným prostriedkom ochrany pred požiarom a pod.
 17. Pokiaľ je v priestoroch objednávatel'a inštalovaná elektrická požiarne signalizácia napojená na signalizačný pult stálej služby objednávatel'a alebo hasičskej jednotky, zhotoviteľ je povinný umožniť vstup do takýchto priestorov v prípadoch signalizácie požiarneho poplachu alebo podozrenia na vznik požiaru. Táto povinnosť zhotoviteľa platí aj pre priestory bez elektrickej požiarnej signalizácie v prípadoch, kedy je priestor objednávatel'a uzatvorený (napr. mimopracovnom čase) a je podozrenie na vznik požiaru.
 18. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s horľavými látkami požiadavky o ochrane pred požiarom ustanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.
 19. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiadaviek pri používaní pracovných prostriedkov v zmysle ustanovení NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
 20. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiadaviek pri ručnej manipulácii s bremenami v zmysle ustanovení NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.
 21. Zhotoviteľ je povinný vopred zabezpečiť účasť na školení a oboznámení všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa budú zdržovať s jeho vedomím na pracoviskách objednávatel'a. Zhotoviteľ zabezpečí, aby osoby a zamestnanci, ktorí toto školenie a oboznámenie o OPP a BOZP neabsolvovali, nemali prístup do priestorov objednávatel'a.

III. Režim pre vstup a pohyb osôb a vjazd a pohyb vozidiel

1. Vstup osôb do areálu letiska je možný za týchto podmienok:
 - a) zamestnanci zhotoviteľa vstupujú do areálu letiska na základe dočasného povolenia k vstupu (pre externých zamestnancov), vydaného prevádzkovateľom letiska,
 - b) dočasné povolenie k vstupu sa vybavujú prostredníctvom určeného zamestnanca objednávateľa a schvaľujú príslušným útvarom prevádzkovateľa letiska,
 - c) zamestnanci zhotoviteľa ako aj ostatné osoby, sú povinné dodržiavať príkazy a pokyny členov Útvoru letiskovej ochrany a na požiadanie preukázať svoju totožnosť,
 - d) je zakázané pohybovať sa mimo určených priestorov, zvlášť po plochách pre pohyb leteckej a zvláštnej techniky. Osoby zhotoviteľa sa môžu pohybovať v priestoroch objednávateľa len na základe prenosného návštevníckeho vstupného povolenia pre peších alebo pre motorové vozidlá,
 - e) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby:
 - boli odobraté dočasné povolenia k vstupu zamestnancom zhotoviteľa pri ukončení pracovného pomeru alebo obchodného vzťahu s objednávateľom a vrátené útvaru, ktorý ich vyhotovil
 - boli včas vystavovateľovi dočasného povolenia k vstupu oznámené všetky skutočnosti, ktoré menia pôvodné vstupné povolenie, zvlášť čo sa týka účelu, platnosti a priestoru vstupu;
 - f) zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú neoprávneným použitím alebo zneužitím vstupných povolení jeho zamestnancami, ako aj za škody, ktoré vzniknú osobám alebo na majetku objednávateľa alebo ostatných osôb alebo firiem v priestoroch letiska v dôsledku neoprávneného vstupu svojich zamestnancov.
2. Vstup osôb do areálu Administratívno-prevádzkovej budovy (APB) v Bratislave je možný za týchto podmienok:
 - a) zamestnanci zhotoviteľa vstupujú do areálu APB na základe dočasného povolenia k vstupu (pre externých zamestnancov), vydaného zodpovedným zamestnancom LPS SR, š.p.,
 - b) dočasné povolenia k vstupu sa vybavujú prostredníctvom určeného zamestnanca objednávateľa a schvaľujú príslušným útvarom LPS SR, š. p.;
 - c) zamestnanci zhotoviteľa ako aj ostatné osoby, sú povinné dodržiavať príkazy a pokyny príslušných vedúcich zamestnancov pracovísk a na požiadanie preukázať svoju totožnosť;
 - d) je zakázané pohybovať sa mimo určených priestorov, zvlášť v objekte prevádzkovej budovy. Osoby zhotoviteľa sa môžu pohybovať v priestoroch objednávateľa len na základe prenosného návštevníckeho vstupného povolenia pre peších alebo pre motorové vozidlá;
3. Pre pohyb vozidiel platia tieto všeobecné pokyny:
 - a) vjazd vozidiel do areálu letiska je možný len na povolenie vydávané príslušným útvarom prevádzkovateľa letiska podľa osobitných predpisov; na vjazd vozidiel do areálu APB v Bratislave je potrebné povolenie vydané príslušným zamestnancom LPS SR, š. p.
 - b) povolenia k vjazdu vozidiel sa vybavujú prostredníctvom určeného zamestnanca objednávateľa a schvaľujú príslušným útvarom prevádzkovateľa letiska;
 - c) povolenia na vjazd do APB v Bratislave sa vybavujú prostredníctvom určeného zamestnanca LPS SR, š.p.
 - d) V areáli letiska a v areáli APB v Bratislave sú vodiči povinní:
 - dodržiavať ustanovenia pravidiel cestnej premávky, ustanovenia miestnych dopravných prevádzkových poriadkov, stanovené obmedzenie rýchlosti,
 - venovať zvlášť zvýšenú pozornosť pohybu chodcov v areáli a na komunikáciách,
 - neparkovať na pohotovostných komunikáciách letiska,
 - pohybovať sa vozidlom len po určených komunikáciách,
 - v parkovacom dome je, s výnimkou 4. nadzemného podlažia, zakázané parkovanie motorových vozidiel poháňaných LPG

V Bratislave, dňa [REDACTED]

Za objednávateľa:

[REDACTED]

.....
referent BOZP a OPP

[REDACTED]

.....
špecialista bezpečnostnej ochrany

Za zhotoviteľa:

[REDACTED]

.....
Ing. Dušan Lichardus - konateľ

[REDACTED]

.....
Ing. Michal Zelina PhD. - konateľ

**Cenový návrh zhotoviteľa – podrobná kalkulácia predmetu zmluvy po
jednotlivých lokalitách a položkách**

**Technická špecifikácia pre obstaranie – Obnova náhradných zdrojov SZN
LPS SR, š. p. v3**

Vyhlásenie k subdodávkam – zoznam subdodávateľov

Harmonogram zhotoviteľa

Potvrdenie poistenia všeobecnej zodpovednosti za škody

Príloha č. 3 k ZOD-Cenový návrh zhotoviteľa-podrobná kalkulácie ceny za dielo po jednotlivých lokalitách a položkách

1 Veľký Bučej

	bez DPH	DPH	cena s DPH
cena spolu	26 303,64	5 260,73	31 564,37
cena dodávok	24573,64	4914,73	29488,37
cena prác	1730,00	346,00	2076,00
cena environmentálnych činností	0	0	0

Rozpis dodávok

por.č.	zariadenie a materiál	parametre	Počet	jednotka	Poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	UPS-T1	5kVA	1	ks	výmena za jestvujúcu		1683
2	samostatná batériová sada k UPS-T1		2	ks	výmena za jestvujúcu vrátane polic do 19" stojana		974,40
3	Stojanová zostava SNZ2	6kW	2	ks	osadenie modulmi pre výkon 6kW pre každý ZMN-TV		20395,64
4	Napájacie a usmerňovacie moduly		14	ks	7 a 7 pre každú zostavu		
5	vstupný kábel pre UPS		10	m	podľa parametrov zdroja so 100% rezervou		22,30
6	Istiaci prvok vstupného kábla s kontaktom		3	ks	podľa parametrov zdrojov		70,00
7	vstupné káble pre ZMN-TV		20	m	podľa maximálneho výkonu so 100% rezervou		107,00
8	výstupný kábel do rozvádzača zálohovanej siete AC		50	m	podľa parametrov zdroja a jeho výstupného istenia so 100% rezervou		111,50
9	kábel pre prepojenie podružných AC rozvádzačov	3x2,5mm2	10	m			6,80
10	výstupné káble zo stojanových zostáv zálohovanej siete DC		50	m	podľa maximálneho výkonu zdroja ZMN-TV, jeho výstupného istenia a zároveň aby na ňom bol úbytok menší ako 2V pri maximálnom výkone zdroja ZMN-TV		733,00
11	montážny, pomocný a pridružený materiál		1	kpl			100,00
12	základná dokumentácia v zmysle TŠ		1	kpl			370
						SPOLU (bez DPH)	24573,64

Rozpis prác

por.č.	práce a plnenia		počet	jednotka	poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	demontáž súčasného náhradného zdroja UPS		1	ks	UPS 5kVA		20,00
2	demontáž súčasných batérií a stojanov		1	kpl			20,00
3	demontáž súčasných zdrojov MN ZMN-TM		5	ks	výkon každého 480W		20
4	Odpojenie a demontáž rozvádzača R1		1	kpl			40,00
5	dovoz zariadení a materiálu na lokalitu		1	kpl			162,00
6	výmena vstupného kábla AC pre UPS		20	m			40,00
7	výmena zostavy 3x 1f.vstupného ističa AC pre UPS		1	kpl			20,00
8	výmena výstupného kábla AC z UPS		50	m			40,00
9	montáž vstupného kábla AC		20	m	pre 2ks SNZ2		20,00
10	Inštalácia prepojenia podružných rozvádzačov		10	m			20
11	montáž výstupného kábla DC		50	m	pre 2ks SNZ2		20
12	inštalácia dodávaných zariadení a materiálu		1	kpl			120,00
13	uvedenie do prevádzky		1	kpl			20
14	zaškolenie v rozsahu stanovenom výrobcom		1	kpl			40,00
15	profylaktické práce		1	kpl			1128,00
						SPOLU (bez DPH)	1730,00

Environmentálne činnosti

por.č.	Činnosti		počet	jednotka	Poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	odvoz a likvidácia pôvodných zdrojov napájania s preukázaním realizácie ekologickej likvidácie v zmysle platnej legislatívy		1	kpl			0
2	Odvoz a likvidácia pôvodného rozvádzača UPS		1	kpl			0
3	odvoz a likvidácia starej kabeláže s preukázaním realizácie ekologickej likvidácie v zmysle platnej legislatívy		1	kpl			0
						SPOLU (bez DPH)	0

2

TWR Bratislava

	bez DPH	DPH	cena s DPH
--	---------	-----	------------

cena spolu	7284,00	1456,80	8740,80
cena dodávok	6815,80	1363,16	8178,96
cena prác	468,20	93,64	561,84
cena environmentálnych činností	0	0	0

Rozpis dodávok

por.č.	zariadenie a materiál	parametre	Počet	jednotka	Poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	ZMN-TM	1kW	4	ks	výmena za jestvujúce		6345,80
2	montážny, pomocný a pridružený materiál		1	kpl			100,00
3	základná dokumentácia v zmysle TŠ		1	kpl			370
						SPOLU (bez DPH)	6815,80

Rozpis prác

por.č.	práce a plnenia		počet	jednotka	Poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	demontáž súčasného náhradného zdrojov ZMN-TM		4	ks			20
2	dovoz zariadení a materiálu na lokalitu		1	kpl			172,20
3	inštalácia dodávaných zariadení a materiálu		1	kpl			40,00
4	uvedenie do prevádzky		1	kpl			20,00
5	zaškolenie v rozsahu stanovenom výrobcom		1	kpl			20,00
6	profylaktické práce		1	kpl			196
						SPOLU (bez DPH)	468,20

Environmentálne činnosti

por.č.	činnosti		počet	jednotka	Poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	odvoz a likvidácia pôvodných zdrojov napájania s preukázaním realizácie ekologickej likvidácie v zmysle platnej legislatívy		1	kpl			0

2	odvoz a likvidácia starej kabeláže s preukázaním realizácie ekologickej likvidácie v zmysle platnej legislatívy		1	kpl			0
						SPOLU (bez DPH)	0

3

Letisko Poprad - Tatry

	bez DPH	DPH	cena s DPH
cena spolu	21493,00	4298,60	25791,60
cena dodávok	19273,00	3854,60	23127,60
cena prác	2220,00	444,00	2664,00
cena environmentálnych činností	0	0	0

Rozpis dodávok

por.č.	zariadenie a materiál	parametre	počet	jednotka	Poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	ZMN-TM/0,5	0.5kW	3	ks	výmena za jestvujúce		5123,67
2	ZMN-TM/1,0	1kW	2	ks	výmena za jestvujúce		3772,45
3	SNZ1	1x 2kVA a 2x1kW	1	ks			5851,45
4	1f. AC istič s kontaktom	C10A	4	ks	Výstupné ističe, výzbroj SNZ1, pre výstup z UPS		
5	1f. DC istič s kontaktom	C16A	4	ks	Výstupné ističe, výzbroj SNZ1, pre výstup každého DC zdroja dva ističe		
	Nástenný rozvádzač		1	kpl	Rozvádzač s kapacitou 144 modulov s plným osadením DIN lišt a dostatočne dimenzovaných plastových organizérov. Z hornej a dolnej časti rozvádzača budú prechodové štetiny		2033,15
					- hĺbka 20cm		
					- počet radov min. 8,		
					- jeden rad určený pre prívodné prvky nezálohovanej siete		
					- jeden rad určený pre prívodné prvky zálohovanej siete		

6	Zostava rozvádzača:	plechový nástenný rozvádzač s montážnym plechom		1 ks	- jeden rad je určený pre 36ks svoriek pre pripojenie fázových vodičov od 1,5mm² do 4mm² - a 12ks svoriek pre pripojenie fázových vodičov do 10mm² - min. 4ks 15 prvkových listů pre pripojenie vodičov N - min. 4ks 15 prvkových listů pre pripojenie vodičov PE - jeden rad so svetlosťou min 180mm je určený pre inštaláciu SNMP monitorovacieho systému		
		3f. vstupný istič	C50A	1 ks	skratová odolnosť 10kA		
		3f. istič pre napájanie UPS s kontaktom	C32A	1 ks			
		3f. vypínač pre výstup z UPS s kontaktom	A63A	1 ks			
		1f. istič s kontaktom	C10A	16 ks	skratová odolnosť 10kA, - 10x zálohovaná časť - 6x nezálohovaná časť		
		1f. istič s kontaktom	C16A	12 ks	skratová odolnosť 10kA, - 9x zálohovaná časť - 3x nezálohovaná časť		
		1f. istič s kontaktom	C20A	9 ks	skratová odolnosť 10kA, - 6x zálohovaná časť - 3x nezálohovaná časť		
		SNMP monitorovací systém kontaktov (napríklad Quido ETH 60/3 - 7 až 28V) na DIN lištu 35mm		1 ks	zostava monitorovacieho systému pre pripojenie - min. 48 vstupov - min. 2 relé - min. 1 teplomer - napájanie ~230V s istením - vykáblovanie kontaktov všetkých osadených istiacich prvkov		
7	Žľab drôtený, šírka 300, výška 35mm			50 m	pozinkovaný, dodávka vrátane úchytov, závitových tyčí respektíve výložníkov pre upevnenie žľabov. Upevnenie žľabov bude každý 1m, alebo menej ak si to bude situácia vyžadovať		1042,00

8	kanál elektroinštalačný, šírka 80, výška 40		4 m	plastový, použitý ako organizér pre napájanie RKOM systému		11,50
9	Kábel 3x 1,5mm ²		36 m	bezhalogénový		17,00
10	Kábel 3x 2,5mm ²		200 m	bezhalogénový		138,00
11	Kábel 3x 4mm ²		24 m	bezhalogénový		25,20
12	Kábel 3x 10mm ²		40 m	bezhalogénový		90,00
13	Kábel 2x 16mm ²		60 m	DC kábel pozostávajúci z červeného a čierneho vodiča.		126,00
14	Kábel 2x 2,5mm ²		120 m	DC kábel pozostávajúci z červeného a čierneho vodiča.		51,00
15	Kábel 2x 1,5mm ²		30 m	DC kábel pozostávajúci z červeného a čierneho vodiča.		8,10
16	Ohraňovacia izolačná páska pre káblové žľaby a organizéry		2 m			15,00
17	1f. AC istič s kontaktom	C10A	6 ks	skratová odolnosť 10kA, výmena v rámci repasu jestvujúceho rozvádzača v budove S1036B1		68,00
18	1f. AC istič s kontaktom	C06A	5 ks	skratová odolnosť 10kA, výmena v rámci repasu jestvujúceho rozvádzača v budove S1036B1		56,00
19	1f. DC istič s kontaktom	C80A	2 ks	Istí sa kladný pól zdroja		70,00
20	1f. DC istič s kontaktom	C10A	1 ks	Istí sa kladný pól zdroja		11,50
21	1f. DC istič s kontaktom	C16A	4 ks	Istí sa kladný pól zdroja		45,28
22	Svorka pre pripojenie DC vodiča		10 ks	Pre vodič do 2,5mm ²		3,50
23	Svorka pre pripojenie DC vodiča		4 ks	Pre vodič do 16mm ²		4,00
24	Zelenožltý kábel 10mm ²		150 m	Pre uzemnenie stojanov		104,00
25	Uzemňovacia svorkovnica OBO		6 ks			31,00
26	Plastová trubka pre zelenožltý vodič		20 m			5,20
27	montážny, pomocný a pridružený materiál, svorkovnice		1 kpl			200,00
28	základná dokumentácia v zmysle TŠ		1 kpl			370
					SPOLU (bez DPH)	19273,00

Rozpis prác

por.č.	práce a plnenia		počet	jednotka	Poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	demontáž súčasných ZMN-TM		5	ks			40,00
2	repas jestvujúceho rozvádzača v budove S1036B1		1	kpl	výmena 11-tich ističov, revízia		260,00
3	zaliatie výstupov káblov (cca 400cm ²) v budove S1036B1		1	kpl			140

4	montáž káblov v budove S1036B1 a ich príprava pre RKOM		1	kpl			160
5	Prierez cez stenu cca 400cm2		2	kpl	zapucovanie, izolácia		100,00
6	Otvory v zdvojenej plechovej podlahe		8	ks	S aplikáciou ohraňovacej izolačnej pásky		160,00
7	dovoz zariadení a materiálu na lokalitu		1	kpl			60,00
8	Inštalácia a prekáblovanie nového rozvádzača UPS		1	kpl	bez ťahania novej kabeláže, umiestnenie nového na tom istom mieste ako pôvodný		100
9	inštalácia dodávaných zariadení a materiálu		1	kpl			200,00
10	uviedenie do prevádzky		1	kpl			160,00
11	zaškolenie v rozsahu stanovenom výrobcom		1	kpl			80,00
12	profylaktické práce		1	kpl			760
						SPOLU (bez DPH)	2220

Environmentálne činnosti

por.č.	Činnosti		počet	jednotka	Poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	odvoz a likvidácia pôvodných zdrojov napajania s preukázaním realizácie ekologickej likvidácie v zmysle platnej legislatívy		1	kpl			0
2	Odvoz a likvidácia pôvodného rozvádzača UPS		1	kpl			0
3	odvoz a likvidácia starej kabeláže s preukázaním realizácie ekologickej likvidácie v zmysle platnej legislatívy		1	kpl			0
						SPOLU (bez DPH)	0

4

Letisko Piešťany

	bez DPH	DPH	cena s DPH
cena spolu	15 230,08	3046,02	18276,10
cena dodávok	12248,88	2449,78	14698,66
cena prác	2981,20	596,24	3577,44

cena environmentálnych činností	0	0	0
---------------------------------------	---	---	---

Rozpis dodávok

por.č.	zariadenie a materiál		parametre	Počet	jednotka	Poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	ZMN-TM/0,5		0,5kW	2	ks	výmena za jestvujúce		2815,78
2	ZMN-TM/1,0		1kW	3	ks	výmena za jestvujúce		5059,35
3	Nástenný rozvádzač			1	kpl	Rozvádzač s kapacitou 144 modulov s plným osadením DIN lišt a dostatočne dimenzovaných plastových organizérov. Z hornej a dolnej časti rozvádzača budú prechodové štetiny		2033,15
	plechový nástenný rozvádzač s montážnym plechom			1	ks	- hĺbka 20cm		
						- počet radov min. 8,		
						- jeden rad určený pre prívodné prvky nezálohovanej siete		
						- jeden rad určený pre prívodné prvky zálohovanej siete		
						- jeden rad je určený pre 36ks svoriek pre pripojenie fázových vodičov od 1,5mm2 do 4mm2		
						a 12ks svoriek pre pripojenie fázových vodičov do 10mm2		
						- min. 4ks 15 prvkových lišt pre pripojenie vodičov N		
						- min. 4ks 15 prvkových lišt pre pripojenie vodičov PE		
						- jeden rad so svetlosťou min 180mm je určený pre inštaláciu SNMP monitorovacieho systému		
	Zostava rozvádzača:							
		3f. vstupný istič	C50A	1	ks	skratová odolnosť 10kA		
		3f. istič pre napájanie UPS s kontaktom	C32A	1	ks			
	3f. vypínač pre výstup z UPS s kontaktom	A63A	1	ks				
	1f. istič s kontaktom	C10A	16	ks	skratová odolnosť 10kA, - 10x zálohovaná časť - 6x nezálohovaná časť			
					skratová odolnosť 10kA,			

		1f. istič s kontaktom	C16A	12 ks	- 9x zálohovaná časť		
					- 3x nezálohovaná časť		
		1f. istič s kontaktom	C20A	9 ks	skratová odolnosť 10kA,		
		SNMP monitorovací systém kontaktov (napríklad Quido ETH 60/3 - 7 až 28V) na DIN lištu 35mm		1 ks	- 6x zálohovaná časť		
					- 3x nezálohovaná časť		
					zostava monitorovacieho systému pre pripojenie		
					- min. 48 vstupov		
					- min. 2 relé		
					- min. 1 teplomer		
4	Žľab drôtený, šírka 300, výška 35mm			40 m	- napájanie ~230V s istením		
					- vykáblovanie kontaktov všetkých osadených istiacich prvkov		
5	kanál elektroinštalačný, šírka 80, výška 40			4 m	pozinkovaný,		1042,00
6	Kábel 3x 1,5mm ²			40 m	dodávka vrátane úchytov, závitových tyčí respektíve výložníkov pre upevnenie žľabov. Upevnenie žľabov bude každý 1m, alebo menej ak si to bude situácia vyžadovať		
7	Kábel 3x 2,5mm ²			400 m	plastový, použitý ako organizér pre napájanie RKOM systému		11,50
8	Kábel 3x 4mm ²			70 m	bezhalogénový		19,00
9	Kábel 3x 10mm ²			20 m	bezhalogénový		276,00
10	Kábel 2x 16mm ²			30 m	bezhalogénový		74,00
11	Kábel 2x 1,5mm ²			30 m	bezhalogénový		45,00
12	1f. DC istič s kontaktom	C80A	2 ks		DC kábel pozostávajúci z červeného a čierneho vodiča.		63,00
13	1f. DC istič s kontaktom	C10A	1 ks		DC kábel pozostávajúci z červeného a čierneho vodiča.		8,10
14	Svorka pre pripojenie DC vodiča		2 ks		Istí sa kladný pól zdroja		70,00
15	Svorka pre pripojenie DC vodiča		4 ks		Istí sa kladný pól zdroja		11,50
16	Zelenožltý kábel 10mm ²		150 m		Pre vodič do 2,5mm ²		1,00
17	Uzemňovacia svorkovnica OBO		6 ks		Pre vodič do 16mm ²		4,00
18	Plastová trubka pre zelenožltý vodič		40 m		Pre uzemnenie stojanov		104,00
19	montážny, pomocný a pridružený materiál , svorkovnice		1 kpl				31,00
20	základná dokumentácia v zmysle TŠ		1 kpl				10,50
							200,00
							370

							SPOLU (bez DPH)	12248,88
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Rozpis prác

por.č.	práce a plnenia	Počet	jednotka	Poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	Prestahovanie súčasného náhradného zdroja UPS do susednej miestnosti a jeho sprevádzkovanie	1	kpl			60
2	Prestahovanie súčasných batérií a stojanov do susednej miestnosti a ich sprevádzkovanie	1	kpl			120
3	Dovoz zariadení a materiálu na lokalitu	1	kpl			260,40
4	Výmena vstupného kábla do UPS	10	m			20
5	Výmena zostavy 3x 1f.vstupného ističa pre UPS	1	kpl			40,00
6	Výmena výstupného kábla z UPS	10	m			20
7	Demontáž súčasných náhradných zdrojov ZMN-TM	5	ks			40,00
8	inštalácia dodávaných zariadení a materiálu	1	kpl			100,00
9	uvedenie do prevádzky	1	kpl			100,00
10	Prekáblovanie jestvujúcich technologických stojanov z nového rozvádzača	1	kpl			200,00
11	montáž káblov a ich príprava pre RKOM	1	kpl			200,00
12	Prieraz cez stenu cca 300cm2	10	ks	zapucovanie, izolácia		800
13	zaškolenie v rozsahu stanovenom výrobcou	1	kpl			100,00
14	profylaktické práce	1	kpl			920,80
					SPOLU (bez DPH)	2981,20

Environmentálne činnosti

por.č.	Činnosti	počet	jednotka	Poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	odvoz a likvidácia pôvodných zdrojov napájania s preukázaním realizácie ekologickej likvidácie v zmysle platnej legislatívy	1	kpl			0
2	Odvoz a likvidácia pôvodného rozvádzača UPS	1	kpl			0
					SPOLU (bez DPH)	0

	bez DPH	DPH	cena s DPH
cena spolu	13261,76	2652,35	15914,11
cena dodávok	11799,36	2359,87	14159,23
cena prác	1462,40	292,48	1754,88
cena environmentálnych činností	0	0	0

Rozpis dodávok

por.č.	zariadenie a materiál		parametre	Počet	jednotka	Poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	ZMN-TM/0,5		0,5kW	4	ks	výmena za jestvujúce		5871,56
2	ZMN-TM/1,0		1kW	1	ks	výmena za jestvujúce		1646,45
3	Nástenný rozvádzač			1	kpl	Rozvádzač s kapacitou 144 modulov s plným osadením DIN lišt a dostatočne dimenzovaných plastových organizérov. Z hornej a dolnej časti rozvádzača budú prechodové štetiny		2033,15
	plechový nástenný rozvádzač s montážnym plechom			1	ks	- hĺbka 20cm		
						- počet radov min. 8,		
						- jeden rad určený pre prívodné prvky nezálohovanej siete		
						- jeden rad určený pre prívodné prvky zálohovanej siete		
						- jeden rad je určený pre 36ks svoriek pre pripojenie fázových vodičov od 1,5mm2 do 4mm2		
						a 12ks svoriek pre pripojenie fázových vodičov do 10mm2		
						- min. 4ks 15 prvkových lišt pre pripojenie vodičov N		
						- min. 4ks 15 prvkových lišt pre pripojenie vodičov PE		
						- jeden rad so svetlosťou min 180mm je určený pre inštaláciu SNMP monitorovacieho systému		
3f. vstupný istič		C50A	1	ks	skratová odolnosť 10kA			
3f. istič pre napájanie UPS s kontaktom		C32A	1	ks				
3f. vypínač pre výstup z UPS s kontaktom		A63A	1	ks				
Zostava rozvádzača:								

		1f. istič s kontaktom	C10A	16 ks	skratová odolnosť 10kA, - 10x zálohovaná časť - 6x nezálohovaná časť		
		1f. istič s kontaktom	C16A	12 ks	skratová odolnosť 10kA, - 9x zálohovaná časť - 3x nezálohovaná časť		
		1f. istič s kontaktom	C20A	9 ks	skratová odolnosť 10kA, - 6x zálohovaná časť - 3x nezálohovaná časť		
		SNMP monitorovací systém kontaktov (napríklad Quido ETH 60/3 - 7 až 28V) na DIN lištu 35mm		1 ks	zostava monitorovacieho systému pre pripojenie - min. 48 vstupov - min. 2 relé - min. 1 teplomer - napájanie ~230V s istením - vykáblovanie kontaktov všetkých osadených istiacich prvkov		
	4	Žľab drôtený, šírka 300, výška 35mm		30 m	pozinkovaný, dodávka vrátane úchytov, závitových tyčí respektíve výložníkov pre upevnenie žľabov. Upevnenie žľabov bude každý 1m, alebo menej ak si to bude situácia vyžadovať		1042,00
	5	kanál elektroinštalačný, šírka 80, výška 40		4 m	plastový, použitý ako organizér pre napájanie RKOM systému		11,50
	6	Kábel 3x 1,5mm ²		40 m	bezhalogénový		19,00
	7	Kábel 3x 2,5mm ²		300 m	bezhalogénový		207
	8	Kábel 3x 4mm ²		40 m	bezhalogénový		42,00
	9	Kábel 3x 10mm ²		30 m	bezhalogénový		68,00
	10	Kábel 2x 16mm ²		30 m	DC kábel pozostávajúci z červeného a čierneho vodiča.		63,00
	11	Kábel 2x 1,5mm ²		15 m	DC kábel pozostávajúci z červeného a čierneho vodiča.		4,00
	12	Zelenožltý kábel 10mm ²		150 m	Pre uzemnenie stojanov		104,00
	13	Uzemňovacia svorkovnica OBO		3 ks			15,50
	14	Plastová trubka pre zelenožltý vodič		20 m			5,20
	15	1f. DC istič s kontaktom	C80A	2 ks	Istí sa kladný pól zdroja		70,00
	16	1f. DC istič s kontaktom	C10A	1 ks	Istí sa kladný pól zdroja		11,50
	17	Svorka pre pripojenie DC vodiča		2 ks	Pre vodič do 2,5mm ²		1,00

18	Svorka pre pripojenie DC vodiča		4	ks	Pre vodič do 16mm ²		4,00
19	Uzemňovacia prípojnica OBO		2	ks			10,50
20	montážny, pomocný a pridružený materiál , svorkovnice		1	kpl			200,00
21	základná dokumentácia v zmysle TŠ		1	kpl			370
						SPOLU (bez DPH)	11799,36

Rozpis prác

por.č.	práce a plnenia	Počet	jednotka	Poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	dovoz zariadení a materiálu na lokalitu	1	kpl			134,40
2	Prekáblovanie jestvujúcich technologických stojanov z nového rozvádzača	1	kpl			160
3	montáž káblov a ich príprava pre RKOM	1	kpl			140
4	Demontáž súčasných náhradných zdrojov ZMN-TM	5	ks			100,00
5	inštalácia dodávaných zariadení a materiálu	1	kpl			160,00
6	uvedenie do prevádzky	1	kpl			60
7	zaškolenie v rozsahu stanovenom výrobcom	1	kpl			40
8	profylaktické práce	1	kpl			668
					SPOLU (bez DPH)	1462,40

Environmentálne činnosti

por.č.	činnosti	počet	jednotka	Poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	odvoz a likvidácia pôvodných zdrojov napájania s preukázaním realizácie ekologickej likvidácie v zmysle platnej legislatívy	1	kpl			0
2	odvoz a likvidácia starej kabeláže s preukázaním realizácie ekologickej likvidácie v zmysle platnej legislatívy	1	kpl			0
					SPOLU (bez DPH)	0

	bez DPH	DPH	cena s DPH
cena spolu	23542,55	4708,51	28251,06
cena dodávok	21394,55	4278,91	25673,46
cena prác	2148,00	429,60	2577,60
cena environmentálnych činností	0	0	0

Rozpis dodávok

por.č.	zariadenie a materiál	parametre	Počet	jednotka	Poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	SNZ1	1x 2kVA a 2x1kW	1	ks	600 x 600 x 1600		7680,20
2	1f. AC istič s kontaktom	C10A	4	ks	Výstupné ističe, výzbroj SNZ1, pre výstup z UPS		
3	1f. DC istič s kontaktom	C16A	4	ks	Výstupné ističe, výzbroj SNZ1, pre výstup každého DC zdroja dva ističe		
4	ZMN-TM/1,0	1kW	7	ks	výmena za jestvujúce a dodávka dvoch nových		11525,15
5	Žľab drôtený, šírka 300, výška 35mm		20	m	pozinkovaný, dodávka vrátane úchytov, závitových tyčí respektíve výložníkov pre upevnenie žľabov. Upevnenie žľabov bude každý 1m, alebo menej ak si to bude situácia vyžadovať		1042,00
6	kanál elektroinštalačný, šírka 80, výška 40		4	m	plastový, použitý ako organizér pre napájanie RKOM systému		11,50
7	Kábel 3x 1,5mm ²		125	m	bezhalogénový		59,00
8	Kábel 3x 4mm ²		50	m	bezhalogénový		53,00
9	Kábel 2x 16mm ²		50	m	DC kábel pozostávajúci z červeného a čierneho vodiča.		106,00
10	Kábel 2x 2,5mm ²		100	m	DC kábel pozostávajúci z červeného a čierneho vodiča.		42,00
11	Kábel 2x 1,5mm ²		25	m	DC kábel pozostávajúci z červeného a čierneho vodiča.		7,00
12	Zelenožltý kábel 10mm ²		100	m	Pre uzemnenie stojanov		70,00
13	Uzemňovacia svorkovnica OBO		3	ks			15,50
14	Plastová trubka pre zelenožltý vodič		20	m			5,20
15	1f. AC istič s kontaktom	C20A	2	ks			24,00
16	1f. AC istič s kontaktom	C10A	5	ks			57,00
17	1f. DC istič s kontaktom	C80A	2	ks	Istí sa kladný pól zdroja		70,00
18	1f. DC istič s kontaktom	C16A	4	ks	Istí sa kladný pól zdroja		45,50

19	1f. DC istič s kontaktom	C10A	1	ks	Istí sa kladný pól zdroja		11,50
20	montážny, pomocný a pridružený materiál		1	kpl			200,00
21	základná dokumentácia v zmysle TŠ		1	kpl			370
						SPOLU (bez DPH)	21394,55

Rozpis prác

por.č.	práce a plnenia		Počet	jednotka	Poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	dovoz zariadení a materiálu na lokalitu		1	kpl			196,00
2	Demontáž súčasných náhradných zdrojov ZMN-TM		5	ks			60
3	Prekládka svietidiel bez potreby výmeny kabeláže		2	kpl			20
4	inštalácia dodávaných zariadení a materiálu		1	kpl			280,00
5	uvedenie do prevádzky		1	kpl			100,00
6	zaškolenie v rozsahu stanovenom výrobcom		1	kpl			60
7	profylaktické práce		1	kpl			1432
						SPOLU (bez DPH)	2148

Environmentálne činnosti

por.č.	Činnosti		počet	jednotka	Poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	odvoz a likvidácia pôvodných zdrojov napájania s preukázaním realizácie ekologickej likvidácie v zmysle platnej legislatívy		1	kpl			0
2	odvoz a likvidácia starej kabeláže s preukázaním realizácie ekologickej likvidácie v zmysle platnej legislatívy		1	kpl			0
						SPOLU (bez DPH)	0

7

Krížava

	bez DPH	DPH	cena s DPH
cena spolu	11329,43	2265,89	13595,32
cena dodávok	9619,43	1923,89	11543,32

cena prác	1710,00	342,00	2052,00
cena environmentálnych činností	0	0	0

Rozpis dodávok

por.č.	zariadenie a materiál	parametre	počet	jednotka	poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	SNZ1	1x 5kVA a 2x2kW	1	ks			8880,93
2	vstupný kábel z jestvujúceho rozvádzača siete MG-UPS/tA		10	m	podľa parametrov zdroja UPS-TS so 100% rezervou		22,50
3	istiaci prvok vstupného kábla s kontaktom		1	ks	podľa parametrov zdroja UPS-TS		21,50
4	výstupný kábel do jestvujúceho rozvádzača MG-UPS/tA		10	m	podľa parametrov zdroja UPS-TS a jeho výstupného istenia so 100% rezervou		22,50
5	Výstupné káble z jestvujúceho rozvádzača MG-UPS/tA do rozvádzača NET a KOM	3x4mm2	40	m			42,00
6	vstupný kábel z jestvujúceho rozvádzača MG-UPS/tA do ZMN-TS		20	m	podľa parametrov zdrojov ZMN-TS so 100% rezervou		42,00
7	istiaci prvok vstupného kábla s kontaktom		2	ks	podľa parametrov zdrojov ZMN-TS		48,00
8	výstupný kábel so ZMN-TS do jestvujúceho rozvádzača MNA-MNB/tB		20	m	podľa parametrov zdrojov ZMN-TS		70,00
9	montážny, pomocný a pridružený materiál		1	kpl			100,00
10	základná dokumentácia v zmysle TŠ		1	kpl			370
						SPOLU (bez DPH)	9619,43

Rozpis prác

por.č.	práce a plnenia	Počet	jednotka	Poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	demontáž súčasného náhradného zdroja UPS	1	ks			40,00
2	demontáž súčasných batérií a stojanov	1	kpl			40,00
3	dovoz zariadení a materiálu na lokalitu	1	kpl			98,00
4	montáž vstupného kábla do UPS	10	m			20
5	výmena zostavy 3x 1f.vstupného ističa pre UPS	1	kpl			40,00
6	montáž výstupného kábla z UPS	10	m			20
7	demontáž súčasných náhradných zdrojov ZMN-TM	4	ks			40,00
8	Montáž káblov pre rozvádzač NET a KOM	40	m			80

9	montáž vstupných káblov do ZMN-TS		20	m		40
10	výmena zostavy 3x 1f.vstupných ističov pre ZMN-TS		2	kpl		40,00
11	montáž výstupných káblov zo ZMN-TS		20	m		80,00
12	inštalácia dodávaných zariadení a materiálu		1	kpl		120,00
13	uvedenie do prevádzky		1	kpl		100,00
14	zaškolenie v rozsahu stanovenom výrobcom		1	kpl		60,00
15	demontáž starej kabeláže RKOM systému		30	m		20
16	profylaktické práce		1	kpl		872
					SPOLU (bez DPH)	1710

Environmentálne činnosti

por.č.	činnosti		počet	jednotka	Poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	odvoz a likvidácia pôvodných zdrojov napájania s preukázaním realizácie ekologickej likvidácie v zmysle platnej legislatívy		1	kpl			0
2	odvoz a likvidácia starej kabeláže s preukázaním realizácie ekologickej likvidácie v zmysle platnej legislatívy		1	kpl			0
						SPOLU (bez DPH)	0

8

Kráľova hoľa

	bez DPH	DPH	cena s DPH
cena spolu	11224,93	2244,99	13469,92
cena dodávok	9514,93	1902,99	11417,92
cena prác	1710,00	342,00	2052,00
cena environmentálnych činností	0	0	0

Rozpis dodávok

por.č.	zariadenie a materiál	parametre	počet	jednotka	poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	SNZ1	1x 5kVA a 2x2kW	1	ks			8880,93
2	vstupný kábel z jestvujúceho rozvádzača siete MG-UPS/tA		5	m	podľa parametrov zdroja UPS-TS so 100% rezervou		11,50
3	istiaci prvok vstupného kábla s kontaktom		1	ks	podľa parametrov zdroja UPS-TS	SPOLU (bez DPH)	21,50
4	výstupný kábel do jestvujúceho rozvádzača MG-UPS/tA		5	m	podľa parametrov zdroja UPS-TS a jeho výstupného istenia so 100% rezervou		11,50
5	Výstupné káble z jestvujúceho rozvádzača MG-UPS/tA do rozvádzača NET a KOM	3x2,5mm ²	20	m			14,00
6	vstupný kábel z jestvujúceho rozvádzača MG-UPS/tA do ZMN-TS		10	m	podľa parametrov zdrojov ZMN-TS so 100% rezerv.		22,50
7	istiaci prvok vstupného kábla s kontaktom		2	ks	podľa parametrov zdrojov ZMN-TS		48,00
8	výstupný kábel zo ZMN-TS do jestvujúceho rozvádzača MNA-MNB/tB		10	m	podľa parametrov zdrojov ZMN-TS		35,00
9	montážny, pomocný a pridružený materiál		1	kpl			100,00
10	základná dokumentácia v zmysle TŠ		1	kpl			370
						SPOLU (bez DPH)	9514,93

Rozpis prác

por.č.	práce a plnenia	Počet	jednotka	Poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	demontáž súčasného náhradného zdroja UPS	1	ks			40,00
2	demontáž súčasných batérií a stojanov	1	kpl			40,00
3	dovoz zariadení a materiálu na lokalitu	1	kpl			98,00
4	montáž vstupného kábla do UPS	5	m			20
5	výmena zostavy 3x 1f.vstupného ističa pre UPS	1	kpl			40,00
6	montáž výstupného kábla z UPS	5	m			20
7	demontáž súčasných náhradných zdrojov ZMN-TM	4	ks			40
8	Montáž káblov pre rozvádzač NET a KOM	20	m			80,00
9	montáž vstupných káblov do ZMN-TS	10	m			40,00
10	výmena zostavy 3x 1f.vstupných ističov pre ZMN-TS	2	kpl			80,00
11	montáž výstupných káblov zo ZMN-TS	10	m			40,00
12	inštalácia dodávaných zariadení a materiálu	1	kpl			120
13	uvedenie do prevádzky	1	kpl			60,00
14	zaškolenie v rozsahu stanovenom výrobcom	1	kpl			60,00

15	demontáž starej kabeláže RKOM systému		30	m			60,00
16	profylaktické práce		1	kpl			872
						SPOLU (bez DPH)	1710

Environmentálne činnosti

por.č.	Činnosti		počet	jednotka	Poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	odvoz a likvidácia pôvodných zdrojov napájania s preukázaním realizácie ekologickej likvidácie v zmysle platnej legislatívy		1	kpl			0
2	odvoz a likvidácia starej kabeláže s preukázaním realizácie ekologickej likvidácie v zmysle platnej legislatívy		1	kpl			0
						SPOLU (bez DPH)	0

9

Sitno

	bez DPH	DPH	cena s DPH
cena spolu	11471,93	2294,39	13766,32
cena dodávok	9521,93	1904,39	11426,32
cena prác	1950,00	390,00	2340,00
cena environmentálnych činností	0	0	0

Rozpis dodávok

por.č.	zariadenie a materiál	parametre	počet	jednotka	poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	SNZ1	1x 5kVA a 2x2kW	1	ks			8880,93
2	vstupný kábel z jestvujúceho rozvádzača siete MG-UPS/tA		5	m	podľa parametrov zdroja UPS-TS so 100% rezervou		11,50
3	istiaci prvok vstupného kábla s kontaktom		1	ks	podľa parametrov zdroja UPS-TS		21,50
4	výstupný kábel do jestvujúceho rozvádzača MG-UPS/tA		5	m	podľa parametrov zdroja UPS-TS a jeho výstupného istenia so 100% rezervou		11,50

5	Výstupné káble z jestvujúceho rozvádzača MG-UPS/tA do rozvádzača NET a KOM	3x4mm ²	20	m			21,00
6	vstupný kábel z jestvujúceho rozvádzača MG-UPS/tA do ZMN-TS		10	m	podľa parametrov zdrojov ZMN-TS so 100% rezerv.		22,50
7	istiaci prvok vstupného kábla s kontaktom		2	ks	podľa parametrov zdrojov ZMN-TS		48,00
8	výstupný kábel zo ZMN-TS do jestvujúceho rozvádzača MNA-MNB/tB		10	m	podľa parametrov zdrojov ZMN-TS		35,00
9	montážny, pomocný a pridružený materiál		1	kpl			100,00
10	základná dokumentácia v zmysle TŠ		1	kpl			370
						SPOLU (bez DPH)	9521,93

Rozpis prác

por.č.	práce a plnenia	Počet	jednotka	Poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	demontáž súčasného náhradného zdroja UPS	1	ks			40,00
2	demontáž súčasných batérií a stojanov	1	kpl			40,00
3	dovoz zariadení a materiálu na lokalitu	1	kpl			162,00
4	montáž vstupného kábla do UPS	5	m			20
5	výmena zostavy 3x 1f.vstupného ističa pre UPS	1	kpl			40,00
6	montáž výstupného kábla z UPS	5	m			20
7	demontáž súčasných náhradných zdrojov ZMN-TM	4	ks			40
8	Montáž káblov pre rozvádzač NET a KOM	20	m			40
9	montáž vstupných káblov do ZMN-TS	10	m			40,00
10	výmena zostavy 3x 1f.vstupných ističov pre ZMN-TS	2	kpl			60
11	montáž výstupných káblov zo ZMN-TS	10	m			20
12	inštalácia dodávaných zariadení a materiálu	1	kpl			160,00
13	uviedenie do prevádzky	1	kpl			60,00
14	zaškolenie v rozsahu stanovenom výrobcom	1	kpl			60,00
15	demontáž starej kabeláže RKOM systému	30	m			20
16	profylaktické práce	1	kpl			1128
					SPOLU (bez DPH)	1950

Environmentálne činnosti

por.č.	Činnosti		počet	jednotka	Poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	odvoz a likvidácia pôvodných zdrojov napájania s preukázaním realizácie ekologickej likvidácie v zmysle platnej legislatívy		1	kpl			0
2	odvoz a likvidácia starej kabeláže s preukázaním realizácie ekologickej likvidácie v zmysle platnej legislatívy		1	kpl			0
						SPOLU (bez DPH)	0

10 Veľký Javorník RLB

	bez DPH	DPH	cena s DPH
cena spolu	21237,66	4247,53	25485,19
cena dodávok	19701,66	3940,33	23641,99
cena prác	1536,00	307,20	1843,20
cena environmentálnych činností	0	0	0

Rozpis dodávok

por.č.	zariadenie a materiál	parametre	počet	jednotka	poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	SNZ2	5kW	2	ks	osadenie modulmi pre výkon 5kW pre každý ZMN-TV		17664,16
2	vstupný kábel z jestvujúceho rozvádzača siete RMG do ZMN-TV		44	m	podľa maximálneho výkonu so 100% rezervou		235,50
3	Žľabová trasa na konzolách pri stene pre vstupný kábel v miestnosti V006		15	m	Perforovaný žľab na konzolách		505,50
4	3f. istiaci prvok vstupného kábla s kontaktom		2	ks	poistky podľa parametrov zdroja		48,00
5	výstupný kábel z ZMN-TV do jestvujúceho rozvádzača MNA-MNB/tB		30	m	podľa maximálneho výkonu zdroja ZMN-TV, jeho výstupného istenia a zároveň aby na ňom bol úbytok menší ako 2V pri maximálnom výkone zdroja ZMN-TV		312,00
6	prepojovací kábel medzi MG-UPS/tA a RUPS-COM	5x4mm2	15	m	do miestnosti V112		25,50
	Žľabová trasa v zdvojenej podlahe pre prepojovací kábel MG-UPS/tA a RUPS-COM	šírka 30-40cm	10	m	V zdvojenej podlahe v miestnosti V112		
7	3f. prepäťová ochrana FLP-B+C MAXI V/4		1	ks			241,00
8	3f. istiaci prvok pre prepäťovú ochranu		1	ks			100,00

9	montážny, pomocný a pridružený materiál		1	kpl			200,00
10	základná dokumentácia v zmysle TŠ		1	kpl			370
						SPOLU (bez DPH)	19701,66

Rozpis prác

por.č.	práce a plnenia	Počet	jednotka	Poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	demontáž súčasných náhradných zdrojov ZMN-TM	4	ks			40
2	Montáž káblovej žľabovej trasy	15	m	v miestnosti V006		150
3	montáž vstupných káblov do SNZ2	44	m			100
	Montáž káblovej trasy v zdvojenej podlahe					150
4	Montáž prepojuvacieho kábla medzi MG-UPS/TA a RUPS-COM	15	m	V zdvojenej podlahe v miestnosti V112		100
5	Upchatie požiarnych prestupov	2	ks			80
6	Inštalácia vstupných istiacich prvkov pre SNZ2 do existujúceho RMG	2	kpl			80,00
7	montáž výstupných káblov zo SNZ2	30	m			60
8	Montáž prepäťovej ochrany do RMG	1	kpl			100,00
9	Montáž poistkového odpojovača k prepäťovej ochrane	1	kpl			80,00
10	inštalácia dodávaných zariadení a materiálu	1	kpl			160,00
11	uvedenie do prevádzky	1	kpl			40
12	zaškolenie v rozsahu stanovenom výrobcom	1	kpl			40,00
13	profylaktické práce	1	kpl			356
					SPOLU (bez DPH)	1536

Environmentálne činnosti

por.č.	Činnosti	počet	jednotka	Poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	odvoz a likvidácia pôvodných zdrojov napájania s preukázaním realizácie ekologickej likvidácie v zmysle platnej legislatívy	1	kpl			0
					SPOLU (bez DPH)	0

Veľký Javorník UKF

	bez DPH	DPH	cena s DPH
cena spolu	11674,63	2334,93	14009,56
cena dodávok	10006,43	2001,29	12007,72
cena prác	1668,20	333,64	2001,84
cena environmentálnych činností	0	0	0

Rozpis dodávok

por.č.	zariadenie a materiál	parametre	počet	jednotka	poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	SNZ1	1x 5kVA a 2x2kW	1	ks			8880,93
2	vstupný kábel z jestvujúceho rozvádzača siete MG-UPS/tA2		15	m	podľa parametrov zdroja UPS-TS so 100% rezervou		34,00
3	istiaci prvok vstupného kábla s kontaktom		1	ks	podľa parametrov zdroja UPS-TS		11,50
4	výstupný kábel do jestvujúceho rozvádzača MG-UPS/tA2		15	m	podľa parametrov zdroja UPS-TS a jeho výstupného istenia so 100% rezervou		34,00
5	Výstupné káble z jestvujúceho rozvádzača MG-UPS/tA2 do rozvádzača NET a KOM	3x2,5mm ²	20	m			14,00
6	vstupný kábel z jestvujúceho rozvádzača MG-UPS/tA2 do ZMN-TS		30	m	podľa parametrov zdrojov ZMN-TS so 100% rezerv.		68,00
7	istiaci prvok vstupného kábla s kontaktom		2	ks	podľa parametrov zdrojov ZMN-TS		48,00
8	výstupný kábel zo ZMN-TS do jestvujúceho rozvádzača MNA-MNB/tC2		30	m	podľa parametrov zdrojov ZMN-TS		105,00
9	3f. prepäťová ochrana B+C		1	ks	FLP-B+C MAXI V/4		241,00
10	3f. istiaci prvok pre prepäťovú ochranu		1	ks			100,00
11	montážny, pomocný a pridružený materiál		1	kpl			100,00
12	základná dokumentácia v zmysle TŠ		1	kpl			370
						SPOLU (bez DPH)	10006,43

Rozpis prác

por.č.	práce a plnenia	Počet	jednotka	Poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
--------	-----------------	-------	----------	----------	---------------------	----------------------

1	dovoz zariadení a materiálu na lokalitu		1	kpl		172,20
2	montáž vstupného kábla do UPS		15	m		40
3	výmena zostavy 3x 1f.vstupného ističa pre UPS		1	kpl		40,00
4	montáž výstupného kábla z UPS		15	m		40
5	demontáž súčasných náhradných zdrojov ZMN-TM		4	ks		40
6	Montáž káblov pre rozvádzač NET a KOM		20	m		80
7	montáž vstupných káblov do ZMN-TS		30	m		80
8	výmena zostavy 3x 1f.vstupných ističov pre ZMN-TS		2	kpl		80,00
9	montáž výstupných káblov zo ZMN-TS		30	m		80
10	montáž prepäťovej ochrany do RMG		1	kpl		100
11	montáž poistkového odpojovača k prepäťovej ochrane		1	kpl		60
12	inštalácia dodávaných zariadení a materiálu		1	kpl		200,00
13	uvedenie do prevádzky		1	kpl		60,00
14	zaškolenie v rozsahu stanovenom výrobcom		1	kpl		60,00
15	demontáž starej kabeláže RKOM systému		10	m		20
16	profylaktické práce		1	kpl		516
					SPOLU (bez DPH)	1668,20

Environmentálne činnosti

por.č.	Činnosti	počet	jednotka	Poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	odvoz a likvidácia pôvodných zdrojov napájania s preukázaním realizácie ekologickej likvidácie v zmysle platnej legislatívy	1	kpl			0
2	odvoz a likvidácia starej kabeláže s preukázaním realizácie ekologickej likvidácie v zmysle platnej legislatívy	1	kpl			0
					SPOLU (bez DPH)	0

12

TAR

	bez DPH	DPH	cena s DPH
--	---------	-----	------------

cena spolu	27392,86	5478,57	32871,43
cena dodávok	25784,86	5156,97	30941,83
cena prác	1608,00	321,60	1929,60
cena environmentálnych činností	0	0	0

Rozpis dodávok

por.č.	zariadenie a materiál	parametre	počet	jednotka	poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	Stojanová zostava SNZ2	9kW	2	ks	osadenie modulmi pre výkon 9kW pre každý ZMN-TV		23093,36
2	Napájacie a usmerňovacie moduly		18	ks	9 a 9 pre každú zostavu		
3	vstupné káble pre ZMN-TV z jestvujúceho rozvádzača MG-UPS/tA		50	m	podľa maximálneho výkonu so 100% rezervou		414,00
4	výstupné káble zo stojanových zostáv zálohovanej siete DC do jestvujúceho rozvádzača MNA-MNB/tB		50	m	podľa maximálneho výkonu zdroja ZMN-TV, jeho výstupného istenia a zároveň aby na ňom bol úbytok menší ako 2V pri maximálnom výkone zdroja ZMN-TV		1017,00
5	Výstupné káble z jestvujúceho rozvádzača MG-UPS/tA a z MNA-MNB/tB do stojanov NET a ATIS-VOLMET	3x4	50	m			53,00
6	Kábel pre káblový prepoj UPS siete do rozvádzača MG-UPS/tA	3x4	30	m			32,00
7	Káblová trasa s prepážkou	30cm šírka	20	m	perforovaný oceľový pozinkovaný žľab s horným plným krytom a prepážkou oddeľujúcou AC a DC kabeľáž, nosníky na stenu		451,50
8	Požiarny prestup v sklenenom segmente steny		1	kpl	Jeden sklenený segment steny (jednosklo) s plochou do 1m2 bude nahradený požiarnie odolným materiálom primeranej hrúbky (napríklad požiarnie odolným sadrokartónom) cez ktorý bude prechádzať žľabová trasa s prepážkou a požiarnym prestupom		106,00
9	istiaci prvok vstupného kábla s kontaktom		2	ks	podľa parametrov zdrojov ZMN-TV		48,00
10	montážny, pomocný a pridružený materiál		1	kpl			200,00
11	základná dokumentácia v zmysle TŠ		1	kpl			370
						SPOLU (bez DPH)	25784,86

Rozpis prác

por.č.	práce a plnenia	Počet	jednotka	poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
--------	-----------------	-------	----------	----------	---------------------	----------------------

1	demontáž súčasných zdrojov MN ZMN-TM		5	ks	výkon každého 480W		40
2	montáž vstupného kábla AC		50	m	pre 2ks SZN2		100,00
3	montáž vstupného kábla DC		50	m	pre 2ks SZN2		100
4	Realizácia požiarneho prestupu v časti steny		1	kpl			160
5	dovoz zariadení a materiálu na lokalitu		1	kpl			172,00
6	Realizácia káblovej trasy		20	m			100,00
7	Napojenie rozvádzačov NET a ATIS-VOLMET		50	m			120
8	Prepojenie kábla pre napojenie rozvádzača MG-UPS/tA v časti UPS		30	m			80
9	inštalácia dodávaných zariadení a materiálu		1	kpl			160,00
10	uvedenie do prevádzky		1	kpl			40
11	zaškolenie v rozsahu stanovenom výrobcom		1	kpl			20
12	profylaktické práce		1	kpl			516
						SPOLU (bez DPH)	1608

Environmentálne činnosti

por.č.	Činnosti	Počet	jednotka	poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	odvoz a likvidácia pôvodných zdrojov napájania s preukázaním realizácie ekologickej likvidácie v zmysle platnej legislatívy		1	kpl		0
					SPOLU (bez DPH)	0

13

Letisko Bratislava RX

	bez DPH	DPH	cena s DPH
cena spolu	11308,13	2261,63	13569,76
cena dodávok	9738,93	1847,79	11686,72
cena prác	1569,20	313,84	1883,04
cena environmentálnych činností	0	0	0

Rozpis dodávok

por.č.	zariadenie a materiál	parametre	počet	jednotka	poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	SNZ1	1x 5kVA a 2x2kW	1	ks			8680,93
2	vstupný kábel z jestvujúceho rozvádzača siete MG-UPS/tA		5	m	podľa parametrov zdroja UPS-TS so 100% rezervou		11,50
3	istiaci prvok vstupného kábla s kontaktom		1	ks	podľa parametrov zdroja UPS-TS		11,50
4	výstupný kábel do jestvujúceho rozvádzača MG-UPS/tA		5	m	podľa parametrov zdroja UPS-TS a jeho výstupného istenia so 100% rezervou		11,50
5	Výstupné káble z jestvujúceho rozvádzača MG-UPS/tA2 do rozvádzača NET a KOM	3x2,5mm ²	10	m			7,00
6	vstupný kábel z jestvujúceho rozvádzača MG-UPS/tA2 do ZMN-TS		10	m	podľa parametrov zdrojov ZMN-TS so 100% rezerv.		22,50
7	istiaci prvok vstupného kábla s kontaktom		2	ks	podľa parametrov zdrojov ZMN-TS		48,00
8	výstupný kábel zo ZMN-TS do jestvujúceho rozvádzača MNA-MNB/tC		10	m	podľa parametrov zdrojov ZMN-TS		35,00
9	3f. prepäťová ochrana B+C		1	ks	FLP-B+C MAXI V/4		241,00
10	3f. istiaci prvok pre prepäťovú ochranu		1	ks			100,00
11	montážny, pomocný a pridružený materiál		1	kpl			200,00
12	základná dokumentácia v zmysle TŠ		1	kpl			370
						SPOLU (bez DPH)	9738,93

Rozpis prác

por.č.	práce a plnenia	Počet	jednotka	Poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	dovoz zariadení a materiálu na lokalitu	1	kpl			169,20
2	montáž vstupného kábla do UPS	5	m			20
3	výmena zostavy 3x 1f.vstupného ističa pre UPS	1	kpl			40,00
4	montáž výstupného kábla z UPS	5	m			20
5	demontáž súčasných náhradných zdrojov ZMN-TM	4	ks			40
6	Montáž káblov pre rozvádzač NET a KOM	10	m			100,00
7	montáž vstupných káblov do ZMN-TS	10	m			40
8	výmena zostavy 3x 1f.vstupných ističov pre ZMN-TS	2	kpl			80,00
9	montáž výstupných káblov zo ZMN-TS	10	m			40

10	montáž prepäťovej ochrany do RMG		1	kpl		120,00
11	montáž poistkového odpojovača k prepäťovej ochrane		1	kpl		80,00
12	inštalácia dodávaných zariadení a materiálu		1	kpl		200,00
13	uvedenie do prevádzky		1	kpl		60,00
14	zaškolenie v rozsahu stanovenom výrobcom		1	kpl		40
15	demontáž starej kabeláže RKOM systému		10	m		20
16	profylaktické práce		1	kpl		500
					SPOLU (bez DPH)	1569,20

Environmentálne činnosti

por.č.	Činnosti		počet	jednotka	Poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	odvoz a likvidácia pôvodných zdrojov napájania s preukázaním realizácie ekologickej likvidácie v zmysle platnej legislatívy		1	kpl			0
2	odvoz a likvidácia starej kabeláže s preukázaním realizácie ekologickej likvidácie v zmysle platnej legislatívy		1	kpl			0
						SPOLU (bez DPH)	0

14 Letisko Bratislava RLS

	bez DPH	DPH	cena s DPH
cena spolu	11375,13	2275,03	13650,16
cena dodávok	9845,93	1969,19	11815,12
cena prác	1529,20	305,84	1835,04
cena environmentálnych činností	0	0	0

Rozpis dodávok

por.č.	zariadenie a materiál	parametre	počet	jednotka	poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
--------	-----------------------	-----------	-------	----------	----------	---------------------	----------------------

1	SNZ1	1x 5kVA a 2x2kW	1	ks		8880,93
2	vstupný kábel z jestvujúceho rozvádzača siete MG-UPS/tA		5	m	podľa parametrov zdroja UPS-TS so 100% rezervou	11,50
3	istiaci prvok vstupného kábla s kontaktom		1	ks	podľa parametrov zdroja UPS-TS	11,50
4	výstupný kábel do jestvujúceho rozvádzača MG-UPS/tA		5	m	podľa parametrov zdroja UPS-TS a jeho výstupného istenia so 100% rezervou	11,50
5	Výstupné káble z jestvujúceho rozvádzača MG-UPS/tA2 do rozvádzača NET a KOM	3x2,5mm2	20	m		14,00
6	vstupný kábel z jestvujúceho rozvádzača MG-UPS/tA2 do ZMN-TS		10	m	podľa parametrov zdrojov ZMN-TS so 100% rezerv.	22,50
7	istiaci prvok vstupného kábla s kontaktom		2	ks	podľa parametrov zdrojov ZMN-TS	48,00
8	výstupný kábel zo ZMN-TS do jestvujúceho rozvádzača MNA-MNB/tC		10	m	podľa parametrov zdrojov ZMN-TS	35,00
9	3f. prepäťová ochrana B+C		1	ks	FLP-B+C MAXI V/4	241,00
10	3f. istiaci prvok pre prepäťovú ochranu		1	ks		100,00
11	montážny, pomocný a pridružený materiál		1	kpl		100,00
12	základná dokumentácia v zmysle TŠ		1	kpl		370
					SPOLU (bez DPH)	9845,93

Rozpis prác

por.č.	práce a plnenia	Počet	jednotka	Poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	dovoz zariadení a materiálu na lokalitu	1	kpl			169,20
2	montáž vstupného kábla do UPS	5	m			20
3	výmena zostavy 3x 1f.vstupného ističa pre UPS	1	kpl			40,00
4	montáž výstupného kábla z UPS	5	m			20
5	demontáž súčasných náhradných zdrojov ZMN-TM	4	ks			40
6	Montáž káblov pre rozvádzač NET a KOM	20	m			40
7	montáž vstupných káblov do ZMN-TS	10	m			40
8	výmena zostavy 3x 1f.vstupných ističov pre ZMN-TS	2	kpl			80,00
9	montáž výstupných káblov zo ZMN-TS	10	m			40
10	montáž prepäťovej ochrany do RMG	1	kpl			120,00
11	montáž poistkového odpojovača k prepäťovej ochrane	1	kpl			80,00
12	inštalácia dodávaných zariadení a materiálu	1	kpl			200,00
13	uvedenie do prevádzky	1	kpl			60

14	zaškolenie v rozsahu stanovenom výrobcom		1	kpl		60.00
15	demontáž starej kabeláže RKOM systému		10	m		20
16	profylaktické práce		1	kpl		500
					SPOLU (bez DPH)	1529,20

Environmentálne činnosti

por.č.	Činnosti		počet	jednotka	Poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	odvoz a likvidácia pôvodných zdrojov napájania s preukázaním realizácie ekologickej likvidácie v zmysle platnej legislatívy		1	kpl			0
2	odvoz a likvidácia starej kabeláže s preukázaním realizácie ekologickej likvidácie v zmysle platnej legislatívy		1	kpl			0
						SPOLU (bez DPH)	0

15 Letisko Bratislava NDBD

	bez DPH	DPH	cena s DPH
cena spolu	12794,63	2558,93	15353,56
cena dodávok	11262,43	2252,49	13514,92
cena prác	1532,20	306,44	1838,64
cena environmentálnych činností	0	0	0

Rozpis dodávok

por.č.	zariadenie a materiál	parametre	počet	jednotka	poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	SNZ1	1x 5kVA a 2x3kW	1	ks			10301,93
2	vstupný kábel z jstevujúceho rozvádzača siete MG-UPS/tA		5	m	podľa parametrov zdroja UPS-TS so 100% rezervou		11,50
3	istiaci prvok vstupného kábla s kontaktom		1	ks	podľa parametrov zdroja UPS-TS		11,50

4	výstupný kábel do jestvujúceho rozvádzača MG-UPS/ta		5 m	podľa parametrov zdroja UPS-TS a jeho výstupného istenia so 100% rezervou		11,50
5	Výstupné káble z jestvujúceho rozvádzača MG-UPS/ta2 do rozvádzača NET a KOM	3x2,5mm2	15 m			11,00
6	vstupný kábel z jestvujúceho rozvádzača MG-UPS/ta2 do ZMN-TS		10 m	podľa parametrov zdrojov ZMN-TS so 100% rezerv.		21,00
7	istiaci prvok vstupného kábla s kontaktom		2 ks	podľa parametrov zdrojov ZMN-TS		48,00
8	výstupný kábel zo ZMN-TS do jestvujúceho rozvádzača MNA-MNB/tB		10 m	podľa parametrov zdrojov ZMN-TS		35,00
9	3f. prepäťová ochrana B+C		1 ks	FLP-B+C MAXI V/4		241,00
10	3f. istiaci prvok pre prepäťovú ochranu		1 ks			100,00
11	montážny, pomocný a pridružený materiál		1 kpl			100,00
12	základná dokumentácia v zmysle TŠ		1 kpl			370
					SPOLU (bez DPH)	11262,43

Rozpis prác

por.č.	práce a plnenia	Počet	jednotka	Poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	dovoz zariadení a materiálu na lokalitu	1	kpl			172,20
2	montáž vstupného kábla do UPS	5	m			20
3	výmena zostavy 3x 1f.vstupného ističa pre UPS	1	kpl			40,00
4	montáž výstupného kábla z UPS	5	m			20
5	demontáž súčasných náhradných zdrojov ZMN-TM	4	ks			40
6	Montáž káblov pre rozvádzač NET a KOM	15	m			40
7	montáž vstupných káblov do ZMN-TS	10	m			40,00
8	výmena zostavy 3x 1f.vstupných ističov pre ZMN-TS	2	kpl			80,00
9	montáž výstupných káblov zo ZMN-TS	10	m			40,00
10	montáž prepäťovej ochrany do RMG	1	kpl			120,00
11	montáž poistkového odpojovača k prepäťovej ochrane	1	kpl			80,00
12	inštalácia dodávaných zariadení a materiálu	1	kpl			200,00
13	uvedenie do prevádzky	1	kpl			60,00
14	zaškolenie v rozsahu stanovenom výrobcom	1	kpl			60,00
15	demontáž starej kabeláže RKOM systému	15	m			20
16	profylaktické práce	1	kpl			500
					SPOLU (bez DPH)	1532,20

Environmentálne činnosti

por.č.	Činnosti		počet	jednotka	Poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	odvoz a likvidácia pôvodných zdrojov napájania s preukázaním realizácie ekologickej likvidácie v zmysle platnej legislatívy		1	kpl			0
2	odvoz a likvidácia starej kabeláže s preukázaním realizácie ekologickej likvidácie v zmysle platnej legislatívy		1	kpl			0
						SPOLU (bez DPH)	0

16 **MG**

	bez DPH	DPH	cena s DPH
cena spolu	2665,64	533,13	3198,77
cena dodávok	2313,44	462,69	2776,13
cena prác	352,20	70,44	422,64
cena environmentálnych činností	0	0	0

Rozpis dodávok

por.č.	zariadenie a materiál	parametre	počet	jednotka	poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	ZMN-TM	0,5kW	1	ks			1893,44
2	montážny, pomocný a pridružený materiál		1	kpl			50,00
3	základná dokumentácia v zmysle TŠ		1	kpl			370
						SPOLU (bez DPH)	2313,44

Rozpis prác

por.č.	práce a plnenia		Počet	jednotka	Poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
--------	-----------------	--	-------	----------	----------	---------------------	----------------------

1	dovoz zariadení a materiálu na lokalitu		1	kpl		172,20
2	demontáž súčasného náhradného zdroja ZMN-TM		5	m		20,00
3	uvedenie do prevádzky		1	kpl		20,00
4	zaškolenie v rozsahu stanovenom výrobcom		1	kpl		20,00
5	demontáž starej kabeľáže RKOM systému		10	m		20,00
6	profylaktické práce		1	kpl		100
					SPOLU (bez DPH)	352,20

Environmentálne činnosti

por.č.	Činnosti		počet	jednotka	Poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	odvoz a likvidácia pôvodných zdrojov napájania s preukázaním realizácie ekologickej likvidácie v zmysle platnej legislatívy		1	kpl			0
						SPOLU (bez DPH)	0

Centrálny monitorovací systém

	bez DPH	DPH	cena s DPH
cena spolu	25 405,00	5081,00	30486,00
cena dodávok	25 405,00	5081,00	30486,00
cena prác			

Rozpis dodávok

por.č.	zariadenie a materiál		počet	jednotka	poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	hardware pre aplikáciu server		2	ks			6000,00
2	hardware pre aplikáciu klient		3	ks			2280,00
3	doplnkový hw		1	kpl			
4	všetko programové vybavenie potrebné pre chod aplikácie server		2	ks			
5	všetko programové vybavenie potrebné pre chod aplikácie klient		3	ks			

6	iné		1	kpl		17125.00
					SPOLU (bez DPH)	25405.00

Rozpis prác

por.č.	práce a plnenia	Počet	jednotka	Poznámka	jedn.cena (bez DPH)	cena spolu (bez DPH)
1	dovoz zariadení a materiálu	1	kpl			
2	inštalácia hardware pre aplikáciu server, zaškolenie, uvedenie do prevádzky	2	ks			
3	inštalácia hardware pre aplikáciu klient, zaškolenie, uvedenie do prevádzky	3	ks			
4	integrácia existujúcich zariadení do nového centrálného monitorovacieho systému	40	ks			
5	integrácia dodávaných zariadení do nového centrálného monitorovacieho systému	61	ks			
6	iné	1	kpl			
					SPOLU (bez DPH)	

**Špecifikácia na obstaranie dodávky, inštalácie a
činností spojených s uvedením do prevádzky
zariadenia
v3**

UPOZORNENIE:

Tento dokument je duševným vlastníctvom LPS SR, š. p., a jeho použitie na iné účely, ako je príprava ponuky, nie je prípustné. Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť v žiadnej forme a žiadnym spôsobom reprodukováná, uschovávaná alebo distribuovaná bez predchádzajúceho súhlasu vedenia podniku.


Vyhlásenie k subdodávkam

Identifikačné údaje navrhovateľa

Obchodné meno:

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:

IČO:



Čestne vyhlasujeme, že na realizácii predmetu zákazky „*Obnova náhradných zdrojov SZN LPS SR, š. p.*“

- ☐ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky budeme realizovať vlastnými kapacitami.
- ☒ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia, ktorých zoznam je kompletný tak, aby spolu s kapacitami uchádzača mohol byť realizovaný predmet zákazky riadne a úplne a v zmysle stanovených podmienok a túto spoluprácu má s uvedenými subdodávateľmi odkonzultovanú ako z hľadiska podmienok realizácie, tak aj z hľadiska predloženého návrhu na plnenie kritéria cena

P.č.	Názov, sídlo a IČO subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa: meno a priezvisko	Predmet subdodávky	Podiel plnenia zabezpečovaný subdodávateľom z celého predmetu zákazky v EUR bez DPH alebo v %
1			tovar	5
2			tovar	5
3				
4				
5				

Vyjadrujem svoj súhlas s tým, že v prípade pochybností je vyhlasovateľ oprávnený požadovať vyhlásenia subdodávateľov uvedených vo vyššie uvedenom zozname subdodávateľov o ich detailnom oboznámení sa s predmetom zákazky a podmienkami plnenia, s ktorými bezvýhradne súhlasia.

V

Ing. Dušan Lichardus - konateľ

.....
Ing. Michal Zelina - konateľ



Harmonogram prác

- 1.) Letisko Piešťany do 21.10.2019 -ukončenie elektromontážnych prác bez dodávky zariadení na letisko.
 - 2.) Letisko Žilina do 28.10.2019 – ukončenie elektromontážnych prác bez dodávky zariadení na letisko
 - 3.) Letisko Poprad-Tatry do 6.11.2019 – ukončenie elektromontážnych prác bez dodávky zariadení na letisko
 - 4.) Letisko Košice do 13.11.2019 – ukončenie elektromontážnych prác bez dodávky zariadení na letisko
 - 5.) Od 13.11.2019 do 31.12.2019 – testovanie zariadení a montáž na 5 strediskách
 - 6.) Od 1.1.2020 do 15.7.2020 – testovanie zariadení a montáž zariadení na 11 strediskách
 - 7.) Od 13.11.2019 do 1.8.2020- realizácia, testovanie a adaptácia dohľadového systému
 - 8.) Do konca augusta 2020 odovzdanie potrebnej dokumentácie v požadovaných množstvách a ukončenie diela.
- 
- 