

ZMLUVA O DIELO č. 7/2019

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Názov verejného obstarávateľa:	Gymnázium Mikuláša Kováča
Sídlo verejného obstarávateľa:	Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica
Zastúpený	PaedDr. Alena Paulová - riaditeľka školy
IČO	00626317
DIČ	2021555888
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:	Ivan Majling, konateľ spoločnosti MIVAR spol. s r.o.
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK35 8180 0000 0070 0024 6272

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:	OMOSS spol. s r.o.
Sídlo:	Osadská 679/15, 028 01 Trstená
Štatutárny zástupca:	Patrik Filek
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Patrik Filek
vo veciach technických:	Patrik Filek
Bankové spojenie:	VÚB a.s., Trstená
IČO:	36 390 151
DIČ:	2020129430
IČO DPH:	SK 2020129430
Telefón:	043/ 5393 300
Fax:	043/ 5393 291
E - mail:	sekretariat@omoss.sk
Zapísaný	Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 12032/L

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania - podlimitná zákazka - výzva na predkladanie ponúk podľa §113 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2

Predmet plnenia

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby **Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnázium Mikuláša Kováča** zhotoviteľom pre objednávateľa.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.

- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :
- a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
 - b) súťažných podkladov na výber zhotoviteľa,
 - c) projektovej dokumentácie (Príloha č. 1 súťažných podkladov na výber zhotoviteľa),
 - d) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
- 3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach.
- 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
- Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :
- 3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
- Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4

Čas a miesto plnenia

- 4.1 Termín realizácie diela:
- Termín začatia: **do 7 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska**
- Termín ukončenia: **do 12 mesiacov odo dňa začatia**
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou.
- 4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dní pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.
- 4.4 Miesto plnenia: Banskobystrický samosprávny kraj, okres Banská Bystrica, Mládežnícka 51.
Parcelné čísla: 593/1, 593,3, K. ú. Radvaň.

Čl. 5

Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom. Cena diela je:

Cena bez DPH 466 477,16 eur

DPH 20 % 93 295,43 eur

Celková cena diela 559 772,59 eur

Slovom: Päťstopäťdesiatdeväťtisíc sedemstosedemdesiatdva eur a Päťdesiatdeväť centov

5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.

5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnnej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na realizačný projekt a archeologický výskum, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod.

5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu diela vymedzeného projektovou dokumentáciou (príloha č. 3 tejto zmluvy) a Rozpočtom (ďalej len „naviac práce“) len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného obidvomi zmluvnými stranami. Cenu naviac prác, ktoré zhotoviteľ vykoná bez dodatku k tejto zmluve takto vopred podpísaného alebo odchyľne od dohodnutého rozsahu diela, nie je objednávateľ povinný zhotoviteľovi zaplatiť. Tieto naviac práce je zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej, inak 3 dňovej lehote, akom ako ho objednávateľ o ich odstránenie požiada. Po márnom uplynutí tejto lehoty je objednávateľ oprávnený nie však povinný tieto naviac práce odstrániť sám alebo dať odstrániť sám a to na náklady zhotoviteľa. Ak takéto naviac práce objednávateľ dodatočne písomne uzná, patrí zhotoviteľovi úhrada ich ceny dohodnutej v dodatku k tejto zmluve, ktorý zmluvné strany na úrovni štatutárnych orgánov podpíšu. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, aké použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci verejného obstarávania a Rozpočtu zahrnutých v jednotlivých prílohách tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnú inak.

Čl. 6

Platobné podmienky

6.1 Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané pozadu, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávateľ k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa stavebný dozor. V zmysle zmluvy o dielo sú platby za čiastkové plnenia prác a dodávok objednávateľom

dohodnuté na základe vystavenej faktúry tak, že zhotoviteľ môže vystaviť **prvú faktúru** až na základe objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok za uplynulé obdobie k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom objem dodaných prác a dodávok presiahne minimálne **30%** celkovej ceny diela. **Druhú faktúru** je dodávateľ oprávnený vystaviť na základe objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok za uplynulé obdobie, s ohľadom na požadovanú výšku záverečnej faktúry. **Záverečnú** faktúru vystaví po protokolárnom prevzatí celej stavby, pričom objem dodaných prác a dodávok môže byť maximálne **10%** z ceny diela.

- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.
- 6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pred vystavením čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok vrátane rozpracovanosti výroby. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry **v lehote splatnosti 30 dní** od ich obdržania. Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.
- 6.5 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach pre objednávateľa.
- Náležitosti faktúr :
- a) označenie "faktúra" a jej číslo,
 - b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
 - c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
 - e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
 - f) fakturovaná suma,
 - g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch vyhotoveniach,
 - i) pečiatka a podpis.
- 6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.
- 6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.
- 6.10 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

Čl. 7

Záručná doba - zodpovednosť za vady

- 7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.
- 7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov** (*minimálne 60 mesiacov, uchádzač uvedie ním navrhovanú záručnú dobu*) a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.
- 7.5 Oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :
- 1 **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávatel' zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v *protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia*,
 - 2 **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávatel' nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávatel' je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní .
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
- 7.8 Nároky objednávatel'a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávatel' môže:
- a) požadovať odstránenie väd dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
 - b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
 - c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
 - d) odstúpiť od zmluvy.

Čl. 8

Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávatel'a danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarňami a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíše zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení

zástupcovia zmluvných strán.

- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- a) kópiu stavebného povolenia,
 - b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
 - c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa,
- Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávatelom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí prístup a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (vrátane samostatnej kancelárie s telefónom) zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.
- 8.7 Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.
- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 8.12 Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný min. 5 pracovných dní vopred písomne informovať objednávateľa o nástupe subdodávateľa na realizáciu diela a súčasne predložiť čestné vyhlásenie, že subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a majú alebo najneskôr v čase plnenia budú mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod..

Čl. 9

Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods 5.2.

- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods.4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.

Čl. 10

Ostatné ustanovenia a osobitné podmienky plnenia diela

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží k nahliadnutiu platnú Poistnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii zákazky.
- 10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:
- 10.4.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou alebo
- 10.4.2 odstúpením od zmluvy.
- 10.5 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 10.6 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:
- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní, prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 30 dní, neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.
- 10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 11

Výkonová zábezpeka

- 11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ pred podpisom tejto zmluvy, uhradí na účet Objednávateľa výkonovú zábezpeku pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „Výkonová zábezpeka“) v hodnote 10 % z ceny diela s DPH.
- Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť po dobu realizácie diela až po jeho ukončenie a odovzdanie objednávateľovi a to v prípade, ak:
- a. Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
- b. pre prípad neuspokojenia akejkoľvek pohľadávky objednávateľa vyplývajúcej z tejto zmluvy.
- 11.2 V prípade použitia Výkonovej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky **10 % z**

ceny diela s DPH ,a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.

11.3 V prípade, ak Zhotoviteľ nedoplní na účet Objednávateľa Výkonovú zábezpeku v lehote podľa článku 11 bodu 11.2 je Objednávateľ oprávnený uplatniť si na ťarchu zhotoviteľa zmluvnú pokutu v sume 100,- € za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 50 % z Výkonovej zábezpeky.

11.4 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku najneskôr do 10 kalendárnych dní od splnenia povinností podľa bodu 8.7 tejto Zmluvy.

11.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený namiesto úhrady Výkonovej zábezpeky predložiť Objednávateľovi bankovú záruku (ďalej len „Banková záruka“), ktorá bude vystavená najmenej na sumu 10 % z ceny diela s DPH a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť Objednávateľa.

11.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky z Výkonovej zábezpeky

Čl. 12

Záverečné ustanovenia

12.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

12.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na internetovej stránke objednávateľa. Zmluva nadobúda účinnosť najskôr deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa za predpokladu, že verejný obstarávateľ obdrží súhlasné stanovisko o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany poskytovateľa. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I.

12.3 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

12.3.1 Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:

12.3.1.1 Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,

12.3.1.2 Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,

12.3.1.3 Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

12.3.1.4 Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

12.3.1.5 Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

12.3.1.6 Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode 11.3.1.1. až 11.3.1.4. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

12.4 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.

12.5 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

12.6 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

- 12.7 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
- 12.8 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 12.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- 12.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
- č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet
 - č. 2 - Časový a vecný harmonogram plnenia zmluvy
 - č. 3 - Doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú pri výkone povolaní alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny podľa bodu 5.2 tejto zmluvy - predkladá iba úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy**
 - č. 4 Zoznam pododávateľov s uvedením prác, ktoré vykonajú na plnení zmluvy a čestné vyhlásenie, že každý pododávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov - **predkladá iba úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy**
 - č. 5 - Zoznam ekvivalentných položiek (ak sa uplatňuje)

V Trstenej, dňa.....

V Banskej Bystrici, dňa.....

Patrik Filek
konateľ

PaedDr. Alena Paulová
riaditeľka gymnázia

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Stavba Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čín.	Ost. náklady	Cena
Stavebná časť - Ostatné	140 402,29	0,00	0,00	0,00	0,00	140 402,29
Stavebná časť - Fasáda	96 876,13	0,00	0,00	0,00	0,00	96 876,13
Stavebná časť - Strecha	74 643,21	0,00	0,00	0,00	0,00	74 643,21
Stavebná časť - Okenné konštrukcie	36 248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	36 248,52
Zdravotechnika	9 315,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9 315,57
Vykurovanie	16 866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16 866,37
Elektroinštalácia	56 454,32	0,00	0,00	0,00	0,00	56 454,32
Rozváždzač	10 898,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10 898,56
Bleskozvod	5 564,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564,99
Fotovoltaika	19 207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19 207,20

Celkom bez DPH	466 477,16	0,00	0,00	0,00	0,00	466 477,16
DPH 20% z	466 477,16					93 295,43
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						559 772,59

Krycí list stavby

Stavba Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici					
Miesto:					
Ks:					
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	8. 4. 2019	
Odberateľ: Gymnázium Mikuláša Kováča					
IČO:		DIČ:			
Projektant:					
IČO:		DIČ:			
Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o. Trstená					
IČO: 36390151		DIČ: 2020129430			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	
1	HSV	164 804,46	2 239,91	167 044,37	
2	PSV	143 416,26	11 165,46	154 581,72	
3	MONT	100 120,11	44 730,96	144 851,07	
4					
5	Spolu			466 477,16	
B	Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			0,00	
7	Kompletačná činnosť			0,00	
8	HZS			0,00	
9					
10	Spolu			0,00	
C	VRN				
11	Zariadenie staveniska		0,00		
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00		
13	Prevádzkové vplyvy		0,00		
14					
15					
D	VRN				
16	Sťažené podmienky dopravy		0,00		
17	Horské oblasti		0,00		
18	Mimostavenisková doprava		0,00		
19					
20	Spolu		0,00		
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady			
		21	Súčť riadkov 5,10,15,20		466 477,16
		22	DPH 20% z	466 477,16	93 295,43
		23	DPH 0% z	0,00	0,00
		24	Spolu v EUR		559 772,59
		F			
Odberateľ Dodávateľ					

Krycí list rozpočtu

Stavba Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Miesto:

Ks:

8. 4. 2019

Odberateľ: Gymnázium Mikuláša Kováča

DIČ:

Projektant:

D|Č:

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o. Trstená

DIČ: 2020129430

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV	29 094,56	656,43	29 750,99	6	
2	PSV	80 782,06	1 043,24	81 825,30	7	Kompletačná činnosť
3	MONT	28 826,00	0,00	28 826,00	8	HZS
4					9	
5	Spolu			140 402,29	10	Spolu

C	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00
14		
15		

D	VRN	
16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
19		
20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	140 402,29
		22	DPH 20% z 140 402,29	28 080,46
		23	DPH 0% z 0,00	0,00
		24	Spolu v EUR	168 482,75
		F		

26 Dodávateľ

Odberteľ: Gymnázium Mikuláša Kováča

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o. Trstená

Dátum: 8. 4. 2019

Stavba Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Objekt Stavebná časť - Ostatné

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	4 250,96	0,00	4 250,96	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	3 191,91	84,93	3 276,84	134,3000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	186,34	0,00	186,34	0,0800	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	6 524,16	0,00	6 524,16	62,4400	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	573,55	0,00	573,55	9,4200	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	13 008,23	571,50	13 579,73	18,3900	0,0000
PRESUNY HMŔT	1 359,41	0,00	1 359,41	0,0000	0,0000
Práce HSV	29 094,56	656,43	29 750,99	224,6300	0,0000
Práce PSV					
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE	485,21	0,00	485,21	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	14 852,37	0,00	14 852,37	3,6000	0,0000
DREVOSTAVBY	48 595,10	0,00	48 595,10	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	12 167,66	1 043,24	13 210,90	1,2500	0,0000
NÁTERY	4 681,72	0,00	4 681,72	0,7100	0,0000
Práce PSV	80 782,06	1 043,24	81 825,30	5,5600	0,0000
Montážne práce					
OSTATNÉ - vplyv konverzie	28 826,00	0,00	28 826,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	28 826,00	0,00	28 826,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	138 702,62	1 699,67	140 402,29	230,1900	0,0000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici / Stavebná časť - Ostatné

Odberteľ: Gymnázium Mikuláša Kováča

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o. Trstená

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Objekt Stavebná časť - Ostatné

Spracoval:

Ks:

Dátum: 8. 4. 2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	197,680	8,24	0,00	1 628,88			
1/A 1	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	65,230	0,81	0,00	52,84			
1/A 1	132211111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 - ručným náradím - dočistenie	m3	21,960	52,97	0,00	1 163,22			
1/A 1	132211119	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	7,250	10,59	0,00	76,78			
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	72,030	4,45	0,00	320,53			
1/A 1	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	72,030	6,36	0,00	458,11			
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	72,030	0,82	0,00	59,06			
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	147,610	3,33	0,00	491,54			
		ZEMNÉ PRÁCE			4 250,96	0,00	4 250,96		0,000	0
		ZÁKLADY								
2/A 1	211571121	Vypniť odvodňovacieho rebra alebo tratiťvodu do rýh s úpravou povrchu vyplne kamenivom drobným ťaženým	m3	43,220	23,80	0,00	1 028,64	1,921	83,004	
2/A 1	212532111	Lôžko pre tratiťvod z kameniva hrubého drevného frakcie 16-32 mm	m3	28,810	38,53	0,00	1 110,05	1,630	46,96	
2/A 1	212755116	Tratiťvod z drenážnych rúrok bez ložka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	240,090	4,04	0,00	969,96	0,018	4,317	

Rozpočet Zniženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici / Stavebná časť - Ostatné

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	2/A 1	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	85,840	0,97	0,00	83,26	0,000	0,003	
	S/S90	Geotextília netkaná polypropylénová 200	m2	87,560	0,00	0,97	84,93	0,000	0,018	
		ZÁKLADY			3 191,91	84,93	3 276,84		134,300	0
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
	14/C 1	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tehlaní	m2	0,240	48,93	0,00	11,74	0,313	0,075	
	R/RE	Dobetonovanie konštrukcií (po ukotvení vencia)	m3	1,800	97,00	0,00	174,60			
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			186,34	0,00	186,34		0,080	0
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
	11/A 1	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	26,650	100,24	0,00	2 671,40	2,262	60,278	
	11/A 1	Debnenie bočníc stužujúcich pásov, vencov a vyrovnávacieho bet. poteru, vrátane vzpier zhotovenie	m2	213,190	7,77	0,00	1 656,49	0,003	0,727	
	11/A 1	Debnenie bočníc stužujúcich pásov, vencov a vyrovnávacieho bet. poteru, vrátane vzpier odstránenie	m2	213,190	2,92	0,00	622,51			
	11/A 1	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,340	921,50	0,00	1 234,81	1,068	1,431	
	R/RE	Príplatok za dodatočné kotvenie vencia do jestv. konštrukcie	m	140,060	2,42	0,00	338,95			
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			6 524,16	0,00	6 524,16		62,440	0
		SPEVNENÉ PLOCHY								
	221/A 1	Praný štrk (okružliaky) s rozprestrením - odkvapový chodník hr.200mm	m2	70,030	8,19	0,00	573,55	0,135	9,423	
		SPEVNENÉ PLOCHY			573,55	0,00	573,55		9,420	0
		OSTATNÉ PRÁCE								
	221/A 1	Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 bez bočnej opory	m	140,060	3,87	0,00	542,03	0,083	11,583	
	S/S70	OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm	ks	141,460	0,00	4,04	571,50	0,023	3,254	

Rozpočet Zniženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici / Stavebná časť - Ostatné

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	918101112	Ložko pod obrubníky, krajníčky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	12,610	72,75	0,00	917,38			
R/RE	953995100	Preosadenie tabúl	kus	5,000	97,00	0,00	485,00			
R/RE	953995102	Úprava plynovej skrinky - preosadenie na zateplenú fasádu	kus	1,000	194,00	0,00	194,00			
R/RE	953995103	Úprava výfuku plynu - prikotvenie na zateplenú fasádu	kus	2,000	194,00	0,00	388,00			
R/RE	953995303	Úprava napojenie optovania - odstránenie kotvenia	kompl	1,000	194,00	0,00	194,00			
13/B 1	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	16,200	61,35	0,00	993,87			
R/RE	972045824	Vrty príklepovým prerážacím vrtákom nad D 65 mm smerom hore do betónu -0.00006t	cm	60,000	3,39	0,00	203,40			
13/B 1	972054241	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 09 m2, hr.nad 120 mm, -0,03200t	ks	12,000	8,48	0,00	101,76			
11/A 1	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien , Univerzálny základ	m2	1 393,750	2,01	0,00	2 801,44	0,000	0,585	
13/B 1	979011131	Zvislá doprava suťiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	51,830	18,13	0,00	939,68			
13/B 1	979011141	Prípratok za každých ďalších 3.5 m	t	155,490	5,69	0,00	884,74			
13/B 1	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	24,000	33,95	0,00	814,80	0,122	2,921	
13/B 1	979011202	Prípratok k cene za každý ďalší meter výšky	m	4,000	8,73	0,00	34,92	0,011	0,043	
13/B 1	979011232	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	24,000	7,10	0,00	170,40			
R/RE	979015299	Odstánenie oceľovej rúrky	ks	1,000	48,50	0,00	48,50			
13/B 1	979081111	Odvoz suťiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	51,830	12,35	0,00	640,10			
13/B 1	979081121	Odvoz suťiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 295,750	0,43	0,00	557,17			
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava suťiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	51,830	8,18	0,00	423,97			
13/B 1	979082121	Vnútroštavenisková doprava suťiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	725,620	0,92	0,00	667,57			

Rozpočet Zniženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici / Stavebná časť - Ostatné

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	51,830	19,40	0,00	1 005,50			
		OSTATNÉ PRÁCE			13 008,23	571,50	13 579,73		18,390	0
		PRESUNY HMÔT								
14/C 1	999281113	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 38-48 m	t	559,430	2,43	0,00	1 359,41			
		PRESUNY HMÔT			1 359,41	0,00	1 359,41		0,000	0
		Práce HSV			29 094,56	656,43	29 750,99		224,630	0
		Práce PSV								
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE								
R/RE	731360199	Úprava a nastavenie nerezového komína nad strešnú konštrukciu (min.850mm) + prekovenie pre zateplovací systém	sub.	1,000	485,00	0,00	485,00			
731/A 1	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	5,000	0,0417	0,0000	0,2100			
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE			485,21	0,00	485,21		0,000	0
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762/B 1	762132811	Demontáž debnenia zvislých stien a nadstrešných stien z jednostranne hobľovaných dosiek, -0.01400t	m2	2,730	1,36	0,00	3,71			
R/RE	762341013	Montáž debnenia zložitých striech, na krokvy a kontraľaly z dosiek s vetracou medzerou	m2	863,200	3,66	0,00	3 159,31			
R/RE	6051119001	Dosky a fošne A hr.24-32mm x B=60-160mm	m3	22,790	232,80	0,00	5 305,51			
R/RE	762341252	Montáž kontraľát pre sklon od 22° do 35°	m	804,000	2,23	0,00	1 792,92			
R/RE	605001	Reziwo	m3	1,520	232,80	0,00	353,86			
R/RE	7624313041	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm (vodeodolná)	m2	2,730	21,34	0,00	58,26			
762/A 1	762810014	Záklap stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 18 mm	m2	310,000	13,48	0,00	4 178,80	0,012	3,599	
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			14 852,37	0,00	14 852,37		3,600	0

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici / Stavebná časť - Ostatné

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
		DREVOSTAVBY								
R/RE	763135099	Kazetový podhlad 600 x 600 mm, hrana A	m2	1 520,950	26,67	0,00	40 563,74			
R/RE	765334649	Stupací systém , lávky + rebríky	m	15,000	135,80	0,00	2 037,00			
763/A 1	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	822,230	0,0504	0,0000	41 4700			
R/RE	763732119	Montáž strešnej konštrukcie	kompl	1,000	5 952,89	0,00	5 952,89			
		DREVOSTAVBY			48 595,10	0,00	48 595,10		0,000	0
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/A 3	767833100	Montáž rebríkov do muríva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	10,500	19,40	0,00	203,70	0,000	0,001	
R/RE	5530000012	Rebrík jednodelny požiarly s ochranným košom - 10,5m (ocelový, pozinkovaný)	ks	1,000	1 649,00	0,00	1 649,00			
767/A 3	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	250,000	1,48	0,00	370,00	0,000	0,015	
R/RE	1333420009	Oceľová nosná konštrukcia fotovoltáických článkov - vr.povrch. úpravy	t	0,250	4 365,00	0,00	1 091,25			
R/RE	767995104 1	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	229,000	1,47	0,00	336,63			
R/RE	136104199	Platňa oceľová 250/250/5 vr.povrch. úpravy	ks	10,000	24,25	0,00	242,50			
767/A 3	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	300,000	1,32	0,00	396,00	0,000	0,018	
R/RE	133000999	Oceľová rampa pre imobilných vr. zábradlia a povrch. úpravy	t	0,320	2 910,00	0,00	931,20			
767/A 3	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	1 062,600	1,32	0,00	1 402,63	0,000	0,064	
S/S10	1348331500	Týč oceľová prierezu U DN 200 mm,vr.povrch. úpravy	t	1,140	0,00	915,12	1 043,24	1,000	1,14	
R/RE	767995380	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 1	kg	1 062,600	2,91	0,00	3 092,17			
R/RE	767995385	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	300,000	2,81	0,00	843,00			

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici / Stavebná časť - Ostatné

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	7679953851	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2-platne	kg	229,000	2,81	0,00	643,49			
R/RE	767995390	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3	kg	250,000	2,76	0,00	690,00			
		Demonťáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcii do 50 kg, -0,00100t (rebrík)	kg	210,000	1,31	0,00	275,10	0,000	0,013	
767/B 1	767996801	Presun hmotí pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch								
767/A 3	998767203	výšky nad 12 do 24 m	%	78,470	0,0126	0,0000	0,9900			
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			12 167,66	1 043,24	13 210,90		1,250	0
		NÁTERY								
763/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	2 208,360	2,12	0,00	4 681,72	0,000	0,707	
		NÁTERY			4 681,72	0,00	4 681,72		0,710	0
		Práce PSV			80 782,06	1 043,24	81 825,30		5,560	0
		Montážne práce								
		OSTATNÉ - vplyv konverzie								
R/RE	767660180	Montáž vonkajšej žalúzie elektricky ovládanej, so stavebnou prípravou a kabeľážou v interiery s napojením	ks	58,000	97,00	0,00	5 626,00			
		Exterierová žalúzia hliníková s el.pohonom. Príslusenstvo vo farbe ral, držiaky, Motor(napr. SOMFY), čidlá, sezorove riadenie-sínko vietor, riadiace jednotky, lamely Z90, kľúčové spínače komplet dodávka	ks	58,000	400,00	0,00	23 200,00			
R/RE	5534304371				28 826,00	0,00	28 826,00		0,000	0
		OSTATNÉ - vplyv konverzie								
		Montážne práce			28 826,00	0,00	28 826,00		0,000	0
		Celkom v EUR			138 702,62	1 699,67	140 402,29		230,190	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici					
Objekt Stavebná časť - Fasáda			Miesto:		
			Ks:		
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	8. 4. 2019		
Odberateľ: Gymnázium Mikuláša Kováča					
IČO:		DIČ:			
Projektant:					
IČO:		DIČ:			
Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o. Trstená					
IČO: 36390151		DIČ: 2020129430			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	
1	HSV	96 876,13	0,00	96 876,13	
2	PSV				
3	MONT				
4					
5	Spolu			96 876,13	
B	Ďalšie náklady				
6				0,00	
7	Kompletačná činnosť			0,00	
8	HZS			0,00	
9					
10	Spolu			0,00	
C	VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]		0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	
14					
15					
D	VRN				
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]		0,00	
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00	
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00	
19					
20	Spolu			0,00	
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady			
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	96 876,13	
		22	DPH 20% z	96 876,13	19 375,23
		23	DPH 0% z	0,00	0,00
		24	Spolu v EUR		116 251,36
F					
Odberateľ		26 Dodávateľ			

Odberateľ: Gymnázium Mikuláša Kováča

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o. Trstená

Dátum: 8. 4. 2019

Stavba Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Objekt Stavebná časť - Fasáda

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur (T)	
Práce HSV						
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	96 876,13	0,00	96 876,13	0,5700		0,0000
Práce HSV	96 876,13	0,00	96 876,13	0,5700		0,0000
Celkom v EUR	96 876,13	0,00	96 876,13	0,5700		0,0000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici / Stavebná časť - Fasáda

Odberteľ: Gymnázium Mikuláša Kováča

Projektant:

Dodávateľ: OMOS spol. s r.o. Trstená

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Objekt Stavebná časť - Fasáda

Spracoval:

Ks:

Dátum: 8. 4. 2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
R/RE	622464229	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, hr. 2 mm s antigráfit. príсадou	m2	1 393,750	14,10	0,00	19 651,88			
1/1A 1	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie	m2	91,430	24,25	0,00	2 217,18	0,006	0,567	
1/1A 1	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	2,730	3,59	0,00	9,80	0,002	0,005	
R/RE	622491403	Fasádny náter	m2	1 393,750	6,36	0,00	8 864,25			
R/RE	625251341	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm - minerálne riešenie, vr. lišt a ostatných doplnkov - komplet	m2	1 119,750	41,00	0,00	45 909,75			
R/RE	625251373	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 50 mm - minerálne riešenie vr. lišt a ostatných doplnkov - komplet	m2	271,270	27,16	0,00	7 367,69			
R/RE	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), vr. lišt a ostatných doplnkov - komplet	m2	410,590	31,04	0,00	12 744,71			
R/RE	625251621	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podláhov hr. 30 mm - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	3,810	29,10	0,00	110,87			
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			96 876,13	0,00	96 876,13		0,570	0
		Práce HSV			96 876,13	0,00	96 876,13		0,570	0
		Celkom v EUR			96 876,13	0,00	96 876,13		0,570	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici				
Objekt Stavebná časť - Strecha			Miesto:	
			Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	8. 4. 2019	
Odberateľ: Gymnázium Mikuláša Kováča				
IČO:		DIČ:		
Projektant:				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o. Trstená				
IČO: 36390151		DIČ: 2020129430		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV	40 620,99	10 122,22	50 743,21
3	MONT	23 900,00	0,00	23 900,00
4				
5	Spolu			74 643,21
B	Ďalšie náklady			
6				0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00
14				
15				
D	VRN			
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]		0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
19				
20	Spolu			0,00
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady		
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	74 643,21
		22	DPH 20% z	14 928,64
		23	DPH 0% z	0,00
		24	Spolu v EUR	89 571,85
		F		
Odberateľ		26 Dodávateľ		

Odberateľ: Gymnázium Mikuláša Kováča

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o. Trstená

Dátum: 8. 4. 2019

Stavba Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Objekt Stavebná časť - Strecha

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
POVLAKOVÉ KRYTINY	504,39	0,00	504,39	0,0000	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	1 386,95	10 122,22	11 509,17	3,9100	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	36 217,74	0,00	36 217,74	0,5900	0,0000
KRYTINY TVRDÉ	2 511,91	0,00	2 511,91	0,0000	0,0000
Práce PSV	40 620,99	10 122,22	50 743,21	4,5000	0,0000
Montážne práce					
OSTATNÉ - vplyv konverzie	23 900,00	0,00	23 900,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	23 900,00	0,00	23 900,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	64 520,99	10 122,22	74 643,21	4,5000	0,0000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici / Stavebná časť - Strecha

Odberateľ: Gymnázium Mikuláša Kováča Projektant: Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o. Trstená Zákazka Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici Objekt Stavebná časť - Strecha	Spracoval: Ks: Dátum: 8. 4. 2019
--	---

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV								
		POVLAKOVÉ KRYTINY								
711/B 2	712300832	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	731,000	0,69	0,00	504,39			
		POVLAKOVÉ KRYTINY			504,39	0,00	504,39		0,000	0
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCIÍ								
R/RE	713111132	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom kladenými voľne na podbitie medzi rebrá	m2	16,800	1,94	0,00	32,59			
S/S90	6313670095	Minerálna vlna hrúbka 150 mm	m2	34,270	0,00	6,60	226,18	0,003	0,087	
R/RE	713141250	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	735,000	1,84	0,00	1 352,40			
S/S90	6313670095	Minerálna vlna hrúbka 150 mm	m2	1 499,400	0,00	6,60	9 896,04	0,003	3,823	
713/A 5	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	112,520	0,0175	0,0000	1,9600			
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCIÍ			1 386,95	10 122,22	11 509,17		3,910	0
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
R/RE	764171443	Krytina - úžľabie rš. 400 mm	m	20,000	17,46	0,00	349,20			
764/A 6	764171453	Krytina - hrebeň rš. 400 mm	m	45,000	17,85	0,00	803,25	0,005	0,203	
R/RE	764171860	Krytina Click, sklon strechy do 30°	m2	867,400	27,14	0,00	23 541,24			

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici / Stavebná časť - Strecha

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
R/RE	764171885	Odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	4,200	17,46	0,00	73,33			
R/RE	764171909	Bezpečnostné prvky pre strešnú krytinu - strešný výlez, sklon strechy do 30° 900*600mm	ks	1,000	485,00	0,00	485,00			
R/RE	764171919	Vetrací pás šírky so sieťou proti hmyzu	m	70,000	2,91	0,00	203,70			
R/RE	764171919	Strešná prechodka, sklon strechy do 30°	ks	10,000	48,50	0,00	485,00			
764/A 6	764172128	Snehová zábrana dvojúčrková s konzolami, sklon strechy do 30°	m	140,000	38,15	0,00	5 341,00	0,001	0,186	
R/RE	764315999	Krytiny z pozinkovaného Pz plechu úpravy krytiny - odrezanie Krytiny, (úprava kóli zatepleniu)	m	4,150	63,05	0,00	261,66			
R/RE	764317801	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -0,00742t	m2	19,210	1,45	0,00	27,85			
R/RE	764345999	Ostatné prvky , ventilačný nadstavec	ks	13,000	48,50	0,00	630,50			
764/B 1	764351810	Demontáž žlabov pododkvap, štvornhanných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	4,000	0,97	0,00	3,88			
764/B 1	764351836	Demontáž háka so sklonom žlabu do 30° -0,00009t	ks	30,000	0,55	0,00	16,50			
764/B 1	764352800	Demontáž žlabov pododkvapových pokruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	21,000	0,63	0,00	13,23			
R/RE	764421871	Demontáž oplechovania odkvapov rš od 400 do 500 mm, -0,00252t	m	20,800	0,97	0,00	20,18			
764/B 1	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	115,000	1,11	0,00	127,65			
764/B 1	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	4,000	0,63	0,00	2,52			
764/B 1	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	2,000	1,40	0,00	2,80			
764/B 1	764453864	Demontáž odpadového kolena výšokového štvorcového, so stranou 120 a 150 mm, -0,00170t	ks	2,000	0,89	0,00	1,78			
764/B 1	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	24,100	0,75	0,00	18,08			
R/RE	764753001	Odpadová rúra kruhová D 100 mm - poplastovaná	m	80,000	14,55	0,00	1 164,00			
R/RE	764753005	Spodný diel odpadovej rúry D 100 mm	ks	6,000	13,58	0,00	81,48			

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici / Stavebná časť - Strecha

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
R/RE	764/753011	Koleno odpadovej rúry D 100 mm	ks	6,000	13,58	0,00	81,48			
R/RE	764/753016	Výčkové koleno potrubia D 100 mm	ks	6,000	13,58	0,00	81,48			
764/A 6	764/61122	Žlab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hŕkov, rohov, kutov - poplastovaný	m	142,200	15,64	0,00	2 224,01	0,001	0,193	
764/A 6	764/61232	Žlabový kotlík k polkruhovým žlabom D 150 mm - poplastovaný	ks	6,000	14,06	0,00	84,36	0,000	0,002	
764/A 6	764/61241	Filtračná vozka proti zaneseniu lístia do kotlíka	ks	6,000	15,43	0,00	92,58	0,000	0,002	
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			36 217,74	0,00	36 217,74		0,590	0
		KRYTINY TVRDÉ								
R/RE	765901049	Strešná fólia difúzne otvorená -poistná hydroizolácia od 22° do 35° , na krokvy	m2	863,200	2,91	0,00	2 511,91		0,000	
		KRYTINY TVRDÉ			2 511,91	0,00	2 511,91		0,000	0
		Práce PSV			40 620,99	10 122,22	50 743,21		4,500	0
		Montážne práce								
		OSTATNÉ - vplyv konverzie								
R/RE	6122201049	Dodávka strešnej konštrukcie vr. povrch. úpravy - impreg.	kompl	1,000	23 900,00	0,00	23 900,00			
		OSTATNÉ - vplyv konverzie			23 900,00	0,00	23 900,00		0,000	0
		Montážne práce			23 900,00	0,00	23 900,00		0,000	0
		Celkom v EUR			64 520,99	10 122,22	74 643,21		4,500	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici					
Objekt Stavebná časť - Okenné konštrukcie			Miesto:		
			Ks:		
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	8. 4. 2019		
Odberateľ: Gymnázium Mikuláša Kováča					
IČO:		DIČ:			
Projektant:					
IČO:		DIČ:			
Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o. Trstená					
IČO: 36390151		DIČ: 2020129430			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	
1	HSV	31 473,87	0,00	31 473,87	
2	PSV	4 774,65	0,00	4 774,65	
3	MONT				
4					
5	Spolu			36 248,52	
B	Ďalšie náklady				
6				0,00	
7	Kompletačná činnosť			0,00	
8	HZS			0,00	
9					
10	Spolu			0,00	
C	VRN				
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]		0,00		
12	Sťažené výrobné podm. 0% z [H+P]		0,00		
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]		0,00		
14					
15					
D	VRN				
16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]		0,00		
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]		0,00		
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]		0,00		
19					
20	Spolu		0,00		
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady			
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20		36 248,52
		22	DPH 20% z	36 248,52	7 249,70
		23	DPH 0% z	0,00	0,00
		24	Spolu v EUR		43 498,22
F					
Odberateľ		26 Dodávateľ			

Odberateľ: Gymnázium Mikuláša Kováča

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o. Trstená

Dátum: 8. 4. 2019

Stavba Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Objekt Stavebná časť - Okenné konštrukcie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)	
Práce HSV						
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	16 057,46	0,00	16 057,46	23,0400		0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	15 416,41	0,00	15 416,41	80,6000		0,0000
Práce HSV	31 473,87	0,00	31 473,87	103,6400		0,0000
Práce PSV						
POVLAKOVÉ KRYTINY	4 100,00	0,00	4 100,00	0,0000		0,0000
MALBY	674,65	0,00	674,65	0,2300		0,0000
Práce PSV	4 774,65	0,00	4 774,65	0,2300		0,0000
Celkom v EUR	36 248,52	0,00	36 248,52	103,8700		0,0000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici / Stavebná časť - Okenné konštrukcie

Odberteľ: Gymnázium Mikuláša Kováča		Spracoval:	
Projektant:		Ks:	
Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o. Trstená		Dátum: 8. 4. 2019	
Zákazka Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici			
Objekt Stavebná časť - Okenné konštrukcie			

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
14/C 1	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková	m2	3 228,830	2,19	0,00	7 071,14	0,004	12,883	
11/A 1	612471413	Úprava vnútorných stien, nanášaním, s prísadou, s vyhladením pístou hr. 2 až 3 mm (v mieste výmeny radiátorov)	m2	151,200	4,64	0,00	701,57	0,004	0,573	
11/A 1	620991121	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámaní a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhodované z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	594,000	1,38	0,00	819,72	0,000	0,059	
14/C 1	622422121	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stúpeň členitosti Ia II -10% štukových	m2	1 274,570	2,81	0,00	3 581,54	0,007	9,241	
11/A 1	621462223	Vonkajšia omietka podhladov tenkovrstvová, silikátová, hr. 3 mm	m2	3,810	15,69	0,00	59,78	0,005	0,019	
14/C 1	622463257	Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií , saponát na čistenie fasády,	m2	1 274,570	3,00	0,00	3 823,71	0,000	0,268	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			16 057,46	0,00	16 057,46		23,040	0
		OSTATNÉ PRÁCE								
3/A 1	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m (vr.bezp.kotv.)	m2	1 509,420	2,07	0,00	3 124,50	0,026	38,822	
3/A 1	941941291	Prípiatok za prvý a každý ďalší i začiatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	4 528,260	1,42	0,00	6 430,13			
3/B 1	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 509,420	1,33	0,00	2 007,53	0,026	38,822	
3/A 1	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1 521,000	1,44	0,00	2 190,24	0,002	2,92	

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici / Stavebná časť - Okenné konštrukcie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
3/A 1	944944101	Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úroveňou zo sieť z umelých vlákien alebo ocel. drôtov	m2	210,090	3,96	0,00	831,96	0,000	0,015	
3/A 1	944945012	Montáž záchytnej strešky šířky do 2 m	m	5,000	6,01	0,00	30,05	0,003	0,015	
3/A 1	944945192	Príplátok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej strešky do 2 m	m	5,000	1,27	0,00	6,35	0,002	0,009	
3/B 1	944945812	Demontáž záchytnej strešky , šířky do 2 m	m	5,000	1,62	0,00	8,10			
13/B 1	978015221	Očistenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrabávaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	1 274,570	0,59	0,00	752,00			
13/B 1	978059631	Odsedkanie a odbratie stien z obkladáčiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	9,000	3,95	0,00	35,55			
		OSTATNÉ PRÁCE			15 416,41	0,00	15 416,41		80,600	0
		Práce HSV			31 473,87	0,00	31 473,87		103,640	0
		Práce PSV								
		POVLAKOVÉ KRYTINY								
R/RE	764410560	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov a príponiek a okrajových krytiel , r.š. 440 mm	m	5,360	16,50	0,00	88,44			
R/RE	764410570	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov a príponiek a okrajových krytiel, r.š. 565 mm	m	222,440	17,00	0,00	3 781,48			
764/B 1	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	227,800	1,01	0,00	230,08			
		POVLAKOVÉ KRYTINY			4 100,00	0,00	4 100,00		0,000	0
		MALBY								
784/A 1	784412430	Pačokovanie vápeným mliekom dvojnásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3, 80 m	m2	322,800	0,66	0,00	213,05	0,000	0,11	
784/A 2	784101273	Malby z maliarskych zmesí práškových, strojne nanášané dvojnásobné, základné na hrubozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	322,800	1,43	0,00	461,60	0,000	0,116	
		MALBY			674,65	0,00	674,65		0,230	0
		Práce PSV			4 774,65	0,00	4 774,65		0,230	0

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici / Stavebná časť - Okenné konštrukcie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
		Celkom v EUR			36 248,52	0,00	36 248,52		103,870	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici					
Objekt Zdravotechnika			Miesto:		
			Ks:		
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	8. 4. 2019		
Odberateľ: Gymnázium Mikuláša Kováča					
IČO:		DIČ:			
Projektant:					
IČO:		DIČ:			
Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o. Trstená					
IČO: 36390151		DIČ: 2020129430			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	
1	HSV	7 359,90	1 583,48	8 943,38	
2	PSV	372,19	0,00	372,19	
3	MONT				
4					
5	Spolu			9 315,57	
B	Ďalšie náklady				
6				0,00	
7	Kompletačná činnosť			0,00	
8	HZS			0,00	
9					
10	Spolu			0,00	
C	VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]		0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	
14					
15					
D	VRN				
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]		0,00	
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00	
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00	
19					
20	Spolu			0,00	
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady			
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	9 315,57	
		22	DPH 20% z	9 315,57	1 863,11
		23	DPH 0% z	0,00	0,00
		24	Spolu v EUR		11 178,68
F					
Odberateľ		26 Dodávateľ			

Odberateľ: Gymnázium Mikuláša Kováča

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o. Trstená

Dátum: 8. 4. 2019

Stavba Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Objekt Zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur (T)	
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE	4 155,24	927,35	5 082,59	66,1300		0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	250,69	0,00	250,69	17,1300		0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	2 708,63	656,13	3 364,76	3,9500		0,0000
PRESUNY HMŔT	245,34	0,00	245,34	0,0000		0,0000
Práce HSV	7 359,90	1 583,48	8 943,38	87,2100		0,0000
Práce PSV						
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	372,19	0,00	372,19	0,0600		0,0000
Práce PSV	372,19	0,00	372,19	0,0600		0,0000
Celkom v EUR	7 732,09	1 583,48	9 315,57	87,2700		0,0000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici / Zdravotechnika

Odberteľ: Gymnázium Mikuláša Kováča

Projektant:

Dodávateľ: OMOS spol. s r.o. Trstená

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Objekt Zdravotechnika

Spracoval:

Ks:

Dátum: 8. 4. 2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súč
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	132201202	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	118,620	8,24	0,00	977,43			
1/A 1	132201209	Príplatok k cenám za leivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapož. i nezapožaných, s urovnaním dna v hornine 3	m3	35,590	0,81	0,00	28,83			
1/A 1	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	231,350	3,46	0,00	800,47	0,001	0,224	
1/A 1	151101111	Odstárenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbkou do 2 m	m2	231,350	2,01	0,00	465,01			
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	49,080	4,45	0,00	218,41			
1/A 1	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatkoch 1000 m	m3	245,400	0,44	0,00	107,98			
1/A 1	167101101	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	49,080	6,36	0,00	312,15			
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	49,080	0,82	0,00	40,25			
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	88,340	4,85	0,00	428,45			
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	69,540	3,33	0,00	231,57			
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	39,470	13,80	0,00	544,69			
S/S60	5833734300	Štrkopiesok frakcia 16-32 STN EN 13242 + A1	t	65,910	0,00	14,07	927,35	1,000	65,91	
		ZEMNÉ PRÁCE			4 155,24	927,35	5 082,59		66,130	0

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici / Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
		Ležko pod potrubie, stoly a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	9,060	27,67	0,00	250,69	1,891	17,13	
271/A 1	451573111	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			250,69	0,00	250,69		17,130	0
		POTRUBNÉ ROZVODY								
		Montáž kamenín, tvarovky jednoosovej, tesnenie gumovými kružkami, na kamenín, potrubí DN 100	ks	2,000	8,43	0,00	16,86	0,001	0,001	
271/A 3	837262221	Kameninové glazované hrdlové koleno DN100, spoj F, FN 34 - 45°	ks	1,000	19,40	0,00	19,40			
R/RE	2221002203	Prechod z kameniny na plast z k. hrdla DN100	ks	1,000	38,80	0,00	38,80			
R/RE	172213	Montáž kamenín, tvarovky jednoosovej, tesnenie gumovými kružkami, na potrubí kamenín, DN 125	ks	3,000	10,03	0,00	30,09	0,001	0,003	
271/A 3	837272221	Kameninové glazované hrdlové koleno DN125, spoj F, FN 34 - 45°	ks	1,000	24,25	0,00	24,25			
R/RE	2221202203	Prechod z kameniny na plast z k. hrdla DN125	ks	2,000	33,95	0,00	67,90			
R/RE	172223	Montáž kamenín, tvarovky jednoosovej, tesnenie gumovými kružkami, na kamenín, potrubí DN 150	ks	3,000	13,02	0,00	39,06	0,001	0,004	
271/A 3	837312221	Kameninové glazované hrdlové koleno DN150, spoj F, FN 34 - 45°	ks	1,000	38,80	0,00	38,80			
R/RE	2221502203	Prechod z kameniny na plast z k. hrdla DN150	ks	2,000	48,50	0,00	97,00			
R/RE	172233	Výsek a montáž kameninovej odbočnej tvarovky na kameninovom potrubí DN 200	ks	3,000	239,56	0,00	718,68	1,240	3,72	
271/A 3	837355121	Kameninové glazované hrdlové odbočka DN150/100, spoj F/F, FN34 - 45°	ks	1,000	38,80	0,00	38,80			
R/RE	2211305213	Kameninové glazované hrdlové odbočka DN150/125, spoj F/F, FN34 - 45°	ks	1,000	43,65	0,00	43,65			
R/RE	2211405213	Kameninové glazované hrdlové odbočka DN150/150, spoj F/F, FN34 - 45°	ks	1,000	44,62	0,00	44,62			
R/RE	2211505213	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom v skl. do 20% DN 110	m	8,400	13,58	0,00	114,07			
R/RE	871273121	PVC rúra 110x3,2/0,5m -hladký kanalizačný systém SN4	ks	10,930	0,00	3,88	42,41	0,001	0,015	

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici / Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súč
S/S20	2860002010	PVC rúra 110x3,2/1m -hladký kanalizačný systém SN4	ks	3,280	0,00	5,05	16,56	0,002	0,006	
S/S20	2860002020	PVC rúra 110x3,2/2m -hladký kanalizačný systém SN4	ks	2,190	0,00	7,63	16,71	0,003	0,006	
R/RE	871273122	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom v skl. do 20% DN 125	m	2,250	3,40	0,00	7,65			
S/S20	2860002050	PVC rúra 125x3,2/0,5m -hladký kanalizačný systém SN4	ks	1,090	0,00	3,88	4,23	0,001	0,001	
S/S20	2860002060	PVC rúra 125x3,2/1m -hladký kanalizačný systém SN4	ks	2,190	0,00	5,77	12,64	0,002	0,004	
R/RE	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom v skl. do 20% DN 160	m	79,900	3,78	0,00	302,02			
S/S20	2860002100	PVC rúra 160x4,0/0,5m -hladký kanalizačný systém SN4	ks	4,370	0,00	5,08	22,20	0,002	0,008	
S/S20	2860002110	PVC rúra 160x4,0/1m -hladký kanalizačný systém SN4	ks	1,090	0,00	8,11	8,84	0,003	0,003	
S/S20	2860002120	PVC rúra 160x4,0/2m -hladký kanalizačný systém SN4	ks	5,470	0,00	12,06	65,97	0,004	0,023	
S/S20	2860002130	PVC rúra 160x4,0/3m -hladký kanalizačný systém SN4	ks	1,090	0,00	18,09	19,72	0,006	0,007	
S/S20	2860002140	PVC rúra 160x4,0/5m -hladký kanalizačný systém SN4	ks	14,210	0,00	28,00	397,88	0,010	0,136	
R/RE	877273123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom, jednoosá DN 125 mm	ks	17,000	3,78	0,00	64,26			
S/S20	2860002980	PVC koleno 110/45° -hladký kanalizačný systém	ks	9,140	0,00	1,22	11,15	0,000	0,004	
S/S20	2860002990	PVC koleno 125/45° -hladký kanalizačný systém	ks	6,090	0,00	1,57	9,56	0,001	0,003	
S/S20	2860003990	PVC redukcia 125/100-hladký kanalizačný systém	ks	2,030	0,00	1,26	2,56	0,000	0,001	
R/RE	877313121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým kružkom, odbočná DN 150	ks	2,000	3,78	0,00	7,56			
S/S20	2860003210	PVC odbočka 150/100/45° -hladký kanalizačný systém	ks	2,030	0,00	4,71	9,56	0,002	0,003	
271/A 3	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom, jednoosá DN 150 mm	ks	6,000	2,13	0,00	12,78	0,000	0	
S/S20	2860003000	PVC koleno 150/45° -hladký kanalizačný systém	ks	4,060	0,00	3,02	12,26	0,001	0,004	

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici / Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
S/S20	2860004000	PVC redukcia 150/100-hladký kanalizačný systém	ks	2,030	0,00	1,91	3,88	0,001	0,001	
271/A 3	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	90,550	1,39	0,00	125,86			
271/A 3	894431141	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 850 do 1200mm	ks	2,000	28,00	0,00	56,00	0,000	0	
271/A 3	894431142	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1100 do 1500mm	ks	1,000	30,82	0,00	30,82	0,000	0	
R/RE	2861421280	Vlnocová šachtová rúra TEGRA DN 425 L=6 m kanalizačná, materiál: PP, W/AVIN	m	4,500	41,71	0,00	187,70			
R/RE	2866112760	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425 - prietochné DN 160x90°, materiál: PP, W/AVIN	ks	3,000	145,50	0,00	436,50			
R/RE	2866200110	Plastový PP poklop A15 typ 425 na vlnocovú šachtovú rúru, W/AVIN	ks	3,000	48,50	0,00	145,50			
		POTRUBNÉ ROZVODY			2 708,63	656,13	3 364,76		3,950	0
		PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plast., hmôt alebo sklamin. v otvorenom výkope	t	87,310	2,81	0,00	245,34		0,000	0
		PRESUNY HMÔT			245,34	0,00	245,34			
		Práce HSV			7 359,90	1 583,48	8 943,38		87,210	0
		Práce PSV								
		ZTL-VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
721	721242120	Lapač střešných splavenin plastový univerzálny priamy 300x155/110	ks	7,000	19,40	0,00	135,80			
721/B 1	721242803	Demonťáž lapača střešných splavenin DN 100, -0,0213t	ks	2,000	4,44	0,00	8,88			
721/A 1	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10 -68 D 110/600	ks	13,000	17,39	0,00	226,07	0,005	0,061	
721/A 1	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,070	20,56	0,00	1,44			
		ZTL-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			372,19	0,00	372,19		0,060	0
		Práce PSV			372,19	0,00	372,19		0,060	0

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici / Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
		Celkom v EUR			7 732,09	1 583,48	9 315,57		87,270	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici							
Objekt Vykurovanie			Miesto:				
			Ks:				
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	8. 4. 2019				
Odberateľ: Gymnázium Mikuláša Kováča							
IČO:		DIČ:					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o. Trstená							
IČO: 36390151		DIČ: 2020129430					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu			
1	HSV						
2	PSV	16 866,37	0,00	16 866,37			
3	MONT						
4							
5	Spolu			16 866,37			
B	Ďalšie náklady						
6				0,00			
7	Kompletačná činnosť			0,00			
8	HZS			0,00			
9							
10	Spolu			0,00			
C	VRN						
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00			
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]		0,00			
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00			
14							
15							
D	VRN						
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]		0,00			
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00			
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00			
19							
20	Spolu			0,00			
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	16 866,37	
				22	DPH 20% z	16 866,37	3 373,27
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		20 239,64
				F			
Odberateľ		26 Dodávateľ					

Odberteľ: Gymnázium Mikuláša Kováča

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o. Trstená

Dátum: 8. 4. 2019

Stavba Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Objekt Vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur (T)	
Práce PSV						
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE	5 486,70	0,00	5 486,70	0,0100		0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA	1 240,65	0,00	1 240,65	0,1100		0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY	5 420,41	0,00	5 420,41	0,0200		0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ	4 718,61	0,00	4 718,61	0,0100		0,0000
Práce PSV	16 866,37	0,00	16 866,37	0,1500		0,0000
Celkom v EUR	16 866,37	0,00	16 866,37	0,1500		0,0000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici / Vykurovanie

Odberteľ: Gymnázium Mikuláša Kováča Projektant: Dodávateľ: OMOS spol. s r.o. Trstená Zákazka Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici Objekt Vykurovanie	Spracoval: Ks: Dátum: 8. 4. 2019
--	---

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súč
		Práce PSV								
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE								
R/RE	732351001	Montáž tepelného čerpadla pre ohrev vody, objem 80l, výkon čerpadla 930 W, výkon špirály 1200 W závesné do interieru bez vonkajšej jednotky	ks	2,000	194,00	0,00	388,00			
R/RE	4847666029	T tepelné čerpadlo , pre ohrev vody, objem 80l, výkon čerpadla 930 W, výkon špirály 1200 W závesné do interieru bez vonkajšej jednotky	ks	2,000	1 520,96	0,00	3 041,92			
731/B 2	732420812	Demontáž obehového čerpadla DN40	ks	1,000	4,95	0,00	4,95	0,000	0	
R/RE	732.PC.01	Teplovodné obehové čerpadlo	ks	1,000	97,00	0,00	97,00			
731/A 2	732429112	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 40	sub	1,000	11,38	0,00	11,38	0,001	0,001	
R/RE	732.PC.02	Separátor kalov a mikrobublin	ks	1,000	1 891,50	0,00	1 891,50			
731/A 4	734109215	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 65	sub	1,000	51,69	0,00	51,69	0,008	0,008	
731/A 2	998732202	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	26,500	0,0097	0,0000	0,2600			
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE			5 486,70	0,00	5 486,70		0,010	0
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA								
R/RE	733111109	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných - zvislé DN 20	m	4,000	9,60	0,00	36,40			
731/A 3	733111315	Rúra oceľová závitová hladká DN 25	m	6,000	10,42	0,00	62,52	0,007	0,042	

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici / Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súč
731/A 3	733111314	Rúra oceľová závitová hladká DN 20	m	6,000	8,82	0,00	52,92	0,006	0,037	
731/A 3	733111313	Rúra oceľová závitová hladká DN 15	m	6,000	7,84	0,00	47,04	0,006	0,034	
731/A 3	733113114	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 20	ks	26,000	4,88	0,00	126,88			
731/A 3	733113113	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	ks	76,000	3,30	0,00	250,80			
731/A 3	733113112	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 10	ks	56,000	3,16	0,00	176,96			
R/RE	733.PC.03	Úpravy existujúcich rozvodov	sub	1,000	485,00	0,00	485,00			
731/A 3	998733203	Presun hmot. pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	13,000	0,0097	0,0000	0,1300			
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA			1 240,65	0,00	1 240,65		0,110	0
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY								
R/RE	734.PC.04	Termostat. ventíl s vyvážením prietoku, 3/4" priamy	ks	18,000	32,53	0,00	585,54			
R/RE	734.PC.05	Termostat. ventíl s vyvážením prietoku, 1/2" priamy	ks	33,000	32,01	0,00	1 056,33			
R/RE	734.PC.06	Termostat. ventíl s vyvážením prietoku, 3/8" priamy	ks	28,000	28,87	0,00	808,36			
R/RE	734.PC.07	Spiatočkový ventíl uzatvárací 3/4 priamy	ks	8,000	11,83	0,00	94,64			
R/RE	734.PC.08	Spiatočkový ventíl uzatvárací 1/2 priamy	ks	43,000	7,45	0,00	320,35			
R/RE	734.PC.09	Spiatočkový ventíl uzatvárací 3/8 priamy	ks	28,000	7,61	0,00	213,08			
731/B 4	734200821	Demonťáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	ks	132,000	2,26	0,00	298,32	0,000	0,012	
731/B 4	734200822	Demonťáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	ks	26,000	3,12	0,00	81,12	0,000	0,003	
731/A 4	734209114	MTZ záv. arm. s 2 záv. G 3/4	ks	26,000	3,00	0,00	78,00	0,000	0,001	
731/A 4	734209113	MTZ záv. arm. s 2 záv. G 1/2	ks	76,000	1,80	0,00	136,80	0,000	0,002	

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici / Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súč
731/A 4	734209112	MTZ záv. arm. s 2 záv. G 3/8	ks	56,000	2,44	0,00	136,64	0,000	0,001	
R/RE	735.PC.10	Termostatická hlavica	ks	16,000	14,55	0,00	232,80			
R/RE	735.PC.11	Termostatická hlavica do verejných priestorov	ks	63,000	14,01	0,00	882,63			
731/A 4	998734203	Presun hmot. pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	56,800	0,0194	0,0000	1,1000			
R/RE	PC.12	Tlakové a funkčné skúšky	sub	17,000	29,10	0,00	494,70			
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY			5 420,41	0,00	5 420,41		0,020	0
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ								
731/B 5	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatňových článkových	m2	180,000	1,87	0,00	336,60			
731/C 5	735192911	Spätná montáž vykur.telies liatňových článkových	m2	180,000	2,84	0,00	511,20			
R/RE	735192914	Opr. vykur. liat. telies, stiahnutie vykur. telesa	ks	79,000	9,70	0,00	766,30			
R/RE	735191902	Opr. vykur. telies, vyskúšanie tlakom po oprave liat. telies	m2	180,000	1,94	0,00	349,20			
731/C 5	735110911	Pretesnenie, ružice vykurovacích telies	ks	158,000	3,49	0,00	551,42	0,000	0,011	
731/C 5	735191904	Opr. vykur. telies, vyčistenie prepáchnutím telies liatin.	m2	180,000	0,37	0,00	66,60			
R/RE	735190913	Opr. ružice vykurovacích telies	ks	158,000	3,49	0,00	551,42			
731/C 5	735000912	Vyregulovania ventilov s termostatickým ovládaním	ks	79,000	3,75	0,00	296,25			
731/C 5	735191905	Odvzdušnenie vykurovacích telies	ks	79,000	0,74	0,00	58,46			
731/C 5	735191910	Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	m2	180,000	0,37	0,00	66,60			
R/RE	735.PC.13	Preplach systému	sub	1,000	485,00	0,00	485,00			
R/RE	735.PC.14	Vypustenie vody zo systému	sub	1,000	194,00	0,00	194,00			

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici / Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
R/RE	735.PC.15	Napustenie vody do systému	sub	1,000	485,00	0,00	485,00			
731/A 5	998735203	Presun hmotl pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	28,820	0,0194	0,0000	0,5600			
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ			4 718,61	0,00	4 718,61		0,010	0
		Práce PSV			16 866,37	0,00	16 866,37		0,150	0
		Celkom v EUR			16 866,37	0,00	16 866,37		0,150	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici				
Objekt Elektroinštalácia			Miesto:	
			Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	8. 4. 2019	
Odberateľ: Gymnázium Mikuláša Kováča				
IČO:		DIČ:		
Projektant:				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o. Trstená				
IČO: 36390151		DIČ: 2020129430		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT	16 235,40	40 218,92	56 454,32
4				
5	Spolu			56 454,32
B	Ďalšie náklady			
6				0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	
14				
15				
D	VRN			
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00	
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00	
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00	
19				
20	Spolu		0,00	
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady		
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	56 454,32
		22	DPH 20% z	11 290,86
		23	DPH 0% z	0,00
		24	Spolu v EUR	67 745,18
		F		
Odberateľ		26 Dodávateľ		

Odberateľ: Gymnázium Mikuláša Kováča

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o. Trstená

Dátum: 8. 4. 2019

Stavba Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Objekt Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	16 235,40	40 218,92	56 454,32	0,0600	0,0000
Montážne práce	16 235,40	40 218,92	56 454,32	0,0600	0,0000
Celkom v EUR	16 235,40	40 218,92	56 454,32	0,0600	0,0000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici / Elektroinštalácia

Odberateľ: Gymnázium Mikuláša Kováča

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o. Trstená

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Objekt Elektroinštalácia

Spracoval:

Ks:

Dátum: 8. 4. 2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súč
		Montážne práce								
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921/M2		Rúrka elektroinšt. ohýbná kovová, Kopex, uložená voľne alebo pod								
1	210010033	omietkou typ 2423, 23 mm	m	3 085,000	1,05	0,00	3 239,25			
S/S30	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	3 240,000	0,00	0,40	1 296,00	0,000	0,032	
921/M2		Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	196,000	1,10	0,00	215,60			
1	210010301									
S/S30	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	196,000	0,00	0,19	37,24			
921/M2		Krabica odbočná s vlečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR								
1	210010321	68) kruhová	ks	52,000	4,69	0,00	243,88			
S/S30	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	52,000	0,00	1,20	62,40			
921/M2		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky								
1	210100001	do 2,5 mm2	ks	1 422,000	0,69	0,00	981,18			
921/M2		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky								
1	210100002	do 6 mm2	ks	36,000	0,69	0,00	24,84			
921/M2		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky								
1	210100003	do 16 mm2	ks	6,000	0,98	0,00	5,88			
921/M2		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky								
1	210100004	do 25 mm2	ks	6,000	2,15	0,00	12,90			
921/M2		Spínač nástenný pre prostredie obýčajné alebo vlhké vč. zapojenia								
1	210110001	jednopolový - radenie 1	ks	7,000	3,68	0,00	25,76			
S/S30	3450201340	Pl. spínač jednopolový IP44, 1 3553-01929 B biely	ks	7,000	0,00	2,83	19,81			
921/M2										
1	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednopolový - radenie 1	ks	24,000	1,78	0,00	42,72			

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici / Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sút'
S/S30	3450202870	Prístroj spínača 3558-A01340 1,1So	ks	24,000	0,00	2,43	58,32			
S/S30	3450203660	Kryt kolísky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biely	ks	24,000	0,00	0,97	23,28			
S/S30	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	24,000	0,00	0,60	14,40			
921/M2	2101110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sérový prep.střed. - radenie 5 A	ks	24,000	2,03	0,00	48,72			
S/S30	3450202890	Prístroj prepínača 3558-A05340 5A	ks	24,000	0,00	3,34	80,16			
S/S30	3450204730	Kryt kolísky delený 3558C-A652 B1 lesklá biela	ks	24,000	0,00	0,98	23,52			
S/S30	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	24,000	0,00	0,60	14,40			
R/RE	21011100430	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sérový prep.střed. - radenie 6	ks	6,000	4,85	0,00	29,10			
S/S30	3450202940	Prístroj prepínača 3558-A51340 6	ks	6,000	0,00	4,08	24,48			
S/S30	3450204730	Kryt kolísky delený 3558C-A652 B1 lesklá biela	ks	6,000	0,00	0,98	5,88			
S/S30	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	6,000	0,00	0,60	3,60			
921/M2	2101110112	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	144,000	3,94	0,00	567,36			
S/S30	3450364120	Dvojzásuvka kompet bez cloniek 5512A-2349 B biela	ks	144,000	0,00	4,43	637,92	0,000	0,013	
S/S30	3450365170	Clonka do zásuvky	ks	144,000	0,00	6,52	938,88	0,000	0,012	
R/RE	210201220	Zapojenie svietidla IP23, 1x svetelný zdroj, zabudovateľné so žiarovkou	ks	296,000	13,58	0,00	4 019,68			
R/RE	3486301550	Svietidlo LED 1x14W	ks	29,000	55,50	0,00	1 609,50			
S/S30	3480223000	Svietidlo LED 1x37W	ks	68,000	0,00	87,90	5 977,20			
S/S30	3480223100	Svietidlo LED 1x40W	ks	197,000	0,00	109,90	21 650,30			
R/RE	3486302420	Svietidlo LED 1x53W	ks	2,000	73,50	0,00	147,00			

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici / Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súč
P/PE	210201500	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - núdzový režim	ks	7,000	0,00	13,58	95,06			
S/S30	3480220200	Svietidlo núdzové 1x8W - IP65	ks	7,000	0,00	40,00	280,00			
S/S30	3480221400	Svetelný zdroj 8W	ks	7,000	0,00	40,00	280,00			
R/RE	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	2,000	14,55	0,00	29,10			
S/S30	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	2,000	0,00	4,02	8,04	0,000	0	
S/S30	3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	2,000	0,00	9,70	19,40	0,000	0	
R/RE	210220040	Svorka na potrubie BERNARD vrátane pásika Cu	ks	24,000	1,94	0,00	46,56			
P/PE	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV0000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	24,000	0,00	1,94	46,56			
P/PE	3544247910	Páska CU, obj. č. ESV0000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	24,000	0,00	1,94	46,56			
921/M2	210220300	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne uložen., alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	60,000	1,66	0,00	99,60			
R/RE	3410350201	H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	63,000	0,78	0,00	49,14			
921/M2	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	3 085,000	0,91	0,00	2 807,35			
P/PE	3410350085	CHKE-R 3x1,5 Kábel nehoľavý , medený STN	m	3 239,250	0,00	1,07	3 466,00			
921/M2	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	1 415,000	0,91	0,00	1 287,65			
P/PE	3410350086	CHKE-R 3x2,5 Kábel nehoľavý , medený STN	m	1 485,750	0,00	1,55	2 302,91			
R/RE	210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CVA) 450/750 V 16	m	88,000	1,46	0,00	128,48			
R/RE	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	92,400	1,57	0,00	145,07			
R/RE	210800616	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CVA) 450/750 V 25	m	6,000	1,55	0,00	9,30			
R/RE	3410350557	H07V-K 25 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	6,300	3,14	0,00	19,78			

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici / Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
P/PE	HZS001	Revízie	hod	180,000	0,00	12,12	2 181,60			
R/RE	MD	Mimostavenisková doprava	%	8,000	50,0000	0,0000	400,0000			
P/PE	MV	Murárske výpomoci	%	4,900	0,0000	50,0000	245,0000			
P/PE	PM	Podružný materiál	%	3,800	0,0000	100,0000	380,0000			
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			16 235,40	40 218,92	56 454,32		0,060	0
		Montážne práce			16 235,40	40 218,92	56 454,32		0,060	0
		Celkom v EUR			16 235,40	40 218,92	56 454,32		0,060	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici							
Objekt Rozvádzač				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 8. 4. 2019			
Odberateľ: Gymnázium Mikuláša Kováča							
IČO:			DIČ:				
Projektant:							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o. Trstená							
IČO: 36390151			DIČ: 2020129430				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu			
1	HSV						
2	PSV						
3	MONT	8 932,03	1 966,53	10 898,56			
4							
5	Spolu			10 898,56			
B	Ďalšie náklady						
6	Ostatné náklady				0,00		
7	Kompletačná činnosť				0,00		
8	HZS				0,00		
9							
10	Spolu				0,00		
C	VRN						
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00			
12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P]			0,00			
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00			
14							
15							
D	VRN						
16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]			0,00			
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]			0,00			
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]			0,00			
19							
20	Spolu				0,00		
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20		10 898,56
				22	DPH 20% z		10 898,56 2 179,71
				23	DPH 0% z		0,00 0,00
				24	Spolu v EUR		13 078,27
				F			
Odberateľ 26 Dodávateľ							

Odberteľ: Gymnázium Mikuláša Kováča

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o. Trstená

Dátum: 8. 4. 2019

Stavba Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Objekt Rozvádzač

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	8 884,73	1 966,53	10 851,26	0,0200	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ	47,30	0,00	47,30	0,0000	0,0000
Montážne práce	8 932,03	1 966,53	10 898,56	0,0200	0,0000
Celkom v EUR	8 932,03	1 966,53	10 898,56	0,0200	0,0000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici / Rozvádzač

Odberteľ: Gymnázium Mikuláša Kováča Projektant: Dodávateľ: OMOS spol. s r.o. Trstená Zákazka Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici Objekt Rozvádzač	Spracoval: Ks: Dátum: 8. 4. 2019
---	---

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súč
		Montážne práce								
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921/M2		Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, Kopex, uložená voľne alebo pod								
1	210010033	omietkou typ 2423, 23 mm	m	300,000	1,05	0,00	315,00			
S/S30	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	300,000	0,00	0,40	120,00	0,000	0,003	
921/M2		Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	4,000	3,04	0,00	12,16			
1	210010313									
S/S30	3450913000	Krabica a svorkovnica EP01	ks	4,000	0,00	1,42	5,68			
921/M2		Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začištenie otvor pre								
1	210040712	vyvodkovú skriňu veľkú	ks	4,000	8,04	0,00	32,16			
921/M2		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky	ks	6,000	0,69	0,00	4,14			
1	210100001	do 2,5 mm2								
921/M2		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky	ks	10,000	0,69	0,00	6,90			
1	210100002	do 6 mm2								
921/M2		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky	ks	40,000	0,98	0,00	39,20			
1	210100003	do 16 mm2								
921/M2		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky	ks	10,000	2,15	0,00	21,50			
1	210100004	do 25 mm2								
921/M2		Montáž elektrárenskej skrine HR	ks	1,000	47,64	0,00	47,64			
1	210191012									
R/RE	3097031010	Merací modul - komplet + TOTAL STOP	ks	1,000	291,00	0,00	291,00			
R/RE	309001000816	Isiť B25/3 - tr B+C	KUS	3,000	9,70	0,00	29,10			
S/S20	3090042200	Isiť B32/3 - tr B+C	KUS	1,000	0,00	15,18	15,18	0,006	0,006	

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici / Rozvádzač

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
R/RE	309001000838	Prúd. chránič FH 200/AC 1x10A/0,03A	KUS	1,000	145,50	0,00	145,50			
R/RE	309001001637	Zvodič prepätia SPD b+c+d	KUS	1,000	388,00	0,00	388,00			
R/RE	309001001668	Popisovací štítok	KUS	11,000	0,48	0,00	5,28			
R/RE	309001141024	Spojovací pomocný materiál	KUS	1,000	48,50	0,00	48,50			
R/RE	309001141220	Montáž a odskúšanie	EUR	1,000	291,00	0,00	291,00			
R/RE	309001002482	Rozvádzač EATON typ BF-U-3/72-C IP30 HR doplnenie	KUS	1,000	141,62	0,00	141,62			
921/M2	210191012	Montáž elektrárenskej skrine R1	ks	1,000	58,20	0,00	58,20			
R/RE	309001000616	Istič B40/3 - tr. B+C	KUS	1,000	26,68	0,00	26,68			
R/RE	309001000824	Prúd. chránič FH 400/AC 3x40A/0,03A	KUS	2,000	194,00	0,00	388,00			
R/RE	309001001626	Istič B10/1	KUS	7,000	5,72	0,00	40,04			
R/RE	309001001632	Istič B16/1	KUS	7,000	6,69	0,00	46,83			
R/RE	309001001637	Zvodič prepätia SPD b+c+d	KUS	1,000	388,00	0,00	388,00			
R/RE	309001001668	Popisovací štítok	KUS	15,000	0,48	0,00	7,20			
R/RE	309001141024	Spojovací pomocný materiál	KUS	1,000	97,00	0,00	97,00			
R/RE	309001141220	Montáž a odskúšanie	EUR	1,000	291,00	0,00	291,00			
R/RE	309001002482	Rozvádzač EATON typ BF-U-3/72-C IP30	KUS	1,000	145,50	0,00	145,50			
921/M2	210191012	Montáž elektrárenskej skrine R2	ks	1,000	47,64	0,00	47,64			
R/RE	309001000616	Istič B40/3 - tr. B+C	KUS	1,000	26,68	0,00	26,68			
R/RE	309001000824	Prúd. chránič FH 400/AC 3x40A/0,03A	KUS	2,000	194,00	0,00	388,00			

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici / Rozvádzač

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
R/RE	309001001626	Istič B10/1	KUS	8,000	5,72	0,00	45,76			
R/RE	309001001632	Istič B16/1	KUS	6,000	6,69	0,00	40,14			
R/RE	309001001637	Zvodič prepätia SPD b+c+d	KUS	1,000	388,00	0,00	388,00			
R/RE	309001001668	Popisovací štítok	KUS	16,000	0,48	0,00	7,68			
R/RE	309001141024	Spojovací pomocný materiál	KUS	1,000	97,00	0,00	97,00			
R/RE	309001141220	Montáž a odskúšanie	EUR	1,000	291,00	0,00	291,00			
R/RE	309001002482	Rozvádzač EATON typ BF-U-3/72-C IP30	KUS	1,000	145,50	0,00	145,50			
921/M2	210191012	Montáž elektrárenskej skrine R3	ks	1,000	47,64	0,00	47,64			
R/RE	309001000616	Istič B40/3 - tr. B+C	KUS	1,000	26,68	0,00	26,68			
R/RE	309001000824	Prúd. chránič FH 400/AC 3x40A/0,03A	KUS	3,000	194,00	0,00	582,00			
R/RE	309001001626	Istič B10/1	KUS	11,000	5,72	0,00	62,92			
R/RE	309001001632	Istič B16/1	KUS	8,000	6,69	0,00	53,52			
R/RE	309001001637	Zvodič prepätia SPD b+c+d	KUS	1,000	388,00	0,00	388,00			
R/RE	309001001668	Popisovací štítok	KUS	24,000	0,48	0,00	11,52			
R/RE	309001141024	Spojovací pomocný materiál	KUS	1,000	97,00	0,00	97,00			
R/RE	309001141220	Montáž a odskúšanie	EUR	1,000	339,50	0,00	339,50			
R/RE	309001002482	Rozvádzač EATON typ BF-U-3/72-C IP30	KUS	1,000	145,50	0,00	145,50			
921/M2	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svork,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	6,000	0,78	0,00	4,68			
S/S30	3544112000	páskový vodič FeZn43 FI 30x4	kg	6,000	0,00	1,49	8,94	0,001	0,006	

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici / Rozvádzač

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
921/M2	210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	8,000	0,64	0,00	5,12			
S/S10	1561522500	Drôt pozinkovaný Fe Zn Rđ8.00mm	kg	8,000	0,00	1,17	9,36	0,001	0,008	
921/M2	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	16,000	1,53	0,00	24,48			
S/S30	3540406500	Svorka spoj.SR 03/SFFeZn Rd 6-10/F130-40	ks	16,000	0,00	0,79	12,64			
921/M2	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	25,000	0,72	0,00	18,00			
P/PE	3410350086	CHKE-R 3x2,5 Kábel nehoľavý , medený STN	m	26,250	0,00	1,55	40,69			
R/RE	210800616	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	150,000	1,75	0,00	262,50			
R/RE	3410350557	H07V-K 25 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	157,500	3,14	0,00	494,55			
R/RE	210801119	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x4	m	25,000	1,46	0,00	36,50			
R/RE	3410350649	1-CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	26,250	1,79	0,00	46,99			
921/M2	210810026	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x10	m	150,000	1,76	0,00	264,00			
R/RE	3410350143	1-CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	157,500	5,01	0,00	789,08			
P/PE	HZS001	Revízie	hod	32,000	0,00	29,10	931,20			
P/PE	HZS001	Demontážne práce	hod	32,000	0,00	12,12	387,84			
R/RE	MD	Mimostavenisková doprava	%	8,000	50,0000	0,0000	400,0000			
P/PE	MV	Murárske výpomoci	%	4,900	0,0000	50,0000	245,0000			
P/PE	PM	Podružný materiál	%	3,800	0,0000	50,0000	190,0000			
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			8 884,73	1 966,53	10 851,26		0,020	0
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ								

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici / Rozvádzač

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
946/M4	460200163	Hlbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	4,000	6,69	0,00	26,76			
946/M4	460560163	Ručný zášyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	4,000	2,71	0,00	10,84			
946/M4	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	2,000	4,85	0,00	9,70			
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ			47,30	0,00	47,30		0,000	0
		Montážne práce			8 932,03	1 966,53	10 898,56		0,020	0
		Celkom v EUR			8 932,03	1 966,53	10 898,56		0,020	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici					
Objekt Bleskozvod			Miesto:		
			Ks:		
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	8. 4. 2019		
Odberateľ: Gymnázium Mikuláša Kováča					
IČO:		DIČ:			
Projektant:					
IČO:		DIČ:			
Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o. Trstená					
IČO: 36390151		DIČ: 2020129430			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	
1	HSV				
2	PSV				
3	MONT	3 153,60	2 411,39	5 564,99	
4					
5	Spolu			5 564,99	
B	Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			0,00	
7	Kompletačná činnosť			0,00	
8	HZS			0,00	
9					
10	Spolu			0,00	
C	VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]		0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	
14					
15					
D	VRN				
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]		0,00	
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00	
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00	
19					
20	Spolu			0,00	
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady			
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	5 564,99	
		22	DPH 20% z	5 564,99	1 113,00
		23	DPH 0% z	0,00	0,00
		24	Spolu v EUR		6 677,99
F					
Odberateľ		26 Dodávateľ			

Odberteľ: Gymnázium Mikuláša Kováča

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o. Trstená

Dátum: 8. 4. 2019

Stavba Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Objekt Bleskozvod

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	1 878,20	2 411,39	4 289,59	0,3500	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ	1 275,40	0,00	1 275,40	0,0000	0,0000
Montážne práce	3 153,60	2 411,39	5 564,99	0,3500	0,0000
Celkom v EUR	3 153,60	2 411,39	5 564,99	0,3500	0,0000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici / Bleskozvod

Odberateľ: Gymnázium Mikuláša Kováča

Projektant:

Dodávateľ: OMOS spol. s r.o. Trstená

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Objekt Bleskozvod

Spracoval:

Ks:

Dátum: 8. 4. 2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súč
		Montážne práce								
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921/M2		Rúrka elektroinšt. ohýbná kovová, Kopex, uložená voľne alebo pod omietkou typ FXPS 40 mm	m	132,000	1,20	0,00	158,40			
1	210010036									
S/S30	3450710500	Rúrka FXP 50	ks	132,000	0,00	1,41	186,12			
921/M2										
1	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	11,000	3,04	0,00	33,44			
S/S30	3450913000	Krabica a svorkovnica EP01	ks	11,000	0,00	1,42	15,62			
921/M2										
1	210010522	Odviečkovanie alebo zavečkovanie škatúľ- viečko na skrutky	ks	11,000	0,22	0,00	2,42			
921/M2										
1	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	150,000	0,78	0,00	117,00			
S/S30	3544112000	páskový vodič FeZn43 FI 30x4	kg	150,000	0,00	1,49	223,50	0,001		0,15
921/M2										
1	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	44,000	1,26	0,00	55,44			
S/S10	1561523500	Drôt pozinkovaný FeZn Rd 10,00mm	kg	29,820	0,00	1,16	34,59	0,001		0,03
921/M2										
1	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	360,000	0,64	0,00	230,40			
S/S10	1561522500	Drôt pozinkovaný Fe Zn Rd8.00mm	kg	144,140	0,00	1,17	168,64	0,001		0,144
R/RE	3540404601	Podpera vedenia - svorka PV 23 ocelova Pz	ks	140,000	0,49	0,00	68,60			
921/M2										
1	210220201	Zachyt.týč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	5,000	5,34	0,00	26,70			

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici / Bleskozvod

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
R/RE	3540300266	HR-Jlmaci tyč JP20 + bet.podstavec	ks	5,000	8,51	0,00	42,55			
921/M2	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	8,000	2,13	0,00	17,04			
R/RE	17504	Svorka SJ 02 k zemnej tyči	KS	8,000	1,31	0,00	10,48			
921/M2	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	11,000	1,07	0,00	11,77			
S/S30	3544221600	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	ks	11,000	0,00	4,51	49,61	0,001	0,016	
921/M2	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	22,000	2,13	0,00	46,86			
S/S30	3544221750	Držiak ochranného uholníka do muríva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z	ks	22,000	0,00	0,72	15,84	0,000	0,005	
921/M2	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	4,000	3,21	0,00	12,84			
R/RE	8540	Tyč ôzemnovacia ZT2 2000 mm	ks	4,000	19,40	0,00	77,60			
921/M2	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	26,000	1,53	0,00	39,78			
S/S30	3540406500	Svorka spoj:SR 03/SFFeZn Rd 6-10/F130-40	ks	26,000	0,00	0,79	20,54			
921/M2	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	142,000	3,61	0,00	512,62			
R/RE	3540406370	Svorka SK 50x50 mm FeZn, s došŕtkou, Rd 8-10/F130(vlastná databáza)	ks	11,000	2,91	0,00	32,01			
R/RE	3540408330	Svorka SZ/SP Fe Zn Rd 8-10	ks	11,000	2,91	0,00	32,01			
R/RE	3540406230	Svorka SS Fe Zn	ks	120,000	0,78	0,00	93,60			
921/M2	210220401	Označenie zvodov ťŕtkami smaltované, z urnej hmot	ks	13,000	1,28	0,00	16,64			
S/S50	5489511000	Ťŕtko PVC	Kus	13,000	0,00	3,01	39,13	0,000	0,002	
P/PE	HZS001	Revízie	hod	24,000	0,00	33,95	814,80			
P/PE	HZS001	Demonťáž bleskozvodu	hod	40,000	0,00	14,55	582,00			

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici / Bleskozvod

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	MD	Mimostavenisková doprava	%	8,000	30,0000	0,0000	240,0000			
P/PE	MV	Murárske výpomoci	%	4,900	0,0000	30,0000	147,0000			
P/PE	PM	Podružný materiál	%	3,800	0,0000	30,0000	114,0000			
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			1 878,20	2 411,39	4 289,59		0,350	0
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ								
946/M4		Hĺbenie káblověj rňhy ručne 35 cm širokej a 40 cm hlbokěj, v zemine								
6	460200124	triedy 4	m	140,000	7,00	0,00	980,00			
946/M4		Ručníž zászyp nezap. káblověj rňhy bez zhutň. zeminy, 35 cm širokej, 40								
6	460560124	cm hlbokěj v zemine tr. 4	m	140,000	1,06	0,00	148,40			
946/M4		Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie								
6	460620014	ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	70,000	2,10	0,00	147,00			
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ			1 275,40	0,00	1 275,40		0,000	0
		Montážne práce			3 153,60	2 411,39	5 564,99		0,350	0
		Celkom v EUR			3 153,60	2 411,39	5 564,99		0,350	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici					
Objekt Fotovoltaika			Miesto:		
			Ks:		
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	8. 4. 2019		
Odberateľ: Gymnázium Mikuláša Kováča					
IČO:		DIČ:			
Projektant:					
IČO:		DIČ:			
Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o. Trstená					
IČO: 36390151		DIČ: 2020129430			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	
1	HSV				
2	PSV				
3	MONT	19 073,08	134,12	19 207,20	
4					
5	Spolu			19 207,20	
B	Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			0,00	
7	Kompletačná činnosť			0,00	
8	HZS			0,00	
9					
10	Spolu			0,00	
C	VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00		
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00		
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00		
14					
15					
D	VRN				
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00		
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00		
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00		
19					
20	Spolu		0,00		
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady			
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	19 207,20	
		22	DPH 20% z	19 207,20	3 841,44
		23	DPH 0% z	0,00	0,00
		24	Spolu v EUR		23 048,64
		F			
Odberateľ		26 Dodávateľ			

Odberateľ: Gymnázium Mikuláša Kováča

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o. Trstená

Dátum: 8. 4. 2019

Stavba Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Objekt Fotovoltaika

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	19 073,08	134,12	19 207,20	0,0000	0,0000
Montážne práce	19 073,08	134,12	19 207,20	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	19 073,08	134,12	19 207,20	0,0000	0,0000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici / Fotovoltaika

Odberateľ: Gymnázium Mikuláša Kováča

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OM OSS spol. s r.o. Trstená

Dátum: 8. 4. 2019

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Objekt Fotovoltaika

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súč
		Montážne práce								
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921/M2										
1	210010045	rúrka inšt.ohyb.KOPEX typ 2436 36mm (PU)	m	10,000	1,32	0,00	13,20			
921/M2										
1	210040701	drážka pre trubku alebo káb. do H 29mm- frézovanie	m	30,000	6,65	0,00	199,50			
921/M2										
1	210100101	ukonč. 1 žil. vodičov do 16 mm2	ks	18,000	0,73	0,00	13,14			
921/M2										
1	210100259	ukonč.káb.zmšť.zákl.do 5x10 mm2	ks	4,000	4,57	0,00	18,28			
921/M2										
1	210100321	ukonč. slaboprúdového káb.celoplast.vr.tienenia /FTP, koax./	ks	8,000	1,72	0,00	13,76			
921/M2										
1	210111021	zás. v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z	ks	1,000	4,62	0,00	4,62			
921/M2										
1	210111022	zás. v krabici pr.vlhké 10/16A 250V 2P+Z prieb.mont	ks	4,000	5,25	0,00	21,00			
921/M2										
1	210150101	relé všeobecne	ks	3,000	7,37	0,00	22,11			
921/M2										
1	210190001	mont.ekvipotenciálnej prípojnice EP	ks	1,000	5,47	0,00	5,47			
921/M2										
1	210190002	mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg	ks	2,000	43,65	0,00	87,30			
921/M2										
1	210190003	mont.oceloplech.rozvodnic do 100kg	ks	1,000	52,38	0,00	52,38			
R/RE	210190012	montáž el. spotrebiča	ks	37,000	10,48	0,00	387,76			
921/M2										
1	210220002	uzem. na povrchu FeZn P 10 mm bez náter. ochr. posp.	m	20,000	1,65	0,00	33,00			

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici / Fotovoltaika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
921/M2	210220452	ochranné pospojovanie Cu 4-16mm2 (pu)	m	10,000	0,97	0,00	9,70			
921/M2	210220452	ochranné pospojovanie Cu 25mm2 (pu)	m	10,000	3,59	0,00	35,90			
921/M2	210810018	kábel FTP 4p cat. 5e, 6	m	15,000	0,79	0,00	11,85			
921/M2	210810018	kábel Ľ FLEX SOLAR XLS 6mm2	m	80,000	0,87	0,00	69,60			
921/M2	210810057	CYKY-J 5x6 mm2 750V (PU)	m	5,000	1,03	0,00	5,15			
921/M2	210810109	N2XH-J 5x10mm2 1kV (PO)	m	35,000	1,38	0,00	48,30			
921/M2	211010006	osad hmožd. do múru z pál.tehál/str. tvrd.kamene HM/8	ks	20,000	0,65	0,00	13,00			
R/RE	A01010	skriňa veľkooberahová plastová/ocoplechová	ks	1,000	87,30	0,00	87,30			
R/RE	A01010	skriňa plastová domová	ks	2,000	43,65	0,00	87,30			
R/RE	C16511	spínač vačkový 30A, 6-pólový	ks	1,000	8,21	0,00	8,21			
R/RE	E20001	isitiče jednopólové do 25A	ks	6,000	2,62	0,00	15,72			
R/RE	E20101	isitiče trojpólové do 25A	ks	2,000	2,62	0,00	5,24			
R/RE	E20111	isitiče trojpólové 25-60A	ks	2,000	3,49	0,00	6,98			
R/RE	E20201	poisťkový odpináč VLG do 100A	ks	4,000	8,73	0,00	34,92			
R/RE	F02401	stýkače od 25A do 63A	ks	1,000	4,37	0,00	4,37			
R/RE	I90521	miesto pre elektromer 3-fázový do 60A ET	ks	1,000	17,46	0,00	17,46			
R/RE	I90521	elektromer 3-fázový ET 10-40A	ks	1,000	17,46	0,00	17,46			
R/RE	K10110	montáž zariadenia do skrine	ks	3,000	5,24	0,00	15,72			
R/RE	R60001	zvodíč prepäťia 1-2TE	ks	2,000	10,91	0,00	21,82			

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici / Fotovoltaika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sút'
R/RE	R60002	zvodič prepätia 6-8TE	ks	4,000	10,91	0,00	43,64			
R/RE	600s	Stratné 5%	kompl	1,000	130,95	0,00	130,95			
R/RE	600pm	Podružný materiál 3%	kompl	1,000	130,95	0,00	130,95			
R/RE	320410001	Celk.prehl.el.zariad.a vyhot.rev.sp.do 1650,- € mont.p.r.	objem	1,000	873,00	0,00	873,00			
R/RE	320410005	Kontrola rozvádzača nn 1 pole do hmotnosti 200 kg	ks	2,000	87,30	0,00	174,60			
R/RE	320410010	Izolačná skúška silových káblov nn do 4x25mm2	kabel	2,000	43,65	0,00	87,30			
R/RE	320410017	Meranie odporu nulových slučiek 3-fáz.veden 3x400V	okruh	2,000	43,65	0,00	87,30			
R/RE	320410018	Meranie zemného odporu pre 1 zemnič	zemnič	1,000	174,60	0,00	174,60			
R/RE	00650	spínač vačkový 30A, 6-pólový	ks	1,000	10,04	0,00	10,04			
P/PE	01403	FeZn H 10mm	kg	12,400	0,00	2,73	33,85			
P/PE	05151	hmoždinka HM8	ks	20,000	0,00	0,65	13,00			
R/RE	128035	N2XH-J 5x10mm2	m	35,000	5,23	0,00	183,05			
R/RE	130101004	LTN 4B/1, istič 1-f., 4A, char. B	ks	1,000	7,65	0,00	7,65			
P/PE	130101006	LTN 6B/1, istič 1-f., 6A, char. B	ks	1,000	0,00	3,28	3,28			
P/PE	130101010	LTN 10B/1, istič 1-f., 10A, char. B	ks	4,000	0,00	3,93	15,72			
R/RE	130103010	LTN 10B/3, istič 3-f., 10A, char. B	ks	1,000	14,40	0,00	14,40			
R/RE	130103032	LTN 32B/3, istič 3-f., 32A, char. B	ks	2,000	17,04	0,00	34,08			
R/RE	130113025	LTN 25C/3, istič 3-f., 25A, char. C	ks	1,000	22,38	0,00	22,38			
P/PE	15425	RSI-40-40-A230-M stykač	ks	1,000	0,00	65,66	65,66			

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici / Fotovoltaika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
R/RE	16062	elektromer ET 10-40A	ks	1,000	86,43	0,00	86,43			
R/RE	200104	trubka EXP 40 IEC ohybná	m	10,000	0,87	0,00	8,70			
P/PE	20017	sadra	kg	3,000	0,00	0,87	2,61			
R/RE	21616	CYKY-J 5x6mm2	m	5,000	2,26	0,00	11,30			
R/RE	33766	CY 16mm2 zelenožltý	m	10,000	2,69	0,00	26,90			
R/RE	33776	CY 25mm2 zelenožltý	m	10,000	3,57	0,00	35,70			
R/RE	44300	príprava pre elektromer	ks	1,000	17,46	0,00	17,46			
R/RE	44515	kábel FTP 4p cat. 5e	m	15,000	0,30	0,00	4,50			
R/RE	455550010	kábel ÖLFLEX SOLAR XLS 6mm2	m	80,000	1,05	0,00	84,00			
R/RE	5015066	prípojnica ekvipotenciálneho vyrovnania 1809 na povrch	ks	1,000	7,42	0,00	7,42			
R/RE	510105211	zvodič DS254VG-300 TNS	ks	1,000	292,89	0,00	292,89			
R/RE	510105251	zvodič DS60VGPV-1000	ks	3,000	146,23	0,00	438,69			
R/RE	510105261	zvodič DLU-06DBC	ks	1,000	52,38	0,00	52,38			
R/RE	510105265	zvodič DLU-12DBC	ks	1,000	61,11	0,00	61,11			
R/RE	605210150	rozvádzač GEMINI, veľkosť 5, 120 modulov TE, IP66	ks	1,000	246,19	0,00	246,19			
R/RE	605210250	skriňa MARLANVIL 015.A PL, IP65	ks	1,000	52,38	0,00	52,38			
R/RE	605250255	router Mikrotik RB..., apod. (príklad)	ks	1,000	43,65	0,00	43,65			
R/RE	605250265	monitoring Solar-Log 300..., apod. (príklad)	ks	1,000	354,44	0,00	354,44			
R/RE	605250275	regulátor WATTrouter M SSR, 3x40A, merací modul SSR, 6vystup (príklad)	ks	1,000	348,76	0,00	348,76			

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici / Fotovoltaika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súč
R/RE	605250279	relé RGS1A., pre WATTrouter, (príklad)	ks	2,000	305,55	0,00	611,10			
R/RE	605250295	monitorovacie relé Bender VMD423H (príklad)	ks	1,000	226,11	0,00	226,11			
R/RE	605250450	striedač Fronius SYMO 10.0-3-M, 400V, 10kV (príklad)	ks	1,000	1 796,00	0,00	1 796,00			
R/RE	605250630	fotovoltaický panel WINAICO WSP-290M6, 290Wp (príklad)	ks	36,000	275,36	0,00	9 912,96			
R/RE	803300000	OPV/10S/3, 6A	ks	1,000	11,80	0,00	11,80			
R/RE	803400000	OPF 10/2, 16A	ks	3,000	23,13	0,00	69,39			
R/RE	850124501	konektor RJ45 cat.6	SUB	2,000	0,55	0,00	1,10			
R/RE	8590125119821	roznázdzač DistriT on ECO-39N, 39TE, IP55/IP20, na povrch	ks	1,000	104,76	0,00	104,76			
R/RE	8595017218521	5518-2600 B pl. jednozásuvka s viečkom, IP44, na povrch	ks	5,000	10,91	0,00	54,55			
R/RE	700s	Stratné 5%	kompl	1,000	174,60	0,00	174,60			
R/RE	700pm	Podružný materiál 3%	kompl	1,000	130,95	0,00	130,95			
R/RE	1001	Drobné a vopred nešpecifikované práce	hod.	30,000	10,48	0,00	314,40			
R/RE	1025	Úprava rozvádzača	hod.	10,000	13,10	0,00	131,00			
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			19 073,08	134,12	19 207,20		0,000	0
		Montážne práce			19 073,08	134,12	19 207,20		0,000	0
		Celkom v EUR			19 073,08	134,12	19 207,20		0,000	0

Gymnázium Mikuláša Kováča Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica	
Dátum	1. 10. 2019
Číslo záznamu:	4
Prílohy:	9, 6, 2, 1, 1
Číslo spisu:	640/2019/1298
Vybavuje:	OTEC