

## Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov

### ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zmluva“)

#### Zhotoviteľ:

|                   |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Obchodné meno:    | Cronson s.r.o.                                                     |
| So sídlom:        | Hviezdoslavova 10, 956 11 Ludanice                                 |
| Zastúpený:        | Ing. Juraj Krajčovič PhD., konateľ spoločnosti Oprávnený rokovať   |
| vo veciach:       |                                                                    |
| a) zmluvných      | Ing. Juraj Krajčovič PhD                                           |
| b) technických    | Ing. Juraj Krajčovič PhD                                           |
| IČO:              | 35942134                                                           |
| IČ DPH:           | SK2022035532                                                       |
| DIČ:              | 2022035532                                                         |
| Bankové spojenie: | Všeobecná úverová banka, a.s.                                      |
| IBAN:             | SK91 0200 0000 0043 1356 0955                                      |
| Zapísaný:         | v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka číslo: |
| 16789/N           |                                                                    |

(ďalej ako „Zhotoviteľ“ alebo „zhotoviteľ“)

#### Objednávateľ:

|                               |                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obchodné meno:                | Mesto Púchov                                                                                      |
| Adresa:                       | Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov                                                                 |
| V jeho mene konajúci:         | JUDr. Katarína Heneková, MBA - primátorka                                                         |
| Oprávnený rokovať vo veciach: |                                                                                                   |
| a) zmluvných                  | JUDr. Iveta Brindzová - prednostka                                                                |
| b) technických                | Ing. Filip Makay – vedúci oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu |
| Bankové spojenie:             | ČSOB a.s.                                                                                         |
| IBAN:                         | SK83 7500 0000 0040 2263 4918                                                                     |
| IČO:                          | 00 317 748                                                                                        |
| DIČ:                          | 2020615630                                                                                        |
| Internetová adresa:           | www.puchov.sk                                                                                     |

(ďalej ako „Objednávateľ“ alebo „objednávateľ“)

*Zhotoviteľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.*

### Článok 1

#### Preambula

- 1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“), vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania, ktorého predmetom je podlimitná zákazka „Kompostáreň mesta Púchov – stavebné práce“. Zmluvné strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú akékoľvek a všetky dokumenty, materiály a informácie, ktoré poskytol Objednávateľ vo vyššie uvedenom verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk a/alebo ktoré boli alebo mohli byť Zhotoviteľovi dostupné v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa
- 1.2 Nevyhnutným predpokladom účinnosti tejto zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného

## Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov

príspevku, uzavretá medzi poskytovateľom, ktorým je Ministerstvo životného prostredia SR a objednávateľom, a to na základe jeho žiadosti.

- 1.3 Realizácia diela, definovaného v Čl. 3 tejto zmluvy, bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi objednávateľom a Ministerstvom životného prostredia SR v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os: 1. Udržiateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. *Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto zmluvy oboznámiť sa s aktuálne platnou Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP (ďalej len Zmluva o poskytnutí NFP) a Všeobecnými zmluvnými podmienkami k tejto Zmluve o poskytnutí NFP zverejnenými na webovej stránke Poskytovateľa NFP v súlade s platnou legislatívou.*

### Článok 2

#### Úvodné ustanovenia

- 2.1 Objednávateľ je vlastníkom pozemkov, na ktorých bude zhotoviteľ realizovať dielo definované v Čl. 3 zmluvy (ďalej j len „*Stavenisko*“).
- 2.2 Zhotoviteľ:
- vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto zmluvu,
  - vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie,
  - je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení,
  - potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umožnia riadne vykonanie diela podľa podmienok a požiadaviek tejto zmluvy,
  - potvrdzuje a zodpovedá za to, že zhotoviteľ a rovnako všetci jeho subdodávateľia disponujú a za podmienok tejto zmluvy sa preukážu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri realizácii diela v súlade s touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností sa subdodávateľom rozumie výlučne právnická alebo fyzická osoba, s ktorou zhotoviteľ v priamom rade alebo prostredníctvom ďalších osôb uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu zmluvy – zhotovenie diela. Táto osoba je povinná aj fyzicky realizovať tieto časti prác alebo dodávok, za čo zodpovedá objednávateľovi zhotoviteľ. Pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.
  - vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatočne a náležite oboznámil so stavom staveniska obhliadkou a so všetkými plánmi, nákresmi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou, technickými i spracovateľskými správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy (viď prílohy Zmluvy) a inými podkladmi pre Plnenia, ktoré má vykonať a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili zhotoviť dielo v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu.

### Článok 3

#### Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „**Kompostáreň mesta Púchov – stavebné práce**“ (ďalej spolu len „*Dielo*“) v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 3.5.2023, ktorá tvorí vo forme Prílohy č. 1 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opísanom a špecifikovanom touto zmluvou vrátane jej príloh a podľa v zmluve uvedených požiadaviek na Dielo.

## Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov

- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so zmluvou a zaväzuje sa uhradiť zhotoviteľovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.
- 3.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej touto zmluvou. Zhotoviteľ je oprávnený použiť tieto podklady a dokumentáciu pre realizáciu Diela výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou k Dielu sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
- a) Projektová dokumentácia
  - b) Výkaz výmer
  - c) Stavebné povolenie
  - d) Iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so zmluvou, projektovou dokumentáciou k Dielu, s oceneným výkazom výmer, (ďalej len „Projektová dokumentácia“ a „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s pokynmi objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu. Projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 2 a Výkaz výmer tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 3.
- 3.5 Realizácia Diela bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia (ďalej len „Stavebné povolenie“).
- 3.6 Zhotoviteľ na základe zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.
- 3.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s Projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.
- 3.8 Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
- a) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné,
  - b) ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- 3.9 Zhotoviteľ pred podpisom zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela. Cena Diela odráža všetky podmienky staveniska.
- 3.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časť neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastností a technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami.
- 3.11 Predmet Zmluvy zahŕňa všetky a akékoľvek plnenia, ktoré sú potrebné alebo budú požadované, aby sa vyhlo všetkým požiadavkám obsiahnutým v projektovej dokumentácii, jej prílohách a pokynoch Objávateľa, vrátane zabezpečenia potrebného lešenia, zdvíhacích mechanizmov, strážnej služby, znášanie nákladov na elektrickú energiu, telefóny, sociálne prenosné hygienické zariadenia, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu Diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a pod., taktiež poistné stavby počas realizácie, v prípade potreby vypracovanie čiastočnej alebo úplnej realizačnej, dielenskej alebo akékoľvek inej dokumentácie Diela, resp. časti Diela a všetky ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti, v sprievodných a technických správach projektovej dokumentácie, všetkých povoleniach a v rozhodnutiach týkajúcich sa Diela, ako aj akékoľvek a všetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu

## Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov

*všetkým právnym predpisom a bolo na Dielo možné získať právoplatné kolaudačné rozhodnutie v zmysle príslušných právnych predpisov.*

- 3.12 Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.

### Článok 4

#### Podmienky prevzatia Staveniska a termín realizácie Diela

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje Dielo do 8 mesiacov od prevzatia staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude zhotoviteľ realizovať na základe časového harmonogramu postupov stavebných prác (ďalej len „Časový harmonogram“) spracovaným za podmienok podľa tejto zmluvy zhotoviteľom; v súlade s ním zhotoviteľ riadne vykoná a odovzdá Dielo objednávatelovi. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Časový harmonogram sa začína odo dňa prevzatia Staveniska zhotoviteľom na základe písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednávateľa, pričom túto skutočnosť zmluvné strany potvrdia zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanou zástupcami oboch zmluvných strán, a končí sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že všetky taxatívne stanovené/dojednané lehoty podľa tejto zmluvy, ktoré sú pre plnenie/splnenie povinnosti zo strany zhotoviteľa alebo sú pre úkon akceptácie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednávateľa ustanovené/dojednané touto zmluvou, sú súčasťou Časového harmonogramu a v maximálnej dĺžke plynutia času započítané do Časového harmonogramu predloženého zhotoviteľom a o tieto sa Časový harmonogram nemôže predlžovať. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončiť Dielo preukázaním dodržania všetkých garantovaných parametrov Diela, predložením zápisov o vykonaní a výsledkoch požadovaných skúšok, atestov a certifikátov zabudovaných materiálov, technického a technologického vybavenia a zápisničným odovzdaním a prevzatím vykonaného Diela Objednávateľom, ako aj odstránením prípadných väd Diela a nedorobkov a ich prevzatím a potvrdením Objednávateľom v zmysle Zmluvy. Termíny výstavby môžu byť zmenené len po písomnej dohode s Objednávateľom v súlade s podmienkami Zmluvy.
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa:
- a) oceneného Výkazu výmer doplnenom zhotoviteľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých objednávateľom,
  - b) podrobného Časového harmonogramu spracovaného po jednotlivých pracovných činnostiach vrátane grafického znázornenia vzájomných väzieb a kritickej cesty projektu. Zhotoviteľ je povinný harmonogram výstavby pravidelne aktualizovať na mesačnej báze a predložiť ho na schválenie oprávnenému zástupcovi objednávateľa (stavebný dozor) vždy v posledný kontrolný deň stavby v mesiaci pre nasledujúci mesiac,
  - c) podrobného finančného harmonogramu zhotovenia Diela podľa položkového rozpočtu každej činnosti/pracovného úkonu na jednotlivé týždne uskutočnenia prác.
- 4.3 Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska do 7 kalendárnych dní od účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude zhotoviteľovi zaslaná objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si objednávateľ so zhotoviteľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach



## Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov

nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku svoje logo s rozmermi maximálne 5 m x 2 m.

- 4.6 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska predloží objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

### Článok 5

#### Cena Diela a platobné podmienky

- 5.1 Cena diela je výsledkom verejného obstarávania a je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Cena bez DPH: 1 754 014,39 EUR

DPH 20 %: 350 802,88 EUR

Cena celkom vrátane DPH: 2 104 817,27 EUR

- 5.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na:

- všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje, stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni zhotoviteľ,) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP);
- náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
- náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade so zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer najmenej 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane zhotoviteľa a jeho subdodávateľov;
- náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute a iného odpadu, revízie správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
- náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľom;
- vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, prípadné náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytýčovania realizácie Diela a po realizačné geodetické zameranie stavby Diela;
- nákladov na poistenie Diela;
- náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
- náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
- náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;
- náklady na ochranu a stráženie Staveniska,
- náklady na výkonovú bankovú záruku počas realizácie Diela a bankovú záruku garantujúcu kvalitu Diela

## Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov

- počas plynutia záručnej lehoty;
- n) náklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho likvidáciu;
  - o) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
  - p) náklady na projekt dočasného dopravného značenia, ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
  - q) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;
  - r) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne objednávateľ zhotoviteľovi najneskoršie pri odovzdaní Staveniska;
  - s) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
  - t) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prašné opatrenia;
  - u) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
  - v) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska;
  - w) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na Stavenisko;
  - x) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa zmluvy.
- 5.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela, s výnimkou aplikácie Článku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode zmluvných strán.
- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa.
- 5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu Diela nasledovne:
- a) 5% ceny Diela - po prestavení 5% Diela vystaví zhotoviteľ faktúru podľa skutočne vykonaných prác, určených na základe finančného vyjadrenia ceny stavebných prác podľa Výkazu výmer (rozpočtu) – príloha č. 2 tejto Zmluvy. Súčasťou tejto faktúry sú dokumenty, ktoré zhotoviteľ predloží spolu s faktúrou:
    - kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých dovtedy vykonaných prác a dodávok,
    - fotodokumentácia priebehu vykonaných prác.
    - doklady o nakladaní s odpadmi s presne špecifikovaným druhom a katalógovým číslom odpadu (vážne listky).
  - b) 95% ceny Diela formou preddavku - zhotoviteľ do 7 pracovných dní po vystavení faktúry podľa bodu 5.5 a) vystaví preddavkovú faktúru, ktorú objednávateľ uhradí v súlade s príručkou pre príjmateľa (SAŽP) z OPKŽP verzia 8.2 účinnosť od 16.12.2022 len v prípade, ak dôjde k schváleniu preddavkovej faktúry zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku a objednávateľovi bude doručená správa od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku na uskutočnenie preddavkovej platby. Po prestavení 95% ceny Diela následne vyhotoví zhotoviteľ faktúru, v ktorej zúčtuje poskytnutý preddavok 95% ceny Diela. Súčasťou tejto faktúry sú dokumenty, ktoré zhotoviteľ predloží spolu s faktúrou:
    - kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých dovtedy vykonaných prác a

## Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov

dodávok,

- fotodokumentácia priebehu vykonaných prác,,
- doklady o nakladaní s odpadmi s presne špecifikovaným druhom a katalógovým číslom odpadu (vážne listky).

c) V prípade neschválenia preddavkovej faktúry v zmysle bodu 5.5 b) zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, zhotoviteľ vykoná stomo preddavkovej faktúry a zostatok ceny Diela bude uhradený na základe mesačných faktúr vystavených zhotoviteľom. Súčasťou faktúr sú dokumenty, ktoré zhotoviteľ predloží spolu s faktúrou:

- kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých dovtedy vykonaných prác a dodávok,
- fotodokumentácia priebehu vykonaných prác.
- doklady o nakladaní s odpadmi s presne špecifikovaným druhom a katalógovým číslom odpadu (vážne listky).

### 5.6 Podmienky fakturácie:

- a) zhotoviteľ je oprávnený vystaviť 1 preddavkovú faktúru v zmysle bodu 5.5 a)
- b) zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce,
- c) faktúra musí byť dokladovaná súpismi vykonaných prác,
- d) súpis vykonaných prác je zhotoviteľ povinný predkladať objednávateľovi na schválenie priebežne, najneskôr do 5. dňa odo dňa uplynutia príslušného obdobia (kalendárny mesiac). K súpisu vykonaných prác za príslušné obdobie bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa objednávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu), v prípade ak objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,
- e) všetky Súpisy vykonaných prác predložené zhotoviteľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác,
- f) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisu vykonaných prác a/alebo vo výške nad rámec Súpisu vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj titulom neúmyselného konania/omylu v konaní zhotoviteľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane objednávateľa) a objednávateľ je oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi sankčný postih podľa tejto zmluvy a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane zhotoviteľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2 a viacrát),
- g) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu, musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- h) zhotoviteľ je vlastníkom zabudovaných a fakturovaných materiálov a tovarov (t. j. všetky fakturované tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán).

5.7 Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu objednávateľa v prospech zhotoviteľa.

5.8 Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a objednávateľ je tiež oprávnený požadovať od zhotoviteľa tiež preukázanie danej skutočnosti. V prípade, ak zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany zhotoviteľa, alebo je objednávateľ oprávnený postupovať podľa Článku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie



## Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov

platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania.

- 5.9 Doložka o zákonnej povinnosti prenesenia daňovej povinnosti v prípade, ak je zhotoviteľ platcom DPH: Pre postup zmluvných strán pri uplatnení platobných podmienok a úhrade ceny plnenia alebo jej časti podľa tejto zmluvy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti zo zhotoviteľa (poskytovateľa zdaniteľného plnenia) na objednávateľa (príjemcu zdaniteľného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru podľa tejto zmluvy na sumu bez DPH s doložkou „Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.“

### Článok 6

#### Realizačná zábezpeka a garančná zábezpeka

- 6.1. Do 30 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy Zhotoviteľ zloží na bankový účet Objávateľa zábezpeku vo výške 20% hodnoty diela s DPH. Táto zábezpeka slúži na úhradu zmluvných sankcií, náhrady škody a ostatných pohľadávok, ktoré vzniknú Objávateľovi voči Zhotoviteľovi na základe tejto Zmluvy o dielo alebo v súvislosti s ňou. V prípade vzniku pohľadávky Objávateľa voči Zhotoviteľovi, Objávateľ oznámi Zhotoviteľovi výšku tejto pohľadávky a jej úhradu zo sumy zloženej zábezpeky. Výška zloženej zábezpeky sa tým zníži o príslušnú sumu a Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 dní po doručení takéhoto oznámenia zaplatiť Objávateľovi (prevodom na bankový účet) takú sumu, ktorou doplní zloženú zábezpeku na dohodnutú výšku 20% hodnoty diela s DPH. Nedoplnenie sumy zábezpeky podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote je porušením zmluvnej povinnosti podstatným spôsobom. Po odovzdaní a prevzatí celého diela je Zhotoviteľ oprávnený požiadať Objávateľa o vrátenie zloženej zábezpeky, resp. jej nevyčerpanej časti a Objávateľ je v takom prípade povinný vrátiť zábezpeku, resp. jej nevyčerpanú časť Zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od kedy mu Zhotoviteľ svoju žiadosť doručil.
- 6.2. Zábezpeku podľa predchádzajúceho bodu tejto Zmluvy o dielo môže zložiť Zhotoviteľ aj vo forme bankovej záruky, ktorá umožní jej uplatnenie v zmysle predchádzajúceho bodu na uhrádzanie tam uvedených pohľadávok a v tejto bankovej záruke musí byť jedinou podmienkou uhradenia pohľadávky nárok vznesený Objávateľom bez dodatočných obmedzení stanovených bankou alebo Zhotoviteľom. Banková záruka musí byť platná po dobu o 3 mesiace presahujúcu dohodnutý termín ukončenia realizácie diela. V prípade čerpania finančných prostriedkov z bankovej záruky je v Zhotoviteľ povinný doplniť výšku bankovej záruky do 7 dní tak aby opätovne zodpovedala požadovanej výške, teda 20% hodnoty diela s DPH. Nedoplnenie sumy zábezpeky podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote je porušením zmluvnej povinnosti podstatným spôsobom. Po odovzdaní a prevzatí celého diela je Zhotoviteľ oprávnený požiadať Objávateľa o vrátenie zloženej zábezpeky, resp. jej nevyčerpanej časti a Objávateľ je v takom prípade povinný vrátiť zábezpeku, resp. jej nevyčerpanú časť Zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od kedy mu Zhotoviteľ svoju žiadosť doručil.
- 6.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela poskytnúť Objávateľovi garančnú zábezpeku. Garančná zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 3 % zo zmluvnej ceny diela s DPH s platnosťou 2 roky odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia diela. Obsahom bankovej záruky bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť nároky a záväzky Objávateľa vyplývajúce zo zodpovednosti Zhotoviteľa za vady diela zistené do 2 rokov odo dňa riadneho prevzatia a odovzdania diela. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú určenú dobu. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 3 % zmluvnej ceny za dielo s DPH na účet Objávateľa:

IBAN: SK43 7500 0000 0040 2448 4458

variabilný symbol: IČO uchádzača

Poznámka pre prijímateľa: Garančná zábezpeka – Kompostáreň Púchov

- 6.4 V prípade, že sa vyskytnú počas 2 rokov odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia diela jeho vady a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni a v súlade s touto Zmluvou, zabezpečí ich odstránenie treťou osobou



## Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov

*Objednávateľ podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Objednávateľ môže pohľadávku, ktorá mu tým vznikla, jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu 3 % Ceny za dielo znížená o započítané pohľadávky. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí 2 rokov odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia diela*

### Článok 7 Naviac Práce

- 7.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybnosti sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť Projektovej dokumentácie pred Výkazom výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti Projektovej dokumentácie a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným zhotoviteľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto zmluvy.
- 7.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy, a to najmä/nie výlučne Zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky zhotoviteľa. Súčasťou ponuky zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku zmluvy môže byť daný iba uzatvorením Dodatku k zmluve. Bez uzatvorenia dodatku k zmluve nie je zhotoviteľ oprávnený naviac práce vykonať a fakturovať. Potreba Naviac Prác musí byť oznámená stavebnému dozoru bezodkladne a zapísaná do stavebného denníka v deň ich zistenia. Zhotoviteľ berie na vedomie, že lehota na schválenie dodatku zo strany objednávateľa je 7 pracovných dní a preto je povinný oznamovať objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu v súlade s Článkom 5, bodom 5.3 zmluvy.
- 7.3 Vykonané Naviac práce je zhotoviteľ oprávnený fakturovať priebežne, počas realizácie Diela, v rozsahu skutočne vykonaných prác, najneskôr však spolu s poslednou (záverečnou) faktúrou za Dielo.
- 7.4 Na Naviac práce po ich schválení uzavrú zmluvné strany dodatok k zmluve podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté práce naviac nad dohodnutý rozsah Diela, ktoré nebudú uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Potreba vykonania prác naviac nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ jednostranne prerušil vykonávanie prác na diele.

### Článok 8 Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku tretích osôb
- 8.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.
- 8.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať stavebným dozorom, alebo projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu objednávateľa bude presne vymedzený v osobitnom písomnom plnomocenstve.
- 8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje určiť v súlade so zmluvou osobu stavbyvedúceho a jeho zástupcu (v prípade, ak je to relevantné). Stavbyvedúci a jeho zástupca musia byť bezúhonní a musia svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami zaručovať riadne a včasné splnenie povinností zhotoviteľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). V prípade neprítomnosti

## Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov

stavbyvedúceho musí byť na Stavenisku prítomný zástupca stavbyvedúceho. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa ho nahradiť bezodkladne inou osobou. Zhotoviteľ pre účel preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho a jeho zástupcu predloží poverenej osobe objednávateľa (stavebný dozor v zmysle Prílohy č. 5 tejto zmluvy) najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska v prípade stavbyvedúceho a najneskôr ku dňu nástupu na Stavenisko v prípade zástupcu:

- a) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu pre odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby;
- b) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu – osvedčenia s odborným zameraním pozemné stavby alebo ekvivalentu podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení;
- c) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii zhotoviteľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela.

8.5 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi osobu zástupcu stavbyvedúceho bezodkladne po tom, čo sa dozvedel o potrebe zastúpiť stavbyvedúceho na Stavenisku, najneskôr však v deň nástupu na Stavenisko, a zároveň predložiť poverenej osobe objednávateľa (stavebný dozor) neoverené fotokópie dokladov preukazujúcich jeho odborné a profesionálne znalosti v zmysle odseku 8.4 bodov a) až c).

Objednávateľ k dátumu podpisu tejto zmluvy doplní meno a kontaktné údaje osoby vykonávajúcej stavebný dozor objednávateľa do Prílohy č. 5, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

8.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov zhotoviteľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných prác počas pracovnej zmeny, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na Stavenisku v príslušnej pracovnej zmene, pričom pre vylúčenie pochybností pri aplikácii ustanovenia tohto bodu sa oprávneným subdodávateľom rozumie výlučne osoba definovaná v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zástupca zhotoviteľa umožní prístup technickému dozoru objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca zhotoviteľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor objednávateľa na stavbe. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so záznamom nesúhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný objednávateľovi a/alebo zástupcovi objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:

- a) Stavbyvedúci dodávateľa;
- b) Technický a stavebný dozor objednávateľa a jeho poverený zástupca;
- c) Projektant;
- d) Geodet a kartograf Diela;
- e) Štatutárne orgány oboch zmluvných strán;
- f) Zástupcovia oprávnených osôb podľa bodu 21.3 zmluvy;
- g) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.

8.7 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si zhotoviteľ túto svoju povinnosť nespĺni, je povinný na žiadosť objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.

8.8 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na objednávateľa

## Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov

dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.

- 8.9 Zhotoviteľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok. Zhotoviteľ predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich zabudovaním. Ak do šiestich (6) pracovných dní neobdrží zhotoviteľ písomné stanovisko – schválenie objednávateľom, má sa za to, že s tým objednávateľ súhlasí a schvaľuje. Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v Projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa.
- 8.10 Objednávateľ môže požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady zhotoviteľa.
- 8.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať zhotoviteľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo Staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady zhotoviteľa. Odvolaním subdodávateľa zo Staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.
- 8.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám.
- 8.13 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre zhotoviteľa / u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov zhotoviteľa na Stavenisku a je povinný vykázat zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí objednávateľa, resp. oprávnenú osobu objednávateľa, na Stavenisku najmä o (i) pracovných úrazoch, (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) škodách na životnom prostredí a (iv) požiaroch.
- 8.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2015 Z. z. (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je zhotoviteľ povinný objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.
- 8.15 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
- 8.16 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu,



## Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov

ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, zhotoviteľ uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.

- 8.17 Objednávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Dieľa, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.

### Článok 9

#### Povinnosti zmluvných strán a Subdodávateľov

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dieło v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu Dieľa, v súlade s touto zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v zmluve.
- 9.2 Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať prácu v pracovných dňoch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu od 7:00 do 18:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dohodnutú zmenu pracovných hodín objednávateľ potvrdí písomne formou zápisu v Stavebnom denníku, prípadne v zápise z kontrolného dňa.
- 9.3 Zhotoviteľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, konštrukcií a technológií. Zhotoviteľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia.
- 9.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Dieľa objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v momente podpisu zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:
- a) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail),
  - b) identifikácie plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ,
  - c) doklady preukazujúce oprávnenie subdodávateľa vykonávať dané plnenie,
  - d) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú,
  - e) záväzné vyhlásenie zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zhotoviteľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba objednávateľa na základe zhotoviteľom predložených informácií / dokladov.

V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný predložiť oprávnenej osobe objednávateľa do desiatich(10) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.

Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného

## Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto zmluve.

Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov dodávateľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov dodávateľa) v jeho mene: pracovník oddelenia výstavby určený primátorom.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto zmluvy a jeho doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie je podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve. To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého kapacity/zdroje zhotoviteľ využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.1. tejto zmluvy. Takáto zmena musí byť riadne odôvodnená a uzatvorená písomným dodatkom k zmluve a zhotoviteľ berie na vedomie, že jeho uzatvorenie je podmienené schválením príslušným orgánom v zmysle pravidiel a lehôt vyplývajúcich zo zmluvy podľa bodu 1.3.

- 9.6 V prípade, že objednávateľ zistí, že zhotoviteľ neuhradil splatnú faktúru svojmu subdodávateľovi za plnenia týkajúce sa vykonávania Diela alebo v súvislosti s ním, o ktorej oprávnenosti vystavenia nemá objednávateľ dôvodné pochybnosti, je objednávateľ oprávnený:

9.6.1 dlžnú sumu namiesto zhotoviteľa subdodávateľovi uhradiť, ak o tom upovedomi zhotoviteľa najmenej desať (10) pracovných dní vopred. Ak zhotoviteľ do piatich (5) pracovných dní odo dňa upovedomenia objednávateľom podľa predchádzajúcej vety neuvedie odôvodnené námietky proti úhrade svojho záväzku voči subdodávateľovi alebo niektorej jeho časti, platí, že proti úhrade nenamietá. Námietky podľa predchádzajúcej vety môže zhotoviteľ odôvodniť len tým, že jeho peňažný záväzok voči subdodávateľovi nevznikol, je sporný alebo že už zanikol alebo že dôvodom omeškania zhotoviteľa s jeho plnením je omeškanie objednávateľa so splnením skôr splatných peňažných záväzkov podľa tejto zmluvy; musí tiež uviesť rozsah, v akom proti úhrade namietá, ak sa tieto dôvody vzťahujú len na časť jeho peňažného záväzku voči subdodávateľovi. Podanie uvedených námietok nebráni objednávateľovi v úhrade dlžnej sumy subdodávateľovi.

Ak objednávateľ uhradí v zmysle bodu 9.6.1 tohto článku priamo subdodávateľovi dlžnú sumu, vyplývajúcu z čiastkovej faktúry vystavenej zhotoviteľom v priebehu realizácie Diela v súlade s Článkom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy, v rozsahu tejto uhradenej sumy následne objednávateľ poníži nasledujúcu faktúru, resp. faktúry, vystavenú/vystavené zhotoviteľom.

V prípade, ak objednávateľ uhradí v zmysle bodu 9.6.1 tohto článku priamo subdodávateľovi dlžnú sumu, vyplývajúcu z konečnej faktúry vystavenej zhotoviteľom v súlade s Článkom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatní si objednávateľ plnenie z výkonovej bankovej záruky v zmysle Článku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy,

- 9.6.2 bez ohľadu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastaviť zaplatenie čiastkových platieb ceny za Dielo, na ktorých zaplatenie vznikol zhotoviteľovi nárok po splatnosti neuhradenej faktúry subdodávateľa, a to vo výške sumy zodpovedajúcej dlžnej sume podľa tejto faktúry a bez toho, aby tým bol objednávateľ v omeškaní so zaplatením dotknutej čiastkovej platby ceny za Dielo. Takto pozastavenú časť ceny za Dielo je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa preukáže, že peňažný záväzok subdodávateľa voči zhotoviteľovi v jeho dotknutej časti nevznikol alebo naopak zanikol,

- 9.6.3 vykonávať v uvedenej súvislosti vo vzťahu k zhotoviteľovi nasledovnú kontrolu:

9.6.3.1 kontrolovať dodržiavanie termínov úhrad faktúr subdodávateľov,

9.6.3.2 pravidelne overovať plnenie záväzkov voči subdodávateľom (napr. povinné predkladanie

## Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov

zostávajú zväzkov),

9.6.3.3 kontrolovať systém schvaľovania plnení poskytnutých subdodávateľmi,

9.6.3.4 požadovať od zhotoviteľa predloženie dokumentov potrebných ku kontrole.

9.6.4 Zhotoviteľ je povinný:

- a) pri dojednávaní zmluvných vzťahov so subdodávateľmi, týkajúcich sa vykonávania Diela zohľadniť dojednanie bodu 9.6 tohto článku, zabezpečiť, aby zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli písomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej strane plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane,
- b) umožniť realizáciu všetkých oprávnení objednávateľa uvedených v bode 9.6. tejto zmluvy bez porušenia právnej povinnosti subdodávateľov voči zhotoviteľovi,
- c) informovať subdodávateľov o oprávnení objednávateľa uhradiť dlžnú sumu za splnenia podmienok uvedených v tomto bode priamo subdodávateľovi,
- d) najneskôr do stodvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela predložiť objednávateľovi čestné prehlásenie, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu,

- 9.7 Zhotoviteľ je povinný zmluvne zaviazat' subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.
- 9.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko.
- 9.9 Zhotoviteľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak objednávateľ vyzve zhotoviteľa k vyčisteniu Staveniska a ten vyčistenie bezdôvodne nevykoná ani v dodatočne poskytnutej lehote, má objednávateľ právo vyčistenie Staveniska zabezpečiť sám na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbu znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Zhotoviteľ podpisom zmluvy prehlasuje, že pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy bude s odbornou starostlivosťou udržiavať Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v čistote zodpovedajúcej realizovaniu stavebných prác.
- 9.10 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov. Zhotoviteľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky platné oprávnenia a licencie.
- 9.11 Zhotoviteľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty v okolí Staveniska. Zhotoviteľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrábať dreviny nad rozsah uvedený v Projektovej dokumentácii.
- 9.12 Zhotoviteľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci zhotoviteľa je povinný viesť o prácach stavebný denník.
- 9.13 Zhotoviteľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany objednávateľa, tieto náklady objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.
- 9.14 Zhotoviteľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu objednávateľovi.
- 9.15 Zhotoviteľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlačivo „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ v zmysle Prílohy č. 8 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
- 9.16 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokiaľ nebude riadne dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednávateľom na základe



## Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov

Preberacieho protokolu. Zhotoviteľ prehlasuje, že pracovníci zhotoviteľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarными a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činnosti pri realizácii Diela podľa zmluvy.

- 9.17 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov.
- 9.18 Zhotoviteľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v platnom znení.
- 9.19 Zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s objednávateľom (a to najmä, nie však výlučne: technický dozor objednávateľa, autorský dozor, stavebný dozor) a s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázkou ich súčinnosti.
- 9.20 Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej poisťovnej zmluvy/poistných zmlúv na toto Dielo, a to:
- a) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poistného plnenia minimálne vo výške ceny Diela;
  - b) poistenie proti strate a poškodeniu majetku zhotoviteľa na mieste realizácie (unimobunky, stavebné stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.);
  - c) poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do Diela, alebo slúžia k realizácii Diela;
  - d) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolenia zamestnancov zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa.

Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu zmluvy platné poistenie na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poisťovacích zmluvách, či vo všeobecných poisťovacích podmienkach viažucich sa k poisťovacím zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia, či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k Dielu. Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzatvorených alebo pripravovaných poisťovacích zmlúv v zmysle tohto bodu zmluvy. V prípade, že poisťovňa zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je zhotoviteľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávateľa.

Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia subdodávateľov, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné poistenie na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poisťovnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom rozsahu.

Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

- 9.21 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky, okrem skúšky podľa bodu 9.24.
- 9.22 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácii Diela, najmä či sa realizácia Diela vykonáva podľa Projektovej dokumentácie, ostatnej stavebno-technickej dokumentácie, touto zmluvou dohodnutých podmienok, technických noriem a iných právnych všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v súlade s podmienkami účasti vo verejnom obstarávaní podľa Článku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tými kvalifikovanými pracovníkmi, ktorých zhotoviteľ predložil objednávateľovi vo verejnom obstarávaní a ktorých objednávateľ požadoval v rámci verejného obstarávania ako kritérium na splnenie podmienok účasti v súťaži a ktorých kvalifikačné predpoklady budú zaručovať riadne a včasné splnenie povinností zhotoviteľa. V prípade, že počas realizácie Diela dôjde k zmene v osobe kvalifikovaného pracovníka podľa vyššie uvedeného, je zhotoviteľ povinný túto zmenu oznámiť

## Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov

objednávateľovi a kvalifikovaného pracovníka nahradiť kvalifikovaným pracovníkom s požadovanou kvalifikáciou. V prípade nedodržania vyššie uvedeného sa takéto porušenie povinností zhotoviteľa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.

- 9.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez zbytočného odkladu po tom ako, to bude možné z hľadiska dokončenia príslušných častí Diela vyzve Objednávateľa na vykonanie tlakovej skúšky pred uvedením kompostárne do prevádzky v súlade s projektovou dokumentáciou a Objednávateľ najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia tejto výzvy na vlastné náklady nechá vykonať túto tlakovú skúšku prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, čo bude preukázané príslušnou akreditáciou/ certifikátom. V tejto skúške sa musí preukázať splnenie parametru základnej požiadavky na uvedenie kompostárne do prevádzky vyžadovaný v technickej správe, časť technológia, v projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ je povinný poskytovať súčinnosť Objednávateľovi pri vykonávaní tejto skúšky. Pri vykonávaní skúšky bude Zhotoviteľ zastupovať stavbyvedúci a Objednávateľa osoby vykonávajúca stavebný dozor.

- 9.25 Funkčná skúška riadiaceho systému kompostárne. Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení stavebných prác na realizácii Diela uskutočniť funkčnú skúšku riadiaceho systému kompostárne a to v prítomnosti stavebného dozoru, s ktorým spolu vyhotoví a podpíše protokol o jej priebehu a vykonaní. Skúška riadiaceho systému pred uvedením celého Diela do prevádzky bude mať za úlohu overiť funkčnosť systému, jeho prevádzkové vlastnosti a všetky funkcionality uvedené v tech. správe jednotlivých SO v projektovej dokumentácii. Budú najmä odskúšané základné režimy :

- manuálne ovládanie
- intervalové teda riadené ovládanie
- ovládanie z kontrolného panelu
- ovládanie prostredníctvom smart telefónu alebo tabletu
- ovládanie prostredníctvom rozhrania webového prehliadača a cloudového rozhrania
- prenos dát exportovaných do programu Excel
- zabezpečenie

V každom zvolenom režime ovládania budú posudzované a vyhodnocované jednotlivé parametre navolenej situácie, teda testovanie resp. skúška riadiaceho systému bude prebiehať v skúšobnom móde, kde bude mať možnosť objednávateľ nastaviť a namodelovať jednotlivé situácie procesu kompostovania.

### Článok 10

#### Odobzdanie a prevzatie Diela

- 10.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané zhotoviteľom objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela a to najneskôr do ôsmich (8) mesiacov od prevzatia staveniska. Predmetom odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom bude Dielo ako celok.
- 10.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela dodávateľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela objednávateľovi. Ak objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela zhotoviteľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, dodávateľ je povinný dohodnúť sa s objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Dielo nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
- 10.3 Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
- a) projekty skutočného vyhotovenia Diela v čiernotlačí všetkých dielčích profesií, všetkých geometrických plánov, ako aj v digitálnej forme vo formáte DWG a PDF;
  - b) stavebný denník;
  - c) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
  - d) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej suty;

## Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov

- e) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení vonkajších vplyvov,
- f) záručné listy v kópii;
- g) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
- h) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
- i) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Ak nepredloží/nedoloží zhotoviteľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.

- 10.4 V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu zmluvné strany Zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií.
- 10.5 Pokiaľ nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, zhotoviteľ uvoľní Stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení Zápisu podľa bodu 10.4 tohto Článku. Po tejto lehote ponechá zhotoviteľ na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.
- 10.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
  - a) základné údaje o Diele;
  - b) súpis zistených väd a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
  - c) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
  - d) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
  - e) prehlásenie zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ Dielo odovzdáva a objednávateľ Dielo preberá;
  - f) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán;
  - g) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.
- 10.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.
- 10.8 V prípade, ak zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela. Lehota odovzdania Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Článku môže byť predĺžená len v prípade prerušenia realizácie prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov, kvôli ktorým nie je možné realizovať Dielo v požadovanej kvalite, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť dva (2) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor; zhotoviteľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu. Ustanovenie Článku 7, bodu 7.4 tým nie je dotknuté.

### Článok 11

#### Miesto zhotovenia Diela

- 11.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že zhotoviteľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachádza v rozsahu, v ktorom zasahuje do tejto stavby počas realizácie Diela, znáša zhotoviteľ. Dielo bude realizované v katastrálnom území Streženice.

### Článok 12

#### Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletne zhotovenie Diela v celku a v súlade so zmluvou, Projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám



## Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov

- platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, Projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy.
- 12.3 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpisania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.
- 12.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynú po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 12.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami zmluvy a relevantných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 12.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť zhotoviteľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady objednávateľom. V prípade havarijného stavu je zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie väd na Dielo bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, zhotoviteľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia zhotoviteľa na odstraňovanie vady. Ak zhotoviteľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady zhotoviteľa a svoju pohľadávku voči Zhotoviteľovi uspokojiť v súlade s bodom 6.4. tejto zmluvy.

### Článok 13

#### Zachovanie dôvernosti informácií

- 13.1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámi akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, auditorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej zmluvnej strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dokumentáciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle iných právnych predpisov (a to najmä Zákona o verejnom obstarávaní) musia zverejňovať. Za porušenie obchodného tajomstva sa nepovažuje sprístupnenie takto označených dokumentov osobám zastupujúcim poskytujúcu zmluvnú stranu.
- 13.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie:
- a) na účely súdneho, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so zmluvou;
  - b) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne

- spracovávanie dát;
- c) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu zmluvy;
  - d) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán;
  - e) ak to ustanovuje osobitný právny predpis;
  - f) v prípade podstatného a/alebo nepodstatného porušenia povinnosti (zmluvy) na strane zhotoviteľa, na ktoré sa povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 13.1 tohto Článku neuplatňuje.

## **Článok 14**

### **Podstatné porušenie zmluvy**

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorého je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, je možné považovať najmä/nie výlučne nasledovné konanie:

- a) zhotoviteľ poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 2, v bode 2.2 písm. e) tejto zmluvy pri realizácii Diela alebo jeho časti prostredníctvom subdodávateľa;
- b) alebo ak sa Zhotoviteľ omešká s prevzatím staveniska od objednávateľa po dobu viac ako desať (10) kalendárnych dní ; alebo ak sa Zhotoviteľ omešká so začatím výkonu stavebných práv po dobu viac ako desať (10) kalendárnych dní ;
- c) alebo zhotoviteľ nedodrží termíny stanovené v Časovom harmonograme a to v prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s ktorýmkoľvek jednotlivým termínom realizácie Diela po dobu viac ako desať (10) kalendárnych dní;
- d) alebo je na základe odborného posúdenia technického dozoru a generálneho projektanta Diela z technického riešenia a postupu uskutočnenia Diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť Dielo podľa termínov uvedených v Časovom harmonograme;
- e) alebo zhotoviteľ mešká s odovzdaním Diela po dobu viac ako desať (10) kalendárnych dní ;
- f) alebo zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela určené Projektovou dokumentáciou, VZP, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalkej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa; alebo
- g) zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo
- h) zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia; alebo
- i) zhotoviteľ nedodrží záväzkov ustanovených v Článku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Článok 3, body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vzťahu k cene Diela; alebo
- j) zhotoviteľ nespĺni/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 6, bode 6.1; alebo
- k) zhotoviteľ nespĺni/poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo zhotoviteľ opakovane nespĺni/poruší povinnosti pri vedení stavebného denníka ustanovené v Článku 8, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovaným nespĺnením/porušením sa rozumie nespĺnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo zhotoviteľ opakovane nespĺni/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy (opakovaným nespĺnením/porušením povinnosti sa rozumie nespĺnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- l) zhotoviteľ nespĺni/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo zhotoviteľ neoprávnené čiastočne a/alebo zhotoviteľ celkom zastaví práce na Diele porušením ustanovenia špecifikovaného v Článku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo zhotoviteľ opakovane nespĺni/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11 tejto zmluvy (opakovaným nespĺnením/porušením povinnosti sa rozumie nespĺnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- m. zhotoviteľ nespĺni/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo zhotoviteľ nespĺni/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo

## Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov

zhotoviteľ nespĺní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 21, v bode 21.5 tejto zmluvy; alebo voči zhotoviteľovi sa vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie; alebo ak ktoréhokoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzok zhotoviteľa uvedený v tejto zmluve bude nepravdivý ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela,

- n. zhotoviteľ nespĺní/poruší povinnosť stanovenú v Článku 9, bode 9.23 tejto zmluvy,
- o. *zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi poisťnú zmluvu v zmysle bodu 9.20 tejto Zmluvy*
- p. zhotoviteľ sa omešká s plnením povinnosti podľa Článku 5, v bode 5.6. d) tejto zmluvy o viac ako 5 (päť) kalendárnych dní.

### Článok 15

#### Sankcie

##### 15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:

- a) v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím Staveniska od objednávateľa alebo so začatím výkonu stavebných prác v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 a 4.4. tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu 0,05 % z hodnoty celého diela za každý, čo i len začatý deň porušenia/nespĺnenia povinnosti,
- b) v prípade omeškania zo strany zhotoviteľa vykonávať jednotlivé čiastkové plnenia v zmysle Článku 4, bodu 4.2 b) zmluvy o viac ako sedem (7) kalendárnych dní, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu 0,05 % z hodnoty celého diela za každý deň omeškania zhotoviteľa počnúc ôsmym (8.) dňom omeškania, a to v súvislosti s každým termínom uvedeným v Časovom harmonograme, s výnimkou nedodržania termínu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatňuje osobitná sankcia podľa písm. f) tohto bodu zmluvy,
- c) v prípade nespĺnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov zhotoviteľa koordinačných porád a kontrolných dní zvolaných objednávateľom zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR bez DPH (päťsto eur) za každé jednotlivé nespĺnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane,
- d) v prípade preukázateľného nedodržania povinnosti zhotoviteľa ustanovených v Článku 9, bodoch 9.9, 9.10, 9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkoľvek inej zmluvnej povinnosti zhotoviteľa ustanovenej alebo vyššie neupravennej podľa osobitných požiadaviek na realizáciu Diela (a to najmä/nie výlučne s odkazom na Článok 3, bod 3.4 tejto zmluvy), vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR bez DPH (päťsto eur) za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti a v prípade pretrvávajúceho stavu aj za každý, čo i len začatý deň nespĺnenie/porušenia povinnosti, a to aj opakovane,
- e) v prípade nespĺnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa Článku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR bez DPH (päťsto eur) za každé jednotlivé nespĺnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane,
- f) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela zhotoviteľom podľa Časového harmonogramu v zmysle Článku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadväznosti na Článok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,20 % z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania, max. však do výšky 10 % z ceny Diela.
- g) v prípade, ak zhotoviteľ nespĺni riadne a včas povinnosti ustanovené v Článku 20, v bode 20.4 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR bez DPH (päťsto eur) za každé jednotlivé nespĺnenie/porušenie povinnosti a za každý, čo i len začatý deň nespĺnenia/porušenia povinnosti,
- h) v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela objednávateľovi, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov,
- i) v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované



## Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov

objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR bez DPH (päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov,

- j) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 600,- EUR bez DPH (šesťsto eur) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti,
  - k) v prípade, ak zhotoviteľ nesplní riadne a včas povinnosti ustanovené v Článku 5, v bode 5.6. d) tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania,
  - l) ak sa zhotoviteľ ocitne vo viac ako 10 dňovom omeškaní (10 kalendárnych dní) s prevzatím staveniska, začatím výkonu stavebných prác alebo odovzdaním diela, vzniká Objednávateľovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny diela.
- 15.2 . Zmluvná pokuta na základe výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi. Objednávateľ má právo použiť na úhradu zmluvnej pokuty bankovú záruku v zmysle Článku 6, bodu 6.1 zmluvy.
- 15.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
- 15.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.
- 15.5 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči zhotoviteľovi má zhotoviteľ právo požadovať od objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Úroky z omeškania na základe výzvy zhotoviteľa na úhradu úrokov z omeškania s uvedením odkazu na uplatňujúce ustanovenie zmluvy a výpočtu úrokov z omeškania sú splatné v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy zhotoviteľa objednávateľovi.

### Článok 16

#### Povinnosti objednávateľa po uzatvorení zmluvy

- 16.1 Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska:
- a) oznámi zhotoviteľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi objednávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby zástupcovi objednávateľa a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny kontaktnej osoby)
  - b) doručí zhotoviteľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene objednávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva.

### Článok 17

#### Povinnosti zhotoviteľa po uzatvorení zmluvy

- 17.1 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska:
- a) oznámi objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi zhotoviteľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred uskutočnením zmeny),
  - b) doručí objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene zhotoviteľa s presným vymedzením jeho kompetencií,
  - c) oznámi objednávateľovi osobu, ktorá bude na náklady zhotoviteľa s poverením objednávateľa vykonávať funkciu koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení, ktorú zhotoviteľ preukáže

## **Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov**

predložením podpísaného životopisu osoby koordinátora s úradne overenou fotokópiou relevantného dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť, nie staršou ako 3 mesiace, predloženie plánu BOZP týkajúceho sa realizácie Diela, vyhlásenie osoby koordinátora, že bude k dispozícii zhotoviteľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela, pričom zhotoviteľ môže preukázať splnenie tejto podmienky využitím technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v prípade zmeny oznámi zhotoviteľ informáciu o zmene osoby koordinátora bezpečnosti objednávateľovi najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny tejto osoby).

### **Článok 18**

#### **Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov**

- 18.1 Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 18.2 Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť, len ak jeho obsah nebude:
  - a) v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy,
  - b) v rozpore s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Obchodného zákonníka,
  - c) znevýhodňovať objednávateľa,
  - d) sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam.
- 18.3 Dodatok/dodatky sú platné dňom ich podpísania zmluvnými stranami a účinné dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, pokiaľ sa ich účinnosť neviaže na inú skutočnosť, ktorá by mala nastať neskôr.

### **Článok 19**

#### **Iné ustanovenia – podmienky**

- 19.1 Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto zmluve, ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatných súvisiacich právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 19.2 Možné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad, výklad porušení zmluvy alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných strán. V prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto riešené, pokiaľ sa sporové strany písomne nedohodnú inak príslušným súdom v sídle objednávateľa.
- 19.3 Ak by niektoré ustanovenia na základe rozhodnutia príslušného súdu neboli účinné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť samotnej zmluvy.
- 19.4 Ak je zhotoviteľom podnikateľský subjekt, ktorého sídlo je mimo Slovenskej republiky, musí sa riadiť právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
- 19.5 Všetky prílohy tejto zmluvy, Projektová dokumentácia, ocenený Výkaz výmer, Informácie, doklady a dokumenty doručené zhotoviteľom objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvorení zmluvy, a dokumenty, informácie, vyjadrenia a ďalšia sprievodná dokumentácia poskytnutá objednávateľom zhotoviteľovi, budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

### **Článok 20**

#### **Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozvázovacia podmienka**

- 20.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť po splnení nasledovných podmienok:
  - a) zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a
  - b) kupujúcemu budú preukázateľne pridelené finančné prostriedky na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zmluvy a
  - c) proces verejného obstarávania, výsledkom ktorého je uzavretie tejto zmluvy, bude preukázateľne schválený poskytovateľom finančných prostriedkov na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zmluvy (*Objednávateľovi bude doručená správa z administratívnej kontroly verejného obstarávania, ktorou proces verejného obstarávania v ktorej Poskytovateľ NFP deklaruje, že neidentifikoval*

## Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov

*nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO alebo v rámci ktorej Objednávateľ súhlasil s výškou finančnej opravy)*

Podmienky uvedené v tomto bode musia byť splnené kumulatívne.

### 20.2 Zmluva sa končí:

- a) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách,
- b) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná technicky primeraná lehota na splnenie povinností/závazku a zhotoviteľ svoju povinnosť/závazok v tejto lehote nesplní,
- c) *Objednávateľ má právo bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky administratívnej kontroly verejného obstarávania neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania,*
- d) bezsankčným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu nenaplnenia bodu 1.3 zmluvy.

### 20.3. Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 20.2 písm. b) tohto Článku nastane dňom doručenia odstúpenia od zmluvy zhotoviteľovi v listinnej forme. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie - ukončenie zmluvy je účinné na treť (3) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy.

### 20.4. Dôsledky odstúpenia od zmluvy:

- a) objednávateľ umožní prístup zhotoviteľovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), aby mohol vykonať všetky potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania“,
- b) zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa k „Čiastkovému odovzdaniu diela“ a objednávateľ je povinný do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie konanie“,
- c) zhotoviteľ do piatich (5) kalendárnych dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, akým je stanovená cena Diela,
- d) zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a spracuje „Čiastkovú konečnú faktúru“,
- e) zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace Stavenisko najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania“,
- f) zhotoviteľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania“ povinný v zmysle Článku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy predložiť a odovzdať Dokladovú časť objednávateľovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom „Čiastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloženia Dokladovej časti nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru“,
- g) zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy, je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady a ekonomicky oprávnené výdavky a straty jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy.
- h) v prípade ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v dôsledku podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom, vzniká mu právo na zmluvnú pokutu vo výške 10% z celkovej ceny diela, čím nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu vzniknutej škody.

### 20.5. Zmluva sa ukončí aj:

- a) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:
  - vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme,
  - aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy,
- b) ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení, inak ku dňu jej podpísania.

### 20.6. Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy musia byť podstatné náležitosti a najmä:

- a) dôvody ukončenia zmluvy,
- b) termín ukončenia zmluvy,
- c) platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy,
- d) vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami a sú



oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy.

## **Článok 21**

### **Záverečné dojednania**

- 21.1 Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním danej zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov.
- 21.2 Zhotoviteľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
- 21.3 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a kupujúcim, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán, Úrad vládneho auditu a nimi poverené osoby,
  - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov,
  - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ.
  - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 21.4 Zhotoviteľ je oprávnený voči objednávateľovi uplatniť sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve a/alebo podľa Obchodného zákonníka ak ich uplatnenie bude oprávnené.
- 21.5 Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou ( a to najmä v nadväznosti na § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať. Nahradenie tretej osoby je možné iba pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich zo Zákona o verejnom obstarávaní a príslušnej judikatúry Európskeho súdneho dvora. V prípade porušenia tohto ustanovenia zo strany zhotoviteľa vzniká objednávateľovi nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 10 % z celkovej ceny diela.
- 21.6 Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.
- 21.7 V prípade, ak sa podľa tejto Zmluvy ustanovuje povinnosť doručiť a/alebo predložiť dokumentáciu (právnú, technickú a pod.), vyžaduje sa jej predloženie v listinnej podobe originálu /alebo úradne overenej fotokópie.
- 21.8 Uplatnením zmluvných pokút v stanovenej výške nie sú dotknuté oprávnenia objednávateľa /zhotoviteľa na uplatnenie sankcií, penále, pokút a na náhradu škody.
- 21.9 Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porušenie zmluvy v rôznej hodnote - výške, platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo vyššej sadzbe.
- 21.10 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v zadani a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi (najmä/nie výlučne Projektová dokumentácia, Výkaz výmer, Stavebné povolenia a pod.) zhotoviteľ namietal/oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.
- 21.11 Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučenou poštovou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto zmluvou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v lehote 3 dni. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. Za deň doručenia e-mailu sa považuje deň, kedy odosielateľ obdržal na svoj e-mail potvrdenie o doručení, potvrdzujúce, že správa bola doručená na e-mailový server adresáta. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na

## Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov

pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

- 21.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavujú sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 21.13 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre dodávateľa a štyri (4) pre objednávateľa.
- 21.14 Prílohami tejto zmluvy sú:
- Príloha č. 1 – Cenová ponuka zhotoviteľa / krycí list rozpočtu
  - Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
  - Príloha č. 3 - Výkaz výmer
  - Príloha č. 4 - Zoznam známych subdodávateľov
  - Príloha č. 5 - Kontaktné osoby objednávateľa / pripojená objednávateľom pri podpise zmluvy
  - Príloha č. 6 - Časový harmonogram prác

V Púchove, dňa 30.6.2023

Za objednávateľa:

V Ludaniciach dňa 28.6.2023

Za zhotoviteľa :

JUDr. Katarína Heneková, MBA  
Primátorka mesta

Ing. JuraĽ Krajčovič PhD., konateľ spoločnosti  
Cronson, s.r.o

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:  
Stavba: KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

JKSO:  
Miesto: STREŽENICE

KS:  
Dátum: 1.5.2023

Objednávateľ:  
MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
GRONSON s.r.o.

IČO: 35942134  
IČ DPH: SK2022035532

Projektant:  
HESCON s. r. o.

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
HESCON s.r.o., ROSOFT s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

### Poznámka:

„V súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky je možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Každá takáto zmena musí byť vopred odsúhlasená projektantom a investorom. Predložený výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie, všetky dopĺňajúce informácie sú predmetom projektovej dokumentácie. Pre správne ocenenie výkazu je nevyhnutné preštudovať projektovú dokumentáciu a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej dokumentácie.“

|                         |             |              |              |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH            |             |              | 1 754 014,39 |
| DPH základná<br>znižená | Sadzba dane | Základ dane  | Výška dane   |
|                         | 20,00%      | 0,00         | 0,00         |
|                         | 20,00%      | 1 754 014,39 | 350 802,80   |
| Cena s DPH v EUR        |             |              | 2 104 817,27 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

30.6.2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

28.6.2023

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

**Stavba:** KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Miesto: STREŽENICE

Dátum:

01.06.2023

Objednávateľ: MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

Projektant:

HESCON s. r. o.

Zhotoviteľ: CRONSON s.r.o.

Spracovateľ:

HESCON s.r.o., ROSOFT s.r.o.

| Kód                        | Popis                            | Cena bez DPH [EUR]  | Cena s DPH [EUR]    |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Náklady z rozpočtov</b> |                                  | <b>1 754 014,39</b> | <b>2 104 817,27</b> |
| SO-01                      | PREVÁDZKOVO-SOCIÁLNY KONTAJNER   | 13 448,99           | 16 138,79           |
| SO-03                      | SPEVNENÉ PLOCHY                  | 77 279,25           | 92 735,10           |
| SO-05                      | PRÍPOJKA VODY A ROZVODY VODY     | 26 652,31           | 31 982,77           |
| SO-06.1                    | DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA              | 47 184,09           | 56 620,91           |
| SO-06.2                    | TECHNOLOGICKÁ KANALIZÁCIA        | 88 826,63           | 106 591,96          |
| SO-06.3                    | SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA            | 5 848,65            | 7 018,38            |
| SO-07                      | PRÍPOJKA NN                      | 4 222,10            | 5 066,52            |
| SO-08                      | AREÁLOVÉ ROZVODY NN A VONKAJŠIE  | 21 499,06           | 25 798,87           |
| SO-09                      | KAMEROVÝ SYSTÉM                  | 7 819,90            | 9 383,88            |
| SO-10                      | OPLATENIE                        | 12 359,82           | 14 831,78           |
| SO-11                      | OPORNÝ MŮR                       | 106 066,38          | 127 279,66          |
| SO-15                      | KOMPOSTÁREŇ - DOZRIEVACIE BOXY   | 524 120,99          | 628 945,19          |
| SO-16                      | KOMPOSTÁREŇ - DOZRIEVACIA PLOCHA | 252 774,98          | 303 329,98          |
| SO-17                      | KOMPOSTÁREŇ - PRIJÍMACIA HALA    | 307 205,35          | 368 846,42          |
| SO-18                      | KOMPOSTÁREŇ - BIOFILTER          | 206 449,34          | 247 739,21          |
| SO-19                      | CESTNÁ VÁHA                      | 25 605,41           | 30 726,49           |
| PS-01                      | PREVÁDZKOVÉ ROZVODY SILNOPRŮDU   | 12 229,34           | 14 675,21           |
| PS-02                      | MERANIE A REGULÁCIA              | 14 421,80           | 17 306,16           |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE  
Objekt:  
80-01 - PREVÁDZKOVO-SOCIÁLNY KONTAJNER

JKSO:  
Miesto: STREŽENICE  
Objednávateľ:  
MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov  
Zhotoviteľ:  
CRONSON s.r.o.  
Projektant:  
HESCON s. r. o.  
Spracovateľ:  
HESCON s.r.o., ROSOFT s.r.o.

KS:  
Dátum: 01.05.2023  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO: 35942134  
IČ DPH: SK2022035532  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:  
„V súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky je možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Každá takáto zámena musí byť vopred odsúhlasená projektantom a investorom. Predložený výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie, všetky dopĺňajúce informácie sú predmetom projektovej dokumentácie. Pre správne ocenenie výkazu je nevyhnutné preštudovať projektovú dokumentáciu a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 13 448,99  |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 13 448,99   | 20,00%      | 2 689,80   |
| Cena s DPH   |             |             | 16 138,79  |
| v EUR        |             |             |            |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt: **80-01 - PREVÁDZKOVO-SOCIÁLNY KONTAJNER**

Miesto: STREŽENICE

Objednávateľ: MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

Zhotoviteľ: CRONSON s.r.o.

Dátum: 01.05.2023

Projektant: HESCON s. r. o.

Spracovateľ: HESCON s.r.o.,  
ROSOFT s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom (EUR)

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>          | <b>13 448,99</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV          | 9 226,03         |
| 2 - Zakladanie                     | 426,03           |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie | 8 800,00         |
| M - Práce a dodávky M              | 4 222,96         |
| 21-M - Elektromontáže              | 4 222,96         |



# ROZPOČET

Stavba: KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt: SO-01 - PREVÁDZKOVO-SOCIÁLNY KONTAJNER

Miesto: STREŽENICE

Dátum: 01.05.2023

Objednávateľ: MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

Projektant: HESCON s. r. o.

Zhotoviteľ: CRONSON s.r.o.

Spracovateľ: HESCON s.r.o.,  
ROSOFT s.r.o.

| PČ                                        | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------------------------------------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>                 |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | <b>13 448,99</b>  |
| <b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>          |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | <b>9 226,03</b>   |
| <b>D 2 Zakladanie</b>                     |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | <b>426,03</b>     |
| 1                                         | K   | 271573001    | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm                                                                                                                                                                                        | m3  | 3,150    | 54,20        | 170,73            |
| 2                                         | K   | 273313521    | Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/16                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 2,100    | 101,00       | 212,10            |
| 3                                         | K   | 273351215    | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce                                                                                                                                                                                                          | m2  | 2,000    | 18,00        | 36,00             |
| 4                                         | K   | 273351216    | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce                                                                                                                                                                                                         | m2  | 2,000    | 3,60         | 7,20              |
| <b>D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b> |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | <b>8 800,00</b>   |
| 5                                         | K   | 381181001    | Montáž univerzálnej mobilnej bunky samostatne stojacej                                                                                                                                                                                                        | ks  | 1,000    | 200,00       | 200,00            |
| 6                                         | M   | 594510000100 | Kontajner sociálny 6055 x 2435 x 2800 mm (d/š/v) podľa špecifikácie v PD                                                                                                                                                                                      | ks  | 1,000    | 8 600,00     | 8 600,00          |
| <b>D M Práce a dodávky M</b>              |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | <b>4 222,96</b>   |
| <b>D 21-M Elektromontáže</b>              |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | <b>4 222,96</b>   |
| 7                                         | K   | Pol111       | Veskeré stavebné prípomocné práce (drážky, otvory, vŕtanie do skeletu, niky, prestupy stenami a pod.)                                                                                                                                                         | kpl | 1,000    | 88,00        | 88,00             |
| 8                                         | K   | Pol113       | Rozvádzač RS1, plastový, prevedenie do interiéru, príklady/vývody zvrchu, inštalácia na povrch, 24 modulov, hl. istič 25A, 2x svetelný vývod, 3x zásuvkový vývod, 2x vývod pre technológiu                                                                    | ks  | 1,000    | 910,00       | 910,00            |
| 9                                         | K   | Pol114       | Plastový káblový žlab 40/40 do interiéru vrátane kotviaceho a spojovacieho materiálu                                                                                                                                                                          | m   | 8,000    | 3,85         | 30,80             |
| 10                                        | K   | Pol115       | Chránička HDPE40                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 8,000    | 3,20         | 25,60             |
| 11                                        | K   | Pol116       | Drobný elektroinštalačný materiál (elektroinst. krabice, svorkovnice, atď.)                                                                                                                                                                                   | %   | 0,060    | 1 300,00     | 78,00             |
| 12                                        | K   | Pol117       | Svorky k bleskozvodu, podpory pre vedenie, 2x ochranný uholník pre zvod                                                                                                                                                                                       | kpl | 1,000    | 170,00       | 170,00            |
| 13                                        | K   | Pol118       | Zachytávač - zberacia tyč 2m, vrátane podstavca a svoriek                                                                                                                                                                                                     | ks  | 1,000    | 45,00        | 45,00             |
| 14                                        | K   | Pol119       | Svorky k uzemneniu, vrátane 2x skúšobná svorka v krabici KO125                                                                                                                                                                                                | súb | 1,000    | 88,00        | 88,00             |
| 15                                        | K   | Pol12        | Inžinierska činnosť a technický dozor                                                                                                                                                                                                                         | Hzs | 3,000    | 32,00        | 96,00             |
| 16                                        | K   | Pol120       | Týčový uzemňovač vertikálny do trojuholníka - 3x tyč 1m, svorky, pásovina 30x4, gufatina 10                                                                                                                                                                   | súb | 2,000    | 180,00       | 360,00            |
| 17                                        | K   | Pol121       | Realizačný projekt a projekt skutočného vyhotovenia                                                                                                                                                                                                           | ks  | 1,000    | 700,00       | 700,00            |
| 18                                        | K   | Pol122       | Práca vo výškach, pracovné lešenie, nožnicová a klbová plošina a ostatná mechanizácia potrebná k prevedeniu diela                                                                                                                                             | kpl | 1,000    | 450,00       | 450,00            |
| 19                                        | K   | Pol123       | Drobný inštalačný a bližšie nešpecifikovaný materiál a práce (každý potrebný pomocný a inštalačný materiál a práce pre dobrú inštaláciu predchádzajúcich položiek, napríklad skrutky, spony, príchytky, farby, malé oceľové konštrukcie, štitky, vodiče, ...) | %   | 0,030    | 2 900,00     | 87,00             |
| 20                                        | K   | Pol13        | Zriadenie staveniska podľa požiadaviek dodávateľa, v zmysle platného stavebného zákona SR 396/2006 vrátane všetkých zabezpečení a opatrení BOZP                                                                                                               | eur | 1,000    | 120,00       | 120,00            |
| 21                                        | K   | Pol16        | Predrealizačné geodetické vytyčenie, Porealizačné geodetické zameranie                                                                                                                                                                                        | ks  | 2,000    | 170,00       | 340,00            |
| 22                                        | K   | Pol29        | Kábel CY 6 = H07V-U zeleno/žltý                                                                                                                                                                                                                               | m   | 8,000    | 1,55         | 12,40             |
| 23                                        | K   | Pol33        | Pásovina FeZn 30x4                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 28,000   | 4,85         | 135,80            |
| 24                                        | K   | Pol41        | Kábel CYKY-J 3x2,5                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 18,000   | 3,25         | 58,50             |

| PČ | Typ | Kód   | Popis                                                                                                                                                      | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 25 | K   | Pol6  | HUS                                                                                                                                                        | ks  | 1,000    | 13,50        | 13,50             |
| 26 | K   | Pol8  | Zaškolenie obsluhy                                                                                                                                         | Hzs | 2,000    | 24,00        | 48,00             |
| 27 | K   | Pol84 | Gufatina 8                                                                                                                                                 | m   | 18,000   | 3,02         | 54,36             |
| 28 | K   | Pol89 | Prvá odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie,<br>Prvá odborná prehliadka a skúška bleskozvodu a<br>uzemnenia, Protokol o meraní intenzity osvetlenia | ks  | 1,000    | 200,00       | 200,00            |
| 29 | K   | Pol99 | Komplexné skúšky                                                                                                                                           | Hzs | 3,200    | 35,00        | 112,00            |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt:

SO-03 - SPEVNNÉ PLOCHY

JKSO:

Miesto: STREŽENICE

Objednávateľ:

MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

Zhotoviteľ:

CRONSON s.r.o.

Projektant:

HESCON s. r. o.

Spracovateľ:

HESCON s.r.o., ROSOFT s.r.o.

KS:

Dátum: 01.05.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

35942134

IČ DPH:

SK2022035532

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

„V súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky je možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Každá takáto zámena musí byť vopred odsúhlasená projektantom a investorom. Predložený výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie, všetky dopĺňajúce informácie sú predmetom projektovej dokumentácie. Pre správne ocenenie výkazu je nevyhnutné preštudovať projektovú dokumentáciu a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej

Cena bez DPH

77 279,25

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 77 279,25   | 20,00%      | 15 455,85  |

Cena s DPH

v EUR

92 735,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE  
Objekt: SO-03 - SPEVNENÉ PLOCHY  
Miesto: STREŽENICE  
Objednávateľ: MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púčov  
Zhotoviteľ: CRONSON s.r.o.

Dátum: 01.05.2023  
Projektant: HESCON s. r. o.  
Spracovateľ: HESCON s.r.o.,  
ROSOFT s.r.o.

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>          | <b>77 279,25</b> |
| <b>D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>    | <b>75 899,25</b> |
| 1 - Zemné práce                    | 11 037,85        |
| 2 - Zakladanie                     | 6 372,18         |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie | 7 578,92         |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE          | 243,02           |
| 5 - Komunikácie                    | 40 124,80        |
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA                 | 292,50           |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE    | 10 249,98        |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady | 1 380,00         |



# ROZPOČET

Stavba: KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt: SO-03 - SPEVNENÉ PLOCHY

Miesto: STREŽENICE  
Objednávateľ: MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov  
Zhotoviteľ: CRONSON s.r.o.

Dátum: 01.05.2023  
Projektant: HESCON s. r. o.  
Spracovateľ: HESCON s.r.o.,  
ROSOFT s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **77 279,26**

**D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV** **75 899,25**

**D 1 Zemné práce** **11 037,85**

|    |   |             |                                                                                                                                                |    |           |       |          |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 1  | K | 122202202   | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3                                                                    | m3 | 301,000   | 3,70  | 1 113,70 |
| 2  | K | 122202209   | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3                                                                   | m3 | 301,000   | 1,30  | 391,30   |
| 3  | K | 132201101   | Výkop ryhy do šírky 800 mm v horn. 3 do 100 m3                                                                                                 | m3 | 10,600    | 37,50 | 393,75   |
| 4  | K | 132201109   | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3                              | m3 | 10,500    | 9,50  | 99,75    |
| 5  | K | 162201102   | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                                                                       | m3 | 308,500   | 1,95  | 601,58   |
| 6  | K | 162501122.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 308,500   | 4,00  | 1 234,00 |
| 7  | K | 162501123.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 2 159,500 | 0,35  | 755,83   |
| 8  | K | 171209002   | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                    | t  | 493,600   | 6,00  | 3 948,80 |
| 9  | K | 171201202   | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                                | m3 | 308,500   | 0,80  | 246,80   |
| 10 | K | 167101102.S | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                             | m3 | 308,500   | 2,30  | 709,55   |
| 11 | K | 181101102   | Úprava plánu v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením (Edef2 > 45 MPa)                                                                            | m2 | 545,000   | 0,51  | 277,95   |
| 12 | K | 113106241   | Rozobratie dlažby vozov. z cestných panelov                                                                                                    | m2 | 130,000   | 1,90  | 247,00   |
| 13 | K | 113107113.S | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťažného, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t                                                    | m2 | 27,000    | 8,60  | 232,20   |
| 14 | K | 113152130.S | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,125 t                                          | m2 | 27,000    | 7,70  | 207,90   |
| 15 | K | 171101106   | Násypy z hornín nesúdržných zhutn. do 102% PS, striedavo uklad. po vrstvách max. hr. 200 mm                                                    | m3 | 15,500    | 4,50  | 69,75    |
| 16 | M | 583439341   | Kamenivo drvené hrubé fr.(16-63)                                                                                                               | t  | 28,474    | 16,55 | 471,24   |
| 17 | K | 174101104   | Zásyp zhutnený - spätný zásyp vykopanou vytriedenou zemínou okolo obrubníkov, terénne úpravy                                                   | m3 | 3,000     | 12,25 | 36,75    |

**D 2 Zakladanie** **6 372,18**

|    |   |              |                                                                                                             |    |         |          |          |
|----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 18 | K | 274321211.S  | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 12/15                                                | m3 | 1,020   | 101,00   | 103,02   |
| 19 | K | 274321411.S  | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30                                                | m3 | 4,080   | 120,00   | 489,60   |
| 20 | K | 274361821.S  | Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)                                                               | t  | 0,274   | 2 100,00 | 575,40   |
| 21 | K | 289971212    | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky nad 3 do 6 m                     | m2 | 417,000 | 0,60     | 250,20   |
| 22 | M | 693110003700 | Geotextília polypropylénová CHSTEX BS10 - 120 g/m2                                                          | m2 | 479,550 | 1,20     | 575,46   |
| 23 | K | 289971441    | Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá trojosá z polypropylénu TENSAR TRIAX TX160 25X4,00M sklon do 1 : 5 | m2 | 417,000 | 10,50    | 4 378,50 |

**D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie** **7 578,92**

|    |   |             |                                                           |    |        |        |          |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 24 | K | 341321410.S | Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30 | m3 | 10,730 | 128,00 | 1 373,44 |
| 25 | K | 341351105.S | Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce    | m2 | 85,840 | 23,25  | 1 995,78 |

| PČ         | Typ | Kód         | Popis                                                                                                           | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 26         | K   | 341351106.5 | Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce                                                         | m2  | 85,840   | 6,25         | 536,50            |
| 27         | K   | 341361821.5 | Výstuž stien a priečok B500 (10505)                                                                             | t   | 0,324    | 2 100,00     | 680,40            |
| 28         | K   | 341362021.5 | Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI                                                                  | t   | 1,392    | 2 150,00     | 2 992,80          |
| <b>D 4</b> |     |             | <b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>                                                                                    |     |          |              | <b>243,02</b>     |
| 29         | K   | 451504111   | Zhotovenie podkladnej vrstvy z kameniva hr. do 100 mm pod dlažbu                                                | m2  | 60,000   | 2,25         | 135,00            |
| 30         | M   | 583438100   | Kamenivo drvené drobné DDK fr.(4-8)                                                                             | t   | 4,409    | 24,50        | 108,02            |
| <b>D 5</b> |     |             | <b>Komunikácie</b>                                                                                              |     |          |              | <b>40 124,80</b>  |
| 31         | K   | 561272617   | Podklad podložia zo zeminy stabilizovanej cementom (pridaním 3-4% cementu), hĺbky do 300 mm                     | m2  | 166,800  | 8,19         | 1 366,09          |
| 32         | K   | 564851111   | Podklad zo štrkodrite ŠD fr.(0-32), hr. 160 mm                                                                  | m2  | 25,070   | 6,25         | 156,69            |
| 33         | K   | 564861113   | Podklad zo štrkodrite ŠD fr.(0-63), hr. 220 mm                                                                  | m2  | 65,400   | 8,88         | 580,75            |
| 34         | K   | 564871112   | Podklad zo štrkodrite ŠD fr.(0-63), hr. 300 mm                                                                  | m2  | 454,530  | 13,60        | 6 181,61          |
| 35         | K   | 567123114   | Podklad z kameniva spevn. cementom stmelená zmes CBGM C8/10, hr. 150 mm                                         | m2  | 24,150   | 13,55        | 327,23            |
| 36         | K   | 567133111   | Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 160 mm | m2  | 466,200  | 14,90        | 6 946,38          |
| 37         | K   | 572972203   | Trvalo pružná asfaltová zálievka                                                                                | m   | 122,000  | 6,25         | 762,50            |
| 38         | K   | 573111112   | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2                      | m2  | 444,000  | 0,92         | 408,48            |
| 39         | K   | 573211108   | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2                       | m2  | 444,000  | 0,38         | 168,72            |
| 40         | K   | 577134221   | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm     | m2  | 444,000  | 12,30        | 5 461,20          |
| 41         | K   | 577174421   | Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm       | m2  | 444,000  | 22,51        | 9 994,44          |
| 42         | K   | 581133316   | Kryt cementobetónový vozoviek skupiny CB III hr. 200 mm, povrch, metličková úprava                              | m2  | 23,000   | 26,20        | 602,60            |
| 43         | K   | 584921212   | Statická dosková zaťažovacia skúška podkladnej vrstvy cestného telesa                                           | kus | 5,000    | 195,00       | 975,00            |
| 44         | K   | 596211131   | Kladenie betónovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm, plochy 50-100 m2                                               | m2  | 60,000   | 14,50        | 870,00            |
| 45         | M   | 592451151   | Dlažba betónová zámková BD hr. 60 mm                                                                            | m2  | 61,800   | 13,95        | 862,11            |
| 46         | K   | 598621150   | Montáž uzavretého žľabu BGF-Z, ŠV 150 do lôžka z betónu prostého tr.C 20/25                                     | m   | 24,000   | 12,10        | 290,40            |
| 47         | M   | 5927A0811   | Žľab univerzálny BGU-Z ŠV G NW 150, č.5, s 0,5 % s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom                            | kus | 25,200   | 71,50        | 1 801,80          |
| 48         | M   | 5927A3809   | Rošt liatinový NW 150, 500/197/25, ŠW 18/170, tr. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)                                 | kus | 50,400   | 47,00        | 2 368,80          |
| <b>D 8</b> |     |             | <b>RÚROVÉ VEDENIA</b>                                                                                           |     |          |              | <b>292,50</b>     |
| 49         | K   | 895941311   | Zhotovenie vpusti uličnej z betónových dielcov typ UV B-50                                                      | kus | 2,000    | 71,25        | 142,50            |
| 50         | M   | 592238651   | Vpusť uličná betónová TBV 1-60 - "UV1, UV2"                                                                     | kus | 2,000    | 75,00        | 150,00            |
| <b>D 9</b> |     |             | <b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>                                                                              |     |          |              | <b>10 249,98</b>  |
| 51         | K   | 91311111R   | Montáž a demontáž dočasného dopravného značenia - DDZ                                                           | kpl | 1,000    | 430,00       | 430,00            |
| 52         | K   | 914001111   | Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty                                 | kus | 5,000    | 24,00        | 120,00            |
| 53         | M   | 404420206   | Značka dopravná 201 (Daj prednosť v jazde!) Al plech reflex, tr. 2 založ. Al okraj 630 mm - "201"               | kus | 1,000    | 39,00        | 39,00             |
| 54         | M   | 404421129   | Značka dopravná 302, 303, 304 Zn plech reflex, tr. 2 Al okraj 600x600 mm - "302"                                | kus | 2,000    | 41,50        | 83,00             |
| 55         | M   | 404422212   | Dodatková tabuľka 510, 526 Al plech reflex, tr. 2 Al okraj 600x600 mm - "510"                                   | kus | 2,000    | 51,00        | 102,00            |
| 56         | K   | 914511112   | Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m s betónovým základom a pätkou                                  | kus | 5,000    | 38,00        | 190,00            |
| 57         | M   | 404459610   | Stĺpik Al 60/5 hladký drážkový                                                                                  | m   | 17,500   | 14,20        | 248,50            |
| 58         | K   | 915711111   | Vodorovné značenie krytov striek farbou, deliace čiary š. 120 mm                                                | m   | 24,000   | 0,70         | 16,80             |
| 59         | K   | 915712111   | Vodorovné značenie krytov striek farbou, vodiace pásiky š. 250 mm                                               | m   | 35,000   | 0,80         | 28,00             |
| 60         | K   | 915719111   | Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiary š. 120 mm                                                | m   | 24,000   | 0,21         | 5,04              |
| 61         | K   | 915719211   | Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, vodiace pásiky š. 250 mm                                               | m   | 35,000   | 0,49         | 17,15             |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                        | MJ  | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 62 | K   | 915791111 | Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiar, vodiace pásiky                                    | m   | 60,000    | 0,33         | 19,80             |
| 63 | K   | 916311124 | Osadenie cest. obrub. bet. stojateho, horná hrana 120mm nad úroveň komun. lôžko betón tr. C 20/25-XF1        | m   | 32,000    | 9,50         | 304,00            |
| 64 | K   | 916311126 | Osadenie cest. obrub. bet. stojateho, ulož. na šikmú na výškovú úroveň 20-120mm, lôžko betón tr. C 20/25-XF1 | m   | 4,000     | 10,80        | 43,20             |
| 65 | K   | 916311127 | Osadenie cest. obrub. bet. stojateho, horná hrana 20 mm v úrovni komun. lôžko betón tr. C 20/25-XF1          | m   | 15,000    | 11,20        | 168,00            |
| 66 | M   | 592174911 | Obrubník cestný so skosením 12/4cm SO 100/26/15 100x26x15 cm, farba sivá                                     | kus | 52,530    | 8,25         | 433,37            |
| 67 | K   | 916101112 | Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 20/25-XF1                                               | m3  | 8,698     | 120,00       | 1 043,76          |
| 68 | K   | 919716112 | Výstuž lôžka žľabu R 10505                                                                                   | t   | 0,020     | 2 250,00     | 45,00             |
| 69 | K   | 919735111 | Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. do 50 mm                                                 | m   | 23,400    | 3,60         | 84,24             |
| 70 | K   | 939922642 | Osadenie betónových palisád-120, 12/16,5/60 cm                                                               | kus | 12,000    | 13,25        | 159,00            |
| 71 | M   | 592282781 | Palisáda 12 ALTIKO Premac 12x16,5x60cm farba farebná                                                         | kus | 11,120    | 12,20        | 135,66            |
| 72 | K   | 979082212 | Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m                                                                      | t   | 69,321    | 10,50        | 727,67            |
| 73 | K   | 979082213 | Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km                                                                      | t   | 69,321    | 1,88         | 130,32            |
| 74 | K   | 979082219 | Priplatok za každý ďalší 1 km sute                                                                           | t   | 1 386,420 | 0,44         | 610,02            |
| 75 | K   | 979087212 | Nakladanie sute a vybraných hmôt na dopravný prostriedok                                                     | t   | 69,321    | 5,30         | 367,40            |
| 76 | K   | 979118705 | Poplatok za ulož. a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt "Z"-zvláštny odpad                                     | t   | 3,456     | 60,00        | 207,36            |
| 77 | K   | 979131410 | Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost odpad                            | t   | 65,865    | 41,00        | 2 700,47          |
| 78 | K   | 998225111 | Prasun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu                   | t   | 731,028   | 2,45         | 1 791,02          |

**D VRN**

**Vedľajšie rozpočtové náklady**

**1 380,00**

|    |   |           |                                                                                                               |     |       |        |        |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| 79 | K | 000300016 | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu | eur | 1,000 | 140,00 | 140,00 |
| 80 | K | 000300021 | Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania                                             | eur | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| 81 | K | 000300031 | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby                             | eur | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| 82 | K | 000600013 | Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady                                                                    | eur | 1,000 | 120,00 | 120,00 |
| 83 | K | 000600021 | Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska                                                      | eur | 1,000 | 210,00 | 210,00 |
| 84 | K | 000600042 | Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia                                                          | eur | 1,000 | 110,00 | 110,00 |
| 85 | K | 001000025 | Inžinierska činnosť - posudky plán BOZP na stavenisku                                                         | eur | 1,000 | 80,00  | 80,00  |
| 86 | K | 001000031 | Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky                                                  | eur | 1,000 | 130,00 | 130,00 |
| 87 | K | 001000034 | Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky                                                         | eur | 1,000 | 90,00  | 90,00  |
| 88 | K | 001400011 | Ostatné náklady stavby - prenájom dočasných dopravných značení                                                | eur | 1,000 | 200,00 | 200,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE  
Objekt:  
SO-05 - PRÍPOJKA VODY A ROZVODY VODY

JKSO:  
Miesto: STREŽENICE

Objednávateľ:  
MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

Zhotoviteľ:  
CRONSON s.r.o.

Projektant:  
HESCON s. r. o.

Spracovateľ:  
HESCON s.r.o

KS:  
Dátum: 01.05.2023

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 35942134  
IČ DPH: SK2022035532

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:  
„V súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky je možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Každá takáto zámena musí byť vopred odsúhlasená projektantom a investorom. Predložený výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie, všetky doplňujúce informácie sú predmetom projektovej dokumentácie. Pre správne ocenenie výkazu je nevyhnutné preštudovať projektovú dokumentáciu a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 26 652,31  |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 26 652,31   | 20,00%      | 5 330,46   |
| Cena s DPH   | v EUR       |             | 31 982,77  |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Spracovateľ |
|------------|-------------|

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
|-----------------|----------|-----------------|----------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednávateľ | Zhotoviteľ |
|--------------|------------|

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
|-----------------|----------|-----------------|----------|



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt: SO-05 - PRÍPOJKA VODY A ROZVODY VODY

Miesto: STREŽENICE

Dátum: 01.05.2023

Objednávateľ: MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

Projektant: HESCON s. r. o.

Zhotoviteľ: CRONSON s.r.o.

Spracovateľ: HESCON s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>                               | <b>26 652,31</b> |
| D2 - SO-05 PRÍPOJKA VODY A ROZD VODY                    | 0,00             |
| D3 - - vodovodná prípojka                               | 2 046,00         |
| D4 - - areálový rozvod vody, objekty areálového rozvodu | 18 860,31        |
| D5 - - objekty vnútorných inštalácií                    | 5 746,00         |
| D6 - OSTATNÉ K SO-05 PRÍPOJKA VODY A ROZD VODY          | 4 670,00         |

# ROZPOČET

Stavba: KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt: SO-05 - PRÍPOJKA VODY A ROZVODY VODY

Miesto: STREŽENICE

Dátum: 01.05.2023

Objednávateľ: MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

Projektant: HESCON s. r. o.

Zhotoviteľ: CRONSON s.r.o.

Spracovateľ: HESCON s.r.o

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

26 652,31

D D2 SO-05 PRÍPOJKA VODY A ROZD VODY 0,00

D D3 - vodovodná prípojka 2 046,00

|    |   |        |                                                                                     |     |        |          |          |
|----|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 1  | K | Pol271 | Potrúbie HDPE DN25 d32x3mm + tvarovky                                               | m   | 8,000  | 2,25     | 18,00    |
| 2  | K | Pol272 | navrhávací pás so zemnou súpravou, teleskop, poklop D400                            | kpl | 1,000  | 170,00   | 170,00   |
| 3  | K | Pol273 | VŠ - Vodomerňa šachta betónová (betónové teleso, komín, tesnenie, liatinový poklop) | ks  | 1,000  | 1 450,00 | 1 450,00 |
| 4  | K | Pol274 | Vodomerňa zostava: guľový uzáver DN25                                               | ks  | 2,000  | 36,50    | 73,00    |
| 5  | K | Pol275 | Vodomerňa zostava: redukcia DN25/20                                                 | ks  | 2,000  | 3,20     | 6,40     |
| 6  | K | Pol276 | Vodomerňa zostava: merač spotreby vody                                              | ks  | 1,000  | 65,00    | 65,00    |
| 7  | K | Pol277 | Vodomerňa zostava: spätná armatúra DN25                                             | ks  | 1,000  | 36,00    | 36,00    |
| 8  | K | Pol278 | Vodomerňa zostava: vypúšťací ventil DN15                                            | ks  | 2,000  | 7,20     | 14,40    |
| 9  | K | Pol279 | Výkopové práce, skladovanie zemy na vlastnom pozemku                                | m3  | 10,900 | 13,50    | 147,15   |
| 10 | K | Pol280 | Geotextília                                                                         | m2  | 5,000  | 1,55     | 7,75     |
| 11 | K | Pol281 | Pieskový obsyp                                                                      | m3  | 1,000  | 28,00    | 28,00    |
| 12 | K | Pol282 | Betónový základ pod šachty, spevnenie                                               | m3  | 0,300  | 101,00   | 30,30    |

D D4 - areálový rozvod vody, objekty areálového rozvodu 18 860,31

|    |   |        |                                                                                              |    |         |          |          |
|----|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 13 | K | Pol271 | Potrúbie HDPE DN25 d32x3mm + tvarovky                                                        | m  | 282,000 | 2,25     | 634,50   |
| 14 | K | Pol283 | Potrúbie pre požiarly vodovod INOX d28x1.2mm + tvarovky                                      | m  | 3,000   | 15,67    | 47,01    |
| 15 | K | Pol284 | AŠ - Armatúrna šachta betónová (betónové teleso, komín, tesnenie, liatinový poklop)          | ks | 1,000   | 1 450,00 | 1 450,00 |
| 16 | K | Pol285 | Armatúrna zostava: guľový uzáver DN25                                                        | ks | 13,000  | 36,50    | 474,50   |
| 17 | K | Pol286 | Armatúrna zostava: spätná armatúra DN25                                                      | ks | 6,000   | 36,00    | 216,00   |
| 18 | K | Pol287 | Armatúrna zostava: vypúšťací ventil DN15                                                     | ks | 8,000   | 7,20     | 57,60    |
| 19 | K | Pol288 | Armatúrna zostava: IVAR.EV 306 NC elektroventil uzatvárací - 1"FF; 230V; bez prúdu zatvorené | ks | 5,000   | 118,00   | 590,00   |
| 20 | K | Pol289 | Armatúrna zostava: GEL.DEPURA DOUBLEAU filter 1"                                             | ks | 1,000   | 195,00   | 195,00   |
| 21 | K | Pol290 | Požiarňa nádrž 36 m3 s vystrojením, plavákový ventil                                         | ks | 1,000   | 8 800,00 | 8 800,00 |
| 22 | K | Pol279 | Výkopové práce, skladovanie zemy na vlastnom pozemku                                         | m3 | 199,000 | 13,50    | 2 686,50 |
| 23 | K | Pol280 | Geotextília                                                                                  | m2 | 60,000  | 1,55     | 93,00    |
| 24 | K | Pol281 | Pieskový obsyp                                                                               | m3 | 16,900  | 28,00    | 473,20   |
| 25 | K | Pol282 | Betónový základ pod šachty, spevnenie                                                        | m3 | 31,000  | 101,00   | 3 131,00 |

D D5 - objekty vnútorných inštalácií 5 746,00

|    |   |        |                                                                                       |    |       |        |        |
|----|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 26 | K | Pol291 | Hadícový naviják nástenný s tvarovo stálou hadicou 59l/min, 30m                       | ks | 1,000 | 420,00 | 420,00 |
| 27 | K | Pol292 | Zahradný guľový uzáver nezámerný - 3/4"M; 22mm; páčka                                 | ks | 2,000 | 31,00  | 62,00  |
| 28 | K | Pol293 | Hadica 20m 3/4"                                                                       | ks | 2,000 | 45,00  | 90,00  |
| 29 | K | Pol294 | Držiak na hadicu, kovový, nástenný                                                    | ks | 2,000 | 36,00  | 72,00  |
| 30 | K | Pol295 | Izolácia na potrubie Tubolit DG + uchytenie                                           | m  | 9,000 | 3,50   | 31,50  |
| 31 | K | Pol296 | Protimrazová ochrana - vykurovací vodič s integrovaným termostatom min. 9W/bm, dl. 3m | ks | 3,000 | 68,00  | 204,00 |
| 32 | K | Pol297 | Tlakový redukčný ventil DN25 - 1" pre sociálny kontajner                              | ks | 1,000 | 162,00 | 162,00 |
| 33 | K | Pol298 | Hlavný objektový uzáver pre sociálny kontajner DN25 - 1"                              | ks | 1,000 | 34,50  | 34,50  |

D D6 OSTATNÉ K SO-05 PRÍPOJKA VODY A ROZD VODY 4 670,00

| PČ | Typ | Kód    | Popis                                                 | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------|-------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 34 | K   | Pol299 | Tesniaci materiál; Montážny materiál                  | kpl | 1,000    | 320,00       | 320,00            |
| 35 | K   | Pol300 | Presun hmôt vodovodu a kanalizácie, doprava materiálu | kpl | 1,000    | 460,00       | 460,00            |
| 36 | K   | Pol301 | Skúška tesnosti vodovodu do DN50                      | kpl | 1,000    | 190,00       | 190,00            |
| 37 | K   | Pol302 | Montáž systému                                        | kpl | 1,000    | 3 500,00     | 3 500,00          |
| 38 | K   | Pol303 | Odvoz odpadu po realizácii                            | kpl | 1,000    | 200,00       | 200,00            |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ MESTA PŮCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt:

SO-06.1 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

JKSO:

Miesto:

STREŽENICE

Objednávateľ:

MESTO PŮCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

Zhotoviteľ:

CRONSON s.r.o.

Projektant:

HESCON s. r. o.

Spracovateľ:

HESCON s.r.o

KS:

Dátum:

01.05.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

„V súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky je možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Každá takáto zámena musí byť vopred odsúhlasená projektantom a investorom. Predložený výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie, všetky doplňujúce informácie sú predmetom projektovej dokumentácie. Pre správne ocenenie výkazu je nevyhnutné preštudovať projektovú dokumentáciu a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 47 184,09  |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znížená      | 47 184,09   | 20,00%      | 9 436,82   |
| Cena s DPH   |             |             | 56 620,91  |
| v EUR        |             |             |            |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka





## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt: SO-06.1 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

Miesto: STREŽENICE

Dátum: 01.05.2023

Objednávateľ: MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

Projektant: HESCON s. r. o.

Zhotoviteľ: CRONSON s.r.o.

Spracovateľ: HESCON s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**47 184,09**

D1 - SO-06.1 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

39 314,09

D2 - OSTATNÉ K SO-06.1 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

7 870,00

# ROZPOČET

Stavba: KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt: SO-06.1 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

Miesto: STREŽENICE

Dátum: 01.05.2023

Objednávateľ: MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

Projektant: HESCON s. r. o.

Zhotoviteľ: CRONSON s.r.o.

Spracovateľ: HESCON s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

47 184,09

| D  |   | D1     | SO-06.1 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA                                                                 |     |         |           |  | 39 314,09 |
|----|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|--|-----------|
| 1  | K | Pol304 | Lapač strešných splavenín HL600NG                                                           | ks  | 6,000   | 155,00    |  | 930,00    |
| 2  | K | Pol305 | Kanalizačné potrubie PVC-KG DN200 + tvarovky                                                | m   | 11,000  | 22,50     |  | 247,50    |
| 3  | K | Pol306 | Kanalizačné potrubie PVC-KG DN160 + tvarovky                                                | m   | 118,800 | 17,55     |  | 2 084,94  |
| 4  | K | Pol307 | Kanalizačné potrubie PVC-KG DN125 + tvarovky                                                | m   | 84,000  | 13,25     |  | 1 113,00  |
| 5  | K | Pol308 | Revízná šachta DN600 (tesnenie, dno, poklop plný liatinový zat. D400)                       | kpl | 4,000   | 895,00    |  | 3 580,00  |
| 6  | K | Pol309 | Uličný vpust (betónové teleso, kalový filtračný kôš, tesnenie, liatinová mriežka zat. D400) | kpl | 3,000   | 324,00    |  | 972,00    |
| 7  | K | Pol310 | Liniový žlab (teleso, výtokový kus, liatinová mriežka zat. D400)                            | bm  | 23,000  | 58,90     |  | 1 354,70  |
| 8  | K | Pol311 | RN2 - Retenčná nádrž 72 m3 (betónové teleso, komin, tesnenie, liatinový poklop)             | ks  | 1,000   | 21 000,00 |  | 21 000,00 |
| 9  | K | Pol280 | Geotextília                                                                                 | m2  | 40,000  | 1,55      |  | 62,00     |
| 10 | K | Pol279 | Výkopové práce, skladovanie zemy na vlastnom pozemku                                        | m3  | 215,000 | 28,80     |  | 6 192,00  |
| 11 | K | Pol281 | Pieskový obsyp                                                                              | m3  | 24,000  | 28,00     |  | 672,00    |
| 12 | K | Pol282 | Betónový základ pod šachty, spevnenie                                                       | m3  | 10,950  | 101,00    |  | 1 105,95  |

| D  |   | D2     | OSTATNÉ K SO-06.1 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA                 |     |       |          |  | 7 870,00 |
|----|---|--------|-------------------------------------------------------|-----|-------|----------|--|----------|
| 13 | K | Pol312 | Tesniaci materiál; Montážny materiál                  | kpl | 1,000 | 320,00   |  | 320,00   |
| 14 | K | Pol313 | Presun hmôt vodovodu a kanalizácie, doprava materiálu | kpl | 1,000 | 1 150,00 |  | 1 150,00 |
| 15 | K | Pol314 | Skúška tesnosti kanalizácie do DN300                  | kpl | 1,000 | 200,00   |  | 200,00   |
| 16 | K | Pol315 | Montáž systému                                        | kpl | 1,000 | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| 17 | K | Pol303 | Odvoz odpadu po realizácii                            | kpl | 1,000 | 200,00   |  | 200,00   |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt:

SO-06.2 - TECHNOLOGICKÁ KANALIZÁCIA

JKSO:

Miesto: STREŽENICE

Objednávateľ:

MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

Zhotoviteľ:

CRONSON s.r.o.

Projektant:

HESCON s. r. o.

Spracovateľ:

HESCON s.r.o.

KS:

Dátum: 01.05.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

35942134

IČ DPH:

SK2022035532

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

„V súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky je možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Každá takáto zámena musí byť vopred odsúhlasená projektantom a investorom. Predložený výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie, všetky doplňujúce informácie sú predmetom projektovej dokumentácie. Pre správne ocenenie výkazu je nevyhnutné preštudovať projektovú dokumentáciu a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej

Cena bez DPH

88 826,63

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 88 826,63   | 20,00%      | 17 765,33  |

Cena s DPH

v EUR

106 591,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt: SO-06.2 - TECHNOLOGICKÁ KANALIZÁCIA

Miesto: STREŽENICE

Dátum: 01.05.2023

Objednávateľ: MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

Projektant: HESCON s. r. o.

Zhotoviteľ: CRONSON s.r.o.

Spracovateľ: HESCON s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**88 826,63**

D1 - SO-06.2 TECHNOLOGICKÁ KANALIZÁCIA

75 616,63

D2 - OSTATNÉ K SO-06.2 TECHNOLOGICKÁ KANALIZÁCIA

13 210,00

# ROZPOČET

Stavba: KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt: SO-06.2 - TECHNOLOGICKÁ KANALIZÁCIA

Miesto: STREŽENICE

Dátum: 01.05.2023

Objednávateľ: MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

Projektant: HESCON s. r. o.

Zhotoviteľ: CRONSON s.r.o.

Spracovateľ: HESCON s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

88 826,63

| D  |   | D1     | SO-06.2 TECHNOLOGICKÁ KANALIZÁCIA                                                                                                                                     |     |         |           |  | 75 616,63 |
|----|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|--|-----------|
| 1  | K | Pol316 | Prečerpávacia šachta + príslušenstvo (poklapy, rozvádzač, prestupy)                                                                                                   | kpl | 1,000   | 3 750,00  |  | 3 750,00  |
| 2  | K | Pol317 | Vodovodné potrubie HDPE DN50 d63x3.8                                                                                                                                  | m   | 65,000  | 3,46      |  | 224,90    |
| 3  | K | Pol318 | Spätný ventil prírubový na výtlačné potrubie DN50                                                                                                                     | ks  | 1,000   | 135,00    |  | 135,00    |
| 4  | K | Pol319 | Uzatvárací ventil na výtlačné potrubie DN50                                                                                                                           | ks  | 1,000   | 212,00    |  | 212,00    |
| 5  | K | Pol320 | Kalové čerpadlo s rezákom pre Technológiu zavlažovania, 2,2 kW, liatinový obal, hydrocyklón filter pieskový 2", nerezový ventil 2", prechodky a ostatné príslušenstvo | ks  | 1,000   | 3 250,00  |  | 3 250,00  |
| 6  | K | Pol321 | Kolajnice INOX pre čerpadlá                                                                                                                                           | kpl | 2,000   | 160,00    |  | 320,00    |
| 7  | K | Pol305 | Kanalizačné potrubie PVC-KG DN200 + tvarovky                                                                                                                          | m   | 81,000  | 22,50     |  | 1 822,50  |
| 8  | K | Pol306 | Kanalizačné potrubie PVC-KG DN160 + tvarovky                                                                                                                          | m   | 39,600  | 17,55     |  | 694,98    |
| 9  | K | Pol307 | Kanalizačné potrubie PVC-KG DN125 + tvarovky                                                                                                                          | m   | 133,000 | 13,25     |  | 1 762,25  |
| 10 | K | Pol309 | Úličný vpust (betónové teleso, kalový filtračný kôš, tesnenie, liatóna mriežka zať. D400)                                                                             | kpl | 4,000   | 324,00    |  | 1 296,00  |
| 11 | K | Pol322 | RN1 - 60 m3 Havarijná dvojplášťová nádrž so anímačom priesaku                                                                                                         | kpl | 1,000   | 36 000,00 |  | 36 000,00 |
| 12 | K | Pol323 | PZN1 - Vyluková nádrž (2x 18m3 železobetónová, spojená s PVC d600mm, pokop, komin)                                                                                    | kpl | 1,000   | 4 700,00  |  | 4 700,00  |
| 13 | K | Pol324 | PZN2 - Filtračná nádrž (1x 18m3 železobetónová, pokop, komin)                                                                                                         | kpl | 1,000   | 3 400,00  |  | 3 400,00  |
| 14 | K | Pol325 | Kontrolný vrt s PVC d160, plastová korug. šachta d315, poklop zať. D400                                                                                               | kpl | 5,000   | 900,00    |  | 4 500,00  |
| 15 | K | Pol279 | Výkopové práce, skladovanie zemy na vlastnom pozemku                                                                                                                  | m3  | 325,000 | 28,80     |  | 9 360,00  |
| 16 | K | Pol281 | Pieskový obsyp                                                                                                                                                        | m3  | 45,000  | 28,00     |  | 1 260,00  |
| 17 | K | Pol282 | Betónový základ pod šachty, spevnenie                                                                                                                                 | m3  | 29,000  | 101,00    |  | 2 929,00  |

| D  |   | D2     | OSTATNÉ K SO-06.2 TECHNOLOGICKÁ KANALIZÁCIA           |     |       |           |  | 13 210,00 |
|----|---|--------|-------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|--|-----------|
| 18 | K | Pol326 | Tesniaci materiál; Montážny materiál                  | kpl | 1,000 | 400,00    |  | 400,00    |
| 19 | K | Pol327 | Presun hmôt vodovodu a kanalizácie, doprava materiálu | kpl | 1,000 | 2 100,00  |  | 2 100,00  |
| 20 | K | Pol314 | Skúška tesnosti kanalizácie do DN300                  | kpl | 1,000 | 220,00    |  | 220,00    |
| 21 | K | Pol328 | Montáž systému                                        | kpl | 1,000 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| 22 | K | Pol303 | Odvoz odpadu po realizácii                            | kpl | 1,000 | 490,00    |  | 490,00    |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt:

SO-06.3 - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

JKSO:

Miesto: STREŽENICE

Objednávateľ:

MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

Zhotoviteľ:

CRONSON s.r.o.

Projektant:

HESCON s. r. o.

Spracovateľ:

HESCON s.r.o.

KS:

Dátum: 01.05.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

35942134

IČ DPH:

SK2022035532

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

„V súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky je možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Každá takáto zámena musí byť vopred odsúhlasená projektantom a investorom. Predložený výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie, všetky dopĺňujúce informácie sú predmetom projektovej dokumentácie. Pre správne ocenenie výkazu je nevyhnutné preštudovať projektovú dokumentáciu a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej

|                         |             |             |            |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |             | 5 848,65   |
| DPH základná<br>znižená | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|                         | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
|                         | 5 848,65    | 20,00%      | 1 169,73   |
| Cena s DPH              |             | v EUR       | 7 018,38   |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt: **SO-06.3 - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA**

Miesto: STREŽENICE

Dátum: 01.05.2023

Objednávateľ: MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

Projektant: HESCON s. r. o.

Zhotoviteľ: CRONSON s.r.o.

Spracovateľ: HESCON s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**5 848,65**

D1 - SO-06.3 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

3 978,65

D2 - OSTATNÉ K SO-06.3 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

1 870,00

# ROZPOČET

Stavba: KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt: SO-06.3 - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Miesto: STREŽENICE  
Objednávateľ: MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov  
Zhotoviteľ: CRONSON s.r.o.

Dátum: 01.05.2023  
Projektant: HESCON s. r. o.  
Spracovateľ: HESCON s.r.o.

| PC                                                  | Typ | Kód    | Popis                                                                 | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>                           |     |        |                                                                       |     |          |              | <b>5 848,65</b>   |
| <b>D D1 SO-06.3 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA</b>           |     |        |                                                                       |     |          |              | <b>3 978,65</b>   |
| 1                                                   | K   | Pol307 | Kanalizačné potrubie PVC-KG DN125 + tvarovky                          | m   | 8,000    | 13,26        | 106,00            |
| 2                                                   | K   | Pol308 | Revízná šachta DN600 (tesnenie, dno, poklop plný liatinový zat. D400) | kpl | 1,000    | 895,00       | 895,00            |
| 3                                                   | K   | Pol329 | ŽU - žumpa 8m3 (betónové teleso, komín, tesnenie, liatinový poklop)   | ks  | 1,000    | 2 100,00     | 2 100,00          |
| 4                                                   | K   | Pol280 | Geotextília                                                           | m2  | 15,000   | 1,55         | 23,25             |
| 5                                                   | K   | Pol279 | Výkopové práce, skladovanie zemy na vlastnom pozemku                  | m3  | 24,000   | 28,80        | 691,20            |
| 6                                                   | K   | Pol281 | Pieskový obsyp                                                        | m3  | 1,500    | 28,00        | 42,00             |
| 7                                                   | K   | Pol282 | Betónový základ pod šachty, spevnenie                                 | m3  | 1,200    | 101,00       | 121,20            |
| <b>D D2 OSTATNÉ K SO-06.3 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA</b> |     |        |                                                                       |     |          |              | <b>1 870,00</b>   |
| 8                                                   | K   | Pol330 | Tesniaci materiál; Montážny materiál                                  | kpl | 1,000    | 120,00       | 120,00            |
| 9                                                   | K   | Pol331 | Presun hmôt vodovodu a kanalizácie, doprava materiálu                 | kpl | 1,000    | 140,00       | 140,00            |
| 10                                                  | K   | Pol332 | Skúška tesnosti kanalizácie do DN300                                  | kpl | 1,000    | 80,00        | 80,00             |
| 11                                                  | K   | Pol333 | Montáž systému                                                        | kpl | 1,000    | 1 380,00     | 1 380,00          |
| 12                                                  | K   | Pol334 | Odvoz odpadu po realizácii                                            | kpl | 1,000    | 150,00       | 150,00            |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ MESTA PŮCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt:

SO-07 - PRÍPOJKA NN

JKSO:

Miesto: STREŽENICE

Objednávateľ:

MESTO PŮCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

Zhotoviteľ:

CRONSON s.r.o.

Projektant:

HESCON s. r. o.

Spracovateľ:

HESCON s.r.o

KS:

Dátum: 01.05.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

35942134

IČ DPH:

SK2022035532

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

„V súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky je možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Každá takáto zámena musí byť vopred odsúhlasená projektantom a investorom. Predložený výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie, všetky dopĺňajúce informácie sú predmetom projektovej dokumentácie. Pre správne ocenenie výkazu je nevyhnutné preštudovať projektovú dokumentáciu a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej

Cena bez DPH

4 222,10

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 4 222,10    | 20,00%      | 844,42     |

Cena s DPH

v EUR

5 066,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: KOMPOSTAREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt: SO-07 - PRÍPOJKA NN

Miesto: STREŽENICE

Dátum: 01.05.2023

Objednávateľ: MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

Projektant: HESCON s. r. o.

Zhotoviteľ: CRONSON s.r.o.

Spracovateľ: HESCON s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**4 222,10**

M - Práce a dodávky M

**4 222,10**

21-M - Elektromontáže

**4 222,10**

# ROZPOČET

Stavba: KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt: SO-07 - PRÍPOJKA NN

Miesto: STREŽENICE

Dátum: 01.05.2023

Objednávateľ: MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

Projektant: HESCON s. r. o.

Zhotoviteľ: CRONSON s.r.o.

Spracovateľ: HESCON s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

4 222,10

**D M Práce a dodávky M 4 222,10**

**D 21-M Elektromontáže 4 222,10**

|    |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |        |        |
|----|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| 1  | K | Pol150 | Dozbrojenie existujúcej PRI5 o nový vývod 3x160A poisťky 680x815x215mm (šxvxhl)                                                                                                                                                                               | kpl | 1,000  | 620,00 | 620,00 |
| 2  | K | Pol151 | Kábel 1-AYKY 4x120                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 22,000 | 17,20  | 378,40 |
| 3  | K | Pol152 | Pásovina FeZN 30x4                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 22,000 | 4,85   | 106,70 |
| 4  | K | Pol14  | Trasa v zemi (vytyčenie kábl. trasy, výkop š.≈35cm a hl.≈80cm v zemi tr. 2. lôžko pieskové 35/10+10cm, chránička HDPE 90, výstražná fólia, zához, zhutnenie, uvedenie do pôvodného stavu)                                                                     | m   | 15,000 | 26,00  | 390,00 |
| 5  | K | Pol153 | Rozvádzač RE pílerový s káblovým priestorom a so zemným dielom, 1x priame meranie 3x230/400V - na úrovni NN, hl. istiaci prvok 100A s vypínacou cievkou, elektromer trojfázový, 1x istený vývod za elektromerom                                               | ks  | 1,000  | 890,00 | 890,00 |
| 6  | K | Pol16  | HUS                                                                                                                                                                                                                                                           | ks  | 1,000  | 12,00  | 12,00  |
| 7  | K | Pol17  | Komplexné skúšky                                                                                                                                                                                                                                              | kpl | 1,000  | 110,00 | 110,00 |
| 8  | K | Pol18  | Zaškolenie obsluhy                                                                                                                                                                                                                                            | kpl | 1,000  | 40,00  | 40,00  |
| 9  | K | Pol19  | Prvá odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie, Prvá odborná prehliadka a skúška bleskozvodu a uzemnenia, Protokol o meraní intenzity osvetlenia                                                                                                          | kpl | 1,000  | 250,00 | 250,00 |
| 10 | K | Pol154 | Projekt skutočného vyhotovenia                                                                                                                                                                                                                                | kpl | 1,000  | 700,00 | 700,00 |
| 11 | K | Pol11  | Práca vo výškach, pracovné lešenie, nožnicová a klbová plošina a ostatná mechanizácia potrebná k prevedeniu diela                                                                                                                                             | kpl | 1,000  | 80,00  | 80,00  |
| 12 | K | Pol12  | Inžinierska činnosť a technický dozor                                                                                                                                                                                                                         | kpl | 1,000  | 75,00  | 75,00  |
| 13 | K | Pol13  | Zriadenie staveniska podľa požiadaviek dodávateľa, v zmysle platného stavebného zákona SR 396/2006 vrátane všetkých zabezpečení a opatrení BOZP                                                                                                               | kpl | 1,000  | 110,00 | 110,00 |
| 14 | K | Pol14  | Veškeré stavebné prípomocné práce (drážky, otvory, vtáanie do skeletu, niky, prestupy stenami a pod.)                                                                                                                                                         | kpl | 1,000  | 100,00 | 100,00 |
| 15 | K | Pol15  | Drobný inštalačný a bližšie nešpecifikovaný materiál a práce (každý potrebný pomocný a inštalačný materiál a práce pre dobrú inštaláciu predchádzajúcich položiek, napríklad skrutky, spony, príchytky, farby, malé oceľové konštrukcie, štitky, vodiče, ...) | kpl | 1,000  | 110,00 | 110,00 |
| 16 | K | Pol16  | Predrealizačné geodetické vytyčenie, Porealizačné geodetické zameranie                                                                                                                                                                                        | kpl | 1,000  | 250,00 | 250,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt:

SO-08 - AREÁLOVÉ ROZVODY NN A VONKAJŠIE OSVETLENIE

JKSO:

Miesto: STREŽENICE

KS:

Dátum: 01.05.2023

Objednávateľ:

MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CRONSON s.r.o.

IČO:

35942134

IČ DPH:

SK2022035532

Projektant:

HESCON s. r. o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

HESCON s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

„V súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky je možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Každá takáto zámena musí byť vopred odsúhlasená projektantom a investárom. Predložený výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie, všetky dopĺňajúce informácie sú predmetom projektovej dokumentácie. Pre správne ocenenie výkazu je nevyhnutné preštudovať projektovú dokumentáciu a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej

|              |  |             |            |
|--------------|--|-------------|------------|
| Cena bez DPH |  |             | 21 499,06  |
|              |  | Základ dane |            |
| DPH základná |  | 0,00        |            |
| znižená      |  | 21 499,06   |            |
|              |  | Sadzba dane | Výška dane |
|              |  | 20,00%      | 0,00       |
|              |  | 20,00%      | 4 299,81   |
| Cena s DPH   |  | v EUR       | 25 798,87  |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt: SO-08 - AREÁLOVÉ ROZVODY NN A VONKAJŠIE OSVETLENIE

Miesto: STREŽENICE  
Objednávateľ: MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov  
Zhotoviteľ: CRONSON s.r.o.

Dátum: 01.05.2023  
Projektant: HESCON s. r. o.  
Spracovateľ: HESCON s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> | <b>21 499,06</b> |
| M - Práce a dodávky M     | 21 499,06        |
| 21-M - Elektromontáže     | 21 499,06        |



# ROZPOČET

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt:

SO-08 - AREÁLOVÉ ROZVODY NN A VONKAJŠIE OSVETLENIE

Miesto:

STREŽENICE

Dátum:

01.05.2023

Objednávateľ:

MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

Projektant:

HESCON s. r. o.

Zhotoviteľ:

CRONSON s.r.o.

Spracovateľ:

HESCON s.r.o.

| PC                        | Typ  | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |      |        |                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | <b>21 499,06</b>  |
| 0                         | M    |        | Práce a dodávky M                                                                                                                                                                               |     |          |              | 21 499,06         |
| 0                         | 21-M |        | Elektromontáže                                                                                                                                                                                  |     |          |              | 21 499,06         |
| 1                         | K    | Pol155 | Rozvádzač RMS1, plastový, prevedenie do exteriéru, privody/vývody zospodu, voľne stojaci, hl. istič 80A, vid' výkres č. 2019025_DRS_E_SO08_ELI_SCH_01_00                                        | ks  | 1,000    | 2 100,00     | 2 100,00          |
| 2                         | K    | Pol156 | Rozvádzač RM-Síto (Nie je predmetom tejto PD, dodaný v rámci technológie síta). Rozvádzač pripojený cez plastovú krabicu IP66 so svorkovnicou osadenú na kontajnery pre síto.                   | ks  | 1,000    | 260,00       | 260,00            |
| 3                         | K    | Pol157 | Rozvádzač RS1 (Nie je predmetom tejto PD, dodaný v rámci technológie kontajnera) - neoceňovať !                                                                                                 | ks  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 4                         | K    | Pol21  | Rozvádzač DT1 (riešený v samostatnom súbore) - neoceňovať !                                                                                                                                     | ks  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 5                         | K    | Pol158 | Rozvádzač RM-Drvič (Nie je predmetom tejto PD, dodaný v rámci technológie drviča) - neoceňovať !                                                                                                | ks  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 6                         | K    | Pol24  | Káblový žľab pozink 125/100 do exteriéru vrátane podpier, kotviaceho a spojovacieho materiálu                                                                                                   | m   | 95,000   | 34,00        | 3 230,00          |
| 7                         | K    | Pol159 | Núdzové tlačidlo so sklíčkom (Centrálny stop/požiarne tlačidlo)                                                                                                                                 | ks  | 1,000    | 44,00        | 44,00             |
| 8                         | K    | Pol160 | Svietidlo VO exteriérové LED 47W                                                                                                                                                                | ks  | 7,000    | 358,00       | 2 492,00          |
| 9                         | K    | Pol161 | Svietidlo VO prisadené na stenu LED 24W                                                                                                                                                         | ks  | 7,000    | 245,00       | 1 715,00          |
| 10                        | K    | Pol162 | Výložník k svietidlu 0,5m                                                                                                                                                                       | ks  | 7,000    | 75,00        | 525,00            |
| 11                        | K    | Pol163 | Kábel CYKY-J 3x1,5                                                                                                                                                                              | m   | 20,000   | 3,25         | 65,00             |
| 12                        | K    | Pol164 | Kábel CYKY-J 3x2,5                                                                                                                                                                              | m   | 200,000  | 3,40         | 680,00            |
| 13                        | K    | Pol28  | Snímač intenzity osvetlenia                                                                                                                                                                     | ks  | 1,000    | 55,00        | 55,00             |
| 14                        | K    | Pol29  | Kábel CY 6 = H07V-U zeleno/žltý                                                                                                                                                                 | m   | 56,000   | 1,55         | 86,80             |
| 15                        | K    | Pol30  | Drobný elektroinštalačný materiál (elektroinst. krabice, svorkovnice, atď.)                                                                                                                     | set | 1,000    | 190,00       | 190,00            |
| 16                        | K    | Pol31  | Oceľová nosná konštrukcia všeobecne                                                                                                                                                             | kg  | 150,000  | 9,90         | 1 485,00          |
| 17                        | K    | Pol32  | Ukončenie káblov                                                                                                                                                                                | set | 30,000   | 28,00        | 840,00            |
| 18                        | K    | Pol33  | Pásovina FeZn 30x4                                                                                                                                                                              | m   | 60,000   | 4,85         | 291,00            |
| 19                        | K    | Pol34  | Svorky k uzemneniu                                                                                                                                                                              | kpl | 1,000    | 190,00       | 190,00            |
| 20                        | K    | Pol6   | HUS                                                                                                                                                                                             | ks  | 5,000    | 12,00        | 60,00             |
| 21                        | K    | Pol165 | Trasa v zemi (vytyčenie kábl. trasy, výkop š. = 35cm a hl. = 80cm v zemi tr. 2, lôžko pieskové 35/10+10cm, chránička FXKVR 110, výstražná fólia, zához, zhutnenie, uvedenie do pôvodného stavu) | m   | 65,000   | 26,00        | 1 690,00          |
| 22                        | K    | Pol166 | Kábel NAYY-J 4x50                                                                                                                                                                               | m   | 3,000    | 15,22        | 45,66             |
| 23                        | K    | Pol38  | Kábel CYKY-J 5x6                                                                                                                                                                                | m   | 140,000  | 6,45         | 903,00            |
| 24                        | K    | Pol167 | Kábel CYKY-J 5x10                                                                                                                                                                               | m   | 15,000   | 8,88         | 133,20            |
| 25                        | K    | Pol168 | Kábel CYKY-J 5x35                                                                                                                                                                               | m   | 80,000   | 3,74         | 299,20            |
| 26                        | K    | Pol169 | Kábel NHXH-J FE180/E90 3x1,5                                                                                                                                                                    | m   | 35,000   | 3,12         | 109,20            |
| 27                        | K    | Pol42  | Komplexné skúšky                                                                                                                                                                                | kpl | 1,000    | 250,00       | 250,00            |
| 28                        | K    | Pol43  | Zaškolenie obsluhy                                                                                                                                                                              | kpl | 1,000    | 110,00       | 110,00            |
| 29                        | K    | Pol44  | Prvá odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie, Prvá odborná prehliadka a skúška bleskozvodu a uzemnenia, Protokol o meraní intenzity osvetlenia                                            | kpl | 1,000    | 300,00       | 300,00            |
| 30                        | K    | Pol170 | Projekt skutočného vyhotovenia                                                                                                                                                                  | kpl | 1,000    | 900,00       | 900,00            |

| PČ | Typ | Kód   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 31 | K   | Pol46 | Práca vo výškach, pracovné lešenie, nožnicová a klbová plošina a ostatná mechanizácia potrebná k prevedeniu diela                                                                                                                                             | kpl | 1,000    | 1 100,00     | 1 100,00          |
| 32 | K   | Pol47 | Inžinierska činnosť a technický dozor                                                                                                                                                                                                                         | kpl | 1,000    | 200,00       | 200,00            |
| 33 | K   | Pol48 | Zriadenie staveniska podľa požiadaviek dodávateľa, v zmysle platného stavebného zákona SR 396/2006 vrátane všetkých zabezpečení a opatrení BOZP                                                                                                               | kpl | 1,000    | 250,00       | 250,00            |
| 34 | K   | Pol49 | Veškeré stavebné prípomocné práce (drážky, otvory, vŕtanie do skeletu, niky, prestupy stenami a pod.)                                                                                                                                                         | kpl | 1,000    | 180,00       | 180,00            |
| 35 | K   | Pol50 | Drobný inštalačný a bližšie nešpecifikovaný materiál a práce (každý potrebný pomocný a inštalačný materiál a práce pre dobrú inštaláciu predchádzajúcich položiek, napríklad skrutky, spony, príchytky, farby, malé oceľové konštrukcie, šlitky, vodiče, ...) | kpl | 1,000    | 300,00       | 300,00            |
| 36 | K   | Pol51 | Predrealizačné geodetické vytyčenie, Porealizačné geodetické zameranie                                                                                                                                                                                        | kpl | 1,000    | 420,00       | 420,00            |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt:

SO-09 - KAMEROVÝ SYSTÉM

JKSO:

Miesto: STREŽENICE

Objednávateľ:

MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

Zhotoviteľ:

CRONSON s.r.o.

Projektant:

HESCON s. r. o.

Spracovateľ:

HESCON s.r.o.

KS:

Dátum: 01.05.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

35942134

IČ DPH:

SK2022035532

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

„V súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky je možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Každá takáto zámena musí byť vopred odsúhlasená projektantom a investorom. Predložený výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie, všetky dopĺňajúce informácie sú predmetom projektovej dokumentácie. Pre správne ocenenie výkazu je nevyhnutné preštudovať projektovú dokumentáciu a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej

Cena bez DPH

7 819,90

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 7 819,90    | 20,00%      | 1 563,98   |

Cena s DPH

v EUR

9 383,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt: SO-09 - KAMEROVÝ SYSTÉM

Miesto: STREŽENICE

Objednávateľ: MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

Zhotoviteľ: CRONSON s.r.o.

Dátum: 01.05.2023

Projektant: HESCON s. r. o.

Spracovateľ: HESCON s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

**Náklady z rozpočtu**

**7 819,90**

# ROZPOČET

Stavba: KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt: SO-09 - KAMEROVÝ SYSTÉM

Miesto: STREŽENICE

Dátum: 01.05.2023

Objednávateľ: MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

Projektant: HESCON s. r. o.

Zhotoviteľ: CRONSON s.r.o.

Spracovateľ: HESCON s.r.o.

| PČ                        | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |              | <b>7 819,90</b>   |
| 1                         | K   | Pol52  | IP kamera exteriérová, statická, 5Mpx, IR prísvetlenie 20m, vrátane držiaka na fasádu/stĺp VO                                                                                                                                                                 | ks   | 1,000    | 930,00       | 930,00            |
| 2                         | K   | Pol53  | Záznamové zariadenie NVR, 4 kanály, 4x PoE, 500GB úložisko                                                                                                                                                                                                    | ks   | 1,000    | 2 000,00     | 2 000,00          |
| 3                         | K   | Pol171 | PC klient + 24" LCD monitor (nie je epredmetom tejto PD, dodáva technológia MaR)                                                                                                                                                                              | ks   | 1,000    | 950,00       | 950,00            |
| 4                         | K   | Pol55  | Kábel FTP Cat. 6a - zemný                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 38,000   | 2,80         | 106,40            |
| 5                         | K   | Pol56  | UV odolná chránička vrátane príchytiek                                                                                                                                                                                                                        | m    | 3,000    | 4,50         | 13,50             |
| 6                         | K   | Pol57  | Silnoprádové napojenie vyhrievania exteriérovej kamery a záznamového zariadenia NVR z najbližšieho el. rozvádzača                                                                                                                                             | kpl  | 1,000    | 450,00       | 450,00            |
| 7                         | K   | Pol58  | Sada prepäťových ochrán pre vonkajšiu kameru (obsahuje 2ks pr. ochrán)                                                                                                                                                                                        | sada | 1,000    | 1 400,00     | 1 400,00          |
| 8                         | K   | Pol59  | Trasa v zemi (vyčistenie káblí, trasy, výkop š. = 35cm a hl. = 80cm v zemi tr. 2, lôžko pieskové 35/10+10cm, chránička HDPE 40, výstražná fólia, zához, zhutnenie, uvedenie do pôvodného stavu)                                                               | m    | 20,000   | 26,00        | 520,00            |
| 9                         | K   | Pol60  | Oživenie, programovanie systému                                                                                                                                                                                                                               | kpl  | 1,000    | 120,00       | 120,00            |
| 10                        | K   | Pol61  | Komplexné skúšky, merací protokol metalickej kabeláže                                                                                                                                                                                                         | kpl  | 1,000    | 150,00       | 150,00            |
| 11                        | K   | Pol62  | Zaškolenie obsluhy                                                                                                                                                                                                                                            | kpl  | 1,000    | 100,00       | 100,00            |
| 12                        | K   | Pol63  | Prvá odborná prehliadka a skúška                                                                                                                                                                                                                              | kpl  | 1,000    | 180,00       | 180,00            |
| 13                        | K   | Pol64  | Realizačný projekt a projekt skutočného vyhotovenia                                                                                                                                                                                                           | kpl  | 1,000    | 100,00       | 100,00            |
| 14                        | K   | Pol65  | Práca vo výškach, pracovné lešenie, nožnicová a klbová plošina a ostatná mechanizácia potrebná k prevedeniu diela                                                                                                                                             | kpl  | 1,000    | 250,00       | 250,00            |
| 15                        | K   | Pol66  | Inžinierska činnosť a technický dozor                                                                                                                                                                                                                         | kpl  | 1,000    | 150,00       | 150,00            |
| 16                        | K   | Pol67  | Zriadenie staveniska podľa požiadaviek dodávateľa, v zmysle platného stavebného zákona SR 398/2006 vrátane všetkých zabezpečení a opatrení BOZP                                                                                                               | kpl  | 1,000    | 100,00       | 100,00            |
| 17                        | K   | Pol68  | Veškeré stavebné prípomocné práce (drážky, otvory, vŕtanie do skeletu, niky, prestupy stenami a pod.)                                                                                                                                                         | kpl  | 1,000    | 100,00       | 100,00            |
| 18                        | K   | Pol69  | Drobný inštalačný a bližšie nešpecifikovaný materiál a práce (každý potrebný pomocný a inštalačný materiál a práce pre dobrú inštaláciu predchádzajúcich položiek, napríklad skrutky, spony, príchytky, farby, malé oceľové konštrukcie, štitky, vodiče, ...) | kpl  | 1,000    | 200,00       | 200,00            |



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt:

SO-10 - OPLOTENIE

JKSO:

Miesto: STREŽENICE

Objednávateľ:

MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

Zhotoviteľ:

CRONSON s.r.o.

Projektant:

HESCON s. r. o.

Spracovateľ:

HESCON s.r.o., ROSOFT s.r.o.

KS:

Dátum: 01.05.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

35942134

IČ DPH:

SK2022035532

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

„V súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky je možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Každá takáto zámena musí byť vopred odsúhlasená projektantom a investorom. Predložený výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie, všetky doplňujúce informácie sú predmetom projektovej dokumentácie. Pre správne ocenenie výkazu je nevyhnutné preštudovať projektovú dokumentáciu a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 12 359,82  |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 12 359,82   | 20,00%      | 2 471,96   |
| Cena s DPH   |             | v EUR       | 14 831,78  |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt: SO-10 - OPLATENIE

Miesto: STREŽENICE

Objednávateľ: MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

Zhotoviteľ: CRONSON s.r.o.

Dátum: 01.05.2023

Projektant: HESCON s. r. o.

Spracovateľ: HESCON s.r.o.,  
ROSOFIT s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>          | <b>12 359,82</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV          | 4 560,89         |
| 1 - Zemné práce                    | 1 634,98         |
| 2 - Zakladanie                     | 2 925,91         |
| PSV - Práce a dodávky PSV          | 7 594,93         |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 7 594,93         |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady | 204,00           |

# ROZPOČET

Stavba: KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE  
 Objekt: SO-10 - OPLOTENIE  
 Miesto: STREŽENICE  
 Objednávateľ: MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov  
 Zhotoviteľ: CRONSON s.r.o.

Dátum: 01.05.2023  
 Projektant: HESCON s. r. o.  
 Spracovateľ: HESCON s.r.o.,  
 ROSOFT s.r.o.

| PČ                                        | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>                 |     |                |                                                                                                                                        |    |          |              | <b>12 359,82</b>  |
| <b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>          |     |                |                                                                                                                                        |    |          |              | <b>4 560,89</b>   |
| <b>D 1 Zemné práce</b>                    |     |                |                                                                                                                                        |    |          |              | <b>1 634,98</b>   |
| 1                                         | K   | 132201101      | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                                                          | m3 | 20,574   | 33,50        | 689,23            |
| 2                                         | K   | 132201109      | Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3                      | m3 | 20,574   | 9,50         | 195,45            |
| 3                                         | K   | 162201102      | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                                                               | m3 | 6,096    | 1,85         | 11,28             |
| 4                                         | K   | 162501102.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 6,096    | 5,12         | 31,21             |
| 5                                         | K   | 162501105.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 42,672   | 0,50         | 21,34             |
| 6                                         | K   | 171209002      | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                            | t  | 9,754    | 8,00         | 78,03             |
| 7                                         | K   | 167101101.S    | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr. 1-4 do 100 m3                                                                             | m3 | 20,574   | 9,60         | 197,51            |
| 8                                         | K   | 171201201.S    | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                 | m3 | 6,096    | 0,91         | 5,56              |
| 9                                         | K   | 175101202      | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodením sypaniny                                                                | m3 | 14,478   | 28,00        | 405,38            |
| <b>D 2 Zakladanie</b>                     |     |                |                                                                                                                                        |    |          |              | <b>2 925,91</b>   |
| 10                                        | K   | 274321312      | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25                                                                           | m3 | 6,096    | 120,00       | 731,52            |
| 11                                        | K   | 274351215      | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce                                                                                    | m2 | 60,960   | 19,00        | 1 158,24          |
| 12                                        | K   | 274351216      | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce                                                                                   | m2 | 60,960   | 4,90         | 298,70            |
| 13                                        | K   | 274362021      | Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI                                                                                           | t  | 0,343    | 2 150,00     | 737,45            |
| <b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>          |     |                |                                                                                                                                        |    |          |              | <b>7 594,93</b>   |
| <b>D 767 Konštrukcie doplnkové kovové</b> |     |                |                                                                                                                                        |    |          |              | <b>7 594,93</b>   |
| 14                                        | K   | 767911130      | Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou nad 1,8 m                                                                                | m  | 258,600  | 2,80         | 718,48            |
| 15                                        | M   | 313290002800   | Pletivo pozinkované pletené štvorhranné, oko 60 mm, drôt d 2 mm, vxl 1,6x25 m, bez napínacieho drôtu                                   | ks | 10,264   | 130,00       | 1 334,32          |
| 16                                        | K   | 767912130      | Montáž napínacieho drôtu                                                                                                               | m  | 769,800  | 0,55         | 423,39            |
| 17                                        | M   | 156140002500   | Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m                                                                                         | ks | 10,007   | 13,00        | 130,09            |
| 18                                        | M   | 553510009400   | Napínák pozinkovaný pre napínanie pletiva s napínacím drôtom                                                                           | ks | 230,940  | 1,20         | 277,13            |
| 19                                        | K   | 767916560      | Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m vrátane zabetónovania                                                               | ks | 125,000  | 8,90         | 1 112,50          |
| 20                                        | M   | 553510022000   | Stĺpik/Vzpera d 48 mm, výška 2,2 m, výška pletiva 1,8 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách                              | ks | 125,000  | 10,50        | 1 312,50          |
| 21                                        | K   | 998767101      | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                                                         | t  | 1,442    | 39,00        | 56,24             |
| 22                                        | K   | 767912150.S    | Montáž ostrnatého drôtu                                                                                                                | m  | 180,000  | 0,60         | 108,00            |
| 23                                        | M   | 156140003300.S | Drôt ostrnatý d 1,7 mm, dĺžka 250 m, pozinkovaný                                                                                       | ks | 0,720    | 86,50        | 62,28             |
| 24                                        | K   | 767920010.S    | Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2 ( existujúca bránka )                   | ks | 1,000    | 25,00        | 25,00             |
| 25                                        | K   | 767920040.S    | Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 m2                                        | ks | 1,000    | 85,00        | 85,00             |

| PC | Typ | Kód            | Popis                                                                              | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 26 | M   | 553510011180.S | Bránka dvojkrídlová, šxv 2x4x1,6 m, úprava Zn+PVC, výplň jekel 25x25 mm, farba RAL | ks | 1,000    | 1 950,00     | 1 950,00          |

|    |   |           |                                                                                                               |     |       |       |        |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|
| D  |   | VRN       | Vedľajšie rozpočtové náklady                                                                                  |     |       |       | 204,00 |
| 27 | K | 000300016 | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu | eur | 1,000 | 12,00 | 12,00  |
| 28 | K | 000300021 | Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania                                             | eur | 1,000 | 20,00 | 20,00  |
| 29 | K | 000300031 | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby                             | eur | 1,000 | 35,00 | 35,00  |
| 30 | K | 000600013 | Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady                                                                    | eur | 1,000 | 12,00 | 12,00  |
| 31 | K | 000600021 | Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska                                                      | eur | 1,000 | 40,00 | 40,00  |
| 32 | K | 000600042 | Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia                                                          | eur | 1,000 | 20,00 | 20,00  |
| 33 | K | 001000025 | Inžinierska činnosť - posudky plán BQZP na stavenisku                                                         | eur | 1,000 | 20,00 | 20,00  |
| 34 | K | 001000031 | Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky                                                  | eur | 1,000 | 35,00 | 35,00  |
| 35 | K | 001000034 | Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky                                                         | eur | 1,000 | 10,00 | 10,00  |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt:

SO-11 - OPORNÝ MŮR

JKSO:

Miesto: STREŽENICE

KS:

Dátum: 01.05.2023

Objednávateľ:

MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

IČO

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CRONSON s.r.o.

IČO:

35942134

IČ DPH:

SK2022035532

Projektant:

HESCON s. r. o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

HESCON s.r.o., ROSOFT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

„V súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky je možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Každá takáto zmena musí byť vopred odsúhlasená projektantom a investorom. Predložený výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie, všetky doplňujúce informácie sú predmetom projektovej dokumentácie. Pre správne ocenenie výkazu je nevyhnutné preštudovať projektovú dokumentáciu a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 106 066,38 |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 106 066,38  | 20,00%      | 21 213,28  |
| Cena s DPH   |             |             | 127 279,66 |
| v EUR        |             |             |            |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt: SO-11 - OPORNÝ MÚR

Miesto: STREŽENICE

Objednávateľ: MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

Zhotoviteľ: CRONSON s.r.o.

Dátum: 01.05.2023

Projektant: HESCON s. r. o.

Spracovateľ: HESCON s.r.o.,  
ROSOFT s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**106 066,38**

HSV - Práce a dodávky HSV

**104 376,38**

1 - Zemné práce

8 842,50

2 - Zakladanie

85 319,38

4 - Vodorovné konštrukcie

4 860,55

99 - Presun hmôt HSV

5 353,95

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

**1 690,00**

# ROZPOČET

Stavba: KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE  
 Objekt: SO-11 - OPORNÝ MÚR

Miesto: STREŽENICE  
 Objednávateľ: MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov  
 Zhotoviteľ: CRONSON s.r.o.

Dátum: 01.05.2023  
 Projektant: HESCON s. r. o.  
 Spracovateľ: HESCON s.r.o.,  
 ROSOFT s.r.o.

| PČ                                        | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                           | MJ  | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>                 |     |             |                                                                                                                                                 |     |           |              | <b>106 066,38</b> |
| <b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>          |     |             |                                                                                                                                                 |     |           |              | <b>104 376,38</b> |
| <b>D 1 Zemné práce</b>                    |     |             |                                                                                                                                                 |     |           |              | <b>8 842,50</b>   |
| 1                                         | K   | 131201102   | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3                                                                                          | m3  | 270,000   | 7,50         | 2 025,00          |
| 2                                         | K   | 131201109   | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3                                                                             | m3  | 270,000   | 1,10         | 297,00            |
| 3                                         | K   | 162201102   | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                                                                        | m3  | 270,000   | 1,89         | 510,30            |
| 4                                         | K   | 162501122   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3  | 270,000   | 4,00         | 1 080,00          |
| 5                                         | K   | 162501123   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3  | 1 890,000 | 0,33         | 623,70            |
| 6                                         | K   | 171209002   | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                     | t   | 432,000   | 8,00         | 3 456,00          |
| 7                                         | K   | 171201202   | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                                 | m3  | 270,000   | 0,80         | 216,00            |
| 8                                         | K   | 167101102.S | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                              | m3  | 270,000   | 2,35         | 634,50            |
| <b>D 2 Zakladanie</b>                     |     |             |                                                                                                                                                 |     |           |              | <b>85 319,38</b>  |
| 9                                         | K   | 224311211   | Výplň pilót z portlandského betónu prostého vodostavebného tr. C 25/30 bez pažiackej suspenzie                                                  | m3  | 123,971   | 125,00       | 15 496,38         |
| 10                                        | K   | 224361114   | Výstuž pilót betónovaných do zeme, z ocele 10 505                                                                                               | t   | 10,325    | 2 100,00     | 21 682,50         |
| 11                                        | K   | 264311412.5 | Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 550 do 850 mm, v hĺbke nad 5 m v hornine III                                                   | m   | 398,600   | 94,00        | 37 468,40         |
| 12                                        | K   | 289362311   | Výstuž torkret, plášť a priečna a pozdĺžna z ocele 10505 stien do 8mm                                                                           | t   | 0,851     | 2 100,00     | 1 787,10          |
| 13                                        | K   | 289475111   | Torkretový plášť z aktivovanej malty stien L hr. 30 mm                                                                                          | m2  | 125,000   | 43,00        | 5 375,00          |
| 14                                        | K   | 289475391   | Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 10 mm hr., torkretového plášťa                                                                   | m2  | 270,000   | 13,00        | 3 510,00          |
| <b>D 4 Vodorovné konštrukcie</b>          |     |             |                                                                                                                                                 |     |           |              | <b>4 860,55</b>   |
| 15                                        | K   | 417321515   | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30                                                                                           | m3  | 12,398    | 135,00       | 1 673,73          |
| 16                                        | K   | 417351115   | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie                                                                            | m2  | 33,737    | 18,00        | 607,27            |
| 17                                        | K   | 417351116   | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie                                                                           | m2  | 33,737    | 5,50         | 185,55            |
| 18                                        | K   | 417361821   | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505                                                                                     | t   | 1,140     | 2 100,00     | 2 394,00          |
| <b>D 99 Presun hmôt HSV</b>               |     |             |                                                                                                                                                 |     |           |              | <b>5 353,95</b>   |
| 19                                        | K   | 998012021   | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit, betónová výšky do 6 m                                                           | t   | 334,622   | 16,00        | 5 353,95          |
| <b>D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady</b> |     |             |                                                                                                                                                 |     |           |              | <b>1 690,00</b>   |
| 20                                        | K   | 000300016   | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu                                   | eur | 1,000     | 200,00       | 200,00            |
| 21                                        | K   | 000300021   | Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškových merania                                                                             | eur | 1,000     | 400,00       | 400,00            |
| 22                                        | K   | 000300031   | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby                                                               | eur | 1,000     | 200,00       | 200,00            |
| 23                                        | K   | 000600013   | Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady                                                                                                      | eur | 1,000     | 100,00       | 100,00            |
| 24                                        | K   | 000600021   | Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska                                                                                        | eur | 1,000     | 130,00       | 130,00            |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                        | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 25 | K   | 000600042 | Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia         | eur | 1,000    | 130,00       | 130,00            |
| 26 | K   | 001000026 | Inžinierska činnosť - posudky plán BOZP na stavenisku        | eur | 1,000    | 130,00       | 130,00            |
| 27 | K   | 001000031 | Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky | eur | 1,000    | 300,00       | 300,00            |
| 28 | K   | 001000034 | Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky        | eur | 1,000    | 100,00       | 100,00            |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt:

SO-15 - KOMPOSTÁREŇ - DOZRIEVACIE BOXY

JKSO:

Miesto: STREŽENICE

KS:

Dátum: 01.05.2023

Objednávateľ:

MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CRONSON s.r.o.

IČO:

35942134

IČ DPH:

SK2022035532

Projektant:

HESCON s. r. o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ROSOFT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

„V súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky je možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Každá takáto zmena musí byť vopred odsúhlasená projektantom a investorom. Predložený výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie, všetky doplňujúce informácie sú predmetom projektovej dokumentácie. Pre správne ocenenie výkazu je nevyhnutné preštudovať projektovú dokumentáciu a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej

Cena bez DPH

524 120,99

DPH základná  
znižená

Základ dane  
0,00  
524 120,99

Sadzba dane  
20,00%  
20,00%

Výška dane  
0,00  
104 824,20

Cena s DPH

v EUR

628 945,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE  
Objekt: SO-15 - KOMPOSTÁREŇ - DOZRIEVACIE BOXY  
Miesto: STREŽENICE  
Objednávateľ: MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov  
Zhotoviteľ: CRONŠON s.r.o.

Dátum: 01.05.2023  
Projektant: HESCON s. r. o.  
Spracovateľ: ROSOFT s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>               | <b>524 120,99</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 172 444,64        |
| 1 - Zemné práce                         | 9 561,45          |
| 2 - Zakladanie                          | 73 899,14         |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie      | 64 395,86         |
| 4 - Vodorovné konštrukcie               | 1 103,61          |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 7 127,25          |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 3 000,00          |
| 99 - Presun hmôt HSV                    | 13 357,33         |
| PSV - Práce a dodávky PSV               | 19 296,70         |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti    | 4 393,34          |
| 764 - Konštrukcie klampiarske           | 777,83            |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové      | 8 238,03          |
| 783 - Nátery                            | 5 887,50          |
| M - Práce a dodávky M                   | 330 939,65        |
| 21-M - Elektromontáže                   | 2 989,65          |
| 35-M - Technológia kompostárne          | 327 950,00        |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady      | 1 440,00          |

# ROZPOČET

Stavba: KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt: SO-15 - KOMPOSTÁREŇ - DOZRIEVACIE BOXY

Miesto: STREŽENICE

Dátum: 01.05.2023

Objednávateľ: MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

Projektant: HESCON s. r. o.

Zhotoviteľ: CRONSON s.r.o.

Spracovateľ: ROSOFT s.r.o.

| PČ                        | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                           | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |              |                                                                                                                                                 |    |           |              | <b>524 120,99</b> |
| <b>o HSV</b>              |     |              |                                                                                                                                                 |    |           |              | <b>172 444,64</b> |
| <b>d 1</b>                |     |              |                                                                                                                                                 |    |           |              | <b>9 561,45</b>   |
| 1                         | K   | 131201102    | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3                                                                                          | m3 | 166,344   | 7,50         | 1 247,58          |
| 2                         | K   | 131201109    | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3                                                                             | m3 | 166,344   | 1,10         | 182,98            |
| 3                         | K   | 132201201    | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                                                                     | m3 | 87,658    | 21,55        | 1 889,03          |
| 4                         | K   | 132201209    | Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3                          | m3 | 87,658    | 1,20         | 105,19            |
| 5                         | K   | 162201102    | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                                                                        | m3 | 254,002   | 1,90         | 482,60            |
| 6                         | K   | 162601122    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 254,002   | 4,00         | 1 016,01          |
| 7                         | K   | 162601123    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 1 778,014 | 0,33         | 586,74            |
| 8                         | K   | 167101102.S  | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                             | m3 | 254,002   | 2,36         | 596,90            |
| 9                         | K   | 171201202    | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                                 | m3 | 254,002   | 0,80         | 203,20            |
| 10                        | K   | 171209002    | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                     | t  | 406,403   | 8,00         | 3 251,22          |
| <b>d 2</b>                |     |              |                                                                                                                                                 |    |           |              | <b>73 899,14</b>  |
| 11                        | K   | 224311213    | Výplň pilót z portlandského betónu železového vodostavebného tr. C 25/30bez pažiacej suspenzie                                                  | m3 | 3,956     | 125,00       | 494,50            |
| 12                        | K   | 224361114    | Výstuž pilót betónovaných do zeme, z ocele 10 505                                                                                               | t  | 0,292     | 2 100,00     | 613,20            |
| 13                        | K   | 264311411    | Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 550 do 850 mm, v hĺbke od 0 do 5 m v hornine III                                               | m  | 14,000    | 94,00        | 1 316,00          |
| 14                        | K   | 264311409.R2 | Odčerpávanie, manipulácia a uskladnenie odtečeného výkopku z pilót                                                                              | m3 | 3,956     | 200,00       | 791,20            |
| 15                        | K   | 264311409.R  | Pohotovosť pilotážnej sústavy                                                                                                                   | ks | 1,000     | 600,00       | 600,00            |
| 16                        | K   | 271573001    | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm                                                                          | m3 | 130,782   | 51,00        | 6 669,88          |
| 17                        | K   | 273313521    | Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15                                                                                                    | m3 | 6,296     | 101,00       | 635,90            |
| 18                        | K   | 273321311    | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20                                                                                   | m3 | 27,945    | 110,00       | 3 073,95          |
| 19                        | K   | 273321411.S1 | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30, cement treisy S, pomaly tuhnutí                                                  | m3 | 65,839    | 120,00       | 7 900,68          |
| 20                        | K   | 273351215.R  | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce, vrátane zhotovenia detailupre technológiu odvetrania                                      | m2 | 114,913   | 35,50        | 4 079,41          |
| 21                        | K   | 273351216    | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce                                                                                           | m2 | 114,913   | 5,20         | 597,55            |
| 22                        | K   | 273361821    | Výstuž základových dosiek z ocele 10505                                                                                                         | t  | 13,349    | 2 100,00     | 28 032,90         |
| 23                        | K   | 273362021    | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI                                                                                                   | t  | 1,750     | 2 150,00     | 3 762,50          |
| 24                        | K   | 274321411.S  | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30                                                                                    | m3 | 23,752    | 120,00       | 2 850,24          |
| 25                        | K   | 274351215    | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce                                                                                             | m2 | 64,040    | 19,00        | 1 216,76          |
| 26                        | K   | 274351216    | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce                                                                                            | m2 | 64,040    | 5,00         | 320,20            |
| 27                        | K   | 274361821    | Výstuž základových pásov z ocele 10505                                                                                                          | t  | 2,387     | 2 100,00     | 5 012,70          |
| 28                        | K   | 279321411.S  | Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30                                                                                    | m3 | 16,361    | 120,00       | 1 963,32          |



| PČ    | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                              | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 29    | K   | 279351105.8    | Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce                                                                                                                                           | m2 | 132,275   | 24,00        | 3 174,80          |
| 30    | K   | 279351106.8    | Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce                                                                                                                                          | m2 | 132,275   | 6,00         | 793,65            |
| D 3   |     |                | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                                                                                                                     |    |           |              | 64 395,86         |
| 31    | K   | 341321410.81   | Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30, cement treisy 5, pomaly tuhnutí                                                                                                         | m3 | 71,937    | 130,00       | 9 351,81          |
| 32    | K   | 341351105      | Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce                                                                                                                                             | m2 | 578,750   | 21,50        | 12 443,13         |
| 33    | K   | 341351105-R_pd | Priplatok za pohľadový betón v zmysle požiadaviek PD                                                                                                                                               | m2 | 122,990   | 11,50        | 1 414,39          |
| 34    | K   | 341351106      | Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce                                                                                                                                            | m2 | 578,750   | 6,30         | 3 646,13          |
| 35    | K   | 341361821      | Výstuž stien a priečok 10505                                                                                                                                                                       | t  | 2,595     | 2 100,00     | 5 449,50          |
| 36    | K   | 341362021.8    | Výstuž stien a priečok zo zvaraných sietí KARI                                                                                                                                                     | t  | 14,926    | 2 150,00     | 32 090,90         |
| D 4   |     |                | Vodorovné konštrukcie                                                                                                                                                                              |    |           |              | 1 103,61          |
| 37    | K   | 413351107.8    | Debnenie nosníka zhotovenie-dielce                                                                                                                                                                 | m2 | 4,125     | 24,00        | 99,00             |
| 38    | K   | 413351108.8    | Debnenie nosníka odstránenie-dielce                                                                                                                                                                | m2 | 4,125     | 6,00         | 24,75             |
| 39    | K   | 413351215.5    | Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zafarbenia do 20 kPa - zhotovenie                                                                                                                       | m2 | 4,125     | 33,00        | 136,13            |
| 40    | K   | 413351216.5    | Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zafarbenia do 20 kPa - odstránenie                                                                                                                      | m2 | 4,125     | 8,60         | 35,48             |
| 41    | K   | 417321515.8    | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30                                                                                                                                              | m3 | 2,137     | 135,00       | 288,60            |
| 42    | K   | 417351115.5    | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie                                                                                                                               | m2 | 17,325    | 24,00        | 415,80            |
| 43    | K   | 417351116.8    | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie                                                                                                                              | m2 | 17,325    | 6,00         | 103,95            |
| D 6   |     |                | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                                                                                                                 |    |           |              | 7 127,25          |
| 44    | K   | 631316193-PC   | Povrchová úprava vysypovou zmesou betónových podláh Sika Chapdur Extra                                                                                                                             | m2 | 274,125   | 8,00         | 2 193,00          |
| 45    | K   | 631316194-PC   | Leštenie betónu                                                                                                                                                                                    | m2 | 274,125   | 18,00        | 4 934,25          |
| D 9   |     |                | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                                                                                                |    |           |              | 3 000,00          |
| 46    | K   | 941955005.8    | Leštenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 3,5 m                                                                                                                               | m2 | 270,000   | 9,00         | 2 430,00          |
| 47    | K   | 952901411.5    | Výčistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky                                                                                                                        | m2 | 285,000   | 2,00         | 570,00            |
| D 99  |     |                | Presun hmôt HSV                                                                                                                                                                                    |    |           |              | 13 357,33         |
| 48    | K   | 998012021      | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit, betónová výšky do 6 m                                                                                                              | t  | 834,833   | 16,00        | 13 357,33         |
| D PSV |     |                | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                |    |           |              | 19 296,70         |
| D 711 |     |                | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                                                                                                                                     |    |           |              | 4 393,34          |
| 49    | K   | 711471053.5    | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou z fahčeneho polyetylénu položenou voľne                                                                                     | m2 | 294,500   | 6,70         | 1 973,15          |
| 50    | K   | 711472053.5    | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou z fahčeneho polyetylénu položenou voľne                                                                                        | m2 | 55,500    | 7,90         | 438,45            |
| 51    | M   | 283230000100   | Hydroizolačná fólia PE, izolácia proti vlhkosti, radónu a úniku ropných produktov                                                                                                                  | m2 | 402,500   | 4,89         | 1 968,23          |
| 52    | K   | 998711101      | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                                       | t  | 0,386     | 35,00        | 13,51             |
| D 764 |     |                | Konštrukcie klampiarske                                                                                                                                                                            |    |           |              | 777,83            |
| 53    | K   | 764352427      | Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpavové polkruhové r.č. 330 mm                                                                                                                   | m  | 14,300    | 34,25        | 489,78            |
| 54    | K   | 764359412      | Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm                                                                                                         | ks | 2,000     | 30,00        | 60,00             |
| 55    | K   | 764454453.5    | Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm                                                                                                                          | m  | 6,700     | 33,50        | 224,45            |
| 56    | K   | 998764101      | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                                   | t  | 0,048     | 75,00        | 3,60              |
| D 767 |     |                | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                                                                                                       |    |           |              | 8 238,03          |
| 57    | K   | 767995105.5    | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg                                                                                                           | kg | 1 716,132 | 1,85         | 3 174,84          |
| 58    | M   | 133310002100.5 | Odemovanie otvorov L 1 - L profil 100x100x10mm, celk. hmotn. 744,48kg, oc. plech 250x50x6mm, celk. hmotnosti 52,988kg - kotvenie, vyhotovenie a geometria v zmysle PD, vrátane povrchovej úpravy i | kg | 821,392   | 2,90         | 2 382,04          |

| PČ     | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 59     | M   | 133310002100.6 | Odemovanie otvorov L.2 - L profil 100x100x10mm, celk. hmotn. 203,04kg, oc. plech 250x50x6mm, celk. hmotnosti 14,13kg - kotvenie, vyhotovenie a geometria v zmysle PD, vrátane povrchovej úpravy I                                                             | kg  | 223,685  | 2,90         | 648,69            |
| 60     | M   | 133310002100.7 | Odemovanie otvorov L.3 - L profil 100x100x10mm, celk. hmotn. 203,04kg, oc. plech 250x50x6mm, celk. hmotnosti 14,13kg - vyhotovenie a geometria v zmysle PD, vrátane povrchovej úpravy I                                                                       | kg  | 223,685  | 2,90         | 648,69            |
| 61     | M   | 133310002100.8 | Odemovanie otvorov L.4 - L profil 100x100x10mm, celk. hmotn. 406,08kg, oc. plech 250x50x6mm, celk. hmotnosti 28,26kg - kotvenie vyhotovenie a geometria v zmysle PD, vrátane povrchovej úpravy I                                                              | kg  | 447,370  | 2,90         | 1 297,37          |
| 62     | K   | 998767101      | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                                                                                | t   | 1,800    | 48,00        | 86,40             |
| D 783  |     |                | Nátery                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              | 5 887,50          |
| 63     | K   | 783890320      | Epoxidový náter-systém SIKA PERMACOR 3326 EGH betónových konštrukcií                                                                                                                                                                                          | m2  | 392,500  | 15,00        | 5 887,50          |
| D M    |     |                | Práce a dodávky M                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              | 330 939,65        |
| D 21-M |     |                | Elektromontáže                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              | 2 989,65          |
| 64     | K   | Pol33          | Pásovina FeZn 30x4                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 124,000  | 4,85         | 601,40            |
| 65     | K   | Pol70          | Svorky k uzemneniu, vrátane 2x skúšobná svorka v krabici KO125                                                                                                                                                                                                | kpl | 1,000    | 150,00       | 150,00            |
| 66     | K   | Pol71          | Týčový uzemňovač vertikálny do trojuholníka - 3x tyč 2m, svorky, pásovina, 30x4, gufatina 10                                                                                                                                                                  | kpl | 2,000    | 190,00       | 380,00            |
| 67     | K   | Pol6           | HUS                                                                                                                                                                                                                                                           | ks  | 1,000    | 12,00        | 12,00             |
| 68     | K   | Pol72          | Drobný elektroinštalačný materiál (elektroinst. krabice, svorkovnice, atď.)                                                                                                                                                                                   | %   | 0,060    | 1 500,00     | 90,00             |
| 69     | K   | Pol7           | Komplexné skúšky                                                                                                                                                                                                                                              | Hza | 5,500    | 45,00        | 247,50            |
| 70     | K   | Pol6           | Zaškolenie obsluhy                                                                                                                                                                                                                                            | Hza | 2,000    | 45,00        | 90,00             |
| 71     | K   | Pol73          | Prvá odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie, Prvá odborná prehliadka a skúška bleskozvodu a uzemnenia, Protokol o meraní intenzity osvetlenia                                                                                                          | ks  | 1,000    | 200,00       | 200,00            |
| 72     | K   | Pol74          | Realizačný projekt a projekt skutočného vyhotovenia                                                                                                                                                                                                           | ks  | 2,000    | 150,00       | 300,00            |
| 73     | K   | Pol11          | Práca vo výškach, pracovné lešenie, nožnicová a klbová plošina a ostatná mechanizácia potrebná k prevedeniu diela                                                                                                                                             | kpl | 1,000    | 150,00       | 150,00            |
| 74     | K   | Pol12          | Inžinierska činnosť a technický dozor                                                                                                                                                                                                                         | Hzs | 2,750    | 45,00        | 123,75            |
| 75     | K   | Pol75          | Zriadenie staveniska podľa požiadaviek dodávateľa, v zmysle platného stavebného zákona SR 396/2006 vrátane všetkých zabezpečení a opatrení BOZP                                                                                                               | eur | 1,000    | 120,00       | 120,00            |
| 76     | K   | Pol76          | Veškeré stavebné prípomocné práce (drážky, otvory, vŕtanie do skeletu, niky, prestupy stenami a pod.)                                                                                                                                                         | kpl | 1,000    | 120,00       | 120,00            |
| 77     | K   | Pol77          | Drobný inštalačný a bližšie nešpecifikovaný materiál a práce (každý potrebný pomocný a inštalačný materiál a práce pre dobrú inštaláciu predchádzajúcich položiek, napríklad skrutky, spony, príchytky, farby, malé oceľové konštrukcie, štitky, vodiče, ...) | %   | 0,030    | 5 500,00     | 165,00            |
| 78     | K   | Pol78          | Predrealizačné geodetické vytýčenie, Porealizačné geodetické zameranie                                                                                                                                                                                        | ks  | 2,000    | 120,00       | 240,00            |
| D 35-M |     |                | Technológia kompostárne                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              | 327 950,00        |
| 79     | K   | Pol103         | Prevzdušňovanie a odvodňovanie základok podľa RPD, Dodávka a Montáž                                                                                                                                                                                           | m   | 126,000  | 400,00       | 50 400,00         |
| 80     | K   | Pol104         | Sifónová nádobá s poklopom podľa RPD. Dodávka a Montáž                                                                                                                                                                                                        | ks  | 1,000    | 4 900,00     | 4 900,00          |
| 81     | K   | Pol105         | Dúchadlá - aktívne prevzdušňovanie podľa RPD, Dodávka a Montáž                                                                                                                                                                                                | ks  | 3,000    | 6 450,00     | 19 350,00         |
| 82     | K   | Pol106         | Dúchadlá - sací režim podľa RPD, Dodávka a Montáž                                                                                                                                                                                                             | ks  | 1,000    | 8 500,00     | 8 500,00          |
| 83     | K   | Pol107         | Dúchadlá - sací režim podľa RPD. Dodávka a Montáž                                                                                                                                                                                                             | ks  | 1,000    | 15 200,00    | 15 200,00         |
| 84     | K   | Pol108         | Meracie vybavenie - špecifikácia podľa RPD                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 3,000    | 5 300,00     | 15 900,00         |
| 85     | K   | Pol109         | diaľkový prijímač podľa RPD                                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 1,000    | 2 200,00     | 2 200,00          |
| 86     | K   | Pol110         | Zavlažovací systém podľa RPD Dodávka a montáž                                                                                                                                                                                                                 | ks  | 3,000    | 12 500,00    | 37 500,00         |
| 87     | K   | Pol112         | Strecha s PVC fóliou - špecifikácia podľa RPD, Dodávka a Montáž                                                                                                                                                                                               | ks  | 3,000    | 34 500,00    | 103 500,00        |
| 88     | K   | Pol139         | Hydraulické poklopové dvere podľa RPD, Dodávka a Montáž                                                                                                                                                                                                       | ks  | 3,000    | 23 500,00    | 70 500,00         |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                         | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| D  |     | VRN       | Vedľajšie rozpočtové náklady                                                                                  |     |          |              | 1 440,00          |
| 89 | K   | 000300016 | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu | eur | 1,000    | 200,00       | 200,00            |
| 90 | K   | 000300021 | Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania                                             | eur | 1,000    | 250,00       | 250,00            |
| 91 | K   | 000300031 | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby                             | eur | 1,000    | 150,00       | 150,00            |
| 92 | K   | 000600013 | Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady                                                                    | eur | 1,000    | 100,00       | 100,00            |
| 93 | K   | 000600021 | Zariadenie staveniska - prevádzkové oplocenie staveniska                                                      | eur | 1,000    | 120,00       | 120,00            |
| 94 | K   | 000600042 | Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia                                                          | eur | 1,000    | 120,00       | 120,00            |
| 95 | K   | 001000025 | Inžinierska činnosť - posudky plán BOZP na stavenisku                                                         | eur | 1,000    | 150,00       | 150,00            |
| 96 | K   | 001000031 | Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky                                                  | eur | 1,000    | 150,00       | 150,00            |
| 97 | K   | 001000034 | Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky                                                         | eur | 1,000    | 200,00       | 200,00            |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt:

SO-16 - KOMPOSTÁREŇ - DOZRIEVACIA PLOCHA

JKSO:

Miesto: STREŽENICE

KS:

Dátum: 01.05.2023

Objednávateľ:

MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CRONSON s.r.o.

IČO:

35942134

IČ DPH:

SK2022035532

Projektant:

HESCON s. r. o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

HESCON s.r.o., ROSOFT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

„V súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky je možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Každá takáto zmena musí byť vopred odsúhlasená projektantom a investorom. Predložený výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie, všetky doplňujúce informácie sú predmetom projektovej dokumentácie. Pre správne ocenenie výkazu je nevyhnutné preštudovať projektovú dokumentáciu a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej

Cena bez DPH

252 774,98

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 252 774,98  | 20,00%      | 50 555,00  |

Cena s DPH

v EUR

303 329,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE  
Objekt: SO-16 - KOMPOSTÁREŇ - DOZRIEVACIA PLOCHA  
Miesto: STREZENICE  
Objednávateľ: MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov  
Zhotoviteľ: CRONSON s.r.o.

Dátum: 01.05.2023  
Projektant: HESCON s. r. o.  
Spracovateľ: HESCON s.r.o.,  
ROSOFT s.r.o.

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>          | <b>252 774,98</b> |
| D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV           | 119 774,98        |
| 1 - Zemné práce                    | 7 846,49          |
| 2 - Zakladanie                     | 56 908,61         |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie | 2 710,40          |
| 5 - Komunikácie                    | 49 369,90         |
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA                 | 150,00            |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE    | 2 789,58          |
| M - Práce a dodávky M              | 133 000,00        |
| 35-M - Technológia kompostárne     | 133 000,00        |

# ROZPOČET

Stavba: KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE  
 Objekt: SO-16 - KOMPOSTÁREŇ - DOZRIEVACIA PLOCHA  
 Miesto: STREZENICE  
 Objednávateľ: MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov  
 Zhotoviteľ: CRONSON s.r.o.

Dátum: 01.05.2023  
 Projektant: HESCON s. r. o.  
 Spracovateľ: HESCON s.r.o.,  
 ROSOFT s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

252 774,98

### D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

119 774,98

| D  | 1 | Zemné práce |                                                                                                                                                 |    |           |       | 7 846,49 |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 1  | K | 122202202   | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3                                                                     | m3 | 364,000   | 4,00  | 1 456,00 |
| 2  | K | 122202209   | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatek za lepivosť horniny 3                                                                    | m3 | 364,000   | 1,10  | 400,40   |
| 3  | K | 162201102   | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                                                                        | m3 | 359,000   | 1,90  | 682,10   |
| 4  | K | 162501122.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 359,000   | 4,00  | 1 436,00 |
| 5  | K | 162501123.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 2 513,000 | 0,35  | 879,55   |
| 6  | K | 167101102.S | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                             | m3 | 359,000   | 2,35  | 843,65   |
| 7  | K | 171201202   | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                                 | m3 | 359,000   | 0,80  | 287,20   |
| 8  | K | 181101102   | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením (Ed <sub>ef2</sub> > 45 MPa                                                                  | m2 | 793,520   | 0,50  | 396,76   |
| 9  | K | 171101106   | Násyp z hornin nesúdržných zhutnených na 103% P <sub>S</sub> , striedavo uklad. po vrstvách max. hr.200mm                                       | m3 | 40,500    | 4,50  | 182,25   |
| 10 | M | 583439341   | Kamenivo drvené hrubé fr.(16-63)                                                                                                                | t  | 74,399    | 16,50 | 1 227,58 |
| 11 | K | 174101104   | Zásyp zhutnený - spätný zásyp vykopanou vytriedenou zeminou okolo obrubníkov, terénne úpravy                                                    | m3 | 5,000     | 11,00 | 55,00    |

### D2 Zakladanie

56 908,61

|    |   |                |                                                                                                             |    |         |          |           |
|----|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 12 | K | 231943211.S    | Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m                                  | m2 | 92,400  | 20,00    | 1 848,00  |
| 13 | M | 134600000100.S | Profil oceľový hrubý na štetovnice VL 604 dl. 7m                                                            | t  | 5,629   | 600,00   | 3 377,40  |
| 14 | K | 271573001.S    | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm                                      | m3 | 40,852  | 48,00    | 1 960,90  |
| 15 | K | 273313521.S    | Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15                                                                | m3 | 10,213  | 101,00   | 1 031,51  |
| 16 | K | 273321411.D    | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30                                               | m3 | 38,336  | 120,00   | 4 600,32  |
| 17 | K | 273321411.S    | Betón základových dosiek a rampy, železový (bez výstuže), tr. C 25/30                                       | m3 | 56,312  | 120,00   | 6 767,44  |
| 18 | K | 273351215.S    | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce                                                        | m2 | 18,160  | 17,00    | 308,72    |
| 19 | K | 273351216.S    | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce                                                       | m2 | 18,160  | 3,30     | 59,93     |
| 20 | K | 273361821.S    | Výstuž základových dosiek, stien a rampy z ocele B500 (10505)                                               | t  | 10,361  | 2 100,00 | 21 758,10 |
| 21 | K | 273362021.S    | Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI                                                               | t  | 2,339   | 2 150,00 | 5 028,85  |
| 22 | K | 289971212      | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky nad 3 do 6 m                     | m2 | 728,000 | 0,60     | 436,80    |
| 23 | M | 693110003700   | Geotextília polypropylénová CHSTEX BS10 - 120 g/m2                                                          | m2 | 837,200 | 1,20     | 1 004,64  |
| 24 | K | 289971441      | Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá trojosá z polypropylénu TENSAR TRIAX TX160 25X4,00M sklon do 1 : 5 | m2 | 728,000 | 12,00    | 8 736,00  |

### D3 Zvislé a kompletne konštrukcie

2 710,40

|    |   |             |                                                           |    |        |        |          |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 25 | K | 341321410.S | Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30 | m3 | 9,856  | 125,00 | 1 232,00 |
| 26 | K | 341351105.S | Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce    | m2 | 49,280 | 24,00  | 1 182,72 |



| PČ     | Typ | Kód         | Popis                                                                                                           | MJ  | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 27     | K   | 341351106.8 | Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce                                                         | m2  | 49,280    | 6,00         | 295,68            |
| D 5    |     |             | Komunikácie                                                                                                     |     |           |              | 49 369,90         |
| 28     | K   | 561272517   | Podklad zo zeminy stabilizovanej cementom (pridaním 3-4% cementu), hĺbky do 300 mm                              | m2  | 218,400   | 8,19         | 1 788,70          |
| 29     | K   | 564871112   | Podklad zo štrkodrite ŠD tr. (0-63), hr. 300 mm                                                                 | m2  | 793,520   | 13,55        | 10 752,20         |
| 30     | K   | 567133111   | Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 160 mm | m2  | 764,400   | 13,00        | 9 937,20          |
| 31     | K   | 573111112   | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2                      | m2  | 728,000   | 0,92         | 669,76            |
| 32     | K   | 573211108   | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2                       | m2  | 728,000   | 0,38         | 276,64            |
| 33     | K   | 577134221   | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm     | m2  | 728,000   | 12,30        | 8 954,40          |
| 34     | K   | 577174421   | Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm       | m2  | 728,000   | 22,00        | 16 016,00         |
| 35     | K   | 584921212   | Statická dosková zaťažovacia skúška podkladnej vrstvy cestného telesa                                           | kus | 5,000     | 195,00       | 975,00            |
| D 8    |     |             | RÚROVÉ VEDENIA                                                                                                  |     |           |              | 150,00            |
| 36     | K   | 895941311   | Zhotovenie vpusti uličnej z betónových dielcov typ UV B-50                                                      | kus | 1,000     | 75,00        | 75,00             |
| 37     | M   | 592238651   | Vpust' uličná betónová TBV 1-60- "UV3"                                                                          | kus | 1,000     | 75,00        | 75,00             |
| D 9    |     |             | OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE                                                                                     |     |           |              | 2 789,58          |
| 38     | K   | 916311124   | Osadenie cest. obrub. bet. stojateho, horná hrana 120mm nad úroveň spev.plochy, lôžko betón tr. C 20/25-XF1     | m   | 4,000     | 11,20        | 44,80             |
| 39     | M   | 592174911   | Obrubník cestný so skosením 12/4cm SO 100/26/15 100x26x15cm, farba sivá                                         | kus | 4,120     | 8,25         | 33,99             |
| 40     | K   | 918101113   | Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 20/25                                                      | m3  | 0,392     | 120,00       | 47,04             |
| 41     | K   | 998225111   | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu                      | t   | 1 066,600 | 2,60         | 2 663,76          |
| D M    |     |             | Práce a dodávky M                                                                                               |     |           |              | 133 000,00        |
| D 35-M |     |             | Technológia kompostárne                                                                                         |     |           |              | 133 000,00        |
| 42     | K   | Pol145      | Prevzdušňovanie a odvodňovanie základov podľa RPD, Dodávka a Montáž                                             | m   | 72,000    | 400,00       | 28 800,00         |
| 43     | K   | Pol146      | Sifónová nádoba s poklopom podľa RPD, Dodávka a Montáž                                                          | ks  | 2,000     | 4 900,00     | 9 800,00          |
| 44     | K   | Pol147      | Dúchadlá podľa RPD, Dodávka a Montáž                                                                            | ks  | 3,000     | 6 700,00     | 20 100,00         |
| 45     | K   | Pol148      | Meracie vybavenie - špecifikácia podľa RPD                                                                      | ks  | 3,000     | 5 100,00     | 15 300,00         |
| 46     | K   | Pol149      | Riadiaci systém podľa RPD Dodávka a Montáž                                                                      | ks  | 1,000     | 59 000,00    | 59 000,00         |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE  
Objekt:  
SO-17 - KOMPOSTÁREŇ - PRIJÍMACIA HALA

JKSO:  
Miesto: STREŽENICE

KS:  
Dátum: 01.05.2023

Objednávateľ:  
MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
CRONSON s.r.o.

IČO: 35942134  
IČ DPH: SK2022035532

Projektant:  
HESCON s. r. o.

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
ROSOFT s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:  
„V súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky je možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Každá takáto zámena musí byť vopred odsúhlasená projektantom a investorom. Predložený výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie, všetky doplnujúce informácie sú predmetom projektovej dokumentácie. Pre správne ocenenie výkazu je nevyhnutné preštudovať projektovú dokumentáciu a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 307 205,35 |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 307 205,35  | 20,00%      | 61 441,07  |
| Cena s DPH   |             |             | 368 646,42 |
| v EUR        |             |             |            |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE  
Objekt: SO-17 - KOMPOSTÁREŇ - PRIJÍMACIA HALA  
Miesto: STREŽENICE  
Objednávateľ: MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov  
Zhotoviteľ: CRONSON s.r.o.

Dátum: 01.05.2023  
Projektant: HESCON s. r. o.  
Spracovateľ: ROSOFT s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>               | <b>307 205,35</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 152 399,08        |
| 1 - Zemné práce                         | 8 235,74          |
| 2 - Zakladanie                          | 42 012,37         |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie      | 50 373,81         |
| 5 - Komunikácie                         | 27 019,72         |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 8 772,88          |
| 99 - Presun hmôt HSV                    | 15 984,56         |
| PSV - Práce a dodávky PSV               | 57 574,27         |
| 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod | 948,72            |
| 764 - Konštrukcie klampiarske           | 20 374,49         |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové      | 30 164,51         |
| 783 - Nátery                            | 6 086,55          |
| M - Práce a dodávky M                   | 94 562,00         |
| 21-M - Elektromontáže                   | 17 217,20         |
| 43-M - Montáž oceľových konštrukcií     | 77 344,80         |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady      | 2 670,00          |

# ROZPOČET

Stavba: KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt: SO-17 - KOMPOSTÁREŇ - PRIJÍMACIA HALA

Miesto: STREŽENICE

Dátum: 01.05.2023

Objednávateľ: MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

Projektant: HESCON s. r. o.

Zhotoviteľ: CRONSON s.r.o.

Spracovateľ: ROSOFT s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**307 205,35**

**D HSV Práce a dodávky HSV 152 399,08**

**D 1 Zemné práce 8 235,74**

|    |   |             |                                                                                                                                                |    |           |       |          |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 1  | K | 131201102   | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3                                                                                         | m3 | 108,669   | 7,50  | 815,02   |
| 2  | K | 131201109   | Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3                                                                            | m3 | 108,669   | 1,10  | 119,54   |
| 3  | K | 132201201   | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                                                                    | m3 | 94,696    | 21,55 | 2 040,70 |
| 4  | K | 132201209   | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3                         | m3 | 94,696    | 1,20  | 113,64   |
| 5  | K | 162201102   | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                                                                       | m3 | 203,365   | 1,90  | 386,39   |
| 6  | K | 162501122   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 203,365   | 4,00  | 813,46   |
| 7  | K | 162501123   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 1 423,566 | 0,33  | 469,77   |
| 8  | K | 171209002   | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                    | t  | 325,384   | 6,00  | 2 603,07 |
| 9  | K | 167101102.S | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                             | m3 | 203,365   | 2,35  | 477,91   |
| 10 | K | 171201202   | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                                | m3 | 203,365   | 0,80  | 162,69   |
| 11 | K | 181101102   | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením (Ed <sub>ef2</sub> ≥ 45 MPa                                                                 | m2 | 476,627   | 0,49  | 233,55   |

**D 2 Zakladanie 42 012,37**

|    |   |              |                                                                                                                  |    |         |          |          |
|----|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 12 | K | 224311213    | Výplň pilót z portlandského betónu železového vodostavebného tr. C 25/30bez pažiaciej suspenzie                  | m3 | 8,902   | 125,00   | 1 112,75 |
| 13 | K | 224361114    | Výstuž pilót betónovaných do zeme, z ocele 10 505                                                                | t  | 0,952   | 2 100,00 | 1 999,20 |
| 14 | K | 264311409.R  | Pohotovosť pilotážnej sústavy                                                                                    | ks | 1,000   | 600,00   | 600,00   |
| 15 | K | 264311409.R2 | Odčerpávanie, manipulácia a uskladnenie odtečeného výkopku z pilót                                               | m3 | 8,902   | 200,00   | 1 780,40 |
| 16 | K | 264311411    | Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 550 do 650 mm, v hĺbke od 0 do 5 m v hornine III                | m  | 31,500  | 94,00    | 2 961,00 |
| 17 | K | 273313521    | Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15                                                                     | m3 | 7,264   | 101,00   | 733,66   |
| 18 | K | 273321311    | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20                                                    | m3 | 11,489  | 110,00   | 1 263,79 |
| 19 | K | 273321411.S2 | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30, cement trellay S, pomaly tuhnúci, spádovaná doska | m3 | 26,732  | 120,00   | 3 207,84 |
| 20 | K | 273351215    | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce                                                             | m2 | 4,985   | 18,00    | 89,73    |
| 21 | K | 273351216    | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce                                                            | m2 | 4,985   | 5,00     | 24,93    |
| 22 | K | 273361821    | Výstuž základových dosiek z ocele 10505                                                                          | t  | 3,715   | 2 100,00 | 7 801,50 |
| 23 | K | 273362021    | Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI                                                                    | t  | 2,817   | 2 150,00 | 6 056,55 |
| 24 | K | 274321411.S  | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30                                                     | m3 | 42,250  | 120,00   | 5 070,00 |
| 25 | K | 274361821    | Výstuž základových pásov z ocele 10505                                                                           | t  | 1,934   | 2 100,00 | 4 061,40 |
| 26 | K | 278381134.R  | Základ pod stroje - drviaci stroj - 4x patka 400x400mm, úprava výšok vs. ZD                                      | ks | 1,000   | 150,00   | 150,00   |
| 27 | K | 289971212    | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky nad 3 do 6 m                          | m2 | 434,750 | 0,60     | 260,85   |
| 28 | M | 693110003700 | Geotextília polypropylénová CHSTEX B510 - 120 g/m2                                                               | m2 | 499,963 | 1,20     | 599,96   |

| PČ           | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                            | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| 29           | K   | 289971441      | Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá trojosá z polypropylénu TENSAR TRIAX TX160 25X4,00M sklon do 1 : 5                                      | m2   | 434,750  | 9,75         | 4 238,81          |
| <b>D 3</b>   |     |                |                                                                                                                                                  |      |          |              | <b>50 373,81</b>  |
| 30           | K   | 341321410.S1   | Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30, cement treisy 5, pomaly tuhúci                                                        | m3   | 68,919   | 130,00       | 8 959,47          |
| 31           | K   | 341351105      | Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce                                                                                           | m2   | 547,366  | 17,00        | 9 305,22          |
| 32           | K   | 341351106      | Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce                                                                                          | m2   | 547,366  | 3,30         | 1 806,31          |
| 33           | K   | 341351105-R_pd | Priplatek za pohľadový betón v zmysle požiadaviek PD                                                                                             | m2   | 274,258  | 7,00         | 1 919,81          |
| 34           | K   | 341361821      | Výstuž stien a priečok 10505                                                                                                                     | t    | 1,377    | 2 100,00     | 2 891,70          |
| 35           | K   | 341362021.S    | Výstuž stien a priečok zo zvarovaných sietí KARI                                                                                                 | t    | 10,662   | 2 150,00     | 22 923,30         |
| 36           | K   | 312272056.R    | "Murovanie" nasucho flexibilná stena z bet. kociek, hr 400 mm                                                                                    | m3   | 4,800    | 280,00       | 1 344,00          |
| 37           | M   | 593310000101   | Betónové kocky 40x40x40 a 40x40x80mm                                                                                                             | m3   | 4,800    | 255,00       | 1 224,00          |
| <b>D 5</b>   |     |                |                                                                                                                                                  |      |          |              | <b>27 019,72</b>  |
| 38           | K   | 564871112      | Podklad zo štrkodre ŠD fr.(0-63), hr. 300 mm                                                                                                     | m2   | 434,750  | 13,55        | 5 890,86          |
| 39           | K   | 567132111      | Podklad z kameniva stmeleneho cementom a rozprestretim a zhutnenim, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutneni hr. 160 mm                                  | m2   | 434,750  | 13,00        | 5 651,75          |
| 40           | K   | 573111112      | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2                                                       | m2   | 434,750  | 0,92         | 399,97            |
| 41           | K   | 573211108      | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2                                                        | m2   | 434,750  | 0,38         | 165,21            |
| 42           | K   | 577134221      | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm                                      | m2   | 434,750  | 12,30        | 5 347,43          |
| 43           | K   | 577174421      | Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm                                        | m2   | 434,750  | 22,00        | 9 564,50          |
| <b>D 9</b>   |     |                |                                                                                                                                                  |      |          |              | <b>8 772,88</b>   |
| 44           | K   | 931971111.S    | Vložky do dilatačných škár zvislé, z lepenky jednoduchej                                                                                         | m2   | 7,625    | 5,00         | 38,13             |
| 45           | K   | 941941041.S    | Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m                                                   | m2   | 461,878  | 2,80         | 1 293,26          |
| 46           | K   | 941941291.S    | Priplatek za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2   | 461,878  | 1,70         | 785,19            |
| 47           | K   | 941941841.S    | Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m                                                 | m2   | 461,878  | 1,80         | 831,38            |
| 48           | K   | 941965006.S    | Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešenievej podlahy nad 3,5 m                                                                             | m2   | 434,750  | 9,26         | 4 021,44          |
| 49           | K   | 952901114.S    | Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m                                                                                                       | m2   | 450,870  | 4,00         | 1 803,48          |
| <b>D 99</b>  |     |                |                                                                                                                                                  |      |          |              | <b>15 984,58</b>  |
| 50           | K   | 998012021      | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m                                                            | t    | 999,035  | 16,00        | 15 984,56         |
| <b>D PSV</b> |     |                |                                                                                                                                                  |      |          |              | <b>57 574,27</b>  |
| <b>D 722</b> |     |                |                                                                                                                                                  |      |          |              | <b>948,72</b>     |
| 51           | K   | 722260005.S    | Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25                                                                                        | súb. | 1,000    | 19,00        | 19,00             |
| 52           | M   | 449150003000.S | Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25                                                                                                  | ks   | 1,000    | 410,00       | 410,00            |
| 53           | K   | 722260180.S    | Montáž hasiaceho prístroja na stenu                                                                                                              | ks   | 7,000    | 7,00         | 49,00             |
| 54           | M   | 449170000800.S | Prenosný hasiaci prístroj snehový CO2 55Če 5 kg                                                                                                  | ks   | 1,000    | 56,00        | 56,00             |
| 55           | M   | 449170000900.S | Prenosný hasiaci prístroj práškový P8Če 6 kg, 21A                                                                                                | ks   | 6,000    | 32,00        | 192,00            |
| 56           | M   | 449170001000.S | Plastový box na hasiaci prístroj do 6 kg naplne                                                                                                  | ks   | 7,000    | 31,00        | 217,00            |
| 57           | K   | 998722202.S    | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                 | %    | 8,409    | 0,68         | 5,72              |
| <b>D 764</b> |     |                |                                                                                                                                                  |      |          |              | <b>20 374,49</b>  |
| 58           | K   | 764172083      | Krytina trapezová - hrebeň pre strechy rovné - sklon do 30°                                                                                      | m    | 23,800   | 22,86        | 543,83            |
| 59           | K   | 764172491      | Montáž krytiny z trapezového plechu, sklon do 30°                                                                                                | m2   | 510,000  | 13,80        | 7 038,00          |



| PČ            | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 60            | M   | 553450012405.R | Trapézový plech T50, hr. 0,6mm, vrátane finálnej povrchovej úpravy v zmysle PD                                                                                                                                   | m2 | 545,700  | 15,55        | 8 485,64          |
| 61            | K   | 764352427      | Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm                                                                                                                                   | m  | 47,600   | 35,00        | 1 666,00          |
| 62            | K   | 764359412      | Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm                                                                                                                       | ks | 4,000    | 30,00        | 120,00            |
| 63            | K   | 764430530.5    | Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm                                                                                                                                    | m  | 38,800   | 35,00        | 1 396,80          |
| 64            | K   | 764454453.5    | Žvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm                                                                                                                                        | m  | 25,700   | 35,00        | 899,50            |
| 65            | K   | 998764101      | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                                                 | t  | 2,881    | 78,00        | 224,72            |
| <b>D 767</b>  |     |                |                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              | <b>30 164,51</b>  |
| 66            | K   | 767340070      | Montáž prestrešenia kotveného do steny, rovná strecha z plechu do plochy 10 m2                                                                                                                                   | m2 | 5,460    | 125,00       | 682,50            |
| 67            | M   | 553580005200   | Dodávka prestrešenia, konzoly, plechu a kotvenie                                                                                                                                                                 | m2 | 5,460    | 500,00       | 2 730,00          |
| 68            | K   | 767411102.5    | Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi s viditeľným spojom na OK, hrúbky nad 100 do 150 mm                                                                                                             | m2 | 246,746  | 22,00        | 5 428,41          |
| 69            | M   | 553250000600.R | Panel sendvičový s jadrom z minerálnej vlny stenový hr. 100mm, požiarne odolnosť EI15D1                                                                                                                          | m2 | 71,321   | 42,00        | 2 995,48          |
| 70            | M   | 553250000700.R | Panel sendvičový s jadrom z minerálnej vlny stenový hr. 100mm, bez PO (ekvivalent RUUKI SPB 100WS)                                                                                                               | m2 | 187,762  | 43,00        | 8 073,77          |
| 71            | K   | 767646520      | Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí                                                                                                                                                | m  | 5,700    | 17,00        | 96,90             |
| 72            | M   | 553410032700   | Dvere oceľové plné - 800 / 2050 s oceľovou zárubňou - pevné steny (dodávka a montáž)                                                                                                                             | ks | 1,000    | 750,00       | 750,00            |
| 73            | K   | 767652240.R5   | M+D Vrata sekčné, výsuvné dohora, ovládané štandardným pohonom, núdzové ovládanie, kľúčový prepínač, cylindrická vložka hlavného uzamč. zar., napájanie 400V/50, 1x dvierny otvor, celk. rozmer vrát 6500x4500mm | ks | 1,000    | 7 100,00     | 7 100,00          |
| 74            | K   | 767995105.8    | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg                                                                                                                         | kg | 413,981  | 1,85         | 765,83            |
| 75            | M   | 133310002100.1 | Odemovanie otvorov L.1 - L profil 100x100x10mm, celk. hmotn. 165,44kg, oc. plech 250x50x6mm, celk. hmotnosti 11,775kg - kotvenie, vyhotovenie a geometria v zmysle PD, vrátane povrchovej úpravy                 | kg | 182,531  | 2,90         | 529,34            |
| 76            | M   | 133310002100.2 | Odemovanie otvorov L.2 - L profil 100x100x10mm, celk. hmotn. 105,28kg, oc. plech 250x50x6mm, celk. hmotnosti 7,065kg - kotvenie, vyhotovenie a geometria v zmysle PD, vrátane povrchovej úpravy                  | kg | 115,715  | 2,90         | 335,57            |
| 77            | M   | 133310002100.3 | Odemovanie otvorov L.3 - L profil 100x100x10mm, celk. hmotn. 105,28kg, oc. plech 250x50x6mm, celk. hmotnosti 7,065kg - kotvenie, vyhotovenie a geometria v zmysle PD, vrátane povrchovej úpravy                  | kg | 115,715  | 2,90         | 335,57            |
| 78            | K   | 998767101      | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                                   | t  | 7,107    | 48,00        | 341,14            |
| <b>D 783</b>  |     |                |                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              | <b>6 088,55</b>   |
| 79            | K   | 783124520      | Nátery oceľ.konštr. syntetické dvojnásobné - 105µm                                                                                                                                                               | m2 | 523,565  | 3,80         | 1 989,55          |
| 80            | K   | 783124720      | Nátery oceľ.konštr. syntetické základné - 35µm                                                                                                                                                                   | m2 | 523,565  | 1,88         | 984,30            |
| 81            | K   | 783890320      | Epoxidový náter-systém Sika PERMACOR 3326 EGH betónových konštrukcií                                                                                                                                             | m2 | 207,513  | 15,00        | 3 112,70          |
| <b>D M</b>    |     |                |                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              | <b>94 562,00</b>  |
| <b>D 21-M</b> |     |                |                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              | <b>17 217,20</b>  |
| 83            | K   | Pol79          | Rozvádzač RMS1, kovový, prevedenie do exteriéru, privody/vývody zospodu, inštalácia na povrch, 32 modulov, hl. istič 40A, 2x svetelný vývod, 3x zásuvkový vývod, 5x vývod pre technológiu                        | ks | 1,000    | 2 400,00     | 2 400,00          |
| 84            | K   | Pol24          | Káblový žľab pozink 125/100 do exteriéru vrátane podpier, kotviaceho a spojovacieho materiálu                                                                                                                    | m  | 48,000   | 39,00        | 1 872,00          |
| 85            | K   | Pol80          | Káblový žľab pozink 62/50 do exteriéru vrátane podpier, kotviaceho a spojovacieho materiálu                                                                                                                      | m  | 52,000   | 33,00        | 1 716,00          |
| 86            | K   | Pol81          | Svietidlo exteriérové prachotesné LED 53W                                                                                                                                                                        | ks | 9,000    | 310,00       | 2 790,00          |
| 87            | K   | Pol26          | Výložník k svietidlu                                                                                                                                                                                             | ks | 9,000    | 75,00        | 675,00            |
| 88            | K   | Pol27          | Kábel CYKY-J 3x4                                                                                                                                                                                                 | m  | 42,000   | 3,70         | 155,40            |
| 89            | K   | Pol82          | Vypínač č.1, IP44                                                                                                                                                                                                | ks | 1,000    | 25,00        | 25,00             |



| PČ            | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množstvo   | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|
| 90            | K   | Pol29        | Kábel CY 6 = H07V-U zeleno/žltý                                                                                                                                                                                                                               | m   | 8,000      | 1,50         | 12,00             |
| 91            | K   | Pol83        | Drobný elektroinštalačný materiál (elektroinst. krabice, svorkovnice, atď.)                                                                                                                                                                                   | %   | 0,060      | 2 000,00     | 120,00            |
| 92            | K   | Pol31        | Oceľová nosná konštrukcia všeobecne                                                                                                                                                                                                                           | kg  | 150,000    | 7,80         | 1 170,00          |
| 93            | K   | Pol32        | Ukončenie káblov                                                                                                                                                                                                                                              | set | 30,000     | 30,00        | 900,00            |
| 94            | K   | Pol84        | Gulatina 8                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 85,000     | 3,50         | 297,50            |
| 95            | K   | Pol85        | Svorky k bleskozvodu, podpory pre vedenie, 4x ochranný uhoľník pre zvod                                                                                                                                                                                       | kpl | 1,000      | 180,00       | 180,00            |
| 96            | K   | Pol86        | Zachytávač - zberacia tyč 1m, vrátane podstavca a svoriek                                                                                                                                                                                                     | ks  | 2,000      | 45,00        | 90,00             |
| 97            | K   | Pol33        | Pásovina FeZn 30x4                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 108,000    | 4,85         | 523,80            |
| 98            | K   | Pol87        | Svorky k uzemneniu, vrátane 4x skúšobná svorka v krabici KO125                                                                                                                                                                                                | kpl | 1,000      | 320,00       | 320,00            |
| 99            | K   | Pol71        | Tyčový uzemňovač vertikálny do trojuholníka - 3x tyč 2m, svorky, pásovina, 30x4, gulatina 10                                                                                                                                                                  | kpl | 4,000      | 195,00       | 780,00            |
| 100           | K   | Pol6         | HUS                                                                                                                                                                                                                                                           | ks  | 1,000      | 12,00        | 12,00             |
| 101           | K   | Pol88        | Komplexné skúšky                                                                                                                                                                                                                                              | ks  | 1,000      | 150,00       | 150,00            |
| 102           | K   | Pol62        | Zaškolenie obsluhy                                                                                                                                                                                                                                            | Hzs | 3,000      | 30,00        | 90,00             |
| 103           | K   | Pol89        | Prvá odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie, Prvá odborná prehliadka a skúška bleskozvodu a uzemnenia, Protokol o meraní intenzity osvetlenia                                                                                                          | ks  | 1,000      | 200,00       | 200,00            |
| 104           | K   | Pol90        | Realizačný projekt a projekt skutočného vyhotovenia                                                                                                                                                                                                           | ks  | 2,000      | 350,00       | 700,00            |
| 105           | K   | Pol91        | Práca vo výškach, pracovné leštenie, nožnicová a klbová plošina a ostatná mechanizácia potrebná k prevedeniu diela                                                                                                                                            | kpl | 1,000      | 1 000,00     | 1 000,00          |
| 106           | K   | Pol92        | Inžinierska činnosť a technický dozor                                                                                                                                                                                                                         | Hzs | 2,500      | 45,00        | 112,50            |
| 107           | K   | Pol13        | Zriadenie staveniska podľa požiadaviek dodávateľa, v zmysle platného stavebného zákona SR 398/2006 vrátane všetkých zabezpečení a opatrení BOZP                                                                                                               | eur | 1,000      | 130,00       | 130,00            |
| 108           | K   | Pol93        | Veľkeré stavebné prípomocné práce (drážky, otvory, vŕtanie do skeletu, nily, prestupy stenami a pod.)                                                                                                                                                         | kpl | 1,000      | 250,00       | 250,00            |
| 109           | K   | Pol94        | Drobný inštalačný a bližšie nešpecifikovaný materiál a práce (každý potrebný pomocný a inštalačný materiál a práce pre dobrú inštaláciu predchádzajúcich položiek, napríklad skrutky, spony, príchytky, farby, malé oceľové konštrukcie, štítky, vodiče, ...) | %   | 0,030      | 8 200,00     | 246,00            |
| 110           | K   | Pol95        | Predrealizačné geodetické vytýčenie, Porealizačné geodetické zameranie                                                                                                                                                                                        | ks  | 2,000      | 150,00       | 300,00            |
| <b>D 43-M</b> |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |              | <b>77 344,80</b>  |
| 111           | K   | 430331101    | Montáž OK strechy do 50 kg/m <sup>2</sup> , bez svetlíkov, rozp.18m, vzdial.do 6m,hm.17,10kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                   | kg  | 14 874,000 | 1,90         | 28 260,60         |
| 112           | M   | 142610000200 | Oceľové konštrukcia strechy a stĺpov, ozn. 11 373.1 podľa EN S235JRG1 MT 16                                                                                                                                                                                   | kg  | 16 361,400 | 3,00         | 49 084,20         |
| <b>D VRN</b>  |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |              | <b>2 670,00</b>   |
| 113           | K   | 000300016    | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu                                                                                                                                                 | eur | 1,000      | 300,00       | 300,00            |
| 114           | K   | 000300021    | Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania                                                                                                                                                                                             | eur | 1,000      | 500,00       | 500,00            |
| 115           | K   | 000300031    | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby                                                                                                                                                                             | eur | 1,000      | 340,00       | 340,00            |
| 116           | K   | 000600013    | Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady                                                                                                                                                                                                                    | eur | 1,000      | 150,00       | 150,00            |
| 117           | K   | 000600021    | Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska                                                                                                                                                                                                      | eur | 1,000      | 150,00       | 150,00            |
| 118           | K   | 000600042    | Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia                                                                                                                                                                                                          | eur | 1,000      | 120,00       | 120,00            |
| 119           | K   | 001000025    | Inžinierska činnosť - posudky plán BOZP na stavenisku                                                                                                                                                                                                         | eur | 1,000      | 120,00       | 120,00            |
| 120           | K   | 001000031    | Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlačové skúšky                                                                                                                                                                                                  | eur | 1,000      | 800,00       | 800,00            |
| 121           | K   | 001000034    | Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky                                                                                                                                                                                                         | eur | 1,000      | 190,00       | 190,00            |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt:

SO-18 - KOMPOSTÁREŇ - BIOFILTER

JKSO:

Miesto: STREŽENICE

Objednávateľ:

MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

Zhotoviteľ:

CRONSON s.r.o.

Projektant:

HESCON s.r.o.

Spracovateľ:

ROSOFT s.r.o.

KS:

Dátum: 01.05.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

35942134

IČ DPH:

SK2022035532

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

„V súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky je možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Každá takáto zámena musí byť vopred odsúhlasená projektantom a investorom. Predložený výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie, všetky dopĺňajúce informácie sú predmetom projektovej dokumentácie. Pre správne ocenenie výkazu je nevyhnutné preštudovať projektovú dokumentáciu a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 206 449,34 |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 206 449,34  | 20,00%      | 41 289,87  |
| Cena s DPH   |             |             | 247 739,21 |
| v EUR        |             |             |            |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE  
Objekt: **SO-18 - KOMPOSTÁREŇ - BIOFILTER**  
Miesto: STREŽENICE  
Objednávateľ: MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov  
Zhotoviteľ: CRONSON s.r.o.

Dátum: 01.05.2023  
Projektant: HESCON s.r.o.  
Spracovateľ: ROSOFT s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>                  | <b>206 449,34</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                  | 51 859,00         |
| 1 - Zemné práce                            | 4 284,08          |
| 2 - Zakladanie                             | 24 627,76         |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie         | 14 033,35         |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie     | 3 216,64          |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie    | 435,64            |
| 99 - Presun hmôt HSV                       | 5 261,33          |
| PSV - Práce a dodávky PSV                  | 23 173,34         |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti       | 1 942,80          |
| 762 - Konštrukcie tesárske                 | 1 145,25          |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové         | 7 881,25          |
| 769 - Montáže vzduchotechnických zariadení | 10 342,00         |
| VZT01 - Prehľad materiálu                  | 1 323,00          |
| VZT02 - Koncové prvky                      | 1 508,00          |
| VZT03 - Potrubné rozvody                   | 4 511,00          |
| VZT04 - Ostatné                            | 3 000,00          |
| 783 - Nátery                               | 1 862,04          |
| M - Práce a dodávky M                      | 130 167,00        |
| 21-M - Elektromontáže                      | 10 587,00         |
| 35-M - Technológia kompostárne             | 119 600,00        |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady         | 1 250,00          |

# ROZPOČET

Stavba: KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE  
 Objekt: SO-18 - KOMPOSTÁREŇ - BIOFILTER

Miesto: STREŽENICE  
 Objednávateľ: MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov  
 Zhotoviteľ: CRONSON s.r.o.

Dátum: 01.05.2023  
 Projektant: HESCON s.r.o.  
 Spracovateľ: ROSOFT s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

206 449,34

D HSV Práce a dodávky HSV 51 859,00

D 1 Zemné práce 4 284,08

|    |   |             |                                                                                                                                                |    |         |       |          |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 1  | K | 131201101.S | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3                                                                                         | m3 | 77,701  | 13,50 | 1 048,96 |
| 2  | K | 131201109   | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3                                                                            | m3 | 77,701  | 1,10  | 85,47    |
| 3  | K | 132201201   | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                                                                    | m3 | 26,175  | 22,00 | 575,85   |
| 4  | K | 132201209   | Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3                         | m3 | 26,175  | 1,30  | 34,03    |
| 5  | K | 162201102   | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                                                                       | m3 | 103,876 | 1,90  | 197,36   |
| 6  | K | 162501122   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 103,876 | 4,00  | 415,50   |
| 7  | K | 162501123   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 727,132 | 0,35  | 254,50   |
| 8  | K | 171209002   | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                    | t  | 166,202 | 8,00  | 1 329,62 |
| 9  | K | 167101102.S | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                             | m3 | 103,876 | 2,50  | 259,69   |
| 10 | K | 171201202   | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                                | m3 | 103,876 | 0,80  | 83,10    |

D 2 Zakladanie 24 627,76

|    |   |              |                                                                                                |    |        |          |          |
|----|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 11 | K | 271573001    | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm                         | m3 | 65,280 | 46,00    | 3 133,44 |
| 12 | K | 273313521    | Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15                                                   | m3 | 1,716  | 101,00   | 173,32   |
| 13 | K | 273321311    | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20                                  | m3 | 12,067 | 110,00   | 1 327,37 |
| 14 | K | 273321411.S1 | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30, cement treisy S, pomaly tuhnutí | m3 | 33,390 | 120,00   | 4 006,80 |
| 15 | K | 273351215    | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce                                           | m2 | 10,740 | 17,00    | 182,58   |
| 16 | K | 273351216    | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce                                          | m2 | 10,740 | 5,00     | 53,70    |
| 17 | K | 273361821    | Výstuž základových dosiek z ocele 10505                                                        | t  | 4,325  | 2 100,00 | 9 082,50 |
| 18 | K | 273362021    | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI                                                  | t  | 1,288  | 2 150,00 | 2 769,20 |
| 19 | K | 274321411.S  | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30                                   | m3 | 6,865  | 120,00   | 823,80   |
| 20 | K | 274351215    | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce                                            | m2 | 18,608 | 17,00    | 316,34   |
| 21 | K | 274351216    | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce                                           | m2 | 18,608 | 5,00     | 93,04    |
| 22 | K | 274361821    | Výstuž základových pásov z ocele 10505                                                         | t  | 0,595  | 2 100,00 | 1 249,50 |
| 23 | K | 279321411.S  | Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30                                   | m3 | 4,020  | 120,00   | 482,40   |
| 24 | K | 279351105.S  | Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce                                       | m2 | 32,199 | 23,00    | 740,58   |
| 25 | K | 279351106.S  | Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce                                      | m2 | 32,199 | 6,00     | 193,19   |

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 14 033,35

|    |   |                |                                                                                            |    |         |        |          |
|----|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 26 | K | 341321410.S1   | Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30, cement treisy S, pomaly tuhnutí | m3 | 18,594  | 130,00 | 2 417,22 |
| 27 | K | 341351105      | Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce                                     | m2 | 150,916 | 23,00  | 3 471,07 |
| 28 | K | 341351105-R_pd | Priplatok za pohľadový betón v zmysle požiadaviek PD                                       | m2 | 78,108  | 7,00   | 546,76   |

| PC      | Typ | Kód          | Popis                                                                                                          | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 29      | K   | 341351106    | Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce                                                        | m2 | 150,916  | 6,00         | 905,50            |
| 30      | K   | 341361821    | Výstuž stien a priečok 10505                                                                                   | t  | 0,519    | 2 100,00     | 1 089,90          |
| 31      | K   | 341362021.5  | Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI                                                                 | t  | 2,606    | 2 150,00     | 5 602,90          |
|         |     |              |                                                                                                                |    |          |              | 3 216,84          |
| D 6     |     |              | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                             |    |          |              |                   |
| 32      | K   | 631316193-PC | Povrchová úprava vrypovou zmesou betónových podláh Sika Chapdur Extra                                          | m2 | 114,880  | 8,00         | 919,04            |
| 33      | K   | 631316194-PC | Leštenie betónu                                                                                                | m2 | 114,880  | 20,00        | 2 297,60          |
|         |     |              |                                                                                                                |    |          |              | 435,84            |
| D 9     |     |              | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                            |    |          |              |                   |
| 34      | K   | 941955001.5  | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenejovej podlahy do 1,20 m                                         | m2 | 41,040   | 3,60         | 147,74            |
| 35      | K   | 952901411.5  | Výčistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky                                    | m2 | 122,595  | 2,35         | 288,10            |
|         |     |              |                                                                                                                |    |          |              | 5 261,33          |
| D 99    |     |              | Presun hmôt HSV                                                                                                |    |          |              |                   |
| 36      | K   | 998012021    | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m                          | t  | 326,833  | 16,00        | 5 261,33          |
|         |     |              |                                                                                                                |    |          |              | 23 173,34         |
| D PSV   |     |              | Práce a dodávky PSV                                                                                            |    |          |              |                   |
|         |     |              |                                                                                                                |    |          |              | 1 942,80          |
| D 711   |     |              | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                                                 |    |          |              |                   |
| 37      | K   | 711471053.8  | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne | m2 | 122,595  | 6,70         | 821,39            |
| 38      | K   | 711472053.5  | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne    | m2 | 31,504   | 7,90         | 248,88            |
| 39      | M   | 283230000100 | Hydroizolačná fólia PE, izolácia proti vlhkosti, radónu a úniku ropných produktov                              | m2 | 177,214  | 4,89         | 866,58            |
| 40      | K   | 998711101    | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                                   | t  | 0,170    | 35,00        | 5,95              |
|         |     |              |                                                                                                                |    |          |              | 1 145,25          |
| D 762   |     |              | Konštrukcie tesárske                                                                                           |    |          |              |                   |
| 41      | K   | 762112110    | Montáž konštr.stien a priečok - vyberacia drevená sienka                                                       | m2 | 5,000    | 45,00        | 225,00            |
| 42      | M   | 605120006901 | Drevená konštrukcia vyberacej stienky 2500 x 2000 mm, vrátane pomocnej OK                                      | ks | 1,000    | 890,00       | 890,00            |
| 43      | K   | 998762102    | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                 | t  | 0,550    | 55,00        | 30,25             |
|         |     |              |                                                                                                                |    |          |              | 7 881,25          |
| D 767   |     |              | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                   |    |          |              |                   |
| 44      | K   | 767340070    | Montáž prestrešenia kotveného do steny, rovná strecha z plechu do plochy 10 m2                                 | m2 | 5,046    | 120,00       | 605,52            |
| 45      | M   | 553580005200 | Dodávka prestrešenia, konzoly, plech a kotvenie                                                                | m2 | 5,046    | 530,00       | 2 674,38          |
| 46      | K   | 767590110    | Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov zváraním                                                     | m2 | 114,880  | 13,00        | 1 493,44          |
| 47      | M   | 311510003800 | Podlahový tvrdý plastový rošt ( vrátane podpornej konštrukcie )                                                | m2 | 114,880  | 27,00        | 3 101,76          |
| 48      | K   | 998767101    | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                                 | t  | 0,123    | 50,00        | 6,15              |
|         |     |              |                                                                                                                |    |          |              | 10 342,00         |
| D 769   |     |              | Montáže vzduchotechnických zariadení                                                                           |    |          |              |                   |
|         |     |              |                                                                                                                |    |          |              | 1 323,00          |
| D VZT01 |     |              | Prehľad materiálu                                                                                              |    |          |              |                   |
| 49      | K   | Pol1_vzt     | Spätná klapka d200                                                                                             | ks | 3,000    | 11,00        | 33,00             |
| 50      | K   | Pol2_vzt     | Spätná klapka d500                                                                                             | ks | 2,000    | 120,00       | 240,00            |
| 51      | K   | Pol3_vzt     | Regulačná klapka so servopohonom 230V TUNE-R-315-1-M1                                                          | ks | 3,000    | 210,00       | 630,00            |
| 52      | K   | Pol5_vzt     | Filtračná kazeta d400                                                                                          | ks | 2,000    | 210,00       | 420,00            |
|         |     |              |                                                                                                                |    |          |              | 1 508,00          |
| D VZT02 |     |              | Koncové prvky                                                                                                  |    |          |              |                   |
| 53      | K   | Pol10_vzt    | Krycie mriežka zo zváraného sítu d315                                                                          | ks | 3,000    | 55,00        | 165,00            |
| 54      | K   | Pol17_vzt    | Hliníková mriežka NOVA-C-1-500x200-V-ZN                                                                        | ks | 7,000    | 29,00        | 203,00            |
| 55      | K   | Pol18_vzt    | Protidážďová žalúzia PZ-AL-400X1000-S s montážnym rámom UR-400x1000-PZ                                         | ks | 6,000    | 190,00       | 1 140,00          |
|         |     |              |                                                                                                                |    |          |              | 4 511,00          |
| D VZT03 |     |              | Potrúbné rozvody                                                                                               |    |          |              |                   |
| 56      | K   | Pol19_vzt    | SPIRO potrubie Ø900                                                                                            | bm | 4,500    | 120,00       | 540,00            |
| 57      | K   | Pol22_vzt    | T-kus TCU 900/900                                                                                              | ks | 1,000    | 390,00       | 390,00            |
| 58      | K   | Pol23_vzt    | Koncový kus ESU900                                                                                             | ks | 2,000    | 89,00        | 178,00            |
| 59      | K   | Pol25_vzt    | SPIRO potrubie Ø500 +30%tvarovky                                                                               | m  | 51,000   | 42,00        | 2 142,00          |
| 60      | K   | Pol26_vzt    | SPIRO potrubie Ø400 +30%tvarovky                                                                               | m  | 16,000   | 35,00        | 560,00            |
| 61      | K   | Pol27_vzt    | SPIRO potrubie Ø315 +30%tvarovky                                                                               | m  | 15,000   | 29,00        | 435,00            |



| PČ      | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 62      | K   | Pol35_vzt  | Hrnaté potrubie do obvodu 1500mm                                                                                                                                                                                                                             | bm  | 8,000    | 31,00        | 248,00            |
| 63      | K   | Pol36_vzt  | Flexo potrubie d200                                                                                                                                                                                                                                          | bm  | 3,000    | 6,00         | 18,00             |
| D VZT04 |     |            | Ostatné                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | 3 000,00          |
| 64      | K   | Pol334_vzt | Odvoz odpadu po realizácii                                                                                                                                                                                                                                   | kpl | 1,000    | 100,00       | 100,00            |
| 65      | K   | Pol37_vzt  | Kotviaci materiál (hmoždinky, rýchlozviazače, objímky, žlaby, závitové tyče...)                                                                                                                                                                              | kpl | 1,000    | 200,00       | 200,00            |
| 66      | K   | Pol39_vzt  | Komplexné skúšky zariadení                                                                                                                                                                                                                                   | kpl | 1,000    | 200,00       | 200,00            |
| 67      | K   | Pol40_vzt  | Montáž a zaregulovanie systému                                                                                                                                                                                                                               | kpl | 1,000    | 2 300,00     | 2 300,00          |
| 68      | K   | Pol45_vzt  | Doprava                                                                                                                                                                                                                                                      | kpl | 1,000    | 200,00       | 200,00            |
| D 783   |     |            | Nátery                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              | 1 862,04          |
| 69      | K   | 783890320  | Epoxidový náter-systém Sika PERMACOR 3326 EGH betónových konštrukcií                                                                                                                                                                                         | m2  | 124,136  | 15,00        | 1 862,04          |
| D M     |     |            | Práce a dodávky M                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              | 130 167,00        |
| D 21-M  |     |            | Elektromontáže                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | 10 587,00         |
| 70      | K   | Pol96      | Rozvádzač RMS1 - existujúci, dozbrojenie o vývod pre VO1                                                                                                                                                                                                     | ks  | 1,000    | 600,00       | 600,00            |
| 71      | K   | Pol24      | Káblový žľab pozink 125/100 do exteriéru vrátane podpier, kotviaceho a spojovacieho materiálu                                                                                                                                                                | m   | 42,000   | 41,00        | 1 722,00          |
| 72      | K   | Pol25.1    | Svietidlo VO exteriérové LED 50W                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 6,000    | 310,00       | 1 860,00          |
| 73      | K   | Pol26.1    | Výložník k svietidlu                                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 6,000    | 75,00        | 450,00            |
| 74      | K   | Pol27.1    | Kábel CYKY-J 3x4                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 42,000   | 3,60         | 151,20            |
| 75      | K   | Pol28      | Snímač intenzity osvetlenia                                                                                                                                                                                                                                  | ks  | 1,000    | 55,00        | 55,00             |
| 76      | K   | Pol29      | Kábel CY 6 = H07V-U zeleno/žltý                                                                                                                                                                                                                              | m   | 8,000    | 1,50         | 12,00             |
| 77      | K   | Pol97      | Drobný elektroinštalačný materiál (elektroinst. krabice, svorkovnice, atď.)                                                                                                                                                                                  | %   | 0,060    | 2 800,00     | 168,00            |
| 78      | K   | Pol31      | Oceľová nosná konštrukcia všeobecne                                                                                                                                                                                                                          | kg  | 150,000  | 8,40         | 1 260,00          |
| 79      | K   | Pol32      | Ukončenie káblov                                                                                                                                                                                                                                             | set | 30,000   | 30,00        | 900,00            |
| 80      | K   | Pol33      | Pásovina FeZn 30x4                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 85,000   | 4,85         | 412,25            |
| 81      | K   | Pol98      | Svorka SR02                                                                                                                                                                                                                                                  | ks  | 14,000   | 4,00         | 56,00             |
| 82      | K   | Pol6       | HUS                                                                                                                                                                                                                                                          | ks  | 1,000    | 12,00        | 12,00             |
| 83      | K   | Pol99      | Komplexné skúšky                                                                                                                                                                                                                                             | Hzs | 3,000    | 33,00        | 99,00             |
| 84      | K   | Pol6       | Zaškolenie obsluhy                                                                                                                                                                                                                                           | Hzs | 1,850    | 33,00        | 61,05             |
| 85      | K   | Pol73      | Prvá odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie, Prvá odborná prehliadka a skúška bleskozvodu a uzemnenia, Protokol o meraní intenzity osvetlenia                                                                                                         | ks  | 1,000    | 200,00       | 200,00            |
| 86      | K   | Pol90      | Realizačný projekt a projekt skutočného vyhotovenia                                                                                                                                                                                                          | ks  | 2,000    | 400,00       | 800,00            |
| 87      | K   | Pol100     | Práca vo výškach, pracovné lešenie, nožnicová a klbová plošina a ostatná mechanizácia potrebná k prevedeniu diela                                                                                                                                            | kpl | 1,000    | 700,00       | 700,00            |
| 88      | K   | Pol66      | Inžinierska činnosť a technický dozor                                                                                                                                                                                                                        | Hza | 3,300    | 45,00        | 148,50            |
| 89      | K   | Pol75      | Zriadenie staveniska podľa požiadaviek dodávateľa, v zmysle platného stavebného zákona SR 396/2006 vrátane všetkých zabezpečení a opatrení BOZP                                                                                                              | eur | 1,000    | 120,00       | 120,00            |
| 90      | K   | Pol101     | Všecké stavebné prípomocné práce (drážky, otvory, vŕtanie do skeletu, niky, prestupy stenami a pod.)                                                                                                                                                         | kpl | 1,000    | 120,00       | 120,00            |
| 91      | K   | Pol102     | Drobný inštalačný a bližšie nešpecifikovaný materiál a práce (každý potrebný pomocný a inštalačný materiál a práce pre dobrú inštaláciu predchádzajúcich položiek, napríklad akurky, spony, príchytky, farby, malé oceľové konštrukcie, štlíky, vodiče, ...) | %   | 0,030    | 12 000,00    | 360,00            |
| 92      | K   | Pol78      | Predrealizačné geodetické vytýčenie, Porealizačné geodetické zameranie                                                                                                                                                                                       | ks  | 2,000    | 150,00       | 300,00            |
| D 35-M  |     |            | Technológia kompostárne                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | 119 600,00        |
| 93      | K   | Pol140     | Biofilter podľa RPD, Dodávka a Montáž                                                                                                                                                                                                                        | ks  | 1,000    | 70 200,00    | 70 200,00         |
| 94      | K   | Pol141     | Práčka vzduchu podľa RPD, Dodávka a Montáž                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 1,000    | 45 100,00    | 45 100,00         |
| 95      | K   | Pol142     | Tepotný senzor                                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 2,000    | 750,00       | 1 500,00          |
| 96      | K   | Pol143     | Tlakový senzor                                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 4,000    | 600,00       | 2 400,00          |
| 97      | K   | Pol144     | Hladinový senzor                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 1,000    | 400,00       | 400,00            |
| D VRN   |     |            | Vedľajšie rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 1 250,00          |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                         | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 98  | K   | 000300016 | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu | eur | 1,000    | 200,00       | 200,00            |
| 99  | K   | 000300021 | Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania                                             | eur | 1,000    | 200,00       | 200,00            |
| 100 | K   | 000300031 | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby                             | eur | 1,000    | 200,00       | 200,00            |
| 101 | K   | 000600013 | Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady                                                                    | eur | 1,000    | 90,00        | 90,00             |
| 102 | K   | 000600021 | Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska                                                      | eur | 1,000    | 120,00       | 120,00            |
| 103 | K   | 000600042 | Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia                                                          | eur | 1,000    | 120,00       | 120,00            |
| 104 | K   | 001000026 | Inžinierska činnosť - posudky plán BOZP na stavenisku                                                         | eur | 1,000    | 120,00       | 120,00            |
| 105 | K   | 001000031 | Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky                                                  | eur | 1,000    | 100,00       | 100,00            |
| 106 | K   | 001000034 | Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky                                                         | eur | 1,000    | 100,00       | 100,00            |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt:

SO-19 - CESTNÁ VÁHA

JKSO:

Miesto:

STREŽENICE

Objednávateľ:

MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

Zhotoviteľ:

CRONSON s.r.o.

Projektant:

HESCON s. r. o.

Spracovateľ:

HESCON s.r.o, ROSOFT s.r.o.

KS:

Dátum:

01.05.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

35942134

IČ DPH:

SK2022035532

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

„V súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky je možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Každá takáto zámena musí byť vopred odsúhlasená projektantom a investorom. Predložený výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie, všetky dopĺňajúce informácie sú predmetom projektovej dokumentácie. Pre správne ocenenie výkazu je nevyhnutné preštudovať projektovú dokumentáciu a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 25 605,41  |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 25 605,41   | 20,00%      | 5 121,08   |
| Cena s DPH   |             | v EUR       | 30 726,49  |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt: SO-19 - CESTNÁ VÁHA

Miesto: STREŽENICE

Objednávateľ: MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

Zhotoviteľ: CRONSON s.r.o.

Dátum: 01.05.2023

Projektant: HESCON s. r. o.

Spracovateľ: HESCON s.r.o.,  
ROSOFT s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>                                       | <b>25 605,41</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                                       | 3 085,46         |
| 1 - Zemné práce                                                 | 2 365,44         |
| 2 - Zakladanie                                                  | 720,02           |
| PSV - Práce a dodávky PSV                                       | 545,05           |
| 721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia                     | 545,05           |
| M - Práce a dodávky M                                           | 21 974,90        |
| 21-M - Elektromontáže                                           | 4 474,90         |
| 33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh | 17 500,00        |

# ROZPOČET

Stavba: KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt: SO-19 - CESTNÁ VÁHA

Miesto: STREZENICE  
Objednávateľ: MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov  
Zhotoviteľ: CRONSON s.r.o.

Dátum: 01.05.2023  
Projektant: HESCON s. r. o.  
Spracovateľ: HESCON s.r.o.,  
ROSOFT s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**25 605,41**

o HSV Práce a dodávky HSV **3 085,46**

p 1 Zemné práce **2 365,44**

|   |   |           |                                                                                                         |    |         |       |        |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 1 | K | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3                                                           | m3 | 67,200  | 13,50 | 907,20 |
| 2 | K | 131201109 | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3                                     | m3 | 67,200  | 1,10  | 73,92  |
| 3 | K | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                                | m3 | 67,200  | 1,90  | 127,68 |
| 4 | K | 162601102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 67,200  | 5,00  | 336,00 |
| 5 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                  | m3 | 67,200  | 0,90  | 60,48  |
| 6 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                             | t  | 107,520 | 8,00  | 860,16 |

p 2 Zakladanie **720,02**

|    |   |                |                                                                                         |    |        |       |        |
|----|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 7  | K | 212755244.5    | Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm                   | m  | 26,000 | 3,90  | 101,40 |
| 8  | K | 271563001.5    | Násyp pod základové konštrukcie so zhuťnením z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm        | m3 | 0,960  | 58,00 | 55,68  |
| 9  | K | 271573001      | Násyp pod základové konštrukcie so zhuťnením zo štrkopiesku fr.8-32-64 mm               | m3 | 9,600  | 48,00 | 460,80 |
| 10 | K | 289971211.8    | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m | m2 | 56,000 | 0,60  | 33,60  |
| 11 | M | 693110004710.8 | NETKANÁ TEXTILIA ODOLNÁ VOČÍ ROPNÝM LÁTKAM (REO FB 1mm)                                 | m2 | 57,120 | 1,20  | 68,54  |

o PSV Práce a dodávky PSV **545,05**

p 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia **545,05**

|    |   |           |                                                               |   |        |       |        |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 12 | K | 721171310 | Potrúbie z rúr PVC-U 100, ležaté v zemi                       | m | 10,670 | 51,00 | 544,17 |
| 13 | K | 996721101 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | t | 0,036  | 25,00 | 0,88   |

p M Práce a dodávky M **21 974,90**

p 21-M Elektromontáže **4 474,90**

|    |   |        |                                                                                                                                                                                              |     |        |        |          |
|----|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 14 | K | Pol104 | Drobný elektroinštalačný materiál (elektroinst. krabice, svorkovnice, atď.)                                                                                                                  | set | 1,000  | 150,00 | 150,00   |
| 15 | K | Pol105 | Svorky k uzemneniu                                                                                                                                                                           | kpl | 1,000  | 100,00 | 100,00   |
| 16 | K | Pol106 | Trasa v zemi (vytýčenie kábl. trasy, výkop š.=35cm a hl.=80cm v zemi tr. 2. lôžko pieskové 35/10+10cm, 1x chránička HDPE 40, výstražná fólia, zához, zhuťnenie, uvedenie do pôvodného stavu) | m   | 62,000 | 26,00  | 1 612,00 |
| 17 | K | Pol107 | Komplexné skúšky                                                                                                                                                                             | kpl | 1,000  | 100,00 | 100,00   |
| 18 | K | Pol108 | Realizačný projekt a projekt skutočného vyhotovenia                                                                                                                                          | kpl | 1,000  | 150,00 | 150,00   |
| 19 | K | Pol109 | Práca vo výškach, pracovné lešenie, nožnicová a klbová plošina a ostatná mechanizácia potrebná k prevedeniu diela                                                                            | kpl | 1,000  | 150,00 | 150,00   |
| 20 | K | Pol110 | Zriadenie staveniska podľa požiadaviek dodávateľa, v zmysle platného stavebného zákona SR 396/2006 vrátane všetkých zabezpečení a opatrení BOZP                                              | kpl | 1,000  | 120,00 | 120,00   |
| 21 | K | Pol111 | Veškeré stavebné prípomocné práce (drážky, otvory, vŕtanie do skeletu, niky, prestupy stenami a pod.)                                                                                        | kpl | 1,000  | 50,00  | 50,00    |

| PČ     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 22     | K   | Pol112    | Drobný inštalačný a bližšie nešpecifikovaný materiál a práce (každý potrebný pomocný a inštalačný materiál a práce pre dobrú inštaláciu predchádzajúcich položiek, napríklad skrutky, spony, príchytky, farby, malé oceľové konštrukcie, štítky, vodiče, ...) | kpl | 1,000    | 110,00       | 110,00            |
| 23     | K   | Pol12     | Inžinierska činnosť a technický dozor                                                                                                                                                                                                                         | kpl | 1,000    | 80,00        | 80,00             |
| 24     | K   | Pol20     | Rozvádzač váhy R51.1, kovový, prevedenie do exteriéru, privody/vývody zospodu, inštalácia na povrch, 24 modulov, hl. istič 25A, 2x zásuvkový vývod, 2x vývod pre technológiu                                                                                  | ks  | 1,000    | 750,00       | 750,00            |
| 25     | K   | Pol29     | Kábel CY 6 = H07V-U zeleno/žltý                                                                                                                                                                                                                               | m   | 56,000   | 1,50         | 84,00             |
| 26     | K   | Pol33     | Pásovina FeZn 30x4                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 62,000   | 4,85         | 300,70            |
| 27     | K   | Pol41     | Kábel CYKY-J 3x2,5                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 32,000   | 3,10         | 99,20             |
| 28     | K   | Pol51     | Predrealizačné geodetické vytýčenie, Porealizačné geodetické zameranie                                                                                                                                                                                        | kpl | 1,000    | 300,00       | 300,00            |
| 29     | K   | Pol6      | HUS                                                                                                                                                                                                                                                           | ks  | 2,000    | 12,00        | 24,00             |
| 30     | K   | Pol8      | Zaškolenie obsluhy                                                                                                                                                                                                                                            | kpl | 1,000    | 45,00        | 45,00             |
| 31     | K   | Pol9      | Prvá odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie, Prvá odborná prehliadka a skúška bleskozvodu a uzemnenia, Protokol o meraní intenzity osvetlenia                                                                                                          | kpl | 1,000    | 250,00       | 250,00            |
| 0 33-M |     |           | Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | 17 500,00         |
| 32     | K   | 330090069 | Mostná váha (10 x 3 m) vrátane betónového prefabrikátu - dodávka a montáž                                                                                                                                                                                     | ks  | 1,000    | 17 500,00    | 17 500,00         |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

KOMPOSTÁRENÍ MESTA PŮCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt:

PS-01 - PREVÁZKOVÉ ROZVODY SILNOPRŮDU

JKSO:

Místo: STREŽENICE

Objednatel:

MESTO PŮCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

Zhotovitel:

CRONSON s.r.o.

Projektant:

HESCON s. r. o.

Spracovatel:

HESCON s.r.o.

Poznámka:

„V súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky je možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Každá takáto zámena musí byť vopred odsúhlasená projektantom a investorom. Predložený výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie, všetky doplňujúce informácie sú predmetom projektovej dokumentácie. Pre správne ocenenie výkazu je nevyhnutné preštudovať projektovú dokumentáciu a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej

Cena bez DPH

12 229,34

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 12 229,34   | 20,00%      | 2 445,87   |

Cena s DPH

v EUR

14 675,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednatel

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt: PS-01 - PREVÁDZKOVÉ ROZVODY SILNOPRÚDU

Miesto: STREŽENICE

Dátum: 01.05.2023

Objednávateľ: MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

Projektant: HESCON s. r. o.

Zhotoviteľ: CRONŠON s.r.o.

Spracovateľ: HESCON s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom (EUR)

### Náklady z rozpočtu

**12 229,34**

D1 - 1. Dodávka 558,00

D2 - 2. Špecifikácia zariadení EL: 9 183,67

D3 - 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 583,67

D4 - Hodinové zúčtovacie sadzby hl. II.-XI. 1 904,00

# ROZPOČET

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt:

PS-01 - PREVÁDZKOVÉ ROZVODY SILNOPRÚDU

Miesto:

STREŽENICE

Dátum:

01.05.2023

Objednávateľ:

MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

Projektant:

HESCON s. r. o.

Zhotoviteľ:

CRONSON s.r.o.

Spracovateľ:

HESCON s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

12 229,34

| D1 |   | 1. Dodávka |                                                                               |    |        |       |  | 558,00 |
|----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--|--------|
| 1  | K | Pol54      | Rozvádzač oceleplechový, nástenný, Rittal TS8 ( DT 1 dodávka Compost system ) | ks | 1,000  | 40,00 |  | 40,00  |
| 2  | K | Pol70      | Stop tlačítko v skrinke , 1/1, červená, IP67                                  | ks | 1,000  | 40,00 |  | 40,00  |
| 3  | K | Pol71      | Instalačná krabica so svorkami, IP67                                          | ks | 8,000  | 11,00 |  | 88,00  |
| 4  | K | Pol72      | Priestorový termostat , TEV-1 ,+5až60st, IP65, 230V/16A                       | ks | 2,000  | 65,00 |  | 130,00 |
| 5  | K | Pol73      | Vyhrievací kábel 10W/m/10st vč. ukončenia                                     | m  | 20,000 | 13,00 |  | 260,00 |

| D2 |   | 2. Špecifikácia zariadení EL: |                                                                        |     |         |        |  | 9 183,67 |
|----|---|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--|----------|
| 6  | K | Pol74                         | Kábel ÖLFLEX CL 110 BK 300/500V 3G1,5                                  | m   | 50,000  | 3,47   |  | 173,50   |
| 7  | K | Pol75                         | Kábel ÖLFLEX CL 110 BK 300/500V 3G2,5                                  | m   | 270,000 | 3,30   |  | 891,00   |
| 8  | K | Pol76                         | Kábel ÖLFLEX CL 110 BK 300/500V 4G2,5                                  | m   | 350,000 | 4,60   |  | 1 680,00 |
| 9  | K | Pol77                         | Kábel ÖLFLEX CL 110 BK 300/500V 5G1,5                                  | m   | 100,000 | 5,20   |  | 520,00   |
| 10 | K | Pol78                         | Kábel ÖLFLEX CL 110 BK 300/500V 5G2,5                                  | m   | 120,000 | 6,50   |  | 780,00   |
| 11 | K | Pol79                         | Kábel ÖLFLEX CL 110 BK 300/500V 4G4                                    | m   | 70,000  | 7,15   |  | 500,50   |
| 12 | K | Pol80                         | Kábel ÖLFLEX CL 110 BK 300/500V 5G4                                    | m   | 60,000  | 8,10   |  | 486,00   |
| 13 | K | Pol81                         | Kábel NHXH-J 3x2,5 FE180/E90                                           | m   | 90,000  | 4,70   |  | 423,00   |
| 14 | K | Pol82                         | kábel CY 4 = H07V-U zeleno/žltý                                        | m   | 30,000  | 1,25   |  | 37,50    |
| 15 | K | Pol83                         | kábel CY 6 = H07V-U zeleno/žltý                                        | m   | 30,000  | 1,85   |  | 55,50    |
| 16 | K | Pol85                         | kábel CY 25 = H07V-U zeleno/žltý                                       | m   | 5,000   | 5,90   |  | 29,50    |
| 17 | K | Pol86                         | Elektroinšt. trubka ohybná do vonk. prostredia FXP 20 mm               | m   | 60,000  | 2,20   |  | 132,00   |
| 18 | K | Pol87                         | Elektroinšt. trubka ohybná do vonk. prostredia FXP 25 mm               | m   | 40,000  | 3,33   |  | 133,20   |
| 19 | K | Pol88                         | Elektroinšt. trubka ohybná do vonk. prostredia FXP 32 mm               | m   | 20,000  | 4,65   |  | 93,00    |
| 20 | K | Pol90                         | Elektroinšt. trubka ohybná do vonk. prostredia FXP 40 mm               | m   | 15,000  | 5,55   |  | 83,25    |
| 21 | K | Pol91                         | Elektroinšt. žlab 125x100 mm,MAR5-KOPOS                                | m   | 130,000 | 13,00  |  | 1 690,00 |
| 22 | K | Pol92                         | Uholník 30x30x3mm pozink.                                              | m   | 20,000  | 8,00   |  | 160,00   |
| 23 | K | Pol93                         | Oceľová nosná konštrukcia všeobecne                                    | kg  | 100,000 | 7,80   |  | 780,00   |
| 24 | K | Pol94                         | Ukončenie káblov do 3x2,5mm                                            | ks  | 22,000  | 1,66   |  | 36,52    |
| 25 | K | Pol95                         | Ukončenie káblov do 4x4mm                                              | ks  | 26,000  | 2,20   |  | 57,20    |
| 26 | K | Pol96                         | Ukončenie káblov do 5x4mm                                              | ks  | 10,000  | 4,10   |  | 41,00    |
| 27 | K | Pol97                         | Al štítok na označovanie káblov a prístrojov                           | ks  | 80,000  | 1,00   |  | 80,00    |
| 28 | K | Pol98                         | Polipožiarne upchávk (označ. + certifik.)                              | m2  | 0,500   | 110,00 |  | 55,00    |
| 29 | K | Pol100                        | Farba syntetická základná S2000/0100                                   | kg  | 2,000   | 28,00  |  | 56,00    |
| 30 | K | Pol101                        | Farba syntetická vrchná S2014/0100                                     | kg  | 2,000   | 29,00  |  | 58,00    |
| 31 | K | Pol102                        | Riedidlo pre nátery syntetické S6001/0000                              | kg  | 2,000   | 31,00  |  | 62,00    |
| 32 | K | Pol103                        | Drobný elektroinštalačný materiál (inst. krabice, svorkovnice, a pod.) | set | 1,000   | 110,00 |  | 110,00   |

| D3 |   | 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach |                                                            |    |        |       |  | 583,67 |
|----|---|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--|--------|
| 33 | K | Pol124                                   | Vytýčenie káblovej trasy                                   | km | 0,015  | 34,00 |  | 0,51   |
| 34 | K | Pol125                                   | Hĺbenie káblovej ryhy ručne š=35 cm,hl=80 cm hĺbokej, tr.3 | m  | 15,000 | 26,00 |  | 390,00 |
| 35 | K | Pol126                                   | Chránička FXPM-Turbo 40                                    | m  | 15,000 | 4,10  |  | 61,50  |
| 36 | K | Pol127                                   | Výstražná fólia - červená                                  | m  | 15,000 | 0,70  |  | 10,50  |
| 37 | K | Pol128                                   | Zariadenie kábl. ložka z piesku 35/10+10cm                 | m  | 15,000 | 2,90  |  | 43,50  |
| 38 | K | Pol129                                   | Zásyp káblovej ryhy ručne š=35 cm,hl=80 cm hĺbokej, tr.3   | m  | 15,000 | 4,40  |  | 66,00  |

| PČ                                          | Typ | Kód    | Popis                                                                                      | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 39                                          | K   | Pol130 | Úprava terénu tr.3                                                                         | m2  | 5,300    | 2,20         | 11,66             |
| b D4 Hodinové zúčtovacie sadzby hl. II.-XI, |     |        |                                                                                            |     |          |              | 1 904,00          |
| 40                                          | K   | Pol131 | Práce na el. technickom zariadení, kontrola merania a ovládania cez riadiaci systém        | hod | 32,000   | 15,00        | 480,00            |
| 41                                          | K   | Pol132 | Oživenie systému a zriadenie technolog. zariadenia komplex. vyskúšanie cez riadiaci systém | hod | 72,000   | 12,00        | 864,00            |
| 42                                          | K   | Pol133 | Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky STN 33 2000-6 a Vyhl. Č. 508/2007 Z.z.              | hod | 24,000   | 15,00        | 360,00            |
| 43                                          | K   | Pol134 | Vybavenie stanoviska TISR                                                                  | kpl | 1,000    | 100,00       | 100,00            |
| 44                                          | K   | Pol135 | 1.úradná skúška                                                                            | kpl | 1,000    | 100,00       | 100,00            |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE  
Objekt:  
PS-02 - MERANIE A REGULÁCIA

JKSO:  
Miesto: STREŽENICE

KS:  
Dátum: 01.05.2023

Objednávateľ:  
MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
CRONSON s.r.o.

IČO: 35942134  
IČ DPH: SK2022035532

Projektant:  
HESCON s. r. o.

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
HESCON s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:  
„V súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky je možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Každá takáto zámena musí byť vopred odsúhlasená projektantom a investorom. Predložený výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie, všetky doplňujúce informácie sú predmetom projektovej dokumentácie. Pre správne ocenenie výkazu je nevyhnutné preštudovať projektovú dokumentáciu a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 14 421,80  |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 14 421,80   | 20,00%      | 2 884,36   |
| Cena s DPH   |             |             | 17 306,16  |
| v EUR        |             |             |            |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt: PS-02 - MERANIE A REGULÁCIA

Miesto: STREŽENICE

Dátum: 01.05.2023

Objednávateľ: MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov

Projektant: HESCON s. r. o.

Zhotoviteľ: CRONSON s.r.o.

Spracovateľ: HESCON s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>                                   | <b>14 421,80</b> |
| D3 - 2. Špecifikácia rzavlažovacieho panelu DA1 - podľa RPD | 2 500,00         |
| D6 - 3. Špecifikácia zariadení MaR:                         | 727,00           |
| D7 - A. Dodávka                                             | 6 914,80         |
| D8 - Dodávka, montáž spolu                                  | 4 280,00         |

# ROZPOČET

Stavba: KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Objekt: PS-02 - MERANIE A REGULÁCIA

Miesto: STREŽENICE  
Objednávateľ: MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, Púchov  
Zhotoviteľ: CRONSON s.r.o.

Dátum: 01.05.2023  
Projektant: HESCON s. r. o.  
Spracovateľ: HESCON s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

14 421,80

D D3 2. Špecifikácia rzačovacího panelu DA1 - podľa RPD 2 500,00

|   |   |        |                                                                                             |    |       |          |          |
|---|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 1 | K | Pol186 | Rozvádzač oceľoplechový, nástenný z PUR panelu hr. 100 mm, Dvere uzamykateľne, plocha 12 m2 | ks | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|---|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|

D D6 3. Špecifikácia zariadení MaR: 727,00

|    |   |        |                                                                              |    |       |       |        |
|----|---|--------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 2  | K | Pol190 | Dúchadlo , pripojenie                                                        | ks | 6,000 | 15,00 | 90,00  |
| 3  | K | Pol191 | Bezdrôtový snímač teploty, Typ: TML, Krytie: IP68 pripojenie                 | ks | 6,000 | 7,00  | 42,00  |
| 4  | K | Pol192 | Príjmacia jednotka, Typ: FEV4i, pripojenie                                   | ks | 2,000 | 10,00 | 20,00  |
| 5  | K | Pol193 | Konektorová skriňa, Typ: KL3-S, Krytie: IP65, pripojenie                     | ks | 2,000 | 5,00  | 10,00  |
| 6  | K | Pol194 | Snímač vonkajšej teploty, Pt100, 2 vodiče a prevodníkom 4...20mA, pripojenie | ks | 1,000 | 11,00 | 11,00  |
| 7  | K | Pol195 | Magnetický kontaktný spínač, Typ: zatvorený suchý kontakt, pripojenie        | ks | 3,000 | 9,00  | 27,00  |
| 8  | K | Pol196 | Snímač teploty, príložný, Pt100, kontaktný/2 vodič, 4...20mA, pripojenie     | ks | 2,000 | 11,00 | 22,00  |
| 9  | K | Pol197 | Snímač tlaku , kontaktný/2 vodič, 4...20mA, pripojenie                       | ks | 5,000 | 15,00 | 75,00  |
| 10 | K | Pol198 | Snímač hladiny , plavákový kontaktný/2 vodič, Pripojenie                     | ks | 4,000 | 15,00 | 60,00  |
| 11 | K | Pol199 | Snímač hladiny , plavákový kontaktný/2 vodič, pripojenie                     | ks | 1,000 | 40,00 | 40,00  |
| 12 | K | Pol200 | Snímač vonkajšej teploty, kontaktný/2 vodič, pripojenie                      | ks | 2,000 | 90,00 | 180,00 |
| 13 | K | Pol201 | Svork. skrinka 120x200x75mm IP66, svorky 20x2,5mm                            | ks | 1,000 | 35,00 | 35,00  |
| 14 | K | Pol202 | Signalizácia XVEL2B5 oranž.1xLED 24V,IP54, pripojenie                        | ks | 1,000 | 65,00 | 65,00  |
| 15 | K | Pol203 | Prepínač 0-1 , 510 v plast. skrinke, IP65,SEZ Krompachy                      | ks | 1,000 | 50,00 | 50,00  |

D D7 A. Dodávka 6 914,80

|    |   |        |                                                                      |     |         |        |          |
|----|---|--------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| 16 | K | Pol208 | Technologická časť, oživenie , zaškolenie                            | set | 1,000   | 600,00 | 600,00   |
| 17 | K | Pol209 | Kábel OLFLEX CL. 110 BK 300/500V 3G1,0                               | m   | 580,000 | 2,80   | 1 624,00 |
| 18 | K | Pol210 | Kábel LI2YCY(TP) 2x2x0,75                                            | m   | 400,000 | 2,78   | 1 112,00 |
| 19 | K | Pol211 | Kábel PCXHE-R 4x2x0,6/FTP LSOH AWG24 cat5e                           | m   | 120,000 | 1,79   | 214,80   |
| 20 | K | Pol182 | kábel CY 4 = H07V-U zeleno/žltý                                      | m   | 20,000  | 1,50   | 30,00    |
| 21 | K | Pol183 | kábel CY 6 = H07V-U zeleno/žltý                                      | m   | 10,000  | 1,90   | 19,00    |
| 22 | K | Pol186 | Elektroinšt. trubka ohybná do vonk. prostredia FXP 20 mm             | m   | 50,000  | 2,20   | 110,00   |
| 23 | K | Pol187 | Elektroinšt. trubka ohybná do vonk. prostredia FXP 25 mm             | m   | 50,000  | 3,50   | 175,00   |
| 24 | K | Pol212 | Elektroinšt. žľab 125x50 mm,MARS-KOPOS                               | m   | 130,000 | 13,50  | 1 755,00 |
| 25 | K | Pol193 | Oceľová nosná konštrukcia všeobecne                                  | kg  | 100,000 | 7,80   | 780,00   |
| 26 | K | Pol194 | Ukončenie káblov do 3x2,5mm                                          | ks  | 24,000  | 1,50   | 36,00    |
| 27 | K | Pol213 | Ukončenie káblov do 4x2,5mm                                          | ks  | 34,000  | 2,20   | 74,80    |
| 28 | K | Pol214 | Ukončenie káblov do 8x1,5mm                                          | ks  | 2,000   | 4,10   | 8,20     |
| 29 | K | Pol197 | Al štítok na označovanie káblov a prístrojov                         | ks  | 90,000  | 1,00   | 90,00    |
| 30 | K | Pol100 | Farba syntetická základná S2000/0100                                 | kg  | 2,000   | 29,00  | 58,00    |
| 31 | K | Pol101 | Farba syntetická vrchná S2014/0100                                   | kg  | 2,000   | 29,00  | 58,00    |
| 32 | K | Pol102 | Riedidlo pre nátery syntetické S6001/0000                            | kg  | 2,000   | 25,00  | 50,00    |
| 33 | K | Pol215 | Drobný elektroinštalačný materiál (inst. krabice,svorkovnice,a pod.) | set | 1,000   | 120,00 | 120,00   |

D D8 Dodávka, montáž spolu 4 280,00



| PČ | Typ | Kód    | Popis                                                                                     | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 34 | K   | Pol131 | Práce na el. technickom zariadení, kontrola merania a ovládania cez riadiaci systém       | hod | 72,000   | 30,00        | 2 160,00          |
| 35 | K   | Pol216 | Oživenie systému a zriadenie technolog. zariadenia omplex. vyskúšanie cez riadiaci systém | hod | 48,000   | 30,00        | 1 440,00          |
| 36 | K   | Pol133 | Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky STN 33 2000-6 a Vyhl. Č. 508/2007 Z.z.             | hod | 16,000   | 30,00        | 480,00            |
| 37 | K   | Pol134 | Vybavenie stanoviska TISR                                                                 | kpl | 1,000    | 100,00       | 100,00            |
| 38 | K   | Pol135 | 1.úradná skúška                                                                           | kpl | 1,000    | 100,00       | 100,00            |

## VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SUBDODÁVKACH

**Uchádzač:**

**Zhotoviteľ:**

sídlo: Hviezdoslavova 10, SK-956 11 Ludanice

IČO: 35 942 134

DIČ: 2022035532

IČ DPH: SK 2022035532

Registrovaný: OR OS Nitra, odd.Sro. vl.č. 16798/N

štatutárny orgán: Ing. Juraj Krajčovič, PhD.

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky: **"Kompostáreň mesta Púchov – stavebné práce"**, vyhlásenej verejným obstarávateľom Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov vo Vestníku verejného obstarávania 66/2023 - 30.03.2023

sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

| P. č. | Obchodné meno a sídlo subdodávateľa                                     | IČO        | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa <sup>2</sup>          | % podiel na zákazke | Predmet subdodávok                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| 1     | 3 Energy, s.r.o.<br>Pri cintoríne 36, Žilina 010 04                     | 45 293 619 | Martin Macura<br>Mateja Bela<br>3445/59, 01015<br>Žilina<br>10.7.1985 | 5%                  | Stavbyvedúci,<br>pomocné<br>stavebné práce |
| 2     | Compost Systems GmbH<br>Maria-Theresia-Strasse 9,<br>4600 Wels, Rakúsko | 228888a    | Aurel Lubke<br>Eisenhowerstrasse<br>55/1, 4600 Wels<br>15.5.1969      | 25%                 | Technológie                                |

V Ludaniciach dňa 15.6.2023

.....

**Ing. Juraj Krajčovič, PhD.**

Cronson, s.r.o.

konateľ spoločnosti

