

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Rekonštrukcia a nadstavba budovy materskej školy Divín - dodatok	JKSO		
		EČO		
		Miesto		
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ	Obec Divín		00316041	
Projektant				
Zhotoviteľ	COSTRUO, spol. s. r. o.		31588794	
Spracoval				
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	22-109n	30.6.2023		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 23 557,82	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 32 575,90	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 10 679,50	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 8 151,96	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 678,13			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 6 068,86			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 81 712,17	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 190,69	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 119,56

Projektant	D Celkové náklady
	23 Súčet 7, 12, 19-22 82 022,41
Dátum a podpis	24 DP H 20,00 % z 82 022,41 16 404,48
Objednávateľ	25 Cena s DPH (r. 23-24) 98 426,89
	E Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	26 Dodávky objednávateľa 0,00
Zhotoviteľ	27 Kízavá doložka 0,00
	28 Zvýhodnenie 0,00
Dátum a podpis	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia a nadstavba budovy materskej školy Divín - dodatok

Objednávateľ: Obec Divín

Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s r. o.

Miesto: Divín



Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
22-109n	Rekonštrukcia a nadstavba budovy materskej školy Divín - dodatok	82 022,41	16 404,48	98 426,89	119,56	81 712,17	190,69	0,00	0,00
1	1. časť - zmena rozpočtu - zmena svietidiel	11 461,20	2 292,24	13 753,44	0,00	11 461,20	0,00	0,00	0,00
2	2. časť - navyč práce	70 561,21	14 112,24	84 673,45	119,56	70 250,97	190,69	0,00	0,00
Celkom		82022,41	16404,48	98 426,89	119,56	81 712,17	190,69	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a nadstavba budovy materskej školy Divín - dodatok

Objekt: 1. časť - zmena rozpočtu - zmena svietidiel

Objednávateľ: Obec Divín

Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s r. o.

Miesto: Divín

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Núdzové osvetlenie (3h vlastná batéria)

D1 materiál + montáž 11 461,200 0,000

1	21020191-7	Montáž svietidla interiérového na strop núdzové ONTEC	ks	23,000	7,790	179,170	0,000
2	42185945	Svietidlo ONTEC G EIP 301 M ST W	ks	23,000	70,210	1 614,830	0,000
3	21020191-9	Montáž rámčeka núdzového OXIMIA	ks	23,000	4,200	96,600	0,000
4	22168615	Wall mounting bracket OXIMIA	ks	23,000	11,700	269,100	0,000
5	22168604	Pictograms 300x150mm (rovno)	ks	22,000	10,000	220,000	0,000
6	22168605	Pictograms 300x150mm (doprava)	ks	1,000	12,300	12,300	0,000

kod Hlavné osvetlenie, mat. + montáž 9 069,200 0,000

7	21020191-1	Montáž svietidla interiérového na strop BLINGO	ks	36,000	8,400	302,400	0,000
8	96635506	Svietidlo BLINGO P 38W	ks	36,000	63,600	2 289,600	0,000
9	21020191-8	Montáž rámčeka BLINGO	ks	36,000	6,510	234,360	0,000
10	96634444	ADTR-H 6060 W rámček	ks	36,000	13,290	478,440	0,000
11	21020191-1	Montáž svietidla interiérového na strop TIBERI PRO NT	ks	19,000	14,400	273,600	0,000
12	96634898	Svietidlo TIBERI PRO NT20W-940W	ks	19,000	80,200	1 523,800	0,000
13	21020191-3	Montáž svietidla interiérového na strop MAH LED HI 48	ks	13,000	12,200	158,600	0,000
14	92901898	Svietidlo MAH LED HI 48W	ks	13,000	71,000	923,000	0,000
15	21020191-4	Montáž svietidla interiérového na strop TIBERI PRO	ks	44,000	8,200	360,800	0,000
16	96635044	Svietidlo TIBERI PRO 20W-940-W	ks	44,000	51,800	2 279,200	0,000
17	21020191-5	Montáž svietidla interiérového na strop MAH LED HI26	ks	1,000	11,200	11,200	0,000
18	92901967	Svietidlo MAH LED HI 26W-NW RYF	ks	1,000	43,400	43,400	0,000
19	21020191-6	Montáž svietidla interiérového na strop DABA PRO	ks	3,000	8,200	24,600	0,000
20	60180020	Svietidlo DABA PRO 25W-NW IP65	ks	3,000	55,400	166,200	0,000

Celkom 11 461,200 0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a nadstavba budovy materskej školy Divín - dodatok

Objekt: 2. časť - navyše práce

Objednávateľ: Obec Divín

Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s r.o.

Miesto: Divín



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

49 619,549

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

134,701

112	34625321-1	Zapientovanie rýh, potrubia na stenách	m2	3,400	39,618	134,701
-----	------------	--	----	-------	--------	---------

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

37 719,824

121	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	16,400	1,975	32,390
168	611421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	175,100	7,839	1 372,609
169	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	87,020	3,201	278,551
170	611460151.S	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	87,020	7,565	658,306
171	611460202.S	Vnútorná omietka stropov vápenná jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	87,020	12,912	1 123,602
172	611460206.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	87,020	10,504	914,058
42	612401291.S	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2	ks	4,000	4,938	19,752
43	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	0,200	10,400	2,080
173	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	211,100	5,752	1 214,247
174	612460112.S	Príprava vnútorného podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	535,600	2,358	1 262,945
122	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	16,400	2,339	38,360
1	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	1 110,000	5,217	5 790,870
177	612460202.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	535,600	11,137	5 964,977
2	612460203.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	574,400	11,988	6 885,907
176	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	535,600	8,606	4 609,374
3	625250312.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 20 mm	m2	168,000	30,944	5 198,592
125	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	79,930	0,662	52,914
126	585520008700.S	<i>Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá</i>	kg	16,466	5,917	97,429
127	632452644.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m2	71,790	13,749	987,041

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

776

Podlahy povlakové

1 215,820

105	632455604	Cementový poter BAUMIT Estrich, triedy CT-C20-F5, hr. 50 mm	m2	14,000	27,045	378,630
107	771541110.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 200 x 200 mm	m2	14,000	23,686	331,604
108	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	14,700	27,846	409,336
106	776992125.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	14,000	6,875	96,250

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 906,294

115	776992220.S	Príprava podkladu frézovaním betónu	m2	71,790	5,800	416,382
178	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	604,000	3,800	2 295,200
6	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy do 3,5 m	m2	558,000	4,300	2 399,400
7	953946201.S	Systémový priamy balkónový profil (hliníkový)	m	14,000	41,883	586,362
8	953946203.S	Systémový rohový balkónový profil (hliníkový)	ks	1,000	45,312	45,312
9	953946221.S	Spojka systémového balkónového profilu (hliníková)	ks	6,000	8,195	49,170
10	953996222.S	Krytka systémového balkónového profilu (PVC)	ks	2,000	3,799	7,598
11	953996606	Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK plast 100	m	62,000	2,458	152,396
47	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,160	15,000	17,400
114	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	85,790	4,043	346,849
13	966053121	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 500 mm, -0,08300t	m	45,833	9,000	412,497
44	973031334.S	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl. do 150 mm, -0,04000t	ks	4,000	8,038	32,152
48	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	14,000	2,813	39,382
179	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	87,020	4,192	364,788
180	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	535,600	3,303	1 769,087
116	97805951-1	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,006800t - sokla 100 mm	m	81,400	2,500	203,500
14	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	4,600	8,033	36,952
15	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,572	6,700	50,732
117	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	41,862	8,000	334,896
17	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	178,439	0,300	53,532
119	979082111.S	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	41,862	7,000	293,034
120	979082121.S	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	110,291	0,800	88,233
20	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7,572	20,000	151,440
21	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	9,500	80,000	760,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

99 Presun hmôt HSV 858,730

22	998009101.S	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	2,670	108,224	288,958
23	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	62,953	5,000	314,765
24	998011015.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	62,953	4,000	251,812
128	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,639	5,000	3,195

PSV Práce a dodávky PSV 15 079,195

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 224,060

103	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	14,000	16,000	224,000
104	111630002700.S	<i>Penetračný náter univerzálny s obsahom rozpúšťadiel na betón, bitumenové lepenky a kovové povrchy</i>	kg	0,004	15,022	0,060

712 Izolácie striech, povlakové krytiny 499,652

27	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	352,000	0,700	246,400
28	283230007300	<i>Parozábrana FATRAFOL Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRA IZOLFA</i>	m2	404,800	0,400	161,920
49	712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	5,000	5,513	27,565
50	283220002000.S	<i>Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech</i>	m2	2,000	7,779	15,558
51	283770004000.S	<i>Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm</i>	ks	5,000	8,436	42,180
52	311690001000.S	<i>Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový</i>	ks	25,000	0,148	3,700
29	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,077	2,500	0,193
53	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	0,890	2,400	2,136

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 764,440

54	72213021-1	Armatúry pre potrubie - fittingy	.	1,000	120,000	120,000
45	722130213.S	Potrubie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	21,200	22,894	485,353
55	722130801.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 25, - 0,00213t	m	15,000	2,776	41,640
56	722172327.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zvaraním PN 16 D 16 mm	m	11,000	5,748	63,228
57	286140019600.S	<i>Rúra PP-R D 16x2,2 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody</i>	m	11,000	0,910	10,010
58	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	1,000	1,340	1,340
59	286140037200.S	<i>HT rúra hrdlová DN 50 dl. 0,25 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu</i>	ks	8,000	0,909	7,272
60	283310000400	<i>Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX</i>	m	17,000	0,384	6,528

Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) vhodná na izolovanie rozvodov teplej vody a vykurovania. Súčiniteľ tepelnej vodivosti 240°C=0.040W/m.K. Reakcia na oheň E.

61	286140019700.S	<i>Rúra PP-R D 20x2,8 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody</i>	m	17,000	1,015	17,255
62	197730031894.S	<i>Vypúšťací ventil pre expanzné nádoby 1/2"</i>	ks	1,000	6,500	6,500
46	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	7,591	0,700	5,314

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety

4 023,556

63	725110815.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, na ďalšie použitie	súb	5,000	10,460	52,300
64	725119106.S	Montáž splachovacej nádržky plastovej s rohovým ventilom nízkopoložených	ks	4,000	20,912	83,648
65	55432000100.S	<i>Splachovacia nádržka spodná montáž bočný prívod plast</i>	ks	4,000	49,450	197,800
66	725119307.S	Spätná montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej	ks	1,000	18,280	18,280
67	642340000600.S	<i>Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom</i>	ks	1,000	128,788	128,788
68	554330000300.S	<i>Záchodové sedadlo plastové s poklopom</i>	ks	1,000	32,132	32,132
69	725119407.S	Montáž záchodovej misy keramickej detskej voľne stojacej pre škôlky	ks	4,000	23,824	95,296
70	642350000100.S	<i>Misa záchodová keramická voľne stojaca detská</i>	ks	4,000	57,320	229,280
71	72519000-1	Montáž deliacej steny z DTD	ks	6,000	25,940	155,640
72	554330001100.S	<i>Záchodové sedadlo s poklopom detské</i>	ks	4,000	47,112	188,448
73	55495000010-1	<i>Predeľovacia stena</i>	ks	6,000	90,000	540,000
74	725210822.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie	súb	5,000	7,313	36,565
75	551450003800.S	<i>Batéria umývadlová stojanková páková</i>	ks	3,000	72,695	218,085
76	551450003500	<i>Batéria umývadlová nástenná páková Dino, výtokové rameno 210 mm, rozteč 100 mm, chróm, JIKA</i>	ks	4,000	63,807	255,228
77	541320007400.S	<i>Poistný ventil membránový typ MSW 1/2, pripojenie G 1/2, 6 bar pre zásobníkové ohrievače vody, mosadzný</i>	ks	1,000	9,000	9,000
78	551110004900.S	<i>Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz</i>	ks	2,000	8,408	16,816
79	551110020900.S	<i>Pračkový ventil rohový kombinovaný, 1/2" - (3/4" x 3/8"), chrómovaná mosadz</i>	ks	8,000	23,539	188,312
80	551110020200.S	<i>Guľový ventil pračkový, 1/2" - 3/4", so spätnou klapkou, chrómovaná mosadz</i>	ks	1,000	9,223	9,223
81	551450003500.S	<i>Batéria umývadlová nástenná páková</i>	ks	6,000	64,097	384,582
82	552270003800.S	<i>Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná 3/8", dl. 500 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov</i>	ks	1,000	7,737	7,737
83	551620005300.S	<i>Zápachová uzávierka - sifón umývadlový a bidetový DN 32</i>	ks	7,000	46,613	326,291
84	642110004300.S	<i>Umývadlo keramicke bežný typ</i>	ks	1,000	92,989	92,989
85	725219401.S	Spätná montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	5,000	20,810	104,050
91	72581940-1	Pripojovacie armatúry (fitingy) - nepredvídané práce	.	1,000	186,000	186,000
86	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	.	10,000	4,233	42,330
87	725829201.S	Spätná montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	10,000	8,330	83,300
88	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	10,625	1,505	15,991
89	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	10,000	4,810	48,100

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
90	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	10,000	26,531	265,310
92	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	40,115	0,300	12,035

732 Ústredné kúrenie - strojovne 126,074

93	732219205.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem do 150 l	ks	2,000	58,717	117,434
94	735151811.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,01235t	ks	2,000	4,320	8,640

734 Ústredné kúrenie - armatúry 76,852

101	73429221-1	Zmiešavač na teplú vodu 3/4"	ks	1,000	76,660	76,660
102	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,767	0,250	0,192

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 399,780

185	735112015.S	Montáž vykurovacieho telesa článkového liatinového pripojovacia rozteč 350 mm dĺžky 1400-1800 mm	ks	6,000	41,229	247,374
186	735118110.S	Vykurovacie telesá liatinové tlakové skúšky vodou telies článkových	m2	28,000	2,508	70,224
187	735161811.S	Demontáž vykurovacieho telesa stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,01350t	ks	6,000	6,557	39,342
188	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	28,000	0,570	15,960
189	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	28,000	0,960	26,880

763 Konštrukcie - drevostavby 166,833

190	763115100	Priečka SDK Rigips hr. 75 mm jednoducho opláštená doskami RB 12,5 mm, CW 50	m2	4,600	36,268	166,833
-----	-----------	---	----	-------	--------	---------

771 Podlahy z dlaždíc 4 443,656

129	771415010.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 100 mm	m	81,400	6,254	509,076
191	771541016.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	4,000	26,948	107,792
192	597740002900.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 333x333x8 mm, hutné glazované	m2	4,160	19,744	82,135
130	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného	m2	71,790	21,727	1 559,781
131	597740001600.S	Dlaždice keramické	m2	79,930	25,248	2 018,073
34	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	42,769	3,900	166,799

781 Dokončovacie práce a obklady -315,676

109	781445013	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x100 mm	m2	-10,800	16,000	-172,800
110	5978189000	Obkladačky pórovinové dvojfarebné hladké glazúra bežná A 200x100 la	m2	-11,340	12,000	-136,080
111	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-3,089	2,200	-6,796

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

783
Nátery
4 669,968

35	783101811	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oškrabaním	m2	16,000	0,733	11,728
36	783122710	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné	m2	16,000	2,000	32,000
37	783122110	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné	m2	16,000	4,500	72,000
194	783812100.S	Nátery omietok stien dvojnásobné Primalex Keramik	m2	493,150	9,235	4 554,240

M
Práce a dodávky M
5 509,642
21-M
Elektromontáže
648,172

132	210111021.S	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	ks	3,000	6,499	19,497
133	34552000500.S	Zásuvka jednonásobná zapustená, radenie 2P+T, s detskou ochranou IP44	ks	3,000	13,009	39,027
134	21012040-1	Istič do 63 A	ks	1,000	4,693	4,693
135	35822000050-1	Istič 1P, 16 A, 240V	ks	1,000	4,268	4,268
136	21020135-1	Zapojenie vonkajšieho svetidla - LED reflektor	ks	4,000	8,122	32,488
137	34832000204-1	LED reflektor s pohybovým senzorom	ks	4,000	80,000	320,000
138	34536000010-1	Stmievач osvetlenia	ks	1,000	51,502	51,502
139	21020150-1	Zapojenie núdzového svetidla - núdzový režim	ks	1,000	6,317	6,317
140	34815000010-1	Svietidlo núdzové	ks	1,000	25,049	25,049
141	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	60,000	0,866	51,960
142	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	60,000	0,813	48,780
143	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	20,000	0,975	19,500
144	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	20,000	1,218	24,360
145	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	2,435	0,300	0,731

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení
22-M
2 459,400

146	1215156	Kábel HDMI	m	60,000	0,960	57,600
147	21561656656	Kábel HDMI	m	60,000	1,680	100,800
148	22051201-1	Montáž modulu HDMI	ks	6,000	14,400	86,400
149	37441000620-1	Modul HDMI	ks	6,000	23,500	141,000
150	22073304-1	Kabelážne práce (internet)	m	900,000	2,304	2 073,600

22-M2
Wifi
2 402,070

151	22051100-2	Rack 19U	ks	1,000	190,000	190,000
158	22051100-23	Patch panel cat6 24 port	ks	1,000	29,000	29,000
159	22051100-24	TP-Link EAP225	ks	3,000	110,000	330,000
152	22051100-25	Polica do racku	ks	1,000	22,000	22,000
160	22051100-38	TEG1105P-4-63W	ks	1,000	52,000	52,000
162	22051100-39	Inštalacný materiál	ks	1,000	180,000	180,000
153	220511025.S	Montáž konektoru (zástrčky)	ks	6,000	4,138	24,828
154	383150009800.S	Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6	ks	6,000	2,307	13,842
155	220511031.S	Rúrky O16-O32	m	200,000	1,093	218,600
156	341230000900.S	Kábel medený dátový FTP cat 6 4x2x0,8 mm2	m	200,000	1,405	281,000
161	22051213-1	Konfigurácia, test, oživenie	ks	1,000	600,000	600,000
157	22073304-1a	Kabelážne práce	m	200,000	2,304	460,800

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HZS
Hodinové zúčtovacie sadzby
310,247

163	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	5,000	23,911	119,555
38	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín - spätná montáž rebríka	hod	4,000	16,289	65,156
39	HZS000212-1	Zváranie - predĺženie rebríka o 160mm od steny	kpl.	1,000	89,650	89,650
40	HZS000311.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny - demontáž strešného rebríka	hod	2,000	17,943	35,886

Investičné náklady neobsiahnuté v
VRN
cenách
42,580

166	15623156	Podružný materiál	kpl	1,000	42,580	42,580
-----	----------	-------------------	-----	-------	--------	--------

Celkom
70 561,213