

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ : Obec Hruštín
so sídlom: Kultúrna 468/2 02952 Hruštín
zástupca: Mgr. František Škapec
zástupca pre veci technické: Ing. Ján Bobák
IČO: 00314501
DIČ: 2020561642
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: SK47 5600 0000 0040 0655 0001
(ďalej ako objednávateľ)

Obec Hruštín	
Dátum	4.7.2023
Číslo záznamu:	R 2023 / 2866
Číslo spisu:	004RUS-2023/374
Prílohy:	—
Vybavuje:	Mg. Tkyva

a

Zhotoviteľ: Ing. Jozef Snovák, s. r. o.
So sídlom: Lán 674/52, 029 52 Hruštín
IČO: 36416657
DIČ: 2021868222
IČ DPH: SK20211868222
Bankové spojenie: SLSP, a. s.
Číslo účtu: SK65 0900 0000 0051 2954 4685
(ďalej ako zhotoviteľ)

II. Východiskové údaje

- 2.1. **Názov stavby:** Šatne Kutina - Stavebné úpravy a prístavba – časť Stavebné úpravy
2.2. **Miesto stavby:** Obec Hruštín
Okres: Námestovo

III. Predmet diela

- 3.1. Na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať riadne a včas vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavbu s názvom: **Šatne Kutina - Stavebné úpravy a prístavba**.
- 3.2. Práce budú vykonávané podľa príslušnej časti Projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú súčasťou Prílohy č. 1, ale sú potrebné alebo nevyhnutné pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu Diela. Tieto činnosti, pokiaľ budú realizované, budú súčasťou ceny Diela podľa bodu 5.1 Zmluvy.
- 3.3. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo bez zjavných väd od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

IV. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
Termín ukončenia diela: Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce a odovzdať Dielo do 30.6.2024.
- 4.2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.

V. Cena diela

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena konečná a je doložená rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

Cena bez DPH:	170.939,74
DPH 20%:	34.187,95
Cena celkom s DPH:	205.127,69

Cena Diela zahŕňa všetko, čo je potrebné k zhotoveniu Diela v rozsahu, za podmienok a v kvalite podľa Projektovej dokumentácie, dokumentácie zmeny stavby pred dokončením resp. výkaz-výmer dokumentom prípadne iným ekvivalentným dokumentom, ktorý definuje rozsah prác, a to predovšetkým:

- a) zaobstaranie, montáž, kompletáž, skúšanie, odovzdanie a ochrana všetkých častí Diela,
 - b) riadenie prác, pracovné sily, výrobné priestory, pomocné konštrukcie, stroje, zariadenia, náradia a ochranné pracovné prostriedky,
 - c) doprava, poradenstvo, konzultácie, činnosti pred začatím prác, počas zhotovovania prác a pri ukončení. doprava, vyloženie, zvislá doprava, skladovanie, zabudovanie a colné poplatky materiálov, strojov a zariadení,
 - d) všetky vedľajšie náklady, poplatky, úhrady za úradné skúšky, odborné posudky orgánov štátnej správy a primeraný zisk Zhotoviteľa.
- 5.2 Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny:
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona
 - v prípade zmeny colných a daňových predpisov, dovoznej prirážky a devalvácie meny, oficiálne vyhlásenej Vládou SR.
 - ak z viny objednávateľa nebude možné dodržať termín dokončenia stavby – cena sa v tomto prípade upravuje pomocou indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor publikovaného ŠÚ SR, a to tak, že sa upravuje len cena prác, ktoré ku dňu dokončenia stavby neboli realizované a odo dňa zmluvného dodania prác.
- 5.3 Pri väčšom množstve jednotiek práce ako je uvedené v predložennom výkaze výmer sa použije jednotková cena ako pri rozpočtovanom množstve.

VI. Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ bude fakturovať celé Dielo v jednej faktúre, po ukončení a riadnom odovzdaní Diela Objednávateľovi resp. v čiastkových (mesačných) faktúrach na základe vopred odsúhlaseného zoznamu vykonaných prác Objednávateľom.
- 6.2 Splatnosť faktúry je dohodnutá do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
- 6.3 Zhotoviteľove faktúry musia obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musia obsahovať:
- číslo faktúry,
 - názov Diela,
 - predmet úhrady,

- IČO Zhotoviteľa, názov Zhotoviteľa,
- IČO Objednávateľa, názov Objednávateľa,
- číslo Zmluvy (dodatku k Zmluve),
- vecne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
- stavebný denník s popisom prác,
- čiastku k úhrade spolu,
- splatnosť faktúry,
- fakturačné obdobie,
- musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene Zhotoviteľa a opatrená pečiatkou.

VII. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, a že po dobu stanovenú /záručná doba/ bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Záručná doba diela je 5 rokov na montáž predmetu diela, podľa zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela. V rámci záruky ručí zhotoviteľ za vecné odborné vykonanie prác a za to, že tieto práce zodpovedajú príslušným normám. Záruka na materiál je daná tak, ako udávajú jednotliví výrobcovia.
- 7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby a vady materiálu, zabezpečeného objednávateľom, alebo nevhodnosťou použitého materiálu, ktorý použil na základe požiadavky objednávateľa. Zhotoviteľ tiež nezodpovedá za chyby, spôsobené dodržaním nevhodných pokynov, daných objednávateľom.
- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady stavby odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom najneskôr v lehote do 30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.
- 7.4 Objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku. Chyby diela musí oznámiť bez zbytočného odkladu najneskôr do konca záručnej doby podľa čl. VII bod 1.

VIII. Podmienky vykonania diela

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami:

- 8.1 Objednávateľ je povinný na základe dokumentu o prevzatí staveniska odovzdať pracovisko v takom stave, aby zhotoviteľ mohol začať na ňom práce podľa projektu a podľa podmienok dohodnutých v zmluve.
- 8.2 Zhotoviteľ bude udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok a čistotu.
- 8.3 Zhotoviteľ uvoľní pracovisko ku dňu odovzdania diela.
- 8.4 Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
- 8.5 Objednávateľ prevezme dielo aj vtedy, ak má drobné vady alebo nedorobky, ktoré ani v spojení s iným nebránia k užívaniu diela a neznižujú jeho hodnotu.

IX. Zmluvné sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných sankciách:

- 9.1 Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nezrealizovanej časti diela tejto zmluvy za každý deň omeškania s odovzdaním predmetu tejto zmluvy.
- 9.2 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej fakturovanej ceny za každý deň omeškania s platením faktúry.

X. Vyššia moc

- 10.1 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. živelné pohromy, vojna a pod.
- 10.2 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

XI. Ostatné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, platné technické normy, špecifikácie dodané objednávateľom a podmienky tejto zmluvy.
- 11.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu č. III. tejto zmluvy.
- 11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je možné ho vykonať do 14 dní od času, kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela. Túto zmluvu je možné zrušiť iba písomnou formou.

XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len dodatkami k zmluve.
- 12.2 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Ob. Zák..
- 12.3 Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.
- 12.4 Účastníci zmluvy prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.
- 12.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Podmienkou účinnosti tejto zmluvy je aj jej zverejnenie v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 12.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
Príloha 1 : Rozpočet


V Hruštíne dňa 04.07.2023

Za objednávateľa



V Hruštíne dňa 04.07.2023

Za zhotoviteľa



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Šatne Kutina - Stavebné úpravy a prístavba Miesto: k.ú.Hruštín, p.č.1422, 1423
 Objekt : SO 01 - Šatne Kutina, stavebné úpravy a prístavba JKSO :
 Časť : 3 Rekonštrukcia

Rozpočet: Zmluva č.: Spracoval: Dňa: 20.06.2023

Odberateľ: Obec Hruštín IČO: 00314501
 02952 Hruštín DIČ: 2020561642 IČ DPH:
 Dodávateľ: Ing. Jozef Snovák, s.r.o. IČO: 36416657
 029 52 Hruštín DIČ: IČ DPH: SK2021868222
 Projektant: Sobota, s.r.o. Banská Bystrica IČO: 43900364
 97401 Banská Bystrica DIČ: IČ DPH: SK2022508609

0 0
0 0
0 0


A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	45 772,51	1 026,59	46 799,10	6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:	49 907,06	38 909,51	88 816,57	7	Murárske výpomocce	0,00
3	MCE:	35 324,07	0,00	35 324,07	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00
5	Súčet:	131 003,64	39 936,10	170 939,74	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	0,00 % 0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00 % 0,00
13	Stážené podmienky	0,00 % 0,00
14		0,00 % 0,00
15	Sučet riadkov 11 až 14:	0,00

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
17	Inžinierska činnosť	0,00
18	Projektové práce	0,00
19		0,00
20	Sučet riadkov 16 až 19:	0,00

E	Celkové náklady	
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:	170 939,74
22	DPH 20% z:	170 939,74 34 187,95
23	DPH 0% z:	0,00 0,00
24	Sučet riadkov 21 až 23:	205 127,69

F	Odpočet - prípočet	
		0

odberateľ, obstarávateľ podpis: dátum: pečiatka:	dodávateľ, zhotoviteľ podpis:  dátum: 4/4/2023 pečiatka:
---	--

Odberateľ: Obec Hruštín
Projektant: Sobota, s.r.o. Banská Bystrica
Dodávateľ: Ing. Jozef Snovák, s.r.o

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 20.06.2023

Stavba : Šatne Kutina - Stavebné úpravy a prístavba
Objekt : SO 01 - Šatne Kutina, stavebné úpravy a prístavba
Časť : 3 Rekonštrukcia

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	
				Spolu	Suť v T
1 - ZEMNE PRÁCE	350,98	10,57	361,55	0,00156	0,000
2 - ZÁKLADY	157,09	0,00	157,09	0,01763	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	10 948,81	0,00	10 948,81	26,19364	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	964,72	457,76	1 422,48	28,16959	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	28 921,16	388,92	29 310,08	53,15969	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 429,75	169,34	4 599,09	11,08206	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSÚ spolu:	45 772,51	1 026,59	46 799,10	118,62417	0,000
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 711,35	9 885,88	11 597,23	3,49418	0,000
712 - Povlakové krytiny	5 941,82	3 362,73	9 304,55	0,99323	0,000
713 - Izolácie tepelné	592,15	740,46	1 332,61	0,44856	0,000
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	18 505,09	0,00	18 505,09	0,00000	0,000
763 - Konštrukcie - drevostavby	7 319,80	0,00	7 319,80	0,37109	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske	866,62	543,60	1 410,22	0,05997	0,000
766 - Konštrukcie stolárske	1 216,99	3 804,20	5 021,19	0,97400	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	2 258,83	13 408,43	15 667,26	34,29705	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	5 622,63	5 028,72	10 651,35	5,92380	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	3 374,94	2 135,49	5 510,43	3,28099	0,000
783 - Nátery	319,74	0,00	319,74	0,01031	0,000
784 - Maľby	2 177,10	0,00	2 177,10	0,44613	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	49 907,06	38 909,51	88 816,57	50,29931	0,000
M21 - 155 Elektromontáže	32 109,03	0,00	32 109,03	0,00000	0,000
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarí	3 215,04	0,00	3 215,04	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M	35 324,07	0,00	35 324,07	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom:	131 003,64	39 936,10	170 939,74	168,92349	0,000

Objekt: Obec Hruštín
 Objektant: Sobota, s.r.o. Banská Bystrica
 Dodávateľ: Ing. Jozef Snovák, s.r.o

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 20.06.2023

Stavba : Šatne Kutina - Stavebné úpravy a prístavba
 Objekt : SO 01 - Šatne Kutina, stavebné úpravy a prístavba
 Časť : 3 Rekonštrukcia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	9,491	m3	5,40	51,25	20
2	001	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	2,847	m3	0,86	2,45	20
3	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	6,326	m3	1,52	9,62	20
4	272	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	6,328	m3	4,56	28,86	20
5	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	3,163	m3	8,05	25,46	20
6	001	171201201-R	Dočasné uloženie zeminy na pozemku v mieste stavby	3,163	m3	0,84	2,66	20
7	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	6,328	m3	0,84	5,32	20
8	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	10,758	t	10,00	107,58	20
9	001	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny so zhutnením	3,163	m3	26,00	82,24	20
10	272	180402111	Založenie parkového trávniká výševom v rovine	39,050	m2	0,72	28,12	20
11	MAT	005724400	Zmes trávna ihrisková	1,562	kg	6,77	10,57	20
12	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	39,050	m2	0,13	5,08	20
13	231	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine	39,050	m2	0,06	2,34	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				361,55			361,55	
2 - ZÁKLADY								
14	001	215901101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	37,963	m2	0,31	11,77	20
15	002	289970111	Vrstva z geotextílie Tatrutex PP 300g/m2 prisypaním	35,970	m2	4,04	145,32	20
2 - ZÁKLADY spolu:				157,09			157,09	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
16	011	311272312	Murivo presné porobet tvárnice PPT-PDK Ytong, 300mm, P2-400	1,749	m3	266,00	465,23	20
17	011	317142324	Preklady nenosné Ytong 1200x100x250 mm	5,000	kus	25,00	125,00	20
18	011	317142327	Preklady nenosné Ytong 1250x150x249 mm	15,000	kus	56,00	840,00	20
19	011	342272336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	51,273	m2	32,50	1 666,37	20
20	011	342272536	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	174,751	m2	42,00	7 339,54	20
21	011	342668113	Ukotvenie priečok priklincovaním spojky do ložnej škáry	83,200	m	2,95	245,44	20
22	011	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	69,230	m	3,86	267,23	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				10 948,81			10 948,81	
5 - KOMUNIKÁCIE								
23	221	564211111	Podklad zo štrkopiesku fr. 4-8 mm hr. 50 mm	35,970	m2	2,53	91,00	20
24	221	564752111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm hr. 150 mm	35,970	m2	10,40	374,09	20
25	221	564811111	Podklad zo štrkodrte fr.8-16 mm hr. 50 mm	35,970	m2	2,79	100,36	20
26	221	596211112	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A 100-300 m2	35,970	m2	11,10	399,27	20
27	MAT	592450030	Dlažba zámková hr. 6 cm	36,330	m2	12,60	457,76	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				1 422,48			1 422,48	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
28	011	612406104	Príprava podkladu pre vnútornú omietku hĺbková penetrácia	725,409	m2	2,81	2 038,40	20
29	011	612457182	Vnút. omietka vápennocementová jadrová (hrubá) stien hr. 15 mm	280,702	m2	10,50	2 947,37	20
30	011	612457193	Vnút. omietka vápennocementová jednovrstvová stien hr. 10 mm	577,317	m2	8,00	4 618,54	20
31	011	612473186	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	109,400	m	2,02	220,99	20
32	011	612473187	Profil okenný APU bez sieťky	81,650	m	2,20	179,63	20
33	011	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	444,707	m2	3,28	1 458,64	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu		
34	011	622464231	Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT silikónová základ a škrabaná 1,5 mm	179,771	m2	14,80	2 660,61	20	
35	011	622465112	Omietka vonk. stien Marmolit mramorové zrná strednozrná	33,514	m2	33,00	1 105,96	20	
36	011	622481119	Potiahnutie vonk. sokla sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu s prikotvením	20,841	m2	12,50	260,51	20	
37	011	625253406	Kontaktný zatepľovací systém BAUMIT hr. 60 mm z minerálnych dosiek na skrutkovacie kotvy	136,269	m2	38,50	5 246,36	20	
38	011	625258103	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS STYRODUR 2800 C BASF lepený celoplošne z prikotv. hr. izol. 30 mm	57,330	m2	25,50	1 461,92	20	
39	011	625258106	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS STYRODUR 2800 C BASF lepený celoplošne z prikotv. hr. izol. 60 mm	56,884	m2	33,00	1 877,17	20	
40	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm	13,390	m3	152,96	2 048,13	20	
41	011	631319151	Priplatok za prehľad. povrchu mazaniny tr. C8/10 ocel. hlad. hr. do 8 cm	13,390	m3	35,50	475,35	20	
42	011	631319171	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	13,390	m3	10,80	144,61	20	
43	011	631362151	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 5 mm, oko 10 cm	223,165	m2	8,25	1 841,11	20	
44	011	632450122	Vyrovňavací cementový poter zhotovenie v páse zo suchých zmesí hr. 30 mm	5,325	m2	17,90	95,32	20	
45	011	632481213	Separačná vrstva z PE fólie	223,165	m2	0,69	153,98	20	
46	011	648991111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	18,900	m	4,58	86,56	20	
47	MAT	6119A0203	Parapeta vnútorná komórková plastová šir.305 mm	18,900	m	19,25	363,83	20	
48	MAT	6119A0206	Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela pár (ks)	13,000	kus	1,93	25,09	20	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				29 310,08			29 310,08		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
49	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	38,900	m	6,20	241,18	20	
50	MAT	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	39,289	kus	4,31	169,34	20	
51	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	2,431	m3	127,84	310,78	20	
52	003	941944031	Montáž lešenia fahk. radového bez podláh š.do 1 m v. do 10 m	271,538	m2	1,61	437,18	20	
53	003	941944191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -4031	271,538	m2	1,20	325,85	20	
54	003	941944831	Demontáž lešenia fahk. radového bez podláh š.do 1 m v. do 10 m	271,538	m2	0,84	228,09	20	
55	003	941955001	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	221,120	m2	1,67	369,27	20	
56	011	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	273,007	m2	1,50	409,51	20	
57	011	953945203	Profil soklový hliníkový hr. 0,8 mm SP 60	62,640	m	5,80	363,31	20	
58	011	953945222	Profil okenný APU s integrovanou tkaninou	81,350	m	2,83	230,22	20	
59	011	953945223	Profil rohový z PVC s integrovanou tkaninou 10x10	88,380	m	2,41	213,00	20	
60	011	953945319	Okapnička na soklový profil PVC LO s tkaninou	62,640	m	3,89	243,67	20	
61	011	953945329	Profil plastový parapetný s tkaninou LPE	21,300	m	3,76	80,09	20	
62	011	953945330	Spojka plastová soklových profilov 30 mm	62,640	m	0,93	58,26	20	
63	011	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	118,624	t	7,75	919,34	20	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				4 599,09			4 599,09		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				46 799,100			46 799,10		
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
64	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	244,195	m2	0,31	75,70	20	
65	MAT	5859B1812	Náter penetračný modifikovaný SBS Siplast Primer bal.10kg	6,105	balenie	60,00	366,30	20	
66	711	711111002	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. lakom	488,390	m2	0,35	170,94	20	
67	MAT	6282B1081	Náter asfaltovaný SIPLAST FUNDAMENT SPEED INSULATION SBS bal.20 kg	17,094	kus	94,41	1 613,84	20	
68	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	34,575	m2	0,71	24,55	20	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
69	MAT	5859B1812	Náter penetračný modifikovaný SBS Siplast Primer bal.10kg	0,864	balenie	60,00	51,84	20	
70	711	711112002	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. lakom	69,150	m2	0,78	53,94	20	
71	MAT	6282B1081	Náter asfaltovaný SIPLAST FUNDAMENT SPEED INSULATION SBS bal.20 kg	48,405	kus	90,41	4 376,30	20	
72	711	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	34,695	m2	2,76	95,76	20	
73	MAT	2832R0123	Nopová fólia Zakončovací profil 2 m x 7,5 cm	18,000	ks	3,09	55,62	20	
74	MAT	628501110	Fólia nopová S 500, š 1 m	39,899	m2	2,56	102,14	20	
75	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vonor.	244,195	m2	3,01	735,03	20	
76	MAT	6282B1061	Pás asfaltovaný FUNDAMENT 4.0 Speed Profile SBS	280,824	m2	10,30	2 892,49	20	
77	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	34,575	m2	4,65	160,77	20	
78	MAT	6282B1061	Pás asfaltovaný FUNDAMENT 4.0 Speed Profile SBS	41,490	m2	10,30	427,35	20	
79	711	711723643	Zhotovenie detailov za horúca asfalt. tmelom škár 50 x 50 mm	110,500	m	2,37	261,89	20	
80	711	998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	3,494	t	38,00	132,77	20	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				11 597,23			11 597,23		
712 - Povlakové krytiny									
81	712	7122900201	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché	284,164	m2	2,13	605,27	20	
82	MAT	6282E1829	Parozábrana na báze PE fólie, napr. FATRAPAR E tl.0,15 mm š.4m	326,789	m2	0,62	202,61	20	
83	712	712311102	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. lakom	272,557	m2	0,36	98,12	20	
84	MAT	6282B0753	Náter penetračný napr. ICOPAL PRIMER CLASSIC / 9kg	9,085	kus	34,00	308,89	20	
85	712	712371801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast	284,164	m2	8,40	2 386,98	20	
86	MAT	6282E1811	Fólia izolačná napr. Fatrafol 810 hr.1,5mm strešná	318,264	m2	7,11	2 262,86	20	
87	712	712391171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie	284,164	m2	3,59	1 020,15	20	
88	MAT	693F00206	Geotextílie napr. TIPTEX 300g/m2	298,372	m2	1,25	372,97	20	
89	712	712985114	Prvky k EPDM fóliám - vytvorenie flekov v rohoch	2,000	kus	7,60	15,20	20	
90	MAT	562482020	Vlnovec druh 11 pr.160 Fatrafol	2,000	kus	1,61	3,22	20	
91	712	712986111	Prvky k termoplast. fóliám - rohový uholník z poplast. plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	38,450	m	8,15	313,37	20	
92	712	712986121	Prvky k termoplast. fóliám - nárožník z poplast. plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	38,450	m	8,15	313,37	20	
93	712	712986173	Prvky k termoplast. fóliám - oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z poplast. plechu RŠ 200 mm	15,760	m	17,10	269,50	20	
94	712	712986184	Prvky k termoplast. fóliám - oplechovanie okraja odkvapovou lištou z poplast. plechu RŠ 200 mm	29,770	m	17,20	512,04	20	
95	712	712986191	Prvky k termoplast. fóliám - prestup prostredníctvom kruhovej PVC tvarovky s límcem	3,000	kus	10,10	30,30	20	
96	MAT	562482010	Límeč druh 13 pr.400-CRV Fatrafol	3,000	kus	2,39	7,17	20	
97	712	712998203	Zhotovenie podklad. konštrukcie z OSB dosiek na atike š. 311 - 410 mm pre klampiarske práce	39,170	m	8,70	340,78	20	
98	MAT	607262720	Doska OSB 3 PD4 2500x675x15 mm	16,804	m2	12,20	205,01	20	
99	712	998712101	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,993	t	37,00	36,74	20	
712 - Povlakové krytiny spolu:				9 304,55			9 304,55		
713 - Izolácie tepelné									
100	713	713121121	Montáž tep. izolácie podláh 2 x polozenie	223,165	m2	1,89	421,78	20	
101	MAT	283100192	Polystyrén EPS 150S podlahový hr.30mm 1000x500/1000x1000/1000x2000mm	468,647	m2	1,58	740,46	20	
102	713	713191132	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah, striech alebo vrchom stropov	223,165	m2	0,69	153,98	20	
103	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,449	t	36,50	16,39	20	
713 - Izolácie tepelné spolu:				1 332,61			1 332,61		
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
104	721	72	Zdravotechnika (samostatná príloha)	1,000	Eur	18 505,09	18 505,09	20	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:				18 505,09			18 505,09		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
763 - Konštrukcie - drevostavby								
105	763	763127311	SDK inštalačná predsadená stena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, RBI 12,5 mm	10,800	m2	37,50	405,00	20
106	763	763133020	Podhľady sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RF hr. 12,5 mm	203,590	m2	30,00	6 107,70	20
107	763	763133040	Podhľady sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RFI hr. 12,5 mm	17,530	m2	30,00	525,90	20
108		998763403.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	75,999	%	3,70	281,20	20
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				7 319,80			7 319,80	
764 - Konštrukcie klampiarske								
109	764	764372257	Oplechovanie parapetov hliníkové lakované 1,0 mm š. 250mm	21,300	m	6,75	143,78	20
110	MAT	5534J0358	Parapet Al fahaný hrúbka 1,0mm šírka 260mm Antracit	21,300	m	22,00	468,60	20
111	MAT	5534J0363	Hliníkové Al krytky predomietkové	15,000	pár	5,00	75,00	20
112	764	764751112	Rúry odkvapové lakoplastový plech d 100 mm - farba Antracit	7,200	m	17,70	127,44	20
113	764	764751132	Koleno rúry odkvapovej lakoplastový plech d 100 mm - farba Antracit	4,000	kus	17,70	70,80	20
114	764	764761142	Žľab pododkvapný lakoplastový plech 150 mm - farba Antracit	30,160	m	16,20	488,59	20
115	764	764761172	Čelo žľabu lakoplastový plech 150 mm - farba Antracit	1,000	kus	4,86	4,86	20
116	764	764761232	Kotlík kruh žľab lakoplastový plech 150 mm - farba Antracit	2,000	kus	13,40	26,80	20
117	764	998764101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,060	t	72,50	4,35	20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				1 410,22			1 410,22	
766 - Konštrukcie stolárske								
118	766	766662112	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-kridl. do 0,8m	20,000	kus	19,00	380,00	20
119	MAT	611617130	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované dub	4,000	kus	83,19	332,76	20
120	MAT	611617170	Dvere vnútorné plné 70x197 dyhované dub	5,000	kus	83,19	415,95	20
121	MAT	611617210	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované dub	11,000	kus	83,19	915,09	20
122	766	766669918	Montáž dvier, kovania dver. kridiel	20,000	kus	4,34	86,80	20
123	MAT	549163180	Kovanie dverí podľa výpisu dvier	20,000	kus	16,02	320,40	20
124	766	766682111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridl. hr.steny do 170 mm	20,000	kus	36,00	720,00	20
125	MAT	6116G0211	Zárubňa obložková CPL štandard šírky 60-90 cm, hr. steny 8-30 cm	20,000	kus	91,00	1 820,00	20
126	766	998766101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,974	t	31,00	30,19	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				5 021,19			5 021,19	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
127	767	767631510	Montáž okien plastových	72,000	m	14,20	1 022,40	20
128	MAT	6114A0304	Okno plastové 1-kridl. OS - výš.600 x šír.900	1,000	kus	134,44	134,44	20
129	MAT	6114A0307	Okno plastové 1-kridl. OS - výš.600 x šír.1200	7,000	kus	156,08	1 092,56	20
130	MAT	6114A0331	Okno plastové 1-kridl. OS - výš.900 x šír.600	1,000	kus	135,63	135,63	20
131	MAT	6114A0394	Okno plastové 1-kridl. OS - výš.1500 x šír.900	1,000	kus	193,42	193,42	20
132	MAT	6114A0540	Okno plastové 2-kridl. O,OS - výš.1500 x šír.2100	5,000	kus	412,70	2 063,50	20
133	767	767641510	Montáž dverí plastových a hliníkových	37,700	m	14,00	527,80	20
134	MAT	5534C2105	Dvere vchodové 2-kridlové hliníkové O+O -výš.242, šír.140 cm	2,000	kus	1 513,58	3 027,16	20
135	MAT	5534C2140	Dvere vchodové 2-kridlové hliníkové O+O -výš.240, šír.210 cm, sklo	1,000	kus	1 671,38	1 671,38	20
136	MAT	6117A0165	Dvere vchodové 1-kridlové O, 3-bod. uzam.-výš.242, šír.90 cm	1,000	kus	872,37	872,37	20
137	MAT	6117A0170	Dvere vchodové 1-kridlové O, 3-bod. uzam.-výš.242, šír.95 cm	1,000	kus	879,97	879,97	20
138	767	767662120	Montáž mreží pevných zvaraním	20,790	m2	22,00	457,38	20
139	MAT	5530-PC1	Mreža oceľová pevná 600x900	1,000	kus	50,00	50,00	20
140	MAT	5530-PC2	Mreža oceľová pevná 1200x600	7,000	kus	58,00	406,00	20
141	MAT	5530-PC3	Mreža oceľová pevná 2100x1500	5,000	kus	252,00	1 260,00	20
142	MAT	5530-PC8	Mreža oceľová pevná 900x600	1,000	kus	48,00	48,00	20
143	767	767662210	Montáž mreží otváracích	12,482	m2	9,60	119,83	20
144	MAT	5530-PC4	Mreža oceľová odnímateľná 900x1500	1,000	kus	108,00	108,00	20
145	MAT	5530-PC5	Mreža oceľová otvárateľná 900x2420	2,000	kus	197,00	394,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
146	MAT	5530-PC6	Mreža oceľová otváratelná 1400x2420	2,000	kus	306,00	612,00	20	
147	MAT	5530-PC7	Mreža oceľová otváratelná 2100x2420	1,000	kus	460,00	460,00	20	
148	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	164,270	%	0,80	131,42	20	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				15 667,26			15 667,26		
771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
149	771	771414113	Montáž soklov pórov.rovných do flexib.lep.do 12cm	161,500	m	3,64	587,86	20	
150	MAT	597640650	Sokel napr. Rako Taurus granit sivá 30x8 cm mat	565,250	kus	3,00	1 695,75	20	
151	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	223,165	m2	18,90	4 217,82	20	
152	MAT	597637251	Dlažba protišmyková napr. Rako Taurus Granit sivá 30x30x9 cm mat	229,860	m2	14,50	3 332,97	20	
153	771	771589796	Príplatok k cene za škárovanie	223,165	m2	3,09	689,58	20	
154	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	5,924	t	21,50	127,37	20	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				10 651,35			10 651,35		
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek									
155	771	781447564	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu flex., škár. Ceresit CE33 300x200 mm	148,092	m2	21,00	3 109,93	20	
156	MAT	597658300	Obklad hutný 1 far. hl. 300x200	152,535	m2	14,00	2 135,49	20	
157	771	781494111	Montáž nerezových profilov do flexib. lepidla, roh	26,280	m	7,40	194,47	20	
158	771	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	3,281	t	21,50	70,54	20	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				5 510,43			5 510,43		
783 - Nátery									
159	783	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	33,272	m2	7,10	236,23	20	
160	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	33,272	m2	2,51	83,51	20	
783 - Nátery spolu:				319,74			319,74		
784 - Maľby									
161	784	784411201	Penetrácia stien a stropov v miest. do 3,8m pred malovaním	892,253	m2	0,72	642,42	20	
162	784	784452572	Maľba zo zmesi tekut. Prímalex 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	892,253	m2	1,72	1 534,68	20	
784 - Maľby spolu:				2 177,10			2 177,10		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				88 816,570			88 816,57		
PRÁCE A DODÁVKY M									
M21 - 155 Elektromontáže									
163	921	210	Elektroinštalácia (samostatná príloha)	1,000	Eur	32 109,03	32 109,03	20	
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				32 109,03			32 109,03		
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarí									
164	924	240	Vzduchotechnika (samostatná príloha)	1,000	Eur	3 215,04	3 215,04	20	
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarí spolu:				3 215,04			3 215,04		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				35 324,07			35 324,07		
Za rozpočet celkom:				170 939,74			170 939,74		

Odberateľ: Obec Hruštín
 Projektant: Sobota, s.r.o. Banská Bystrica
 Dodávateľ: Ing. Jozef Snovák, s.r.o

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 20.06.2023

Stavba : Šatne Kutina - Stavebné úpravy a prístavba
 Objekt : SO 01 - Šatne Kutina, stavebné úpravy a prístavba
 Časť : 3 Rekonštrukcia \ Zdravotechnika (samostatná príloha)

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	9,545	m3	40,00	381,80
2	001	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopu fúrikom do 10 m v horn. tr. 1-4	9,545	m3	4,36	41,62
3	001	162201219	Príplatok za každých ďalších 10 m vodorovného premiestnenia výkopu fúrikom v horn. tr. 1-4	19,090	m3	4,11	78,46
4	272	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	9,545	m3	4,56	43,53
5	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	9,545	m3	8,05	76,84
6	001	171201201-R	Dočasné uloženie zeminy na pozemku v mieste stavby	9,545	m3	0,84	8,02
7	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	7,928	m3	17,00	134,78
8	MAT	583313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	14,270	t	27,26	389,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				1 154,05			1 154,05
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
9	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	1,859	m3	52,50	97,60
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				97,60			97,60
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
10	014	631312141	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým rýh	2,789	m3	150,00	418,35
11	011	631362161	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Karí d drôtu 6 mm, oko 10 cm	18,590	m2	11,40	211,93
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				630,28			630,28
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
12	271	894806112	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 315, DN potrubia 160, hl. 850 do 1200 mm	1,000	kus	29,50	29,50
13	MAT	2863N8921	Dno šachtové priebežné, hrdlové PP, DN315/160	1,000	kus	38,08	38,08
14	MAT	2863N8940	Predĺženie vlnocové PP, ID 315/6000	0,170	kus	192,78	32,77
15	MAT	2863N8971	Poklop plný A 15	1,000	kus	74,38	74,38
16	MAT	2863N8976	Manžeta teleskopu ID 315 pre hermeticky (vzduchotesne) uzavretie poklopu	1,000	kus	17,74	17,74
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				192,47			192,47
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
17	013	974042567	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 15 cm š. do 30 cm	37,180	m	24,50	910,91
18	013	974042569	Príplatok za každých ďalších 10 cm šírky a 15 cm hĺbky	74,360	m	7,35	546,55
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 457,46			1 457,46
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				3 531,860			3 531,86
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
721 - Vnútná kanalizácia							
19	721	721171107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	1,400	m	18,50	25,90
20	721	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	12,500	m	19,10	238,75
21	721	721171110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	5,850	m	21,00	122,85
22	721	721171112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	24,500	m	29,50	722,75
23	721	721174003	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 50	3,500	m	14,00	49,00
24	721	721174024	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 75	14,500	m	17,10	247,95
25	721	721174025	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	11,000	m	20,00	220,00
26	721	721174043	Potrubie kanalizačné z PP prípojovacie DN 50	14,500	m	13,30	192,85

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
27	721	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	10,000	kus	3,12	31,20	
28	721	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	5,000	kus	3,45	17,25	
29	721	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	4,000	kus	5,15	20,60	
30	721	721211610	Montáž podlahového odtokového žlabu dl. 1200 mm pre montáž do stredu	2,000	kus	29,00	58,00	
31	MAT	552332040	HL 531 PRIMUS LINE sprchový žľab 1200x200x79mm	2,000	kus	315,60	631,20	
32	721	721211911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50	1,000	kus	4,85	4,85	
33	MAT	5516183100	Podlahová vpusť s protizápachovou uzáverou HL3100PR	1,000	kus	86,35	86,35	
34	721	721226511	Zápachová uzávierka pre pračku a umývačku DN 40/50	2,000	kus	28,00	56,00	
35	721	721273152	Ventilačné hlavice polypropylen PP DN 75	1,000	kus	32,00	32,00	
36	721	721273153	Ventilačné hlavice polypropylen PP DN 110	2,000	kus	24,50	49,00	
37	721	721273171	Prevzdušňovací ventil	3,000	kus	46,00	138,00	
38	721	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	63,250	m	0,99	62,62	
39	721	721290112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	24,500	m	1,31	32,10	
40	721	998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,447	t	27,00	12,07	
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:	3 051,29			3 051,29	
			722 - Vnútorný vodovod					
41	721	722174021	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 16 x 2,7 mm	53,200	m	11,00	585,20	
42	721	722174022	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 20 x 3,4 mm	24,750	m	10,60	262,35	
43	721	722174023	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 25 x 4,2 mm	20,100	m	13,10	263,31	
44	721	722174024	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 32 x 5,4 mm	64,000	m	15,90	1 017,60	
45	721	722181221	Ochrana vodovodného potrubia prilepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 10 mm DN do 22 mm	77,950	m	2,58	201,11	
46	721	722181222	Ochrana vodovodného potrubia prilepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 10 mm DN do 42 mm	84,100	m	2,95	248,10	
47	721	722220152	Nástenka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	13,000	kus	4,94	64,22	
48	721	722220161	Nástenný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	10,000	súbor	17,50	175,00	
49	721	722231141	Ventil závitový poistný rohový G 1/2	1,000	kus	19,70	19,70	
50	721	722234264	Filter mosadzný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnútorným závitom	2,000	kus	8,60	17,20	
51	721	722235122	Kohút guľový plastový PPR DN 20	5,000	kus	9,00	45,00	
52	721	722235123	Kohút guľový plastový PPR DN 25	1,000	kus	11,10	11,10	
53	721	722254115	Hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou D 25 polyesterová hadica	1,000	súbor	188,00	188,00	
54	721	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	162,050	m	1,92	311,14	
55	721	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	162,050	m	1,29	209,04	
56	721	998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,744	t	24,50	18,23	
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	3 636,30			3 636,30	
			725 - Zariadenie predmety					
57	721	725116111	Montáž záchodu do predstenového syst.	4,000	kus	8,60	34,40	
58	MAT	6423A1204	Misa závesná	4,000	kus	82,00	328,00	
59	MAT	6423A9013	Sedadlo	4,000	kus	46,00	184,00	
60	721	725116241	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	4,000	súbor	40,00	160,00	
61	MAT	6423D9202	Splachovač podomiet. pre závesné WC s tlačidlom	4,000	kus	153,56	614,24	
62	721	725122100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	3,000	súbor	125,00	375,00	
63	721	725211603	Umývadlo keram prípev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 600mm	1,000	súbor	85,00	85,00	
64	721	725211701	Umývatko keramické stenové 400 mm	4,000	súbor	80,50	322,00	
65	721	725319101	Montáž drezov jednoduchých smaltované	1,000	súbor	26,00	26,00	
66	MAT	552310880	Drez z nerez 450x450 štandardná kvalita	1,000	kus	52,00	52,00	
67	721	725411021	Montáž žľabu nerezového jednoduchého na podpornej konzole 1 m pre 2 batérie	2,000	súbor	17,10	34,20	
68	MAT	552815620	Žľaby z nehrdzavejúcej ocele opláštený, dĺžka 1250 mm SLUN 10P	2,000	kus	467,74	935,48	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
69	721	725539256	Montáž - Tepelné čerpadlo určené na ohrev vody	1,000	súbor	105,00	105,00
70	MAT	484A04502	Tepelné čerpadlo určené na ohrev vody SHP-A 300 Plus	1,000	kus	3 560,00	3 560,00
71	721	725810301	Ventil stojankový G 1/2 štandardná kvalita	4,000	kus	24,50	98,00
72	721	725810405	Ventil rohový s prípojovacou rúrkou TE 67 G 1/2	21,000	súbor	11,10	233,10
73	721	725810406	Ventil rohový s prípojovacou rúrkou T 70 G 1/2	3,000	súbor	12,40	37,20
74	721	725819201	Montáž ventilov nástenných G 1/2	3,000	súbor	5,85	17,55
75	MAT	551108867	Samouzatvárací pisoárový ventil, chróm	3,000	kus	26,54	79,62
76	721	725820700	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	1,000	kus	131,00	131,00
77	721	725821300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	5,000	súbor	58,00	290,00
78	721	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	4,000	súbor	138,00	552,00
79	721	725980123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	6,000	kus	3,95	23,70
80	721	998725101	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,291	t	28,00	8,15
725 - Zariaďovacie predmety spolu:				8 285,64			8 285,64
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				14 973,23			14 973,23
Za rozpočet celkom:				18 505,09			18 505,09



Objaviteľ: Obec Hruštín
 Projektant: Sobota, s.r.o. Banská Bystrica
 Dodávateľ: Ing. Jozef Snovák, s.r.o

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 20.06.2023

Stavba : Šatne Kutina - Stavebné úpravy a prístavba
 Objekt : SO 01 - Šatne Kutina, stavebné úpravy a prístavba
 Časť : 3 Rekonštrukcia \ Elektroinštalácia (samostatná príloha)

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
1	013	971024451	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive kam. MV, MVC hr. do 45 cm	15,000	kus	27,50	412,50
2	013	971024651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive kam. MV, MVC hr. do 60 cm	2,000	m3	88,00	176,00
3	013	973011141	Vysek. kapias do 5 x 5 x 5 cm v stenách, stropoch z fahk. betónu	203,000	kus	0,64	129,92
4	013	973011191	Vysek. kapias do 15 x15 x10 cm v stenách, stropoch z fahk. betónu	10,000	kus	2,09	20,90
5	013	974029132	Vysekanie rýh v kamennom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	600,000	m	10,50	6 300,00
6	013	974029133	Vysekanie rýh v kamennom murive hl. do 5 cm š. do 10 cm	150,000	m	13,10	1 965,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				9 004,32			9 004,32
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				9 004,320			9 004,32
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
7	921	210010062	Montáž el-inšt rúrky (kov) tuhá závitová, uložená pevne D20mm (P16)	150,000	m	1,98	297,00
8	MAT	345651K502	Rúrka el-inšt PP ohybná SUPER MONOFLEX HFPP 20 : 1220 HFPP L100, bezhalogénová, tmavosivá	150,000	m	1,03	154,50
9	MAT	345659I027	Príchytka PVC (klip) s čelusťami 082178 : CL 20, svetlosivá	131,250	kus	0,12	15,75
10	921	210010063	Montáž el-inšt rúrky (kov) tuhá závitová, uložená pevne D25mm (P21)	100,000	m	2,18	218,00
11	MAT	345651K503	Rúrka el-inšt PP ohybná SUPER MONOFLEX HFPP 25 : 1225 HFPP L100, bezhalogénová, tmavosivá	100,000	m	1,62	162,00
12	MAT	345659I031	Príchytka PVC (klip) s čelusťami 082215 : CL 25, svetlosivá	185,185	kus	0,15	27,78
13	921	210010096	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, uložená voľne D63 (d55)mm	45,000	m	1,87	84,15
14	MAT	345658I001	Chránička HD-PE kábelová ohybná 032332 : FXKVR 63, bezhalogénová, so zaťah. šnúrkou, spojkou, čierna	45,000	m	1,84	82,80
15	921	210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, pristrojová	101,000	kus	1,56	157,56
16	MAT	345600K015	Krabica KU univerzálna 1-nás : KU 68-1901 KA [D73x43] vodorovne max 3 krabice, sivá	101,000	kus	0,38	38,38
17	921	210010322	Montáž krabice do muriva KR (97) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	72,000	kus	7,05	507,60
18	MAT	345604T009	Krabica KO (97) odbočná : 4FF 539 05, s viečkom (sada 1903)	72,000	kus	0,75	54,00
19	MAT	345640D012	Svorkovnica krabicová : 6303-15 P/S (4x4/4mm2) pre kruhové krabice (KR 97) sivý plast	72,000	kus	1,09	78,48
20	921	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2	40,000	kus	0,92	36,80
21	921	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	15,000	kus	1,41	21,15
22	921	210100005	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 35 mm2	5,000	kus	3,26	16,30
23	MAT	354326G452	Oko kábelové lisovacie 35x6 KU-L [35mm2/M6]	5,000	kus	0,99	4,95
24	921	210110023	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP54-65, rad.5	2,000	kus	7,05	14,10
25	MAT	345313L161	Prepínač rad.5 Valena™ : 774405, s krytom, bez rámička, biely	2,000	kus	6,63	13,26
26	MAT	345531L001	Rámik 1-násobný Valena™ Neutrál 774451, biely	2,000	kus	1,00	2,00
27	921	210110024	Montáž, prepínač nástenný, zapustený IP54-65, rad.6	3,000	kus	7,05	21,15
28	MAT	345374L011	Prepínač rad.6 Valena™ : 774206, zapustený, s krytom, bez rámička, IP44, biely	3,000	kus	7,51	22,53
29	MAT	345531L001	Rámik 1-násobný Valena™ Neutrál 774451, biely	3,000	kus	1,00	3,00
30	921	210110041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	12,000	kus	2,31	27,72

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
31	MAT	345300L161	Spínač rad.1 Valena™ : 774401, s krytom, bez rámpika, biely	12,000	kus	4,83	57,96
32	MAT	345531L001	Rámik 1-násobný Valena™ Neutrál 774451, biely	12,000	kus	1,00	12,00
33	921	210110044	Montáž, prepínač zapustený IP20, dvojitý rad. 5A, 5B, 1+1, 6+6 a pod	4,000	kus	5,80	23,20
34	MAT	345318L161	Prepínač rad.5A (6+1) Valena™ : 774408, s krytom, bez rámpika, biely	4,000	kus	8,34	33,36
35	MAT	345531L001	Rámik 1-násobný Valena™ Neutrál 774451, biely	4,000	kus	1,00	4,00
36	921	210110045	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	11,000	kus	2,62	28,82
37	MAT	345324L161	Prepínač rad.6 Valena™ : 774406, s krytom, bez rámpika, biely	11,000	kus	5,19	57,09
38	MAT	345531L001	Rámik 1-násobný Valena™ Neutrál 774451, biely	11,000	kus	1,00	11,00
39	921	210110082	Montáž, spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3	6,000	kus	6,85	41,10
40	MAT	345308A201	Šporáková prípojka rad.3 3425A-0344 B, kompletná, vrátane krabice, biela	6,000	kus	19,89	119,34
41	921	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	46,000	kus	5,60	257,60
42	MAT	345401L161	Zásuvka 1-nás. Valena™ : 774397, bez rámpika (oc) biela	46,000	kus	5,54	254,84
43	MAT	345532L001	Rámik 2-násobný Valena™ Neutrál 774452, univerzálny, biely	23,000	kus	2,07	47,61
44	921	210111021	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	22,000	kus	6,65	146,30
45	MAT	345420L011	Zásuvka 1-nás. Valena™ : 774221, zapustená, bez rámpika, s viečkom (oc) IP44, biela	22,000	kus	11,01	242,22
46	MAT	345531L001	Rámik 1-násobný Valena™ Neutrál 774451, biely	8,000	kus	1,00	8,00
47	MAT	345532L001	Rámik 2-násobný Valena™ Neutrál 774452, univerzálny, biely	7,000	kus	2,07	14,49
48	921	210111201	Montáž, zásuvka vonkajšia 16A/380V, istená v skrini		kus		0,00
49	MAT	358000D610	Zásuvka priemyselná 16A/400V nástenná (3P+N+PE) 5-pól, IP44, červená		kus		0,00
50	921	210190002	Montáž rozvodnice do 50kg				
51	MAT	3570006114	Rozvádzač Rb (podľa PD)	1,000	kus	23,00	23,00
52	921	210190005	Montáž rozvodnice do 200kg	1,000	kus	580,00	580,00
53	MAT	3570006168	Rozvádzač RS (podľa PD)	1,000	kus	75,50	75,50
54	921	210193002	Úprava jestvu. elektromerového rozvádzača	1,000	kus	1 300,00	1 300,00
55	921	210201074	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	1,000	kus	238,00	238,00
56	MAT	348501A031	Svietidlo núdzové, nástenné LED 3W, IP65, 3 hodiny, trvalé	4,000	kus	11,20	44,80
57	921	210201080	Montáž a zapojenie svietidla IP20 (40,44) stropného - nástenného LED	52,000	kus	60,38	241,52
58	MAT	3483501000	"A" - LED Svietidlo prísadené, 33W, 3600lm, IP20, kryt-mriežka (alt.)	14,000	kus	17,00	884,00
59	MAT	3483501000.1	"B" - LED Svietidlo prísadené, 19W, 2500lm, IP44, kryt-opál (alt.)			98,72	1 382,08
60	MAT	3483501000.2	"C" - LED Svietidlo prísadené, 38W, 4900lm, IP44, kryt-opál (alt.)	9,000	kus	59,34	534,06
61	MAT	3483501000.3	"D" - LED Svietidlo prísadené, 36W, 3000lm, IP44, kryt-opál (alt.)		kus		0,00
62	MAT	3483501000.4	"E" - LED Svietidlo prísadené, 24W, 1700lm, IP44, kryt-opál (alt.)	10,000	kus	66,32	663,20
63	MAT	3483501000.5	"F" - LED Svietidlo prísadené, 65W, 4900lm, IP44, kryt-opál (alt.)	4,000	kus	49,05	196,20
64	921	210220010	Náter uzemňovacieho vedenia do 120mm2, vrátane svoriek (1x), vyznačenie žltých pruhov	1,000	kus	87,06	87,06
65	MAT	246216750	INDUSTROL email vonkajší zelený S 2013	12,000	m	0,51	6,12
66	MAT	246216810	INDUSTROL email vonkajší žltý S 2013	0,050	kg	4,49	0,22
67	MAT	246420300	Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,050	kg	5,19	0,26
68	921	210220021	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, vrátane izolácie spojov	0,050	kg	3,50	0,18
69	MAT	3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]	89,000	m	1,32	117,48
70	921	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	84,550	kg	4,07	344,12
71	MAT	3549000A01	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D10 [0,62kg/m]	20,000	m	2,11	42,20
72	921	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochu strechu PV21	12,400	kg	3,74	46,38
73	MAT	3549020A10	Podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy, plastová (D145, v.80)mm	270,000	kus	1,98	534,60
74	921	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	270,000	kus	1,81	488,70
75	MAT	3549001A70	Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8 [0,135kg/m]	94,000	m	6,80	639,20
				12,690	kg	12,21	154,94

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
76	921	210220131	Montáž bleskozvodného drôtu, do tuhej rúrky	16,000	m	1,98	31,68
77	MAT	3549000A00	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D8 [0,40kg/m]	6,400	kg	3,74	23,94
78	921	210220231	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie, na stojan, podstavec	6,000	kus	13,80	82,80
79	MAT	3549030A30	Tyč zachytávacia (FeZn) : JP 10, bez osadenia (D18x1000)mm	3,000	kus	8,42	25,26
80	MAT	3549030A31	Tyč zachytávacia (FeZn) : JP 15, bez osadenia (D18x1500)mm	3,000	kus	11,09	33,27
81	MAT	3549030A41	- betónový štvorcový podstavec 350x350 (mm) ku zachytávacej tyči JP a OB, tyče max do 2m (FeZn) 3m (Al)	6,000	kus	12,06	72,36
82	MAT	3549042A09	Svorka pre uzemňovacie tyče D30 (bronz+ nerez) : SJ3F (4xM6)	12,000	kus	12,68	152,16
83	921	210220241	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky SK a diagonálna krížová DKS	17,000	kus	6,05	102,85
84	MAT	3549040A10	Svorka krížová (FeZn) : SK (4xM8)	17,000	kus	1,32	22,44
85	921	210220244	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek spojovacia SM	6,000	kus	4,33	25,98
86	MAT	3549040A27	Svorka spojovacia (FeZn) : SM 8, rúrková, pre vodič D8mm (4xM6)	6,000	kus	1,72	10,32
87	921	210220245	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek pripojovacia SP	4,000	kus	4,33	17,32
88	MAT	3549040A31	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 2, pre spojenie kovových súčiastky (1xM8)	4,000	kus	1,09	4,36
89	921	210220246	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky okapový žľab SO	1,000	kus	6,05	6,05
90	MAT	3549040A34	Svorka žľabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)	1,000	kus	1,63	1,63
91	921	210220247	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky skúšobná SZ	4,000	kus	6,05	24,20
92	MAT	3549040A36	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	4,000	kus	1,92	7,68
93	921	210220250	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek univerzálna SU, SU A-B	10,000	kus	4,33	43,30
94	MAT	3549040A60	Svorka univerzálna (FeZn) : SU, spojenie 2x kruhových vodičov, súběžne (1xM10)	10,000	kus	1,03	10,30
95	921	210220253	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek uzemňovacia SR03	8,000	kus	4,33	34,64
96	MAT	3549040A50	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 A, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xR8) vratová skrutka	8,000	kus	1,47	11,76
97	921	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	142,000	kus	4,33	614,86
98	MAT	3549040A20	Svorka spojovacia (FeZn) : SS s.p. 2sk, s príloškou (2xM8)	142,000	kus	0,69	97,98
99	921	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	2,000	kus	25,00	50,00
100	MAT	3549090K01	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, s krytom, pripojenie (2,5+95)mm2 + páska 30x4	2,000	kus	31,90	63,80
101	921	210220372	Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muriva	4,000	kus	14,90	59,60
102	MAT	3549060A01	Ochranný uholník (FeZn) : OU 1,7 m	4,000	kus	7,69	30,76
103	MAT	3549060A12	- držiak ochranného uholníka (FeZn) : DOU vr 3, s vrutom (D8x180 +80)mm	8,000	kus	1,95	15,60
104	921	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	4,000	kus	3,08	12,32
105	MAT	3549071A02	Štítko označovacie (FeZn) : f711124/x, s označením	4,000	kus	0,82	3,28
106	921	210220403	Montáž krabice, revíznych dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku	4,000	kus	3,98	15,92
107	MAT	3549070K23	Krabica pod omietku : KO 125 E KA [153x153x77] pre ekvip. svorkovnice EPS 2, bleskozv. svorky, s vekom, sivá	4,000	kus	5,43	21,72
108	921	210220407	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D32-50 (d29-45)mm, pre skrytý zvod	16,000	m	1,63	26,08
109	MAT	345650I504	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083272 : FXP Turbo® 32, sivá	16,000	m	0,91	14,56
110	MAT	345659I074	Príchytky PVC obojstranná 020574 : S 32, pre povrchovú montáž rúrok, sivá	36,000	kus	0,34	12,24
111	921	210220457	Montáž, hmota pre zlepšenie uzemnenia (bentonit, Conductiver plus a pod)	8,000	m	1,61	12,88
112	MAT	354910E951	Materiál pre zlepšenie uzemnenia : AT-10L CONDUCTIVER PLUS [5]kg	4,000	balenie	79,72	318,88
113	921	210800105	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x1,5	1 470,000	m	0,97	1 425,90
114	MAT	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	1 200,000	m	0,81	972,00
115	MAT	341203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	270,000	m	0,81	218,70
116	921	210800106	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x2,5	850,000	m	0,97	824,50
117	MAT	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	850,000	m	1,30	1 105,00
118	921	210800116	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x2,5	70,000	m	1,01	70,70

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
119	MAT	341203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	70,000	m	2,12	148,40
120	921	210800118	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x10	20,000	m	1,25	25,00
121	MAT	341203M340	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	20,000	m	8,21	164,20
122	921	210800118.1	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x16	10,000	m	1,25	12,50
123	MAT	341203M350	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x16	10,000	m	13,26	132,60
124	921	210800626	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, voľne uložený H07V-K, CYA 6	410,000	m	0,79	323,90
125	MAT	341010M425	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 6 GNYE (RM) zel/žltý	410,000	m	1,00	410,00
126	921	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony) 6%	92,166	%	6,00	553,00
127	921	2132800MV	Murárske výpomoci	92,166	%	3,00	276,50
128	MAT	999990300	Podružný materiál	92,166	%	3,15	290,32
129	MAT	999990301	Stratné	110,747	%	5,00	553,74
130	MAT	999990360	Doprava materiálu	110,747	%	3,80	420,84
131	921	213290040	Demontáž elektroinštalácie	32,000	hod	14,00	448,00
132	921	213291001	Revízia elektro a vypracovanie správy	10,000	hod	19,00	190,00
133	921	213291002	Revízia bleskozvodu a vypracovanie správy	4,000	hod	19,00	76,00
134	921	213291121	Projekt skutkového vyhotovenia	70,000	EUR	1,00	70,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				22 870,29			22 870,29
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach							
135	946	460200163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	29,120	m	4,80	139,78
136	946	460560153	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.3	29,120	m	2,00	58,24
137	946	460620006	Osiatie povrchu trávou	36,400	m2	1,00	36,40
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:				234,42			234,42
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				23 104,71			23 104,71
Za rozpočet celkom:				32 109,03			32 109,03

Objedávateľ: Obec Hruštín
 Projektant: Sobota, s.r.o. Banská Bystrica
 Dodávateľ: Ing. Jozef Snovák, s.r.o

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 20.06.2023

Stavba : Šatne Kutina - Stavebné úpravy a prístavba
 Objekt : SO 01 - Šatne Kutina, stavebné úpravy a prístavba
 Časť : 3 Rekonštrukcia \ Vzduchotechnika (samostatná príloha)

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
01 Zariadenie č.1 - Vetranie spích a umyvárni							
1	924	240010033	Montáž : Ventilátor	1,000	kus	19,70	19,70
2	MAT	1.01	Potrubný ventilátor s nastaviteľným časovým dobehom TD 500/160: Qv=300 m3/h: dps=180 Pa	1,000	kus	228,50	228,50
3	924	240070817	Montáž : Mriežky	1,000	kus	18,00	18,00
4	MAT	1.03	Krycia mriežka do vonkajšieho prostredia hliníková napr. IGC 200	1,000	kus	29,13	29,13
5	924	240070577	Montáž : Klapky	1,000	kus	17,90	17,90
6	MAT	1.04	Spätná klapka RSK 200	1,000	kus	19,81	19,81
7	924	240071087	Montáž : Výustky	3,000	kus	14,80	44,40
8	MAT	1.05	Obdĺžniková výustka do kruhového potrubia, jednoradá, s reguláciou NOVA-C-1-225x75-R1-H-ZN	3,000	kus	22,31	66,93
9	924	240080002	Montáž : Potrubie kruhové do d 160	3,000	m	13,30	39,90
10	MAT	1.06	Kruhové potrubie SPIRO, pozinkovaný plech d 160/00% TV	3,000	m	16,11	48,33
11	924	240080003	Montáž : Potrubie kruhové do d 200	1,000	m	15,00	15,00
12	MAT	1.06.	Kruhové potrubie SPIRO, pozinkovaný plech d 200/30% TV	1,000	m	22,31	22,31
Zariadenie č.1 - Vetranie spích a umyvárni spolu:				569,91			569,91
02 Zariadenie č.2 - Vetranie WC							
13	924	240010034	Montáž : Ventilátor	4,000	kus	19,60	78,40
14	MAT	2.01	Radiálny ventilátor s nastaviteľným časovým dobehom a spätnou klapkou EB 100N T:Qv=50m3/h" dps=90 Pa al.parametre P=28W, U=230V:IPx2	4,000	kus	173,95	695,80
15	924	240070817	Montáž : Mriežky	2,000	kus	17,50	35,00
16	MAT	2.03	Krycia mriežka do vonkajšieho prostredia hliníková napr. IGC 160	2,000	kus	10,11	20,22
17	924	240070829	Montáž : Mriežky dverovej	4,000	kus	14,80	59,20
18	MAT	2.04	Dverová mriežka hliníková nepriehľadná NOVA-D-1-325x125-URx-AN	4,000	kus	38,01	152,04
19	924	240080002	Montáž : Potrubie kruhové do d 160	18,000	m	13,30	239,40
20	MAT	2.05	Kruhové potrubie SPIRO, pozinkovaný plech d 160/30% TV	18,000	m	20,30	365,40
21	924	240080001	Montáž : Potrubie kruhové do d 100		m		0,00
22	MAT	2.06	Kruhové potrubie SPIRO, pozinkovaný plech d 100/00% TV		m		0,00
Zariadenie č.2 - Vetranie WC spolu:				1 645,46			1 645,46
03 Montážny materiál							
23	MAT	1.	Montážny, tesniaci a spojovací materiál, pozinkovaný	1,000	kg	200,00	200,00
24	MAT	2.	Materiál na závesy a konzoly, pozinkovaný	10,000	kg	10,33	103,30
Montážny materiál spolu:				303,30			303,30
04 Tepelná izolácia							
25	MAT	3.	Izolačný návlak Termosleev 160 T	21,000	m	10,00	210,00
Tepelná izolácia spolu:				210,00			210,00
05 Ostatné							
26	924	24001	Mimostavenisková doprava	19,585	%	1,00	19,59
27	924	24002	Presun hmôt v objektoch výšky do 24m	25,852	%	1,70	43,95
28	924	24003	Triedenie a úprava zariadení na stavbe	6,268	%	3,00	18,80
29	924	24004	Murárska výpomoc	6,268	%	1,60	10,03
30	924	249990005	Komplexné skúšky, uvedenie do prevádzky	20,000	hod	19,70	394,00
Ostatné spolu:				486,37			486,37
Rozpočet celkom:				3 215,04			3 215,04