

**DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**Čl. I****Zmluvné strany****1. Objednávateľ:****Obec Drietoma**

so sídlom Drietoma 29, 913 03 Drietoma  
zastúpený: Jaroslav Mego – starosta obce  
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka  
Trenčín  
IBAN: SK89 5600 0000 0006 4824 9001  
číslo účtu: 0648249001/5600  
IČO: 00 311 529  
DIČ: 2021091446  
tel.: 032/6499224  
(ďalej len objednávateľ)

**2. Zhotoviteľ:****SATES a. s.**

so sídlom Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská  
Bystrica  
zastúpený: JUDr. Ľudovít Švirec – predseda predstavenstva  
Ing. Matej Bačík – člen predstavenstva  
oprávnený na rokovanie:  
- vo veciach technických Ing. Ľuboš Čižmár – výrobný riaditeľ  
- vo veciach zmluvných JUDr. Ľudovít Švirec – predseda  
predstavenstva  
označenie registra: OR OS Trenčín, oddiel: Sa  
číslo zápisu 279/R  
bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.  
číslo účtu: 4008605424/7500  
IBAN: SK72 7500 0000 0040 0860 5424  
IČO: 31 628 541  
DIČ: 2020440279  
tel.: 042/4321420  
E-mail: [sates@sates.sk](mailto:sates@sates.sk)  
(ďalej len zhotoviteľ)

V súlade s čl. III. bodu 3. a s čl. XIII. bodu 6. Zmluvy o dielo zo dňa 25.05.2022 sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k tejto zmluve.

d

**Čl. II****Predmet dodatku**

1. Predmetom Dodatku č. 1 je zmena znenia textu čl. II. Predmet zmluvy, čl. III. Termín plnenia, čl. IV. Cena predmetu zmluvy a čl. V. Platobné podmienky zmluvy o dielo zo dňa 25.05.2022.
2. V čl. II. Predmet zmluvy sa za pôvodný text bodu 1. dopĺňa znenie Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní prác navyiac so zohľadnením prác namenej v rozsahu ako sú uvedené v prílohách k tomuto Dodatku č. 1.
3. V čl. III Termín plnenia sa bod 1. v tabuľke dopĺňa nasledovne:
  - 1.3. Ukončenie prác navyiac v rozsahu ako sú uvedené v prílohách k tomuto Dodatku č. 1
    - 1.3.1. do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto dodatku
4. Nové znenie čl. IV. Cena predmetu zmluvy bod 1. je nasledovné:  
Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona číslo 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa vrátane prác navyiac ako maximálna zmluvná cena a predstavuje:

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| cena bez DPH ..... | 241 439,69 Eur |
| DPH 20 % .....     | 48 287,94 Eur  |
| cena s DPH .....   | 289 727,63 Eur |

5. Nové znenie čl. V Platobné podmienky bod 1. je nasledovné:  
Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude práce fakturovať v dvoch etapách.
  - 1.etapa - práce zrealizované do 31.12.2022 do výšky 100 000 Eur
  2. etapa - po ukončení a odovzdaní diela vrátane prác navyiac so zohľadnením prác namenej

Ostatné znenie Zmluvy o dielo zo dňa 25.05.2022 zostáva týmto dodatkom nezmenené.

**Čl. III****Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne postupom podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

4

3. Zhotoviteľ vyjadruje podpisom tohto Dodatku č. 1 súhlas so zverejnením jeho identifikačných údajov v rozsahu, v akom sú uvedené v záhlaví tohto dodatku.
4. Zmluvné strany si tento Dodatok č. 1 prečítali a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú osoby oprávnené konať v mene zmluvných strán.

V Považskej Bystrici dňa 04.07.2023

Za zhotoviteľa:

**SATES** a.s.  
Slovenských partizánov 1423/1  
017 01 Považská Bystrica

podpis anonymizovaný

JUDr. Ľudovít Švirc  
predseda predstavenstva

podpis anonymizovaný

Ing. Matej Bačík  
člen predstavenstva

V Drietome dňa 4.4.2023

Za objednávateľa:

podpis anonymizovaný

Jaroslav Mego  
starosta obce

**Prílohy:**

- Krycí list rozpočtu Výstavba chodníkov „Práce navyiac do 30.11.2022“ zo dňa 06.09.2022
- Krycí list rozpočtu Výstavba chodníkov „Práce navyiac na vetve A, B, C“ zo dňa 20.04.2023
- Krycí list rozpočtu Výstavba chodníkov „Práce namenej do 30.11.2022“ zo dňa 06.09.2022

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU



|               |  |            |                       |
|---------------|--|------------|-----------------------|
| Názov stavby  | Výstavba chodníkov po pravej strane cesty I/9, Dolný koniec Drietoma | JKSO       | 8225932               |
| Názov objektu | Výstavba chodníkov   | EČO        |                       |
| Názov časti   | Práce naviac do 30.11.2022   | Miesto     | Drietoma              |
| Objednávateľ  | obec Drietoma  | IČO        | 00311529              |
| Projektant    |  | IČ DPH     |                       |
| Zhotoviteľ    | SATES, a.s.  |            | 31628541 SK2020440279 |
| Spracoval     | Ing. Ľuboš Hovan   | CPV        |                       |
|               | Rozpočet číslo   | Dňa        | CPA                   |
|               |  | 06.09.2022 |                       |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady |    |                   | C Vedľajšie rozpočtové náklady |    |                   |      |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|-------------------|--------------------------------|----|-------------------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 3 755,85            | 8  | Práca nadčas      | 0,00                           | 13 | GZS               | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 2 055,38            | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00                           | 14 | Projektové práce  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00                | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00                           | 15 | Sťažené podmienky | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00                | 11 |                   | 0,00                           | 16 | Vplyv prostredia  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00                |    |                   |                                | 17 | Iné VRN           | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 69,20               |    |                   |                                | 18 | VRN z rozpočtu    | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 5 880,43            | 12 | DN (r. 8-11)      |                                | 19 | VRN (r. 13-18)    | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00                | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00                           | 22 | Ostatné náklady   | 0,00 |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Projektant</b><br><br>Dátum a podpis<br><b>Objednávateľ</b><br><br>podpis anonymizovaný<br><br>Dátum a podpis<br><b>Zhotoviteľ</b><br><br>podpis anonymizovaný<br><br>Dátum a podpis | <br>Pečiatka<br><br><br>Pečiatka<br><b>SATES, a.s.</b><br>Slovenských partizánov 1423/1<br>017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA<br>IČO: 31 628 541 IČ DPH: SK2020440279 | <b>D Celkové náklady</b><br>23 Súčet 7, 12, 19-22 5 880,43<br>24 DPH 20,00 % z 5 880,43 1 176,09<br><b>25 Cena s DPH (r. 23-24) 7 056,52</b><br><br><b>E Prípochty a odpočty</b><br>26 Dodávky zadávateľa 0,00<br>27 Kľzáva doložka 0,00<br>28 Zvýhodnenie +- 0,00 |
|---|---|--|

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba chodníkov po pravej strane cesty I/9, Dolný koniec Drietoma

Objekt: Výstavba chodníkov

Časť: Práce navyiac do 30.11.2022

Objednávateľ: obec Drietoma

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Drietoma

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 6. 9. 2022

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 5 811,23 20,956**

**1 Zemné práce 1 197,38 0,000**

|   |             |  |    |        |       |        |       |
|---|-------------|--|----|--------|-------|--------|-------|
| 1 | 113107132   | Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2 /odstránenie betónu pri výkope vsaku/ | m2 | 14,000 | 38,17 | 534,38 | 0,000 |
| 2 | 122202201.R | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty ručne v blízkosti inž. sietí, v hornine 3 do 100 m3 /výkop vsaku       | m3 | 10,200 | 65,00 | 663,00 | 0,000 |

**5 Komunikácie 1 716,56 4,564**

|    |             |   |       |        |        |        |       |
|----|-------------|---|-------|--------|--------|--------|-------|
| 3  | 581120315.S | Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 150 mm | m2    | 2,500  | 22,71  | 56,78  | 0,856 |
| 4  | 581142112.R | Kryt cementobetónový komunikácií skupiny CB III, povrch. metličková úprava, hr. 220 mm  | m2    | 11,000 | 27,00  | 297,00 | 2,748 |
| 5  | 131301201.R | Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3  | m3    | 1,500  | 68,50  | 102,75 | 0,000 |
| 6  | 131301209   | Priplatok za lepivosť horn. tr. 4   | m3    | 0,500  | 2,54   | 1,27   | 0,000 |
| 7  | 132301201   | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3  | m3    | 2,000  | 34,58  | 69,16  | 0,000 |
| 8  | 132301209   | Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm                                | m3    | 0,667  | 2,39   | 1,59   | 0,000 |
| 9  | 161101101   | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m                              | m3    | 3,500  | 7,46   | 26,11  | 0,000 |
| 10 | 162601102   | Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4                                  | m3    | 3,500  | 4,80   | 16,80  | 0,000 |
| 11 | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládku  | m3    | 3,500  | 0,79   | 2,77   | 0,000 |
| 12 | 174101101   | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okoio objektu                                   | m3    | 0,500  | 1,65   | 0,83   | 0,000 |
| 13 | 583332530   | Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B  | m3    | 0,500  | 24,80  | 12,40  | 0,000 |
| 14 | 175101101   | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny  | m3    | 1,800  | 17,57  | 31,63  | 0,000 |
| 15 | 583332570   | Kamenivo ťažené hrubé 8-16 N1   | m3    | 1,800  | 24,80  | 44,64  | 0,000 |
| 16 | 181101101   | Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia                                   | m2    | 2,000  | 0,25   | 0,50   | 0,000 |
| 17 | 211971110.1 | Uloženie geotextílie  | m2    | 4,000  | 1,32   | 5,28   | 0,000 |
| 18 | 693660180   | Textília netkaná GETEX šírka 250cm 300g/m2  | m     | 4,500  | 1,33   | 5,99   | 0,000 |
| 19 | 271571111   | Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného  | m3    | 0,300  | 41,37  | 12,41  | 0,620 |
| 20 | 2865A2601   | Vsakovací systém 1*1,5*1m + geotextília + príslušenstvo - dodávka +montáž               | súbor | 1,000  | 690,00 | 690,00 | 0,000 |
| 21 | 895941111   | Zhotovenie vpusti uličnej z betónových dielcov typ - normálny                           | kus   | 1,000  | 76,00  | 76,00  | 0,341 |
| 22 | 2865A2555   | Vpust uličný, mreža liatinová D400  | kus   | 1,000  | 240,00 | 240,00 | 0,000 |
| 23 | 2865A2583   | Kôš bahenný   | kus   | 1,000  | 22,65  | 22,65  | 0,000 |

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 897,29 16,392**

|    |               |   |    |        |        |          |       |
|----|---------------|---|----|--------|--------|----------|-------|
| 24 | 916361119.R   | Osadenie cestného obrubníka kasselského typu do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou | m  | 13,000 | 49,70  | 646,10   | 2,681 |
| 25 | 59217000998.R | Obrubník kasselský, lxšxv 435x1000x350 mm<br>Spotreba 1 ks/bm.                                      | ks | 11,330 | 133,81 | 1 516,07 | 1,020 |
| 26 | 59217000999.R | Obrubník kasselský nábehový, lxšxv 156/435x1000x330/300 mm<br>Spotreba 1 ks/bm.                     | ks | 2,060  | 107,14 | 220,71   | 0,185 |
| 27 | 918101111.R   | Lôžko pod obrubníky kasselského typu  | m3 | 2,477  | 102,32 | 253,45   | 5,452 |
| 28 | 564831111     | Podklad zo štrkodre ŠD fr. (0-32) zhutn. na Edef,2=min. 60 MPa, hr. 100 mm                          | m2 | 5,500  | 3,86   | 21,23    | 1,040 |

| Č. | Kód položky | Popis  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 29 | 564861114   | Podklad zo štrkodrcie ŠD fr. (0-32) zhutn. na Edef,2=min. 60 MPa, hr. 200-250 mm | m2 | 5,500           | 8,06            | 44,33       | 2,339           |
| 30 | 567123114   | Podklad z kameniva spevn. cementom stmelená zmes CBGM C8/10, hr. 150 mm          | m2 | 5,500           | 10,96           | 60,28       | 1,944           |
| 31 | 596841111   | Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z cementovej malty                | m2 | 5,500           | 17,02           | 93,61       | 0,693           |
| 32 | 592451611   | Dlažba betónová Prídlažba 500x250x80 mm  | m2 | 5,610           | 7,40            | 41,51       | 1,038           |

**M Práce a dodávky M 69,20 0,000**

**46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 69,20 0,000**

|    |             |  |    |       |       |       |       |
|----|-------------|--|----|-------|-------|-------|-------|
| 33 | 460050703.R | Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemine triedy 3 | m3 | 1,280 | 54,06 | 69,20 | 0,000 |
|----|-------------|--|----|-------|-------|-------|-------|

**Celkom 5 880,43 20,956**

**SAI s.p.a.**  
Slovenský partizánov 1492/4

podpis anonymizovaný

podpis anonymizovaný


# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |  |        |                       |
|----------------|--|--------|-----------------------|
| Názov stavby   | Výstavba chodníkov po pravej strane cesty I/9, Dolný koniec Drietoma | JKSO   | 8225932               |
| Názov objektu  | Výstavba chodníkov   | EČO    |                       |
| Názov časti    | Práce navyč na vetve A,B,C   | Miesto | Drietoma              |
| Objednávateľ   | obec Drietoma  | IČO    | 00311529              |
| Projektant     |  | IČ DPH |                       |
| Zhotoviteľ     | SATES, a.s.  |        | 31628541 SK2020440279 |
| Spracoval      | Ing. Ľuboš Hovan   |        |                       |
| Rozpočet číslo | Dňa  | CPV    |                       |
|                | 20.04.2023   | CPA    |                       |

### Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

### Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady   |    |                   | C Vedľajšie rozpočtové náklady  |    |                   |                  |
|--------------------------|--------------|---------|---|----|-------------------|---------------------------------|----|-------------------|------------------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 7 823,95  | 8  | Práca nadčas      | 0,00                            | 13 | GZS               | 0,00             |
| 2                        |              | Montáž  | 11 333,09   | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00                            | 14 | Projektové práce  | 0,00             |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00  | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00                            | 15 | Sťažená podmienky | 0,00             |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00  | 11 |                   | 0,00                            | 16 | Vplyv prostredia  | 0,00             |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00  |    |                   |                                 | 17 | Iné VRN           | 0,00             |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00  |    |                   |                                 | 18 | VRN z rozpočtu    | 0,00             |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 19 157,04   | 12 | DN (r. 8-11)      |                                 | 19 | VRN (r. 13-18)    | 0,00             |
| 20                       | HZS          |         | 0,00  | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00                            | 22 | Ostatné náklady   | 0,00             |
| <b>Projektant</b>        |              |         |   |    |                   | <b>D Celkové náklady</b>        |    |                   |                  |
| Dátum a podpis           |              |         | Pečiatka  |    |                   | 23 Súčet 7, 12, 19-22           |    |                   | 19 157,04        |
| <b>Objednávateľ</b>      |              |         |   |    |                   | 24 DPH 20,00 % z 19 157,04      |    |                   | 3 831,41         |
| Dátum a podpis           |              |         | Pečiatka  |    |                   | <b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b> |    |                   | <b>22 988,45</b> |
| <b>Zhotoviteľ</b>        |              |         |   |    |                   | <b>E Prípochy a odpočty</b>     |    |                   |                  |
| podpis anonymizovaný     |              |         |  |    |                   | 26 Dodávky zadávateľa           |    |                   | 0,00             |
| Dátum a podpis           |              |         | Pečiatka  |    |                   | 27 Kľzává doložka               |    |                   | 0,00             |
|                          |              |         |   |    |                   | 28 Zvýhodnenie +-               |    |                   | 0,00             |

## ROZPOČET

Stavba: Výstavba chodníkov po pravej strane cesty I/9, Dolný koniec Drietoma

Objekt: Výstavba chodníkov

Časť: Práce navyiac na vetve A,B,C

Objednávateľ: obec Drietoma

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Drietoma

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 20. 4. 2023

| Č. | Kód položky    | Popis   | MJ             | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|----------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1  | 113107132      | Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m <sup>2</sup>                    | m <sup>2</sup> | 37,500          | 38,17           | 1 431,38    | 0,000           |
| 2  | 113107112      | Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm, do 200 m <sup>2</sup>                    | m <sup>2</sup> | 92,000          | 4,44            | 408,48      | 0,000           |
| 3  | 596841111      | Kladenie betónovej dlažby - prídlažby do cementovej malty   | m <sup>2</sup> | 6,950           | 16,31           | 113,35      | 0,876           |
| 4  | 592451611      | Dlažba betónová Prídlažba 500x250x80 mm   | m <sup>2</sup> | 7,089           | 7,40            | 52,46       | 1,311           |
| 5  | 596211133      | Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C nad 300 m <sup>2</sup>                                 | m <sup>2</sup> | 4,160           | 11,30           | 47,01       | 0,308           |
| 6  | 592450251      | Dlažba zámková betónová BD hr. 60 mm  | m <sup>2</sup> | 4,243           | 9,45            | 40,10       | 0,550           |
| 7  | 899231111.R    | Výšková úprava kanal.poklopu do 200 mm zvýšením   | kus            | 1,000           | 95,42           | 95,42       | 0,414           |
| 8  | 899431111.S    | Výšková úprava vodovodných šupátiek do 200 mm zvýšením krycieho hmca  | ks             | 15,000          | 58,21           | 873,15      | 4,587           |
| 9  | 916311124      | Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15-X0   | m              | 3,500           | 12,85           | 44,98       | 0,544           |
| 10 | 592174911      | Obrubník cestný so skosením 12/4cm, SO 100/15/26 100x15x26  | kus            | 3,750           | 7,94            | 29,78       | 0,300           |
| 11 | 916311126      | Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, v mieste vjazdov namiesto ríms, lôžko betón tr. C 12/15-X0         | m              | 75,000          | 12,85           | 963,75      | 11,666          |
| 12 | 592174901      | Obrubník cestný so skosením 1,5/1,5cm, SO 100/10/20 100x10x20   | kus            | 76,500          | 5,60            | 428,40      | 3,978           |
| 13 | 916561111      | Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15-X0   | m              | 5,200           | 6,50            | 33,80       | 0,509           |
| 14 | 592173208      | Obrubník záhonový 100x5x20  | kus            | 5,304           | 3,70            | 19,62       | 0,117           |
| 15 | 918101111      | Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15-X0   | m <sup>3</sup> | 8,013           | 102,32          | 819,89      | 17,637          |
| 16 | 919735123      | Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm  | m              | 4,000           | 14,47           | 57,88       | 0,000           |
| 17 | 573211108.R    | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m <sup>2</sup>       | m <sup>2</sup> | 184,000         | 0,70            | 128,80      | 0,131           |
| 18 | 565141111.R    | Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm   | m <sup>2</sup> | 92,000          | 42,37           | 3 898,04    | 13,621          |
| 19 | 577144231.R    | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm | m <sup>2</sup> | 92,000          | 40,80           | 3 753,60    | 11,929          |
| 20 | 979082212      | Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m   | t              | 40,830          | 9,77            | 398,91      | 0,000           |
| 21 | 979082213      | Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km   | t              | 40,830          | 1,73            | 70,64       | 0,000           |
| 22 | 979082219      | Príplatok za každý ďalší 1 km sute  | t              | 816,600         | 0,37            | 302,14      | 0,000           |
| 23 | 979087212      | Nakladanie sute na dopravný prostriedok   | t              | 40,830          | 4,86            | 198,43      | 0,000           |
| 24 | 979131410.R    | Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vjazdov "O"-ost.odpad                             | t              | 40,830          | 36,00           | 1 469,88    | 0,000           |
| 25 | 998223011      | Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený  | t              | 68,816          | 4,10            | 282,15      | 0,000           |
| 26 | 936941316.R    | Montáž autobusového atypického prístrešku kotveného do steny a podlahy, šikmá strecha z polykarbonátu       | ks             | 1,000           | 550,00          | 550,00      | 0,012           |
| 27 | 553560017300.R | Kovová konštrukcia atypickej autob.zastávky, prášková farba, steny a strecha lexan                          | ks             | 1,000           | 2 495,00        | 2 495,00    | 0,326           |
| 28 | 998223011.R    | Doprava prístrešku na stavbu  | t              | 1,000           | 150,00          | 150,00      | 0,000           |

**Celkom**

**19 157,04**

**68,816**





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |  |        |              |
|----------------|--|--------|--------------|
| Názov stavby   | Výstavba chodníkov po pravej strane cesty I/9, Dolný koniec Drietoma | JKSO   | 8225932      |
| Názov objektu  | Výstavba chodníkov   | EČO    |              |
| Názov časti    | Práce namenej do 30.11.2022  | Miesto | Drietoma     |
| Objednávateľ   | obec Drietoma  | IČO    | 00311529     |
| Projektant     |  | IČ DPH |              |
| Zhotoviteľ     | SATES, a.s.  |        | 31628541     |
| Spracoval      | Ing. Ľuboš Hovan   |        | SK2020440279 |
| Rozpočet číslo | Dňa  | CPV    |              |
|                | 06.09.2022   | CPA    |              |

### Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

### Rozpočtové náklady v EUR

| A                      |              | B  |           | C                            |                   |                           |    |                   |      |
|------------------------|--------------|--|-----------|------------------------------|-------------------|---------------------------|----|-------------------|------|
| Základné rozp. náklady |              | Doplnkové náklady  |           | Vedľajšie rozpočtové náklady |                   |                           |    |                   |      |
| 1                      | HSV          | Dodávky  | -1 434,64 | 8                            | Práca nadčas      | 0,00                      | 13 | GZS               | 0,00 |
| 2                      |              | Montáž   | -1 854,75 | 9                            | Bez pevnej podl.  | 0,00                      | 14 | Projektové práce  | 0,00 |
| 3                      | PSV          | Dodávky  | 0,00      | 10                           | Kultúrna pamiatka | 0,00                      | 15 | Sťažené podmienky | 0,00 |
| 4                      |              | Montáž   | 0,00      | 11                           |                   | 0,00                      | 16 | Vplyv prostredia  | 0,00 |
| 5                      | "M"          | Dodávky  | 0,00      |                              |                   |                           | 17 | Iné VRN           | 0,00 |
| 6                      |              | Montáž   | 0,00      |                              |                   |                           | 18 | VRN z rozpočtu    | 0,00 |
| 7                      | ZRN (r. 1-6) |  | -3 289,39 | 12                           | DN (r. 8-11)      |                           | 19 | VRN (r. 13-18)    | 0,00 |
| 20                     | HZS          |  | 0,00      | 21                           | Kompl. činnosť    | 0,00                      | 22 | Ostatné náklady   | 0,00 |
| <b>Projektant</b>      |              |  |           | <b>D</b>                     |                   | <b>Celkové náklady</b>    |    |                   |      |
| Dátum a podpis         |              | Pečiatka   |           | 23                           |                   | Súčet 7, 12, 19-22        |    | -3 289,39         |      |
| Objednávateľ           |              |                               |           | 24                           |                   | DPH 20,00 % z -3 289,39   |    | -657,88           |      |
| podpis anonymizovaný   |              |  |           | 25                           |                   | Cena s DPH (r. 23-24)     |    | -3 947,27         |      |
| Dátum a podpis         |              | Pečiatka   |           | <b>E</b>                     |                   | <b>Prípočty a odpočty</b> |    |                   |      |
| Zhotoviteľ             |              |                               |           | 26                           |                   | Dodávky zadávateľa        |    | 0,00              |      |
| podpis anonymizovaný   |              | SATES, a.s.<br>Slovenských partizánov 1423/1<br>017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA<br>IČO: 31 628 541 IČ DPH: SK2020440279 |           | 27                           |                   | Kľzavá doložka            |    | 0,00              |      |
| Dátum a podpis         |              | Pečiatka   |           | 28                           |                   | Zvýhodnenie + -           |    | 0,00              |      |

## ROZPOČET

Stavba: Výstavba chodníkov po pravej strane cesty I/9, Dolný koniec Drietoma

Objekt: Výstavba chodníkov

Časť: Práce namenej do 30.11.2022

Objednávateľ: obec Drietoma

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Drietoma

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 6. 9. 2022

| Č.   | Kód položky | Popis  | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Hmotnosť celkom |
|--|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                |             |  |     |                 |                 | <b>-3 289,39</b> | <b>-34,065</b>  |
| <b>1 Zemné práce</b>                         |             |  |     |                 |                 | <b>-334,15</b>   | <b>0,000</b>    |
| 1  | 113106121   | Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárníc   | m2  | -76,000         | 1,89            | -143,64          | 0,000           |
| 2  | 122202201   | Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3  | m3  | -13,000         | 6,18            | -80,34           | 0,000           |
| 3  | 122202201   | Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3  | m3  | -4,500          | 6,18            | -27,81           | 0,000           |
| 4  | 122202209   | Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty  | m3  | -4,500          | 1,14            | -5,13            | 0,000           |
| 5  | 162301102   | Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4   | m3  | -4,500          | 3,53            | -15,89           | 0,000           |
| 6  | 162701105   | Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4  | m3  | -4,500          | 5,98            | -26,91           | 0,000           |
| 7  | 167101103   | Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4   | m3  | -4,500          | 5,36            | -24,12           | 0,000           |
| 8  | 171201201   | Uloženie výkopku na skládku  | m3  | -4,500          | 0,79            | -3,56            | 0,000           |
| 9  | 181201105   | Úprava pláne podkladu pod chodníky v horn. tr. 1-4 so zhutnením na Edef,2= min 45 MPa                                  | m2  | -15,000         | 0,45            | -6,75            | 0,000           |
| <b>4 Vodorovné konštrukcie</b>               |             |  |     |                 |                 | <b>-40,20</b>    | <b>0,000</b>    |
| 10   | 451504112   | Zhotovenie podkladnej vrstvy z kameniva hr. nad 100 do 150 mm pod dlažbu   | m2  | -15,000         | 2,68            | -40,20           | 0,000           |
| <b>5 Komunikácie</b>                         |             |  |     |                 |                 | <b>-1 971,95</b> | <b>-21,717</b>  |
| 11   | 564831111   | Podklad zo štrkodrite ŠD fr. (0-32) zhutn. na Edef,2= min. 60 MPa, hr. 100 mm  | m2  | -15,000         | 3,86            | -57,90           | -2,836          |
| 12   | 596211133   | Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C nad 300 m2  | m2  | -15,000         | 11,30           | -169,50          | -1,110          |
| 13   | 592450251   | Dlažba zámková betónová BD hr. 60 mm   | m2  | -15,450         | 9,45            | -146,00          | -2,002          |
| 14   | 596211133   | Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C nad 300 m2  | m2  | -76,000         | 11,30           | -858,80          | -5,624          |
| 15   | 592450251   | Dlažba zámková betónová BD hr. 60 mm   | m2  | -78,280         | 9,45            | -739,75          | -10,145         |
| <b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |             |  |     |                 |                 | <b>-943,09</b>   | <b>-12,347</b>  |
| 16   | 916311122   | Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, hor.hrana 80-120 mm nad úrovňou komunikácie, lôžko betón tr. C 12/15-X0       | m   | -13,000         | 12,85           | -167,05          | -1,499          |
| 17   | 592174911   | Obrubník cestný so skosením 12/4cm, SO 100/15/26 100x15x26   | kus | -13,390         | 7,94            | -106,32          | -1,071          |
| 18   | 916311122   | Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, hor.hrana 80-120 mm nad úrovňou komunikácie, lôžko betón tr. C 12/15-X0       | m   | -10,000         | 12,85           | -128,50          | -1,153          |
| 19   | 916311124   | Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, zapustený na výškovú úroveň 20mm nad úroveň komun, lôžko betón tr. C 12/15-X0 | m   | -5,000          | 12,85           | -64,25           | -0,778          |
| 20   | 592174911   | Obrubník cestný so skosením 12/4cm, SO 100/15/26 100x15x26   | kus | -15,450         | 7,94            | -122,67          | -1,236          |
| 21   | 918101111   | Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15-X0  | m3  | -0,910          | 102,32          | -93,11           | -2,003          |
| 22   | 918101111   | Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15-X0  | m3  | -1,545          | 102,32          | -158,08          | -3,401          |
| 23   | 918561111   | Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15-X0  | m   | -10,000         | 6,50            | -65,00           | -0,979          |

| Č. | Kód položky | Popis                      | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|----------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 24 | 592173208   | Obrubník záhonový 100x5x20 | kus | -10,300         | 3,70            | -38,11      | -0,227          |

**Celkom**

**-3 289,39**

**-34,065**

SATEL s.r.o.

podpis anonymizovaný




podpis anonymizovaný