

## Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zriadenie vydajnej stravy, SPŠ Myjava

Objednávateľ: SPŠ Myjava

Zhotoviteľ: STAS, s. r. o.

Miesto: ul. SNP 413/8, Myjava

Spracoval: Ing. Janák  
Dátum: 29. 3. 2023

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
230329	Zriadenie vydajnej stravy, SPŠ Myjava								
01	Stavebné úpravy	34 689,35	6 937,87	41 627,22					
02	Zdravotechnika	3 001,86	600,37	3 602,23					
03	Elektrinštalácia	5 343,50	1 068,70	6 412,20					
04	Zariadenia								
<b>Celkom</b>		<b>43 034,70</b>	<b>8 606,94</b>	<b>51 641,64</b>					

**STAS, s.r.o.**  
Brezovská 459/7  
907 01 MYJAVA



## Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Zriadenie výdajne stravy, SPŠ Myjava  
 Objekt: Stavebné úpravy

Objednávateľ: SPŠ Myjava  
 Zhotoviteľ: STAS, s. r. o.  
 Miesto: ul. SNP 413/8, Myjava

Spracoval: Ing. Janák  
 Dátum: 29. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	--------	-----------------	-------------

### HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 3

#### Zvislé a kompletne konštrukcie

1	011	317160172.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	18,96	18,96
2	011	317160316.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	2,000	52,04	104,08
3	011	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m <sup>3</sup> hrúbky 150 mm	m <sup>2</sup>	10,323	44,36	457,93
"PR1 3,25*3,025					9,831		
4	011	342948112.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	3,250	6,72	21,84

#### 6

#### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5	014	611425531.S	Omiетка rýh v stropoch maltou vápennou šírky do 150 mm omiетkou štukovou	m <sup>2</sup>	10,000	37,02	370,20
6	014	612423531.S	Omiетка rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omiетkou štukovou	m <sup>2</sup>	40,000	31,75	1270,00
7	014	612425931.S	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m <sup>2</sup>	7,980	35,14	280,42
"úprava ostenia po výbúrání otvorov - V1, V2 0,5*(1,8+1,2+1+1,2)*2					5,200		
"VM 0,3*(0,2+0,3)*2*8					2,400		
Súčet					7,600		
8	011	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m <sup>2</sup>	28,718	2,59	74,38
9	011	612460363.S	Vnútorná omiетка stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m <sup>2</sup>	28,718	15,9	456,62
"V1 2*2,2-1*1,2					3,200		
"V2 2,8*2,2-1,8*1,2					4,000		
"PR1 3,25*(3,025*2+0,15)					20,150		
Súčet					27,350		
10	011	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m <sup>2</sup>	37,420	9,26	346,51
"V1 a V2 1*(2,3+1,2+1,5+1,2)*2					12,400		
"PR1 3,25*(3,5*2+0,15)					23,238		
Súčet					35,638		
11	011	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m <sup>2</sup>	50,558	0,74	37,41
p1+p3					50,558		
12	585	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	10,112	6,79	68,66
50,558 * 0,2					10,112		
13	014	632450441.S	Opravný polymércementový poter, na opravu dutín a výtlkov v poteroch a betóne, hr. 5 mm	m <sup>2</sup>	48,825	16,66	813,42
p1					48,825		
14	014	632450447.S	Opravný polymércementový poter, na opravu dutín a výtlkov v poteroch a betóne, hr. 30 mm	m <sup>2</sup>	1,733	56,43	97,79
p3					1,733		

#### 9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15	013	967031734.S	Príkresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	m <sup>2</sup>	2,184	28,86	63,03
"V1, V2 0,2*(1,2*4+1,8*2+1*2)					2,080		
16	760	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m <sup>2</sup> , -0,02400t	ks	9,000	0,87	7,83
4*2+1					9,000		
17	013	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m <sup>2</sup> hr. do 300 mm, -1,87500t	m <sup>3</sup>	0,793	175,12	138,87
"V1 1*1,45*0,175+0,25*0,25*0,175*2					0,276		

## Zadanie s výkazom výmer

**Stavba:** Zriadenie výdajne stravy, SPŠ Myjava  
**Objekt:** Stavebné úpravy

Objednávateľ: SPŠ Myjava  
 Zhotoviteľ: STAS, s. r. o.  
 Miesto: ul. SNP 413/8, Myjava

Spracoval: Ing. Janák  
 Dátum: 29. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			"V2 1,8*1,45*0,175+0,25*0,25*0,175*2 Súčet		0,479 0,755		
18	013	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	3,135	31,88	99,94
19	013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,135	16,36	51,29
20	013	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	28,215	0,55	15,52
21	013	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	3,135	13,59	42,60
22	013	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,135	99,05	310,52
<b>99</b>			<b>Presun hmôt HSV</b>				
23	014	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,880	45,8	223,50
<b>PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				
<b>711</b>			<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>				
24	711	711211051.S	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka vodorovná	m2	48,825	14,26	696,24
			p1		48,825		
25	247	247710007710.S	Pás tesniaci na báze gumy na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií, š. 120 mm	m	33,650	6,82	229,49
26	711	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,257	2,66	24,62
<b>766</b>			<b>Konštrukcie stolárske</b>				
27	760	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	26,52	26,52
28	549	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	9,000	22,32	200,88
29	611	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	9,000	316,7	2850,30
30	760	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	4,000	44,56	178,24
31	760	766669113.S	Montáž kovania - okopného plechu	ks	10,000	18,34	183,40
32	138	138210000600.S	Plech hladký pozinkovaný	ks	10,000	21,67	216,70
33	766	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	36,560	2,25	82,26
<b>767</b>			<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				
34	760	767661015.S	Montáž rolety od šírky 80 cm do 120 cm dĺžky do 160 cm	ks	1,000	69,49	69,49
35	611	611520009400.S	Predokenná roleta , šxl 1000x1200 mm, s príznaným boxom	ks	1,000	258,44	258,44
36	760	767661020.S	Montáž rolety od šírky 120 cm do 200 cm dĺžky do 160 cm	ks	1,000	84,63	84,63
37	611	611520021000.S	Predokenná roleta , šxl 1800x1200 mm, s príznaným boxom	ks	1,000	408,06	408,06
38	760	767661500.S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	32,640	10,35	337,82
			1,2*0,85*32		32,640		
39	611	611530061300.S	Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm	m2	32,640	33,25	1085,28
<b>769</b>			<b>Montáž vzduchotechnických zariadení</b>				
40	769	769036003.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.110-0.158 m2	ks	8,000	19,55	156,40
41	429	429720045600.S	Žalúzia protidažďová hliníková s 25 mm rámom, šxv 300x180 mm	ks	8,000	101,25	810,00
42	769	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	9,664	1,58	15,27
<b>771</b>			<b>Podlahy z dlaždíc</b>				
43	771	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	7,200	4,29	30,89
			1,2*6		7,200		
44	597	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	24,480	4,36	106,73
			7,2 * 3,4		24,480		
45	771	771576119.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	50,558	25,85	1306,92

## Zadanie s výkazom výmer

**Stavba:** Zriadenie výdajne stravy, SPŠ Myjava  
**Objekt:** Stavebné úpravy

**Objednávateľ:** SPŠ Myjava  
**Zhotoviteľ:** STAS, s. r. o.  
**Miesto:** ul.SNP 413/8, Myjava

**Spracoval:** Ing. Janák  
**Dátum:** 29. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
		p1	"P1 46,5*1,05		48,825		
		p3	"P3 1,1*0,25*6*1,05		1,733		
			Súčet		50,558		
46	597	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	51,569	28,65	1477,45
			50,558 * 1,02		51,569		
47	771	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	29,220	3,77	110,16
		<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				
48	775	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	46,500	3,83	178,10
			"P1 46,5		46,500		
		<b>781</b>	<b>Obklady</b>				
49	771	781445272.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 200x250 mm	m2	81,450	36,84	3000,62
			"PR1 2,8*(3,025*2+0,15)		17,360		
			"V1 0,2*(1,8*2+1,2*2)		1,200		
			"V2 0,2*(1*2+1,2*2)		0,880		
			"S1 2,8*(27,65-5,45)-0,8*2-1,4*2		57,760		
			"S5 1,7*2,5		4,250		
			Súčet		81,450		
50	597	597640002100.S	Obkladačky keramické lxxvhr 200x250x6,8 mm	m2	83,079	21,62	1796,17
			81,45 * 1,02		83,079		
51	771	781491111.S	Montáž rofilov pre obklad do tmelu	m	13,000	2,46	31,98
			3*2+2,5*2+2		13,000		
52	553	553610015700.S	Profil pre horizontálne napojenie omietky k obkladu nerezový	m	13,390	9,54	127,74
			13 * 1,03		13,390		
53	771	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	19,559	2,51	49,09
		<b>783</b>	<b>Nátery</b>				
54	783	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	28,216	2,54	71,67
55	783	783271001.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	28,216	22,52	635,42
			"existujúce zárubne - Z 0,4*((1,6+2*2)*8+(1+2*2)*2)*1,05		23,016		
			"E 1*1,3*4		5,200		
			Súčet		28,216		
56	783	783271007.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	28,216	8,23	232,22
		<b>784</b>	<b>Maľby</b>				
57	784	784402801.S	Odstránenie malieb oškrábaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	563,822	2,32	1308,07
			"steny "S1 3,25*27,65		89,863		
			"S2 3,23*27,9-1,4*2*6-0,8*2		71,717		
			"S3 3,23*(17,55*2+10,4+0,5*4)-1,4*2*3-0,8*2-5,45*2*3		110,725		
			"S4 3,23*10,4		33,592		
			"S5 3,25*1,7		5,525		

## Zadanie s výkazom výmer

**Stavba:** Zriadenie výdajne stravy, SPŠ Myjava  
**Objekt:** Stavebné úpravy

**Objednávateľ:** SPŠ Myjava  
**Zhotoviteľ:** STAS, s. r. o.  
**Miesto:** ul. SNP 413/8, Myjava

**Spracoval:** Ing. Janák  
**Dátum:** 29. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			"stropy				
			"ST1				
			46,5		46,500		
			"ST2				
			24,9		24,900		
			"ST3				
			181		181,000		
			Súčet		563,822		
58	784	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	563,822	1,47	828,82
59	784	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	563,822	0,16	90,21
60	784	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	290,250	1,11	322,18
			"otvory				
			5,45*2*4+1,5*2*10+1*2*3		79,600		
			"podlahy				
			181+25+4,65		210,650		
			Súčet		290,250		
61	784	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	489,007	1,98	968,23
62	784	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	489,007	3,26	1594,16
			"steny				
			"PR1				
			(3,25-2,7)*(3,025*2+0,15)		3,410		
			"S1				
			0,55*27,65		15,208		
			"S2				
			3,23*27,9-1,4*2*6-0,8*2		71,717		
			"S3				
			3,23*(17,55*2+10,4+0,5*4)-1,4*2*3-0,8*2-5,45*2*3		110,725		
			"S4				
			3,23*10,4		33,592		
			"S5				
			(3,25-2,1)*1,7		1,955		
		steny	Medzisúčet		236,607		
			"stropy				
			"ST1				
			46,5		46,500		
			"ST2				
			24,9		24,900		
			"ST3				
			181		181,000		
		stropy	Medzisúčet		252,400		
			Súčet		489,007		
63	784	784481010.S	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	236,607	10,36	2451,25
			steny		236,607		
64	784	784481110.S	Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	252,400	12,49	3152,48
			stropy		252,400		
		<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>				
65	HZS	HZS000312	Demontáže, búracie a sekacie práce, vysprávkvy, prekládky, uvedenie do pôvodného stavu, ....	hod	55,000	27,88	1533,40

**Celkom**

**34 689,35**

**STAS, s.r.o.**  
**Brezovská 459/7**  
**907 01 MYJAVA**



## Zadanie s výkazom výmer

**Stavba:** Zriadenie výdajne stravy, SPŠ Myjava  
**Objekt:** Zdravotechnika

**Objednávateľ:** SPŠ Myjava  
**Zhotoviteľ:** STAS, s. r. o.  
**Miesto:** ul.SNP 413/8, Myjava

**Spracoval:** Ing. Ladislav Horváth  
**Dátum:** 29. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	--------	-----------------	-------------

### HSV

### HSV

#### 9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	721	722130801	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 25, vrátane vysekávania z tehlového muríva	m	3,000	6,54	19,62
2	013	969011121	Vybúranie drážky pre vodovodné potrubie do DN25mm, -0,01300t	m	8,000	6,87	54,96
3	721	7212901.01	Ostatné - spätná úprava povrchov drážok vrátane materiálu a murárskych prác	m	3,000	40,27	120,81
4	013	969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia do DN100 mm, -0,03700t	m	3,000	9,49	28,47
5	013	971035809	Vrty príklepovým vrtákom do D 52 mm do stien do tehál -0.00003t	cm	10,000	7,22	72,20
6	013	979089012	Poplatok za skladovanie stavebnej sute - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), Odvoz kontajnerom a poplatok za uskladnenie	súbor	1,000	280,00	280,00

### PSV

### Práce a dodávky PSV

#### 713

#### Izolácie tepelné

7	283	2837741574	Izolácia Trubice Tubolit do D26mm	m	5,000	2,03	10,15
8	271	2712900010	Tepelná izolácia na báze syntetického kaučuku , napr. K-FLEX, rozmer do D26mm	m	5,000	6,52	32,60
9	713	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	10,000	2,73	27,30

#### 721

#### Zdravotech. vnútorná kanalizácia

10	286	2861414511	Kanalizačné potrubie do dimenzie D50 pre vnútornú kanalizáciu vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu , napr. „OSMA“ HT-System plus	ks	4,000	28,15	112,60
11	721	721172206	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného do dimenzie DN 50	m	4,000	16,71	66,84
12	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek do dimenzie D 50	ks	5,000	29,46	147,30
13	286	2862303000	HT čistiaci tvarovka kanalizačná s uzáverom 50mm , vrátane montáže	ks	1,000	11,93	11,93
14	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN100	m	5,000	6,12	30,60
15	721	725989112	Dvierka plastové do steny, min. rozmery 200x200mm, vrátane dodávky a montáže a osadenia do steny	ks	2,000	25,67	51,34

#### 722

#### Zdravotechnika - vnútorný vodovod

16	721	722171312	Potrubie z viacrstvových rúr PEX-AL-PEX d20mm , vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu vrátane montáže	m	2,000	12,18	24,36
17	721	722171313	Potrubie z viacrstvových rúr PEX-AL-PEX d26mm , vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu vrátane montáže	m	8,000	15,25	122,00
18	721	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpusťky do DN 15, VRÁTANE NÁSTENIEK	ks	8,000	28,68	229,44
19	551	5511870010	Guľový uzáver pre vodu 3/4", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	5,000	9,84	49,20
20	721	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	5,000	6,31	31,55
21	551	5511871650	Spätná klapka Voda 3/4", mosadz	ks	1,000	14,23	14,23
22	721	722221270	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	1,000	6,34	6,34
23	551	5518100309	Guľový rohový ventil, 1/2" , s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	7,000	14,69	102,83
24	721	722229101	Montáž rohového ventilu s prípojovacou rúrkou do 1/2"	ks	7,000	5,14	35,98
25	551	5518100309	Armatury závitové - voda Vypúšťací guľový kohút s páčkou 1/2" - nikel	ks	1,000	10,87	10,87
26	721	722229101.2	Montáž vypúšťacieho ventilu 1/2"	ks	1,000	5,19	5,19
27	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	10,000	1,73	17,30
28	721	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	18,47	1,85

#### 725

#### Zdravotechnika - zariad'. predmety

29	642	6420136310	Umývadlo keramické š.500mm - biele	ks	1,000	97,13	97,13
30	642	6420138890	Sanitárna keramika - polostĺp	ks	1,000	47,92	47,92
31	721	725210822.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatury, na ďalšie použitie	súb.	2,000	9,23	18,46

## Zadanie s výkazom výmer

**Stavba:** Zriadenie výdajne stravy, SPŠ Myjava  
**Objekt:** Zdravotechnika

**Objednávateľ:** SPŠ Myjava  
**Zhotoviteľ:** STAS, s. r. o.  
**Miesto:** ul.SNP 413/8, Myjava


**Spracoval:** Ing. Ladislav Horváth  
**Dátum:** 29. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			"U1				
			2		2,000		
32	721	725219401	Montáž umývadla vrátane polstĺpika, vrátane montážneho a inštalačného materiálu	ks	3,000	26,18	78,54
			"U1				
			2		2,000		
			"U2				
			1		1,000		
			Súčet		3,000		
33	551	5514670370	Umývadlová batéria DN 15 stojanková páková, Chróm upresniť investorom	ks	1,000	120,81	120,81
34	721	725819201	Montáž umývadlovej batérie 1/2" , vrátane drobného inštalačného a spojovacieho materiálu	ks	3,000	21,22	63,66
35	551	5516232101	Uzávierka zápachová umývadlová D 40,50 mm	ks	1,000	14,33	14,33
36	721	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zaťažovacie predmety, umývadlová do D 40	ks	3,000	9,64	28,92
37	721	725869204	Montáž zápachovej uzávierky pre drez , D 50	ks	2,000	9,64	19,28
38	721	725829201	Montáž batérie drezovej stojankovej pákovej,	ks	2,000	21,22	42,44
39	551	5516281271	Uzáver zápachový pre práčku, myčku napr. HL , DN 50	ks	1,000	68,41	68,41
40	551	5516281272	Uzáver zápachový pre úpravňu vody DN 50	ks	1,000	32,25	32,25
41	721	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	18,52	1,85
<b>783</b>			<b>Dokončovacie práce:</b>				
42	000	001000031	Záverečné kompletačné práce, súvisiace s montážou technologických zariadení kuchyne, alebo výdajne jedál	súbor	1,000	650,00	650,00

**Celkom**

**3 001,86**

**STAS, s.r.o.**  
**Brezovská 459/7**  
**907 01 MYJAVA**



## Zadanie s výkazom výmer

**Stavba:** Zriadenie výdajne stravy, SPŠ Myjava  
**Objekt:** Elektroinštalácia

**Objednávateľ:** SPŠ Myjava  
**Zhotoviteľ:** STAS, s. r. o.  
**Miesto:** ul.SNP 413/8, Myjava

**Spracoval:**  
**Dátum:** 29. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	--------	-----------------	-------------

### HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	013	973022241	Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbkydo 150 mm, -0,01900t	ks	21,000	3,62	76,02
2	013	973022361	Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 25 m2, hĺbky do 450 mm, -0,15400t	ks	1,000	14,35	14,35
3	013	974031122	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	32,000	1,98	63,36

### M

### Práce a dodávky M

#### 21-M

#### Elektromontáže

4	921	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	21,000	1,67	35,07
5	345	345410008700.S	Krabica univerzálna bezhalogénová KU 68-1901HF	ks	21,000	1,11	23,31
6	921	210010802.S	Lišta elektroinštaláčnã z PVC 16x16, uloženã pevne, vkladacia	m	11,000	1,75	19,25
7	345	345750064610.S	Lišta hranatã z PVC, 16x16 mm	m	11,000	1,05	11,55
8	921	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvãdzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	33,000	1,24	40,92
9	921	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvãdzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	4,000	1,85	7,40
10	921	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvãdzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	12,000	2,44	29,28
11	921	210110021.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustenã montãž IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	6,08	12,16
12	345	345340007925.S	Spínač jednopolový pre zapustenú montãž, radenie č.1, IP44	ks	2,000	8,23	16,46
13	345	345350001500.S	Kryt spínača	ks	2,000	2,19	4,38
14	921	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopolový - radenie 1	ks	1,000	2,68	2,68
15	345	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	1,000	5,73	5,73
16	345	345350001500.S	Kryt spínača	ks	1,000	2,19	2,19
17	345	345350002300.S	Rãmeček 1-nãsobný	ks	1,000	1,28	1,28
18	921	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sãriový - radenie 5	ks	4,000	3,52	14,08
19	345	345340007955.S	Spínač sãriový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	4,000	7,75	31,00
20	345	345350004320.S	Rãmik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	4,000	1,21	4,84
21	921	210110501.S	Vypínač vačkový S 16 J, JD, JZ 1103 A6	ks	1,000	11,25	11,25
22	358	358120004540.S	Spínač vačkový 16A s čelnou doskou a páčkou, vypínač typ S16JPD 1103 A6, 16A	ks	1,000	31,74	31,74
23	921	210111021.S	Domovã zásuvka pre zapustenú montãž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	ks	21,000	7,08	148,68
24	345	345510004200.S	Zásuvka jednonãsobnã zapustenã, radenie 2P+PE, IP 44, s clonkami a viečkom, komplet	ks	21,000	8,91	187,11
25	921	210193264.S	Rozvãdzač oceľoplechový pre nãstennú montãž IP 66	ks	1,000	62,83	62,83
26	357	357150000180.S	Rozvodnicovã skriňa oceľoplechovã nãstennã, RITTAL AX 1058.000, 600x800x250 mm, IP66+ nãplň rozvãdzača	ks	1,000	1980,00	1980,00
27	921	210220031.S	Ekvipotenciãlnã svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	23,15	23,15
28	345	345410000400.S	Krabica odbočnã z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	5,14	5,14
29	345	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotenciãlnã EPS 2, z PP	ks	1,000	30,12	30,12
30	921	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásky Cu	ks	15,000	5,58	83,70
31	354	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	15,000	0,77	11,55
32	354	354410066900.S	Pãska CU, bleskozvodnã a uzemňovacã materiãl, dĺžka 0,5 m	ks	8,000	0,75	6,00
33	921	210290494.S	Výmena/dozrojenie istiacich a spínacich prístrojov v rozvãdzači na DIN lište do 40 A	ks	1,000	18,04	18,04
34	358	358220042700.S	Istič 3P, 40 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly	ks	1,000	21,15	21,15
35	921	210881056.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 6	m	64,000	0,81	51,84
36	341	341610012400.S	Vodič medený bezhalogenový N2XH 6 mm2	m	64,000	1,72	110,08
37	921	210881057.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 10	m	18,000	1,05	18,90
38	341	341610012500.S	Vodič medený bezhalogenový N2XH 10 mm2	m	18,000	2,37	42,66
39	921	210881076.S	Kãbel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	178,000	1,12	199,36
40	341	341610014400.S	Kãbel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2	m	178,000	1,91	339,98
41	921	210881095.S	Kãbel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x10	m	14,000	2,05	28,70



## Zadanie s výkazom výmer

**Stavba:** Zriadenie výdajne stravy, SPŠ Myjava  
**Objekt:** Elektroinštalácia

**Objednávateľ:** SPŠ Myjava  
**Zhotoviteľ:** STAS, s. r. o.  
**Miesto:** ul. SNP 413/8, Myjava

**Spracoval:**  
**Dátum:** 29. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
42	341	341610016300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 4x10 mm2	m	14,000	8,84	123,76
43	921	210881101.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	19,000	1,33	25,27
44	341	341610016900.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x2,5 mm2	m	19,000	3,01	57,19
45	921	21095010100	Označovací štítok na kábel	ks	48,000	0,28	13,44
46	283	2830023200	Označovač káblov	ks	48,000	0,12	5,76
47	922	220070031.S	Montáž káblovej spojky, montáž povrchová, pre káble so žilami 0,6 a 0,8 mm CU bez číslovania	ks	1,000	17,55	17,55
48	383	383130005010x1	Kábová spojka OEM CAT5e, STP, 8p8c, RJ45/RJ45, zárezová, alebo ekvivalent	ks	1,000	7,05	7,05
49	922	220511034.S	Kábel voľne uložený na kabelovú lávku, alebo do žľabu	m	12,000	1,58	18,96
50	341	341230000800.S	Kábel medený dátový UTP 4x2x0,5 mm2	m	12,000	1,29	15,48
51	922	220732111	Montáž a zapojenie WIFI acces point-a na strop	ks	1,000	20,64	20,64
52	383	383130005010	UBIQUITI UniFi AP-AC-PRO 802.11AC 1300MBPS 5GHZ POE+ Outdoor Managed Wireless Access Point, alebo ekvivalent	ks	1,000	155,00	155,00
53	R	D	Doprava	%	41,337	5,05	208,75
54	HZS	HZS000111	Konfigurácia, sieťové nastavenia, oživenie	hod	2,000	22,50	45,00
55	R	MV	Murárske výpomoci	%	41,337	1,20	49,60
56	R	PM	Podružný materiál	%	32,305	2,90	93,68
57	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	41,337	1,10	45,47

### HZS

### Hodinové zúčtovacie sadzby

58	HZS	HZS000110	Demontáž existujúcej elektroinštalácie	hod	2,000	20,20	40,40
59	HZS	HZS000111	Preskúšanie el. rozvodov, rozvádzačov	hod	8,000	20,20	161,60
60	HZS	HZS000112	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	100,00	100,00
61	HZS	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročne ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín- nepredvídané práce	hod	8,000	20,20	161,60
62	HZS	HZS000115	Odborná skúška a odborná prehliadka, revízná správa	ks	1,000	150,00	150,00

**Celkom**

**STAS, s.r.o.**  
**Brezovská 459/7**  
**907 01 MYJAVA**

5 343,50

