

343/2023

DODATOK Č. 3

K ZMLUVE O DIELO Č. 293/2022 ZO DŇA 18.08.2022

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)
(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Mesto Kežmarok
Sídlo: Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok
Štatutárny zástupca: PhDr. Ján Ferenčák, MBA, primátor mesta
Zástupca objednávateľa
Vo veciach technických: Ing. Daniel Debre, vedúci útvaru výstavby, dopravy a životného prostredia
IČO: 00326283
DIČ: 2020697184
IČ DPH: Mesto Kežmarok nie je platcom DPH
SK2020697184 – zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa §7a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, pobočka Kežmarok
IBAN: SK94 7500 0000 0040 3030 1697
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK93 5600 0000 0016 0036 3002
Telefón: 052/4660 101
Fax: 052/4660 101
e – mail: primator@kezmarok.sk
(ďalej len “Objednávateľ”)

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: Merate s.r.o.
Sídlo: Starý trh 65, 060 01 Kežmarok
Štatutárny orgán: Peter Jeleňák, Slavomír Zelina – konateľ
Vo veciach technických: Peter Jeleňák, Slavomír Zelina
IČO: 46571698
DIČ: 2023522094
IČ DPH: SK2023522094
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK04 1100 0000 0029 4604 1558
Telefón: 0918 686 084
e – mail: merate.kk@gmail.com
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel : Sro, vložka číslo : 26689/P

Článok II.

Týmto dodatkom č. 3 sa dopĺňujú stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy. Tieto práce vznikli na základe skutočností, ktoré vznikli počas realizácie stavebného diela a neboli obsiahnuté v projektovej dokumentácii alebo vo výkaze výmer stavby.

Týmto dodatkom č. 3 sa Zmluva o dielo č. 293/2022 zo dňa 18.08.2022 v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) v súlade s výsledkom verejného obstarávania mení a dopĺňa nasledovne:

1. V Článku III. Zmluvy Predmet plnenia zmluvy a komplexnosť dodávky sa dopĺňa bod 3.7, ktorý znie:

3.7 Predmetom dodatku č. 3 sú dopĺňujúce stavebné práce:

- rekonštrukcia verejného osvetlenia
- stavebná úprava parkoviska ul. Karola Kuzmányho
- výstavba chodníka k bytovému domu č. 1507/5
- doplnenie podkladnej vrstvy z betónu pod obrubníky a spätných úprav asfaltovaním

Detailne špecifikované v Prílohe č.1 tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

2. V Článku V. zmluvy Cena diela sa bod 5.1. mení a dopĺňa nasledovne:

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. III. bodu 3.1 zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov za súvisiace služby vyplývajúca zo zmluvy a tvorí Prílohu č. 5 znaleckého posudku č. 8/2023 ktorý je prílohou č. 1 dodatku č.1, prílohou č. 1 dodatku č.2 a prílohou č. 1 tohto dodatku. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

Základná cena diela

Spolu bez DPH	1 312 164,33,- €
DPH 20%	262 432,87,-€
Spolu s DPH	1 574 597,20,-€

Dodatok č.1 (úprava základnej ceny diela po zohľadnení inflácie)

Spolu bez DPH	1 469 356,00,- €
DPH 20%	292 871,20,-€
Spolu s DPH	1 763 227,20,-€

Dodatok č.2

Spolu bez DPH	2 721,18,-€
DPH 20%	544,24,-€
Spolu s DPH	3 265,42,-€

Dodatok č.3

Spolu bez DPH	182 662,09,-€
DPH 20%	36 532,42,-€
Spolu s DPH	219 194,51,-€

Cena za celý predmet zmluvy

Spolu bez DPH	1 654 739,27,-€
DPH 20%	330 947,85,-€
Spolu s DPH	1 985 687,12,-€

slovom: jedenmilión deväťsto osemdesiat päťtisíc šesťsto osemdesiat sedem eur 12/100
ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

Ostatné články Zmluvy o dielo č. 293/2022 uzavretej dňa 18.08.2022 zostávajú nezmenené.

Článok III.

3.1 Tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 293/2022 zo dňa 18.08.2022 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.


3.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 293/2022 zo dňa 18.08.2022 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č.3 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.


3.3 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.

V Kežmarku dňa 10-07-2023

Za Objednávateľa: Mesto Kežmarok

Za zhotoviteľa: Merate s.r.o.


PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta


IČO: 40 000 000
Peter Jeleňák
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2023_17
Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - dodatok č.3

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	22. 6. 2022
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			182 662,09
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	182 662,09	36 532,42
Cena s DPH			219 194,51

Projektant _____ Spracovateľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ _____ Zhotoviteľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2023_17

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - dodatok č.3

Miesto: Dátum: 22. 6. 2022

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		182 662,09	219 194,51
SO 01	Revitalizácia vnútrobloku Južná	112 475,80	134 970,96
SO 01	Revitalizácia vnútrobloku Južná	35 916,86	43 100,23
SO 01.1	Elektromontáže VO, optické vedenie,kamery,nátery	76 558,94	91 870,73
1	Elektromontáže VO, optické vedenie,kamery,nátery	61 323,18	73 587,82
1.1	Zemné práce	15 235,76	18 282,91
SO 01 (1)	Chodník k bytovému domu č. 1507/5	8 266,79	9 920,15
SO.01	Stavebná úprava parkoviska Karola kuzmányho eko dlažba	61 919,50	74 303,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - dodatok č.3

Objekt:

SO 01 - Revitalizácia vnútrobloku Južná

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Kežmarok

Zhotoviteľ:

Projektant:

DEVLEV Buildings s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

22. 6. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			35 916,86
---------------------	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	35 916,86	20,00%	7 183,37

Cena s DPH	v EUR	43 100,23
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - dodatok č.3

Objekt:

SO 01 - Revitalizácia vnútrobloku Južná

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2022

Objednávateľ:

Mesto Kežmarok

Projektant:

DEVLEV Buildings
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

35 916,86

5 - KOMUNIKÁCIE

9 120,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

26 796,86

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - dodatok č.3

Objekt:

SO 01 - Revitalizácia vnútrobloku Južná

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2022

Objednávateľ:

Mesto Kežmarok

Projektant:

DEVLEV Buildings
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 916,86

D 5

KOMUNIKÁCIE

9 120,00

202	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	285,000	0,41	116,85
203	K	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	285,000	12,75	3 633,75
204	K	577154211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	285,000	18,84	5 369,40

D 9

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

26 796,86

205	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m ³	223,680	119,80	26 796,86
-----	---	-------------	--	----------------	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - dodatok č.3

Objekt:

SO 01 - Revitalizácia vnútrobloku Južná

Časť:

SO 01.1 - Elektomontáže VO, optické vedenie, kamery, nátery

Úroveň 3:

1 - Elektomontáže VO, optické vedenie, kamery, nátery

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 22. 6. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

61 323,18

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	61 323,18	20,00%	12 264,64

Cena s DPH

v EUR

73 587,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:.

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - dodatok č.3

Objekt:

SO 01 - Revitalizácia vnútrobloku Južná

Časť:

SO 01.1 - Elektromontáže VO, optické vedenie, kamery, nátery

Úroveň 3:

1 - Elektromontáže VO, optické vedenie, kamery, nátery

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	61 323,18
D1 - Práce HSV	0,00
9 - OSTATNÉ PRÁCE	0,00
D1 - Práce HSV	0,00
D2 - Montážne práce	0,00
921 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE	61 323,18

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - dodatok č.3

Objekt:

SO 01 - Revitalizácia vnútrobloku Južná

Časť:

SO 01.1 - Elektromontáže VO, optické vedenie,kamery,nátery

Úroveň 3:

1 - Elektromontáže VO, optické vedenie,kamery,nátery

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							61 323,18
0	D1		Práce HSV				0,00
0	9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00
0	D1		Práce HSV				0,00
0	D2		Montážne práce				0,00
0	921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				61 323,18
0	K	210962066	Náter stožiara VO	kus	-35,000	58,90	-2 061,50
0	M	2462156000	Farba syntetická na konštrukcie vrchná belavá (upresniť pri realizácii)	kg	-17,000	12,80	-217,60
0	M	2464203000	Riedidlo do syntetických a olejových náterových látok S 6006	kg	-6,000	34,05	-204,30
0	M	2467405588	CHEMOLAK S 6005 SYNRED Riedidlo do syntetických náterových látok	kg	-6,000	37,95	-227,70
3	K	220010101	Montáž Stožiar jednoduchý hliník dĺžky 5-8 m, na pätku vrátane osadenia svetidla/kamery a výzbroje svorkovnice , bez zemných prác na rovine	kus	35,000	66,25	2 318,75
4	M	42127/C0	Hliníkový stožiar SAL-5/B60 anodizovaný natural	ks	35,000	482,15	16 875,25
5	K	210204122	Stožiarová pätká	kus	35,000	54,69	1 914,15
7	M	311150	Betónový základ B-50	ks	35,000	67,74	2 370,90
8	M	4006	Spojovacie prvky pre B-50 B-50A	ks	35,000	12,80	448,00
9	M	4001	Kľúčik pre dvierka na hliníkových stožiaroch - hexagonal	ks	1,000	1,25	1,25
10	M	473010/C0.	Rozvádzač RVO14 s pilierom, zemným dielom 25A/16/10	ks	1,000	4 668,00	4 668,00
11	M	324110.	Rozvádzač RVO15 s pilierom, zemným dielom 25A/16/10	ks	1,000	4 668,00	4 668,00
21	M	3410108000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 4x10	m	1 480,000	7,57	11 203,60
22	K	220180321	Položenie kábla do lôžka v zastavanom priestore vrátane príprav.a záver.prác, do 3 kg/m	m	1 480,000	2,08	3 078,40
25	M	KF 09040 BB	Chránička káblová KOPOFLEX 40mm 450N HDPE červená	m	1 410,000	0,88	1 240,80
26	M	3410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	m	175,000	0,83	145,25
27	K	210800115.	Montáž rozvádzača RVO	kus	2,000	324,00	648,00
30	K	210101432	Trubka dvojplášťová KOPOFLEX	m	1 410,000	1,57	2 213,70
31	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	1 400,000	1,68	2 352,00
32	M	3544112000	Páska uzemňovacia FeZn 30x4 mm	kg	1 560,000	4,13	6 442,80
33	M	3410102182	HR-Svorka SZ	kus	35,000	2,20	77,00
34	M	3410102156	HR-Svorka SR 02	kus	60,000	2,62	157,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	kus	35,000	2,20	77,00
36	M	3410102157	HR-Svorka SR 03	kus	70,000	2,72	190,40
37	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR02-3	kus	70,000	2,31	161,70
39	M	3410102083	HR-Gulatina 10	kg	240,000	3,37	808,80
44	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	56 462,220	0,01	528,15
45	M	PM	Podružný Materiál	%	47 235,520	0,01	441,85
46	K	PnBn	Práce navyše bližšie nešpecifikované	hod	30,000	15,71	471,30
47	K	MV	Murárska výpomoc	%	56 876,220	0,01	532,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - dodatok č.3

Objekt:

SO 01 - Revitalizácia vnútrobloku Južná

Časť:

SO 01.1 - Elektomontáže VO, optické vedenie, kamery, nátery

Úroveň 3:

1.1 - Zemné práce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

22. 6. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				15 235,76
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	15 235,76	20,00%	3 047,15	
Cena s DPH		v EUR		18 282,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - dodatok č.3

Objekt:

SO 01 - Revitalizácia vnútrobloku Južná

Časť:

SO 01.1 - Elektomontáže VO, optické vedenie, kamery, nátery

Úroveň 3:

1.1 - Zemné práce

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 235,76

946 - M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC

0,00

D1 - Montážne práce

15 235,76

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - dodatok č.3

Objekt:

SO 01 - Revitalizácia vnútrobloku Južná

Časť:

SO 01.1 - Elektromontáže VO, optické vedenie, kamery, nátery

Úroveň 3:

1.1 - Zemné práce

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 235,76

o 946 M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC 0,00

o D1 Montážne práce 15 235,76

1	K	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	1 340,000	0,54	723,60
2	K	210251368	Vytýčenie trás vedení pred začatím prác	bod	35,000	20,25	708,75
3	K	460200174	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	1 340,000	2,55	3 417,00
4	K	460560174	Zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	1 340,000	2,04	2 733,60
5	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	400,000	2,04	816,00
6	K	460050304	Jama pre jednoduchý stožiar pätkovaný EZP 11290 alebo 12290 v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr.4	kus	35,000	25,96	908,60
7	K	460070613.	Demontáž oceľového stožiara do 8m	kus	35,000	82,26	2 879,10
8	K	460120002.	Demontáž betónového bloku, pätiiek stožiara	kus	35,000	54,26	1 899,10
9	K	275313611.	Odvoz sutiny na skládku	m3	3,000	60,00	180,00
13	M	2830002000	Fólia výstražná zemná pre označenie káblových vedení vrátane pokladky	m	1 340,000	0,21	281,40
14	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	13 966,440	0,01	126,96
15	M	PM	Podružný Materiál	%	3 962,180	0,05	180,09
16	K	PnBn	Práce navyše bližšie nešpecifikované	hod	10,000	25,46	254,60
17	K	MV	Murárska výpomoc	%	13 966,440	0,01	126,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - dodatok č.3

Objekt:

SO 01 (1) - Chodník k bytovému domu č. 1507/5

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Kežmarok

Zhotoviteľ:

Projektant:

DEVLEV Buildings s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

22. 6. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				8 266,79
--------------	--	--	--	-----------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	8 266,79	20,00%	1 653,36

Cena s DPH	v EUR	9 920,15
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - dodatok č.3

Objekt:

SO 01 (1) - Chodník k bytovému domu č. 1507/5

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2022

Objednávateľ:

Mesto Kežmarok

Projektant: DEVLEV Buildings
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	8 266,79
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	8 266,79
1 - ZEMNE PRÁCE	660,40
5 - KOMUNIKÁCIE	3 874,38
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 732,01

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - dodatok č.3

Objekt:

SO 01 (1) - Chodník k bytovému domu č. 1507/5

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2022

Objednávateľ:

Mesto Kežmarok

Projektant:

DEVLEV Buildings
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 266,79

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

8 266,79

D 1 ZEMNE PRÁCE

660,40

1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	m2	11,200	2,02	22,62
2	K	113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ľaž. hr. 100-200 mm, do 200 m2	m2	11,200	3,81	42,67
3	K	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov	m	62,000	1,70	105,40
4	K	121101103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	m3	10,400	2,93	30,47
5	K	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	20,800	4,29	89,23
6	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	33,440	8,19	273,87
7	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	21,900	4,39	96,14

D 5 KOMUNIKÁCIE

3 874,38

8	K	564201111	Podklad zo štrkopiesku hr. 40 mm	m2	104,000	1,83	190,32
9	K	564751111a	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 150 mm	m2	104,000	6,07	631,28
10	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	21,900	0,41	8,98
11	K	577154211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	21,900	19,03	416,76
12	K	596211131a	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C 50-100 m2	m2	104,000	11,26	1 171,04
13	M	592450040	Dlažba zámková hr.60 mm sivá	m2	104,000	14,00	1 456,00

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

3 732,01

14	K	916561111a	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	73,000	5,82	424,86
15	M	592172100.	Obrubník parkový 100x8x25 mm sivý	kus	73,000	3,55	259,15
16	K	917762111	Osad. chodník. obrubníka betón. ležateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	62,000	11,20	694,40
17	M	592174010	Obrubník cestný rovný/nábehový 100x15x25 mm sivý	kus	62,000	7,28	451,36
18	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	8,100	119,80	970,38
19	K	919734106	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. nad 5 do 6 cm	m	66,000	1,33	87,78
20	K	919734211	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 10 do 11 cm	m	66,000	5,80	382,80
21	K	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	60,192	2,40	144,46
22	K	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	60,192	0,13	7,82
23	K	979131415	Poplatok za uloženie na skládke	m3	33,440	5,60	187,26
24	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	98,976	1,23	121,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - dodatok č.3

Objekt:

SO.01 - Stavebná úprava parkoviska Karola kuzmányho eko dlažba

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum:

22. 6. 2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				61 919,50
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	61 919,50	20,00%	12 383,90	
Cena s DPH	v	EUR		74 303,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - dodatok č.3

Objekt:

SO.01 - Stavebná úprava parkoviska Karola kuzmányho eko dlažba

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	61 919,50
HSV - HSV	61 919,50
1 - Zemné práce	16 293,62
2 - Zakladanie	199,77
5 - Komunikácie	40 960,98
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 676,61
99 - Presun hmôt HSV	788,52

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - dodatok č.3

Objekt:

SO.01 - Stavebná úprava parkoviska Karola kuzmányho eko dlažba

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

61 919,50

D HSV HSV

61 919,50

D 1 Zemné práce

16 293,62

1	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	733,000	1,55	1 136,15
2	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	117,700	2,62	308,37
3	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	219,900	4,29	943,37
4	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	219,900	1,16	255,08
5	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	219,900	3,66	804,83
6	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	7 256,700	0,35	2 539,85
7	K	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	219,900	2,20	483,78
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	406,815	21,84	8 884,84
9	K	181301106	Rozprestretie humóznej vrstvy, plocha do 500 m ² , hr. do 400 mm	m ²	58,850	8,80	517,88
10	M	5896121590	Humózna zemina vrátane dopravy	t	34,840	12,04	419,47

D 2 Zakladanie

199,77

12	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	799,070	0,25	199,77
----	---	-----------	--	----------------	---------	------	--------

D 5 Komunikácie

40 960,98

14	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m ²	799,070	11,63	9 293,18
37	K	596911224.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 300 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m ²	733,000	18,57	13 611,81
38	M	592460012000.S	Dlažba betónová eko. sivá	m ²	747,660	24,15	18 055,99

VV 733*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva

747,660

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 676,61

23	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	117,700	11,20	1 318,24
24	M	592170003800	Obrubník cestný so skosením, ako ABO 1-15 rozm. 1000 x 150 x 300 mm	ks	118,000	7,28	859,04
27	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m ³	7,062	119,80	846,03
28	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	6,000	4,30	25,80
33	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	50,000	2,40	120,00
34	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 750,020	0,13	227,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	50,000	5,60	280,00
D		99	Presun hmôt HSV				788,52
36	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	641,071	1,23	788,52