

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: Mirkovce, časť Dlhé Brehy - Kanalizácia a MČOV

Miesto: Obec Mirkovce

Dátum: 13.02.2023

Objednávateľ: Obec Mirkovce

Projektant:

Zhotoviteľ: ROSTON s.r.o.

Spracovateľ: Ing. František Onderčo

Kód		Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		273 743,83	328 492,60
SO 01	Stoková sieť	148 859,84	178 631,81
SO 02	Malá čistiareň odpadových vôd -	61 240,99	73 489,19
SO 02.1	Nádrž MČOV	12 753,82	15 304,58
SO 02.2	Prevádzková budova MČOV	14 281,62	17 137,94
SO 02.3	Terénne úpravy	1 546,54	1 855,85
SO 02.4	Oplotenie	3 079,99	3 695,99
SO 02.5	Odtok z MČOV	14 308,03	17 169,64
SO 02.6	Vodovodná prípojka k MČOV	11 465,91	13 759,09
SO 02.7	Účelová cesta k MČOV	3 805,08	4 566,10
SO 03	OEZ - el. NN prípojka k MČOV	4 893,00	5 871,60
PS 01	Strojnotechnologické zariadenie	58 750,00	70 500,00

**ROSTON s.r.o.**
Hollého 30/352 083 01 Sabinov
IČO: 518 825 34 DIČ: 212 885 7343

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **MIRKOVCE, časť Dlhé Brehy - Kanalizácia a MČOV**

Názov objektu **SO 01 Stoková sieť**

JKSO

EČO

Miesto

Obec Mirkovce

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Mirkovce**

Projektant

Zhotoviteľ **ROSTON s.r.o.**

Spracoval **Ing. František Onderčo**

Rozpočet číslo

Dňa

13.2.2023

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 53 323,10	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 95 536,74	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 148 859,84	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant


Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis



Peciatka

Peciatka

ROSTON s.r.o.
Holešovo 30/352 083 01 Šabinec
IČO: 518 325 34 DIČ: 212 085 7343

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	148 859,84
24	DPH 20,00 % z 148 859,84	29 771,97
25	Cena s DPH (r. 23-24)	178 631,81

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: MIRKOVCE, časť Dlhé Brehy - Kanalizácia a MČOV

Objekt: SO 01 Stoková sieť

Objednávateľ: Obec Mirkovce

Zhotoviteľ: ROSTON s.r.o.

Miesto: Obec Mirkovce

Spracoval: Ing. František Onderčo

Dátum: 13. 2. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 148 859,839 0,000

1 Zemné práce 62 796,742 0,000

1	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	337,700	1,294	436,984	0,000
2	113307212.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	337,700	1,007	340,064	0,000
3	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	337,700	1,605	542,009	0,000
4	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	10,000	13,957	139,570	0,000
5	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	24,000	5,307	127,368	0,000
6	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,000	19,981	39,962	0,000
7	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	6,000	15,189	91,134	0,000
8	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	20,000	7,335	146,700	0,000
9	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	11,880	19,917	236,614	0,000
10	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	885,460	13,214	11 700,468	0,000
11	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	885,460	1,303	1 153,754	0,000
12	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	150,410	5,055	760,323	0,000
13	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	1 596,870	8,972	14 327,118	0,000
14	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	150,410	3,038	456,946	0,000
15	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	1 596,870	5,012	8 003,512	0,000
16	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	288,753	4,002	1 155,590	0,000
17	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	288,753	0,803	231,869	0,000
18	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	519,755	25,000	12 993,875	0,000
19	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	596,707	4,162	2 483,495	0,000
20	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	224,515	32,519	7 301,003	0,000
21	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	444,235	0,289	128,384	0,000

2 Zakladanie 401,000 0,000

22	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	8,390	47,795	401,000	0,000
----	-------------	---	----	-------	--------	---------	-------

4 Vodorovné konštrukcie 1 632,709 0,000

23	451595111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z prehodeného výkopku	m3	44,424	28,272	1 255,955	0,000
----	-------------	--	----	--------	--------	-----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	18,000	9,782	176,076	0,000
25	TBS 60-10	Vyrovňovací prstenec TBS 60-10	ks	18,000	8,900	160,200	0,000
26	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	0,202	133,923	27,052	0,000
27	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,720	18,647	13,426	0,000

5

Komunikácie

13 353,334

0,000

28	564651114.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	337,700	8,436	2 848,837	0,000
29	564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	337,700	5,938	2 005,263	0,000
30	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	675,400	0,555	374,847	0,000
31	575171111.S	Makadam asfaltový vsypný, z kameniva hrubého drveného obaleného asfaltom, po zhutnení hr. 80 mm	m2	337,700	8,017	2 707,341	0,000
32	576141311.S	Koberec asfaltový modifikovaný l.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 50 mm š. do 3 m	m2	337,700	16,041	5 417,046	0,000

8

Rúrové vedenie

46 398,514

0,000

33	871366030.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 250	m	403,850	1,010	407,889	0,000
34	286110003400.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 250x7,3 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	67,308	265,125	17 845,034	0,000
35	892361000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm	m	403,850	2,965	1 197,415	0,000
36	395210000200.S	Kompletná sada 2x prietokového vaku s príslušenstvom na kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300	ks	1,000	1 756,977	1 756,977	0,000
37	892364111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250	m	403,850	4,120	1 663,862	0,000
38	894118001.S	Priplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	4,000	100,776	403,104	0,000
39	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	54,000	30,747	1 660,338	0,000
40	TZD 100/30-65	Železobetónová zákrytová doska s otvorom TZD 100/30-65	ks	2,000	195,931	391,862	0,000
41	592240001400.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	17,000	146,862	2 496,654	0,000
42	592240001600.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x250x90 mm	ks	25,000	66,107	1 652,675	0,000
43	592240001800.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x500x90 mm	ks	10,000	94,894	948,940	0,000
44	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	54,000	29,750	1 606,500	0,000
45	894403021.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	19,000	55,943	1 062,917	0,000
46	592240004000.S	Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/625x250 mm	ks	19,000	419,832	7 976,808	0,000
47	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	19,000	53,657	1 019,483	0,000
48	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	19,000	28,022	532,418	0,000
49	592240008400.S	Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne šachty DN 630 až 1000	ks	14,000	200,122	2 801,708	0,000
50	592240008300.S	Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia C250, pre revízne šachty DN 630 až 1000	ks	5,000	194,786	973,930	0,000

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 408,169

0,000

51	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	614,000	3,608	2 215,312	0,000
52	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	193,502	5,350	1 035,236	0,000
53	979083191.S	Priplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	387,004	0,635	245,748	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
54	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	193,502	30,000	5 805,060	0,000
55	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	193,502	0,552	106,813	0,000

99 Presun hmôt HSV

14 869,371 0,000

56	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	382,364	38,888	14 869,371	0,000
----	-------------	--	---	---------	--------	------------	-------

Celkom

148 859,839 0,000

 **ROSTON s.r.o.**
Hollého 30/352 083-01 Sabinov
IČO: 518 326 34 DIČ: 212 086 7343

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **MIRKOVCE, časť Dlhé Brehy - Kanalizácia a MČOV**

Názov objektu **SO 02.1 nádrž MČOV**

JKSO

EČO

Miesto

Obec Mirkovce

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Mirkovce**

Projektant

Zhotoviteľ **ROSTON s.r.o.**

Spracoval **Ing. František Onderčo**

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

13.2.2023

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	3 414,50	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	9 339,32	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12 753,82	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 12 753,82

24 DPH 20,00 % z 12 753,82 2 550,76

25 Cena s DPH (r. 23-24) 15 304,58

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: MIRKOVCE, časť Dlhé Brehy - Kanalizácia a MČOV

Objekt: SO 02.1 nádrž MČOV

Objednávateľ: Obec Mirkovce

Zhotoviteľ: ROSTON s.r.o.

Miesto: Obec Mirkovce

Spracoval: Ing. František Onderčo

Dátum: 13. 2. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 12 753,820 0,000

1 Zemné práce 5 121,130 0,000

1	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	10,000	13,957	139,570	0,000
2	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	50,000	5,307	265,350	0,000
3	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	28,350	1,271	36,033	0,000
4	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	165,552	7,666	1 269,122	0,000
5	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	165,552	1,095	181,279	0,000
6	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	106,570	30,205	3 218,947	0,000
7	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	20,906	0,518	10,829	0,000

2 Zakladanie 6 096,588 0,000

8	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	3,277	118,288	387,630	0,000
9	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,584	19,974	71,587	0,000
10	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	3,584	6,041	21,651	0,000
11	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,193	2 127,954	410,695	0,000
12	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	118,128	20,187	2 384,650	0,000
13	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	118,128	6,135	724,715	0,000
14	279313612.S	Betón základových múrov, prostý tr. C 20/25	m3	11,813	116,773	1 379,439	0,000
15	279362021.S	Výstuž základových múrov nosných zo zvr. sietí KARI	t	0,335	2 137,973	716,221	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 545,269 0,000

16	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	1,638	51,341	84,097	0,000
17	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,638	126,793	207,687	0,000
18	452384133.S	Podkladné podvaly z betónu prostého C 8/10, prierezová plocha nad 50000 mm2	m	6,400	39,607	253,485	0,000

99 Presun hmôt HSV 990,833 0,000

19	998142251.S	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	42,235	23,460	990,833	0,000
----	-------------	--	---	--------	--------	---------	-------

Celkom 12 753,820 0,000

ROSTON s.r.o.
 Heliého 30/352 003 01 Sabinev
 IČO: 618 325 94 DIČ: 212 085 7343

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **MIRKOVCE, časť Dlhé Brehy - Kanalizácia a MČOV**

Názov objektu **SO 02.2 Prevádzková budova MČOV**

JKSO

EČO

Miesto

Obec Mirkovce

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Mirkovce**

Projektant

Zhotoviteľ **ROSTON s.r.o.**

Spracoval **Ing. František Onderčo**

Rozpočet číslo

Dňa

13.2.2023

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 2 891,21	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 3 513,82	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 3 365,53	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 2 307,06	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 1 031,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 1 173,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 14 281,62	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	14 281,62
24	DPH 20,00 % z 14 281,62	2 856,32
25	Cena s DPH (r. 23-24)	17 137,94

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: MIRKOVCE, časť Dlhé Brehy - Kanalizácia a MČOV

Objekt: SO 02.2 Prevádzková budova MČOV

Objednávateľ: Obec Mirkovce

Zhotoviteľ: ROSTON s.r.o.

Miesto: Obec Mirkovce

Spracoval: Ing. František Onderčo

Dátum: 13. 2. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 6 405,025 0,000

1 Zemné práce 209,670 0,000

1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,102	38,762	120,240	0,000
2	132201109.S	Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,102	10,955	33,982	0,000
3	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	3,102	1,978	6,136	0,000
4	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,102	0,897	2,782	0,000
5	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,102	15,000	46,530	0,000

2 Zakladanie 661,616 0,000

6	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,564	47,795	26,956	0,000
7	274311120.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25	m3	3,948	130,369	514,697	0,000
8	274354111.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	7,050	12,563	88,569	0,000
9	274354211.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	7,050	4,453	31,394	0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 2 217,754 0,000

10	311233041.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na klasickú maltu	m3	7,138	238,522	1 702,570	0,000
11	312231126.S	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 mm, na maltu MC	m3	0,162	463,949	75,160	0,000
12	312231274.S	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených CV ľahčených rozmeru 290x140x140 mm, na maltu MVC	m3	1,019	340,110	346,572	0,000
13	317121101.S	Montáž prefabrikovaného prekľadu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	1,000	6,663	6,663	0,000
14	.S	Keramický preklad nenosný, lxšxv 1000x120x65 mm	ks	1,000	8,797	8,797	0,000
15	317121102.S	Montáž prefabrikovaného prekľadu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	4,000	8,327	33,308	0,000
16	.S	Keramický preklad nenosný, lxšxv 1250x120x65 mm	ks	4,000	11,171	44,684	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 847,791 0,000

17	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,774	133,768	103,536	0,000
18	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	5,000	17,467	87,335	0,000
19	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	5,000	4,670	23,350	0,000
20	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,039	2 151,971	83,927	0,000
21	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,889	51,341	45,642	0,000
22	452311121.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10	m3	0,593	115,801	68,670	0,000
23	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	1,639	133,923	219,500	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,115	18,647	39,438	0,000
25	452368113p.S	Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope, zo siete zvaranej	t	0,115	1 533,855	176,393	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 796,270 0,000

26	611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	6,545	3,324	21,756	0,000
27	611460361.S	Vnútna omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm	m2	6,545	9,289	60,797	0,000
28	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	6,545	9,926	64,966	0,000
29	612451082.S	Zatretie škár murovaných vnútorných stien, pilierov alebo stĺpov z tehál alebo kameňa	m2	27,030	4,008	108,336	0,000
30	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	27,030	2,192	59,250	0,000
31	612460361.S	Vnútna omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm	m2	27,030	7,288	196,995	0,000
32	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	27,030	9,487	256,434	0,000
33	622451082.S	Zatretie škár murovaných vonk. stien z tehál alebo kameňa	m2	28,325	4,008	113,527	0,000
34	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	28,325	3,093	87,609	0,000
35	622460361.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm	m2	28,325	8,787	248,892	0,000
36	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	28,325	9,708	274,979	0,000
37	642942111.S	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	3,000	58,349	175,047	0,000
38	.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 600x1970x160 mm P	ks	1,000	41,836	41,836	0,000
39	.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970x160 mm L	ks	1,000	42,923	42,923	0,000
40	.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970x160 mm P	ks	1,000	42,923	42,923	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 175,342 0,000

41	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	14,100	2,925	41,243	0,000
42	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2,400	3,228	7,747	0,000
43	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	14,100	1,895	26,720	0,000
44	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2,400	2,144	5,146	0,000
45	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	14,100	3,800	53,580	0,000
46	971033341.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, -0,05700t	ks	4,000	6,947	27,788	0,000
47	971033441.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t	ks	1,000	13,118	13,118	0,000

99 Presun hmôt HSV 496,582 0,000

48	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	29,455	16,859	496,582	0,000
----	-------------	--	---	--------	--------	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 5 672,595 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 47,950 0,000

49	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	4,515	0,285	1,287	0,000
50	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,001	1 953,254	1,953	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
51	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	4,515	5,226	23,595	0,000
52	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	5,192	3,853	20,005	0,000
53	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,427	2,600	1,110	0,000

712 Izolácie striech, povlakové krytiny

20,014 0,000

54	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	7,055	1,033	7,288	0,000
55	.S	Parozábrana špeciálna, PE fólia bez spevňujúcej mriežky	m2	8,113	1,518	12,316	0,000
56	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	0,171	2,400	0,410	0,000

713 Izolácie tepelné

144,364 0,000

57	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	7,055	5,127	36,171	0,000
58	631440004000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	7,055	15,085	106,425	0,000
59	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,360	1,300	1,768	0,000

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

111,276 0,000

60	721171109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	1,000	22,865	22,865	0,000
61	721172109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	3,000	16,703	50,109	0,000
62	721173204.S	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	1,000	10,645	10,645	0,000
63	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	1,000	3,378	3,378	0,000
64	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	1,000	5,529	5,529	0,000
65	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	1,000	14,371	14,371	0,000
66	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	4,000	1,036	4,144	0,000
67	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,008	29,385	0,235	0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

118,038 0,000

68	722150202.S	Potrúbie z oceľových rúrok závitových asfalt. a jutovaných bezšvíkových bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 20	m	5,000	14,771	73,855	0,000
69	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	4,988	9,976	0,000
70	.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", níklovaná mosadz	ks	2,000	12,510	25,020	0,000
71	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	1,000	2,991	2,991	0,000
72	551410000300.S	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia T 66 A 1/2" rohový mosadzný s vrškom T 13	ks	1,000	5,716	5,716	0,000
73	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,018	26,659	0,480	0,000

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety

733,222 0,000

74	725119106.S	Montáž splachovacej nádržky plastovej s rohovým ventilom nízko položených	ks	1,000	20,912	20,912	0,000
75	554320000100.S	Splachovacia nádržka nízko položená, pre montáž na omietku, 6/9 l, plast, alpská biela	ks	1,000	153,225	153,225	0,000
76	725119109.S	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	ks	1,000	12,969	12,969	0,000
77	.S	Splachovač tlakový prívod 1/2 "	ks	1,000	88,052	88,052	0,000
78	725119309.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s šikmým odpadom	ks	1,000	33,829	33,829	0,000
79	642340001230.S	Misa záchodová keramickej kombinovaná so šikmým odpadom	ks	1,000	159,244	159,244	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
80	725539140.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 5 L	ks	1,000	13,386	13,386	0,000
81	541310000100.S	Elektrický prietokový ohrievač beztlakový malolitrážny s batériou, inštalácia nad umývadlo, objem 5 l	ks	1,000	170,361	170,361	0,000
82	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	15,470	15,470	0,000
83	.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	1,000	64,097	64,097	0,000
84	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,055	30,495	1,677	0,000

762 Konštrukcie tesárske

840,169 0,000

85	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	55,000	7,115	391,325	0,000
86	605120000100.S	Hranoly zo smrekú neopracované hranené akost' I, prierez 76-100 cm2, dl. 4000-6500 mm	m3	0,554	341,540	189,213	0,000
87	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	83,200	0,954	79,373	0,000
88	605110000300.S	Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané akost' I hr. 18-22 mm, š. 60-160 mm	m3	0,200	398,540	79,708	0,000
89	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	1,870	38,728	72,421	0,000
90	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,472	59,596	28,129	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby

209,872 0,000

91	763138200.S	Podhlad SDK montovaný priamo na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	6,545	32,066	209,872	0,000
----	-------------	--	----	-------	--------	---------	-------

764 Konštrukcie klampiarske

701,849 0,000

92	764352900.S	Žľaby z pozinkovaného Pz plechu pododkvapové polkruhové so sklonom do 30° rš 250 mm	m	10,500	7,418	77,889	0,000
93	764359211.S	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	2,000	30,069	60,138	0,000
94	764391210.S	Záveterná lišta z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 250 mm	m	10,500	14,231	149,426	0,000
95	764393230.S	Hrebeň strechy z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 400 mm	m	5,250	19,141	100,490	0,000
96	764394220.S	Podkladový pás z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 200 mm	m	10,500	10,200	107,100	0,000
97	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	5,500	36,629	201,460	0,000
98	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,067	79,796	5,346	0,000

766 Konštrukcie stolárske

740,050 0,000

99	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	10,800	10,280	111,024	0,000
100	611410000100.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 600x600 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	100,543	100,543	0,000
101	611410001200.Spc	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 900x1200 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	146,015	292,030	0,000
102	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	23,988	23,988	0,000
103	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	19,597	19,597	0,000
104	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	1,000	94,753	94,753	0,000
105	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	6,000	8,006	48,036	0,000
106	611560000100.Spc	Parapetná doska plastová, šírka 100 mm, komôrková vnútorná	m	2,400	9,352	22,445	0,000
107	611560000100.S	Parapetná doska plastová, šírka 150 mm, komôrková vnútorná	m	2,400	9,352	22,445	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
108	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,141	36,799	5,189	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové

1 100,647 0,000

109	767392112.S	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	18,000	14,275	256,950	0,000
110	138110001350	Plech poplastovaný tabuľový rozmer Ruukki 30 1250x2000 mm hr. 0,5 mm RUUKKI	m2	19,260	16,006	308,276	0,000
111	767585112.S	Montáž doplnkov podhládov, vzduchotechnická mriežka	ks	12,000	6,895	82,740	0,000
112	429720339300.S	Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťou, rozmery šxvxhr 200x200x10 mm, farba biela	ks	8,000	4,219	33,752	0,000
113	429720339500.S	Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťou, rozmery šxvxhr 300x300x10 mm, farba biela	ks	4,000	7,846	31,384	0,000
114	767641110.S	Montáž kovového dverového kridla otočného jednokridlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	46,565	93,130	0,000
115	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca ocel', povrch nerez brúsený	ks	2,000	19,597	39,194	0,000
116	553410014800.S	Dvere kovové šxv 800x1970 mm L/P otočné jednostranné vlysové s uholníkovou zárubňou so zámkom FAB	ks	2,000	122,163	244,326	0,000
117	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,200	54,474	10,895	0,000

771 Podlahy z dlaždíc

523,637 0,000

118	771411012.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 150 x 75 mm	m	14,900	4,729	70,462	0,000
119	597640001000.S	Obkladačky keramické pórovinové jednofarebné hladké lxxv 150x75 mm	m2	1,162	15,208	17,672	0,000
120	771571105.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 150 x 150 mm	m2	6,545	27,012	176,794	0,000
121	.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 148x148x10 mm, neglazované	m2	6,545	37,445	245,078	0,000
122	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,515	26,467	13,631	0,000

783 Nátery

308,292 0,000

123	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	6,400	6,929	44,346	0,000
124	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	6,400	3,672	23,501	0,000
125	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	25,000	4,000	100,000	0,000
126	783824220.S	Nátery syntetické farby bielej betónových povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	13,330	10,536	140,445	0,000

784 Maľby

73,215 0,000

127	784452272.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky nad 3,80 m	m2	39,640	1,847	73,215	0,000
-----	-------------	---	----	--------	-------	--------	-------

M Práce a dodávky M

2 204,000 0,000

21-M Elektromontáže

2 014,000 0,000

128	pc1	montáž	p	1,000	983,000	983,000	0,000
129	0pc2	materiál	km p	1,000	1 031,000	1 031,000	0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

190,000 0,000

130	pc3	zemné práce	p	1,000	190,000	190,000	0,000
-----	-----	-------------	---	-------	---------	---------	-------

Celkom

14 281,620 0,000

ROSTON s.r.o.
Hollého 30/352 083 01 Sabínov
IČO: 518 325 34 DIČ: 212 085 7343

STAVBA: Mirkovce ,časť Dlhé Brehy -Kanalizácia a MČOV
OBJEKT: SO 02 Malá ČOV

MATERIAL					
PC	ZAS	NAZ	POC MJ	JEDN. CEN	CENA
1	35441	Paska zemniaca FeZn 30/4mm - vid' objekt SO 03	0 m	2,75	0,00
2	35441	Vodic AlMgSi ø 8mm (1m=0,14kg) podľa STN EN 62561	15 m	2,12	31,80
3	35441	Štítok označovací StSt na zvody	2 ks	0,45	0,90
4	35441	Podpera vedenia PV na strechu	10 ks	1,40	14,00
5	35441	Podpera vedenia PV 01 do múra	3 ks	1,30	3,90
6	35441	Svorka SJ 01 k zachytavacej tyči	2 ks	1,94	3,88
7	35441	Svorka odbočna SR 02 (30/4-30/4)	2 ks	0,92	1,84
8	35441	Svorka zemniaca SR 03 (30/4-8)	2 ks	0,92	1,84
9	35441	Svorka spojovacia SS	4 ks	0,92	3,68
10	35441	Svorka okapova SO	2 ks	0,92	1,84
11	35441	Svorka na odkvapové potrubie ST 11	3 ks	0,92	2,76
12	35441	Tyc JP 20 bez osadenia do pokrovia	2 ks	17,27	34,54
13	35441	Drziak tyce DJ 4H	2 ks	7,38	14,76
14	35441	Drziak tyce DJ 4D	2 ks	7,38	14,76
15	35441	Ochranná strieska OS 4 - hrebeň	2 ks	1,51	3,02
16	35441	Bernard svorka ZSA16	3 ks	0,55	1,65
17	35490	Pasik Cu	3 ks	0,57	1,71
18	450000	Svorka skúšobná pre T-O (A) Rd7-10/16 ZDC pre zavádza	2 ks	1,24	2,48
19	480018	Zavádzacia tyč ZT Rd16/10 1500 FeZn čiastočne izolovaná	2 ks	20,00	40,00
20	35490	Pasik Cu	3 ks	0,57	1,71
21	35490	Prípojnicia potenciálového vyrovnania HUS	1 ks	13,25	13,25
22	34111	Kabel CYKY-O 2x1,5	6 m	0,55	3,30
23	34111	Kabel CYKY-J 3x1,5	14 m	0,75	10,50
24	34111	Kabel CYKY-J 3x2,5	31 m	1,22	37,82
25	34111	Kabel CYKY-J 5x4	2 m	3,07	6,14
26	34111	Kabel CYKY-J 4x10	2 m	6,00	12,00
27	34111	Vodic CY 16 z/ž	5 m	2,33	11,65
28	34532	Spínač rad.1 jednopólový IP20	2 ks	2,50	5,00
29	34532	Spínač rad.1 jednopólový nástenný IP44	1 ks	5,14	5,14
30	34551	Zásuvka 1-nás., IP20	1 ks	3,16	3,16
31	34551	Zásuvka 1-nás. nástenná IP44	1 ks	7,36	7,36
32	34571	Rúrka el-inšt plastová ohybná do 20/14	5 m	0,41	2,05
33	34571	Rúrka el-inšt plastová tuhá 16/14, bez hrdla, siva	7 m	0,35	2,45
34	34541	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (	2 ks	2,00	4,00
35	34541	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : KP 67x67 (71x71x42) do sú	3 ks	2,00	6,00
36	34541	Škatuľa KR rozvodná : KR 68 (D73x42) kompletná	4 ks	2,00	8,00
37	3483E	Sv. LED prisadené 10W, IP20 + zdroj 10W/E27	1 ks	22,00	22,00
38	3483E	Sv. žiarivkové prisadené 2x35, IP55, + zdroj	2 ks	22,00	44,00
39	48455	Konvektor 500W, IP24	1 ks	100,00	100,00
40	35715	Rozvodnica RS vč výzbroje - vid' v.č.5	1 ks	500,00	500,00
Spolu					984,89
Stratné z metr. materiálu			5 %	15,00	75,00
Podružný materiál			3 %	15	45,00
Celkom					1104,89

MONTAZ					
PC	ZAS	NAZ	POC MJ	JEDN. CENA	CENA
1	210010011	Trubka ohybná PVC p.o. do Ø 20mm	5 m	1,22	6,10
2	210010581	Trubka tuhá PVC 16mm p.u.	7 m	1,16	8,12
3	210010301	Krabica KP 68 bez zap.	3 ks	1,31	3,93
4	210010321	Krabica KR 68 vr. zap.	4 ks	1,31	5,24
5	210010351	Krabicová rozvodka 6455-11 do 4mm ²	2 ks	11,19	22,38
6	210100001	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5	12 ks	0,97	11,64
7	210100002	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 6	10 ks	1,45	14,50
8	210100003	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 16	8 ks	1,89	15,12

9	210110001: Spinac nastenny 1 polovy IP44	1 ks	4,52	4,52
10	210110041: Spinac pod omietku 1 polovy	2 ks	2,12	4,24
11	210111011: Zasuvka polozap. 10/16A, 250V	1 ks	3,93	3,93
12	210111031: Zasuvka 10/16A, 250V, IP44 p.u.	1 ks	6,65	6,65
13	210193202: Montaz nástenej rozvodnice do 24 modulov, IP65	1 ks	16,44	16,44
14	210201922: Svetidlo prisadené do 2,0kg	3 ks	8,37	25,11
15	210220800: Vodič AlMgSi 8 na povrchu	15 m	1,90	28,50
16	210220031: Svorka ekvipotencialna EPS	1 ks	17,96	17,96
17	210220040: Svorka na potrubie - Barnard s pasikom	3 ks	4,37	13,11
18	210220050: Oznacovací štítok zvodu	2 ks	2,79	5,58
19	210220111: Podpera vedenia PV	13 ks	1,78	23,14
20	210220204: Zachytávacia tyč bez osadenia a s osadením JP10-30	2 ks	6,36	12,72
21	210220220: Držiak zachytávacej tyče DJ1-8	4 ks	7,31	29,24
22	210220230: Ochranná strieška	2 ks	1,52	3,04
23	210220240: Svorka k zachytávacej tyči SJ	2 ks	2,54	5,08
24	210220243: Svorka spojovacia SS	4 ks	1,78	7,12
25	210220246: Svorka okapová SO	2 ks	2,54	5,08
26	210220247: Svorka skúšobná SZ	2 ks	2,54	5,08
27	210220249: Svorka na odkvapové potrubie ST10-11	3 ks	3,82	11,46
28	210220252: Svorka odbočovacia spojovacia SR 01-02	2 ks	2,54	5,08
29	210220253: Svorka uzemňovacia SR 03	2 ks	2,54	5,08
30	210220301: Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach Cu 4-16	5 m	1,83	9,15
31	210461003: Montáž konvektora 500W na stenu	1 ks	13,92	13,92
32	210800140: Kabel CYKY 2x1,5 p.u.	6 m	0,68	4,08
33	210800146: Kabel CYKY 3x1,5 p.u.	14 m	0,73	10,22
34	210800147: Kabel CYKY 3x2,5 p.u.	31 m	0,82	25,42
35	210800160: Kabel CYKY 5x4 p.u.	2 m	1,14	2,28
36	210800162: Kabel CYKY 4x10 p.u.	2 m	1,78	3,56
37	210950201: Zatahovanie kable do 0,75kg do chránicky	10 m	0,30	3,00
38	210290902: Vyrvtanie kapsy do muriva pre odbočnú, prístrojovú krabicu	7 ks	4,87	34,09
39	210290931: Vyburanie otvoru D 29 v mure do 15cm	2 ks	2,57	5,14
40	210290941: Vyburanie otvoru D 29 v mure do 30cm	1 ks	4,29	4,29
41	974032121 Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál do 30/30 mm	20 m	0,94	18,80
42	213290150 Drobné elektroinštalačné práce	4 hod	20,00	80,00
43	213290150 Zakreslenie skutkového stavu	4 hod	25,00	100,00
44	213291000 Spracovanie východiskovej revízie	8 hod	35,00	280,00
Spolu				919,14
PPV			2 %	25,00
Celkom				969,14

ZEMNÉ PRÁCE

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	DN.	CENA	CENA
1	460200154	Ručný vykop ryhy 35/70cm (s/h) - zemina tr.4	12 m			12,12	145,42
3	460560154	Ručný zahoz ryhy 35/70cm (s/h) - zemina tr.4	12 m			2,67	32,08
4	460620013	Provizorna uprava terenu v zemine	5 m2			2,18	10,90
Spolu							188,39

ROSTON s.r.o.
Hollého 30/352 063 01 Sabinov
IČO: 618 329 34 DIČ: 212 083 7343

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Obec Mirkovce

Obec Mirkovce

IČ DPH

Obec Mirkovce

ROSTON s.r.o.

Ing. František Onderčo

ROSTON s.r.o.

Ing. František Onderčo

13.2.2023

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100
101	102
103	104
105	106
107	108
109	110
111	112
113	114
115	116
117	118
119	120
121	122
123	124
125	126
127	128
129	130
131	132
133	134
135	136
137	138
139	140
141	142
143	144
145	146
147	148
149	150
151	152
153	154
155	156
157	158
159	160
161	162
163	164
165	166
167	168
169	170
171	172
173	174
175	176
177	178
179	180
181	182
183	184
185	186
187	188
189	190
191	192
193	194
195	196
197	198
199	200
201	202
203	204
205	206
207	208
209	210
211	212
213	214
215	216
217	218
219	220
221	222
223	224
225	226
227	228
229	230
231	232
233	234
235	236
237	238
239	240
241	242
243	244
245	246
247	248
249	250
251	252
253	254
255	256
257	258
259	260
261	262
263	264
265	266
267	268
269	270
271	272
273	274
275	276
277	278
279	280
281	282
283	284
285	286
287	288
289	290
291	292
293	294
295	296
297	298
299	300
301	302
303	304
305	306
307	308
309	310
311	312
313	314
315	316
317	318
319	320
321	322
323	324
325	326
327	328
329	330
331	332
333	

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	541,96	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	1 004,58	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		1 546,54	12	DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)			0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady			0,00	

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	1 546,54
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 1 546,54	309,31
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	1 855,85
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ		26 Dodávky zadávateľa	0,00
		27 Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -	0,00

Pečiatka



Pečiatka

OBEC ČIERNA VODA

Pečiatka

Hlavné číslo 30/352 033 01 Sabinov
IČO: 518 325 34 DIČ: 212 085 7943

Zhotovitel'

Pečiatka

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	1 546,54
24	DPH 20,00 % z 1 546,54	309,31
25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 855,85

1 546,54

309,31

1 855,85

E	Prípochty a odpochty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Klzáva dološka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

0,00

0,00

0,00

ROZPOČET

Stavba: MIRKOVCE, časť Dlhé Brehy - Kanalizácia a MČOV

Objekt: SO 02.3 Terénne úpravy

Objednávateľ: Obec Mirkovce

Zhotoviteľ: ROSTON s.r.o.

Miesto: Obec Mirkovce

Spracoval: Ing. František Onderčo

Dátum: 13. 2. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 546,539 0,000

1 Zemné práce 387,789 0,000

1	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	6,151	1,150	7,074	0,000
2	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	41,005	0,289	11,850	0,000
3	181301105.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	41,005	7,812	320,331	0,000
4	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	41,005	0,963	39,488	0,000
5	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	1,267	7,140	9,046	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 495,331 0,000

6	451571311.S	Lôžko pod dlažby z kameniva ťaženého drobného hr. vrstvy do 100 mm	m2	14,035	7,224	101,389	0,000
7	465921112.S	Ukladanie dlažby z bet. dosiek a tvárnic na sucho, hm. do 90 kg, s vyplnením škár kamenivom, hr. dosiek do 150 mm	m2	14,035	9,547	133,992	0,000
8	592270000100.S	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm	ks	50,000	5,199	259,950	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 245,875 0,000

9	916531111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	27,570	5,365	147,913	0,000
10	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	27,846	3,518	97,962	0,000

99 Presun hmôt HSV 417,544 0,000

11	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	9,055	46,112	417,544	0,000
----	-------------	---	---	-------	--------	---------	-------

Celkom 1 546,539 0,000

ROSTON s.r.o.
Hollého 30/352 083 01 Sabinov
IČO: 518 995 81 DIČ: 818 088 7343

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	MIRKOVCE, časť Dlhé Brehy - Kanalizácia a MČOV	JKSO	
Názov objektu	SO 02.4 Oplotenie	EČO	
		Miesto	Obec Mirkovce
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Mirkovce		
Projektant			
Zhotoviteľ	ROSTON s.r.o.		
Spracoval	Ing. František Onderčo		
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	13.2.2023		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 456,30	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 410,58	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 2 052,62	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 160,49	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 3 079,99	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Peciatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 3 079,99
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 3 079,99 616,00
		25	Cena s DPH (r. 23-24) 3 695,99
Dátum a podpis	Peciatka	E Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa 0,00
		27	Klízáva doložka 0,00
Dátum a podpis	Peciatka	28	Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: MIRKOVCE, časť Dlhé Brehy - Kanalizácia a MČOV

Objekt: SO 02.4 Oplotenie

Objednávateľ: Obec Mirkovce

Zhotoviteľ: ROSTON s.r.o.

Miesto: Obec Mirkovce

Spracoval: Ing. František Onderčo

Dátum: 13. 2. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 866,879 0,000

1 Zemné práce 40,809 0,000

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,143	13,953	29,901	0,000
2	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,143	1,095	2,347	0,000
3	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	2,143	1,689	3,620	0,000
4	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhutnených	m3	2,143	1,150	2,464	0,000
5	181201101.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	8,572	0,289	2,477	0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 698,573 0,000

6	338121123.S	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.15 m3	ks	19,000	23,003	437,057	0,000
7	592340000300.Spc	Stĺpik vinohradnícky rovný betónový, šxhxr 85x85x2500 mm	ks	9,000	15,734	141,606	0,000
8	592340000400.Spc	Stĺpik vinohradnícky rohový betónový, šxhxr 85x85x2500 mm	ks	4,000	15,756	63,024	0,000
9	Spc	Vzpera vinohradnícka betónová, šxhxr 85x85x2500 mm	ks	6,000	9,481	56,886	0,000

99 Presun hmôt HSV 127,497 0,000

10	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	5,247	24,299	127,497	0,000
----	-------------	--	---	-------	--------	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 2 213,115 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 213,115 0,000

11	767911120.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	30,000	1,823	54,690	0,000
12	313290000200.Spc	Pletivo poplastované pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,2 mm, vxl 1,6x25 m, bez napínacieho drôtu	bal	1,200	155,068	186,082	0,000
13	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	90,000	0,666	59,940	0,000
14	S	Drôt napínací poplastovaný D 2,2/50 m	ks	1,800	6,756	12,161	0,000
15	767920130.S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 4-6 m2	ks	1,000	38,673	38,673	0,000
16	553510011130.S	Bránka dvojkridlová, šxv 3,0x1,6 m, úprava Zn+PVC, výplň jokel 25x25 mm, farba RAL	ks	1,000	1 854,378	1 854,378	0,000
17	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,132	54,474	7,191	0,000

Celkom 3 079,994 0,000

ROSTON s.r.o.
Hollého 30, 352 083 01 Sabinov
IČO: 518 325 34 DIČ: 212 085 7343

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	MIRKOVCE, časť Dlhé Brehy - Kanalizácia a MČOV	JKSO	
Názov objektu	SO 02.5 Odtok z MČOV	EČO	
		Miesto	Obec Mirkovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Mirkovce		
Projektant			
Zhotoviteľ	ROSTON s.r.o.		
Spracoval	Ing. František Onderčo		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	13.2.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	5 541,77	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	8 766,26	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		14 308,03	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	14 308,03
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 14 308,03	2 861,61
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	17 169,64
Zhotoviteľ		E Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa	0,00
		27 Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis		28 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: MIRKOVCE, časť Dlhé Brehy - Kanalizácia a MČOV

Objekt: SO 02.5 Odtok z MČOV

Objednávateľ: Obec Mirkovce

Zhotoviteľ: ROSTON s.r.o.

Miesto: Obec Mirkovce

Spracoval: Ing. František Onderčo

Dátum: 13. 2. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				14 308,027	0,000
1		Zemné práce				7 118,444	0,000
1	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	170,000	0,162	27,540	0,000
2	129103101.S	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina 1-2	m3	14,000	13,866	194,124	0,000
3	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	157,260	13,214	2 078,034	0,000
4	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	157,260	1,303	204,910	0,000
5	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	256,800	5,055	1 298,124	0,000
6	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	28,020	8,972	251,395	0,000
7	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	256,800	3,038	780,158	0,000
8	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	28,020	5,012	140,436	0,000
9	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	55,077	5,167	284,583	0,000
10	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	102,183	4,162	425,286	0,000
11	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	43,277	32,519	1 407,325	0,000
12	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	91,795	0,289	26,529	0,000
4		Vodorovné konštrukcie				1 447,082	0,000
13	451504112.S	Zhotovenie podkladovej vrstvy z kameniva hr.nad 100 do 150 mm	m2	0,353	3,112	1,099	0,000
14	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	0,565	16,855	9,523	0,000
15	451571111.S	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr. vrstvy do 100 mm	m2	33,500	5,843	195,741	0,000
16	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	9,180	64,064	588,108	0,000
17	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,324	119,445	38,700	0,000
18	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,178	18,647	21,966	0,000
19	463211131.S	Rovnanina z lomov. kameňa neopracovaného, tried. s vyklíňovaním škár a dutín úlomkami kameňa	m3	10,050	58,900	591,945	0,000
8		Rúrové vedenie				5 742,501	0,000
20	871356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	m	83,450	1,076	89,792	0,000
21	286120007100.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm, dl. 5 m, SN8 - plnostenná	ks	16,690	107,584	1 795,577	0,000
22	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	83,450	2,409	201,031	0,000
23	894201167.S	Dno alebo steny šachiet kanalizačných hr. nad 200 mm z betónu vodostavebného tr. C 30/37	m3	0,573	159,541	91,417	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	894204162.S	Žlaby šachiet kanalizačných z prostého betónu tr. C 25/30 prierezu s polomerom do 500 mm	m3	0,107	272,808	29,190	0,000
25	894211111.Spc	Šachta kanalizačná s obložení dno betónom tr. C 30/37 na potrubie DN do 200	ks	1,000	404,010	404,010	0,000
26	894401111.S	Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	4,000	30,747	122,988	0,000
27	592240012500.S	Betónová šachtová skruž TBS 7-100, DN 290, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm	ks	3,000	28,259	84,777	0,000
28	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	4,000	29,750	119,000	0,000
29	TZD 100/30-65	Železobetónová zákrytová doska TZD 100/30-65	ks	1,000	195,931	195,931	0,000
30	894502402.S	Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení stien šachiet kanalizačných kruhových alebo kužeľových obojstranné	m2	7,288	28,586	208,335	0,000
31	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	3,000	64,192	192,576	0,000
32	286610028000.S	Predĺženie vlnovcové DN 630, PP, dĺžka 1 m, pre PP revízne šachty DN 630	ks	2,000	96,950	193,900	0,000
33	286610028200.S	Predĺženie vlnovcové DN 630, PP, dĺžka 2 m, pre PP revízne šachty DN 630	ks	1,000	184,901	184,901	0,000
34	286610003900.S	Šachtové dno DN 630/200, 0°-180°, pre PP revízne šachty DN 630	ks	3,000	199,243	597,729	0,000
35	592240009000.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 630	ks	3,000	105,870	317,610	0,000
36	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	4,000	12,329	49,316	0,000
37	552410002200.S	Poklop liatinový B125 priemer 600 mm	ks	4,000	212,983	851,932	0,000
38	899623161.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 20/25 v otvorenom výkope	m3	0,099	126,148	12,489	0,000

Celkom

14 308,027

0,000

ROSTON s.r.o.

Hollého 30/352 083 01 Sabinov
IČO: 618 888 84 DIČ: 612 685 7349

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	MIRKOVCE, časť Dlhé Brehy - Kanalizácia a MČOV	JKSO	
Názov objektu	SO 02.6 Vodovodná prípojka k MČOV	EČO	
		Miesto	Obec Mirkovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Mirkovce		
Projektant			
Zhotoviteľ	ROSTON s.r.o.		
Spracoval	Ing. František Onderčo		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	13.2.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 508,61	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	9 264,94	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	247,78	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	39,41	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	259,35					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	145,82					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		11 465,91	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				11 465,91			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 11 465,91				2 293,18			
				25 Cena s DPH (r. 23-24)				13 759,09			
Dátum a podpis				E Prípochty a odpochty							
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa				0,00			
				27 Kľzáva doložka				0,00			
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -				0,00			

ROZPOČET

Stavba: MIRKOVCE, časť Dlhé Brehy - Kanalizácia a MČOV

Objekt: SO 02.6 Vodovodná prípojka k MČOV

Objednávateľ: Obec Mirkovce

Zhotoviteľ: ROSTON s.r.o.

Miesto: Obec Mirkovce

Spracoval: Ing. František Onderčo

Dátum: 13. 2. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 10 773,553 0,000

1 Zemné práce 7 847,540 0,000

1	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	7,200	3,969	28,577	0,000
2	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	7,200	5,161	37,159	0,000
3	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	7,200	12,602	90,734	0,000
4	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	10,000	13,957	139,570	0,000
5	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	15,000	5,307	79,605	0,000
6	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,000	19,981	39,962	0,000
7	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,000	15,189	30,378	0,000
8	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	20,000	7,335	146,700	0,000
9	120001101.S	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	1,440	19,917	28,680	0,000
10	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	115,640	13,214	1 528,067	0,000
11	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	115,640	1,303	150,679	0,000
12	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	289,100	5,055	1 461,401	0,000
13	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	289,100	3,038	878,286	0,000
14	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	37,170	5,167	192,057	0,000
15	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	37,170	0,803	29,848	0,000
16	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	66,906	25,000	1 672,650	0,000
17	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	78,470	4,450	349,192	0,000
18	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	28,910	32,519	940,124	0,000
19	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	82,600	0,289	23,871	0,000

2 Zakladanie 12,666 0,000

20	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,265	47,795	12,666	0,000
----	-------------	---	----	-------	--------	--------	-------

4 Vodorovné konštrukcie 278,363 0,000

21	451595111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z prehodeného výkopku	m3	8,260	28,272	233,527	0,000
22	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,265	119,445	31,653	0,000
23	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,707	18,647	13,183	0,000

5 Komunikácie 284,702 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	564651114.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	7,200	8,436	60,739	0,000
25	564841113.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	7,200	5,938	42,754	0,000
26	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	14,400	0,555	7,992	0,000
27	575171111.S	Makadam asfaltový vsypný, z kameniva hrubého drveného obaleného asfaltom, po zhutnení hr. 80 mm	m2	7,200	8,017	57,722	0,000
28	576141311.S	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 50 mm š. do 3 m	m2	7,200	16,041	115,495	0,000

8

Rúrové vedenie

2 001,651

0,000

29	871171056.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvarovaných natupo D 32x2,0 mm	m	103,250	0,545	56,271	0,000
30	286130046000.S	Rúra HDPE PE100 D 32x1,9 mm, dl. 100 m, DN 28.2, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	103,250	1,019	105,212	0,000
31	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	103,250	4,172	430,759	0,000
32	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	103,250	0,903	93,235	0,000
33	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	252,719	505,438	0,000
34	893810133.S	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,8 m	ks	1,000	43,560	43,560	0,000
35	450011pc	Vodomer ná plastová šachta PP DN 1250, sv.výška 1600	ks	1,000	503,000	503,000	0,000
36	899401111.S	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	22,758	22,758	0,000
37	552410000300.S	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	1,000	16,026	16,026	0,000
38	899711111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na drevenej konštrukcii	ks	1,000	7,307	7,307	0,000
39	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	105,000	2,077	218,085	0,000

99

Presun hmôt HSV

348,631

0,000

40	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	8,965	38,888	348,631	0,000
----	-------------	--	---	-------	--------	---------	-------

PSV

Práce a dodávky PSV

287,194

0,000

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

191,954

0,000

41	722221320.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 5/4	ks	1,000	6,496	6,496	0,000
42	422820012300.S	Spätná klapka závitová nerez, 3/4", dl. 79 mm, nerezová oceľ	ks	1,000	68,132	68,132	0,000
43	722221455.S	Montáž posúvača závitového pre vodu G 5/4	ks	2,000	6,570	13,140	0,000
44	551260001000.S	Posúvač 5/4" FF, PN 16, mosadz	ks	2,000	30,975	61,950	0,000
45	722263415.S	Montáž vodomeru závitového jednovrtkového suchobežného G 3/4	ks	1,000	19,478	19,478	0,000
46	388240001300.S	Vodomer mechanický 3/4", 1,5 m3/h, dĺžky od 80 - 110 mm, do 30 °C	ks	1,000	22,758	22,758	0,000

723

Zdravotechnika - vnútorný plynovod

95,240

0,000

47	723231015.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 5/4	ks	2,000	6,568	13,136	0,000
48	551340005000.S	Guľový uzáver na plyn 5/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	2,000	41,052	82,104	0,000

M

Práce a dodávky M

405,160

0,000

23-M

Montáže potrubia

355,671

0,000

49	230180126.Spc	Príplatok na zhotovenie ohybu PE, PP pri montáži DN 32	ks	3,000	9,838	29,514	0,000
----	---------------	--	----	-------	-------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
50	FF081008W	Oblúk 22° PE100 SDR11 L D32	ks	2,000	26,950	53,900	0,000
51	FF091008W	Oblúk 11° PE100 SDR11 L D32	ks	1,000	0,950	0,950	0,000
52	230203003	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	6,000	5,539	33,234	0,000
53	286530177500	Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	6,000	3,590	21,540	0,000
54	230203161.S	Montáž kolena 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	1,000	6,117	6,117	0,000
55	286530185600.S	Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	1,000	12,507	12,507	0,000
56	230203329.S	Montáž prípojkového ventilu s navíťavacou armatúrou s predĺženou odbočkou PE 100 SDR11 110/32 mm	ks	1,000	13,594	13,594	0,000
57	286530202700.S	Elektrotvarovka, elektrofúzne prípojkové navíťavacie sedlo PE100 SDR11 PN16 DN 110/32, spodná časť z PE	ks	1,000	38,542	38,542	0,000
58	230203442.S	Montáž teleskopickej zemnej súpravy D 32-50-H:1,0-1,6 m	ks	1,000	4,597	4,597	0,000
59	422710000900.S	Zemná súprava teleskopická pre guľový kohút DN 32-50	ks	1,000	68,157	68,157	0,000
60	230203581.S	Montáž prechodka PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 32/DN25 mm	ks	1,000	14,903	14,903	0,000
61	286220031600.S	Prechodka PE/ocel' pre zváranie na tupo PE 100 SDR 11 D/DN 32/25	ks	1,000	58,116	58,116	0,000

36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení

49,489 0,000

62	360230564.S	Nákrut.priam.s ploch.tesn.a vsuv.s vonkaj.závit.- prípoj.rúr.ocel'.bezšv.závit.na prist., rúr. D 3/4"	ks	2,000	7,844	15,688	0,000
63	360230566.S	Pripojenie rúrky ocelevej bezšvovej závitovej na priamu nákrutku s plochým tesnením a vsuvkou s vonkajším závitom D 1 1/4"	ks	3,000	11,267	33,801	0,000

Celkom

11 465,907 0,000

ROSTON s.r.o.
Hollého 30/352 083 01 Sabinov
IČO: 518 325 34 DIČ: 212 085 7343

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	MIRKOVCE, časť Dlhé Brehy - Kanalizácia a MČOV	JKSO	
Názov objektu	SO 02.7 Účelová cesta k MČOV	EČO	
		Miesto	Obec Mirkovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Mirkovce		
Projektant			
Zhotoviteľ	ROSTON s.r.o.		
Spracoval	Ing. František Onderčo		
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	13.2.2023		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	2 850,95	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS			0,00		
2		Montáž	954,13	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky			0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia			0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN			0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		3 805,08	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)			0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady			0,00		

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 3 805,08
		25	Cena s DPH (r. 23-24)
			4 566,10
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa
		27	Kľzáva doložka
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -

ROZPOČET

Stavba: MIRKOVCE, časť Dlhé Brehy - Kanalizácia a MČOV

Objekt: SO 02.7 Účelová cesta k MČOV

Objednávateľ: Obec Mirkovce

Zhotoviteľ: ROSTON s.r.o.

Miesto: Obec Mirkovce

Spracoval: Ing. František Onderčo

Dátum: 13. 2. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				3 805,078	0,000
1		Zemné práce				210,156	0,000
1	122101101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	27,420	4,211	115,466	0,000
2	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	182,800	0,518	94,690	0,000
5		Komunikácie				3 277,787	0,000
3	564661111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	182,800	9,314	1 702,599	0,000
4	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	182,800	7,507	1 372,280	0,000
5	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	365,600	0,555	202,908	0,000
99		Presun hmôt HSV				317,135	0,000
6	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	124,172	2,554	317,135	0,000
Celkom						3 805,078	0,000

**ROSTON s.r.o.**
Hollého 30/352 083 01 Sabinov
IČO: 518 925 34 DIČ: 212 085 7943

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **MIRKOVCE, časť Dlhé Brehy - Kanalizácia a MČOV**

Názov objektu **SO 03 OEZ - el. NN prípojka k MČOV**

JKSO

EČO

Miesto

Obec Mirkovce

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Mirkovce**

Projektant

Zhotoviteľ **ROSTON s.r.o.**

Spracoval **Ing. František Onderčo**

Rozpočet číslo

Dňa

13.2.2023

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	2 088,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	2 805,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 893,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	4 893,00
24	DPH 20,00 % z 4 893,00	978,60
25	Cena s DPH (r. 23-24)	5 871,60

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: MIRKOVCE, časť Dlhé Brehy - Kanalizácia a MČOV

Objekt: SO 03 OEZ - el. NN prípojka k MČOV

Objednávateľ: Obec Mirkovce

Zhotoviteľ: ROSTON s.r.o.

Miesto: Obec Mirkovce

Spracoval: Ing. František Onderčo

Dátum: 13. 2. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M		Práce a dodávky M				4 893,000	0,000
21-M		Elektromontáže				2 935,000	0,000
1	pc1	montáž	p	1,000	847,000	847,000	0,000
2	0pc2	materiál	km p	1,000	2 088,000	2 088,000	0,000
46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				1 958,000	0,000
3	pc3	zemné práce	p	1,000	1 958,000	1 958,000	0,000
		Celkom				4 893,000	0,000



ROSTON s.r.o.

Hollého 30/352 083 01 Sabinov
IČO: 318 425 24 DIČ: 212 006 7848

STAVBA: Mirkovce ,časť Dlhé Brehy -Kanalizácia a MČOV
 OBJEKT: SO 03 Odberné zariadenie elektrickej energie – NN prípojka k ČOV

MATERIAL

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CEN	CENA
1	35441	Paska zemniaca FeZn 30/4mm (1m=0,95kg) podľa STN EI	50	m	2,75	137,50
2	34111	Kabel AYKY-J 4x16	115	m	2,46	282,90
3	34571	Rúrka el-inšt plastová tuhá 32/28, bez hrdla, siva	2	m	1,40	2,80
4	34571	Chránička HDPE kábelová ohybná 80	110	m	0,62	68,20
5	921AN	Fólia výstražná červená PE 22cm	110	m	0,05	5,50
6	34529	Poistka nožová PHN000 - 16A gG	3	ks	3,00	9,00
7	34529	Poistka nožová PHN000 - 25A gG	3	ks	4,00	12,00
8	34581	Kábelová koncovka EPKT 0015 pre kábel 4-35	6	ks	41,39	248,34
9	921AN	Pančucha zaťahovacia pre kábel 40-50mm	1	ks	11,00	11,00
10	35715	Rozvádzač pilierový SPP7 vč. výzbroje - vid' v.č.3	1	ks	1500,00	1500,00
11	35715	Rozvádzač elektromerový RE vč výzbroje - vid' v.č.3	1	ks	900,00	900,00
Spolu						3177,24
Stratné z metr. materiálu			5	%	31,00	155,00
Podružný materiál			3	%	15	45,00
Celkom						3377,24

MONTAZ

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	:DN. CENA	CENA
1	210010584	Trubka tuha PVC 32mm p.u.	2	m	1,48	2,96
2	210010093	Trubka ochranna z HDPE 80mm v.u.	111	m	1,89	209,79
3	210100003	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 16	24	ks	1,88	45,12
4	210120106	Nozova patrona PH000 - 160A	6	ks	4,00	24,00
5	210193002	Osadenie pilierovej skrine RE, SPP7	2	ks	44,14	88,28
6	210220020	Vodic FeZn 30/4 v zemi	15	m	1,80	27,00
7	210901101	Kabel AYKY 4x16 v.u.	115	m	1,75	201,25
8	210950101	Oznacovací stitok na kábel	2	ks	0,31	0,62
9	210950201	Zatahovanie kábla do 0,75kg do chránickej	115	m	0,30	34,50
10	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	2	hod	13,50	27,00
11	213290150	Zakreslenie skutkového stavu	2	hod	15,00	30,00
12	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	7	hod	20,00	140,00
Spolu						830,52
PPV			2	%	20,00	40,00
Celkom						870,52

ZEMNÉ PRÁCE

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	:DN. CENA	CENA
1	460200164	Ručný vykop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	110	m	14,44	1588,40
2	460490011	Vystrazna folia PVC 22cm	110	m	0,59	64,90
3	460560154	Ručný zahoz ryhy 35/70cm (s/h) - zemina tr.4	110	m	2,67	294,03
4	460620013	Provizorna uprava terenu v zemine tr.3	44	m2	2,18	95,92
Spolu						2043,25

 **ROSTON s.r.o.**
 Hlavného 30/352 083 01 Sabinov
 IČO: 518 999 81 DIČ: 212 085 7343

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	MIRKOVCE, časť Dlhé Brehy - Kanalizácia a MČOV	JKSO	
Názov objektu	PS 01 Strojnotechnologické zariadenie MČOV	EČO	
		Miesto	Obec Mirkovce
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Mirkovce		
Projektant			
Zhotoviteľ	ROSTON s.r.o.		
Spracoval	Ing. František Onderčo		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	13.2.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 58 750,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 58 750,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	58 750,00
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 58 750,00	11 750,00
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	70 500,00
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ		26 Dodávky zadávateľa	0,00
		27 Kľúčavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: MIRKOVCE, časť Dlhé Brehy - Kanalizácia a MČOV

Objekt: PS 01 Strojnotechnologické zariadenie MČOV

Objednávateľ: Obec Mirkovce

Zhotoviteľ: ROSTON s.r.o.

Miesto: Obec Mirkovce

Spracoval: Ing. František Onderčo

Dátum: 13. 2. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1		- typ ČOV SX P100, doprava a montáž pc01	ks	1,000	11 500,000	11 500,000	0,000
2		- typ ČOV SX P100, dodávka pc02	ks	1,000	38 000,000	38 000,000	0,000
3		- nadstavec 0,6 m ČOV SX P100, dodávka pc03	ks	1,000	5 000,000	5 000,000	0,000
4		-MO na odtoku - merný žľab, ultrazvuk. prietokomer /sonda a vyhod. jednotka/ pc04	ks	1,000	4 250,000	4 250,000	0,000

Celkom

58 750,000

0,000

**ROSTON s.r.o.**
Hollého 30/352 083 01 Sabinov
IČO: 518 325 34 DIČ: 212 085 7343