

REKAPITULÁCIA

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku v obci Tomášovce

Objekt: SO 01- Spevnené plochy

Objednávateľ: Obec Tomášovce

Zhotoviteľ: R.I.K. s.r.o.

Miesto: Tomášovce

Spracoval: Anna Hovorková

Dátum: 15. 2. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
-----	-------	---------	--------	-------------

1	SO 01- Spevnené plochy	33860,69	47421,59	81282,28
---	------------------------	----------	----------	----------

Celkom bez DPH

81282,28

DPH 20%

16256,46

Cena celkom s DPH


97538,74

R.I.K. s.r.o.

Slnecná 703/2

039 01 Turčianske Teplice

IČO: 36752223, IČ DPH: SK2022344621



ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku v obci Tomášovce

Objekt: SO 01- Spevnené plochy

Objednávateľ: Obec Tomášovce

Zhotoviteľ: R.I.K s.r.o.

Miesto: Tomášovce

Spracoval: Anna Hovorková

Dátum: 15. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	330,890	2,80	926,49
		165,44 +75,75+48,4+41,3 "vetva A , E, F,G		330,890		
		Súčet		330,890		
2	11310	Vyrovnanie plochy po odstránení dlažby	m2	282,490	2,50	706,23
		165,44+75,75+41,3 "vetva A, E, G		282,490		
		Súčet		282,490		
3	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	70,000	3,50	245,00
4	113107232.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 betónovej plochy, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	427,600	7,78	3 326,73
		427,6 "vetva H		427,600		
		Súčet		427,600		
5	113152240.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, do hr. 100 mm 0,254 t	m2	70,000	6,00	420,00
6	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	368,570	1,22	449,66
		133,5 +43,17 +32,9+34,6 +124,4"vetva A, E, F, G , H		368,570		
		Súčet		368,570		
7	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	11,280	3,50	39,48
		94*0,4*0,3 " drenážny rigol		11,280		
		Súčet		11,280		
8	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	11,280	1,50	16,92
9	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	70,128	24,00	1 683,07
		29,7*0,34+1,98+42,1*0,34+1,845+115,94*0,18 "vetva B, C,D		49,106		
		45,7*0,46 "vetva H		21,022		
		Súčet		70,128		
10	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	70,128	1,50	105,19
11	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	81,408	12,00	976,90
		70,128+11,28		81,408		
		Súčet		81,408		
12	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	569,856	1,88	1 071,33
		81,408*7		569,856		
		Súčet		569,856		
13	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	81,408	4,60	374,48
14	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	81,408	3,00	244,22
15	1711	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	t	138,394	35,00	4 843,79
		81,408*1,7		138,394		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku v obci Tomášovce

Objekt: SO 01- Spevnené plochy

Objednávateľ: Obec Tomášovce

Zhotoviteľ:

Miesto: Tomášovce

Spracoval: Anna Hovorková

Dátum: 15. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
Súčet				138,394		
2 Zakladanie						
16	212752124.S	Drenážny rigol š.400 mm, hl.300 mm+ drenážna rúra DN 80 mm, lôžko pod drenážne potrubie D+M	m	94,000	15,00	1 410,00
4 Vodorovné konštrukcie						
5 Komunikácie						
17	564210111.S/	Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm - 0-8 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 40 mm, plochy do 200 m2, so stabilizačnou prísadou	m2	115,940	2,80	324,63
		115,94 "Vetva D		115,940		
		Súčet		115,940		
18	564210211.S/	Podklad pre mlátový chodník zo štrkopiesku fr. 0-16 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 100-140 mm , plochy do 200 m2	m2	115,940	3,80	440,57
		115,94 "Vetva D		115,940		
		Súčet		115,940		
19	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm fr.0-63 mm	m2	203,990	6,14	1 252,50
		75,75 +64,6+63,64"Vetva E, F, G		203,990		
		Súčet		203,990		
20	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm fr.0-63 mm	m2	431,400	5,97	2 575,46
		431,4 "Vetva H		431,400		
		Súčet		431,400		
21	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm fr. 0-63	m2	239,350	6,22	1 488,76
		167,55 +29,7+42,1 "vetva A, B, C		239,350		
		Súčet		239,350		
22	567132115.S	a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	203,990	11,00	2 243,89
		75,75+64,6+63,64 "Vetva E, F, G		203,990		
		Súčet		203,990		
23	567132115.S	a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	431,400	11,00	4 745,40
		431,4 "Vetva H		431,400		
		Súčet		431,400		
24	577154251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	70,000	25,00	1 750,00
25	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	71,800	14,00	1 005,20
		29,7+42,1 "vetva B, C		71,800		
		Súčet		71,800		
26	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	167,550	14,00	2 345,70
		167,55 "vetva A		167,550		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku v obci Tomášovce

Objekt: SO 01- Spevnené plochy

Objednávateľ: Obec Tomášovce

Zhotoviteľ:

Miesto: Tomášovce

Spracoval: Anna Hovorková

Dátum: 15. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
Súčet				167,550		
27	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	244,137	7,90	1 928,68
239,35 * 1,02				244,137		
28	596911162.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	203,990	14,00	2 855,86
75,75+64,6+63,64"Vetva E, F G				203,990		
Súčet				203,990		
29	596911164.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	431,400	14,00	6 039,60
431,4 "Vetva H				431,400		
Súčet				431,400		
30	592460012000	Dlažba betónová zámková pojazdná rozmer 100*200x80 mm - vetva E, F, G	m2	208,070	10,50	2 184,74
Spotreba 50 ks/m2						
31	592460012000	Dlažba betónová zámková pojazdná rozmer 100*200x80 mm - vetva H	m2	440,028	10,50	4 620,29
Spotreba 50 ks/m2						
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
32	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	89,000	9,00	801,00
89 "vetva A				89,000		
Súčet				89,000		
33	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	74,740	4,70	351,28
74 "vetva A				74,000		
Súčet				74,000		
34	592170000700	Obrubník prechodový ľavý, lxšxv 1000x200(150)x150(260) mm	ks	8,080	20,00	161,60
Spotreba 1 ks/bm.						
8 * 1,01				8,080		
35	592170000800	Obrubník prechodový pravý, lxšxv 1000x200(150)x150(260) mm	ks	7,070	20,00	141,40
Spotreba 1 ks/bm.						
7 * 1,01				7,070		
36	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	291,200	9,00	2 620,80
(280-89)+100,2 "vetva A, H				291,200		
Súčet				291,200		
37	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	294,112	4,70	1 382,33
291,2 * 1,01				294,112		
38	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	316,000	9,00	2 844,00
111,7+39,6+36,9+44,8+38,8+44,2 "vetva A, B, C, E, F, G				316,000		
Súčet				316,000		
39	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	319,160	1,70	542,57
316 * 1,01				319,160		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku v obci Tomášovce

Objekt: SO 01- Spevnené plochy

Objednávateľ: Obec Tomášovce

Zhotoviteľ:

Miesto: Tomášovce

Spracoval: Anna Hovorková

Dátum: 15. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
40	9161	Mlátový chodník- ukončenie oceľová pásovina 100/4 mm+ roxorová tyč 200 mm dl.20 m	t	0,573	1 050,00	601,65
		0,523+0,05		0,573		
		Súčet		0,573		
41	966005111	Rozobratie zábradlia s betónovými pätkami, -0,03500t	m	180,500	4,78	862,79
42	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	390,042	5,50	2 145,23
43	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 510,378	1,55	5 441,09
		390,042*9		3 510,378		
		Súčet		3 510,378		
44	9791	Poplatok za uloženie suti na skládku	t	390,042	21,84	8 518,52
99 Presun hmôt HSV						
45	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 017,017	2,19	2 227,27

Celkom

81 282,28