



Združenie MDŽ - NZ:
Zastúpené spoločnosťou:
Metrostav, a. s.
Mlynské Nivy 68
821 05 Bratislava
Slovenská republika

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava

Váš list, zn./zo dňa

Naša značka
SR/D8/045/ZSSK/2023

Vybavuje
Ing. Václavík Pavel

Nové Zámky
30.6.2023

Zmluva: č.4600005839/VS/2021

**Stavba: Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel
stredisko Nové Zámky**

Vec: Návrh uskutočnenia Zmeny č. 67 – SO 3401 + 3402, časť Serverovne

Vážený obchodný partner,

V súlade so Zmluvou o Dielo číslo 460005839/VS/2021 zo dňa 17.9.2021, ktorá nadobudla účinnosť 25.9.2021 (ďalej len „**Zmluva**“) medzi Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ďalej len „**Objednávateľ**“) a medzi Združením MDŽ NZ, v zastúpení spoločnosťou Metrostav a.s. (oprávnený podnikateľ na území SR vznikom organizačnej zložky Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava) (ďalej len „**Zhotoviteľ**“), v súlade s časťou 2, článkom 9.1.4.4 predkladáme Návrh na uskutočnenie Zmeny pre Stavebný objekt SO 3401 + 3402 časť Serverovne a zároveň žiadame o stanovisko v zmysle článku 3.3.3.

V zmysle článku 9.1.4.4 Zhotoviteľ predkladá:

(a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať a harmonogram ich uskutočnenia,

Popis Zmeny:

1. Súčasný stav podľa projektovej dokumentácie DRS:

Projektová dokumentácia v stupni DSP bola vypracovaná bez umiestnenia serverovní. Dokumentácia DRS tieto serverovne dopĺňa, pričom zohľadňuje požiadavky potrebné na prevádzku serverovní.



2. Popis Zmenového listu:

HPOS:

Doplnenie vzduchotechnických jednotiek do miestnosti 1.14.

HSÚ:

Vybudovanie novej miestnosti, ktorá vznikne v priestore miestnosti 1.09 ČOV. V tejto miestnosti budú umiestnené vzduchotechnické jednotky, k tomu prislúchajúce vybavenie (rozvody ELI, vstupné dvere, osvetlenie)

Odôvodnenie Zmeny:

Zmena je nevyhnutná z dôvodu zachovania funkčnosti a prevádzky technologických zariadení, ktoré sú ovládané zo serverovne.

(a) návrh Zhotoviteľa na ocenenie Zmeny.

Ocenený porovnávaci výkaz výmer (položkový rozpočet) je vypracovaný v súlade s ods. 8.3.2 Zmluvy tvorí prílohu číslo 1 tohto listu.

Na základe vyššie uvedených dôvodov, žiada Zhotoviteľ v zmysle príslušných článkov Zmluvy o Dielo schválenie predmetného Návrhu na uskutočnenie Zmeny a vydanie Pokynu na uskutočnenie predmetnej Zmeny.

S pozdravom

Ing. Pavel Václavík
Predstaviteľ Zhotoviteľa

Prílohy:

Príloha číslo 1: Zmenový list číslo 67 – 3401 + 3402 Serverovne

Príloha číslo 2: Vyjadrenie SO 3401+3402 Serverovne

Zhotoviteľ:
Združenie MDZ - NZ
zastúpený
Metrostav, a.s.
Mlynské Nivy 68
82105 Bratislava

Objednávatel:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava

Obdobie:
Služba: Technická - hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Nové Zámky
Objekt: 3401 + 3402
Názov: Serverovne

P.č.	Kód položky	Názov	MJ	J.C. združenie	Cena podľa ZoD		Zmenový list číslo 67		Zmluvná cena po Zmenovom liste číslo 67		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	množstvo	Cena v EUR (bez DPH)	Cenový údaj	množstvo	Cena v EUR (bez DPH)	množstvo	Cena v EUR (bez DPH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5) x (6)	(8)	(9)=(5) x (8)	(10)=(6) + (8)	(11)=(9) x (10)	
C) Nové položky (prevzaté z iných PS alebo SO) doplnené v rámci predmetnej zmeny											
SO 3402 Hala stabilného umývača											
1	45.42.11	OSADZOVANIE DREVÝNYCH ZÁRUBNÍ A OKENNÝCH RAMOV	ks	1 248,17		1 248,170	Hala 3401	1,000	1 248,17	1,000	1 248,17
2	66092022	Dvere, dvere s křídla plastové - dvere hliníkové									
3	45.44.23	MALBY A NATERY OSTATNÝCH STAVIEB	m2	2,68		2,680	Hala 3401	50,400	135,07	50,400	135,07
4	84020122	Malby, úprava podkladu sľerkou	m2	6,66		6,660	Hala 3401	5,400	37,04	5,400	37,04
5	84020221	Malby stropov, farba vápenná	m2	4,46		4,460	Hala 3401	45,000	200,70	45,000	200,70
6	84020321	Malby sien, farba vápenná									
7	45.31.12	ELEKTROINSTALAČNÉ PRÁCE V BUDOVÁCH NEBYTOVÝCH	m	14,68		14,680	Hala 3402	72,500	1 064,30	72,500	1 064,30
8	91080101	Káble Cu - NN silové -ČVYV-J 5x2,5 200	kg	5,30		5,300	Hala 3402	48,620	257,69	48,620	257,69
9	45.33.12	INSTALOVANIE VENTILÁCIE A KLIMATIZÁCIE	kg								
10	93080600	Potrúbie - konštrukcie nosné a pomocné (konzola)	kg	151,31		151,310	Hala 3402	3,000	453,93	3,000	453,93
11	61030502	Montážny, závesový, lešniaci a spojovací materiál	kg								
12	61030502	Konzola pod VZT jednotku	kg								
13	45.32.11	TEPELNOIZOLAČNÉ PRÁCE	kg	1 210,48		1 210,480	Hala 3401	2,000	2 420,96	2,000	2 420,96
14	61030502	Tepečná izolácia potrubí pásmi (plošina)	kg	1 210,48		1 210,480	Hala 3401	2,000	2 420,96	2,000	2 420,96
15	61030502	Tepečná izolácia potrubí pásmi (skús. chod a regul.)	kg	1 513,10		1 513,100	Hala 3401	2,000	3 026,20	2,000	3 026,20
D. Nové položky (z ceníkov alebo K) doplnené v rámci predmetnej zmeny											
HPOS - VZT											
16	769	Doplnenie klimatizácie so serverovne na hale 3401	m	4,35		0,000	Centros	20,000	87,00	20,000	87,00
17	769021196.S	Montáž CU potrubia s tepelnou izoláciou	m	21,01		0,000	Centros	20,000	420,20	20,000	420,20
18	429840013500.S	Potrúbie CU, vrátane izolácie	ks	193,92		0,000	Centros	2,000	387,84	2,000	387,84
19	769060025.S	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej následnej	ks	1 915,68		0,000	Centros	2,000	3 831,36	2,000	3 831,36
20	429520001300.S	Následný vnútorná jednotka DC18RK NSJ, Qch=5,0kW, Qli=5,8kW, R32	ks	219,28		0,000	Centros	1,000	219,28	1,000	219,28
21	769060020.S	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej (max. 2 vnút. jednotky)	ks	1 632,12		0,000	Centros	1,000	1 632,12	1,000	1 632,12
22	429520000600.S	Jednotka klimatizačná, vonkajšia, DC18RK UL2, 2 vnútorné jednotky	ks	37,00		0,000	Centros	2,000	74,00	2,000	74,00
23	389590000300.S	Infračervený diaľkový ovládač	ks	394,09		0,000	Centros	1,000	394,09	1,000	394,09
24	769070531.S	Montážny rám PVC pod vonkajšiu klimatizačnú jednotku	ks	113,01		0,000	Centros	1,000	113,01	1,000	113,01
25	Rám PVC pod vonkajšiu klimatizačnú jednotku, montáž	ks				0,000	Centros	1,000	113,01	1,000	113,01
26	769070531.S	Rám PVC pod vonkajšiu klimatizačnú jednotku, montáž	ks	113,01		0,000	Centros	1,000	113,01	1,000	113,01
27	341240003500.S	Kábel komunikačný	m	0,53		0,000	Centros	20,000	10,60	20,000	10,60
28	429520011100.S	Čerpadlo kondenzátu	ks	57,09		0,000	Centros	1,000	57,09	1,000	57,09
29	769	Doplnenie klimatizácie so serverovne na hale 3402	m	4,35		0,000	Centros	25,000	108,75	25,000	108,75
30	769021196.S	Montáž CU potrubia s tepelnou izoláciou	m	21,01		0,000	Centros	25,000	525,25	25,000	525,25
31	429840013500.S	Potrúbie CU, vrátane izolácie	ks	193,92		0,000	Centros	2,000	387,84	2,000	387,84
32	769060025.S	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej následnej	ks	1 915,68		0,000	Centros	2,000	3 831,36	2,000	3 831,36
33	429520001300.S	Následný vnútorná jednotka DC18RK NSJ, Qch=5,0kW, Qli=5,8kW, R32	ks	219,28		0,000	Centros	1,000	219,28	1,000	219,28
34	769060020.S	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej (max. 2 vnút. jednotky)	ks	1 632,12		0,000	Centros	1,000	1 632,12	1,000	1 632,12
35	429520000600.S	Jednotka klimatizačná, vonkajšia, DC18RK UL2, 2 vnútorné jednotky	ks	37,00		0,000	Centros	2,000	74,00	2,000	74,00
36	389590000300.S	Infračervený diaľkový ovládač	ks	394,09		0,000	Centros	1,000	394,09	1,000	394,09
37	769070531.S	Montážny rám PVC pod vonkajšiu klimatizačnú jednotku	ks	113,01		0,000	Centros	1,000	113,01	1,000	113,01
38	429750002700.S	Rám PVC pod vonkajšiu klimatizačnú jednotku, montáž	ks			0,000	Centros	1,000	113,01	1,000	113,01
39	769070531.S	Rám PVC pod vonkajšiu klimatizačnú jednotku, montáž	ks	113,01		0,000	Centros	1,000	113,01	1,000	113,01
40	341240003500.S	Kábel komunikačný	m	0,53		0,000	Centros	20,000	10,60	20,000	10,60
41	429520011100.S	Čerpadlo kondenzátu	ks	57,09		0,000	Centros	1,000	57,09	1,000	57,09
42	769	Doplnenie klimatizácie so serverovne na hale 3402	m	4,35		0,000	Centros	25,000	108,75	25,000	108,75
43	769021196.S	Montáž CU potrubia s tepelnou izoláciou	m	21,01		0,000	Centros	25,000	525,25	25,000	525,25
44	429840013500.S	Potrúbie CU, vrátane izolácie	ks	193,92		0,000	Centros	2,000	387,84	2,000	387,84
45	769060025.S	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej následnej	ks	1 915,68		0,000	Centros	2,000	3 831,36	2,000	3 831,36
46	429520001300.S	Následný vnútorná jednotka DC18RK NSJ, Qch=5,0kW, Qli=5,8kW, R32	ks	219,28		0,000	Centros	1,000	219,28	1,000	219,28
47	769060020.S	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej (max. 2 vnút. jednotky)	ks	1 632,12		0,000	Centros	1,000	1 632,12	1,000	1 632,12
48	429520000600.S	Jednotka klimatizačná, vonkajšia, DC18RK UL2, 2 vnútorné jednotky	ks	37,00		0,000	Centros	2,000	74,00	2,000	74,00
49	389590000300.S	Infračervený diaľkový ovládač	ks	394,09		0,000	Centros	1,000	394,09	1,000	394,09
50	769070531.S	Montážny rám PVC pod vonkajšiu klimatizačnú jednotku	ks	113,01		0,000	Centros	1,000	113,01	1,000	113,01
51	Rám PVC pod vonkajšiu klimatizačnú jednotku, montáž	ks				0,000	Centros	1,000	113,01	1,000	113,01
52	341240003500.S	Kábel komunikačný	m	0,53		0,000	Centros	20,000	10,60	20,000	10,60
53	429520011100.S	Čerpadlo kondenzátu	ks	57,09		0,000	Centros	1,000	57,09	1,000	57,09
54	769	Doplnenie klimatizácie so serverovne na hale 3402	m	4,35		0,000	Centros	25,000	108,75	25,000	108,75
55	769021196.S	Montáž CU potrubia s tepelnou izoláciou	m	21,01		0,000	Centros	25,000	525,25	25,000	525,25
56	429840013500.S	Potrúbie CU, vrátane izolácie	ks	193,92		0,000	Centros	2,000	387,84	2,000	387,84
57	769060025.S	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej následnej	ks	1 915,68		0,000	Centros	2,000	3 831,36	2,000	3 831,36
58	429520001300.S	Následný vnútorná jednotka DC18RK NSJ, Qch=5,0kW, Qli=5,8kW, R32	ks	219,28		0,000	Centros	1,000	219,28	1,000	219,28
59	769060020.S	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej (max. 2 vnút. jednotky)	ks	1 632,12		0,000	Centros	1,000	1 632,12	1,000	1 632,12
60	429520000600.S	Jednotka klimatizačná, vonkajšia, DC18RK UL2, 2 vnútorné jednotky	ks	37,00		0,000	Centros	2,000	74,00	2,000	74,00
61	389590000300.S	Infračervený diaľkový ovládač	ks	394,09		0,000	Centros	1,000	394,09	1,000	394,09
62	769070531.S	Montážny rám PVC pod vonkajšiu klimatizačnú jednotku	ks	113,01		0,000	Centros	1,000	113,01	1,000	113,01
63	Rám PVC pod vonkajšiu klimatizačnú jednotku, montáž	ks				0,000	Centros	1,000	113,01	1,000	113,01
64	341240003500.S	Kábel komunikačný	m	0,53		0,000	Centros	20,000	10,60	20,000	10,60
65	429520011100.S	Čerpadlo kondenzátu	ks	57,09		0,000	Centros	1,000	57,09	1,000	57,09
66	769	Doplnenie klimatizácie so serverovne na hale 3402	m	4,35		0,000	Centros	25,000	108,75	25,000	108,75
67	769021196.S	Montáž CU potrubia s tepelnou izoláciou	m	21,01		0,000	Centros	25,000	525,25	25,000	525,25
68	429840013500.S	Potrúbie CU, vrátane izolácie	ks	193,92		0,000	Centros	2,000	387,84	2,000	387,84
69	769060025.S	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej následnej	ks	1 915,68		0,000	Centros	2,000	3 831,36	2,000	3 831,36
70	429520001300.S	Následný vnútorná jednotka DC18RK NSJ, Qch=5,0kW, Qli=5,8kW, R32	ks	219,28		0,000	Centros	1,000	219,28	1,000	219,28
71	769060020.S	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej (max. 2 vnút. jednotky)	ks	1 632,12		0,000	Centros	1,000	1 632,12	1,000	1 632,12
72	429520000600.S	Jednotka klimatizačná, vonkajšia, DC18RK UL2, 2 vnútorné jednotky	ks	37,00		0,000	Centros	2,000	74,00	2,000	74,00
73	389590000300.S	Infračervený diaľkový ovládač	ks	394,09		0,000	Centros	1,000	394,09	1,000	394,09
74	769070531.S	Montážny rám PVC pod vonkajšiu klimatizačnú jednotku	ks	113,01		0,000	Centros	1,000	113,01	1,000	113,01
75	Rám PVC pod vonkajšiu klimatizačnú jednotku, montáž	ks				0,000	Centros	1,000	113,01	1,000	113,01
76	341240003500.S	Kábel komunikačný	m	0,53		0,000	Centros	20,000	10,60	20,000	10,60
77	429520011100.S	Čerpadlo kondenzátu	ks	57,09		0,000	Centros	1,000	57,09	1,000	57,09
78	769	Doplnenie klimatizácie so serverovne na hale 3402	m	4,35		0,000	Centros	25,000	108,75	25,000	108,75
79	769021196.S	Montáž CU potrubia s tepelnou izoláciou	m	21,01		0,000	Centros	25,000	525,25	25,000	525,25
80	429840013500.S	Potrúbie CU, vrátane izolácie	ks	193,92		0,000	Centros	2,000	387,84	2,000	387,84
81	769060025.S	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej následnej	ks	1 915,68		0,000	Centros	2,000	3 831,36	2,000	3 831,36
82	429520001300.S	Následný vnútorná jednotka DC18RK NSJ, Qch=5,0kW, Qli=5,8kW, R32	ks	219,28		0,000	Centros	1,000	219,28	1,000	219,28
83	769060020.S	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej (max. 2 vnút. jednotky)	ks	1 632,12		0,000	Centros	1,000	1 632,12	1,000	1 632,12
84	429520000600.S	Jednotka klimatizačná, vonkajšia, DC18RK UL2, 2 vnútorné jednotky	ks	37,00		0,000	Centros	2,000			

26	769060230.S	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej (max. 2 vnút. jednotky)	ks	219,28		0,000	Centros		1,000	219,28	1,000	219,28
27	429520006600.S	Jednotka klimatizačná, vonkajšia, DC18RK.U.L.2, 2 vnútorné jednotky	ks	1 632,12		0,000	Centros		1,000	1 632,12	1,000	1 632,12
28	385950000300.S	Infračervený diaľkový ovládač	ks	37,00		0,000	Centros		2,000	74,00	2,000	74,00
29	429750002700.S	Montážny rám PVC pod vonkajšiu klimatizačnú jednotku	ks	394,09		0,000	Centros		1,000	394,09	1,000	394,09
30	769070531.S	Rám PVC pod vonkajšiu klimatizačnú jednotku, montáž	ks	113,01		0,000	Centros		1,000	113,01	1,000	113,01
31	341240003500.S	Kábel komunikačný	m	0,53		0,000	Centros		25,000	13,25	25,000	13,25
32	429520011100.S	Čerpadlo kondenzátu	ks	57,09		0,000	Centros		1,000	57,09	1,000	57,09
2												
33	551620015300	Západová a uzáverka kondenzačná HL 136NT	ks	39,33		0,000	Centros		2,000	78,66	2,000	78,66
34	429830002900.S	Rúra roviná polypropylénová (S 3,2, PN16) D 32x4,4, dĺžka 1000 mm	ks	66,17		0,000	Centros		30,000	1 985,10	30,000	1 985,10
776												
35	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	8,65		0,000	Centros		5,400	46,71	5,400	46,71
36	284110000639	Podlahovina PVC	m2	31,52		0,000	Centros		5,940	187,23	5,940	187,23
48.41.10												
OMIEŤKARSKÉ PRÁCE												
37	6901020204514.R	Montáž priekry SDK Rigips hr. 150 mm dvojito opláčená doskami RB 2x12,5 mm s lep. izoláciou	m2	44,12		0,000	Centros		22,500	992,70	22,500	992,70
38	69040204018230.R	Montáž podlahy SDK Rigips RB 2x12,5 mm závesný, dvojurovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	32,66		0,000	Centros		5,400	176,36	5,400	176,36
39	721230003	Cementová doska Aquaroc 3000x1200x12,5	m2	36,27		0,000	Centros		55,800	2 023,87	55,800	2 023,87
D. Nové položky (z ceníkov alebo IK) doplnené v rámci predmetnej zmeny												
				17 529,28				17 529,28				17 529,28

stav a.s.
zložka Bratislava
68, 821 05 Bratislava
301

Metrostav, a.s.
Ing. Pavel Václavík
Mlynské Nivy 68
821 05 Bratislava

Váš list číslo / zo dňa:

Naše číslo:

Vybavuje:

V Bratislave dňa:

2438/2112/32/Ši

Ing. Gabriel Šimon

13.07.2023

VEC: Stanovisko Generálneho projektanta ku objektu:

SO 3401 – Hala prevádzkového ošetrovania súprav (HPOS), časť serverovňa

SO 3402 – Hala stabilného umývača (HSU), časť serverovňa

Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel, stredisko Nové Zámky

Naša spoločnosť ako Generálny projektant zabezpečuje vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby s názvom: Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel, stredisko Nové Zámky (ďalej len THÚ). Nižšie si Vám dovoľujeme zaslať naše stanovisko:

Projektová dokumentácia stavby THÚ stupňa DSP bola spracovávaná v roku 2013 s expedovaním v roku 2014 a v súlade s normami STN EN platnými v danom čase a produktovými riešeniami dostupných zariadení v roku 2013. Vnútoraná dispozícia predmetných objektov SO 3401 a SO 3402 bola navrhnutá v zmysle požiadaviek Investora zadaných v čase spracovania projektovej dokumentácie stupňa DSP.

Aktuálne spracovávaný stupeň projektovej dokumentácie reaguje na zmeny legislatívy, spracovanie informácií o okrajových podmienkach miesta stavby s ohľadom na zvýšenie komfortu užívania stavby ako celku. Predmetný stavebný objekt bol v stupni DRS (rok 2022) spracovaný v zmysle aktuálne platných noriem, vyhlášok, aktualizovaných požiadaviek Investora tj. Železničná spoločnosť Slovensko a.s. a v úzkej spolupráci so Zhotoviteľom stavby a jeho poddodávateľmi.

V rámci spracovania projektovej dokumentácie stupňa DRS (rok 2022) sa podrobne riešila predmetná časť projektovej dokumentácie objektu s došpecifikovaním výrobkov, dopracovaním detailov potrebných pre zhotovenie stavebných objektov SO 3401 – Hala prevádzkového ošetrovania súprav a SO 3402 – Hala stabilného umývača tj. doplnením miestností serverovni do vnútorných dispozícií predmetných objektov v rozsahu:

- Doplnenie miestnosti serverovňa do objektu SO 3401, v rátane vzduchotechnických jednotiek. Jedná sa o miestnosť č. 1.14
- Doplnenie miestnosti serverovňa do objektu SO 3402 v priestore miestnosti č. 1.09 -

ČOV, v rátane vzduchotechnických jednotiek a doplnenia vedení vnútornej elektroinštalácie, osvetlenia a slaboprúdu. Vstup do serverovne bude jednokrídlovými dverami z miestnosti ČOV.

Výsledkom projekčných prác je spracovanie podrobného výkazu výmer stupňa DRS. Podrobnejšie sú stavebno-technické riešenia uvedené v projektovej dokumentácii DRS.

Na základe vyššie uvedených skutočností súhlasíme s realizovaním predmetného prevádzkového súboru v rozsahu uvedenom v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby (rok spracovania 2022).

S pozdravom



Ing. Gabriel Šimon
Hlavný inžinier projektu THÚ Nové Zámky

Názov:	Pokyn na uskutočnenie Zmeny-SO 3401 Hala prevádzkového ošetrovania súprav, SO 3402 Hala stabilného umývača – časť serverovne TECHNICKO – HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO NOVÉ ZÁMKY			
Miesto:	Nové Zámky, Detvianska 1	Dátum	13.07.2023	Čas 14:00

Objednávateľ : Železničná spoločnosť Slovensko a.s.

Sídlo : Rožňavská 1, 832 72 Bratislava

Zastúpený : Ing. Miroslav Bednár – Stavebný dozor – Eximcom, s.r.o.

Zhotoviteľ: Združenie MDŽ-NZ

Zastúpené spoločnosťou Metrostav a.s.

Mlynské Nivy 68

Bratislava 821 05

Zastúpený: Ing. Pavel Václavík – Predstaviteľ Zhotoviteľa

Váš list značky – zo dňa:

Metrostav a.s.
organizačná zložka Bratislava
Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava
Naša značka: 35/2023/MB
IČO: 31 792 693, IČ DPH: SK2020253301
(28)

Zmluva o dielo č.: 4600005839/VS/2021 zo dňa 17.9.2021

Stavba: TECHNICKO–HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO NOVÉ ZÁMKY

Vec: Pokyn č.76/2023/THUNZ – Pokyn na uskutočnenie Zmeny SO 3401 Hala prevádzkového ošetrovania súprav, SO 3402 Hala stabilného umývača – časť serverovne

Vážený obchodný partner,

na základe stanoviska Investora stavby a prehodnotenia Vášho predloženého Návrhu uskutočnenia Zmeny č.67 – SO 3401 Hala prevádzkového ošetrovania súprav, SO 3402 Hala stabilného umývača, zaslaného pod značkou SR/D8/045/ZSSK/2023, vydáva Stavebný dozor Pokyn č. 76/2023/THUNZ nasledovne:

- technické riešenie, ktoré je podložené stanoviskom projektanta Reming Consult a.s. dopracovaním serverovni a rozvodov VZT, odsúhlasujeme

Sídlo: Klincová 35, 821 08 Bratislava

IČO: 47 595 981 IČ DPH: SK2024060203

Zapísaná: OR Okr. súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 96591/B

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., IBAN: SK23 1100 0000 0029 4905 5103


email'

- predpokladaná cenová ponuka zhotoviteľa bola vo výške 29 094,30 € a bola spracovaná v súlade s ods. 8.3.2 Zmluvy

- pokyn sa vydáva bez finančného dopadu na pôvodný rozpočet

Bez toho, aby bolo dotknuté vyššie uvedené. Zmena musí byť predmetom dodatku k ZoD , ktorý podlieha schváleniu riadiacim orgánom .

S pozdravom


Ing. Miroslav Bednár
Dozor objednávateľa
(Eximcom, s.r.o.)

Prílohy : - list zhotoviteľa vrátane príloh zo 30.6 .2023
- vyjadrenie projektanta REMING a.s.

Na vedomie – zaslané elektronicky:

- ZSSK – Ing. Boris Ilčík - TDI
- Združenie „MDŽ – NZ“ – Ing. Pavel Václavík
- Eximcom