

## Zmluva o dielo č. 03/2023

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)  
(ďalej len „Zmluva“)

### Zmluvné strany

#### **Objednávateľ:**

Sídlo:  
Štatutárny orgán:  
Zastúpený:  
Právna forma:  
IČO:  
DIČ:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu (IBAN):  
BIC kód banky:  
Telefón:  
e-mail:

#### **Obec Belá nad Cirochou**

Osloboditeľov 535/33, 067 81 Belá nad Cirochou  
Ján Vajda  
Ján Vajda - starosta  
Obec (obecný úrad)  
00322814  
2020794435  
Československá obchodná banka, a.s.  
SK79 7500 0000 0040 3189 8296  
CEKOSKBX  
+421 577683126  
obecbelanadcirochou@gmail.com

Osoba oprávnená na rokovanie

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| vo veciach zmluvných:   | Ján Vajda, starosta |
| vo veciach technických: | Ján Vajda, starosta |
| vo veciach kontroly:    | Ján Vajda, starosta |

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „prijímateľ“)

#### **Zhotoviteľ:**

Sídlo:  
Štatutárny orgán:  
Právna forma:  
IČO:  
DIČ:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu (IBAN):  
BIC kód banky:  
Telefón:  
e-mail:

#### **PB bau, s.r.o.**

Gaštanová 259, 072 22 Strážske  
Blažej Kridla, Štefan Kammer  
spoločnosť s ručením obmedzeným  
51 204 452  
2120631216  
Slovenská sporiteľňa, a.s.  
SK8109000000005138192626  
GIBASKBX  
0905 642 133  
pbbau@pbbau.sk

Osoba oprávnená na rokovanie

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| vo veciach zmluvných:    | Blažej Kridla |
| vo veciach technických:  | Blažej Kridla |
| vo veciach realizačných: | Štefan Kammer |

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

## Čl. I Úvodné ustanovenia

- 1.1 Táto Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania zákazky zadávanej bežným postupom pre podlimitné zákazky podľa § 112 – § 116 s uplatnením § 112 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom sú stavebné práce s označením „**Športová infraštruktúra, Furmanský areál, Belá nad Cirochou**“ zverejneného vo vestníku č. 76/2023 pod značkou 14291 - WYP dňa 17.04.2023.
- 1.2 Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu finančných prostriedkov podľa tejto Zmluvy bude platná a účinná Zmluva o príspevku na podporu športu, uzavretá medzi poskytovateľom príspevku, ktorým je Fond podpory športu (ďalej len „Poskytovateľ“) a Objednávateľom (ďalej len „Zmluva o príspevku“).
- 1.3 Realizácia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovaná z príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o príspevku na podporu športu, uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry.

## Čl. II Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť dielo pre Objednávateľa na predmet zákazky s názvom „**Športová infraštruktúra, Furmanský areál, Belá nad Cirochou**“ v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas dodané Dielo cenu podľa čl. IV tejto Zmluvy.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a Objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri zhotovení a odovzdaní Diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.
- 2.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projektovú dokumentáciu výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
  - (i) projektová dokumentácia,
  - (ii) výkaz výmer,
  - (iii) stavebné povolenie,
  - (iv) vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy k uskutočneniu Diela,
  - (v) iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela (ďalej aj ako „projektová dokumentácia“).
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade s touto Zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebným povolením a výkazom výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 - neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s ostatnou príslušnou dokumentáciou poskytnutou v rámci verejného obstarávania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu.
- 2.5 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia (ďalej len „stavebné povolenie“), ktoré je pre Zhotoviteľa záväzné a Zhotoviteľ je v súlade s ním povinný zhotoviť Dielo.
- 2.6 Zhotoviteľ na základe Zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.

- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.
- 2.8 Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
- (i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek Objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,
  - (ii) ku dňu uzavretia Zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- 2.9 Zhotoviteľ pred uzavretím tejto Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zbral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
- 2.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená stavebným dozorom Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastností a technické a technologické parametre určené projektovou dokumentáciou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a technickými normami.
- 2.11 V prípade, ak Zhotoviteľ v projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov / produktov / zariadení a pod. (ďalej len „produkty“) a Objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté Zhotoviteľom uvedené a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je Zhotoviteľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany Objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu na vlastné náklady odstrániť, a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak Zhotoviteľ takýmto konaním spôsobí Objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

### Čl. III

#### Podmienky prevzatia staveniska a termín realizácie Diela

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy najneskôr v lehote **18 mesiacov** odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom. Miestom dodania/realizácie predmetu zákazky je: SK, Prešovský kraj, okres Snina, Obec Belá nad Cirochou, k. ú. Belá nad Cirochou (na parcelách v zmysle projektovej dokumentácie).
- 3.2 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa oceneného Výkazu výmer doplnenom Zhotoviteľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých Objednávateľom.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie staveniska", ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany Zápis. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časť Diela.

- 3.4 Zhotoviteľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska, pokiaľ si Objednávateľ so Zhotoviteľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.
- 3.5 Zhotoviteľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní staveniska, najneskôr deň pred začatím stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrologiu a skúšobníctvo SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.
- 3.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa umiestňovať na stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na stavenisku a ani na oplotení staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na stavenisku svoje logo s rozmermi max. 2m x 2m.
- 3.7 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží Objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) zákona o verejných prácach povinný spolupracovať so Zhotoviteľom pri vypracúvaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce.
- 3.8 Objednávateľ je povinný pri odovzdaní staveniska ukázať Zhotoviteľovi hranice staveniska a prístupové cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytýčiť existujúce inžinierske siete na stavbe (ak relevantné).

### **Čl. III a**

#### **Výkonová zábezpeka**

- 3.9 Výkonovou zábezpekou sa rozumie zábezpeka na zabezpečenie riadneho plnenia diela a splnenia dohodnutých zmluvných záväzkov (ďalej aj „výkonová zábezpeka“ alebo „Zábezpeka“) v prípade, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne akýkoľvek nárok a/alebo pohľadávka počas realizácie diela.
- 3.10 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska zložiť Objednávateľovi výkonovú zábezpeku vo výške 3 % z celkovej zmluvnej ceny v Eur bez DPH na celú dobu realizácie diela.
- 3.11 Zhotoviteľ zloží výkonovú zábezpeku jedným z nasledovných spôsobov:
- 3.12.1 Poskytnutím bankovej záruky  
Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“).  
alebo
- 3.12.2 Poistením záruky  
Dokladom vystaveným poisťovňou o poistení záruky. Doklad o poistení záruky môže byť vystavený poisťovňou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej poisťovne v Slovenskej republike alebo zahraničnou poisťovňou (ďalej len „poisťovňa“).
- 3.12.3 Zložením finančných prostriedkov od Zhotoviteľa na bankový účet Objednávateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy v požadovanej výške v zmysle bodu 3.10. V prípade zloženia finančných prostriedkov prevodným bankovým príkazom musia byť tieto finančné prostriedky pripísané na účte Objednávateľa najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska.
- 3.13 V bankovej záruke (záručná listina) podľa bodu 3.12.1 musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí

peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na vykonanie Diela v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov. V bankovej záruke musí byť uvedené, že banka sa zaväzuje do 15 (pätnástich) dní po doručení výzvy Objednávateľa na zaplatenie, zaplatiť vzniknutú pohľadávku na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví zmluvy. Banková záruka musí trvať počas celej doby platnosti tejto zmluvy v období medzi prevzatím staveniska a podpisom Preberacieho protokolu o odovzdaní Diela a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná.

- 3.14 V doklade o poistení záruky podľa bodu 3.12.2 musí poisťovňa písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na vykonanie Diela v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov. V bankovej záruke musí byť uvedené, že banka sa zaväzuje do 15 dní po doručení výzvy Objednávateľa na zaplatenie, zaplatiť vzniknutú pohľadávku na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví zmluvy. Poistenie záruky musí trvať počas celej doby platnosti tejto zmluvy v období medzi prevzatím staveniska a podpisom Preberacieho protokolu o odovzdaní Diela a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľné.
- 3.15 V prípade zloženia zábezpeky spôsobom v zmysle bodu 3.12.3 tohto článku, Zhotoviteľ pre správnu identifikáciu platby uvedie variabilný symbol: IČO a do poznámky pre prijímateľa platby uvedie: „Výkonová zábezpeka“. Zložené finančné prostriedky budú na bezúročnom účte Objednávateľa počas celej doby platnosti tejto zmluvy v období medzi prevzatím staveniska a podpisom Preberacieho protokolu o odovzdaní Diela a Zhotoviteľ si nesmie nárokovať na ich vrátenie počas doby realizácie diela.
- 3.16 Objednávateľ je oprávnený použiť zloženú výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší alebo nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie alebo porušenie zmluvných povinností, najmä ale nie výlučne vo veciach kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených väd a nedorobkov Diela v čase jeho plnenia zo strany Zhotoviteľa, po Objednávateľom písomnom upozornení Zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.
- 3.17 V prípade využitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. 3 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 (pätnástich) dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.
- 3.18 V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa zložená výkonová zábezpeka vráti Zhotoviteľovi do 7 (siedmich) dní odo dňa odovzdania a prevzatia ukončeného Diela bez väd a nedorobkov na základe preberacieho protokolu.

#### Čl. IV

##### Cena Diela a platobné podmienky

- 4.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách nasledovne:

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Cena bez DPH            | 374 633,15 EUR |
| DPH                     | 74 926,63 EUR  |
| Cena celkom vrátane DPH | 449 559,78 EUR |

slovom: štyristoštyridsaťdeväťtisícpäťstopäťdesiatdeväť eur a sedemdesiatosem eurocentov vrátane DPH.

- 4.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré Zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté

všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na:

- (i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni Zhotoviteľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky (BOZP);
- (ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
- (iii) náklady na zhotovenie, osadenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia staveniska v súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno Objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno Zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a bude umiestnená a viditeľná v súlade s týmito všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- (iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov;
- (v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
- (vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľom;
- (vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, prípadné náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;
- (viii) nákladov na poistenie Diela;
- (ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
- (x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
- (xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;
- (xii) náklady na ochranu a stráženie staveniska,
- (xiii) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia staveniska a jeho likvidáciu;
- (xiv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
- (xv) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
- (xvi) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;
- (xvii) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskoršie pri odovzdaní staveniska;
- (xviii) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
- (xix) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prašné opatrenia;
- (xx) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;

- (xxi) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie staveniska;  
(xxii) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na stavenisko;  
(xxiii) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy.

- 4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že Zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknuť pevnej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode Zmluvných strán a v súlade s platnými právnymi predpismi na území SR.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Objednávateľa.
- 4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených Zhotoviteľom vždy na základe skutočne vykonaných a Objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú zápisy vykonaných prác za príslušný kalendárny štvrťrok, prípadne iné dohodnuté obdobie potvrdené oboma Zmluvnými stranami v súlade s bodom 4.6 tohto článku tejto Zmluvy.
- 4.6 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach fakturácie:
- (i) Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce a to priebežne počas realizácie diela; Za účelom zníženia administratívnej záťaže má zhotoviteľ právo na prvú priebežnú čiastkovú fakturáciu, pokiaľ zrealizuje stavebné práce v minimálnom rozsahu 20% prác a dodávok podľa tejto zmluvy a ďalšie priebežné fakturácie za každý kalendárny štvrťrok plnenia,
  - (ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to v prípade prvej fakturácie, tak ako aj ďalších fakturácií vždy za každý kalendárny štvrťrok plnenia v súlade s týmto bodom Zmluvy; súčasťou faktúry bude aj fotodokumentácia zrealizovaných položiek v minimálnom počte 30 detailných fotografií v JPG formáte na CD/DVD nosiči, dodacie listy a certifikáty fakturovaných materiálov (ak relevantné);
  - (iii) súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny štvrťrok je Zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi najneskôr do siedmeho (7.) dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka. K súpisu vykonaných prác za príslušný kalendárny štvrťrok bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu),
  - (iv) v prípade ak Objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,
  - (v) všetky Súpisy vykonaných prác predložené Zhotoviteľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác,
  - (vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác potvrdených podpisom stavebného dozoru Objednávateľa a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj z dôvodu neúmyselného konania/omylu v konaní Zhotoviteľa, nie je faktúra

- spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane Objednávateľa) a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane Zhotoviteľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2- a viackrát),
- (vii) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela podľa článku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi. Lehota splatnosti faktúry je tridsať **(30) dní** odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
- (viii) Zhotoviteľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (tj. všetky faktúrované tovary a materiály sú zbavené práv tretích osôb).
- 4.7 Zhotoviteľ doručí vyúčtovaciu faktúru Objednávateľovi do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu Objednávateľom. Súčasťou faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností Zhotoviteľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.
- 4.8 Pre účely tohto článku Zmluvy sa faktúra Zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy v časti Zhotoviteľ.
- 4.9 Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak Zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany Objednávateľa v súlade s týmto bodom Zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a Objednávateľ sa nedostáva do omeškania.

## **Čl. V**

### **Naviac Práce**

- 5.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v tejto Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým Zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným Zhotoviteľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto Zmluvy.
- 5.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, a to najmä/nie výlučne zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky Zhotoviteľa. Súčasťou ponuky Zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku Zmluvy je daný uzatvorením Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptácie zo strany Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba naviac prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Zhotoviteľ je povinný oznamovať Objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu v súlade s článkom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.
- 5.3 Faktúra za vykonané naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najneskôr spolu s poslednou faktúrou za Dielo a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v Zmluve.



- 5.4 Na navyiac práce po ich schválení uzavru Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podľa zákona o verejnom obstarávaní, aktuálne platných pravidiel uvedených v príslušnej riadiacej dokumentácii Poskytovateľa a podmienok uvedených v Zmluve o príspevku. V prípade, ak navyiac práce požadované Objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uskutočnenia Diela, Zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých navyiac prác.

## Čl. VI

### Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku Objednávateľa a tretích osôb.
- 6.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.
- 6.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať stavebným dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu Objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje činnosti stavbyvedúceho zabezpečiť osobou stavbyvedúceho, ktorého uviedol vo svojej ponuke v rámci príslušného verejného obstarávania identifikovaného v článku 1 bod 1.1 Zmluvy. Stavbyvedúci musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a odbornou praxou zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Zhotoviteľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia Objednávateľa, ako aj v prípade zmeny pracovného pomeru stavbyvedúceho alebo v prípade jeho úmrtia, nahradiť ho bezodkladne inou osobou. Zhotoviteľ za účelom preukázania požadovanej odbornej kvalifikácie stavbyvedúceho predloží poverenej osobe Objednávateľa najneskôr ku dňu prevzatia staveniska v prípade stavbyvedúceho nasledujúce dokumenty, ktorými Zhotoviteľ deklaroval požiadavku na stavbyvedúceho už v predmetnom verejnom obstarávaní:
- (i) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho – osvedčenia s odborným zameraním pozemné stavby a s uvedením rozsahu odbornej spôsobilosti alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení;
  - (ii) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii Zhotoviteľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela.

V prípade, ak Objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je Zhotoviteľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov Zhotoviteľa. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

- 6.5 Zmena stavbyvedúceho je bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy možná výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať Objednávateľa o schválenie zmeny v osobe stavbyvedúceho minimálne päť (5) kalendárnych dní vopred a doručiť Objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní v súlade s bodom 6.4 tohto článku. V prípade zmeny v osobe stavbyvedúceho je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby nahradzujúci stavbyvedúci spĺňal podmienky účasti, ktorých splnenie Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní preukázal v súvislosti s nahradeným stavbyvedúcim.
- 6.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet

zamestnancov Zhotoviteľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných a ich finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na stavenisku v príslušnej pracovnej zmene. Zástupca Zhotoviteľa umožní prístup technickému dozoru Objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca Zhotoviteľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor Objednávateľa na stavbe. Objednávateľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu, a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu Zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela Objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany Zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:

- (i) Stavbyvedúci Zhotoviteľa;
  - (ii) Stavebný dozor Objednávateľa a jeho poverený zástupca;
  - (iii) Projektant;
  - (iv) Geodet a kartograf Diela;
  - (v) Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán;
  - (vi) Zástupcovia oprávnených osôb, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy;
  - (vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotoviteľ túto svoju povinnosť nespĺní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 6.10 Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa.
- 6.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať Zhotoviteľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude Zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady Zhotoviteľa a v súlade s článkom VIII tejto Zmluvy. Odvolaním subdodávateľa zo

staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.

- 6.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči Zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 6.13 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre Zhotoviteľa/ u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Zhotoviteľa na stavenisku a je povinný vykázať zo staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na stavenisku najmä o:
- (i) pracovných úrazoch,
  - (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
  - (iii) škodách na životnom prostredí a
  - (iii) požiaroch.
- 6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je Objednávateľ oprávnený vyžiadať si od Zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu Zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.
- 6.15 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené Objednávateľovi z dôvodu, že Zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol Objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
- 6.16 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne vyhlasuje, že súhlasí s tým, že Objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená Objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany Zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré Objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, Zhotoviteľ uhradí Objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany Objednávateľa.
- 6.17 Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 6.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:
- (i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela
  - (ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny dokončenia diela, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť Objednávateľa na chyby projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, aby Objednávateľ mohol včas takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonania Diela (Chyba). Zhotoviteľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkou/Chybou, Zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkou/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkou/Chybou je Zhotoviteľ povinný vykonávať práce podľa dohodnutého termínu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si Objednávateľ môže obstarat' odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.

- 6.19 Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.
- 6.20 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka a podľa osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť Zhotoviteľa za činnosti pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.
- 6.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr ku dňu prevzatia staveniska mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie predmetu zmluvy v minimálnej výške zmluvnej ceny Diela (cena s DPH) uvedenej v článku IV. odseku 4.1 tejto zmluvy. Doklad preukazujúci uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu a výšku poistného plnenia predloží Objednávateľovi najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska.

## **ČI. VII**

### **Povinnosti Zmluvných strán a subdodávateľov**

- 7.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela Objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 7.2 7.2.1 Na poskytovanie plnení, ktoré tvoria súčasť Diela pre Objednávateľa, má Zhotoviteľ, za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, právo uzatvárať subdodávateľské zmluvy a zabezpečiť plnenie tejto Zmluvy alebo jeho častí prostredníctvom subdodávateľov v súlade s podmienkami verejného obstarávania a tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za každé plnenie poskytnuté na základe tejto Zmluvy subdodávateľom, ako keby toto plnenie poskytoval sám. Zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie Zmluvy v súlade s § 41 ods. 8 ZVO nie je dotknutá a Zhotoviteľ je povinný sám odovzdávať Objednávateľovi plnenia poskytnuté subdodávateľom, na svoju zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite.

7.2.2 Zhotoviteľ, jeho subdodávateľa v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) ZVO a subdodávateľa podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), musia byť zapísaní do registra partnerov verejného sektora, a to počas celej doby trvania Zmluvy. U subdodávateľov táto povinnosť platí len vtedy, ak subdodávateľa majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora. Porušenie povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom a je dôvodom, ktorý oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.

7.2.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľa, ktorým vznikla povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora.

7.2.4 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zapísaných o ňom v registri partnerov verejného sektora, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

7.2.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o dielo z dôvodov uvedených v § 15 ods. 1 Zákona o registri partnerov verejného sektora, ako aj z dôvodu výmazu subdodávateľa v prípade, ak trvá jeho povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora. Objednávateľ nie je v omeškaní a nie je povinný plniť, čo mu ukladá Zmluva, ak nastanú dôvody podľa § 15 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora. Zmluva v takom prípade zaniká doručením oznámenia o odstúpení od Zmluvy o dielo. Riadne poskytnuté plnenia, vzájomne poskytnuté do dňa odstúpenia od Zmluvy o dielo, si Zmluvné strany ponechajú; tým nie je dotknutý nárok Zhotoviteľa na odplatu za riadne dodané plnenie podľa tejto Zmluvy o dielo do dňa odstúpenia od Zmluvy.

7.2.6 Na subdodávateľov sa vzťahuje povinnosť strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s plnením podľa tejto Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o príspevku, a to zo strany oprávnených osôb na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť.

7.2.7 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu Zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:

- (i) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail),
- (ii) identifikáciu príslušného plnenia a podiel subdodávateľa na plnení v % alebo vo finančnom vyjadrení,
- (iii) údajov, že subdodávateľ je oprávnený na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní
- (iv) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto Zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú,
- (v) záväzné vyhlásenie Zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora.

7.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. Zhotoviteľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe Objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba Objednávateľa na základe Zhotoviteľom predložených informácií / dokladov.

V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný predložiť oprávnenej osobe Objednávateľa do siedmich (7) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.

7.4 Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba Objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu Zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke

bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto Zmluve.

- 7.5 Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov Zhotoviteľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia Zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú Objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu Zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov Zhotoviteľa) v jeho mene: Ján Vajda, starosta obce.
- 7.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto Zmluvy (Príloha č. 2).

### **Čl. VIII**

#### **Odobzdzanie a prevzatie Diela**

- 8.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odobzdzané Zhotoviteľom Objednávateľovi vo forme protokolárneho odobzdzania riadne a včas dokončeného Diela, a to v zmysle článku III, bodu 3.1 tejto Zmluvy. Predmetom odobzdzania zhotoviteľom a prevzatia objednávatelom bude Dielo ako celok.
- 8.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne odobzdzanie Objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela Zhotoviteľ určí termín odobzdzania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako sedem (7) dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela Objednávateľovi. Ak Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určení termínu odobzdzania Diela Zhotoviteľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odobzdzania Diela, Zhotoviteľ je povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odobzdzania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť Objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
- 8.3 Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží Objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
- (i) projekty skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej forme vo formáte DWG a PDF;
  - (ii) stavebný denník;
  - (iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
  - (iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
  - (v) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy;
  - (vi) záručné listy v kópii;
  - (vii) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
  - (viii) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
  - (ix) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku;
  - (x) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky;

Ak nepredloží/nedoloží Zhotoviteľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odobzdzania.

- 8.4 V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odobzdzaní a

prevzatí Diela oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou subdodávateľmi technológií (ak relevantné).

- 8.5 Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Zhotoviteľ uvoľní stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení zápisu podľa bodu 8.4 tohto článku. Po tejto lehote ponechá Zhotoviteľ na stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.
- 8.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
- (i) základné údaje o Diele;
  - (ii) súpis zistených väd a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
  - (iii) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
  - (iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
  - (v) vyhlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá;
  - (vi) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán;
  - (vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.
- 8.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.
- 8.8 V prípade ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je Objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.
- 8.9 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných Zmluvou v prípade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolností spôsobenej „Vyššou mocou“ podľa § 374 Obchodného zákonníka.

K prerušeniu stavebných prác môže dôjsť aj v prípade nástupu zimného obdobia a s tým súvisiacich nepriaznivých klimatických podmienok za predpokladu, že nepriaznivé zimné klimatické podmienky neumožňujú pokračovať v prácach na diele, najmä ak by pokračovanie v prácach malo za následok nedodržanie technických noriem, resp. technologických postupov pri plnení povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

- 8.10 Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 8.9 Zmluvy nevylučuje prekážka spôsobená Vyššou mocou, ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti. Pre účely tohto ustanovenia znamená „Vyššia moc“ takú mimoriadnu a neodvratiteľnú udalosť mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohla predvídať pri uzavretí Zmluvy, a ktorá jej bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Také udalosti môžu byť okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého rozsahu, záplavy, povodne, živelné pohromy, dopravné embargá, štrajky a pod.
- 8.11 Lehota realizácie a odovzdania Diela v zmysle článku III a VIII tejto zmluvy môže byť v zmysle bodu 8.9 predĺžená, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť tri (3) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor vykonaním zápisu do stavebného denníka; Zhotoviteľ aj Objednávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu.

## **Čl. IX**

### **Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba**

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so Zmluvou, projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými

zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.

- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy.
- 9.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plyní Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plyní odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.
- 9.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplyní po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť, do piatich (5) kalendárnych dní od oznámenia vady Objednávateľom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 9.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení Objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady Objednávateľom. V prípade havarijného stavu je Zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie väd na Dielo bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, Zhotoviteľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia Zhotoviteľa na odstraňovanie vady. Ak Zhotoviteľ neodstráni vadu, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávatel'a s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávatel'ovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

## Čl. X Sankcie

### 10.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:

- (i) v prípade omeškania Zhotoviteľa s prevzatím staveniska od Objednávateľa v lehote ustanovenej v článku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- (ii) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotoviteľom v zmysle Článku 3, bod 3.1, resp. článku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania;
- (iii) v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov;



- (iv) v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávatelovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov;
  - (v) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
  - (vi) v prípade, ak Zhotoviteľ neoznámí Objednávateľovi doplnenie, resp. zmenu subdodávateľa v zmysle článku 7, bod 7.3, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie;
  - (vii) v prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí plnenie všetkých povinností stavbyvedúceho v zmysle článku 6, bod 6.4, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa;
  - (viii) v prípade omeškania Zhotoviteľa so zložením výkonovej zábezpeky v zmysle čl. III a, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % zo zmluvnej ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
  - (ix) v prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením kontrolného a skúšobného plánu stavby Objednávateľovi v lehote ustanovenej v článku 3, bode 3.7 tejto Zmluvy, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
  - (x) v prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením dokladu o poistení Zhotoviteľa v lehote ustanovenej v článku 6, bode 6.21 tejto Zmluvy, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 10.2 Zmluvná pokuta na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie Zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi.
- 10.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
- 10.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezbuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.
- 10.5 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči Zhotoviteľovi má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

## **Čl. XI**

### **Skončenie Zmluvy**

11.1. Túto Zmluvu je možné skončiť:

- 11.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o ukončení tejto Zmluvy sa súčasne upravajú aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou,
- 11.1.2 písomným odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán.

11.2. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak:

- 11.2.1 proti Zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
- 11.2.2 Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
- 11.2.3 Zhotoviteľ je v omeškaní s odovzdaním Diela podľa čl. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 60 dní,
- 11.2.4 Objednávateľ mal tri (3) a viac Oprávnených reklamácií k Dielu,

- 11.2.5 Zhotoviteľ koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
  - 11.2.6 Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ/subdodávateľia Zhotoviteľa nebol/neboli v čase uzavretia tejto Zmluvy zapísaný/í v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazaný/í z registra partnerov verejného sektora počas doby platnosti tejto Zmluvy;
  - 11.2.7 nedošlo k uzavretiu zmluvy o príspevku na projekt podpory športu medzi poskytovateľom a prijímateľom príspevku a nie je zabezpečené financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác.
- 11.3 Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ poruší túto Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy na strane Objednávateľa sa považuje omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry/faktúr o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej/ich splatnosti.
- 11.4 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a je účinné dňom doručenia druhej Zmluvnej strane.
- 11.5 Zmluvná strana, ktorá odstúpi od tejto Zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla. Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia o náhrade škody, zaplatenia sankcií, zodpovednosti za vady a tých ustanovení tejto Zmluvy, ktoré majú vzhľadom na ich charakter trvať aj po skončení tejto Zmluvy.

## **ČI. XII**

### **Všeobecné a záverečné ustanovenia**

- 12.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
- 12.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 12.3 Uzavretá Zmluva nadobudne účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dňom splnenia odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy je splnenie odkladacej podmienky, ktorou je schválenie finančných prostriedkov na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky, t. j. nadobudnutím účinnosti Zmluvy o príspevku na projekt podpory športu uzatvorenej medzi Fondom na podporu športu ako poskytovateľom príspevku a objednávatelom ako prijímateľom príspevku na zabezpečenie financovania diela podľa zmluvy o dielo uzatvorenej medzi objednávatelom a zhotoviteľom.
- 12.4 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 12.5 Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
- 12.6 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto Zmluvy budú riešené vecne a miestne príslušnými súdmi SR. Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.
- 12.7 Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručeníu v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo

u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručení na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

- 12.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 12.9 S ohľadom na vyššie uvedené sa Zhotoviteľ tiež zaväzuje Objednávateľovi a vyššie uvedeným oprávneným osobám poskytnúť všetku súčinnosť, ktorej potreba vyplynie z uplatňovania podmienok Zmluvy o príspevku a /alebo z Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu "Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry, číslo: 2022/002 (ďalej len „Výzva“), najmä však z požiadaviek Poskytovateľa príspevku. Podpísané znenie Zmluvy o príspevku Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi v elektronickej podobe bezodkladne po jej uzatvorení s Poskytovateľom príspevku.
- 12.10 Poskytnutie súčinnosti Zhotoviteľa v rámci výkonu kontrolnej činnosti oprávnených osôb v zmysle bodov 12.11 a 12.12. platí počas celej stanovenej doby udržateľnosti projektu, vrátane podania písomných vyjadrení a vysvetlení.
- 12.11 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je v rozpore, alebo sa stane rozporné s podmienkami Zmluvy o príspevku a/alebo podmienkami uvedenými vo Výzve, zmluvné strany sa zaväzujú v dobrej viere rokovať a také ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim právnomu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto zmluvy tak, aby bolo súladné so Zmluvou o príspevku a/alebo podmienkami uvedenými vo Výzve.
- 12.12 Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou očíslovaných dodatkov v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 12.13 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 2 rovnopisy.
- 12.14 Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavená v tejto Zmluve je slobodná, vážna, bez omylu v osobe alebo predmete Zmluvy a že túto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú jej podpisom.
- 12.15 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:  
Príloha č. 1 – Očenený výkaz výmer  
Príloha č. 2 – Zoznam známych subdodávateľov

V Belej nad Cirochou, dňa .....  
Za Objednávateľa

V Strážskom, dňa 30.6.2023  
Za Zhotoviteľa

---

Ján Vajda  
starosta  
Obec Belá nad Cirochou

---

Blažej Kridla  
Konateľ  
PB bau, s.r.o.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|              |                                                             |          |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Názov stavby | Športová infraštruktúra, Furmanský areál, Belá nad Cirochou | JKSO     |                   |
|              |                                                             | EČO      |                   |
|              |                                                             | Miesto   | Belá nad Cirochou |
| Objednávateľ | Obec Belá nad Cirochou                                      | IČO      |                   |
| Projektant   |                                                             |          |                   |
| Zhotoviteľ   | PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske              | 51204452 |                   |
| Spracoval    |                                                             |          |                   |
|              | Rozpočet číslo                                              | Dňa      | Položiek          |
|              |                                                             |          |                   |
|              |                                                             | CPV      |                   |
|              |                                                             | CPA      |                   |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady |                   |  |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                   |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|-------------------|--|------|--------------------------------|-------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 85 100,51  | 8                   | Práce nadčas      |  |      | 13                             | GZS               |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 110 717,00 | 9                   | Bez pevnej podl.  |  |      | 14                             | Projektové práce  |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 116 593,40 | 10                  | Kultúrna pamiatka |  |      | 15                             | Sťažené podmienky |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 55 856,08  | 11                  |                   |  |      | 16                             | Vplyv prostredia  |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 3 548,20   |                     |                   |  |      | 17                             | Iné VRN           |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 2 817,96   |                     |                   |  |      | 18                             | VRN z rozpočtu    |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 374 633,15 | 12                  | DN (r. 8-11)      |  |      | 19                             | VRN (r. 13-18)    |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady   |  | 0,00 |

|                     |  |  |  |                              |                              |  |                   |
|---------------------|--|--|--|------------------------------|------------------------------|--|-------------------|
| <b>Projektant</b>   |  |  |  | <b>D Celkové náklady</b>     |                              |  |                   |
|                     |  |  |  | 23                           | Súčet 7, 12, 19-22           |  | 374 633,15        |
| Dátum a podpis      |  |  |  | 24                           | DP<br>H 20,00 % z 374 633,15 |  | 74 926,63         |
| <b>Objednávateľ</b> |  |  |  | 25                           | <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b> |  | <b>449 559,78</b> |
|                     |  |  |  | <b>E Prípochty a odpočty</b> |                              |  |                   |
| Dátum a podpis      |  |  |  | 26                           | Dodávky objednávateľa        |  | 0,00              |
| <b>Zhotoviteľ</b>   |  |  |  | 27                           | Kízavá doložka               |  | 0,00              |
|                     |  |  |  | 28                           | Zvýhodnenie                  |  | 0,00              |
| Dátum a podpis      |  |  |  |                              |                              |  |                   |

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Športová infraštruktúra, Furmanský areál, Belá nad Cirochou

Objednávateľ: Obec Belá nad Cirochou

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto: Belá nad Cirochou

Spracoval:

Dátum:

| Kód           | Zákazka                                                            | Cena bez DPH      | DPH              | Cena s DPH        | Ostatné     | ZRN               | HZS         | VRN         | KČ          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>22</b>     | <b>Športová infraštruktúra, Furmanský areál, Belá nad Cirochou</b> | <b>374 633,15</b> | <b>74 926,63</b> | <b>449 559,78</b> | <b>0,00</b> | <b>374 633,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>01</b>     | <b>SO 01 - Multifunkčné ihrisko</b>                                | <b>116 249,24</b> | <b>23 249,85</b> | <b>139 499,09</b> | <b>0,00</b> | <b>116 249,24</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 01.01.v2      | Ihrisko                                                            | 110 491,31        | 22 098,26        | 132 589,57        | 0,00        | 110 491,31        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 01.02         | Osvetlenie                                                         | 5 757,93          | 1 151,59         | 6 909,52          | 0,00        | 5 757,93          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>02</b>     | <b>SO 02 - Prevádzková budova</b>                                  | <b>183 398,71</b> | <b>36 679,74</b> | <b>220 078,45</b> | <b>0,00</b> | <b>183 398,71</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 02.01         | Architektonicko-stavebné riešenie                                  | 153 434,27        | 30 686,85        | 184 121,12        | 0,00        | 153 434,27        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 02.02         | Zdravotechnika                                                     | 15 630,71         | 3 126,14         | 18 756,85         | 0,00        | 15 630,71         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 02.03         | Elektroinštalácia                                                  | 14 333,73         | 2 866,75         | 17 200,48         | 0,00        | 14 333,73         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>03</b>     | <b>SO 03 - Spevnené plochy a terenné úpravy</b>                    | <b>16 502,05</b>  | <b>3 300,41</b>  | <b>19 802,46</b>  | <b>0,00</b> | <b>16 502,05</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>04</b>     | <b>SO 04 - Vodovodná prípojka</b>                                  | <b>19 750,59</b>  | <b>3 950,12</b>  | <b>23 700,71</b>  | <b>0,00</b> | <b>19 750,59</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>05</b>     | <b>SO 05 - Kanalizačná prípojka</b>                                | <b>36 012,35</b>  | <b>7 202,47</b>  | <b>43 214,82</b>  | <b>0,00</b> | <b>36 012,35</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>06</b>     | <b>SO 06 - Elektrická prípojka</b>                                 | <b>2 720,21</b>   | <b>544,04</b>    | <b>3 264,25</b>   | <b>0,00</b> | <b>2 720,21</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Celkom</b> |                                                                    | <b>374633,15</b>  | <b>74926,63</b>  | <b>449 559,78</b> | <b>0,00</b> | <b>374 633,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Športová infraštruktúra, Furmanský areál, Belá nad Cirochou

Objekt: SO 01 - Multifunkčné ihrisko

Časť: Ihrisko

Objednávateľ: Obec Belá nad Cirochou

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto: Belá nad Cirochou

Spracoval:

Dátum:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

**HSV**

**Práce a dodávky HSV**

**39 969,17**

**1 Zemné práce 8 059,09**

|    |             |                                                                                                                                                |    |           |       |          |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 1  | 121101112.S | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3                                                   | m3 | 183,083   | 0,93  | 170,27   |
| 2  | 131201102.S | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3                                                                                         | m3 | 152,569   | 6,14  | 936,77   |
| 3  | 131201109.S | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3                                                                            | m3 | 45,771    | 0,88  | 40,28    |
| 4  | 132201101.S | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                                                                  | m3 | 56,490    | 31,01 | 1 751,75 |
| 5  | 132201109.S | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3                              | m3 | 16,947    | 8,77  | 148,63   |
| 6  | 133201201.S | Výkop pätky nezapaženej, hornina 3 do 100 m3                                                                                                   | m3 | 4,900     | 47,08 | 230,69   |
| 7  | 133201209.S | Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3                                                                                                     | m3 | 1,470     | 6,40  | 9,41     |
| 8  | 162501122.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 213,959   | 3,20  | 684,67   |
| 9  | 162501123.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 3 637,303 | 0,30  | 1 091,19 |
| 10 | 171201202.S | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                                | m3 | 213,959   | 0,64  | 136,93   |
| 11 | 171209002.S | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                        | t  | 357,312   | 8,00  | 2 858,50 |

**2 Zakladanie 11 364,12**

|    |                |                                                                                                     |    |         |          |          |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 12 | 211521111.1    | Výplň vsakovacej jamy kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63 mm                                     | m3 | 2,700   | 40,00    | 108,00   |
| 13 | 211561111.1    | Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63 mm         | m3 | 48,060  | 46,00    | 2 210,76 |
| 14 | 211971121.S    | Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m | m2 | 376,470 | 1,66     | 624,94   |
| 15 | 693110004500.S | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2                                                        | m2 | 432,941 | 1,00     | 432,94   |
| 16 | 211971122.S    | Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m  | m2 | 11,700  | 2,11     | 24,69    |
| 17 | 693110004500.S | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2                                                        | m2 | 13,455  | 1,00     | 13,46    |
| 18 | 212752128.1    | PVC trubka 200mm dl. 0,9m do základu                                                                | ks | 2,000   | 12,00    | 24,00    |
| 19 | 212755222.S    | Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, DN 60 mm                                                     | m  | 127,200 | 1,66     | 211,15   |
| 20 | 212755233.S    | Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, DN 80 mm                                                     | m  | 33,000  | 2,28     | 75,24    |
| 21 | 215901101.S    | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy min. 25 MPa                                  | m2 | 610,275 | 0,24     | 146,47   |
| 22 | 274313521.S    | Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15                                                         | m3 | 1,686   | 91,90    | 154,94   |
| 23 | 274321311.S    | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20                                        | m3 | 16,860  | 97,75    | 1 648,07 |
| 24 | 274351215.S    | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce                                                 | m2 | 44,960  | 15,74    | 707,67   |
| 25 | 274351216.S    | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce                                                | m2 | 44,960  | 2,86     | 128,59   |
| 26 | 274361821.S    | Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)                                                       | t  | 1,349   | 1 918,03 | 2 587,42 |

| Č. | Kód položky    | Popis                                                               | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 27 | 275313521.S    | Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15                       | m3 | 0,180           | 91,78           | 16,52       |
| 28 | 275321311.S    | Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20      | m3 | 3,660           | 97,93           | 358,42      |
| 29 | 275351215.S    | Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce               | m2 | 4,560           | 15,74           | 71,77       |
| 30 | 275351216.S    | Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce              | m2 | 4,560           | 2,86            | 13,04       |
| 31 | 275361821.S    | Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)                     | t  | 0,293           | 1 935,72        | 567,17      |
| 32 | 289971212.S    | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 | m2 | 610,275         | 0,50            | 305,14      |
| 33 | 693110003200.S | Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2                        | m2 | 622,481         | 1,50            | 933,72      |

**5 Komunikácie 17 368,79**

|    |             |                                                                                                     |    |         |       |          |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 34 | 564681111.5 | Podklad, násyp z kameniva hrubého drveného veľ. 63-128 mm s rozprestretím a zhutnením               | m3 | 400,000 | 24,00 | 9 600,00 |
| 35 | 564710111.1 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-4 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 30 mm    | m2 | 610,275 | 1,50  | 915,41   |
| 36 | 564730211.1 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm  | m2 | 610,275 | 4,85  | 2 959,83 |
| 37 | 564751111.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm | m2 | 610,275 | 6,38  | 3 893,55 |

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 384,22**

|    |                |                                                                                                          |    |        |        |        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 38 | 916531111.S    | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory | m  | 13,400 | 6,00   | 80,40  |
| 39 | 592170001800.S | Obrubník parkový, 50x200 mm                                                                              | m  | 13,400 | 2,50   | 33,50  |
| 40 | 918101111.S    | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15             | m3 | 0,670  | 104,96 | 70,32  |
| 41 | 953943122.S    | Osadenie drobných kovových predmetov do betónu (bez dodávky)                                             | ks | 50,000 | 8,00   | 400,00 |
| 42 | 858321123      | Kotevná platňa 150x150x5 mm, 4x kotevná skrutka                                                          | ks | 50,000 | 16,00  | 800,00 |

**99 Presun hmôt HSV 1 792,95**

|    |             |                                                                                         |   |         |      |          |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|----------|
| 43 | 998222012.S | Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky | t | 896,474 | 2,00 | 1 792,95 |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|----------|

**PSV Práce a dodávky PSV 70 522,14**

**767 Konštrukcie - mantinelový systém 48 356,32**

|    |            |                                                                        |     |         |          |           |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 44 | 7671611114 | Montáž, osadenie mantinelov pre multifunkčné ihrisko                   | súb | 1,000   | 2 400,00 | 2 400,00  |
| 45 | 7671611104 | Malý stĺpik, hliníkový profil "H" dl. 950 mm                           | ks  | 18,000  | 175,00   | 3 150,00  |
| 46 | 7671611105 | Veľký stĺpik, hliníkový profil "H" dl. 3000 mm                         | ks  | 28,000  | 450,00   | 12 600,00 |
| 47 | 7671611106 | Veľký stĺpik svetlo, hliníkový profil "H" dl. 6000 mm                  | ks  | 4,000   | 900,00   | 3 600,00  |
| 48 | 7671611107 | Spodný osadzovací profil hliníkový dl. 2500 mm                         | ks  | 31,000  | 75,00    | 2 325,00  |
| 49 | 7671611109 | Spodný osadzovací profil hliníkový dl. 2400 mm                         | ks  | 2,000   | 72,00    | 144,00    |
| 50 | 7671611108 | Spodný osadzovací profil hliníkový dl. 1300 mm                         | ks  | 2,000   | 39,00    | 78,00     |
| 51 | 7671611110 | Spodný osadzovací profil hliníkový dl. 1200 mm                         | ks  | 1,000   | 36,00    | 36,00     |
| 52 | 7671611207 | Horný osadzovací profil hliníkový (madlo) dl. 2500 mm                  | ks  | 39,000  | 75,00    | 2 925,00  |
| 53 | 7671611209 | Horný osadzovací profil hliníkový (madlo) dl. 2400 mm                  | ks  | 2,000   | 72,00    | 144,00    |
| 54 | 7671611208 | Horný osadzovací profil hliníkový (madlo) dl. 1300 mm                  | ks  | 2,000   | 39,00    | 78,00     |
| 55 | 7671611210 | Horný osadzovací profil hliníkový (madlo) dl. 1200 mm                  | ks  | 1,000   | 36,00    | 36,00     |
| 56 | 7671611111 | Mantinelový plastový profil dutý dl. 2550 mm - 6 ks/modul x 31 modulov | ks  | 186,000 | 77,00    | 14 322,00 |
| 57 | 7671611211 | Mantinelový plastový profil dutý dl. 2450 mm - 6 ks/modul x 2 moduly   | ks  | 12,000  | 74,00    | 888,00    |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                    | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 58 | 7671611112  | Mantinelový plastový profil dutý dl. 1350 mm - 6 ks/modul x 2 moduly     | ks  | 12,000          | 41,00           | 492,00      |
| 59 | 7671611212  | Mantinelový plastový profil dutý dl. 1250 mm - 6 ks/modul x 1 modul      | ks  | 6,000           | 38,00           | 228,00      |
| 60 | 7671611113  | Spojovací material mantinelov                                            | set | 1,000           | 950,00          | 950,00      |
| 61 | 7671611121  | Montáž, osadenie ochranných sietí pre multifunkčné ihrisko               | súb | 1,000           | 850,00          | 850,00      |
| 62 | 7671611115  | Ochranná sieť 5200 x 2000 mm, oká 50x50 mm, polyetylenová                | ks  | 10,000          | 62,00           | 620,00      |
| 63 | 7671611116  | Ochranná sieť 6500 x 2000 mm, oká 50x50 mm, polyetylenová                | ks  | 1,000           | 77,50           | 77,50       |
| 64 | 7671611117  | Ochranná sieť 2600 x 2000 mm, oká 50x50 mm, polyetylenová                | ks  | 9,000           | 31,00           | 279,00      |
| 65 | 7671611217  | Ochranná sieť 2500 x 2000 mm, oká 50x50 mm, polyetylenová                | ks  | 2,000           | 29,80           | 59,60       |
| 66 | 7671611118  | Ochranná sieť 1400 x 2000 mm, oká 50x50 mm, polyetylenová                | ks  | 2,000           | 16,69           | 33,38       |
| 67 | 7671611120  | Upevňovacie gumové lanká                                                 | set | 1,000           | 660,00          | 660,00      |
| 68 | 7671611124  | Montáž, osadenie plastových krytie                                       | ks  | 100,000         | 4,00            | 400,00      |
| 69 | 7671611122  | Plastová krytka stĺpová                                                  | ks  | 50,000          | 7,80            | 390,00      |
| 70 | 7671611123  | Plastová krytka bočná                                                    | ks  | 50,000          | 7,90            | 395,00      |
| 71 | 998767101.S | Presun hmôt pre konštrukcie, mantinelový systém v objektoch výšky do 6 m | t   | 6,528           | 30,00           | 195,84      |

### 783

### Športový povrch

**17 430,62**

|    |                |                                                                                                                |    |         |        |           |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 72 | 589100005.1    | Zhotovenie športového povrchu na multifunkčné ihriská, vrátane čiarovania - futbal, volejbal, tenis, basketbal | m2 | 610,275 | 4,50   | 2 746,24  |
| 73 | 284170005200.S | Multifunkčný umelý trávnik certifikovaný hr. 20 mm                                                             | m2 | 610,275 | 18,50  | 11 290,09 |
| 74 | 7671611130     | kremičitý piesok sušený - výplň umelého trávnik                                                                | t  | 20,000  | 150,00 | 3 000,00  |
| 75 | 998783101.S    | Presun hmôt pre športové povrchy v objektoch výšky do 6 m                                                      | t  | 26,286  | 15,00  | 394,29    |

### 784

### Vybavenie multifunkčného ihriska

**4 735,20**

|    |               |                                                           |     |       |          |          |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 76 | 7671611124.1  | Volejbalové stĺpiky hliníkové so sieťou, dodávka a montáž | set | 1,000 | 495,00   | 495,00   |
| 77 | 7671611124.18 | Basketbalové koše, dodávka a montáž                       | set | 2,000 | 1 080,00 | 2 160,00 |
| 78 | 7671611124.19 | Tenisová sieť, stĺpiky s príslušenstvom, dodávka a montáž | set | 1,000 | 495,00   | 495,00   |
| 79 | 7671611126    | Futbalové bránky hliníkové so sieťou, dodávka a montáž    | ks  | 2,000 | 720,00   | 1 440,00 |
| 80 | 998784101.S   | Presun hmôt pre vybavenie ihrísk v objektoch výšky do 6 m | t   | 2,962 | 49,02    | 145,20   |

**Celkom**

**110 491,31**



# ROZPOČET

Stavba: Športová infraštruktúra, Furmanský areál, Belá nad Cirochou

Objekt: SO 01 - Multifunkčné ihrisko

Časť: Osvetlenie

Objednávateľ: Obec Belá nad Cirochou

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto: Belá nad Cirochou

Spracoval:

Dátum:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## M Práce a dodávky M

**5 757,93**

### D1 Elektromontáže

**4 531,77**

|    |           |                                                                                                       |         |        |        |          |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|----------|
| 1  | 210010101 | Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovací | M       | 18,000 | 1,50   | 27,00    |
| 2  | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2                      | KU<br>S | 8,000  | 1,26   | 10,08    |
| 3  | 210100002 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2                        | KU<br>S | 8,000  | 1,86   | 14,88    |
| 4  | 210100003 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2                       | KU<br>S | 8,000  | 2,43   | 19,44    |
| 5  | 210190002 | Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg                                                         | KU<br>S | 1,000  | 33,31  | 33,31    |
| 6  | 210202010 | Svietidlo výbojkové - typ 444 19 70 - 70 W, SHC ra menné                                              | KU<br>S | 4,000  | 30,00  | 120,00   |
| 7  | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2                 | M       | 87,000 | 1,67   | 145,29   |
| 8  | 210220301 | Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)                                                        | KU<br>S | 6,000  | 2,00   | 12,00    |
| 9  | 210220302 | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)                                        | KU<br>S | 1,000  | 2,00   | 2,00     |
| 10 | 210800106 | Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5                                                              | M       | 30,000 | 0,88   | 26,40    |
| 11 | 210800113 | Kábel uložený pod omietkou CYKY 4 x 10                                                                | M       | 40,000 | 0,59   | 23,60    |
| 12 | 210802570 | Šnúra a bankský kábel /v mm2/ voľne uložené CGSU 5x6                                                  | M       | 87,000 | 2,00   | 174,00   |
| 13 | 1.9       | ROZVADZAC RS                                                                                          | KS      | 1,000  | 400,00 | 400,00   |
| 14 | 1         | ZLAB PVC 40x20                                                                                        | M       | 18,000 | 1,93   | 34,74    |
| 15 | 1.1       | KABEL CYKY-J 4x10                                                                                     | M       | 40,000 | 5,94   | 237,60   |
| 16 | 1.2       | KABEL CYKY-J 5x6                                                                                      | M       | 87,000 | 4,46   | 388,02   |
| 17 | 1.3       | KABEL CYKY-J 3x2,5                                                                                    | M       | 30,000 | 1,21   | 36,30    |
| 18 | 1.4       | SVIETIDLO VONKAJSIE LED, 250W, 230V, IP 65                                                            | KS      | 4,000  | 473,00 | 1 892,00 |
| 19 | 1.6       | ZEMNIACA PASOVINA FeZn 30x4 mm                                                                        | KG      | 87,000 | 2,60   | 226,20   |
| 20 | 1.7       | SVORKA SZ                                                                                             | KS      | 1,000  | 1,65   | 1,65     |
| 21 | 1.8       | SVORKA SR 03                                                                                          | KS      | 6,000  | 1,21   | 7,26     |
| 22 | 2         | Podružny material                                                                                     | KU<br>S | 1,000  | 100,00 | 100,00   |
| 23 | 2         | Odborna prehliadka a skuska                                                                           | HO<br>D | 12,000 | 50,00  | 600,00   |

### 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

**1 226,16**

|    |           |                                                                                                     |   |         |      |        |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|
| 24 | 460200173 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 3                               | M | 117,000 | 6,50 | 760,50 |
| 25 | 460420021 | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm | M | 117,000 | 0,96 | 112,32 |
| 26 | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm                                   | M | 117,000 | 0,51 | 59,67  |
| 27 | 460560173 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 3      | M | 117,000 | 2,51 | 293,67 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

**Celkom**

**5 757,93**

# ROZPOČET

Stavba: Športová infraštruktúra, Furmanský areál, Belá nad Cirochou

Objekt: SO 02 - Prevádzková budova

Časť: Architektonicko-stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Belá nad Cirochou

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto: Belá nad Cirochou

Spracoval:

Dátum:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

**HSV**

**Práce a dodávky HSV**

**67 265,97**

**1**

**Zemné práce**

**4 747,77**

|    |             |                                                                                                                                       |    |           |       |          |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 1  | 121101111.S | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3                                     | m3 | 61,911    | 1,02  | 63,15    |
| 2  | 131201101.S | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3                                                                                         | m3 | 51,593    | 11,16 | 575,78   |
| 3  | 131201109.S | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3                                                                   | m3 | 15,478    | 0,88  | 13,62    |
| 4  | 132201101.S | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                                                         | m3 | 44,415    | 31,01 | 1 377,31 |
| 5  | 132201109.S | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3                     | m3 | 13,325    | 8,77  | 116,86   |
| 6  | 132201201.S | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                                                           | m3 | 2,221     | 18,94 | 42,07    |
| 7  | 132201209.S | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3                | m3 | 2,221     | 1,04  | 2,31     |
| 8  | 133201201.S | Výkop pätky nezapaženej, hornina 3 do 100 m3                                                                                          | m3 | 0,882     | 47,08 | 41,52    |
| 9  | 133201209.S | Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3                                                                                            | m3 | 0,265     | 6,40  | 1,70     |
| 10 | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 99,111    | 4,14  | 410,32   |
| 11 | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 1 684,887 | 0,42  | 707,65   |
| 12 | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3                                                                                                | m3 | 99,111    | 0,72  | 71,36    |
| 13 | 171209002.S | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                               | t  | 165,515   | 8,00  | 1 324,12 |

**2**

**Zakladanie**

**9 866,84**

|    |             |                                                                                                               |    |         |          |          |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 14 | 215901101.S | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných          | m2 | 161,910 | 0,24     | 38,86    |
| 15 | 271573001.S | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku                                                   | m3 | 7,040   | 48,63    | 342,36   |
| 16 | 273321311.S | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20                                                 | m3 | 17,550  | 109,97   | 1 929,97 |
| 17 | 273351215.S | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce                                                          | m2 | 8,520   | 16,65    | 141,86   |
| 18 | 273351216.S | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce                                                         | m2 | 8,520   | 3,21     | 27,35    |
| 19 | 273362021.S | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI                                                                 | t  | 1,074   | 1 633,47 | 1 754,35 |
| 20 | 274271031.S | Murivo základových pásov (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm      | m3 | 1,100   | 210,11   | 231,12   |
| 21 | 274271041.S | Murivo základových pásov (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm      | m3 | 4,170   | 202,14   | 842,92   |
| 22 | 274313521.S | Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15                                                                   | m3 | 39,974  | 91,90    | 3 673,61 |
| 23 | 274361825.S | Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505) | t  | 0,275   | 1 245,61 | 342,54   |
| 24 | 275313521.S | Betón základových pätičiek, prostý tr. C 12/15                                                                | m3 | 2,268   | 91,78    | 208,16   |

| Č. | Kód položky | Popis                                                  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|--------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 25 | 275351215.S | Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce  | m2 | 5,040           | 15,74           | 79,33       |
| 26 | 275351216.S | Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce | m2 | 5,040           | 2,86            | 14,41       |
| 27 | 279100001.1 | Prestup v základoch do DN 200                          | ks | 8,000           | 30,00           | 240,00      |

### 3 Zvislé a kompletne konstrukcie 17 426,73

|    |             |                                                                                                       |      |        |          |          |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
| 28 | 311275121.S | Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm   | m3   | 10,438 | 248,54   | 2 594,26 |
| 29 | 311275131.S | Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm   | m3   | 36,918 | 247,65   | 9 142,74 |
| 30 | 314275217.S | Komínová zostava trojvrstvá z ľahčeného betónu jednoprieduchová s prefabrikovanou päťou, výšky do 6 m | súb. | 1,000  | 1 580,69 | 1 580,69 |
| 31 | 317161121.S | Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm                                | ks   | 4,000  | 17,88    | 71,52    |
| 32 | 317161122.S | Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm                                | ks   | 4,000  | 20,27    | 81,08    |
| 33 | 317161531.S | Pórobetónový preklad nosný šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm                                  | ks   | 3,000  | 94,65    | 283,95   |
| 34 | 317161552.S | Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm                                  | ks   | 6,000  | 130,66   | 783,96   |
| 35 | 342272031.S | Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm           | m2   | 67,118 | 28,81    | 1 933,67 |
| 36 | 342272051.S | Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm           | m2   | 25,800 | 37,01    | 954,86   |

### 4 Vodorovné konstrukcie 2 507,69

|    |             |                                                                       |    |        |          |          |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 37 | 417321414.S | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25                 | m3 | 5,204  | 132,21   | 688,02   |
| 38 | 417351115.S | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie  | m2 | 35,950 | 15,69    | 564,06   |
| 39 | 417351116.S | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | m2 | 35,950 | 4,20     | 150,99   |
| 40 | 417361821.S | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)    | t  | 0,624  | 1 770,22 | 1 104,62 |

### 5 Komunikácie 2 698,25

|    |                |                                                                                                                                                    |    |        |       |        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 41 | 564760211.1    | Kryt z kameniva praneho, okapový chodník hr. 200 mm                                                                                                | m2 | 21,300 | 30,00 | 639,00 |
| 42 | 564851111.S    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm                                                                         | m2 | 40,080 | 5,77  | 231,26 |
| 43 | 564861111.S    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm                                                                         | m2 | 21,300 | 7,90  | 168,27 |
| 44 | 567114211.S    | Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm                                                                                         | m2 | 40,080 | 13,97 | 559,92 |
| 45 | 596911142.S    | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva fr. 4/8 mm hr. 40 mm | m2 | 40,080 | 15,20 | 609,22 |
| 46 | 592460007600.S | Dlažba betónová zámková hr. 60 mm                                                                                                                  | m2 | 40,882 | 12,00 | 490,58 |

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 22 851,15

|    |             |                                                                              |    |         |       |          |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 47 | 612460124.S | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery          | m2 | 142,534 | 1,97  | 280,79   |
| 48 | 612460383.S | Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm            | m2 | 142,534 | 7,56  | 1 077,56 |
| 49 | 612481119.S | Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 365,925 | 8,07  | 2 953,01 |
| 50 | 622460124.S | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou                              | m2 | 442,936 | 2,66  | 1 178,21 |
| 51 | 622461053.S | Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná                      | m2 | 148,721 | 15,41 | 2 291,79 |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                                   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 52 | 622481119.S | Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením                                            | m2 | 221,468         | 8,74            | 1 935,63    |
| 53 | 625250586.1 | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti XPS (bez výstužnej vrstvy) hr. 80 mm, zatĺkacie kotvy | m2 | 66,240          | 36,00           | 2 384,64    |
| 54 | 625250613.S | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia (bez výstužnej vrstvy) hr. 30 mm              | m2 | 0,540           | 38,50           | 20,79       |
| 55 | 625250740.1 | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny (bez výstužnej vrstvy) hr. 150 mm, zatĺkacie kotvy                       | m2 | 136,840         | 52,00           | 7 115,68    |
| 56 | 625250762.1 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny (bez výstužnej vrstvy) hr. 30 mm                                 | m2 | 5,160           | 40,00           | 206,40      |
| 57 | 631571003.S | Násyp zo štrkopiesku (pre spevnenie podkladu)                                                                           | m3 | 23,980          | 57,40           | 1 376,45    |
| 58 | 632452138.S | Cementový poter C12/15, hr. 50 mm                                                                                       | m2 | 92,450          | 13,22           | 1 222,19    |
| 59 | 632452642.S | Cementová samonivelizačná stierka, hr. 3 mm                                                                             | m2 | 92,450          | 8,74            | 808,01      |

**9**

### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**4 344,17**

|    |                |                                                                                                                                                 |    |         |        |        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 60 | 916531111.S    | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory                                        | m  | 61,600  | 6,00   | 369,60 |
| 61 | 592170001800.S | Obrubník parkový, šxv 50x200 mm                                                                                                                 | m  | 62,216  | 2,50   | 155,54 |
| 62 | 918101111.S    | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15                                                    | m3 | 3,080   | 104,96 | 323,28 |
| 63 | 941941031.S    | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                   | m2 | 161,060 | 2,63   | 423,59 |
| 64 | 941941191.S    | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 322,120 | 1,58   | 508,95 |
| 65 | 941941831.S    | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                | m2 | 161,060 | 1,71   | 275,41 |
| 66 | 941955001.S    | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m                                                                            | m2 | 92,450  | 3,41   | 315,25 |
| 67 | 944944103.S    | Ochranná sieť na boku lešenia                                                                                                                   | m2 | 161,060 | 1,87   | 301,18 |
| 68 | 944944803.S    | Demontáž ochrannej siete na boku lešenia                                                                                                        | m2 | 161,060 | 0,74   | 119,18 |
| 69 | 952901111.S    | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m                                                                                                       | m2 | 92,450  | 4,74   | 438,21 |
| 70 | 953945314.S    | Soklový profil šírky 153 mm                                                                                                                     | m  | 53,200  | 9,97   | 530,40 |
| 71 | 953945351.S    | Rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou                                                                                                  | m  | 53,400  | 2,84   | 151,66 |
| 72 | 953995407.S    | Okenný a dverový začistovací a dilačný profil                                                                                                   | m  | 57,600  | 5,74   | 330,62 |
| 73 | 953995412.S    | Nadokenný profil s okapničkou                                                                                                                   | m  | 16,200  | 3,56   | 57,67  |
| 74 | 953995416.S    | Parapetný profil s integrovanou sieťovinou                                                                                                      | m  | 10,800  | 4,04   | 43,63  |

**99**

### Presun hmôt HSV

**2 823,37**

|    |             |                                                                                              |   |         |      |          |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|----------|
| 75 | 998011001.S | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | t | 352,921 | 8,00 | 2 823,37 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|----------|

**PSV**

### Práce a dodávky PSV

**86 168,30**

**711**

### Izolácie proti vode a vlhkosti

**2 748,14**

|    |                |                                                                                    |    |         |          |        |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------|
| 76 | 711111001.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena | m2 | 234,000 | 0,26     | 60,84  |
| 77 | 246170000900.S | Lak asfaltový penetračný                                                           | t  | 0,070   | 1 953,25 | 136,73 |
| 78 | 711112001.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena    | m2 | 113,600 | 0,32     | 36,35  |
| 79 | 246170000900.S | Lak asfaltový penetračný                                                           | t  | 0,040   | 1 953,25 | 78,13  |
| 80 | 711131101.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho                   | m2 | 21,330  | 3,95     | 84,25  |

| Č. | Kód položky    | Popis                                                                                                                          | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 81 | 628110000300   | Pás asfaltový separačný a podkladový A 330 SH                                                                                  | m2 | 24,530          | 1,82            | 44,64       |
| 82 | 711141559.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením                                            | m2 | 117,000         | 4,71            | 551,07      |
| 83 | 628310001000   | Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (alebo ekvivalent výrobu)                          | m2 | 134,550         | 3,08            | 414,41      |
| 84 | 711142101.S    | Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou nopovou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm šírka 2 m zvislá | m2 | 36,920          | 4,26            | 157,28      |
| 85 | 711142559.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením                                               | m2 | 56,800          | 5,10            | 289,68      |
| 86 | 628310001000   | Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (alebo ekvivalent výrobu)                          | m2 | 68,160          | 3,08            | 209,93      |
| 87 | 711190010.S    | Ukončujúci profil profilovaných fólií                                                                                          | m  | 56,800          | 6,27            | 356,14      |
| 88 | 711210100.S    | Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej                                   | m2 | 3,600           | 2,17            | 7,81        |
| 89 | 245610000400.S | Stierka hydroizolačná (tekutá hydroizolačná fólia)                                                                             | kg | 3,960           | 5,66            | 22,41       |
| 90 | 247710007700.S | Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií                                   | m  | 10,800          | 1,50            | 16,20       |
| 91 | 711210110.S    | Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej                                      | m2 | 28,080          | 2,37            | 66,55       |
| 92 | 245610000400.S | Stierka hydroizolačná (tekutá hydroizolačná fólia)                                                                             | kg | 30,888          | 5,66            | 174,83      |
| 93 | 998711101.S    | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                                                   | t  | 1,214           | 33,68           | 40,89       |

**713**

**Izolácie tepelné**

**5 342,55**

|     |                |                                                                                |    |         |       |          |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 94  | 713111111.S    | Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne       | m2 | 117,000 | 1,58  | 184,86   |
| 95  | 631440004300.S | Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm                                             | m2 | 119,340 | 8,50  | 1 014,39 |
| 96  | 713111121.S    | Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom             | m2 | 108,570 | 4,51  | 489,65   |
| 97  | 631440004300.S | Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm                                             | m2 | 110,741 | 8,50  | 941,30   |
| 98  | 713120010.S    | Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou                                     | m2 | 101,695 | 0,92  | 93,56    |
| 99  | 283230010400.1 | Poistná hydroizolačná fólia                                                    | m2 | 106,318 | 1,50  | 159,48   |
| 100 | 713122121.S    | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách  | m2 | 92,450  | 2,22  | 205,24   |
| 101 | 283720007800   | Doska EPS 100S hr. 60 mm                                                       | m2 | 188,598 | 5,00  | 942,99   |
| 102 | 713131134.S    | Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložení voľne v jednej vrstve | m2 | 31,505  | 1,69  | 53,24    |
| 103 | 631440042300.S | Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm                                             | m2 | 32,135  | 8,50  | 273,15   |
| 104 | 713131143.S    | Montáž parotesnej fólie na stropy                                              | m2 | 92,450  | 1,87  | 172,88   |
| 105 | 283230006700.S | Parozábrana                                                                    | m2 | 106,318 | 0,80  | 85,05    |
| 106 | 713131144.S    | Montáž paropriepustnej fólie na steny                                          | m2 | 31,505  | 1,94  | 61,12    |
| 107 | 283230004400.1 | Paropriepustná fólia pod drevený obklad                                        | m2 | 36,231  | 0,80  | 28,98    |
| 108 | 713132215.S    | Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením    | m2 | 34,080  | 6,75  | 230,04   |
| 109 | 283750002000.S | Doska XPS hr. 80 mm                                                            | m2 | 34,762  | 9,50  | 330,24   |
| 110 | 998713101.S    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                      | t  | 3,819   | 20,00 | 76,38    |

**721**

**Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia**

**140,12**

|     |             |                                                               |    |       |       |        |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 111 | 721242120.S | Lapač strešných splavenín plastový univerzálny DN 110         | ks | 4,000 | 35,00 | 140,00 |
| 112 | 998721101.S | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | t  | 0,004 | 29,38 | 0,12   |

**762**

**Konštrukcie tesárske**

**20 365,43**

| Č.  | Kód položky    | Popis                                                                                                                                                                    | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 113 | 762081060.S    | Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva                                                                                                             | m2 | 322,872         | 6,75            | 2 179,39    |
| 114 | 762332110.S    | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2                                                                                        | m  | 458,400         | 6,34            | 2 906,26    |
| 115 | 762332120.S    | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2                                                                                     | m  | 285,860         | 8,46            | 2 418,38    |
| 116 | 762332130.S    | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2                                                                                     | m  | 121,500         | 11,56           | 1 404,54    |
| 117 | 605120002900.S | Hranoly z mäkkého reziva                                                                                                                                                 | m3 | 11,776          | 362,29          | 4 266,33    |
| 118 | 762341003.S    | Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou                                                                                | m2 | 229,360         | 5,04            | 1 155,97    |
| 119 | 605110000100.S | Dosky a fošne z mäkkého reziva                                                                                                                                           | m3 | 4,415           | 342,49          | 1 512,09    |
| 120 | 762341031.S    | Montáž debnenia štítových hrán z dosiek pre všetky druhy striech                                                                                                         | m2 | 7,290           | 15,33           | 111,76      |
| 121 | 605110000100.S | Dosky a fošne z mäkkého reziva                                                                                                                                           | m3 | 0,192           | 342,49          | 65,76       |
| 122 | 762341252.S    | Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°                                                                                                                                 | m  | 250,120         | 1,31            | 327,66      |
| 123 | 605430000300   | Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 50 mm, š. 50 mm                                                                                                | m3 | 0,688           | 467,96          | 321,96      |
| 124 | 762395000.S    | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - kotvy, svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty a pod. | m3 | 17,071          | 34,52           | 589,29      |
| 125 | 762431314.S    | Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm                                                                                              | m2 | 31,505          | 20,31           | 639,87      |
| 126 | 762431500.1    | Montáž obloženia stien, podkladový rošt vč. dodávky a impregnácie                                                                                                        | m2 | 31,505          | 60,00           | 1 890,30    |
| 127 | 762495000.S    | Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klinec, závrtky                                                            | m2 | 31,505          | 0,72            | 22,68       |
| 128 | 998762102.S    | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                                                                           | t  | 10,313          | 53,64           | 553,19      |

### 763

### Konštrukcie - drevostavby

**2 865,45**

|     |             |                                                                                                                   |    |        |       |          |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 129 | 763132220.S | Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna DF 15 mm                  | m2 | 47,430 | 30,51 | 1 447,09 |
| 130 | 763138223.S | Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 12.5 mm | m2 | 45,020 | 29,95 | 1 348,35 |
| 131 | 998763301.S | Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m                                               | t  | 1,271  | 55,08 | 70,01    |

### 764

### Konštrukcie klampiarske

**16 843,43**

|     |             |                                                                                            |    |         |       |           |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 132 | 764171263.S | Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°                   | m  | 49,200  | 6,94  | 341,45    |
| 133 | 764171271.S | Lemovanie komína na ploche z PZf plechu                                                    | m2 | 0,960   | 66,74 | 64,07     |
| 134 | 764171301.S | Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°                                     | m2 | 229,360 | 50,25 | 11 525,34 |
| 135 | 764171431.S | Záveterná lišta zhotovená zo zvitkov pozink farebný, r.š. 250 mm                           | m  | 18,240  | 17,80 | 324,67    |
| 136 | 764172128.S | Lapač snehu rúrkový s konzolami, sklon strechy do 30°                                      | m  | 49,200  | 28,63 | 1 408,60  |
| 137 | 764711114.S | Oplechovanie parapetov z plechu, r.š. do 250 mm                                            | m  | 10,800  | 18,65 | 201,42    |
| 138 | 764751112.S | Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm                  | m  | 9,400   | 32,97 | 309,92    |
| 139 | 764751132.S | Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm                                        | ks | 8,000   | 15,76 | 126,08    |
| 140 | 764751166.S | Medzikus zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm                                      | ks | 4,000   | 11,87 | 47,48     |
| 141 | 764751171.S | Zachytávač nečistôt plastový vo farbe, priemer do 100 mm                                   | ks | 4,000   | 11,66 | 46,64     |
| 142 | 764761122.S | Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm | m  | 49,200  | 32,91 | 1 619,17  |

| Č.  | Kód položky | Popis                                                                        | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 143 | 764761232.S | Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 330/100 mm             | ks | 4,000           | 19,34           | 77,36       |
| 144 | 764900002.S | Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2 | m2 | 263,764         | 2,12            | 559,18      |
| 145 | 998764101.S | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m             | t  | 2,674           | 71,82           | 192,05      |

## 766

## Konštrukcie stolárske

19 008,31

|     |                |                                                                                                                   |    |        |        |          |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 146 | 766411121.2    | Montáž obloženia stien vonkajších dreveným obkladom fasádnym                                                      | m2 | 31,505 | 20,00  | 630,10   |
| 147 | 611920004900.S | Drevené obloženie, fasádny obklad vč. povrchovej úpravy                                                           | m2 | 32,765 | 30,00  | 982,95   |
| 148 | 766417111.S    | Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt vč. dodávky a impregnácie                               | m2 | 31,505 | 50,00  | 1 575,25 |
| 149 | 766411121.S    | Montáž obloženia stien na kontaktný zatepľovací systém                                                            | m2 | 5,535  | 20,00  | 110,70   |
| 150 | 611920004900.1 | Drevené obloženie, fasádny obklad vč. povrchovej úpravy                                                           | m2 | 5,756  | 30,00  | 172,68   |
| 151 | 766417111.1    | Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt vč. dodávky a impregnácie                               | m2 | 5,535  | 50,00  | 276,75   |
| 152 | 766621400.S    | Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)                                 | m  | 38,400 | 14,50  | 556,80   |
| 153 | 283290006100.S | Tesniaca paropriepustná fólia, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru                   | m  | 40,320 | 5,00   | 201,60   |
| 154 | 283290006200.S | Tesniaca paronepriepustná fólia, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru                 | m  | 40,320 | 2,50   | 100,80   |
| 155 | 611410005300.S | Plastové okno jednokrídlové OS, 600x600 mm, izolačné trojsklo                                                     | ks | 1,000  | 126,50 | 126,50   |
| 156 | 611410005500.S | Plastové okno jednokrídlové OS, 900x600 mm, izolačné trojsklo                                                     | ks | 8,000  | 161,00 | 1 288,00 |
| 157 | 611410008200.S | Plastové okno jednokrídlové OS, 1500x1500 mm, izolačné trojsklo                                                   | ks | 2,000  | 445,05 | 890,10   |
| 158 | 766641161.S    | Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí                                                             | m  | 34,040 | 57,14  | 1 945,05 |
| 159 | 553410032000.1 | Dvere plastové jednokrídlové otočné šxv 800x2020 mm                                                               | ks | 5,000  | 885,00 | 4 425,00 |
| 160 | 553410032100.1 | Dvere plastové jednokrídlové otočné šxv 900x2020 mm                                                               | ks | 1,000  | 932,00 | 932,00   |
| 161 | 766662112.S    | Montáž dverového kridla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania           | ks | 11,000 | 20,00  | 220,00   |
| 162 | 549150000600.S | Kľučka dverová a rozeta 2x, zámok                                                                                 | ks | 11,000 | 30,00  | 330,00   |
| 163 | 611610000400.1 | Dvere vnútorné jednokrídlové 600x1970 mm                                                                          | ks | 7,000  | 150,00 | 1 050,00 |
| 164 | 611610000400.2 | Dvere vnútorné jednokrídlové 800x1970 mm                                                                          | ks | 4,000  | 150,00 | 600,00   |
| 165 | 766694141.S    | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm                                               | ks | 9,000  | 4,00   | 36,00    |
| 166 | 766694142.S    | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm                                             | ks | 2,000  | 17,50  | 35,00    |
| 167 | 611560000400.S | Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná                                                        | m  | 10,800 | 10,35  | 111,78   |
| 168 | 611560000800.S | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár                                                              | ks | 11,000 | 0,98   | 10,78    |
| 169 | 766702111.S    | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové                                                                | ks | 11,000 | 60,00  | 660,00   |
| 170 | 611810002200.S | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere  | ks | 8,000  | 145,00 | 1 160,00 |
| 171 | 611810002300.S | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokrídlové dvere | ks | 3,000  | 160,00 | 480,00   |
| 172 | 998766101.S    | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                                    | t  | 1,973  | 50,92  | 100,47   |

## 771

## Podlahy z dlaždíc

3 747,78

|     |             |                                        |   |        |      |        |
|-----|-------------|----------------------------------------|---|--------|------|--------|
| 173 | 771415005.S | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu | m | 53,900 | 3,50 | 188,65 |
|-----|-------------|----------------------------------------|---|--------|------|--------|



| Č.  | Kód položky    | Popis                                                     | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 174 | 597640005600.S | Sokel keramický                                           | m  | 56,056          | 4,50            | 252,25      |
| 175 | 771576109.S    | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného | m2 | 92,450          | 18,00           | 1 664,10    |
| 176 | 597740000800.S | Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom               | m2 | 96,148          | 16,50           | 1 586,44    |
| 177 | 998771101.S    | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | t  | 2,817           | 20,00           | 56,34       |

**781**

**Obklady**

**7 015,40**

|     |                |                                                                             |    |         |       |          |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 178 | 781445213.S    | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného | m2 | 223,391 | 16,00 | 3 574,26 |
| 179 | 597640001510.S | Obkladačky keramické                                                        | m2 | 232,327 | 14,50 | 3 368,74 |
| 180 | 998781101.S    | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                  | t  | 3,620   | 20,00 | 72,40    |

**Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa**

**782**

**3 599,52**

|     |                |                                                          |    |        |       |          |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 181 | 782111140.1    | Montáž obkladov stien vonkajších kamenným obkladom       | m2 | 66,240 | 20,00 | 1 324,80 |
| 182 | 583840002500.S | Kamenný obklad soklový vonkajší                          | m2 | 69,552 | 30,00 | 2 086,56 |
| 183 | 998782101.S    | Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m | t  | 9,408  | 20,00 | 188,16   |

**783**

**Nátery**

**4 205,68**

|     |             |                                                                                                               |    |         |      |          |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|
| 184 | 783726000.S | Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením                                         | m2 | 322,872 | 1,34 | 432,65   |
| 185 | 783726200.S | Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním                    | m2 | 322,872 | 2,37 | 765,21   |
| 186 | 783782404.S | Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná | m2 | 796,657 | 3,41 | 2 716,60 |
| 187 | 783894612.S | Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x           | m2 | 92,450  | 3,15 | 291,22   |

**784**

**Maľby**

**286,49**

|     |             |                                                                                                                     |    |         |      |        |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|
| 188 | 784411301.S | Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m                                    | m2 | 142,534 | 0,41 | 58,44  |
| 189 | 784452271.S | Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m | m2 | 142,534 | 1,60 | 228,05 |

**Celkom**

**153 434,27**

# ROZPOČET

Stavba: Športová infraštruktúra, Furmanský areál, Belá nad Cirochou

Objekt: SO 02 - Prevádzková budova

Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Belá nad Cirochou

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto: Belá nad Cirochou

Spracoval:

Dátum:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## HSV

### Práce a dodávky HSV

**1 618,91**

#### 1

#### Zemné práce

**829,84**

|   |             |                                                                                                   |    |        |       |        |
|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 1 | 132201201   | Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3                                        | M3 | 26,000 | 18,94 | 492,44 |
| 2 | 132201209   | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3                                                           | M3 | 26,000 | 1,04  | 27,04  |
| 3 | 162201102   | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 nad 20 do 50m                                    | M3 | 13,000 | 1,58  | 20,54  |
| 4 | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládky                                                                      | M3 | 13,000 | 0,72  | 9,36   |
| 5 | 174101101   | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach | M3 | 13,000 | 3,56  | 46,28  |
| 6 | 175101102.S | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny                           | m3 | 9,000  | 26,02 | 234,18 |

#### 4

#### Vodorovné konštrukcie

**556,10**

|   |               |                                                                                                |    |        |       |        |
|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 7 | 451573111     | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | M3 | 7,500  | 41,28 | 309,60 |
| 8 | 58331000600.S | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm pre obsyp potrubia                                       | t  | 14,500 | 17,00 | 246,50 |

#### 8

#### Rúrové vedenie

**89,55**

|    |                |                                                                               |    |       |       |       |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 9  | 871181458.S    | Potrubie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvárané natupo D 40x2,4 mm             | m  | 3,000 | 3,15  | 9,45  |
| 10 | 286130030800.S | Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 40x2,4x100 m                               | m  | 3,000 | 2,00  | 6,00  |
| 11 | 286530020300.S | Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 D 40 mm        | ks | 2,000 | 14,00 | 28,00 |
| 12 | 552520069600.S | Tvarovka liatinová ISO spojka, D 40 - DN32                                    | ks | 1,000 | 35,00 | 35,00 |
| 13 | 892241111      | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 | M  | 3,000 | 0,70  | 2,10  |
| 14 | 892233111      | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 70                          | M  | 3,000 | 3,00  | 9,00  |

#### 99

#### Presun hmôt HSV

**143,42**

|    |           |                                                                                               |   |        |      |        |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|
| 15 | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | T | 28,684 | 5,00 | 143,42 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|

## PSV

### Práce a dodávky PSV

**14 011,80**

#### 713

#### Izolácie tepelné

**375,26**

|    |             |                                                           |   |        |       |        |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 16 | 713482132   | Montáž trubíc z PE, hr.10-20-30 mm na potrubie vodovodne  | m | 75,000 | 4,00  | 300,00 |
| 17 | 2837741607  | Tubolit hr.10-20-30 mm na potrubie vodovodne              | m | 75,000 | 1,00  | 75,00  |
| 18 | 998713101.S | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | t | 0,013  | 20,00 | 0,26   |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

**2 268,72**

|    |                |                                                                        |      |        |        |        |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
| 19 | 721171109.S    | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm                    | m    | 20,000 | 20,58  | 411,60 |
| 20 | 721171110.S    | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm                    | m    | 10,000 | 22,85  | 228,50 |
| 21 | 721172109.S    | Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2,2 mm + PRIPOJOVACIE | m    | 15,000 | 15,09  | 226,35 |
| 22 | 721173203      | Potrubie z rúr PP-HT DN 32 odpadné prípojn                             | m    | 2,000  | 8,03   | 16,06  |
| 23 | 721173204      | Potrubie z rúr PP-HT DN 40 odpadné prípojn                             | m    | 3,000  | 9,82   | 29,46  |
| 24 | 721173205      | Potrubie z rúr PP-HT DN 50 odpadné prípojn                             | m    | 10,000 | 10,99  | 109,90 |
| 25 | 721194103      | Zriadenie prípojok na potrubí vyved. a upevn. odp. výpustiek DN 32     | ks   | 1,000  | 2,85   | 2,85   |
| 26 | 721194104      | Zriadenie prípojok na potrubí vyved. a upevn. odp. výpustiek DN 40     | KU S | 8,000  | 3,04   | 24,32  |
| 27 | 721194105      | Zriadenie prípojok na potrubí vyved. a upevn. odp. výpustiek DN 50     | KU S | 7,000  | 3,37   | 23,59  |
| 28 | 721194109      | Zriadenie prípojok na potrubí vyved. a upevn. odp. výpustiek D 110x2,2 | KU S | 6,000  | 4,98   | 29,88  |
| 29 | 2863103000     | PVC-U koleno pätkové pre kanalizačné rúry hladké 110/140               | ks   | 2,000  | 7,00   | 14,00  |
| 30 | 2860022630     | HT čistiaci kus DN 100 - PP                                            | ks   | 2,000  | 5,00   | 10,00  |
| 31 | 721229021.S    | Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž k stene    | ks   | 4,000  | 35,09  | 140,36 |
| 32 | 552240011400.S | Žlab sprchový nerezový DN 50, dĺ. 800 mm, montáž k stene               | ks   | 4,000  | 200,00 | 800,00 |
| 33 | 721273145      | Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600               | ks   | 2,000  | 30,00  | 60,00  |
| 34 | 721290112      | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 200      | M    | 60,000 | 1,18   | 70,80  |
| 35 | 721290123      | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300      | M    | 60,000 | 1,13   | 67,80  |
| 36 | 998721101.S    | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m          | t    | 0,123  | 26,44  | 3,25   |

## 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie

**175,00**

|    |              |                                                                                                                                   |    |       |        |        |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 37 | 724312115.S  | Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 18 l                                                                                 | ks | 1,000 | 25,00  | 25,00  |
| 38 | 484620000300 | Nádoba expanzná typ Refix DD s vakom 18 l, D 280 mm, v 420 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar, biela, REFLEX (alebo ekvivalent výroby) | ks | 1,000 | 150,00 | 150,00 |

## 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

**2 852,62**

|    |                |                                                                        |     |        |        |        |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| 39 | 722171312      | Potrubie z viacvrstvových rúr PE plastohliníkových DN 15               | m   | 25,000 | 19,42  | 485,50 |
| 40 | 722171313      | Potrubie z viacvrstvových rúr PE plastohliníkových DN 20               | m   | 20,000 | 25,35  | 507,00 |
| 41 | 722171314      | Potrubie z viacvrstvových rúr PE plastohliníkových DN 25               | m   | 20,000 | 28,82  | 576,40 |
| 42 | 722171315      | Potrubie z viacvrstvových rúr PE plastohliníkových DN 32               | m   | 10,000 | 41,85  | 418,50 |
| 43 | 722220111      | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, pre výtokový ventil G 1/2  | ks  | 22,000 | 4,33   | 95,26  |
| 44 | 5518300007     | Guľový rohový ventil 1/2" x 3/8" + flexi hadica                        | ks  | 22,000 | 8,00   | 176,00 |
| 45 | 722220121      | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 | pár | 4,000  | 8,42   | 33,68  |
| 46 | 722221020.S    | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1                | ks  | 3,000  | 4,99   | 14,97  |
| 47 | 551110005100.S | Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz                            | ks  | 3,000  | 15,00  | 45,00  |
| 48 | 722229103.S    | Montáž ventilu zmiesavacieho, G 1                                      | ks  | 1,000  | 5,02   | 5,02   |
| 49 | 4849220009     | Regulačné a poistné armatúry Zmiešavací ventil trojcestný 1"           | ks  | 1,000  | 120,00 | 120,00 |
| 50 | 722221025      | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4              | ks  | 1,000  | 5,88   | 5,88   |

| Č. | Kód položky    | Popis                                                     | MJ        | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 51 | 551110007400.S | Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 5/4"                 | ks        | 1,000           | 25,00           | 25,00       |
| 52 | 722221083      | Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/4      | ks        | 1,000           | 4,51            | 4,51        |
| 53 | 5511871150     | Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 3/4"                     | ks        | 1,000           | 8,00            | 8,00        |
| 54 | 722221175      | Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4        | ks        | 1,000           | 4,51            | 4,51        |
| 55 | 5511130290     | Poistný ventil, 3/4"x8 bar                                | ks        | 1,000           | 12,00           | 12,00       |
| 56 | 722221275.S    | Montáž spätného ventilu závitového G 1                    | ks        | 1,000           | 4,99            | 4,99        |
| 57 | 551110016500.S | Spätný ventil, 1" FF na vodu                              | ks        | 1,000           | 15,00           | 15,00       |
| 58 | 722221280      | Montáž spätného ventilu závitového G 5/4                  | ks        | 1,000           | 5,86            | 5,86        |
| 59 | 551110016700.S | Spätný ventil 5/4" FF na vodu                             | ks        | 1,000           | 20,00           | 20,00       |
| 60 | 722221370.S    | Montáž vodovodného filtra závitového G 1                  | ks        | 1,000           | 4,99            | 4,99        |
| 61 | 422010003100.S | Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz             | ks        | 1,000           | 15,00           | 15,00       |
| 62 | 72423-1120     | Montáž tlakomera                                          | súb<br>or | 1,000           | 5,00            | 5,00        |
| 63 | 3884106000     | Tlakomer 0-1,0 MPa                                        | ks        | 1,000           | 6,00            | 6,00        |
| 64 | 724231151      | Montáž teplomera                                          | súb<br>.  | 1,000           | 5,00            | 5,00        |
| 65 | 3883215200     | Teplomer 0 - 100°C                                        | ks        | 1,000           | 10,00           | 10,00       |
| 66 | 998722101.S    | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | t         | 0,096           | 23,99           | 2,30        |
| 67 | 722290226      | Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50              | m         | 75,000          | 1,73            | 129,75      |
| 68 | 722290234      | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m         | 75,000          | 1,22            | 91,50       |

## 725

## Zdravotechnika - zariadenia, predmety

8 340,20

|    |                |                                                                                                                                                                     |          |       |          |          |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----------|
| 69 | 725119108      | Montáž splach. nádrží úsporná armatúra                                                                                                                              | ks       | 7,000 | 18,59    | 130,13   |
| 70 | 5516423005495  | Tlačidlo ovladacie GEBERIT (alebo ekvivalent výrobku)                                                                                                               | ks       | 7,000 | 40,00    | 280,00   |
| 71 | 725119410      | Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom                                                                                                                   | ks       | 7,000 | 20,57    | 143,99   |
| 72 | 6420139570     | závesné WC + sedátko - napr. JIKA ZETA (alebo ekvivalent výrobku)                                                                                                   | ks       | 7,000 | 85,00    | 595,00   |
| 73 | 725119721      | Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT) (alebo ekvivalent výrobku)                                            | súb<br>. | 7,000 | 47,05    | 329,35   |
| 74 | 5513005460     | DuoFix pre závesné WC Sigma UP320, 1120 mm, 7,5 l, plast, GEBERIT (alebo ekvivalent výrobku)                                                                        | ks       | 6,000 | 200,00   | 1 200,00 |
| 75 | 552370000100   | Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, v uprave pre imobilných, GEBERIT (alebo ekvivalent výrobku) | ks       | 1,000 | 200,00   | 200,00   |
| 76 | 725129201      | Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže                                                                                             | SU<br>B  | 2,000 | 21,51    | 43,02    |
| 77 | 6425211500     | Pisoár biely keramický                                                                                                                                              | kus      | 2,000 | 100,00   | 200,00   |
| 78 | 725219401.S    | Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry                                                                                            | ks       | 9,000 | 34,61    | 311,49   |
| 79 | 6420136640     | Umývadlo keramické 50 cm                                                                                                                                            | ks       | 8,000 | 45,00    | 360,00   |
| 80 | 6420136780     | Umývadlo keramické LYRA PLUS-60, 600x490x195 mm, biela - pre imobilných (alebo ekvivalent výrobku)                                                                  | ks       | 1,000 | 80,00    | 80,00    |
| 81 | 725319112.S    | Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr                                                                  | ks       | 1,000 | 17,71    | 17,71    |
| 82 | 552310001200.S | Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky                                                                                                                      | ks       | 1,000 | 50,00    | 50,00    |
| 83 | 725539140.S    | Montáž elektrického prietokového ohrievača                                                                                                                          | ks       | 1,000 | 12,11    | 12,11    |
| 84 | 541310000100.S | Elektrický prietokový ohrievač, inštalácia pod drez - napr. HAKL MK 2 - 7 kW (alebo ekvivalent výrobku)                                                             | ks       | 1,000 | 100,00   | 100,00   |
| 85 | 725539114.S    | Montáž solárnych kolektorov plochých + cirkulačná skupina                                                                                                           | ks       | 1,000 | 350,00   | 350,00   |
| 86 | 484720000900   | Solárny kolektor plochý 2 ks + cirkulačná skupina                                                                                                                   | ks       | 1,000 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 87 | 725539105.S    | Montáž ohrievača TUV zvislého do 300 L                                                                                                                              | ks       | 1,000 | 56,69    | 56,69    |

| Č.  | Kód položky    | Popis                                                                                      | MJ      | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 88  | 541320005800   | Zásobník TUV ACV SMART SLME-300 + el. spirála 3 kW (alebo ekvivalent výroby)               | ks      | 1,000           | 1 000,00        | 1 000,00    |
| 89  | 725829201      | Montáž batérií umývadlových, drezových                                                     | KU<br>S | 9,000           | 8,12            | 73,08       |
| 90  | 5513006030     | Umývadlová stojanková páková batéria, chróm                                                | ks      | 8,000           | 50,00           | 400,00      |
| 91  | 5513006570     | Drezová batéria stojanková, chróm                                                          | ks      | 1,000           | 60,00           | 60,00       |
| 92  | 725849230      | Montáž batérie sprchovej podomietkovej pákovej                                             | ks      | 4,000           | 8,60            | 34,40       |
| 93  | 5513006930     | Sprchová podomietková páková batéria s hlavovou sprchou                                    | ks      | 4,000           | 70,00           | 280,00      |
| 94  | 725859102      | Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety nad 32 do DN 50                          | ks      | 2,000           | 4,57            | 9,14        |
| 95  | 6424310580     | Splachovač tlakový pre pisoare, napr. Schellomat Basic (alebo ekvivalent výroby)           | ks      | 2,000           | 90,00           | 180,00      |
| 96  | 725869301      | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40                    | ks      | 8,000           | 7,97            | 63,76       |
| 97  | 5516281001     | Uzávierka umývadlová zápachová DN 40 - HL 132                                              | ks      | 8,000           | 6,00            | 48,00       |
| 98  | 725869302      | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 50 (podomietková)     | ks      | 1,000           | 10,01           | 10,01       |
| 99  | 2863120264     | Podomietkový sifón pre umývadlo                                                            | ks      | 1,000           | 9,00            | 9,00        |
| 100 | 725869311.S    | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)     | ks      | 1,000           | 8,82            | 8,82        |
| 101 | 551620007100.S | Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50                                     | ks      | 1,000           | 7,00            | 7,00        |
| 102 | 725869371.S    | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50 mm                 | ks      | 2,000           | 8,37            | 16,74       |
| 103 | 551620011000.S | Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50                                              | ks      | 2,000           | 15,00           | 30,00       |
| 104 | 725869380      | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 - pre kondenz | ks      | 1,000           | 6,95            | 6,95        |
| 105 | 5516240017     | Kondenzačná zápachová uzávierka podomietková HL138                                         | ks      | 1,000           | 30,00           | 30,00       |
| 106 | 998725101.S    | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m                               | t       | 0,503           | 27,45           | 13,81       |

**Celkom**

**15 630,71**

# ROZPOČET

Stavba: Športová infraštruktúra, Furmanský areál, Belá nad Círochou

Objekt: SO 02 - Prevádzková budova

Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Belá nad Círochou

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto: Belá nad Círochou

Spracoval:

Dátum:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

**D1 Práce HSV 1 551,90**

**D2 OSTATNÉ PRÁCE 1 551,90**

|   |           |                                                                                                                                      |         |         |        |        |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|
| 1 | 973011141 | Vysekanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých betónov do 50x50x50 mm                                                                | KU<br>S | 45,000  | 0,54   | 24,30  |
| 2 | 973031151 | Vysekanie v murive z tehál výklenkov pohľadovej plochy väčších než 0, 25 m <sup>2</sup> , -1,80000t                                  | M3      | 1,000   | 135,00 | 135,00 |
| 3 | 974031138 | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺ. 50 mm. Príplatok k cene za každých ďalších 100 mm X -0,009 t  | M       | 400,000 | 1,00   | 400,00 |
| 4 | 974031139 | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺ. 50 mm. Príplatok za prácu v priestore priľahlom k stropnej kO | M       | 470,000 | 0,50   | 235,00 |
| 5 | 974051112 | Vyrezanie rýh v murive tehlovom 30x40 mm frézou, - 0,00300t                                                                          | M       | 100,000 | 2,50   | 250,00 |
| 6 | 974051113 | Vyrezanie rýh v murive tehlovom 40x40 mm frézou, - 0,00400t                                                                          | M       | 100,000 | 3,00   | 300,00 |
| 7 | 974082112 | Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stien, v š. do 50 mm, - 0,00200t                                                                  | M       | 400,000 | 0,40   | 160,00 |
| 8 | 974082172 | Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stropov alebo klenieb, v š. do 50 mm, -0,00200t                                                   | M       | 70,000  | 0,68   | 47,60  |

**D1.1 Práce PSV 933,75**

**735 Vykurovanie - vykurovacie telesá 933,75**

|    |                |                                                              |          |       |        |        |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|--------|
| 9  | 735413130.1    | Montáž konvektora nástenného elektrického                    | súb<br>. | 8,000 | 15,00  | 120,00 |
| 10 | 484540006811.1 | ELEKTRICKÝ KONVEKTOR PK1500W/IP24 (alebo ekvivalent výrobku) | ks       | 1,000 | 106,70 | 106,70 |
| 11 | 484540006811.2 | ELEKTRICKÝ KONVEKTOR PK750W/IP24 (alebo ekvivalent výrobku)  | ks       | 4,000 | 89,10  | 356,40 |
| 12 | 484540006811.3 | ELEKTRICKÝ KONVEKTOR PK 500W/IP24 (alebo ekvivalent výrobku) | ks       | 3,000 | 84,70  | 254,10 |
| 13 | 735413130.2    | Montáž radiátora nástenného elektrického                     | súb<br>. | 2,000 | 15,00  | 30,00  |
| 14 | 484540006811.8 | ELEKTRICKÝ NASTENNÝ RADIATOR VÝKON 600W                      | ks       | 2,000 | 30,80  | 61,60  |
| 15 | 998735101.S    | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m  | t        | 0,165 | 30,00  | 4,95   |

**D3 Montážne práce 11 848,08**

**D4 M-21 ELEKTROMONTÁŽE 11 848,08**

|    |           |                                                                     |   |        |      |       |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|
| 16 | 210010003 | Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm | M | 40,000 | 1,51 | 60,40 |
| 17 | 210010062 | Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6016, 16 mm | M | 3,000  | 2,14 | 6,42  |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                              | MJ      | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 18 | 210010101   | Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovací              | M       | 21,000          | 1,50            | 31,50       |
| 19 | 210010101   | Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovací              | M       | 21,000          | 1,50            | 31,50       |
| 20 | 210010301   | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)                                                              | KU<br>S | 45,000          | 1,69            | 76,05       |
| 21 | 210010311   | Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová                                                     | KU<br>S | 5,000           | 3,29            | 16,45       |
| 22 | 210010322   | Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 97) kruhová                                          | KU<br>S | 25,000          | 9,86            | 246,50      |
| 23 | 210010352   | Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-26 do 6 mm <sup>2</sup> | KU<br>S | 2,000           | 18,00           | 36,00       |
| 24 | 210100001   | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm <sup>2</sup>                       | KU<br>S | 67,000          | 1,26            | 84,42       |
| 25 | 210100002   | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm <sup>2</sup>                         | KU<br>S | 10,000          | 1,86            | 18,60       |
| 26 | 210100003   | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm <sup>2</sup>                        | KU<br>S | 2,000           | 2,43            | 4,86        |
| 27 | 210110005   | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia križový prepínač-radenie 7                   | KU<br>S | 3,000           | 6,43            | 19,29       |
| 28 | 210110041   | Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1                                        | KU<br>S | 15,000          | 2,72            | 40,80       |
| 29 | 210110043   | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A                              | KU<br>S | 1,000           | 3,57            | 3,57        |
| 30 | 210110045   | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6                                         | KU<br>S | 2,000           | 3,12            | 6,24        |
| 31 | 210111012   | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie                                   | KU<br>S | 18,000          | 6,04            | 108,72      |
| 32 | 210190002   | Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg                                                                      | KU<br>S | 1,000           | 33,31           | 33,31       |
| 33 | 210201001   | Svietidlo žiarivkové - typ 231 20 01- 2x40 W, stropné                                                              | KU<br>S | 4,000           | 15,00           | 60,00       |
| 34 | 210201012   | Svietidlo žiarivkové - typ 231 27 20 - 20 W, stropné s krytom                                                      | KU<br>S | 19,000          | 15,00           | 285,00      |
| 35 | 210220101   | Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm                                                | M       | 100,000         | 1,43            | 143,00      |
| 36 | 210220201   | Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče                                                      | KU<br>S | 2,000           | 8,19            | 16,38       |
| 37 | 210220301   | Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)                                                                     | KU<br>S | 24,000          | 2,00            | 48,00       |
| 38 | 210220302   | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)                                                     | KU<br>S | 20,000          | 2,00            | 40,00       |
| 39 | 210220321   | Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)                                               | KU<br>S | 20,000          | 2,00            | 40,00       |
| 40 | 210800101   | Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5                                                                           | M       | 17,000          | 0,49            | 8,33        |
| 41 | 210800105   | Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5                                                                           | M       | 220,000         | 0,76            | 167,20      |
| 42 | 210800106   | Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5                                                                           | M       | 377,000         | 0,88            | 331,76      |
| 43 | 210800112   | Kábel uložený pod omietkou CYKY 4 x 6                                                                              | M       | 30,000          | 1,04            | 31,20       |
| 44 | 210800117   | Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 4                                                                              | M       | 20,000          | 1,02            | 20,40       |
| 45 | 210800546   | Vodič NN a VN pevne uložený CY 4                                                                                   | M       | 50,000          | 1,20            | 60,00       |
| 46 | 210800547   | Vodič NN a VN pevne uložený CY 6                                                                                   | M       | 40,000          | 1,20            | 48,00       |
| 47 | 210800549   | Vodič NN a VN pevne uložený CY 16                                                                                  | M       | 10,000          | 1,20            | 12,00       |
| 48 | 210800569   | Vodič NN a VN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, CY 16                                                          | M       | 10,000          | 1,20            | 12,00       |
| 49 | 1           | KRABICA 1901                                                                                                       | KS      | 45,000          | 0,28            | 12,60       |
| 50 | 1.1         | KRABICA 1902                                                                                                       | KS      | 5,000           | 0,66            | 3,30        |
| 51 | 1.2         | KRABICA 1903                                                                                                       | KS      | 25,000          | 1,76            | 44,00       |
| 52 | 1.3         | TRUBKA PVC 2316                                                                                                    | M       | 40,000          | 0,61            | 24,40       |

| Č.  | Kód položky | Popis                                        | MJ      | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|-------------|----------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 53  | 1.4         | ZLAB PVC 20x20                               | M       | 21,000          | 1,10            | 23,10       |
| 54  | 1.5         | SVORKA WAGO                                  | KS      | 150,000         | 0,17            | 25,50       |
| 55  | 1.6         | PANCIEROVA TRUBKA P16                        | M       | 3,000           | 7,37            | 22,11       |
| 56  | 1.7         | KABEL CYKY-J 2x1,5                           | M       | 17,000          | 0,55            | 9,35        |
| 57  | 1.8         | KABEL CYKY-J 3x1,5                           | M       | 220,000         | 0,77            | 169,40      |
| 58  | 1.9         | KABEL CYKY-J 3x2,5                           | M       | 377,000         | 1,21            | 456,17      |
| 59  | 1.10        | KABEL CYKY-J 5x4                             | M       | 20,000          | 2,97            | 59,40       |
| 60  | 1.11        | KABEL CYKY-J 5x2,5                           | M       | 40,000          | 1,98            | 79,20       |
| 61  | 1.12        | VODIC CY 10 zz                               | M       | 10,000          | 1,54            | 15,40       |
| 62  | 1.13        | VODIC CY 6 zz                                | M       | 40,000          | 0,94            | 37,60       |
| 63  | 1.14        | VODIC CY 4 zz                                | M       | 50,000          | 0,66            | 33,00       |
| 64  | 1.15        | KABEL CYKY-J 5x6                             | M       | 10,000          | 4,51            | 45,10       |
| 65  | 1.16        | SVIETIDLO STROPNE LED, 10W, IP 54            | KS      | 5,000           | 10,67           | 53,35       |
| 66  | 1.17        | SVIETIDLO STROPNE LED 2x10W, IP54            | KS      | 2,000           | 22,00           | 44,00       |
| 67  | 1.18        | KRABICA KO 125                               | KS      | 6,000           | 4,62            | 27,72       |
| 68  | 1.19        | SVORKA SZ                                    | KS      | 6,000           | 1,65            | 9,90        |
| 69  | 1.20        | SVORKA SR 03                                 | KS      | 24,000          | 1,21            | 29,04       |
| 70  | 1.21        | DOMOVA DVOJZASUVKA, IP 20                    | KS      | 2,000           | 3,96            | 7,92        |
| 71  | 1.22        | DOMOVA JEDNOZASUVKA, IP 44                   | KS      | 2,000           | 5,72            | 11,44       |
| 72  | 1.23        | KRABICA 6455-12                              | KS      | 2,000           | 2,97            | 5,94        |
| 73  | 1.24        | ROZVADZAC RP                                 | KS      | 1,000           | 4 600,00        | 4 600,00    |
| 74  | 1.25        | ZIAROVKA LED 10W                             | KS      | 21,000          | 4,62            | 97,02       |
| 75  | 1.26        | SVORKA SR 02                                 | KS      | 12,000          | 1,10            | 13,20       |
| 76  | 1.27        | SVORKA NA POTRUBIE BERNARD                   | KS      | 12,000          | 1,10            | 13,20       |
| 77  | 1.28        | ZEMNIACA PASOVINA FeZn 30x4 mm               | KG      | 90,000          | 2,26            | 203,40      |
| 78  | 1.29        | POZINKOVANY DRÔT FeZn pr. 10 mm              | KG      | 20,000          | 3,03            | 60,60       |
| 79  | 1.30        | SVORKA SK                                    | KS      | 6,000           | 1,16            | 6,96        |
| 80  | 1.31        | SVORKA SO                                    | KS      | 6,000           | 1,65            | 9,90        |
| 81  | 1.32        | SVORKA SP1                                   | KS      | 2,000           | 0,83            | 1,66        |
| 82  | 1.33        | SVORKA SS                                    | KS      | 2,000           | 0,72            | 1,44        |
| 83  | 1.34        | PODPERA PV 23                                | KS      | 37,000          | 0,77            | 28,49       |
| 84  | 1.35        | PODPERA PV 15                                | KS      | 25,000          | 1,43            | 35,75       |
| 85  | 1.36        | HLAVNA UZEMNOVACIA PRIPOJNICA EPS 2 + MONTAZ | KS      | 1,000           | 8,80            | 8,80        |
| 86  | 1.37        | ZBERACIA TYC JP15                            | KS      | 2,000           | 9,96            | 19,92       |
| 87  | 1.38        | KRIZOVY PREPINAC, RADENIE č.7, IP20          | KS      | 3,000           | 4,29            | 12,87       |
| 88  | 1.39        | SPORAKOVA PRIPOJKA+Montaz                    | KS      | 2,000           | 24,20           | 48,40       |
| 89  | 1.40        | JEDNOPOLOVY VYPINAC, RADENIE č. 1, IP 20     | KS      | 15,000          | 2,53            | 37,95       |
| 90  | 1.41        | SERIOVY PREPINAC, RADENIE č.5, IP 20         | KS      | 1,000           | 3,85            | 3,85        |
| 91  | 1.42        | STRIEDAVY PREPINAC, RADENIE č. 6, IP 20      | KS      | 2,000           | 2,48            | 4,96        |
| 92  | 1.43        | DOMOVA JEDNOZASUVKA, IP 20                   | KS      | 2,000           | 2,64            | 5,28        |
| 93  | 1.44        | VODIC AlMgSi 8                               | KG      | 15,000          | 8,53            | 127,95      |
| 94  | 1.45        | PODPERA PV 01                                | KS      | 18,000          | 0,83            | 14,94       |
| 95  | 1.46        | SVORKA SJ                                    | KS      | 8,000           | 1,76            | 14,08       |
| 96  | 1.47        | OCHRANNY UHOLNIK+montaž                      | KS      | 6,000           | 7,59            | 45,54       |
| 97  | 1.47        | OCHRANNY UHOLNIK+montaž                      | KS      | 12,000          | 7,59            | 91,08       |
| 98  | 1.48        | SVIETIDLO STROPNE LED, 10W, IP20             | KU<br>S | 12,000          | 22,00           | 264,00      |
| 99  | 1.49        | SVIETIDLO STROPNE LED 120 cm, 2x18W, IP20    | KS      | 4,000           | 22,00           | 88,00       |
| 100 | 1.50        | LED TRUBICA 18W, 120 cm                      | KS      | 8,000           | 8,25            | 66,00       |
| 101 | 2           | Murarske pomocne prace                       | KU<br>S | 1,000           | 1 000,00        | 1 000,00    |
| 102 | 2           | Podruzny material                            | KU<br>S | 1,000           | 326,00          | 326,00      |



| Č.  | Kód položky | Popis                       | MJ      | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|-------------|-----------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 103 | 2.1         | Odborna prehliadka a skuska | HO<br>D | 24,000          | 50,00           | 1 200,00    |

**Celkom**

**14 333,73**

# ROZPOČET

Stavba: Športová infraštruktúra, Furmanský areál, Belá nad Cirochou

Objekt: SO 03 - Spevnené plochy a terenné úpravy

Objednávateľ: Obec Belá nad Cirochou

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto: Belá nad Cirochou

Spracoval:

Dátum:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## HSV

## Práce a dodávky HSV

**16 502,05**

### 1

### Zemné práce

**4 597,88**

|    |                |                                                                                                                                       |    |           |          |        |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|--------|
| 1  | 121101111.S    | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3                                     | m3 | 56,415    | 1,02     | 57,54  |
| 2  | 131201101.S    | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3                                                                                         | m3 | 47,013    | 11,16    | 524,67 |
| 3  | 132201101.S    | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                                                         | m3 | 8,275     | 31,01    | 256,61 |
| 4  | 132201109.S    | Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3                     | m3 | 2,483     | 8,77     | 21,78  |
| 5  | 162501102.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 55,288    | 4,14     | 228,89 |
| 6  | 162501105.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 939,896   | 0,42     | 394,76 |
| 7  | 171201201.S    | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                | m3 | 55,288    | 0,72     | 39,81  |
| 8  | 171209002.S    | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                               | t  | 92,331    | 8,00     | 738,65 |
| 9  | 180402111.S    | Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5                                                                                  | m2 | 1 049,880 | 0,76     | 797,91 |
| 10 | 005720001300.S | Osivá tráv - trávové semeno                                                                                                           | kg | 32,441    | 10,00    | 324,41 |
| 11 | 181301111.S    | Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m                                                                         | m2 | 1 049,880 | 0,37     | 388,46 |
| 12 | 184802111.S    | Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko                                                           | m2 | 1 049,880 | 0,11     | 115,49 |
| 13 | 252310000100.S | Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku                                                                                      | l  | 0,420     | 110,00   | 46,20  |
| 14 | 184802611.S    | Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko                                            | m2 | 1 049,880 | 0,18     | 188,98 |
| 15 | 252310000100.S | Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku                                                                                      | l  | 0,420     | 110,00   | 46,20  |
| 16 | 184852010.S    | Hnojenie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom                                                                      | m2 | 1 049,880 | 0,20     | 209,98 |
| 17 | 251910000100.S | Hnojivo pre trávniky                                                                                                                  | t  | 0,021     | 1 360,00 | 28,56  |
| 18 | 185803111.S    | Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                                   | m2 | 1 049,880 | 0,18     | 188,98 |

### 2

### Zakladanie

**703,61**

|    |                |                                                                                                      |    |         |       |        |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 19 | 211521111.S    | Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom drveným                                  | m3 | 8,275   | 48,11 | 398,11 |
| 20 | 211971121.S    | Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m  | m2 | 72,820  | 1,66  | 120,88 |
| 21 | 693110004500.S | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2                                                         | m2 | 74,276  | 1,00  | 74,28  |
| 22 | 212756101.S    | Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 65                                                               | m  | 33,100  | 1,97  | 65,21  |
| 23 | 215901101.S    | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 188,050 | 0,24  | 45,13  |

### 5

### Komunikácie

**8 488,58**

|    |             |                                                                            |    |         |      |          |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|
| 24 | 564851111.S | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 188,050 | 5,77 | 1 085,05 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|

| Č. | Kód položky    | Popis                                                                                                                                               | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 25 | 567114211.S    | Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm                                                                                          | m2 | 188,050         | 13,97           | 2 627,06    |
| 26 | 596911143.S    | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva fr. 4/8 mm hr. 40 mm | m2 | 188,050         | 13,16           | 2 474,74    |
| 27 | 592460007600.S | Dlažba betónová zámková hr. 60 mm                                                                                                                   | m2 | 191,811         | 12,00           | 2 301,73    |

**9**

**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

**1 988,50**

|    |                |                                                                                                          |    |        |        |        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 28 | 916331111.S    | Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory  | m  | 26,450 | 10,39  | 274,82 |
| 29 | 592170001000.S | Obrubník cestný, šxv 150x260 mm                                                                          | m  | 26,715 | 8,00   | 213,72 |
| 30 | 916531111.S    | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory | m  | 98,900 | 6,00   | 593,40 |
| 31 | 592170001800.S | Obrubník parkový, šxv 50x200 mm                                                                          | m  | 99,889 | 2,50   | 249,72 |
| 32 | 918101111.S    | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15             | m3 | 6,258  | 104,96 | 656,84 |

**99**

**Presun hmôt HSV**

**723,48**

|    |             |                                                                                                    |   |         |      |        |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|
| 33 | 998223011.S | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 180,869 | 4,00 | 723,48 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|

**Celkom**

**16 502,05**

# ROZPOČET

Stavba: Športová infraštruktúra, Furmanský areál, Belá nad Cirochou

Objekt: SO 04 - Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Obec Belá nad Cirochou

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto: Belá nad Cirochou

Spracoval:

Dátum:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## 1 Zemné práce

7 042,76

|   |             |                                                                                                   |    |         |       |          |
|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 1 | 131201201   | Výkop zapaženej jamy v hornine 3                                                                  | m3 | 17,000  | 34,38 | 584,46   |
| 2 | 131201209   | Príplatok za lepivosť horniny 3                                                                   | M3 | 17,000  | 1,58  | 26,86    |
| 3 | 132201202   | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3                                                                | M3 | 286,000 | 10,58 | 3 025,88 |
| 4 | 132201209   | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3                                                           | M3 | 286,000 | 1,04  | 297,44   |
| 5 | 162401102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m                                                  | M3 | 113,000 | 3,76  | 424,88   |
| 6 | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládky                                                                      | M3 | 113,000 | 0,72  | 81,36    |
| 7 | 174101101   | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach | M3 | 190,000 | 3,56  | 676,40   |
| 8 | 175101102.S | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny                           | m3 | 74,000  | 26,02 | 1 925,48 |

## 4 Vodorovné konštrukcie

3 355,71

|    |                |                                                                                                |    |         |        |          |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 9  | 451573111      | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | M3 | 32,000  | 41,28  | 1 320,96 |
| 10 | 452311131      | Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15)                                             | M3 | 0,250   | 115,00 | 28,75    |
| 11 | 583310000600.S | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm pre obsyp potrubia                                       | t  | 118,000 | 17,00  | 2 006,00 |

## 8 Rúrové vedenie

6 053,80

|    |                |                                                                                                     |      |         |          |          |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
| 12 | 871181458.S    | Potrubie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvárané natupo D 40x2,4 mm                                   | m    | 12,000  | 3,15     | 37,80    |
| 13 | 286130030800.S | Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 40x2,4x100 m                                                     | m    | 12,000  | 2,00     | 24,00    |
| 14 | 871221462.S    | Potrubie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvárané natupo D 63x3,8 mm                                   | m    | 220,000 | 6,00     | 1 320,00 |
| 15 | 2861302550     | Rúra HDPE na vodu PE 100, PN10, SDR 17, d 63x3,8 mm                                                 | m    | 220,000 | 4,00     | 880,00   |
| 16 | 891211111      | Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50                          | ks   | 1,000   | 20,00    | 20,00    |
| 17 | 4222520215     | Vodárenské armatúry Posúvač domovej prípojky DN 2" Hawle s.r.o. (alebo ekvivalent výrobu)           | ks   | 1,000   | 150,00   | 150,00   |
| 18 | 4229124000     | MONTAŽNA SÚPRAVA DN 50, (1,30 -1,80 m), č.9500 (alebo ekvivalent výrobu)                            | Ku s | 1,000   | 75,00    | 75,00    |
| 19 | 893212111      | Šachta armatúrna PLASTOVA DN 1000, H-1800 mm                                                        | KU S | 1,000   | 500,00   | 500,00   |
| 20 | 899401112      | Osadenie poklopu liatinového posúvačového                                                           | KU S | 1,000   | 30,00    | 30,00    |
| 21 | 4229135200     | ULIČNÝ POKLOP č. 1650 (alebo ekvivalent výrobu)                                                     | kus  | 1,000   | 45,00    | 45,00    |
| 22 | 892372111      | Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300                           | KU S | 1,000   | 200,00   | 200,00   |
| 23 | 893222111      | Šachta vodomerna z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy nad 1,50 do 2,50 m2 | ks   | 1,000   | 1 550,00 | 1 550,00 |
| 24 | 3410203400     | Kábel silový hliníkový AYKY 2Ax04                                                                   | m    | 235,000 | 1,00     | 235,00   |
| 25 | 80322-3000     | Uloženie PE fólie na obsyp                                                                          | m    | 235,000 | 0,50     | 117,50   |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                         | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 26 | 892241111   | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 | M  | 235,000         | 0,70            | 164,50      |
| 27 | 892233111   | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 70                          | M  | 235,000         | 3,00            | 705,00      |

**99 Presun hmôt HSV 1 044,83**

|    |           |                                                                                               |   |         |      |          |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|----------|
| 28 | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | T | 208,966 | 5,00 | 1 044,83 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|----------|

**722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 813,49**

|    |                |                                                                        |     |       |        |        |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| 29 | 722221025.S    | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4              | ks  | 1,000 | 5,88   | 5,88   |
| 30 | 551110005200.S | Guľový uzáver pre vodu 5/4"                                            | ks  | 1,000 | 20,00  | 20,00  |
| 31 | 722221035.S    | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2                | ks  | 3,000 | 9,12   | 27,36  |
| 32 | 551110006000.S | Guľový uzáver pre vodu 2"                                              | ks  | 1,000 | 40,00  | 40,00  |
| 33 | 551110007600.S | Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 2"                                | ks  | 2,000 | 70,00  | 140,00 |
| 34 | 722221060      | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 1/2 | ks  | 1,000 | 9,00   | 9,00   |
| 35 | 5511130110     | Vypúšťací guľový ventil, 1/2"                                          | ks  | 1,000 | 8,00   | 8,00   |
| 36 | 722221290      | Montáž spätného ventilu závitového G 2                                 | ks  | 1,000 | 9,11   | 9,11   |
| 37 | 5512147600     | Ventil spätný VE 3030 2"                                               | ks  | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
| 38 | 722221082      | Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2                   | ks  | 3,000 | 2,70   | 8,10   |
| 39 | 5511318800     | Kohút výtokový DN 15                                                   | kus | 3,000 | 8,00   | 24,00  |
| 40 | 3199104107     | Tvarovka liatinová ISO spojka, D 63 - DN50                             | ks  | 3,000 | 60,00  | 180,00 |
| 41 | 552520069600.S | Tvarovka liatinová ISO spojka, D 40 - DN32                             | ks  | 1,000 | 35,00  | 35,00  |
| 42 | 722263417      | Montáž vodomeru závit. jednvtokového suchobežného                      | ks  | 1,000 | 27,04  | 27,04  |
| 43 | 3882122800     | VODOMER M-N QN 10                                                      | kus | 1,000 | 180,00 | 180,00 |

**23-M Montáže potrubia 1 440,00**

|    |            |                                                                          |   |        |       |        |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 44 | 230200017  | Montáž plynovodov D x t 108 x 4                                          | m | 20,000 | 8,00  | 160,00 |
| 45 | 1413085000 | Rúrka hladká kruhová bezšvová D 108 mm, hrúbka steny 4,0mm ozn.11 353.0. | m | 20,000 | 24,00 | 480,00 |
| 46 | 230200118  | Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 100                  | M | 20,000 | 40,00 | 800,00 |

**Celkom 19 750,59**

# ROZPOČET

Stavba: Športová infraštruktúra, Furmanský areál, Belá nad Cirochou

Objekt: SO 05 - Kanalizačná prípojka

Objednávateľ: Obec Belá nad Cirochou

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto: Belá nad Cirochou

Spracoval:

Dátum:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

**HSV**

**Práce a dodávky HSV**

**32 312,35**

**1**

**Zemné práce**

**14 657,84**

|   |             |                                                                                                 |    |         |       |          |
|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 1 | 132201202   | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3                                                              | m3 | 404,000 | 10,58 | 4 274,32 |
| 2 | 132201209   | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3                                                         | M3 | 404,000 | 1,04  | 420,16   |
| 3 | 151101101   | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložené do 2 m                            | m2 | 808,000 | 4,02  | 3 248,16 |
| 4 | 151101111   | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložené hĺbkou do 2 m                            | m2 | 808,000 | 2,43  | 1 963,44 |
| 5 | 162501102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m                                                | m3 | 160,000 | 4,14  | 662,40   |
| 6 | 171201202   | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                 | m3 | 160,000 | 0,64  | 102,40   |
| 7 | 174101002   | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 244,000 | 3,33  | 812,52   |
| 8 | 175101102.S | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny                         | m3 | 122,000 | 26,02 | 3 174,44 |

**4**

**Vodorovné konštrukcie**

**5 122,36**

|    |                |                                                                                                |      |         |       |          |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------|
| 9  | 451573111      | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | M3   | 37,000  | 41,28 | 1 527,36 |
| 10 | 452386121      | Vyrovnávacie prstence z prostého betónu tr. B 7,5 (zn.0) pod poklapy a mreže, výšky 100-200 mm | KU S | 7,000   | 40,00 | 280,00   |
| 11 | 583310000600.S | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm pre obsyp potrubia                                       | t    | 195,000 | 17,00 | 3 315,00 |

**8**

**Rúrové vedenie**

**11 186,13**

|    |                |                                                                                                       |      |         |        |          |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
| 12 | 871326004.S    | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 150                                      | m    | 25,000  | 0,87   | 21,75    |
| 13 | 286110006900.S | Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,0 mm, dĺ. 5 m, SN4                        | ks   | 5,000   | 35,00  | 175,00   |
| 14 | 871353121      | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200          | m    | 220,000 | 0,97   | 213,40   |
| 15 | 286110000200.S | Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm, dĺ. 5m, SN8 - napenená (viacvrstvá) | ks   | 44,000  | 90,00  | 3 960,00 |
| 16 | 894810009      | Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom      | ks   | 7,000   | 57,77  | 404,39   |
| 17 | 2860008880     | Plastova sachta DN 600, hl- do 2 m                                                                    | ks   | 7,000   | 550,00 | 3 850,00 |
| 18 | 899104111      | Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 150 kg                             | KU S | 7,000   | 34,82  | 243,74   |
| 19 | 552421510      | Poklop vstupný-nosnosť 40T D60                                                                        | kus  | 7,000   | 265,00 | 1 855,00 |
| 20 | 892311000      | Skúška tesnosti kanalizácie D 150                                                                     | m    | 25,000  | 1,53   | 38,25    |
| 21 | 892351000      | Skúška tesnosti kanalizácie D 200                                                                     | M    | 220,000 | 1,93   | 424,60   |

**99**

**Presun hmôt HSV**

**1 346,02**

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                         | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 22 | 998276101   | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | T  | 269,204         | 5,00            | 1 346,02    |

### 23-M

### Montáže potrubia

**3 700,00**

|    |            |                                                                   |   |        |        |          |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 23 | 230200037  | Montáž plynovodov D x t 273 x 7                                   | m | 20,000 | 15,00  | 300,00   |
| 24 | 1422609500 | Rúrka hladká kruhová bezšvová D 273 mm hrúbka 7,0 mm ozn.11 353.0 | m | 20,000 | 130,00 | 2 600,00 |
| 25 | 230200123  | Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 300           | m | 20,000 | 40,00  | 800,00   |

**Celkom**

**36 012,35**

## ROZPOČET

Stavba: Športová infraštruktúra, Furmanský areál, Belá nad Cirochou

Objekt: SO 06 - Elektrická prípojka

Objednávateľ: Obec Belá nad Cirochou

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto: Belá nad Cirochou

Spracoval:

Dátum:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

### D3 Montážne práce

2 720,21

### D4 M-21 ELEKTROMONTÁŽE

1 294,46

|   |           |                                                                         |         |         |       |        |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|--------|
| 1 | 210120101 | SKRINKA PRIPOJKOVA SPP2                                                 | KU<br>S | 1,000   | 80,00 | 80,00  |
| 2 | 210190001 | Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg                           | KU<br>S | 1,000   | 20,00 | 20,00  |
| 3 | 210901190 | Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKYD 1 kV 4x25 | M       | 150,000 | 1,00  | 150,00 |
| 4 | 1         | KABEL AYKY-J 4x16                                                       | M       | 150,000 | 2,22  | 333,00 |
| 5 | 1.1       | KÁBLOVA CHRANICKA pr. 50mm                                              | M       | 50,000  | 0,91  | 45,50  |
| 6 | 1.2       | ISTIC PR 63B, 25A                                                       | KS      | 1,000   | 21,96 | 21,96  |
| 7 | 1.3       | FOLIA VYSTRAZNA, SIRKA 22 cm                                            | M       | 150,000 | 0,16  | 24,00  |
| 8 | 1.4       | PODRUŽNY MATERIAL                                                       | KS      | 1,000   | 20,00 | 20,00  |
| 9 | 1         | Odborná prehliadka a skúška                                             | HO<br>D | 12,000  | 50,00 | 600,00 |

### D5 M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC

1 425,75

|    |           |                                                                                                     |    |         |      |        |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|
| 10 | 460200153 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3                               | M  | 150,000 | 5,13 | 769,50 |
| 11 | 460420021 | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm | M  | 150,000 | 0,96 | 144,00 |
| 12 | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm                                   | M  | 150,000 | 0,51 | 76,50  |
| 13 | 460560153 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3      | M  | 150,000 | 1,96 | 294,00 |
| 14 | 460620013 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | M2 | 75,000  | 1,89 | 141,75 |

**Celkom**

**2 720,21**



## INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH

| Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa | IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) | Identifikácia príslušného plnenia subdodávateľom | podiel na plnení v % alebo vo finančnom vyjadrení (EUR) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                         |                                         |                                                                                                      |                                                  |                                                         |
|                                                                                         |                                         |                                                                                                      |                                                  |                                                         |
|                                                                                         |                                         |                                                                                                      |                                                  |                                                         |
|                                                                                         |                                         |                                                                                                      |                                                  |                                                         |
|                                                                                         |                                         |                                                                                                      |                                                  |                                                         |

V Strážskom, dňa 30.06.2023

.....  
Blažej Kridla, konateľ