

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba / Senec Slnečné jazerá - Juh a Sever

Objekt:

Časť: rekonštrukcia 3 ks kanalizačné šachty vrátane poklopou

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MI & DI, s. r. o., Kráľová pri Senci 446, 900 50, IČO: 50337131

Datum / 15.6.2023

P. Č.	KCN	Kód položky	Popis	Dodávky materiálu a technológií				Montážne práce				Dodávky/Montáž
				MJ/D	Dodávka vymer	Cenova jednotka D	Dodávka celkom	iverna jednotka montáž	Vymera montáž	cenova jednotka montáž	Montáž celkom	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12

HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

1			zarezanie beton asfalt /pre 3 ks šachty/					bm	24,00	25,00		600,00
2			búranie asfalt beton /pre 3 ks šachty/					m3	2,50	390,00		975,00
3			výkop pre výmenu šachty /3ks šachty/					m3	24,00	105,00		2 520,00
4			demontáž skruží, konusu a poklopu na hĺbku 2,5 m na 3 ks šachty					ks	1,00	1 100,00		1 100,00
5			montáž skruží, montáž konusu, prstenca, poklopu / na hĺbku 2,5 m / vrátane materiálu					ks	3,00	2 216,67		6 650,01
6			zásyp novovybudovaných šacht zo zhutnením 3 ks					m3	24,00	86,00		2 064,00
7			betonáž vybúraných častí					m3	2,50	330,00		825,00
8			odvoz vykopanej podmočenej zeminy 8 m3 ,dovoz nasypoveho cestneho makadamu 8 m3					m3	8,00	270,00		2 160,00
9			asfaltovanie					m3	18,00	65,00		1 170,00
10			ručné asistenčné výkopové práce, vyčistenie prípojok, odsávanie a čerpanie blata a nánosov počas prác pre 3 ks šachty					ks	1,00	1 850,00		1 850,00
11			montáž prípojov na šachtách hlavné toky a montáž dažďových prípojov					ks	4,00	160,00		640,00
12			presun výkopovej sute a materiálov v rámci stavby pre tri šachty					ks	1,00	1 650,00		1 650,00
13			dopravné značenie a zabezpečenie výkopu pre tri šachty					ks	1,00	750,00		750,00
14			odvoz sute na OLO pre tri šachty / vyburany cestný asfalt, beton a demontované skruže/					ks	1,00	950,00		950,00
15			dopravné náklady					ks	1,00	380,00		380,00
16												
17												
18												
19			CENA SPOLU S MATERIÁLOM BEZ DPH									24 284,01

/ DPH 20 % / €

CENA SPOLU S MATERIÁLOM s DPH