



STAVBA:
INVESTOR:

Rožpočet elektro - Prístavba a nadstavba škôlky
Obec Jakubov

P.č.	Typ	Obj.č.	Popis	Počet	Jed. ks	Cena jednotková		Cena spolu za položku		Cena celk. (EUR)
						Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	
Hrubá elektroinštalácia										
1			Rozvodnica - 677.4048.2 - 48(+8)-modulová zapustená - biela - kovové dvierka	1	ks	66,50	43,75	66,50	43,75	110,25
3			Prípojnicia potenciálového vyrovnania - s plastovým podstavcom - 188mm	1	ks	8,75	8,75	8,75	8,75	17,50
4			Krabica rozbočná zápuštná IP30, 200x130x60, viečko na skruty	1	ks	4,38	4,38	4,38	4,38	8,76
5			Krabica univerzálna - KU 68-1901 ZB - šedá	80	ks	0,44	2,63	35,20	210,40	245,60
6			KRABICA UNIVERZÁLNA - KA-šedá KPR 68 KA hlboká	10	ks	1,75	2,63	17,50	26,30	43,80
7			Krabica odbočná s viečkom KO 97/5 KA - PVC - 103x50mm - šedá	1	ks	1,75	4,38	1,75	4,38	6,13
8			Tunel pre TV kabeľ	2	ks	21,88	26,25	43,76	52,50	96,26
9			Koleno pre TV tunel	4	ks	5,51	3,50	22,04	14,00	36,04
10			Sadra 30Kg	2	ks	14,61	13,13	29,22	26,26	55,48
11			Hmoždinka zatlačacia k sťahovacím páskam VCZ 9/43,5mm - čierna	300	ks	0,09	1,75	27,00	525,00	552,00
12			Viazacia sťahovacia páska - čierna 360 x 4,5 mm	5	bal	4,64	4,38	23,20	21,90	45,10
13			Klince svorky U-klince	100	ks	6,21	0,44	621,00	44,00	665,00
14			Hmoždinka natĺkacia 910 SD 6x40	100	ks	0,18	1,58	18,00	158,00	176,00
15			Dierovaný montážny pás 17x1mm/10m 5055 II FS	1	ks	14,88	17,50	14,88	17,50	32,38
16			Poluretánová pena na montáž okien a dverí , 750 ml	1	ks	8,75	4,38	8,75	4,38	13,13
17			Izoláčna páska - PVC 15mm x 10m - biela	3	ks	0,35	0,44	1,05	1,32	2,37
19			Chránička dvojplášťová KF 09050 BA červená 50/41	7	m	1,05	0,88	7,35	6,16	13,51
20			Rúrka ohybná 750N FXP - FFKu-EM-F DN 25	160	m	0,70	0,88	112,00	140,80	252,80
21			Rúrka ohybná 750N FXP - FFKu-EM-F DN 20	200	m	0,53	0,88	106,00	176,00	282,00
22			Rúrka ohybná 750N FXP - FFKu-EM-F DN 16	100	m	0,44	0,88	44,00	88,00	132,00
23			Zasúvací úchyt rúrky D25	200	ks	0,13	0,88	26,00	176,00	202,00
24			Zasúvací úchyt rúrky D20	250	ks	0,13	0,88	32,50	220,00	252,50
25			Zasúvací úchyt rúrky D16	100	ks	0,11	0,88	11,00	88,00	99,00
26			Spojka - IP40 pre rúrky D25 - 862.1025/G	5	ks	0,18	0,44	0,90	2,20	3,10
27			Spojka - IP40 pre rúrky D20 - 862.1020/G	6	ks	0,15	0,44	0,90	2,64	3,54
28			Spojka - IP40 pre rúrky D16 - 862.1016/G	3	ks	0,15	0,44	0,45	1,32	1,77
35	Káble									
37			CYKY J 3x1,5	350	m	1,16	1,05	406,00	367,50	773,50
38			CYKY J 5x1,5	10	m	1,89	1,05	18,90	10,50	29,40
39			CYKY O3x1,5	120	m	1,19	1,05	142,80	126,00	268,80
40			CYKY J 3x2,5	400	m	1,67	1,05	668,00	420,00	1088,00
41			CYKY J 5x2,5	8	m	2,71	1,05	21,68	8,40	30,08
43			CYKY J 5x4	25	m	4,46	1,05	111,50	26,25	137,75
47			JYTY 5x1	22	m	1,79	1,05	39,38	23,10	62,48
49			Kábel FTP CAT 6	300	m	1,05	1,05	315,00	315,00	630,00
51			Kábel KOAX 75 Ohm	160	m	1,05	1,05	168,00	168,00	336,00
52			CY žltozelený 6mm2	40	m	0,96	1,05	38,40	42,00	80,40
53	Práca									
54			Vysekávanie drážok (beton, murivo)	10	hod	0,000	14,88	0,00	148,80	148,80
55			Prierazy	8	ks	0,00	8,75	0,00	70,00	70,00
56			Elektromontážne práce	30	hod	0,00	14,88	0,00	446,40	446,40
57			Medzisúčet:					3213,74	4235,89	7449,63
58	Kompletáž									
59			Biela Vypínač č.1 (alebo ekvivalentný)	9	ks	4,110	3,50	36,99	31,50	68,49
60			Biela Vypínač č.5 (alebo ekvivalentný)	4	ks	5,160	3,50	20,64	14,00	34,64
61			Biela Vypínač č.6 (alebo ekvivalentný)	16	ks	4,290	3,50	68,64	56,00	124,64
62			Led svietidla	75	ks	70,000	17,50	5250,00	1312,50	6562,50
63			Núdzové osvetlenie	5	ks	43,750	17,50	218,75	87,50	306,25
66			Biela Zásuvka IP44 230V (alebo ekvivalentný)	2	ks	10,940	5,25	21,88	10,50	32,38
67			Biela Jednozásuvka 230V (alebo ekvivalentný)	5	ks	4,380	5,25	21,90	26,25	48,15
68			Biela Dvojjzásuvka 230V (alebo ekvivalentný)	46	ks	7,440	5,25	342,24	241,50	583,74
69			Biela Zásuvka RJ45/1 (alebo ekvivalentný)	3	ks	11,380	7,00	34,14	21,00	55,14
70			Biela Zásuvka RJ45/2 (alebo ekvivalentný)	1	ks	17,270	7,00	17,27	7,00	24,27
71			Biela Zásuvka TV/SAT koncová (alebo ekvivalentný)	3	ks	20,000	7,00	60,00	21,00	81,00
74			Biela 1 rámček (alebo ekvivalentný)	32	ks	0,850	0,70	27,20	22,40	49,60
75			Biela 2 rámček (alebo ekvivalentný)	5	ks	1,520	0,70	7,60	3,50	11,10
76			Biela 4 rámček (alebo ekvivalentný)	1	ks	4,550	0,70	4,55	0,70	5,25
77			Uzemnenie - uzemň. v základe FeZn30/4-62mb, svorka 10ks	1	ks	280,000	148,75	280,00	148,75	428,75
78			Záchytná sústava bleskozvodu FeZn8-76mb, 4ks zvody-32mb, svorka 10ks	1	ks	491,750	280,00	491,75	280,00	771,75
79			Kladkový spínač	2	ks	39,640	21,88	79,28	43,76	123,04
80			Krabica odbočná OBO - A11 - IP54 - prázdna s viečkom	1	ks	1,580	1,75	1,58	1,75	3,33
82			RACK skriňa 19" dvojdielna 12U/600mm (NET, TV)	1	ks	218,000	43,75	218,00	43,75	261,75
83			Svorkovnica L1,L2,L3,N,PE do KO 97	1	ks	1,650	1,75	1,65	1,75	3,40
84			Viečko na KP 68	4	ks	0,440	0,44	1,76	1,76	3,52
85			Svorka zemniaca - Bernard - ZSA 16	6	ks	0,880	0,88	5,28	5,28	10,56
86			Zemniaca páska CU - 0,5m	3	ks	0,880	0,88	2,64	2,64	5,28
87			Deliaca svorkovnica 12 pólová - 4 mm2 T140	5	ks	0,960	0,88	4,80	4,40	9,20
88			Objímka E27-hladká, čierna (190.7175G)	75	ks	1,310	2,63	98,25	197,25	295,50
89			Halogénová ECO žiarovka classic E27/70W A55	75	ks	1,400	1,75	105,00	131,25	236,25
90			Svorka bezskrútková inštaláčna - 2-vodičová 24A biela (0,5 - 2,5 mm)	40	ks	0,200	0,70	8,00	28,00	36,00
91			Svorka bezskrútková inštaláčna - 3-vodičová 24A biela (0,5 - 2,5 mm)	40	ks	0,330	0,70	13,20	28,00	41,20
92			Svorka bezskrútková inštaláčna - 4-vodičová 24A biela (0,5 - 2,5 mm)	40	ks	0,430	0,70	17,20	28,00	45,20
93			Svorka bezskrútková inštaláčna - 5-vodičová 24A biela (0,5 - 2,5 mm)	30	ks	0,500	0,70	15,00	21,00	36,00
94			Svorka bezskrútková inštaláčna - 8-vodičová 24A biela (0,5 - 2,5 mm)	2	ks	0,540	0,70	1,08	1,40	2,48
95			Zásuvková rozvodnica Block - 3x 230V/3p 1x400V/5p/16A	1	ks	186,380	0,00	186,38	0,00	186,38

96		Spojovací materiál (vruty do KP 68)	1	ks	21,880	21,88	21,88	21,88	43,76
97	Práca								
98		Elektromontážne práce	44	h		14,88	0,00	654,72	654,72
99		Iné elektromontážne práce nešpecifikované	10	h		14,88	0,00	148,80	148,80
100		Medzisúččet:					7684,53	3649,49	11334,02
101	Rozvádzač								
103		Vypínač modulový 32A/3P	1	ks	20,480	8,75	20,48	8,75	29,23
104		Istič B25A/3P	1	ks	12,250	8,75	12,25	8,75	21,00
105		Istič B20A/3P	2	ks	10,500	8,75	21,00	17,50	38,50
106		Istič B16A/3P	1	ks	13,480	8,75	13,48	8,75	22,23
107		Istič B16A/1P	10	ks	3,500	7,00	35,00	70,00	105,00
108		Istič B10A/1P	12	ks	3,500	7,00	42,00	84,00	126,00
109		Istič B6A/1P	1	ks	3,500	7,00	3,50	7,00	10,50
111		Prúdový chránič 25A/30mA/4P	2	ks	43,750	10,50	87,50	21,00	108,50
114		Prepáťová ochrana 4P	1	ks	126,880	10,50	126,88	10,50	137,38
116		Hrebeň prepojavací 3F 1m	1	ks	13,130	13,13	13,13	13,13	26,26
117		Ochranná koncovka na prepojavací hrebeň	8	ks	0,100	0,10	0,80	0,80	1,60
118		Modrá svorkovnica 12p na DIN lištu	2	ks	1,750	3,50	3,50	7,00	10,50
119		3Nálepka	1	ks	1,050	0,88	1,05	0,88	1,93
120		Nálepka HLAVNÝ VYPÍNAČ	1	ks	0,700	0,88	0,70	0,88	1,58
121		Vodič CYA 10 lankový čierny	6	ks	1,580	1,05	9,48	6,30	15,78
122		Vodič CYA 10 lankový modrý	3	ks	1,580	1,05	4,74	3,15	7,89
123		Vodič CYA 10 lankový žltozelený	1	ks	1,580	1,05	1,58	1,05	2,63
124		Dutinka 10mm2 100ks	1	bal	2,630	8,75	2,63	8,75	11,38
125		Označovacia Páska laminátová samolepiaca	1	ks	14,880	21,88	14,88	21,88	36,76
126		Viazacia sťahovacia páska - 18 1361 - biela 100 x 2,5 mm 100ks	1	bal	0,880	3,50	0,88	3,50	4,38
127		Prípojnicia 25 mm2, vidlička, izolovaná	1	ks	1,750	3,50	1,75	3,50	5,25
128									
129	Práca								
130		Elektromontážne práce	12	h		14,88	0,00	178,56	178,56
131		Iné elektromontážne práce nešpecifikované	5	h		14,88	0,00	74,40	74,40
132									
133		Medzisúččet:	977,240		417,210	560,03	417,21	560,03	977,24
157									
158	Poznámka :								
160									
161									
163									
167									
168									
169									
170									
171									
172									
173									
174									
177									
178									
179									
183									
186									
187									
188									
192									
194									
195									
196									
197									
198									
199									
200									
201									

REKAPITULÁCIA		Cena (EUR)		Cena celk.
		Materiál	Montáž	(EUR)
Čiastkové náklady (EUF	11 315,48 €	8 445,41 €		19 760,89 €
Suma dodávka a montáž (EUR)				19 760,89 €
Projekt skutočného vyhotovenia(EUR)				800,00 €
Komplexné skúšky (EUR)				500,00 €
Revízia				900,00 €
Prevádzkové vplyvy %		1,00 €		197,61 €
PPV %		10,00 €		1 976,09 €
CENA BEZ DPH (EUR)				24 134,59 €
DPH 20% (EUR)				4 826,92 €
CELKOVÁ CENA (EUR)				28 961,51 €