

Dodatok č. 1

K ZMLUVE O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY zo dňa 15.12.2022 „ZŠ Vrbovce telocvičňa– oprava strechy“ uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len Zmluva)

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach zmluvných:

e-mail:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

(ďalej len "Objednávateľ")

Obec Vrbovce

Vrbovce 42, 906 06 Vrbovce

Mgr. Dušan Eliáš, starosta

Mgr. Dušan Eliáš

starosta@vrbovce.sk

00 310 140

2021039889

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČDPH:

Obchodný register:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

(ďalej len "Zhotoviteľ")

L.I.R.R.,s.r.o.

Necpalská 243/30 ,971 01 Prievidza

Igor Pastierik, konateľ

Ing. Nina Pastieriková

Ing. arch. Milan Chmura

36 296 414

2020076432

SK2020076432

OR OS Trenčín odd.: Sro vložka č.: 10299/R

Tatra banka a.s.

SK65 1100 0000 0029 2284 7469

Tento dodatok k zmluve o dielo na stavbe „ZŠ Vrbovce telocvičňa– oprava strechy“ sa uzatvára z dôvodu zmeny technického riešenia zastrešenia podľa návrhu Ing. arch. Daniela Kubiša sa mení typ strešnej krytiny a dopĺňa sa skladba strechy nasledovne :

3. Cena za Dielo

Upravuje sa bod

3.1 Cena za Dielo je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a považuje sa za pevnú, nemennú a maximálnu cenu

cena bez DPH	96 257,15 eur
20 % DPH	19 251,43 eur
cena vrátane DPH	115 508,58 eur

14. Záverečné ustanovenia

Za bod 14.7 sa dopĺňajú nasledovné body

14.8 Dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

14.9 Tento dodatok k zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.


14.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 – Rozpočet

14.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy im je známy, plne s ním súhlasia, a preto Zmluvu na znak bezvýhradného súhlasu s celým jej textom podpisujú.

Vo Vrbovciach dňa 19.7.2023

V Prievidzi dňa 19.7.2023

.....
Objednávateľ



.....
Zhotoviteľ

L.I.R.R.
S.P.A.
Nepalská 243/30, 971 01 PRIEVIDZA
IČO: 3600500000

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 501
Stavba: ZŠ Vrbovce

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 3.6.2022

Objednávateľ:
Obec Vrbovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
L.I.R.R., s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 96 257,15

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	96 257,15	19 251,43

Cena s DPH v EUR 115 508,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

L.I.R.R.
s.r.o.
Pečiatka 243/30, 971 01 PRIEVIDZA

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 501

Stavba: ZŠ Vrbovce

Miesto:

Dátum:

3.6.2022

Objednávateľ: Obec Vrbovce

Projektant:

Zhotoviteľ: L.I.R.R., s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		96 257,15	115 508,58
	Telocvičňa	96 257,15	115 508,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZŠ Vrbovce

Objekt:

03 - Telocvična - nižšia časť

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Vrbovce

Zhotoviteľ:

L.I.R.R., s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

3.6.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	96 257,15
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	96 257,15

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	96 257,15	20,00%	19 251,43
znižovaná		20,00%	

Cena s DPH	v EUR	115 508,58
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

L.I.R.R.
s.r.o.

Necpalská 243/30, 971 01 PRIEVIDZA
IČO: 36296414, DIČ: SK2020076432

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZŠ Vrbovce

Objekt:

03 - Telocvičňa - nižšia časť

Miesto:

Dátum: 3.6.2022

Objednávateľ:

Obec Vrbovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

L.I.R.R., s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	96 257,15
HSV - Práce a dodávky HSV	38 997,61
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	31 924,41
99 - Presun hmôt HSV	7 073,20
PSV - Práce a dodávky PSV	53 915,85
762 - Konštrukcie tesárske	10 178,32
764 - Konštrukcie klampiarske	14 812,99
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	2 701,86
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	26 222,68
M - Práce a dodávky M	3 343,69
21-M - Elektromontáže	565,69
95-M - Revízie	2 778,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	96 257,15

ROZPOČET

Stavba:

ZŠ Vrbovce

Objekt:

03 - Telocvičňa - nižšia časť

Miesto:

Dátum: 3.6.2022

Objednávateľ:

Obec Vrbovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

L.I.R.R., s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

96 257,151

D HSV Práce a dodávky HSV 38 997,607

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 31 924,408

2	K	941941832.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 30 m	m2	805,200	2,763	2 224,800
3	K	941942002.S	Montáž lešenia rámového systémového (napr. Layher, Sprint) s podlahami, šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	805,200	3,306	2 661,789
4	K	941942902.S	Montáž lešenia rámového systémového (napr. Layher, Sprint) s podlahami, príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	18 295,200	1,478	27 037,819

D 99 Presun hmôt HSV 7 073,199

5	K	998009101.S	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia/94/, bez ohľadu na výšku	t	32,208	219,610	7 073,199
---	---	-------------	--	---	--------	---------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 53 915,854

D 762 Konštrukcie tesárske 10 178,319

8	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech, pre sklon do 60°	m	392,863	1,462	574,348
9	M	605120002800.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2	m3	2,852	795,501	2 268,769
10	K	762341251.S	Montáž latovania kontralaty, pre sklon do 22°	m	589,295	2,763	1 628,246
11	M	605120002800.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2	m3	1,315	795,501	1 046,084
12	K	605110004300.S	Montáž debnenia jednoduchých striech	m2	392,860	5,050	1 983,943
13	M	605120002800.S	Dosky neomietané akosť I hr 24-32 mm š, 60-160 mm	m3	11,000	315,000	3 465,000
14	K	783782404.S	Náter tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevoakáznemu hmyzu, hubám a plesniam,	m2	992,514	5,750	5 706,956

D 764 Konštrukcie klampiarske 14 812,989

38	K	764331850.S	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30° rš 400 a 500 mm 0,00298 t	m	14,260	1,478	21,075
41	K	764348411.S	Ostatné kusové prvky, z pozinkovaného farbeného PZf plechu, snehové lapače lopatkové, dĺžky 500 mm	ks	335,500	29,480	9 890,540
42	K	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvapových štvorhranných rovných, alebo oblúkových, so sklonom do 30° rš 250 a 330 mm 0,00347t	m	67,100	1,824	122,414
43	K	764351836.S	Demontáž žľabov hákov, so sklonom do 30° 0,00009t	ks	69,000	1,324	91,361
44	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,6 mm, vrátane hákov, čiel, rohov a dilatácií pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	67,100	54,863	3 681,311
45	K	764359413.S	Príslušenstvo k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kotlík kónický pre rúry s priemerom nad 125 do 150 mm	ks	4,000	49,203	196,810
46	K	764359810.S	Demontáž žľabov kotlíka kónického, so sklonom do 30° 0,00110t	ks	4,000	2,438	9,751
47	K	764430430.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,6 mm, muríva, nadmurovky a atiky, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	14,260	45,640	650,826
48	K	998764103.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch s výškou nad 12 do 24 m	t	1,159	128,473	148,901

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 2 701,864

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	765390100.S	Montáž doplnkov k vlákno cementovej vinokovej krytine paropriepustnej fólie	m2	392,863	1,524	598,655
29	M	283230007900.S	Difúzna paropriepustná fólia, rozmer 1,5x50 m, k vlákno cementovej strešnej krytine	ks	6,011	349,137	2 098,660
30	K	998765103.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,058	78,426	4,549
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				26 222,682
31	K	767392112.S	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	392,863	21,611	8 490,206
32	K	767392802.S	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných - 0,007t	m2	392,863	6,663	2 617,553
33	M	138310001501.S	Plechová krytina klick, RAL 7035, vrátane doplnkov	m2	420,363	35,450	14 901,868
34	K	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné a doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,495	85,393	213,055
D M			Práce a dodávky M				3 343,690
D 21-M			Elektromontáže				565,690
35	K	21022 R1	Ochranná strieška FeZn	hod	16,000	35,356	565,690
D 95-M			Revízie				2 778,000
36	K	950105010.R	Hromozvody kontrola stavu kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier	súb	1,000	2 778,000	2 778,000