

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,

(ďalej len „**zmluva o diele**“, alebo „**zmluva**“)

Číslo zmluvy Objednávateľa: 845/2023/MPRVSR-240

Číslo zmluvy Zhotoviteľa: 2023-023

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ

Názov: Slovenská republika,
v mene ktorej koná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Zastúpený: Ing. Zuzana Nouzovská,
generálna tajomníčka služobného úradu
IČO: 00156621
DIČ: 2021291382
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK66 8180 0000 0070 0008 1105
Osoby oprávnené rokovať
a konať vo veciach
technických: Mgr. Blažej Pánik

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: ROKO gips, s.r.o.
Sídlo: G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza
Štatutárny orgán: Ing. Roman Götzl, konateľ
Ing. Milan Smaho, konateľ
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Osoby oprávnené na
rokovanie: Ing. Roman Götzl, konateľ
Ing. Milan Smaho, konateľ

Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Číslo účtu: SK10 0200 0000 0024 7186 7451
SWIFT Kód: SUBASKBX
IČO: 36 302 031
DIČ: 2020076927
IČ DPH: SK2020076927
Tel./Fax: +421 905 033 633
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č.: 10880/R

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

PREAMBULA

Objednávateľ je ústredným orgánom štátnej správy a správcom majetku štátu vo vzťahu k nehnuteľnému a hnutel'nému majetku, súčasťou ktorého je aj stavebný objekt administratívnej budovy, nachádzajúci sa na adrese Dobrovičova 12, súp. č. 116, 812 66 Bratislava, zapísaný na LV č. 9392, okres BA – m. č. Staré Mesto, Bratislava I, a vo vyhradených priestoroch ktorého Objednávateľ požaduje uskutočniť stavebné práce za účelom rekonštrukcie suterénu podľa čl. II. bod 2 tejto zmluvy.

Zhotoviteľ je obchodnou spoločnosťou, ktorá je odborne spôsobilá na uskutočnenie stavebných prác a technologicky, technicky a personálne pripravená na realizáciu stavebných prác na predmetnom objekte.

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania, s úspešným uchádzačom realizovaného verejného obstarávania zadávaného postupom podľa § 112 - 114 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o VO**“) za podmienok ďalej v zmluve dohodnutých. Výzva na predloženie ponúk bola zverejnená vo Vestníku: č. 49/2023 zo dňa 07. 03. 2023 pod značkou 10065 –WYP .

Článok I. Definícia pojmov

1. „Kvalifikované osoby Objednávateľa“ znamenajú pre účely tejto zmluvy Autorský dozor Objednávateľa, Stavebný dozor Objednávateľa, osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach technických a iné osoby, ktoré Objednávateľ označí ako Kľúčové osoby Objednávateľa.
2. „Kvalifikované osoby Zhotoviteľa“ znamenajú pre účely tejto zmluvy osoby, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ preukazoval splnenie Podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa Súťažných podkladov verejného obstarávania, a ktorých za týmto účelom Zhotoviteľ identifikoval vo svojej Ponuke. Kľúčové osoby Zhotoviteľa sú určené na výkon vybraných odborných činností stanovených v Podmienkach účasti. Kľúčovou osobou Zhotoviteľa je hlavný stavbyvedúci a iné osoby určené zo strany Zhotoviteľa.
3. Kvalifikovanou osobou za Objednávateľa poverenou dohľadom nad dodržiavaním projektovej dokumentácie a technicko-ekonomických parametrov diela, ako aj kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela je:

Meno:	Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Tel.:	+421 918 673 814
E-mail:	ad@amberg.sk

(ďalej len „Autorský dozor“)

Meno a priezvisko:	Ing. Vladimír Reháč _____
Tel.:	+421 903 251 927
E-mail:	rehak.vlado@gmail.com

(ďalej len „Stavebný dozor“)

Meno a priezvisko:	Mgr. Blažej Pánik
Tel.:	+421 910 899 466
E-mail:	blazej.panik@land.gov.sk

(ďalej len „Osoba oprávnená vo veciach technických za Objednávateľa“)

Stavebný dozor je oprávnený vykonávať úlohy v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), a tiež týkajúce sa najmä:

- pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,
- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,

- odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,
- vylúčenia pracovníkov Zhotoviteľa zo staveniska, ktorí hrubým spôsobom porušia právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela.

Všetky vyššie uvedené činnosti je stavebný dozor povinný vopred prerokovať s Osobou oprávnenou vo veciach technických za Objednávateľa, prípadne s projektantom, podľa čl. II bod 2 tejto zmluvy a zároveň všetky úkony stavebného dozoru podľa tejto zmluvy sú podmienené písomným súhlasom Osoby oprávnenej vo veciach technických za Objednávateľa, pokiaľ sa nedohodnú inak, alebo táto zmluva nestanovuje inak.

Zmena stavebného dozoru je možná len na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi najmenej 7 (sedem) kalendárnych dní pred touto zmenou.

4. Kvalifikovanou osobou za Zhotoviteľa poverenou riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela je:

Meno a priezvisko: Ing. Roman Špišák
 SKSI: 09969*10*
 Tel.: +421 905 444 882
 E-mail: rokospisak@gmail.com
 (ďalej len „stavbyvedúci“)

K zmene akejkoľvek kvalifikovanej osoby zo strany Zhotoviteľa dôjde, v prípade požiadavky na zmenu, na základe písomného oznámenia doručeného Objednávateľovi najmenej 7 (sedem) kalendárnych dní pred touto zmenou, zároveň platí, že pri zmene kvalifikovanej osoby Zhotoviteľa sa musí postupovať obdobne podľa čl. XI. bod 1 tejto zmluvy. Písomné oznámenie o zmene kvalifikovanej osoby Zhotoviteľa sa prikladá k zmluve a neuzatvára sa dodatok k tejto zmluve.

5. Písomná korešpondencia medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom bude v jazyku slovenskom.
6. Pojem a postavenie „Kvalifikovanej osoby“ pre účely tejto zmluvy je upravený v čl. XI. bod 1 tejto zmluvy.

Článok II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo podľa bodu 2 tohto článku a prílohy č. 1A tejto zmluvy tak, ako je definované ďalej, podľa Dokumentov Objednávateľa, a to najmä podľa Projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“), a záväzok Objednávateľa zaplatiť za zhotovené Dielo cenu špecifikovanú v čl. IV. tejto zmluvy a v prílohe č. 1A Položkový rozpočet/Ocenený výkaz výmer Zhotoviteľa tejto zmluvy, a to všetko za podmienok ustanovených touto Zmluvou.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela: **„Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. etapa – suterén“** a ostatné s tým súvisiace práce.

Predmet zmluvy je definovaný nasledovnými dokumentmi:

- a) Projektovou dokumentáciou PD:
 Názov stavby: **Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12**
 Miesto stavby: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, k.ú. Staré Mesto, parcelné č. 8943/2
 Autori projektu: **Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.**, Somolického 1/B, 811 05 Bratislava,
 IČO: 35 860 073 (ďalej len „projektant“)
 Dátum vyhotovenia PD: 11/2022
- b) Zadávacími podmienkami Objednávateľa obsiahnutými v zverejnených súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania,
- c) Zmluvným položkovým rozpočtom, na základe predloženej ponuky Zhotoviteľa z VO podľa súťažného výkazu výmer a PD k dielu,
- d) Podrobným časovým harmonogramom realizácie diela,
- e) Súhlasom/rozhodnutím príslušného stavebného úradu a podmienkami v ňom uvedenými.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti Objednávateľa tak, aby dielo vyhovovalo všetkým normám STN, EN a právnym predpisom platným a účinným v Slovenskej republike. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek Objednávateľa a odovzdá ho Objednávateľovi a Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má dostatok odborných predpokladov, personálne obsadenie a skúseností potrebné na realizáciu Diela podľa Zmluvy.
5. Predmetom zmluvy ďalej je:
 - a) dodávka diela, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov podľa písm. d) tohto bodu pre preberacie konanie, v požadovanom rozsahu vyplývajúce napr. zo stavebného zákona, a ďalšie,
 - b) dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ale si ich povaha diela a okolnosti zhotovenia diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä avšak nie výlučne pomocné konštrukcie a prvky (*trvalé alebo dočasné*), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si to povaha diela vyžaduje,
 - c) predkladanie na schválenie zástupcovi Objednávateľa: technickej dokumentácie a vzoriek stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela,
 - d) povinnosť Zhotoviteľa zabezpečiť a odovzdať všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, atesty, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov, zabudovaných materiálov a výrobkov, stavebný denník, zakreslenie nového stavu elektroinštalácie, fotodokumentácia pred a po, revízne správy z vykonaných elektroinštalácií, záväzný posudok k uvedeniu priestorov do prevádzky od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava,
 - e) spracovanie prehľadného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho častí. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu,
 - f) čistenie staveniska, odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác Zhotoviteľa,
 - g) spracovanie kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie Zhotoviteľom,
 - h) predloženie potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov podľa zákona č. 79/ 2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon o odpadoch“ najneskôr pri odovzdávaní príslušnej časti diela,
 - i) vykonanie príslušných odborných prehliadok a odborných skúšok v rozsahu STN, v prípade inštalácie vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a, ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, v znení neskorších predpisov.
6. Dielo bude zhotovené podľa PD odovzdanej Zhotoviteľovi Objednávateľom pri podpise tejto zmluvy, ktorá tvorila podklad pri verejnom obstarávaní a podľa ďalších pokynov Objednávateľa v súlade:
 - a) s podmienkami stavebného povolenia (iného povolenia, ktoré ho nahrádza) a vyjadreniami všetkých dotknutých subjektov,
 - b) s podmienkami pre najvyššiu akosť stanovenými príslušnými záväznými i smernými STN (alebo DIN či EN v prípade, že príslušné slovenské normy neexistujú), pričom za najvyššiu akosť zmluvné strany považujú dielo zhotovené bez chýb, väd, nedostatkov, ktoré je plne použiteľné na účel plánovaný Objednávateľom a spĺňa technické, kvalitatívne a iné požiadavky stanovené príslušnými záväznými a smernými STN,
 - c) s ďalšími podmienkami na akosť stanovenými platným právom Slovenskej republiky, s takou úrovňou akosti, ktorá Objednávateľovi, resp. konečným užívateľom diela umožní riadne a nerušené užívanie zhotoveného diela na jeho plánovaný účel,

- d) so všetkými opatreniami a predpismi ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci a požiarnej ochrany vzťahujúcej sa k zhotovovanému dielu,
- e) s prípadnými technologickými postupmi a technickými listami výrobkov vzťahujúcimi sa k vykonávanému dielu.

Článok III. ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo v rozsahu a kvalite vyplývajúcej z tejto zmluvy a odovzdať dielo Objednávateľovi v dohodnutom termíne a mieste. Zhotoviteľ začne prípravné a stavebné práce od odovzdania staveniska podľa podmienok uvedených v tomto článku zmluvy. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy v nasledovných etapách:
 - a) **Projekt organizácie výstavby** v zmysle čl. VIII. bod 1 tejto zmluvy bude Zhotoviteľom vypracovaný a predložený Objednávateľovi **po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy**, najneskôr však pred začatím prípravných a stavebných prác podľa písm. c) tohto bodu.
 - b) **Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní** odo dňa účinnosti tejto zmluvy podľa čl. VII. tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude vyhotovený písomný zápis.
 - c) **Termín začatia prípravných a stavebných prác:** najneskôr do **5 (piatich) pracovných dní** od odovzdania staveniska.
 - d) **Termín vykonania a odovzdania celého finálneho diela:** najneskôr **do 6 (šiestich) mesiacov** odo dňa odovzdania staveniska Objednávateľom, pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska Objednávateľom.

Ak si termín zhotovenia diela vzhľadom na nepretržitú prevádzku vyžaduje realizáciu prác denne, v prípade potreby aj v sobotu, resp. nedeľu a v noci, musia byť práce/montážne práce vždy vopred dohodnuté a odsúhlasené s Objednávateľom, a to v stavebnom denníku.
2. Ak Zhotoviteľ nezačne prípravné a stavebné práce v dohodnutom termíne podľa bodu 1 písm. c) tohto článku, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je Zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa začatia prípravných a stavebných prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto zmluvy. Ak nezačne Zhotoviteľ prípravné a stavebné práce na realizáciu diela ani do 5 (piatich) pracovných dní po dohodnutom termíne začatia podľa bodu 1 písm. c) tohto článku, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je Objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
3. Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných väd a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie Objednávateľovi v termíne podľa bodu 1 písm. d) tohto článku zmluvy. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je Objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby stavba bola dokončená v dohodnutom termíne ukončenia.
4. Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj podrobný časový harmonogram stavebných prác vyhotovený Zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „harmonogram“). Prípadná zmena harmonogramu podlieha písomnému schváleniu Objednávateľom.
5. Termíny uvedené v bode 1 tohto článku zmluvy a v harmonograme pre jednotlivé stavebné činnosti sú pre Zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany Zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa harmonogramu k oneskoreniu dlhšiemu než 15 (pätnásť) kalendárnych dní, je Objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
6. V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci podľa čl. XIV. tejto zmluvy, ktoré Zhotoviteľovi bránia v zhotovení diela v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutočnenie diela o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré Objednávateľovi

bránia v splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je zmluvná strana, na ktorej strane vznikli tieto prekážky, povinná druhú zmluvnú stranu bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinná existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na plnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní. Zhotoviteľ je v prípade prekážok povinný aktualizovať časový harmonogram bezodkladne, a to najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní a poslať ho Objednávateľovi na písomné schválenie.

Článok IV. CENA DIELA

1. Cena za dielo je stanovená na základe výsledkov postupu zadávania zákazky podľa § 112 - 114 zákona o VO, dohodou zmluvných strán v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2. Celkovou cenou diela sa rozumie cena, vrátane DPH, vrátane všetkých nákladov spojených s jeho zhotovením, uvádzaná v mene Slovenskej republiky v EUR.
3. Cena diela je určená na základe ponuky Zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1A tejto zmluvy – ocenený výkaz výmer (položkový rozpočet). Ceny za stavebné práce, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahŕňa táto cena všetko, čo je k zhotoveniu diela potrebné, a to najmä (ak je to pre splnenie diela potrebné):
 - a) náklady na zhotovenie a riadne dokončenie diela, vrátane dodávok prác a materiálov,
 - b) náklady na zriadenie, prevádzku, vypratanie, vyčistenie a zabezpečenie dočasného zariadenia staveniska, úhrady potrebných poplatkov (telefón, správne poplatky a pod.), skládok a nákladov s tým spojených,
 - c) všetky prípravné práce ako napr.: projekt organizácie výstavby, revízie, odborné prehliadky, skúšky a dodatočné práce, ktoré sú potrebné k uskutočneniu vlastného výkonu Zhotoviteľa,
 - d) činnosti špecifikované v bode 2. článku II. tejto zmluvy,
 - e) dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,
 - f) všetky súbežné nároky Zhotoviteľa, ako aj obchodné prirážky,
 - g) colné poplatky,
 - h) náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z realizácie diela, ktoré vzniknú v priebehu realizácie stavebných prác, ktoré majú byť zlikvidované v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - i) náklady na poskytnutie súčinnosti pri projekte organizácie výstavby, ktorý bude vyhotovený na základe súťažných podkladov zverejnených v rámci VO, či realizačnej dokumentácie,
 - j) náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii,
 - k) náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
 - l) náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v príslušných rozhodnutiach, potrebných meraní a prieskumov, ak sa vyžadujú,
 - m) náklady na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri realizácii diela a režijné náklady, dane prirážky na zisk a riziko,
 - n) zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,
 - o) mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo zhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja, ostatné mzdové a vedľajšie náklady, ktoré vzniknú napr. ubytovaním a stravovaním zamestnancov,
 - p) označenie stavby so základnými údajmi o stavbe,
 - q) poskytnutie súčinnosti v konaniach pred správnymi a inými orgánmi (napr.: príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva). Zhotoviteľ je povinný obstaráť, a to i od svojich subdodávateľov

- všetky dokumenty, atesty, certifikáty, revízne správy, návody na obsluhu, súhlasy a iné listiny potrebné v konaniach pred správnymi a inými orgánmi,
- r) prevod majetkových práv (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) na Objednávateľa,
 - s) odplata koordinátora bezpečnosti na stavenisku.

Objednávateľ **poskytne Zhotoviteľovi** v nevyhnutnom objeme na realizáciu predmetu zmluvy **elektrickú energiu a úžitkovú vodu bezodplatne**. Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou predmetu diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:

- sa oboznámil so zadáním a všetkou relevantnou dokumentáciou,
- preveril miestne podmienky,
- v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na Objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy.

4. Jednotkové ceny v položkovom rozpočte Zhotoviteľa/Ocenený výkaz výmer podľa prílohy č. 1A tejto zmluvy sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk Zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných Objednávateľom.
5. Celková cena za zhotovenie predmetu zmluvy/diela je

Cena bez DPH	1 144 078,11 EUR
DPH 20%	228 815,62 EUR
Cena spolu s DPH	1 372 893,73 EUR

(slovom: jedenmilióntristosedemdesiatdvatisícosemstodevät'desiatttri EUR a 73/100)

6. Stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený kedykoľvek so súhlasom Objednávateľa navrhnúť uskutočnenie Zmien formou žiadosti o predloženie návrhu uskutočnenia Zmeny Zhotoviteľovi. Každá Zmena môže zahŕňať najmä:
- a. zmeny v množstvách ktorejkoľvek položky prác zahrnutých v Zmluve [tieto zmeny však nemusia nutne znamenať Zmenu v zmysle tohto článku bodu 12 (Zmeny a úpravy) tejto Zmluvy],
 - b. zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác,
 - c. vynechanie niektorej práce,
 - d. akúkoľvek dodatočnú prácu, alebo
 - e. zmenu Časového harmonogramu prác.
7. Zhotoviteľ môže kedykoľvek predložiť stavebnému dozoru Objednávateľa písomný návrh, ktorý (podľa názoru Zhotoviteľa), ak bude schválený:
- a. urýchli dokončenie Diela,
 - b. zníži náklady Objednávateľa na realizáciu Diela,
 - c. zlepší efektívnosť alebo hodnotu Diela pre Objednávateľa,
 - d. bude inak k prospechu Objednávateľa.
8. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovom rozpočte podľa prílohy č. 1A tejto zmluvy nevykonajú zo strany Zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, prípadne na základe písomného oznámenia Objednávateľa zrušené, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa položkového rozpočtu podľa prílohy č. 1A tejto zmluvy. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých v položkovom rozpočte sú nepotrebné, je výlučne na Objednávateľovi. V prípade, ak Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa Zhotoviteľ s Objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny a úpravou prílohy č. 1A –tejto zmluvy. Ak Zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je Objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 9 tohto článku.
9. V prípade vzniku potreby vykonania navyše prác uvedených v stavebnom denníku, ktorý bude zdôvodňovať navyše práce, ktoré priamo súvisia s odhalenými vadami a so zhotovením diela, ktoré Objednávateľ nemohol predvídať, alebo ktoré vyplývali z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia

projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie diela, ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadne zmeny materiálov a dodávok alebo iné zmeny vyvolané zo strany Objednávateľa, ovplyvňujúce cenu za dielo, ich cena a rozsah musia byť prerokované a schválené formou dohody medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktorej výsledkom bude uzatvorenie dodatku. V prípade vzniku navyše prác, bude ich rozsah a cena prerokovaná a riešená v zmysle § 18 zákona o VO, t. j. formou dodatku k zmluve o dielo. Návrh dodatku k špecifikácii ceny spracuje Zhotoviteľ. Predmetný dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

10. V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 8 a 9 tohto článku sa cena týchto prác vzájomne započíta. Pri započítaní sa postupuje v súlade so zákonom č. 374/2014 Z. z. (zákon o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
11. Postup pri zmenách - úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa zmluvy bude nasledovný:
 - i) Keď Dozor Objednávateľa požiada Zhotoviteľa o návrh Zmeny, predloží Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 (siedmich) pracovných dní od obdržania žiadosti Dozoru Objednávateľa o predloženie návrhu uskutočnenia Zmeny Dozoru Objednávateľa alebo oznámenie (s uvedením odôvodneného vysvetlenia), že nie je schopný včas zabezpečiť vypracovanie návrhu Zmeny, alebo že taká Zmena nie je uskutočniteľná alebo nie je vhodná a mohla by negatívne ovplyvniť realizáciu Predmetu zmluvy podľa tejto Zmluvy. Prílohou alternatívnych návrhov na uskutočnenie Zmeny bude odporúčanie Zhotoviteľa, obsahom ktorého bude označenie riešenia, ktoré je podľa názoru Zhotoviteľa najlepšie pre efektívne dosiahnutie účelu Zmluvy.
 - ii) Každá zmena navrhnutá Objednávateľom oproti ponuke – ocenenému výkazu výmeru (položkový rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa aj Objednávateľa určenými v tejto zmluve, v prípade potreby aj inými účastníkmi podieľajúcimi sa na zabezpečovaní predmetu zmluvy.
 - iii) V prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh Objednávateľa v súlade s bodom 8 tohto článku aj bez súhlasu Zhotoviteľa), vypracuje Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu a dodatok k tejto zmluve, ktorý bude obsahovať:
 - položkový rozpočet navyše prác, alt. položkový odpočet ceny menej prác,
 - sprievodnú správu,
 - kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - vplyv na dodržanie termínov podľa harmonogramu,
 - ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet dodatku rozpočtu.
 - iv) Pre ocenenie výkazu výmer u navyše prác bude Zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
 - pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte tejto zmluvy, bude používať ceny z položkového rozpočtu podľa tejto zmluvy,
 - práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené v rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ocení Zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou (napr. CENKROS), písomne odsúhlasenou Objednávateľom.
 - iv) Zhotoviteľ predloží dodatok/dodatky k rozpočtu Objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom Objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote. Dodatok k rozpočtu, písomne odsúhlasený zo strany Objednávateľa i Zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov k tejto zmluve.
 - v) V návrhu dodatku k tejto zmluve Zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtu.
 - vi) Dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami, dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom diele, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.
12. Ak v budúcnosti dôjde k nárastu cien stavebných prác a materiálov alebo k zmene všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na zabezpečovanie predmetu zmluvy a Zmluvné strany sa nedohodnú inak, Zhotoviteľ bude môcť predložiť v odôvodnených prípadoch návrh na cenovú úpravu, a to o hodnotu zodpovedajúcu medziročnému zvýšeniu Indexu rastu cien stavebných materiálov alebo Indexu rastu cien stavebných prác.
13. Pri určovaní indexu cien sa vychádza z informácií zverejnených Štatistickým úradom SR. Ak nebude aplikovateľný postup podľa predchádzajúcej vety, Zhotoviteľ je oprávnený použiť iný vhodný postup

založený na medziročnom raste cien vstupov Zhotoviteľa, ktorý však musí byť písomne odsúhlasený Objednávateľom.

Článok V. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Objednávateľ neposkytuje na zhotovenie diela preddavky na cenu, ani zálohové platby.
2. Ak nedôjde medzi obidvomi zmluvnými stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude príslušná faktúra Zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli Objednávateľom písomne odsúhlasené, je Objednávateľ oprávnený doručенú faktúru vrátiť Zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia opravenej faktúry neplynie a Objednávateľ sa nemôže dostať do omeškania s úhradou faktúry Zhotoviteľa.
3. Podkladom pre vystavenie 5 (päť) faktúr, [z toho čiastkové 4 (štyri) faktúry a 1 (jedna) vyúčtovacia faktúra], ktorých prílohou bude preberací protokol podľa prílohy č. 1B a jeho súčasťou je Zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom odsúhlasený súpis skutočne vykonaných prác a dodávok zo zmluvného rozpočtu podľa prílohy č. 1A tejto zmluvy – Položkový rozpočet Zhotoviteľa/Ocenený výkaz výmer. V súpise budú jednotkové ceny zaokrúhlené na 3 desatinné miesta, množstvo na 2 desatinné miesta, celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.
4. Cenu za dielo uhrádza Objednávateľ postupne na základe doručených 4 (štyroch) čiastkových faktúr a poslednej vyúčtovacej faktúry. Prvú faktúru, ktorú Zhotoviteľ vystaví najneskôr do 5. (piateho) pracovného dňa druhého mesiaca v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom Objednávateľ odovzdal a Zhotoviteľ prevzal stavenisko. Druhú až štvrtú faktúru vystaví a doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr do 5. (piateho) pracovného dňa postupne v mesiacoch nasledujúcich po vystavení prvej faktúry. Piatu vyúčtovaciu faktúru vystaví a doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi až po odovzdaní diela Objednávateľovi spolu s príslušnými dokladmi podľa čl. II. bod 5 tejto zmluvy. Zároveň vyúčtovacia faktúra musí okrem iného obsahovať aj sumarizáciu čiastkových platieb vyplývajúcich z čiastkových faktúr.
5. Príslušný čiastkový preberací protokol podľa prílohy č. 1B tejto zmluvy je prílohou príslušnej faktúry, kde sa môže uviesť osobitný zápis podľa čl. IX. bod 4 alebo 5 tejto zmluvy, podpísaný oprávnenými osobami za Objednávateľa podľa čl. IX. bod 2 tejto zmluvy a Zhotoviteľom, t. j. po odstránení všetkých vád a/alebo nedostatkov a/alebo nedorobkov diela, ktoré boli zistené pri preberaní diela, pričom splnenie tejto podmienky preukáže Zhotoviteľ predložením podpísaného osobitného zápisu o odstránení týchto vád a/alebo nedostatkov a/alebo nedorobkov diela podľa čl. IX. bod 4 alebo 5 tejto zmluvy. Následne Zhotoviteľ Objednávateľovi bezodkladne doručí faktúru v dvoch vyhotoveniach, každú s povahou originálu.
6. Lehota splatnosti každej faktúry je na základe dohody zmluvných strán stanovená na 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zhotoviteľ s uvedenou lehotou splatnosti výslovne súhlasí a vyhlasuje, že uvedená lehota 30 (tridsať) dní nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim Zhotoviteľovi z tohto záväzkového vzťahu.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vystavenej faktúry Objednávateľovi podľa tejto zmluvy. Takáto faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov o dani z pridanej hodnoty.
8. Faktúra vystavená podľa tejto zmluvy musí obsahovať:
 - názov zákazky,
 - číslo a názov zmluvy,
 - označenie „faktúra“ a jej poradové číslo,
 - meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne Zhotoviteľa a jeho identifikačné číslo pre daň,
 - meno a adresu sídla Objednávateľa a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
 - názov banky a číslo účtu Zhotoviteľa v tvare IBAN,
 - názov banky a číslo účtu Objednávateľa v tvare IBAN,

- dátum kedy bola príslušná časť diela/dielo ukončené,
- dátum vystavenia faktúry,
- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
- sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
- výšku dane spolu,
- celkovú sumu s daňou z pridanej hodnoty,
- IČO, DIČ Zhotoviteľa - príjemcu i Objednávateľa - platiteľa,
- dátum odoslania faktúry a splatnosti faktúry na základe tejto zmluvy,
- podpis, prípadne i pečiatka oprávnenej osoby platiteľa dane,

prílohami k faktúre musia byť:

- odovzdávajúci/preberací protokol podľa čl. IX tejto zmluvy a prílohy č. 1 B tejto zmluvy,
- osobitný zápis o odstránení väd alebo nedostatkov a nedorobkov diela podľa čl. IX bod 4 alebo 5 tejto zmluvy – ak sa bude vyžadovať,
- súpis skutočne realizovaných prác a dodávok vypracovaný na podklade zmluvného rozpočtu podľa prílohy č. 1A tejto zmluvy a potvrdený stavebným dozorom.
- rekapituláciu ceny diela, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
- doklady v zmysle čl. II. bod 5 písm. d), e), g), h) a i) tejto zmluvy.

9. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti alebo prílohy uvedené v tomto článku zmluvy, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa lehota splatnosti nesprávne vystavenej faktúry zastaví a nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.
10. Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným prevodom na účet Zhotoviteľa, pričom za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.
11. Zmluvné strany sa dohodli na výške zádržného vo výške 3% z každej faktúry vystavenej podľa tohto článku zmluvy. Na každej faktúre bude samostatne vyčíslená výška zádržného, o ktorú je Objednávateľ oprávnený krátiť úhradu každej faktúry. Zádržné slúži na zabezpečenie riadneho a včasného splnenia záväzkov vyplývajúcich zo záruky za akosť a zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe v zmysle čl. X. bod 1 tejto zmluvy, ako aj pre prípadnú náhradu škody a zmluvných pokút zo strany Objednávateľa voči Zhotoviteľovi v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa počas záručnej doby.
12. Zádržné bude Objednávateľom Zhotoviteľovi vyplatené (v celej výške, resp. znížené o sumu použitú Objednávateľom v zmysle bodu 10 alebo 11 tohto článku) na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa, a to po uplynutí záručnej doby uvedenej v čl. X bod 1 tejto zmluvy.
13. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek použiť hodnotu zádržného na uspokojenie akýchkoľvek svojich nárokov voči Zhotoviteľovi vzniknutých podľa alebo na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou pri plnení povinností počas záručnej doby.
14. Ak dôjde zo strany Objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je Zhotoviteľ oprávnený požadovať od Objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň omeškania.
15. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ môže kedykoľvek počas záručnej doby nahradiť zádržné formou predloženia bankovej záruky, zaručujúcej Objednávateľovi, že banka namiesto Zhotoviteľa uspokojí Objednávateľa v rovnakom rozsahu, v akom to platí v rámci zádržného podľa bodu 10 tohto článku tejto zmluvy.
16. Objednávateľ nezodpovedá za neuhradené finančné záväzky Zhotoviteľa voči Subdodávateľom, ktorí sú uvedení v prílohe č. 4 tejto zmluvy a realizujú príslušnú časť diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez účasti Objednávateľa vysporiadať všetky svoje finančné záväzky voči Subdodávateľom.
17. Zhotoviteľ uhradí len tie faktúry podľa bodu 8 tohto článku, ku ktorým je priložený preberací protokol podľa prílohy č. 1 B tejto zmluvy, kde môžu byť uvedené prípadné vady, nedostatky, nedorobky, ktoré nebránia riadnemu prevzatiu diela, resp. časti diela.

Článok VI. STAVEBNÝ DENNÍK

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta alebo Objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela a Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi stavebný denník spolu s ostatnými dokladmi.
2. V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:
 - a) názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) Zhotoviteľa,
 - b) názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) Objednávateľa,
 - c) názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zodpovedného projektanta a autora PD,
 - d) meno zástupcu Objednávateľa – Stavebný dozor Objednávateľa,
 - e) meno Osoby oprávnenej vo veciach technických za Objednávateľa,
 - f) identifikačné údaje stavby podľa projektu,
 - g) dátum realizácie vykonaných prác na stavenisku, prerušenie prác s odôvodnením,
 - h) priebežná fotodokumentácia od prevzatia staveniska až po jeho odovzdanie Objednávateľovi,
 - i) prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,
 - j) zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,
 - k) zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby,
 - l) telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode a) až e),
 - m) ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
 - n) meno stavbyvedúceho a ev.č. jeho oprávnenia od Slovenskej komory stavebných inžinierov (prípadne jeho zástupcu).Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované.
3. Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za Zhotoviteľa stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len osoby uvedené v Stavebnom zákone.
4. Ak nesúhlasí stavbyvedúci Zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykonal Objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovávateľ projektu, do stavebného denníka, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.
5. Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných Zhotoviteľom, najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Prípadné dodatočné práce budú uvedené s stavebnom denníku s označením, že sa jedná o dodatočné práce.
6. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie dodatkov k tejto zmluve.

Článok VII. STAVENISKO

1. Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou podľa čl. II. bod 2. tejto zmluvy alebo iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. Stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti.

2. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu preberací protokol o odovzdaní/prevzatí staveniska, ktorého vzor je súčasťou súťažných podkladov. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak sa stavenisko považuje za odovzdané a prevzaté uplynutím piateho pracovného dňa odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Súčasťou preberacieho protokolu o odovzdaní/prevzatí staveniska je fotodokumentácia reálneho stavu staveniska, ktoré je odovzdané Zhotoviteľovi Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje priebežne počas realizácie diela zabezpečovať fotodokumentáciu, ktorú pravidelne odovzdáva pri jednotlivých čiastkových preberacích protokoloch podľa prílohy č. 1B tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska na vlastné náklady. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko. Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body, a to až do odovzdania diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie objektu, na ktorom sa vykonáva dielo a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhutej ceny. Posledná veta platí aj pre body 4, 5, 6 a 7 tohto článku. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci Objednávateľa, alebo Zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.
- a) Zhotoviteľ je po uzavretí zmluvy povinný vypracovať **Projekt organizácie výstavby (vrátane podrobného časového harmonogramu)** a predložiť ho Objednávateľovi v lehote podľa tohto bodu zmluvy.
- Projekt organizácie výstavby musí obsahovať minimálne nasledovné položky:
- Charakteristika staveniska,
 - Charakteristika stavby,
 - Koncepcia postupu výstavby,
 - Koncepcia zariadenia staveniska,
 - Využívanie existujúcich objektov na účely zariadenia staveniska,
 - Oplotenie, vstupy,
 - Kancelárie, hygienické a sociálne objekty zariadenia staveniska,
 - Zásobovanie staveniska elektrickou energiou,
 - Zásobovanie staveniska vodou,
 - Odvedenie odpadových vôd,
 - Plochy pre skladovanie stavebných materiálov, zeminy,
 - Dopravné riešenie,
 - Ochrana životného prostredia pri výstavbe vrátane riešenia stavebných odpadov,
 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
 - Požiarna ochrana,
 - Predpokladané termínové podmienky realizácie stavby,
 - Situácia POV (projekt organizácie výstavby).
- b) Súčasťou projektu organizácie výstavby bude podrobný harmonogram, ktorý bude obsahovať minimálne:
- hierarchickú schému rozdelenia prác, t. j. štruktúrovanú hierarchickú schému na seba naväzujúcich pracovných aktivít, alebo ekvivalentnú schému logicky previazanú s podrobným časovým plánom. Za pracovné úkony sa budú považovať také úkony a aktivity, ktoré sú súvisle vykonávané jedným pracovníkom, resp. pracovnou skupinou tak, že výsledok takéhoto úkonu, alebo aktivity je z hľadiska realizácie časového plánu hodnotený binárne (ukončený/neukončený).
 - Zhotoviteľ je povinný pri stanovení lehoty výstavby dodržať technologický postup stavebných prác po jednotlivých pracovných činnostiach - záberoch (položkách) v naväznosti na dodržanie platnej legislatívy SR a technických noriem. Zhotoviteľ musí rešpektovať rovnomerné rozvrhnutie pracovného času. Zároveň platí, že bežné stavebné práce a búracie práce môžu byť vykonávané bez ohľadu na dni pracovného pokoja a víkendov od 7:00 hod. do 19:00 hod. Hlučné práce nemôžu byť vykonávané od 19:00 hod. do 7:00 hod. V prípade potreby vykonávať

práce v sobotu, nedeľu a v nočných hodinách je potrebné odsúhlasenie stavebným dozorom Objednávateľa.

4. Objednávateľ, ako stavebník, splnomocňuje Zhotoviteľa k výberu koordinátora bezpečnosti na stavenisku, k jeho povereniu výkonom tejto funkcie a následnej komunikácii s ním. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybrať a poveriť koordinátora bezpečnosti s odbornou starostlivosťou v súlade s platným právom a poskytnúť mu za výkon tejto funkcie odplatu, ktorá je zahrnutá v cene diela. Koordinátor bezpečnosti musí byť zaviazaný zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 6 Nariadenia vlády SR č. 396 z 1.7.2006 s tým, že v prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto škodu znášať Zhotoviteľ.
5. Zhotoviteľ si v spolupráci s Objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné merania.
6. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný na vlastné náklady odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Ak nebude napriek písomnej výzve Zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce Objednávateľ a náklady bude uplatňovať u Zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom a možným uložením zmluvnej pokuty Zhotoviteľovi za porušenie tohto ustanovenia vo výške 2000 eur samostatne za každé jedno takéto porušenie povinnosti Zhotoviteľa.
7. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať Objednávateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci s Objednávateľom na svoje náklady.
8. Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela, resp. nepotvrdiť preberací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným a zmluvne dohodnutým spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri stavebných prácach.
9. Najneskôr do 5 (piatich) dní po odovzdaní a prevzatí diela je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V prípade, že projektová dokumentácia toto neurčuje, tak Zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratane alebo upravené do dohodnutého stavu, je Objednávateľ oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska.

Článok VIII. VYKONÁVANIE DIELA

1. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutou PD, podmienkami uvedenými v stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými zmluvou, ponukou Zhotoviteľa, prípadnými pokynmi Objednávateľa a požiadavkami bližšie špecifikovanými v prílohe č. 7 – Požiadavky spojené s princípom „výrazne nenarušiť“. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy (najmä STN EN 16883; STN 73 0540-2), ISO normy (najmä ISO 20887/2020), bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti a všetky ustanovenia predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) a požiarnej ochrany (ďalej „PO“). Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda Objednávateľovi, znáša všetky vzniknuté náklady Zhotoviteľ. Pri vykonávaní diela je Zhotoviteľ viazaný nielen projektom organizácie výstavby, ale i pokynmi Objednávateľa. **Projekt organizácie výstavby** bude Zhotoviteľom vypracovaný a predložený Objednávateľovi po nadobudnutí účinnosti zmluvy, najneskôr však pred začatím prác. Plán organizačného zabezpečenia rekonštrukcie bude spôsobilým podkladom pre začatie prác až po jeho písomnom schválení Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržiavania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavbe a okolí. Transportné trasy materiálu, odpadu budú určené v zápise o odovzdaní a prevzatí

staveniska. Odvoz sute – Zhotoviteľ pristaví kontajner na miesto určené Objednávateľom, kontajner bude vyvážaný ihneď po naplnení. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa 4. a 5. vety tohto bodu je Zhotoviteľ povinný na žiadosť Objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 3 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

2. Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať Objednávateľa najmenej 3 (tri) pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupným. Zároveň je Zhotoviteľ povinný vykonať fotodokumentáciu časti diela pred a po jeho zakrytí. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť Objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany Objednávateľa. V prípade, ak sa Objednávateľ do 3 (troch) pracovných dní od prevzatia, resp. doručenia písomnej výzvy na stavenisko nedostaví, je Zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach, resp. Objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí Objednávateľ. Stavebný dozor priebežne kontroluje postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na kontrolné dni stavby. Tie je Objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu Zhotoviteľa tiež projektanta, prípadne iné osoby. O konaní kontrolných dní stavby je povinný Objednávateľ Zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať. Za písomnú komunikáciu sa v tomto prípade považuje aj komunikácia formou e-mailovej správy.
3. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu života a zdravia všetkých osôb (vlastných zamestnancov, ako aj zamestnancov Objednávateľa, resp. tretích osôb) v mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Vyhláška č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečiť ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa Zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť Objednávateľa zmluvnú pokutu 300,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci Zhotoviteľa, ako aj ich subdodávatelia, budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy na stavenisku a v administratívnej budove Objednávateľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom čase Objednávateľa, čo má za následok zvýšené riziko pohybu tretích osôb v blízkosti staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou. Jedná sa hlavne o povinnosti ustanovené osobitnými predpismi (napríklad: Zákon č. 124/2006 Z. z. zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na osobné ochranné pracovné prostriedky, Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., Zákona č. 314/2001 Z. z., Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z.).
4. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je Zhotoviteľ na požiadanie Objednávateľa povinný bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu Objednávateľom na zhotovenie diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie majetku, zranenia osôb a ich usmrtenie, ku ktorým dôjde počas alebo ako následok vykonávania prác v rámci tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania finálneho preberacieho protokolu Objednávateľom bez výhrad znáša Zhotoviteľ.

6. **Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností v zmysle tejto zmluvy, s minimálnym limitom poistného plnenie vo výške 2.500.000,- EUR.** Zhotoviteľ nesie voči Objednávateľovi zodpovednosť aj za všetky škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. **Platná poistná zmluva alebo Poistný certifikát o poistení zodpovednosti za škodu tvorí prílohu č. 6 tejto zmluvy.**
7. Ak činnosťou Zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody Objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ.
8. Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu - stavbyvedúceho podľa čl. I bod 6 tejto zmluvy, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým Zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva, musí aj novo navrhovaný stavbyvedúci spĺňať predmetnú podmienku účasti. Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na dielo ktorúkoľvek osobu zamestnanú Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru Objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba takto odvolaná z práce na dielo bude Zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou.
9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na dielo budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratovanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov najmä podľa zákona o odpadoch a súvisiacich príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej suty na organizovanú skládku odpadu a vybrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží Objednávateľovi pri príslušnom preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela.
11. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku Objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných podmienok:
- a) Subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu (podiel subdodávok) uvedenom v prílohe č. 4 (pričom uvedené sa nevzťahuje na dodávateľov tovarov) tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke. Pri zhotovení diela prostredníctvom subdodávateľov je Zhotoviteľ plne zodpovedný voči Objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela tak, akoby dielo vykonával sám.
 - b) Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa, zmeny podielu subdodávok subdodávateľa už uvedeného v prílohe č. 4 a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný písomne informovať Objednávateľa do 5 (piatich) pracovných dní pred jeho nástupom na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po písomnom súhlasnom vyjadrení Objednávateľa. V prípade porušenia tejto povinnosti Zhotoviteľom sa takéto konanie Zhotoviteľa bude považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a Objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia Zhotoviteľa.
 - c) Zhotoviteľ je povinný vopred, minimálne 5 (päť) pracovných dní pred prvým plánovaným využitím subdodávateľa, informovať Objednávateľa, resp. osoby ním určené, o podrobnostiach subdodávateľa, ktorý bol Zhotoviteľom vybraný, ako aj poskytovať detailný popis každého subdodávateľa v rozsahu údajov uvedených v prílohe č. 4 tejto zmluvy; pričom táto povinnosť platí len pre nových

subdodávateľov, ktorí nie sú uvedení v prílohe č. 4 tejto zmluvy, resp. v aktualizácii prílohy č. 4 tejto zmluvy postupom podľa písm. d) tohto bodu zmluvy. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať Stavebný dozor Objednávateľa a Osobu oprávnenú vo veciach technických za Objednávateľa o subdodávateľovi.

- d) Zhotoviteľ je povinný pri každej zmene subdodávateľa zaktualizovať zoznam subdodávateľov uvedený v prílohe č. 4. tejto zmluvy (t.j. doplniť nových subdodávateľov, aktualizovať údaje o existujúcich subdodávateľoch) a zaslať ho v písomnej forme Objednávateľovi.
 - e) Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti osobného postavenia podľa príslušných ustanovení zákona o VO. Subdodávateľ preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky/zmluvy, ktorú má zabezpečiť. Pre preukazovanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia sa primerane použijú ustanovenia § 152 ods. 1 a § 152 ods. 3 zákona o VO.
 - f) Zhotoviteľ ako aj každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona ZoRPVS .
 - g) Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť písomne oznámiť Objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o VO a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona ZoRPVS .
 - h) Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako Zhotoviteľ.
 - i) Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v písm. c) – g) tohto článku.
 - j) Zhotoviteľ je povinný:
 - zabezpečovať, že subdodávatelia sú si plne vedomí a v plnom rozsahu dodržiavajú všetky podmienky a povinnosti podľa tejto zmluvy,
 - okamžite odstraňovať porušenie povinnosti subdodávateľom, ak také nastane, prostredníctvom akýchkoľvek vhodných prostriedkov a minimalizovať z toho vyplývajúce dôsledky, vrátane, ak je to vhodné, výmeny subdodávateľa, ktorý porušil svoje povinnosti,
 - v plnom rozsahu vyplácať subdodávateľov za všetky riadne a včas poskytnuté subdodávateľské služby a uhrádzať akékoľvek dodatočné náklady súvisiace s takýmito subdodávateľskými vzťahmi, pričom všetky časti diela, ktoré budú plnené formou subdodávok, budú zhotovované na výlučné náklady Zhotoviteľa a na jeho nebezpečenstvo.
12. Skutočnosť, že Objednávateľ schváli akékoľvek subdodávky nijakým spôsobom neobmedzuje zodpovednosť Zhotoviteľa a neznamena v tejto súvislosti vznik žiadnej zodpovednosti pre Objednávateľa, keďže subdodávky nezbavujú Zhotoviteľa žiadnych zmluvných záväzkov alebo zodpovedností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva v plnom rozsahu zodpovedný za akékoľvek konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť svojich subdodávateľov, ich zástupcov a personálu tak, ako je Zhotoviteľ zodpovedný za vlastné konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť, alebo jeho zamestnancov alebo pracovníkov.
13. V prípade, ak Zhotoviteľ preukázal finančné a ekonomické postavenie vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, Zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. V prípade, ak Zhotoviteľ preukazoval vo verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti prostredníctvom subdodávateľa, ktorého sa návrh na zmenu týka, musí aj novo navrhovaný subdodávateľ spĺňať predmetnú podmienku účasti.
14. V prípade ak Zhotoviteľ preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, Zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal, možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. V prípade, ak Zhotoviteľ

preukazoval vo verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti prostredníctvom subdodávateľa, ktorého sa návrh na zmenu týka, musí aj novo navrhovaný subdodávateľ spĺňať predmetnú podmienku účasti.

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred Objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach súvisiacich s predmetom tejto zmluvy.

Článok IX.

ODOVZDANIE DIELA A PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

1. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na Objednávateľa dňom prevzatia príslušnej časti diela, resp. diela, t.j. dňom podpísania čiastkového, resp. finálneho odovzdávacieho / preberacieho protokolu podľa prílohy č. 1B tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami.
2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 15 (pätnástich) dní vopred, kedy bude príslušná časť diela, resp. dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného Zhotoviteľom začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať. Osobou zodpovednou a oprávnenou za Objednávateľa na základe tejto zmluvy za prevzatie príslušnej časti diela, resp. diela a podpísanie odovzdávacieho / preberacieho protokolu podľa prílohy č. 1B tejto zmluvy a/ v ktorom sa uvedú prípadné vady, nedostatky a nedorobky a termín na odstránenie väd a/alebo nedostatkov a/alebo nedorobkov diela podľa tohto článku je Osoba oprávnená vo veciach technických za Objednávateľa.
3. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť v tlačenej i elektronickej verzii najneskôr pri finálnom preberacom konaní podľa prílohy č. 1B tejto zmluvy relevantné doklady, a to najmä:
 - certifikáty použitých materiálov a výrobkov,
 - zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,
 - protokoly ku všetkým vykonaným revíziám a skúškam,
 - priebežnú fotodokumentáciu, stavebný denník,
 - zoznamy prehľadov a protokoly skúšok vyhradených technických zariadení,
 - vyhlásenie o zhode,
 - atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení,
 - potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov,
 - ako aj ďalšiu dokumentáciu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nevyhnutnú k zabezpečeniu užívania riadne dokončeného diela Objednávateľom, najmä v súlade s ustanoveniami § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 - ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem,
 - podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.

Bez týchto (relevantných) dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.

4. Príslušná časť diela, resp. dielo bude Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté na základe odovzdávacieho / preberacieho protokolu podľa prílohy č. 1B tejto zmluvy podpísaného oboma zmluvnými stranami aj v prípade, že v odovzdávacom / preberacom protokole budú uvedené prípadné vady a/alebo nedostatky a/alebo nedorobky diela, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu diela. Tieto zjavné vady a/alebo nedostatky a/alebo nedorobky diela, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, musia byť uvedené v odovzdávacom / preberacom protokole so stanovením termínu ich odstránenia. V tom prípade je Zhotoviteľ povinný odstrániť tieto vady a/alebo nedostatky a/alebo nedorobky diela v termíne uvedenom v odovzdávacom / preberacom protokole. Ak Zhotoviteľ neodstráni tieto vady a/alebo nedostatky a/alebo nedorobky v dohodnutom termíne, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa všetky náklady spojené s omeškaním riadneho odovzdania diela podľa tejto zmluvy a zároveň zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každý deň omeškania s odstránením takýchto väd a/alebo nedostatkov a/alebo nedorobkov. Po odstránení väd a/alebo nedostatkov a/alebo nedorobkov diela uvedených v odovzdávacom / preberacom protokole, vyhotovia zmluvné strany osobitný zápis potvrdzujúci ich odstránenie a dátum odstránenia, ktorý bude prílohou k príslušnej faktúre.

5. Ak Objednávateľ odmietne príslušnú časť diela, resp. dielo prevziať, je povinný uviesť do odovzdávajúceho /preberacieho protokolu podľa prílohy č. 1B tejto zmluvy svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je zhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy a požiadaviek Objednávateľa; ak nie je zhotovené celé dielo podľa tejto zmluvy alebo ak dielo má vady (aj drobné) a/alebo nedostatky a/alebo nedorobky, ktoré bránia jeho užívaniu. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť zistené vady a/alebo nedostatky a/alebo nedorobky na vlastné náklady v lehote stanovenej Objednávateľom, ktorú Objednávateľ uvedie Zhotoviteľovi v odovzdávajúcom /preberacom protokole podľa prílohy č. 1B tejto zmluvy. Ak nepristúpi Zhotoviteľ k odstráneniu väd a/alebo nedostatkov a/alebo nedorobkov diela do 5 (piatich) pracovných dní po písomnom vyzvaní Objednávateľa na odstránenie, môže Objednávateľ voči Zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 3 000,- EUR za každý deň, o ktorý Zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr. Odstránenie väd a/alebo nedostatkov a/alebo nedorobkov príslušnej časti diela, resp. diela sa uvedie v odovzdávajúcom / preberacom protokole formou osobitného zápisu potvrdzujúcim ich odstránenie. Zároveň je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie väd iným dodávateľom na náklady Zhotoviteľa.
6. Finálne dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy a v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ak sú ukončené riadne a bez väd a/alebo nedostatkov a/alebo nedorobkov a Zhotoviteľ odovzdal Objednávateľovi všetky relevantné doklady uvedené v bode 3 tohto článku a v čl. II. bod 5 tejto zmluvy.

Článok X. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA

1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke **60 (šesťdesiat) mesiacov**, a táto záruka začína plynúť odo dňa finálneho protokolárneho odovzdania a prevzatia celého diela podľa prílohy č. 1B tejto zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade s normami vzťahujúcimi sa k predmetu zmluvy platnými v Slovenskej republike a Európskej únii a právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike a Európskej únii, na základe rozpočtu (oceneného výkazu výmer podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy) a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá slovenským technickým normám, EÚ normám a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpisom platným a účinným na území SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania Objednávateľovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má Objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady, počas ktorej neplynie záručná doba. Na zariadenia a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom, sa dĺžka záruky riadi týmto záručným listom, minimálne však 24 mesiacov, (resp. podľa dĺžky záruky určenej výrobcom) a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávatelom. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením užívateľa a bežným opotrebením.
2. V čase trvania záručnej doby má Objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Za písomnú formu sa považuje aj zaslanie reklamácie vady na známu e-mailovú adresu Zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho či oprávneného zástupcu podľa čl. I bod 3 tejto zmluvy. Za deň doručenia reklamácie vady Zhotoviteľovi sa v prípade jej zasielania na známu e-mailovú adresu Zhotoviteľa považuje najbližší pracovný deň nasledujúci po dni odoslania reklamácie Zhotoviteľovi. V reklamácií musia byť vady popísané a musí byť uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácií môže Objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.
3. Zhotoviteľ je povinný **najneskôr do 3 (troch) pracovných dní** po doručení reklamácie písomne oznámiť Objednávateľovi, akú lehotu navrhuje pre odstránenie väd.
4. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej doby, pričom i reklamácia odoslaná Objednávateľom v posledný deň záručnej doby sa považuje za včas uplatnenú.

5. Zhotoviteľ je povinný pristúpiť **neodkladne** k odstraňovaniu reklamovanej vady, **najneskôr však do 5 (piatich) pracovných dní** po doručení reklamácie. Objednávateľ má v tomto prípade nárok na prípadnú náhradu škody. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie Zhotoviteľ aj v sporných prípadoch až do vyriešenia sporu. V prípade, ak povaha vady (rozsah vady, zložitosť a časová náročnosť technologického postupu na jej odstránenie a pod.) v dobe jej uplatnenia neumožňuje jej odstránenie v stanovenej lehote, dohodnú zmluvné strany písomne dlhšiu dobu odstránenia vady, ktorá je nevyhnutne potrebná na jej odstránenie.
6. Ak nepristúpi Zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) pracovných dní po doručení reklamácie Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady s odstraňovaním väd sa zaväzuje Zhotoviteľ uhradiť Objednávateľovi.
7. V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela Objednávateľovi je Zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia.
8. Vady a/alebo nedorobky nebrániace riadnemu užívaniu diela zistené pri preberacom konaní budú zapísané v odovzdávacom / preberacom protokole s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie Objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých takýchto zjavných väd a/alebo nedorobkov, vyhotovia zmluvné strany osobitný písomný zápis, ktorý bude súčasťou preberacieho/odovzdávajúceho protokolu podľa prílohy č. 1B tejto zmluvy
9. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v tejto zmluve..
10. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti diela bude predĺžená o čas, ktorý zodpovedá časovému úseku od doručenia reklamácie vady Zhotoviteľovi po deň skutočného odstránenia vady Zhotoviteľom.

Článok XI.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO uvedené vo výzve. Zoznam kvalifikovaných osôb tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť Objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu Objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a Objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti Zhotoviteľom, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.
2. Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu, bez písomného súhlasu Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu bez písomného súhlasu Objednávateľa, Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a uložiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela s DPH podľa čl. IV. bod 5 tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.
4. Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok Objednávateľa, s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.
5. Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie

diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.

6. Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je Zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude Zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.
7. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi Objednávateľ doručením penalizačnej faktúry Zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry Zhotoviteľovi kedykoľvek po tom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 (štrnásť) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
8. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty. Uhradením zmluvnej pokuty Zhotoviteľom nezanikne nárok Objednávateľa na náhradu škody.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi, zodpovednému projektantovi podľa čl. II bod 3 tejto zmluvy alebo nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela.
10. Akákoľvek dokumentácia poskytnutá Zhotoviteľovi je a zostane vlastníctvom Objednávateľa. Vlastnícke právo a súhlas na použitie bez akýchkoľvek obmedzení ku každej dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva), ktorú vypracuje (zabezpečí) Zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy a na ktorú sa vzťahuje zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Autorský zákon**“), bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednávateľa, s tým že Zhotoviteľ vykoná všetky úkony potrebné na riadne splnenie tejto povinnosti. Prevod týchto majetkových práv (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) na Objednávateľa je zahrnutý v cene diela. Ustanovenia tohto bodu zmluvy a práv z neho vyplývajúcich zostanú v účinnosti aj po uplynutí doby trvania tejto zmluvy po celú dobu ich životnosti. Pre vylúčenie pochybností sa prevodom práv duševného vlastníctva rozumie, že odovzdaním takýchto dokumentov Objednávateľovi udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi výhradnú licenciu alebo sublicenciu na ich používanie, prípadnú zmenu dokumentov, na dobu neurčitú v neobmedzenom rozsahu a na účel, na ktorý boli tieto dokumenty vytvorené. Zároveň Zhotoviteľ udeľuje súhlas Objednávateľovi, aby Objednávateľ mohol udeliť sublicenciu tretej osobe na použitie takýchto dokumentov v rozsahu, v akom mu bola udelená od Zhotoviteľa
11. Objednávateľ je oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámenny materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom výlučne v odôvodnených prípadoch a Zhotoviteľ je povinný v odôvodnených prípadoch tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov musí byť vykonaná písomne. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je Zhotoviteľ povinný o tom neodkladne informovať zástupcu Objednávateľa a ten následne rozhodne, či na svojej požiadavke trvá.
12. Bez písomného súhlasu Objednávateľa nesmú byť použité iné materiály, technológie alebo zmeny voči projektovej dokumentácii a oceneného výkazu výmer Objednávateľa, ktorý tvorí prílohu č. 1A k tejto zmluve. Zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak Zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie Objednávateľa vykonať okamžitú nápravu tak, aby Objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať písomne odsúhlasenú dokumentáciu a technologický postup stavebným dozorom Objednávateľa.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo v kvalite podľa špecifikácie zadanej Objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentné môže Objednávateľ akceptovať výlučne dielo s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou Zhotoviteľa. Dodanie ekvivalentného diela je podmienené písomným súhlasom Objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení Objednávateľa. Podmienky dodania a použitia ekvivalentného materiálu alebo výrobky sú upravené v

Prílohe č. 1C - Pravidlo pre použitie ekvivalentného predmetu plnenia. V prípade odôvodnenej požiadavky zo strany Zhotoviteľa na použitie ekvivalentného materiálu alebo výrobku je možné použiť iba s písomným súhlasom Objednávateľa.

14. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený Zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.
15. Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii sú špecifikované vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny materiálov alebo výrobkov musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii a musia byť písomne odsúhlasené Objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou písomne odsúhlasené Objednávateľom. Zhotoviteľ stavby sa bude riadiť údajmi uvedenými v textovej a výkresovej časti PD.
16. Zhotoviteľ diela berie na vedomie, že zodpovedný projektant PD má právo vykonávať autorský dozor, t. j. dozor nad zhotovením diela a jej súladu s PD.
17. Zhotoviteľ diela (ako aj každý zo subdodávateľov) je oprávnený použiť PD iba na účely realizácie (zhotovenia) diela podľa PD. Iné použitie PD, najmä jeho ďalšie rozširovanie alebo prenechanie na využitie tretím osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom projektanta v zmysle Autorského zákona.
18. Špecifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:
 - a) Prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s projektantom respektíve so zodpovedným projektantom príslušnej časti, ich realizácia je možná len na základe ich písomného súhlasu a tiež písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je Objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a Zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti Objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela s DPH a uhradiť v plnom rozsahu preukázateľné vzniknutú škodu Objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá voči projektantovi za prípadné porušenie autorskoprávnej ochrany PD v celom rozsahu.
 - b) V prípade nejasností je bezpodmienečne nutné kontaktovať projektanta príslušnej časti, prípadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi príslušnej časti a Objednávateľovi. Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do výroby overiť premeraním priamo na stavbe.
19. Nevyhnuté priestory v exteriéri pre dočasnú skládku materiálu a objekty zariadenia staveniska budú dohodnuté medzi zmluvnými stranami v rámci Projektu organizácie výstavby pred začatím stavebných prác podľa čl. VII. bod 3. tejto zmluvy.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky. Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu, zavinenu škodu spôsobenú druhou zmluvnou stranou v súvislosti s plnením zmluvy. Ušlý zisk sa nenahrádza.
2. Vzniknutá škoda bude poškodenou zmluvnou stranou uhradená za predpokladu riadneho preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi týmto porušením a vznikom škody, ak navrátenie veci do pôvodného stavu nie je možné.
3. Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti Zhotoviteľa bolo spôsobené konaním Objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany Objednávateľa. Takéto konanie Objednávateľa musí Zhotoviteľ preukázať.

4. Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy, zodpovedá Objednávateľovi za všetku škodu na majetku Objednávateľa, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.
5. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.
6. Ustanovenie bodu 5 tohto článku sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, hneď ako sa o ich výskyte dozvedela.
7. V prípade, ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť pri splnení podmienok podľa čl. XIV tejto zmluvy.
8. Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti Zhotoviteľa zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu, resp. inú sankciu, je Zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej penalizačnej faktúry. Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatené zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku Zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.

Článok XIII.

UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela bez väd podľa čl. III. bod 1. písm. d) tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu aj:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán, pričom táto zmluva sa zrušuje dňom uvedeným v tejto dohode; v tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností, alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou, ku dňu zrušenia tejto zmluvy dohodou,
 - b) písomnou výpoveďou zo strany Objednávateľa bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 2 (dva) mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane,
 - c) písomným odstúpením zo strany Objednávateľa ak Zhotoviteľ podstatným spôsobom porušil zmluvné povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy alebo Zhotoviteľ stratil schopnosť plniť záväzky. V týchto prípadoch je Objednávateľ oprávnený postupovať podľa § 115 zákona o VO, a to pre účely ďalšieho zabezpečenia predmetu plnenia z tejto zmluvy, je objednávatel' oprávnený uzavrieť novú zmluvu o dielo s uchádzačom, ktorý bol vo verejnom obstarávaní identifikovaný ako ďalší v poradí na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
 - d) písomným odstúpením zo strany Zhotoviteľa podľa bodu 4. tohto článku.

Písomné odstúpenie od tejto zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane, pokiaľ v ňom výslovne nie je určená iná účinnosť. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane za splnenia podmienok uvedených v bode 12 tohto článku zmluvy a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia podľa tejto zmluvy, inak je neplatné. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch, v ktorých to táto zmluva výslovne stanovuje a ďalej v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
2. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy Zhotoviteľom považuje najmä:
 - a) ak sa po uzavretí tejto zmluvy, počas jej realizácie preukáže, že Zhotoviteľ v ponuke v rámci verejného obstarávania predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé údaje,
 - b) bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, bolo proti Zhotoviteľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, príp. počas tohto konania bol proti Zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo bol zrušený konkurz z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov Zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy je vážne ohrozené,

- c) Zhotoviteľ je v likvidácii,
 - d) Zhotoviteľ opakovane porušil tú istú povinnosť podľa tejto zmluvy,
 - e) Zhotoviteľ je viac ako 30 (tridsať) kalendárnych dní v omeškaní s odovzdaním príslušnej časti diela bez toho, aby táto skutočnosť nastala v dôsledku omeškania Objednávateľa alebo v dôsledku vyššej moci,
 - f) ak dielo má vady, na ktoré bol Zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v stanovenej alebo dohodnutej lehote a nezjednal nápravu ani v dodatočnej poskytnutej lehote nie kratšej ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní,
 - g) ak je tak uvedené v zákone alebo v tejto zmluve.
4. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie tejto zmluvy Objednávateľom považuje omeškanie Objednávateľa o viac ako 30 (tridsať) kalendárnych dní s úhradou ceny za príslušnú časť diela, resp. dielo podľa čl. V. bod 4 tejto zmluvy.
5. V prípade nepodstatného porušenia tejto zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od tejto zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej doby stanovenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany účastníka na odstránenie konania v rozpore so zmluvou. Ak sa účastníci zmluvy písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 (desať) kalendárnych dní.
6. Zhotoviteľ je povinný, v prípade odstúpenia od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, najneskôr do 10 (desiatich) kalendárnych dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, najneskôr však do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa odstúpenia od tejto zmluvy. Aj po skončení zhotovovania diela sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi požadovanú súčinnosť tak, aby ďalší priebeh zhotovovania diela nebol žiadnym spôsobom dotknutý alebo znemožnený a je povinný písomne upozorniť Objednávateľa na všetky nevyhnutné činnosti súvisiace so zhotovovaním diela, ktoré je potrebné bezodkladne vykonať z dôvodu zachovania hodnoty diela a z dôvodu predchádzania škodám. V opačnom prípade Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorá by mu tým vznikla.
7. Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy na základe dôvodu dohodnutého touto zmluvou, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:
- a) Zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena diela,
 - b) Zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracuje záverečnú faktúru,
 - c) Zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany nedohodnú inak,
 - d) Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a Objednávateľ je povinný do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,
 - e) po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe strany preberací protokol pre odovzdanú časť diela,
 - f) strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy.
8. V prípade ak dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvy zo strany Zhotoviteľa z dôvodov na strane Objednávateľa, je Zhotoviteľ povinný vykonať finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracovať „vyúčtovaciu faktúru“, pričom Zhotoviteľovi patrí úhrada za skutočne a riadne vykonané práce do dňa predčasného ukončenia tejto zmluvy.
9. V prípade ak dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvy zo strany Objednávateľa z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa, ak je to technicky možné, uviesť stavenisko na náklady Zhotoviteľa do pôvodného stavu. V prípade, ak to technicky nie je možné, alebo sa Objednávateľ rozhodne, že už vykonané práce zo strany Zhotoviteľa si ponechá, je Zhotoviteľ povinný vykonať finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracovať „vyúčtovaciu faktúru“, pričom Zhotoviteľovi patrí úhrada za skutočne a riadne vykonané práce do dňa predčasného ukončenia tejto zmluvy.
10. Predčasné ukončenie tejto zmluvy, bez ohľadu na zmluvnú stranu, ktorá od tejto zmluvy odstúpila, sa netýka ustanovení zmluvy týkajúcich sa zmluvných pokút, zákonných sankcií a úrokov, ako aj nároku Objednávateľa na bezplatné odstránenie zistených väd diela, resp. záručných väd, zodpovednosti za

spôsobené škody a ustanovení zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po predčasnom ukončení zmluvy (napr. povinnosť mlčanlivosti a pod.).

11. V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení Zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene Zhotoviteľa a podobne) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti Objednávateľovi najneskôr do 3 (troch) pracovných dní, odkedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia Zhotoviteľa, pričom k tejto informácii priloží aj potvrdenie príslušnej banky a následne sa uzatvorí dodatok k tejto zmluve.
12. Povinnosť doručiť odstúpenie od tejto zmluvy sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia odstúpenia od tejto zmluvy alebo odmietnutím prevzatia odstúpenia od tejto zmluvy. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti poštová zásielka s odstúpením od tejto zmluvy ako nedoručená alebo nedoručiteľná, hoci sa posielala na poslednú známu adresu druhej zmluvnej strany, považuje sa za doručenie dňom, kedy ju poštový podnik vrátil späť odosielateľovi, hoci sa adresát zásielky o jej obsahu nedozvedel. Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie Objednávateľovi je rozhodná adresa, ktorá je ako jeho sídlo uvedená v tejto zmluve o dielo a pre doručovanie Zhotoviteľovi adresa zapísaná ako jeho sídlo v obchodnom registri, a ak nemá svoje sídlo, adresa zapísaná ako jeho miesto podnikania v živnostenskom registri. Ak Zhotoviteľ nemá ani sídlo ani miesto podnikania, je pre doručovanie Zhotoviteľovi rozhodná adresa jeho trvalého pobytu štatutárneho orgánu.
13. Ustanoveniami bodu 12 tohto článku sa bude spravovať aj doručovanie ostatných písomností medzi stranami (napr. faktúry, upomienky, výzvy a pod.), ak to nie je v rozpore s kogentnými ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov alebo ustanoveniami tejto zmluvy o dielo.

Článok XIV. Vyššia moc

1. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len „**vyššia moc**“).
2. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať.
3. Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú napr.: vojna, mimoriadna situácia týkajúca sa epidémie/pandémie, výtržnosti, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený Zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia, nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré znemožňujú výkon prác v zmysle príslušných technických noriem a technologických predpisov výrobcov (napr. mráz, silný vietor a pod.).
4. Ak vyššia moc pretrváva viac ako 2 (dva) mesiace, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

Článok XV. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prietahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce Objednávateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na výkon činností v rozsahu článku č. II tejto zmluvy a prílohy č. 1 tejto zmluvy, pričom je v prípade straty tohto oprávnenia povinný o tom informovať písomne Objednávateľa bez zbytočného odkladu.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vzhľadom na finančné plnenie z tejto zmluvy si je vedomý skutočnosti, že sa považuje za partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 ZoRPVS, a je súčasne zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ktorého správcou a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Zhotoviteľ tiež vyhlasuje, že v prípade, ak bude plniť predmet plnenia tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra v zmysle ZoRPVS, musia byť v čase uzavretia tejto zmluvy v registri zapísaní. V prípade, ak počas platnosti tejto zmluvy dôjde k právoplatnému výmazu subdodávateľa z registra, je Zhotoviteľ povinný okamžite ukončiť plnenie tejto zmluvy o dielo prostredníctvom takého subdodávateľa.
5. Za podstatné porušenie tejto zmluvy v súvislosti s ZoRPVS s právom Objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy o dielo sa rozumie:
 - ak dôjde k výmazu Zhotoviteľa, ako partnera verejného sektora, z registra počas platnosti tejto zmluvy,
 - ak je partner verejného sektora (Zhotoviteľ) viac ako 30 (tridsať) kalendárnych dní v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10, ods. 2 tretej vety ZoRPVS,
 - ak počas platnosti tejto zmluvy použije Zhotoviteľ subdodávateľa nezapísaného v registri, hoci takýto subdodávateľ mal byť v zmysle ZoRPVS zapísaný v registri, prípadne ak bol subdodávateľ počas plnenia predmetu tejto zmluvy vymazaný z registra a Zhotoviteľ ho naďalej používal na plnenie predmetu tejto zmluvy ako svojho subdodávateľa.
6. Zhotoviteľ k podpisu zmluvy zmluvnými stranami predložil Objednávateľovi nasledovné doklady:
 - a) **Originál/úradne overenú kópiu dokladu (napr.: poistná zmluva alebo Poistný certifikát o poistení zodpovednosti za škodu) preukazujúceho uzatvorené platné poistenie** zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone jeho činnosti, minimálne vo výške 2 500 000,- EUR, s platnosťou po celú dobu trvania uzavieranej zmluvy (Príloha č. 6 tejto zmluvy)
 - b) **V prípade dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o VO,** každého subdodávateľa Zhotoviteľa, objednávatel' overí ich aktuálnosť prostredníctvom informačného systému verejnej správy www.oversi.gov.sk. Pre preukazovanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia sa primerane použijú ustanovenia § 152 ods. 1 a § 152 ods. 3 zákona o VO. Subdodávateľ preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky/zmluvy, ktorú má zabezpečiť. Ak to bude potrebné Zhotoviteľ bude vyzvaný na ich predloženie,
 - c) **Originál/ úradne overenú kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho,** na základe osobitného predpisu – odborná spôsobilosť na vybraté činnosti vo výstavbe podľa stavebného zákona a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, t.j. originál/úradne overenú fotokópiu osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci s odborným zameraním SV 10 Pozemné stavby alebo SV 31 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb pre osobu, ktorá bude stavbyvedúcim Zhotoviteľa, alebo ekvivalentný doklad alebo platné osvedčenie podľa porovnateľného právneho predpisu Európskej únie vydané porovnateľným oprávneným orgánom Európskej únie, ak nebol doklad predložený skôr v procese verejného obstarávania. V prípade, že uvedené osvedčenie bolo vydané po 1.1.2009, tzn. bez označenia odborného zamerania, predloží spolu s osvedčením aj potvrdenie Slovenskej komory stavebných inžinierov s uvedením podrobnejšieho rozsahu odborného zamerania,
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na Objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám.

Článok XVI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Zmluvné strany majú zavedenú štandardnú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí primeraných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na konkrétny účel, minimalizácie množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov. Zmluvné strany spracúvajú osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Zmluvné strany informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov poskytnú len osobe, ktorej sa týkajú.
3. Informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov sa poskytnú súdu, prokuratúre alebo inému orgánu štátu na účely plnenia jeho úloh podľa osobitného predpisu alebo na účely odhaľovania, vyšetrovania a stíhania trestných činov.

Článok XVII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, autorského zákona, STN súvisiace s predmetom tejto zmluvy a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy o dielo stratili platnosť, alebo sú platné len sčasti alebo neskôr stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy o dielo.
3. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do vzájomného vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.
4. Táto zmluva je vypracovaná v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Objednávateľ obdrží štyri (4) a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia tejto zmluvy.
5. Zmluvu o dielo je možné meniť a dopĺňať len formou písomných a číslovaných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami, a to v súlade s § 18 zákona o VO. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na zmeny v Prílohe č. 5 nazvanej ako „Zoznam kvalifikovaných osôb“ tejto zmluvy. Zmeny v tejto prílohe je možné uskutočniť vykonaním zmien v ich obsahu vypracovaním aktualizácie predmetnej prílohy bez potreby uzatvorenia dodatkov k tejto zmluve. Zmenu osôb zodpovedných za vecnú a odbornú komunikáciu uvedených v článku I. tejto zmluvy, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 5 nazvanej ako „Zoznam kvalifikovaných osôb“, môže príslušná zmluvná strana zmeniť svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane, alebo prostredníctvom e-mailu a za zmluvne stanovených podmienok.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri. Zverejnenie v registri zabezpečí Objednávateľ bezodkladne po uzatvorení tejto zmluvy, pričom o tejto skutočnosti zašle Zhotoviteľovi potvrdenie o zverejnení.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť rokovaním o novej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi zmluvnými stranami na základe tejto

zmluvy sa budú riadiť slovenským právnym poriadkom. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému všeobecnému súdu Slovenskej republiky.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej jasným, zrozumiteľným určitým obsahom ju podpísali.
9. Nasledovné dokumenty sú považované za neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy:
- | | |
|---------------|---|
| Príloha č. 1A | Položkový rozpočet Zhotoviteľa / Ocenený výkaz výmer |
| Príloha č. 1B | Vzor preberací /odovzdávací protokol |
| Príloha č. 1C | Pravidlo pre použitie ekvivalentného predmetu plnenia |
| Príloha č. 2 | Časový harmonogram stavebných prác |
| Príloha č. 3 | Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela |
| Príloha č. 4 | Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok |
| Príloha č. 5 | Zoznam kvalifikovaných osôb |
| Príloha č. 6. | Doklad preukazujúci uzatvorené platné poistenie |
| Príloha č. 7 | Požiadavky spojené s princípom „výrazne nenarušiť“ |
10. Pre účely tejto zmluvy sú nasledovné prílohy záväzné pri vysvetľovaní jej ustanovení:
- Súťažné podklady z verejného obstarávania (*vrátane vysvetlení pred a po predložení ponuky*)
 - Ponuka predložená v súťaži
 - Projektová dokumentácia (*PD v elektronickej forme*)
 - Súvisiace dokumenty

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa.....

V Prievidzi, dňa.....

*Ing. Zuzana Nouzovská
generálna tajomníčka
služobného úradu*

*Ing. Milan Smaho
konateľ spoločnosti*

Príloha č. 1A zmluvy o dielo

Položkový rozpočet Zhotoviteľa / Ocenený výkaz výmer

(vzor)

Preberací/odovzdávací protokol

Objednávateľ – názov a sídlo, IČO: SR- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava IČO: 00 156 621	Príloha č. 1B k zmluve o dielo Vzor *čiastkový poradové č.:...../*finálny PREBERACÍ/ODOVZDÁVACÍ PROTOKOL	Zhotoviteľ – názov a sídlo, IČO:
Dátum začatia:	Názov diela: „Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. etapa- suterén“ Miesto realizácie diela: administratívna budova MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava	Číslo zápisu: 1
Objednávka : Zmluva o dielo zo dňa DDMMRRRR číslo zmluvy objednávateľa:.....		
Dátum začatia prác:	Dátum dokončenia prác:	
Súpis ojedinelých nedostatkov, väd a nedorobkov zrejmych pri odovzdaní a prevzatí príslušnej časti diela:		
Dohoda o opatreniach a lehotách pre odstránenie nedostatkov, väd a nedorobkov príslušnej časti diela:		
Dohoda o zabezpečení prístupu zhotoviteľa do objektu za účelom odstránenia nedostatkov väd a nedorobkov príslušnej časti diela:		
Termín vypratania staveniska:		
Záručná doba: Záručná doba začína plynúť dňom podpísania finálneho preberacieho odovzdávajúceho protokolu na dielo zmluvnými stranami a trvá 60 mesiacov.		
Súpis príloh: a) *vyhlásenia o zhode použitých výrobkov.....ks; b) *stavebný denník.....ks; c) *certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikáciiks; d) *revízne správy.....ks e) *osvedčeniaks; f) *vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov.....ks e) *doklady o spôsobe likvidácie odpadovks; f) *príslušná fotodokumentáciaks; g) *záručné listy.....ks; h) iné.....ks		
Cena príslušnej časti diela: podľa položkovitého rozpočtuZhotoviteľa/Ocenený výkaz výmer DDMMRRRR		

Dátum ukončenia odovzdania a prevzatia príslušnej časti diela:			
Zástupcovia	Meno a priezvisko	Funkcia	Pečiatka a podpis
Zástupca zhotoviteľa			
Zástupca objednávateľa			
Počet vyhotovení protokolu: 3x		Rozdeľovník: 1x zhotoviteľ 2x objednávateľ	

*nehodiace sa prečiarknite

**Pravidlo pre použitie ekvivalentného predmetu plnenia
(ďalej len „ekvivalent“)**

1. Výrobok, zariadenie alebo materiál v projekte, ktorý zhotoviteľ plánuje použiť ako „ekvivalent“ nemôže vyvolať zmenu jednotkovej, alebo celkovej ceny uvedenej vo výkaze výmer. V prípade, ak zhotoviteľ navrhne ekvivalent, ktorý bude mať za následok zmenu projektu v čiastočnom, alebo úplnom rozsahu, nesie finančnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené touto zmenou počas celej doby zhotovovania diela ako i počas záručnej doby.
2. Výrobok, zariadenie alebo materiál uvedený v projektovej dokumentácii, ktorý zhotoviteľ plánuje použiť, ako „ekvivalent“ musí splniť vlastnosti podľa projektovej dokumentácie a platnej STN EN. V prípade, ak zhotoviteľ navrhne ekvivalent, ktorý splní technické vlastnosti podľa platných noriem STN EN, musí spolu s jeho dodaním predložiť potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch podľa projektovej dokumentácie.
3. Výrobok, zariadenie alebo materiál v projekte, ktorý zhotoviteľ plánuje použiť ako „ekvivalent“ nemôže vyvolať zmenu jednotkovej, alebo celkovej ceny uvedenej vo výkaze výmer. V prípade, ak zhotoviteľ navrhne ekvivalent, ktorý bude mať za následok zmenu projektu v čiastočnom, alebo úplnom rozsahu, nesie finančnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené touto zmenou počas celej doby zhotovovania diela ako i počas záručnej doby.

Príloha č. 2 zmluvy o dielo

Časový harmonogram stavebných prác

[illegible]

Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela (vzor)

Kontrolný a skúšobný plán je dokumentácia, ktorej vypracovanie, odsúhlasovanie, aktualizáciu, dopĺňanie, distribúciu a archivovanie zabezpečuje zhotoviteľ. Obsah skúšobného plánu musí byť v súlade s plánovaným harmonogramom stavebných prác a tvorí ho:

- (a) určenie predmetu, spôsobu a početnosti kontrol,
- (b) doklad o oprávnení na vykonanie kontroly,
- (c) spôsob vyhodnocovania výsledkov.

VZOR: Kontrolný a skúšobný plán pre murované konštrukcie

(obsah je uvedený ako príklad)

KSP: Konštrukcie murované						
Zhotoviteľ:		Technické podklady: (STN, projektová dokumentácia – PD, zmluva o dielo - ZOD)				
Stavbyvedúci:		STN 73 2310 Vykonávanie murovaných konštrukcií				
Stavebník: MPRV SR		STN 73 0205 Geometrická presnosť vo výstavbe. Navrhovanie geometrickej presnosti.				
Zástupca stavebníka:		STN 73 0606 Ochrana stavieb proti vode. Hydroizolácie				
Verejná práca:		STN 72 2600 Tehliarske výrobky				
Budova / Objekt / Etapa:		STN 72 2430 – 1 Malty pre stavebné účely; - 3 Malty pre murovanie Technologický predpis -TP výrobcu – technické podmienky výrobcu murovacích materiálov				
Č.	Kontrola, skúška	Predpis	Spôsob kontroly	Počet množstvo	Vykonávateľ	Záznam
1	Preverka uskutočnenia vstupnej kontroly murovacích materiálov, blokov, maltovín	STN 72 2430	vizuálne	každá dodávka	majster	kniha kontrol
2	Kontrola uskutočnenia izolácie proti zemnej vlhkosti, spodnej vode	STN 73 0600	vizuálne	každá časť	majster	kniha kontrol
3	Kotvenie muriva, priečok, výplňové murivo	STN 73 2310 TP výrobcu	vizuálne meraním	priebežne	majster	kniha kontrol
4	Záverečné hodnotenie rovinnosti, výplň škár, súhlas k nadväzujúcim stavebným prácam	STN 73 2310 STN 73 0205 STN 72 4330	meraním vizuálne	po skončení dielčích častí konštrukcií múrov	stavbyvedúci zástupca stavebníka	kniha kontrol

Vypracoval: Rozdeľovník: (meno a podpis) • stavbyvedúci • zástupca stavebníka • majster Dňa:		Vyjadrenie zástupcu stavebníka: (meno a podpis) Dňa:
---	--	--

Príloha č. 4 zmluvy o dielo

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Obchodné meno: ROKO gips, s.r.o.

Adresa spoločnosti: G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza

IČO: 36 302 031

Dolupodpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky s názvom **Zákazka: Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. etapa – suterén**, vyhlásenú verejným obstarávateľom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR so sídlom Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava vo Vestníku verejného obstarávania pod číslom 49/2023 zo dňa 07. 03. 2023 pod značkou 10065-WYP.

☒ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.

☐ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-

V Prievidzi, dňa

.....

Zoznam kvalifikovaných osôb zhotoviteľa

Obchodné meno: ROKO gips, s.r.o.

Adresa spoločnosti: G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza

IČO: 36 302 031

Dolupodpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky s názvom **Zákazka: Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. etapa – suterén**, vyhlásenú verejným obstarávateľom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR so sídlom Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava vo Vestníku verejného obstarávania pod číslom 49/2023 zo dňa 07. 03. 2023 pod značkou 10065, bude kvalifikovanou osobou za Zhotoviteľa, poverenou riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela, v pozícii „stavbyvedúci“:

P. č.	Priezvisko, meno , titl.	Číslo Autorizačného oprávnenia a rozsah	Interný zamestnanec / externý zamestnanec / subdodávateľ
1.	Ing. Roman Spišák	09969*10*	zamestnanec

V, dňa

Príloha č. 6 zmluvy o dielo

Doklad preukazujúci uzatvorené platné poistenie

Požiadavky spojené s princípom „výrazne nenarušiť“



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 6 Výzvy

Požiadavky spojené s princípom „výrazne nenarušiť“

Projekty obnovy budov musia spĺňať legislatívu v oblasti energetickej hospodárnosti, klímy a životného prostredia, legislatívu v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a zároveň musia byť v súlade s princípom „výrazne nenarušiť“. V zmysle tohto princípu žiadny projekt podporený z prostriedkov mechanizmu nemôže výrazne narušiť žiaden z nasledujúcich environmentálnych cieľov uvedených v čl. 17 Európskeho parlamentu A Rady (EÚ) 2020/852 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 (tzv. nariadenie o taxonómii) (Ú. v. EÚ L 198, 22.6.2020, s. 13 – 43):

- zmierňovanie zmeny klímy (nesmie viesť k značným emisiám skleníkových plynov);
- adaptáciu na zmenu klímy (nesmie viesť k zvýšenému nepriaznivému dôsledku súčasnej klímy a očakávanej budúcej klímy na činnosť samú alebo na ľudí, prírodu alebo majetok);
- udržateľné využívanie a ochranu vodných a morských zdrojov (nesmie poškodzovať dobrý stav alebo dobrý ekologický potenciál vodných útvarov vrátane povrchových a podzemných vôd, alebo dobrý environmentálny stav morských vôd);
- obehové hospodárstvo vrátane predchádzania vzniku odpadu a recyklácie (nesmie viesť k výraznej neefektívnosti využívania materiálov alebo priameho alebo nepriameho využívania prírodných zdrojov alebo k výraznému zvýšeniu vzniku, spaľovania alebo zneškodňovania odpadu, s výnimkou spaľovania nerecyklovateľného nebezpečného odpadu, alebo ak dlhodobé zneškodňovanie odpadu môže spôsobiť výrazné a dlhodobé poškodenie životného prostredia);
- prevenciu a kontrolu znečisťovania (nesmie viesť k výraznému nárastu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy v porovnaní so situáciou pred začiatkom tejto činnosti);
- ochranu a obnovu biodiverzity a ekosystémov (nesmie výrazne poškodzovať dobrý stav a odolnosť ekosystémov, alebo poškodzovať stav ochrany biotopov a druhov vrátane tých, ktoré sú záujmom EÚ).

V súvislosti s vyššie uvedeným je potrebné počas realizácie Projektu zabezpečiť splnenie nasledujúcich požiadaviek:

1. Stavebný odpad a odpad z demolácií

V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie¹⁾ zabezpečia subjekty vykonávajúce obnovu budovy, aby aspoň 70 % (hmotnosť) zdravotne nezávadného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v Európskom zozname odpadov rozhodnutím 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály.

V procesoch súvisiacich s demoláciami je potrebné obmedziť tvorbu odpadu v súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, pričom sa prihliada na najlepšie dostupné techniky a využívanie selektívnej demolácie, v rámci ktorej je potrebné zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami. Selektívnym odstraňovaním materiálov sa uľahčí ich opätovné použitie s využitím dostupných triediacich systémov pre stavebný a demolačný odpad.

Splnenie podmienky preukazuje Žiadateľ/Prijímateľ nasledujúcimi dokladmi, ktoré sú podrobnejšie vysvetlené v Metodickej príručke k nakladaniu so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií²⁾:

- potvrdenie alebo iný doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie alebo demolácie firme oprávnenej na nakladanie s odpadmi obsahujúci údaje odovzdávajúceho a prijímajúceho, číslo odpadu, množstvo odpadu, spôsob nakladania s odpadom a dátum prijatia odpadu;

1) Protokol EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie

<https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=sk>

2) Metodická príručka k nakladaniu so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií dostupná na webe

[https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/.](https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/)

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 232304(Ponuka)
Stavba: Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

JKSO:
Miesto: Bratislava

KS:
Dátum: 23. 4. 2023

Objednávateľ:
Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ROKO gips, s.r.o.

IČO: 36 302 031
IČ DPH: SK2020076927

Projektant:
AMBERG Engineering

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
V.Gašparovič

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 144 078,11
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižovaná	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	1 144 078,11	228 815,62
Cena s DPH v EUR			1 372 893,73

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 25.4.2023 Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	232304(Ponuka)		
Stavba:	Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén		
Miesto:	Bratislava	Dátum:	23. 4. 2023
Objednávateľ:	Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka	Projektant:	AMBERG Engineering
Zhotoviteľ:	ROKO gips, s.r.o.	Spracovateľ:	V.Gašparovič

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 144 078,11	1 372 893,73
01	Búracie práce	96 659,39	115 991,27
02	Architektúra	347 074,75	416 489,70
03	Mobiliár	56 161,28	67 393,54
04	Zdravotechnika	103 395,51	124 074,61
05	Vzduchotechnika	220 037,61	264 045,13
07	Vykurovanie	131 051,03	157 261,24
08	Meranie a regulácia	446,48	535,78
09	EPS	20 624,87	24 749,84
10	HSP	25 565,62	30 678,74
11	Elektroinštalácia	70 380,05	84 456,06
12	DATA	27 868,97	33 442,76
13	EZS	11 748,58	14 098,30
14	MEDIA	13 063,97	15 676,76
15	Náklady podľa čl. IV. bod zmluvy	20 000,00	24 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt:

01 - Búracie práce

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Projektant:

AMBERG Engineering

Spracovateľ:

V.Gašparovič

Poznámka:

KS:

Dátum: 23. 4. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 302 031

IČ DPH:

SK2020076927

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

96 659,39

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	96 659,39	20,00%	19 331,88

Cena s DPH

v EUR

115 991,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

25.4.2023

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt:

01 - Búracie práce

Miesto: Bratislava

Dátum: 23. 4. 2023

Objednávateľ: Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka

Projektant: AMBERG
Engineering

Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ: V.Gašparovič

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

96 659,39

HSV - Práce a dodávky HSV	95 538,82
---------------------------	-----------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	95 538,82
---	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV	1 120,57
---------------------------	----------

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	38,48
--	-------

766 - Konštrukcie stolárske	166,82
-----------------------------	--------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové	915,27
------------------------------------	--------

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt: 01 - Búracie práce

Miesto: Bratislava Dátum: 23. 4. 2023

Objednávateľ: Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka Projektant: AMBERG Engineering

Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. Spracovateľ: V.Gašparovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 96 659,385

D HSV Práce a dodávky HSV 95 538,815

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 95 538,815

5	K	961021311.S	Búranie stien alebo vybúranie otvorov, -2,40800t	m3	105,378	31,477	3 316,983
15	K	96102131R	Vybúranie podlahy a podkladných základových konštrukcii vrátane výkopu pre rampu	m3	3,250	31,477	102,300
16	K	96105211R	Odstránenie podhľadu pre vzduchotechniku	m2	66,710	5,119	341,488
14	K	962081141.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	42,975	8,044	345,691
13	K	963012520.S	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	7,800	93,271	727,514
6	K	963051113.S	Búranie železobetónových schodov, -2,40000t	m3	1,969	114,835	226,110
9	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	45,346	102,813	4 662,158
8	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	566,830	4,354	2 467,978
2	K	968061115.S	Demontáž okien, 1 bm obvodu - 0,008t	m	340,500	2,965	1 009,583
4	K	968061116.S	Demontáž dverí so zárubňou, 1 bm obvodu - 0,012t	m	178,280	2,965	528,600
17	K	97204465R	Vybúranie otvoru pre ZTI , -1,70000t	m3	16,781	100,404	1 684,880
7	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	4,000	8,202	32,808
12	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	896,490	4,277	3 834,288
11	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	1 022,362	3,370	3 445,360
20	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	747,774	26,177	19 574,480
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	747,774	15,145	11 325,037
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7 477,740	0,479	3 581,837
23	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	747,774	11,814	8 834,202
24	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	747,774	37,600	28 116,302
859	K	1	8ks prekladov, 1 preklad - 2xL profil 120/120hr.5 dĺžka 1250mm, vrátane montáže	ks	8,000	172,652	1 381,216

D PSV Práce a dodávky PSV 1 120,570

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 38,475

19	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	1,000	8,945	8,945
18	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	5,000	5,906	29,530

D 766 Konštrukcie stolárske 166,824

3	K	76669498R	Demontáž parapetnej dosky	m	76,560	2,179	166,824
---	---	-----------	---------------------------	---	--------	-------	---------

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 915,271

1	K	76733080R	Demontáž okenných mreží	m2	115,114	7,951	915,271
---	---	-----------	-------------------------	----	---------	-------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt:

02 - Architektúra

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Projektant:

AMBERG Engineering

Spracovateľ:

V.Gašparovič

Poznámka:

KS:

Dátum: 23. 4. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 302 031

IČ DPH:

SK2020076927

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

347 074,75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	347 074,75	20,00%	69 414,95

Cena s DPH

v EUR

416 489,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

25.4.2023

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt:

02 - Architektúra

Miesto: Bratislava

Dátum: 23. 4. 2023

Objednávateľ: Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka

Projektant: AMBERG
Engineering

Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ: V.Gašparovič

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

347 074,75

HSV - Práce a dodávky HSV	79 556,66
2 - Zakladanie	1 189,10
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	13 682,17
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	47 739,17
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13 973,43
99 - Presun hmôt HSV	2 972,79
PSV - Práce a dodávky PSV	244 395,49
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	951,09
713 - Izolácie tepelné	1 797,92
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	3 226,26
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	21 402,99
761 - Konštrukcie sklobetónové	11 390,05
763 - Konštrukcie - drevostavby	6 258,04
764 - Konštrukcie klampiarske	808,67
766 - Konštrukcie stolárske	39 534,50
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	83 987,09
771 - Podlahy z dlaždíc	23 529,28
776 - Podlahy povlakové	2 345,53
777 - Podlahy syntetické	7 221,23
781 - Obklady	14 012,14
787 - Zasklievanie	27 930,71
VRN - VRN	23 122,60
PN - Práce navyše	23 122,60

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt:

02 - Architektúra

Miesto: Bratislava

Dátum: 23. 4. 2023

Objednávateľ: Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka

Projektant: AMBERG
Für die Ausführung

Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ: V. Gašparovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

347 074,747

D HSV Práce a dodávky HSV

79 556,664

D	2	Zakladanie
---	---	------------

1 189,100

152	K	2715330R	Vybudovanie železobetónovej rampy na jestvujúci podklad - konštrukčná výstuž, zvarovaná sieť KY 49, hr. drôtu 8 mm, oko 100x100 mm	kpl	1,000	1 189,100	1 189,100
-----	---	----------	--	-----	-------	-----------	-----------

D 3 Zvislé a kompletne konstrukcie

13 682,170

150	K	311272511	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Univerzal hr. 250 mm P3-450 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x599)	m3	9,479	250,046	2 370,186
148	K	317161142.S	Prekladový trámec YTONG šírky 100 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1250 mm	ks	9,000	28,704	258,336
140	K	317165122	Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	43,704	43,704
141	K	317165125	Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2000 mm	ks	4,000	70,803	283,212
147	K	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	124,075	32,636	4 049,312
139	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	108,755	41,666	4 531,386
149	K	342272105	Priečky z tvárnic YTONG hr. 200 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (200x249x599)	m2	41,560	51,637	2 146,034

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

47 739,169

96	K	61099111R	Zakrývanie výplní okenných otvorov	m2	100,135	1,857	185,951
97	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	896,890	3,265	2 928,346
98	K	611460363.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	896,890	10,905	9 780,585
146	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	55,888	19,021	1 063,046
99	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 226,400	2,199	2 696,854
100	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	1 226,400	8,964	10 993,450
101	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	570,731	8,920	5 090,921
156	K	631312671.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 20/25 hr. 70 mm	m2	204,320	10,620	2 169,878
161	K	631312681.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 20/25 hr. 80 mm	m2	13,360	12,137	162,150
162	K	631313671.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	54,080	14,093	762,149
157	K	631362402.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	326,112	3,064	999,207
153	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	586,080	0,622	364,542
155	M	585520008700.S	<i>Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá</i>	kg	120,732	5,564	671,753
142	K	63245183R	Vyspravenie otvoru po ZTI	ks	15,000	59,179	887,685
165	K	632457505	Cementová samonivelizačná hmota hr. 10 mm	m2	314,320	13,648	4 289,839
22	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu pre dvere jednokridlové	ks	14,000	54,850	767,900

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	553310005200.S	Zárubňa oceľová oblá	ks	14,000	28,084	393,176
26	K	642942221.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu pre dvere dvojkrídlové	ks	7,000	69,772	488,404
27	M	553310009400.S	Zárubňa oceľová oblá	ks	7,000	50,890	356,230
851	K	1	Schodisko do miestnosti 0.25 - ŽB schodisko vrátane vybúrania priestoru pre schody	m3	0,330	802,760	264,911
852	K	1.1	Reštaurovanie existujúceho obkladu, prírodný štruktúrovaný kameň hr. 22 mm, farba sivá lesklá, vrstvená - pôvodný obklad zachovať, chemicky vyčistiť.	m2	43,500	52,640	2 289,840
853	K	1.2	Reštaurovanie existujúceho schodiska, prírodný štruktúrovaný kameň, farba pieskovo biela v kombinácii s bieložltou - pôvodné schody zachovať a chemicky vyčistiť.	m2	2,200	60,160	132,352

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 13 973,434

160	K	938902303.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - podláh	m2	586,080	5,711	3 347,103
116	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 226,000	3,033	3 718,458
117	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 226,000	2,014	2 469,164
119	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	896,890	4,949	4 438,709

D 99 Presun hmôt HSV 2 972,791

176	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	187,617	15,845	2 972,791
-----	---	-------------	--	---	---------	--------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 244 395,488

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 951,085

175	K	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	37,170	24,939	926,983
177	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	9,270	2,600	24,102

D 713 Izolácie tepelné 1 797,915

163	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	202,670	1,142	231,449
164	M	283720008800	Doska EPS 150S hr. 60 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	206,723	7,466	1 543,394
178	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	17,748	1,300	23,072

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 3 226,257

179	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	32,038	0,700	22,427
54	K	V-02	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	4,000	4,783	19,132
55	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	4,000	31,310	125,240
52	K	V-01	Montáž hydrantového systému	súb.	2,000	22,633	45,266
53	M	449150007400.S	Hydrantový systém	ks	2,000	1 507,096	3 014,192

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 21 402,990

69	K	725149701.S	Montáž predstaveného systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	10,000	45,313	453,130
70	M	552370001600.S	Predstavený systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií	ks	10,000	118,134	1 181,340
71	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstaveného systému	ks	10,000	9,620	96,200
72	M	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	9,000	83,970	755,730
75	M	642360004900.S	Misa záchodová keramická závesná bezbariérová, bez splachovacieho okruhu	ks	1,000	239,741	239,741
61	K	725149730.S	Montáž predstaveného systému pisoárov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	3,000	38,709	116,127
62	M	552370002000.S	Predstavený systém pre pisoár do murovaných alebo betónových konštrukcií	ks	3,000	279,999	839,997
63	K	725149745.S	Montáž pisoáru do predstaveného systému	ks	3,000	6,074	18,222
64	M	642510000200.S	Pisoár so senzorom keramický	ks	3,000	358,748	1 076,244
57	K	725149750.S	Montáž predstaveného systému umývadiel do masívnej murovanej konštrukcie	ks	11,000	33,779	371,569
58	M	552370001200.S	Predstavený systém pre umývadlo do murovaných alebo betónových konštrukcií	ks	11,000	119,205	1 311,255

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	725149765.S	Montáž umývadla do predstenového systému	ks	11,000	11,461	126,071
60	M	642110005300.S	Umývadlo keramické asymetrické	ks	10,000	71,271	712,710
76	M	642110000400	Umývadlo keramické pre imobilných	ks	1,000	74,006	74,006
65	K	725149800.S	Montáž predstenového systému výleviek do masívnej murovanej konštrukcie	ks	2,000	41,590	83,180
66	M	552370002200.S	Predstenový systém pre ťažké umývadlo do ľahkých montovaných alebo murovaných konštrukcií	ks	2,000	143,333	286,666
67	K	725149810.S	Montáž výleviek do predstenového systému	ks	2,000	12,917	25,834
68	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	2,000	67,777	135,554
73	K	725190005.S	Montáž písoárovej deliacej steny keramickej	ks	2,000	5,751	11,502
74	M	642520000200.S	Pisoárová deliaca stena keramická	ks	2,000	56,139	112,278
77	K	725241111.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 800x800 mm	ks	1,000	60,206	60,206
78	M	554230002000.S	Sprchová vanička štvorcová akrylátová rozmer 800x800 mm	ks	1,000	79,581	79,581
79	K	725245102.S	Montáž sprchovej zásteny jednokrídlovej do výšky 2000 mm a šírky 800 mm	ks	1,000	51,594	51,594
80	M	552260001400.S	Sprchové dvere jednodieline rozmer 800x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	1,000	234,073	234,073
81	K	725245104R	Dodávka a montáž sanitárnej priečky vrátane 9ks dverí do wc	m2	28,080	414,529	11 639,974
90	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	11,000	9,381	103,191
182	M	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	11,000	61,797	679,767
92	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	9,381	18,762
93	M	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	2,000	52,738	105,476
94	K	725849230.S	Montáž batérie sprchovej podomietkovej pákovej	ks	1,000	9,942	9,942
95	M	551450003000.S	Batéria sprchová podomietková páková	ks	1,000	109,710	109,710
82	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	11,000	7,353	80,883
83	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	11,000	4,098	45,078
84	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	1,000	7,394	7,394
85	M	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	1,000	11,783	11,783
86	K	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	2,000	7,353	14,706
87	M	551620014100.S	Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku	ks	2,000	4,961	9,922
88	K	725869370.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, písoárovej do D 40 mm	ks	3,000	6,770	20,310
89	M	551620010800.S	Zápachová uzávierka - sifón pre písoáre DN 40	ks	3,000	9,755	29,265
180	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	213,390	0,300	64,017

D 761 Konštrukcie sklobetónové 11 390,048

14	K	761123111.S	Sklobetónové steny a priečky jednofarebné, farba číra s matným povrchom	m2	46,635	238,165	11 106,825
181	K	998761201.S	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	111,068	2,550	283,223

D 763 Konštrukcie - drevostavby 6 258,040

151	K	763120010.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	46,800	39,822	1 863,670
1	K	76317003R	Revízne dvierka s pevnými pántmi pre SDK 300x300 mm	ks	15,000	31,322	469,830
182	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	59,886	4,500	269,487
850	K	1.3	SDK opláštenie ZTI vrátane podkonštrukcie SDK 2*12,5 vrátane monáže a materiálu	m2	6,950	39,793	276,561
858	K	1.4	Akustický obklad v miestnosti 0,14 - cementorieskové panely vrátane oceľovej podkonštrukcie, farba biela	m2	52,700	64,108	3 378,492

D 764 Konštrukcie klampiarske 808,671

15	K	764410230.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	66,710	11,902	793,982
184	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	7,940	1,850	14,689

D 766 Konštrukcie stolárske 39 534,498

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	14,000	78,000	1 092,000
19	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca ocel', povrch nerez brúsený	ks	14,000	19,760	276,640
192	K	76666211R	Demontáž povodných dverí na opatovné použitie	m	8,200	27,024	221,597
25	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca ocel', povrch nerez brúsený	ks	14,000	19,760	276,640
21	M	611610001500.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch dýha v prevedení dub, plné, zámkový zadlábavacie na kľúč	ks	28,000	641,826	17 971,128
28	K	766664125-D10	Dodávka a montáž dverí skladacích	ks	1,000	3 196,000	3 196,000
193	K	76666412R	Reštaurovanie povodných dverí 1800x2300 mm	ks	1,000	1 410,000	1 410,000
194	K	76666412R3	Montáž a dodávka dverí hliníkových-presklených 3600x2880 s požiarou odolnosťou, povrchová úprava tmavohnedý eloxovaný hliník - kópia povodných drevených dverí (vyhotoviť kópiu v zmysle pôvodnej projektovej dokumentácie :	ks	1,000	4 559,000	4 559,000
16	K	76669414R	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	m	66,710	9,888	659,628
17	M	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	66,710	13,695	913,593
48	K	766701111.S	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové	ks	4,000	66,198	264,792
49	M	611810000100.S	Zárubňa vnútorná rámová	ks	4,000	236,929	947,716
50	K	766701121.S	Montáž zárubní rámových pre dvere dvojkrídlové	ks	5,000	82,092	410,460
51	M	611810000400.S	Zárubňa vnútorná rámová	ks	5,000	271,709	1 358,545
183	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	393,182	0,550	216,250
56	K	V-03	Zatemoňovacia roleta s vodiacími lištami	m2	29,750	39,694	1 180,897
855	K	1.5	Vertikálne žalúzie ručné ovládanie 1250mmx1400mm, antistatické, tieniace, farba biela	ks	6,000	83,021	498,126
854	K	1.6	Dekoračný obklad v miestnosti 0.02 Parapet 60/200 materiál DTD dub kendal Tabak (perforovaná doska) , sokel 100/200 materiál DTD dub kendal Tabak, výplň nerezová rúrka v.740 priemer 50mm vrátane podkonštrukcie	bm	23,800	171,491	4 081,486

D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				83 987,089
856	K	1.7	Z02 - nerezové zábradlie, priemer 50mm vrátane montáže a kotvenia do podlahy	bm	7,600	239,042	1 816,719
857	K	1.8	Z01- oceľové zábradlie výšky 1m , jakl profily so sklenenou výplňou (kópia originálu na vyšších podlažiach)	bm	7,800	308,320	2 404,896
2	K	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	279,440	21,823	6 098,219
3	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	279,440	2,265	632,932
4	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	279,440	0,855	238,921
6	M	553O01	Okno hliníkové 700x600 mm	ks	1,000	458,994	458,994
7	M	553O02	Okno hliníkové 890x1500 mm	ks	1,000	1 003,288	1 003,288
8	M	553O03	Okno hliníkové 1400x1330 mm	ks	1,000	914,202	914,202
9	M	553O04	Okno hliníkové 1470x1330 mm	ks	1,000	938,818	938,818
10	M	553O05	Okno hliníkové 1400x1250 mm	ks	44,000	885,508	38 962,352
13	M	553O08	Okno hliníkové 1450x1250 mm	ks	5,000	902,678	4 513,390
11	M	553O06	Okno hliníkové 1450x950 mm	ks	2,000	788,018	1 576,036
12	M	553O07	Okno hliníkové 1450x2250 mm	ks	1,000	1 722,146	1 722,146
39	K	767641110.S	Montáž kovového dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania - protipožiarné, DP2 a DP3, EI30D1-C	ks	2,000	112,800	225,600
40	M	549150000600.S .1	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca ocel', povrch nerez brúsený, bezpečnostné kovanie, DP2 a DP3	ks	2,000	158,860	317,720
41	M	553410014800.S	Dvere hliníkové plné jednokrídlové DP2 a DP3, pri el. rozvodoch, bezpečnostné kovanie, EI30D1-C	ks	2,000	3 155,537	6 311,074
45	K	767641120-DP6	Dodávka a montáž dverí hliníkových protipožiarnych, bezpečnostné kovanie, EI90D1-C, KZ	ks	2,000	3 460,361	6 920,722

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	767643120-DP9	Dodávka a montáž dverí hliníkových protipožiarnych, bezpečnostné kovanie, EI30D1-C, KZ	ks	1,000	4 056,239	4 056,239
46	K	767643120-DPE1	Dodávka a montáž dverí hliníkových protipožiarnych, bezpečnostné kovanie, EW30D3-C	ks	1,000	4 125,680	4 125,680
185	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	832,379	0,900	749,141

D		771	Podlahy z dlaždíc	23 529,281			
169	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	88,280	23,697	2 091,971
170	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	91,811	26,553	2 437,857
167	K	771575546.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm	m2	283,020	25,803	7 302,765
168	M	597740003300.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 598x598x10 mm, gresové glazované	m2	300,001	36,300	10 890,036
166	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	227,226	3,550	806,652

D		776	Podlahy povlakové	2 345,530			
171	K	776572310.S	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov	m2	72,570	9,372	680,126
172	M	697410001700.S	Koberec metrážny všívany	m2	76,199	20,050	1 527,790
186	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	393,182	0,350	137,614

D		777	Podlahy syntetické	7 221,233			
173	K	777110010.S	Dekoratívna protišmyková epoxidová podlaha hr. 3 mm do interiéru, penetrácia, 1x stierka s kremičitým pieskom, uzatvárací náter	m2	132,710	54,116	7 181,734
187	K	998777201.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	71,817	0,550	39,499

D		781	Obklady	14 012,137			
134	K	781445102.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m2	303,170	24,656	7 474,960
135	M	597640002200.S	Obkladačky keramické lxxvhr 198x248x6,8 mm	m2	315,297	19,862	6 262,429
174	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	137,374	2,000	274,748

D		787	Zasklievanie	27 930,714			
145	K	78714053R	Presklená deliaca stena v hliníkovom ráme s požiarnou odolnosťou- LOP01	m2	14,500	1 149,742	16 671,259
29	K	787610010.S	Montáž sklených dverí jednokrídlových do púzdra, obložkovej zárubne, rozmer 600 - 1200/1970 mm - DE3	ks	1,000	93,600	93,600
31	M	549150001900.S	Kovanie protikus ku kľučke, pre dvojkrídlo, fix, nerez	ks	1,000	130,000	130,000
32	M	549320000400.S	Záves dverový pre sklené dvere	ks	1,000	87,360	87,360
33	M	553410041700.S	Dvere celosklenené s hliníkovým rámom	ks	1,000	1 132,976	1 132,976
34	K	787610020.S	Montáž sklených dverí dvojkrídlových do púzdra, obložkovej zárubne, rozmer 1200 - 2200/1970 mm DE2. DE4	ks	2,000	187,200	374,400
36	M	549150001900.S	Kovanie protikus ku kľučke, pre dvojkrídlo, fix, nerez	ks	4,000	130,000	520,000
37	M	549320000400.S	Záves dverový pre sklené dvere	ks	12,000	87,360	1 048,320
38	M	553410041700.S	Dvere celosklenené s hliníkovým rámom	ks	4,000	1 871,792	7 487,168
188	K	998787201.S	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m	%	275,451	1,400	385,631

D		VRN	VRN	23 122,595			
---	--	-----	-----	------------	--	--	--

D		PN	Práce naviac	23 122,595			
189	K	1.9	Celoplošne lepený SDK podhľad	m2	194,910	23,393	4 559,530
190	K	2	Lamelový podhľad	m2	289,000	36,585	10 573,065
191	K	3	Oddizolovanie a vysušenie zavlhnutých priestorov - odkop, injektáž, vysušanie muríva, nopová folia, izolácia	kpl	1,000	7 990,000	7 990,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt:

03 - Mobiliár

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Projektant:

AMBERG Engineering

Spracovateľ:

V.Gašparovič

Poznámka:

KS:

Dátum: 23. 4. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 302 031

IČ DPH:

SK2020076927

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

56 161,28

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	56 161,28	20,00%	11 232,26

Cena s DPH

v EUR

67 393,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

25.4.2023

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt: **03 - Mobiliár**

Miesto:	Bratislava	Dátum:	23. 4. 2023
Objednávateľ:	Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka	Projektant:	AMBERG Engineering
Zhotoviteľ:	ROKO gips, s.r.o.	Spracovateľ:	V.Gašparovič
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	56 161,28
PSV - Práce a dodávky PSV	56 161,28
766 - Konštrukcie stolárske	56 161,28

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt:

03 - Mobiliár

Miesto: Bratislava

Dátum: 23. 4. 2023

Objednávateľ: Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka

Projektant: AMBERG

Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ: V.Gašparovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

56 161,280

D PSV Práce a dodávky PSV 56 161,280

D 766 Konštrukcie stolárske 56 161,280

1	K	Mob-04	Dekoratívna deliaca lamelová priečka. Drevené Lamely 50/80 kotvené na ocelevej podkonštrukcii, materiál lamiel fóliovaná MDF, prevedenie dub, 2 x uzavretý profil 50/30 , dĺžka 1950mm. farba čierna matná kotvenie - 16 X chemická kotva, hmoždina 16/130 , zá	ks	2,000	1 283,100	2 566,200
2	K	Mob-10	Dekoratívna deliaca lamelová priečka s skrytými dverami. Drevené Lamely 50/80 kotvené na ocelevej podkonštrukcii, materiál lamiel fóliovaná MDF, prevedenie dub, 2 x uzavretý profil 50/30 , dĺžka 2750mm. farba čierna matná, kotvenie - 16 X chemická kotva	ks	1,000	1 809,500	1 809,500
3	K	Mob-12	Drevený pult. Material: drevený korpus, obloženie DTD DUB KENDAL TABAK	ks	1,000	4 672,512	4 672,512
4	K	Mob-16	Dekoratívna deliaca lamelová priečka. Drevené Lamely 50/80 kotvené na ocelevej podkonštrukcii, materiál lamiel fóliovaná MDF, prevedenie dub, 2 x uzavretý profil 50/30 , dĺžka3705mm. farba čierna matná kotvenie - 16 X chemická kotva, hmoždina 16/130 , zá	ks	2,000	2 454,340	4 908,680
5	K	Mob-23	Dekoratívna deliaca lamelová priečka s skrytými dverami. Drevené Lamely 50/80 kotvené na ocelevej podkonštrukcii, materiál lamiel fóliovaná MDF, prevedenie dub, 4 x uzavretý profil 50/30 , dĺžka 3365mm. farba čierna matná, kotvenie - 16 X chemická kotva	ks	2,000	2 217,460	4 434,920
6	K	Mob-24	Drevený pult s dovjunývadlom tvaru L, korpus, material DTD – DUB KENDAL TABAK, obloženie vlnitým plechom	ks	1,000	15 684,552	15 684,552
7	K	Mob-25	Drevený pult, korpus, material DTD – DUB KENDAL TABAK, obloženie vlnitým plechom	ks	1,000	12 983,256	12 983,256
8	K	Mob-26	Zdvojená podlaha pod pultom	m2	10,000	910,166	9 101,660

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt:

04 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Projektant:

AMBERG Engineering

Spracovateľ:

V.Gašparovič

Poznámka:

KS:

Dátum: 23. 4. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 302 031

IČ DPH:

SK2020076927

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

103 395,51

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	103 395,51	20,00%	20 679,10

Cena s DPH

v EUR

124 074,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

25.4.2023

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt:

04 - Zdravotechnika

Miesto: Bratislava

Dátum: 23. 4. 2023

Objednávateľ: Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka

Projektant: AMBERG
Engineering

Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ: V.Gašparovič

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

103 395,51

- - HSV - Práce a dodávky

8 366,96

D1 - 1. Zemné práce	65,00
D2 - 2. Základové konštrukcie	66,69
D3 - 3. Rúrové vedenie	149,35
D4 - 4. Búracie a ostatné práce	6 735,74
D5 - 5. Skúšky a preplachy	1 288,96
D6 - 6. Presun hmôt HSV	61,24
D7 - PSV - Práce a dodávky PSV	95 028,55
D8 - 7. Zdravotechnika - vnútorný vodovod	61 243,70
D9 - 8. Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	6 257,79
D10 - 9. Zdravotechnika - izolácie tepelné	12 947,67
D11 - 10. Zdravotechnika - zariadenie predmety	14 579,40

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt: 04 - Zdravotechnika

Miesto: Bratislava Dátum: 23. 4. 2023

Objednávateľ: Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka Projektant: AMBERG Engineering

Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. Spracovateľ: V.Gašparovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 103 395,512

D	-		HSV - Práce a dodávky				8 366,960
D	D1		1. Zemné práce				65,000
3	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie a plynovodu v rovine	km	0,050	1 300,000	65,000
D	D2		2. Základové konštrukcie				66,685
5	M	583371010	Štrk triedený frakcie 0/8 mm - podsyp pod zvodové potrubie, hr. 150 mm	m3	0,250	19,198	4,800
6	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	0,250	53,664	13,416
7	M	583371010.1	Štrk triedený frakcie 0/8 mm - obsyp nad zvodové potrubie, hr. 300mm	m3	0,630	21,278	13,405
8	K	175101101	Obsyp a potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	0,630	21,237	13,379
9	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	0,630	33,821	21,307
10	K	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	1,400	0,270	0,378
D	D3		3. Rúrové vedenie				149,347
12	M	721173401	Potrubie kanalizačné z PVC hrdlové ležaté vnútorné DN 100 systém KG	m	2,500	2,486	6,215
13	K	721173401	Potrubie kanalizačné z PVC hrdlové ležaté vnútorné DN 100 systém KG	m	2,500	19,032	47,580
14	M	721173402	Potrubie kanalizačné z PVC hrdlové ležaté vnútorné DN 125 systém KG	m	4,000	2,766	11,064
15	K	721173402	Potrubie kanalizačné z PVC hrdlové ležaté vnútorné DN 125 systém KG	m	4,000	21,122	84,488
D	D4		4. Búracie a ostatné práce				6 735,738
17	K	722130805	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 80	m	657,000	4,295	2 821,815
18	K	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	m	6,000	5,959	35,754
19	M	273125750	HT,KG GA manžeta tesnenie DN110 liatina	ks	2,000	2,652	5,304
20	K	721140905	Opr. liat. potrubia, prepojenie existujúceho potrubia DN 100	ks	2,000	143,551	287,102
21	K	722131936	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 50	ks	69,000	35,526	2 451,294
22	K	722131937	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 65	ks	3,000	53,518	160,554
23	K	721140915	Opr. liat. potrubia, prepojenie existujúceho potrubia DN 100 - odbočka	ks	8,000	23,785	190,280
24	K	721140916	Opr. liat. potrubia, prepojenie existujúceho potrubia DN 125 - odbočka	ks	4,000	27,685	110,740
25	K	721140917	Opr. liat. potrubia, prepojenie existujúceho potrubia DN 150 - odbočka	ks	1,000	32,791	32,791
26	K	722220862	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 5/4	ks	60,000	1,300	78,000
27	K	722220851	Demontáž armatúr vodov. s 1 závitom G do 3/4	ks	60,000	0,749	44,940
28	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,000	13,073	78,438
29	K	979082212	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	t	6,000	11,804	70,824
30	K	979087213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	t	6,000	28,215	169,290
31	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,000	16,754	100,524
32	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km (40km)	t	6,000	0,530	3,180
33	K	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	6,000	15,818	94,908
D	D5		5. Skúšky a preplachy				1 288,955

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	892101112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	m	5,500	16,099	88,545
36	K	892611020	Monitoring potrubia inšpekčnou kamerou do DN 200 mm	m	189,000	3,858	729,162
37	K	892999999	Ostatné konštrukcie - skúšky potrubia,preplachovanie	hod	16,000	29,453	471,248
D D6 6. Presun hmôt HSV							61,235
39	K	E99801	Presun hmôt pre budovy - HSV	%	23,000	2,662	61,235
D D7 PSV - Práce a dodávky PSV							95 028,552
D D8 7. Zdravotechnika - vnútorný vodovod							61 243,695
42	M	722173312	Plasthliníkové vodovodné potrubie, max 10 bar, 20x2,25mm/DN15 s fittingami a kotviacimi prvkami - pripájacie potrubie	m	52,900	7,519	397,755
43	K	722173312	Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr , DN15	m	52,900	4,264	225,566
44	M	722173313	Plasthliníkové vodovodné potrubie, max 10 bar, 25x2,5mm/DN20, s fittingami a kotviacimi prvkami - pripájacie potrubie	m	65,000	12,553	815,945
45	K	722173313	Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, DN20	m	65,000	4,701	305,565
46	M	722173312.1	Plasthliníkové vodovodné potrubie, max 10 bar, 20x2,25mm/DN15 s fittingami a kotviacimi prvkami - zavesené potrubie	m	140,300	7,519	1 054,916
47	K	722173312	Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr , DN15	m	140,300	4,264	598,239
48	M	722173313.1	Plasthliníkové vodovodné potrubie, max 10 bar, 25x2,5mm/DN20, s fittingami a kotviacimi prvkami - zavesené potrubie	m	43,200	12,553	542,290
49	K	722173313	Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, DN20	m	43,200	4,701	203,083
50	M	722173314	Plasthliníkové vodovodné potrubie, max 10 bar, 32x3,0mm/DN25, s fittingami a kotviacimi prvkami - zavesené potrubie	m	211,600	17,306	3 661,950
51	K	722173314	Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, DN25	m	211,600	5,138	1 087,201
0	M	722173315	Plasthliníkové vodovodné potrubie, max 10 bar, 40x4,0mm/DN32, s fittingami a kotviacimi prvkami - zavesené potrubie	m	29,900	27,591	824,971
53	K	722173315	Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, DN32	m	29,900	5,574	166,663
54	M	722173316	Plasthliníkové vodovodné potrubie, max 10 bar, 50x4,5mm/DN40, s fittingami a kotviacimi prvkami - zavesené potrubie	m	104,700	48,818	5 111,245
55	K	722173316	Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, DN40	m	104,700	6,022	630,503
56	M	722140102	Nerezové vodovodné potrubie, s fittingami a kotviacimi prvkami, 18x1,0mm/DN15- zavesené potrubie	m	3,000	21,798	65,394
57	K	722140102	Potrubie vod. z ocel. rúr z ušlacht. ocele spojované lisovaním DN 15 - zavesené potrubie	m	3,000	3,422	10,266
58	M	722140103	Nerezové vodovodné potrubie, s fittingami a kotviacimi prvkami, 22x1,2mm/DN20- zavesené potrubie	m	51,200	26,208	1 341,850
59	K	722140103	Potrubie vod. z ocel. rúr z ušlacht. ocele spojované lisovaním DN 20 - zavesené potrubie	m	51,200	4,150	212,480
60	M	722140104	Nerezové vodovodné potrubie, s fittingami a kotviacimi prvkami, 28x1,2mm/DN25- zavesené potrubie	m	89,700	30,930	2 774,421
61	K	722140104	Potrubie vod. z ocel. rúr z ušlacht. ocele spojované lisovaním DN 25 - zavesené potrubie	m	89,700	5,210	467,337
62	M	722140105	Nerezové vodovodné potrubie, s fittingami a kotviacimi prvkami, 35x1,5mm/DN32- zavesené potrubie	m	27,000	42,858	1 157,166
63	K	722140105	Potrubie vod. z ocel. rúr z ušlacht. ocele spojované lisovaním DN 32 - zavesené potrubie	m	27,000	5,876	158,652
64	M	722140108	Nerezové vodovodné potrubie, s fittingami a kotviacimi prvkami, 64x2,0mm/DN60- zavesené potrubie	m	3,700	86,798	321,153
65	K	722140108	Potrubie vod. z ocel. rúr z ušlacht. ocele spojované lisovaním DN 60 - zavesené potrubie	m	3,700	7,602	28,127
66	M	722140109	Nerezové vodovodné potrubie, s fittingami a kotviacimi prvkami, 76,1x2,0mm/DN70- zavesené potrubie	m	34,500	257,182	8 872,779
67	K	722140109	Potrubie vod. z ocel. rúr z ušlacht. ocele spojované lisovaním DN 70 - zavesené potrubie	m	34,500	8,091	279,140
68	M	722140109.1	Nerezové vodovodné potrubie, s fittingami a kotviacimi prvkami, 88,9x2,0mm/DN80- zavesené potrubie	m	50,600	291,554	14 752,632
69	K	722140109.1	Potrubie vod. z ocel. rúr z ušlacht. ocele spojované lisovaním DN 80 - zavesené potrubie	m	50,600	8,590	434,654

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	M	4223K0701	Rohový ventil DN15 -1/2"x3/8" (sociálne zázemie)	ks	34,000	2,496	84,864
71	K	722229101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	ks	34,000	4,940	167,960
72	M	4223K0720	Práčkový ventil DN15 -1/2"x3/4" (sociálne zázemie)	ks	2,000	2,787	5,574
73	K	722229101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	ks	2,000	4,940	9,880
74	M	551112260	Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 15, max 16bar (sociálne zázemie)	ks	1,000	6,126	6,126
75	K	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	ks	1,000	3,869	3,869
76	M	551112261	Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 20, max 16bar (sociálne zázemie)	ks	4,000	8,590	34,360
77	K	734209114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	ks	4,000	4,774	19,096
78	M	551112300	Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 25 max 16bar (sociálne zázemie)	ks	4,000	10,889	43,556
79	K	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	ks	4,000	5,221	20,884
80	M	551112320	Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 32 max 16bar	ks	5,000	20,748	103,740
81	K	734209116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	ks	5,000	6,230	31,150
82	M	4228C0374	Ventil spätný kontrolovateľný 5/4"	ks	2,000	92,966	185,932
83	K	734209116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	ks	2,000	6,230	12,460
84	M	422152920	Ventil uzatvárací V33-111-540 DN 65	ks	3,000	122,824	368,472
85	K	734191945	Opr. prírub. armatúr, spätná montáž armatúr s 2 príř. DN 65	ks	3,000	23,410	70,230
86	M	422145010	Ventil spätný Z16-117-616 DN 65	ks	3,000	101,254	303,762
87	K	734191945	Opr. prírub. armatúr, spätná montáž armatúr s 2 príř. DN 65	ks	3,000	23,410	70,230
88	M	2863I07337	Kompenzátor s lisovacím koncom d 35, ušľachtilá oceľ	ks	1,000	93,038	93,038
89	K	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	ks	1,000	5,221	5,221
90	M	2863I07339	Kompenzátor s lisovacím koncom d 54, ušľachtilá oceľ	ks	1,000	181,366	181,366
91	K	734209118	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	ks	1,000	9,651	9,651
92	M	OVE 4206504	Oventrop Aquastorm T Plus DN15	ks	22,000	124,696	2 743,312
93	K	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	ks	22,000	3,869	85,118
94	M	422327350	Kohútik K 10-138-710 DN 15 bronzový nátrubkový - vypúšťací ventil	ks	38,000	10,379	394,402
95	K	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	ks	38,000	3,869	147,022
96	M	viega 756 932	Ventil uzatvárací Easytop-ventil so šikmým sedlom DN15 - bronzový	ks	63,000	14,778	931,014
97	K	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	ks	63,000	3,869	243,747
98	M	viega 756 932.1	Ventil uzatvárací Easytop-ventil so šikmým sedlom DN20 - bronzový	ks	12,000	20,394	244,728
99	K	734209114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	ks	12,000	4,774	57,288
100	M	viega 756 932.2	Ventil uzatvárací Easytop-ventil so šikmým sedlom DN25 - bronzový	ks	66,000	26,905	1 775,730
101	K	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	ks	66,000	5,221	344,586
102	M	viega 756 932.3	Ventil uzatvárací Easytop-ventil so šikmým sedlom DN40 - bronzový	ks	2,000	57,876	115,752
103	K	734209117	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	ks	2,000	8,050	16,100
104	M	viega 757 076	Ventil uzatvárací Easytop XL-ventil so šikmým sedlom DN 80- bronzový	ks	1,000	268,299	268,299
105	K	734191946	Opr. prírub. armatúr, spätná montáž armatúr s 2 príř. DN 80	ks	1,000	22,443	22,443
106	M	viega 449 932	Šróbenie DN15 - bronzové	ks	63,000	2,590	163,170
107	K	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	ks	63,000	3,869	243,747
108	M	viega 449 449	Šróbenie DN20 - bronzové	ks	12,000	3,890	46,680
109	K	734209114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	ks	12,000	4,774	57,288
110	M	viega 449 956	Šróbenie DN25 - bronzové	ks	66,000	6,063	400,158
111	K	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	ks	66,000	5,221	344,586
112	M	viega 449 970	Šróbenie DN40 - bronzové	ks	2,000	11,357	22,714
113	K	734209117	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	ks	2,000	8,050	16,100
114	K	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	788,900	0,946	746,299
115	K	892233111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	788,900	4,347	3 429,348
116	K	998722202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	65,000	0,780	50,700

D D9

8. Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

6 257,790

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
118	M	721173601	Potrubie kanalizačné z PE ležaté DN 32 - v podlahe	m	2,500	1,986	4,965
119	K	721173601	Potrubie kanalizačné z PE ležaté DN 32	m	2,500	9,142	22,855
120	M	721174041	PP-HT kanalizačné potrubie, s kolenami, odbočkami a kotviacimi prvkami, 32 mm - pripojovacie potrubie	m	65,000	20,946	1 361,490
121	K	721174041	Montáž odpadového pripojovacieho potrubia do DN 32	m	65,000	11,253	731,445
122	M	721174042	PP-HT kanalizačné potrubie, s kolenami, odbočkami a kotviacimi prvkami, 40 mm - pripojovacie potrubie	m	2,500	21,653	54,133
123	K	721174042	Montáž odpadového pripojovacieho potrubia do DN 40	m	2,500	11,877	29,693
124	M	721174043	PP-HT kanalizačné potrubie, s kolenami, odbočkami a kotviacimi prvkami, 50 mm - pripojovacie potrubie	m	25,000	22,225	555,625
125	K	721174043	Montáž odpadového pripojovacieho potrubia do DN 50	m	25,000	12,272	306,800
126	M	721174044	PP-HT kanalizačné potrubie, s kolenami, odbočkami a kotviacimi prvkami, 75 mm - pripojovacie potrubie	m	15,000	23,826	357,390
127	K	721174044	Montáž odpadového pripojovacieho potrubia do DN 75	m	15,000	13,364	200,460
128	M	721174063	PP-HT kanalizačné potrubie, s kolenami, odbočkami a kotviacimi prvkami, 110 mm - pripojovacie potrubie	m	23,000	27,529	633,167
129	K	721174063	Montáž odpadového pripojovacieho potrubia DN 110	m	23,000	22,287	512,601
130	M	721175313	Kanalizačné odhlučnené potrubie, s kolenami, odbočkami a kotviacimi prvkami, 110 mm- zavesené potrubie splaškovej kanalizácie	m	11,500	43,295	497,893
131	K	721175313	Montáž odpadového potrubia DN 110 - zavesené potrubie	m	11,500	13,915	160,023
132	M	286116040	Čistiaci kus s viečkom PP DN110	ks	3,000	12,303	36,909
133	K	721178215	Montáž spojky potrubia PP-HT systém DN 100	ks	3,000	8,029	24,087
134	M	HL410	Umývačkový-UP- zápachový uzáver DN40/50	ks	2,000	17,514	35,028
135	K	721178213	Montáž spojky potrubia PP-HT systém DN 50	ks	2,000	5,564	11,128
136	M	HL900N ECO	Prívzdušňovacia hlavica DN50/75/110 s dvojitou izolačnou stenou	ks	2,000	22,027	44,054
137	K	721178215.1	Montáž tvarovky potrubia PP-HT systém DN 100	ks	2,000	9,069	18,138
138	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	130,000	4,337	563,810
139	K	998721202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	84,000	1,144	96,096

D D10 9. Zdravotechnika - izolácie tepelné 12 947,669

141	M	DG 13x20	Tepelná izolácia plast-hliník. potrubia SV, penový polyetylén, uzavretá bunková štruktúra pre 20x2,25/DN15, hr.13x20mm - pripájacie potrubie	m	26,500	0,395	10,468
142	K	713463116	Montáž tepelnej izolácie potrubia, priemer do 50 mm	m	26,500	5,106	135,309
143	M	DG 13x25	Tepelná izolácia plast-hliník. potrubia SV, penový polyetylén, uzavretá bunková štruktúra pre 25x2,5/DN20, hr.13x25mm - pripájacie potrubie	m	31,100	0,426	13,249
144	K	713463116	Montáž tepelnej izolácie potrubia, priemer do 50 mm	m	31,100	5,106	158,797
145	M	DG 13x20.1	Tepelná izolácia plast-hliník. potrubia TV, penový polyetylén, uzavretá bunková štruktúra, pre 20x2,25mm/DN15, hr.13x20mm - pripájacie potrubie	m	26,500	0,395	10,468
146	K	713463116	Montáž tepelnej izolácie potrubia, priemer do 50 mm	m	26,500	5,106	135,309
147	M	DG 20x28	Tepelná izolácia plast-hliník. potrubia TV, penový polyetylén, uzavretá bunková štruktúra, pre 25x2,5mm/DN20, hr.20x28mm - pripájacie potrubie	m	33,900	1,030	34,917
148	K	713463116	Montáž tepelnej izolácie potrubia, priemer do 50 mm	m	33,900	5,106	173,093
149	M	Rockwool 20x22	Tepelná izolácia plast-hliník. potrubia TV, potrubné puzdro z kamennej vlny pre 20x2,25mm/DN15, hr.20x22mm - zavesené potrubie	m	140,300	3,952	554,466
150	K	713463116	Montáž tepelnej izolácie potrubia, priemer do 50 mm	m	140,300	5,106	716,372
151	M	Rockwool 20x28	Tepelná izolácia plast-hliník. potrubia TV, potrubné puzdro z kamennej vlny pre 25x2,5mm/DN20, hr.20x22mm - zavesené potrubie	m	43,200	4,046	174,787
152	K	713463116	Montáž tepelnej izolácie potrubia, priemer do 50 mm	m	43,200	5,106	220,579

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
153	M	Rockwool 30x35	Tepelná izolácia plast-hliník. potrubia TV, potrubné puzdro z kamennej vlny pre 32x3,0mm/DN25, hr.20x28mm - zavesené potrubie	m	211,600	4,264	902,262
154	K	713463116	Montáž tepelnej izolácie potrubia, priemer do 50 mm	m	211,600	5,106	1 080,430
155	M	Rockwool 30x42	Tepelná izolácia plast-hliník. potrubia TV, potrubné puzdro z kamennej vlny pre 40x4,0mm/DN32, hr.30x42mm - zavesené potrubie	m	29,900	5,096	152,370
156	K	713463116	Montáž tepelnej izolácie potrubia, priemer do 50 mm	m	29,900	5,106	152,669
157	M	Rockwool 40x54	Tepelná izolácia plast-hliník. potrubia TV, potrubné puzdro z kamennej vlny pre 50x4,5mm/DN40, hr.40x54mm - zavesené potrubie	m	104,700	6,115	640,241
158	K	713463116	Montáž tepelnej izolácie potrubia, priemer do 50 mm	m	104,700	5,106	534,598
159	M	Kaiflex ST 9x18	Tepelná izolácia nerezového potrubia SV, kaučuková pena, uzavretá bunková štruktúra pre 18x1,0mm/DN15, hr.9x18mm, (napr. Kaiflex ST) - zavesené potrubie	m	3,000	1,217	3,651
160	K	713463116	Montáž tepelnej izolácie potrubia, priemer do 50 mm	m	3,000	5,106	15,318
161	M	Kaiflex ST 13x22	Tepelná izolácia nerezového potrubia SV, kaučuková pena, uzavretá bunková štruktúra pre 22x1,2mm/DN25, hr.13x22mm, (napr. Kaiflex ST) - zavesené potrubie	m	51,200	2,038	104,346
162	K	713463116	Montáž tepelnej izolácie potrubia, priemer do 50 mm	m	51,200	5,106	261,427
163	M	Kaiflex ST13x28	Tepelná izolácia nerezového potrubia SV, kaučuková pena, uzavretá bunková štruktúra pre 28x1,2mm/DN25, hr.13x28mm, (napr. Kaiflex ST) - zavesené potrubie	m	89,700	2,174	195,008
164	K	713463116	Montáž tepelnej izolácie potrubia, priemer do 50 mm	m	89,700	5,106	458,008
165	M	Kaiflex ST 13x35	Tepelná izolácia nerezového potrubia SV, kaučuková pena, uzavretá bunková štruktúra pre 35x1,5mm/DN32, hr.13x35mm, (napr. Kaiflex ST)- zavesené potrubie	m	27,000	2,621	70,767
166	K	713463116	Montáž tepelnej izolácie potrubia, priemer do 50 mm	m	27,000	5,106	137,862
167	M	Kaiflex ST 19x64	Tepelná izolácia nerezového potrubia SV, kaučuková pena, uzavretá bunková štruktúra pre 64x2,0mm/DN65, hr.19x64mm, (napr. Kaiflex ST) - zavesené potrubie	m	3,700	9,734	36,016
168	K	713463120	Montáž tepelnej izolácie potrubia, priemer do 110 mm	m	3,700	7,665	28,361
169	M	Kaiflex ST 19x76	Tepelná izolácia nerezového potrubia SV, kaučuková pena, uzavretá bunková štruktúra pre 76,1x2,0mm/DN70, hr.19x76mm, (napr. Kaiflex ST) - zavesené potrubie	m	34,500	11,263	388,574
170	K	713463120	Montáž tepelnej izolácie potrubia, priemer do 110 mm	m	34,500	7,665	264,443
171	M	Kaiflex ST 28x89	Tepelná izolácia nerezového potrubia SV, kaučuková pena, uzavretá bunková štruktúra pre 88,9x2,0mm/DN80, hr.25x89mm, (napr. Kaiflex ST) - zavesené potrubie	m	50,600	15,985	808,841
172	K	713463120	Montáž tepelnej izolácie potrubia, priemer do 110 mm	m	50,600	7,665	387,849
173	M	Fonowave 135	Izolácia kanalizačného splaš. potrubia proti kondenzácii a hluku, Tubolit ARW Fonowave 135x9mm - stúpacie a zavesené potrubie	m	11,500	4,316	49,634
174	K	713463120.1	Montáž tepelnej izolácie potrubia, penový polyetylén, priemer nad 110 mm	m	11,500	7,977	91,736
175	M	AO-11-99/E-AB	Pásky ArmaComfort zvuková izolácia kanalizačného potrubia - stúpacie a zavesené potrubie	m2	5,500	29,224	160,732
176	K	713463120.1	Montáž tepelnej izolácie potrubia, penový polyetylén, priemer nad 110 mm	m	13,500	7,977	107,690
177	K	713510721	Montáž utesnenia prestupov rúr DN 32-64 mm, protipož. manžetou EI120, horizontálne	ks	28,000	41,163	1 152,564
178	K	713510722	Montáž utesnenia prestupov rúr DN 65-91 mm, protipož. manžetou EI120, horizontálne	ks	5,000	41,163	205,815
179	K	713510721.1	Montáž utesnenia prestupov rúr DN 32-64 mm, protipož. manžetou EI120, zospodu	ks	49,000	41,163	2 016,987
180	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	5,000	40,331	201,656

D	D11	10. Zdravotechnika - zariadenie predmety					14 579,398
182	M	551B67020	Batéria senzorová typ AUM 1 - chróm	ks	3,000	228,519	685,557
183	K	725829301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	ks	3,000	21,393	64,179

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
184	M	551B67020.1	Napájací zdroj ZAC 1/50 pre 6 zariadení AZP	ks	1,000	52,229	52,229
185	K	725829301.1	Montáž, ovládania osvetlenia - snímač pohybu, vstavaný, stropný, nastavenie, IP20	ks	1,000	38,719	38,719
186	M	642510400	Mušľa pisoárová, štandardná kvalita	ks	3,000	80,850	242,550
187	K	725120910	Opr. pisoárov, výmena mušle, štandardná kvalita	ks	3,000	32,365	97,095
188	M	551612400	Uzávierka zápachová pre pisoáre HL130 DN 32	ks	3,000	19,822	59,466
189	K	721226211	Montáž: zápachová uzávierka pisoárová DN 32	ks	3,000	9,672	29,016
190	M	6425B9004	Rám nosný pre pisoár SLR 01 - 08010	ks	3,000	95,264	285,792
191	K	725131431	Montáž predstenového systému pisoárov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	3,000	16,474	49,422
192	M	6425B0502	Splachovač pisoára SLP 02K - 1022	ks	3,000	222,914	668,742
193	K	725116811	Montáž tlakového splachovača senzorového s napájacím zdrojom 24 V	ks	3,000	21,278	63,834
194	M	6421N2501	Umývadlo 56 x 49 cm - 1108.2, biele	ks	11,000	71,271	783,981
195	K	725211613	Montáž - Umývadlo keram príev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 600mmm	ks	11,000	39,728	437,008
196	M	6421H9217	Rám montážny ECCO - SIMFLEX , hĺbka 80 mm - VV 611 010	ks	11,000	119,205	1 311,255
197	K	725211231	Montáž predstenového systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	11,000	33,779	371,569
198	M	551B64020	Sifón umývadlový typ 1321 - biela	ks	11,000	4,098	45,078
199	K	721226312	Montáž - Zápachová uzávierka pre umývadlá DN 40	ks	11,000	7,353	80,883
200	M	551440027	Batéria umývadlová 1-páková do 1 otvoru s mech. vyp. štandardná kvalita 1/2"	ks	11,000	35,017	385,187
201	K	725829301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	ks	11,000	21,393	235,323
202	M	6423D1681	Misa WC závesná AVANCE s hlbokým splachovaním - K 3074	ks	10,000	83,970	839,700
203	M	6423D9161	Sedadlo WC DAHLIA - J 1030	ks	10,000	28,662	286,620
204	K	725114912	Opr. zar. záchodov, spätná montáž misy a sedátka	ks	10,000	28,194	281,940
205	M	6423D9216	Tlačidlo k armatúre do nádrže CALLA , gold - T 6043 AB	ks	10,000	198,640	1 986,400
206	K	725111939	Opr. zariad. záchod. nádrží, výmena splach. zariadenia	ks	10,000	14,872	148,720
207	M	6423D9102	Rám nosný pre závesné WC - SLR 03N - 08031	ks	10,000	196,664	1 966,640
208	K	725116241	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	10,000	58,313	583,130
209	M	6427A0101	Výlevka MIRA 5104.6, biela	ks	2,000	77,272	154,544
210	M	6427A9001	Mriežka ku výlevke MIRA	ks	2,000	14,165	28,330
211	K	725330912	Opr. výleviek, spätná montáž výlevky bez nádrže a armatúry	ks	2,000	19,219	38,438
212	M	6423D9102.1	Rám nosný pre závesnú výlevku	ks	2,000	257,941	515,882
213	K	725116241	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	2,000	58,313	116,626
214	M	551440040	Batéria umývadlová jednopáková do nástenná TE-8130 XV -150 - pre výlevku	ks	2,000	61,797	123,594
215	K	725821200	Montáž: batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	ks	2,000	9,381	18,762
216	M	551431870	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru TF-8305V	ks	3,000	38,002	114,006
217	K	725829301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	ks	3,000	21,393	64,179
218	M	551612010	Drezový sifón DN40x5/4' s pripojením na umývačky a rozetou	ks	4,000	19,240	76,960
219	K	721226412	Montáž - Zápachová uzávierka pre drezy DN 50	ks	4,000	10,192	40,768
220	M	5521C0103	Vanička sprchová 202 90x90x16	ks	1,000	89,981	89,981
221	K	725229103	Montáž vane akrylátovej	ks	1,000	60,206	60,206
222	M	551455390	Batéria sprchová nástenná 1 páková s prísl. TF-8320 B - 150	ks	1,000	109,710	109,710
223	K	725849201	Montáž batérií sprch. násten. s pevnou výškou	ks	1,000	9,942	9,942
224	M	5521F9102	Sifón k sprchovej vaničke priem.120	ks	1,000	11,783	11,783
225	K	721226127	Zápachová uzávierka sprchových vaní s nastaviteľným guľovým kĺbom na odtoku DN 40/50	ks	1,000	7,353	7,353
226	M	5522D3928	Zástena Medea - krídlo (1-dielne, rovné) - VZKR 1/80 P	ks	1,000	234,073	234,073
227	K	725244114	Montáž, zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	ks	1,000	51,594	51,594
228	M	722240133	Hydrantový systém s tvarovo stalou hadicou D 25 x 30 m celoplechový	ks	2,000	231,369	462,738

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
229	K	722240133	Montáž - Hydrantový systém s tvarovo stalou hadicou D 25 x 30 m celoplechový	ks	2,000	25,043	50,086
230	K	998725202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	%	45,000	2,662	119,808

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt:

05 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Projektant:

AMBERG Engineering

Spracovateľ:

V.Gašparovič

Poznámka:

KS:

Dátum: 23. 4. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 302 031

IČ DPH:

SK2020076927

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

220 037,61

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	220 037,61	20,00%	44 007,52

Cena s DPH

v EUR

264 045,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

25.4.2023

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt: **05 - Vzduchotechnika**

Miesto:	Bratislava	Dátum:	23. 4. 2023
Objednávateľ:	Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka	Projektant:	AMBERG Engineering
Zhotoviteľ:	ROKO gips, s.r.o.	Spracovateľ:	V.Gašparovič
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	220 037,61
D1 - Vzduchotechnika	220 037,61
D2 - VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY	155 872,39
D3 - ELEMENTY ZARIADENÍ VZDUCHOTECHNIKY	15 703,59
D4 - TEPELNÉ A POŽIARNÉ IZOLÁCIE PRE ROZVODY VZDUCHU	7 714,74
D5 - POTRUBIA VZDUCHOTECHNIKY A CHLADENIA	21 551,73
D6 - STAVEBNÉ ÚPRAVY	652,19
D7 - OŽIVENIE, SKÚŠKY A REVÍZIE	18 542,97

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt:

05 - Vzduchotechnika

Miesto: Bratislava

Dátum: 23. 4. 2023

Objednávateľ: Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka

Projektant: AMBERG
Firma: firma

Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ: V. Gašparovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

220 037,605

D	D1	Vzduchotechnika
---	----	-----------------

220 037,605

D D2 VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY

155 872,388

0	K	Pol87	VZT JEDNOTKA BISTRO	ks	1,000	65 768,560	65 768,560
0	K	Pol88	VZT JEDNOTKA PREZENTAČNÁ MIESTNOSŤ	ks	1,000	65 768,560	65 768,560
0	K	Pol89	POTRUBNÝ VENTILÁTOR	ks	1,000	288,860	288,860
0	K	Pol90	časové relé CRM 91 H	ks	1,000	57,439	57,439
0	K	Pol91	MTV-1/010 ovládač	ks	1,000	80,860	80,860
0	K	Pol92	FK 125 spona	ks	2,000	11,419	22,838
0	K	Pol89	POTRUBNÝ VENTILÁTOR	ks	1,000	288,860	288,860
0	K	Pol90	časové relé CRM 91 H	ks	1,000	57,439	57,439
0	K	Pol91	MTV-1/010 ovládač	ks	1,000	80,860	80,860
0	K	Pol92	FK 125 spona	ks	2,000	11,419	22,838
0	K	Pol89	POTRUBNÝ VENTILÁTOR	ks	1,000	288,860	288,860
0	K	Pol90	časové relé CRM 91 H	ks	1,000	57,439	57,439
0	K	Pol91	MTV-1/010 ovládač	ks	1,000	80,860	80,860
0	K	Pol92	FK 125 spona	ks	2,000	11,419	22,838
0	K	Pol93	POTRUBNÝ VENTILÁTOR	ks	1,000	303,680	303,680
0	K	Pol90	časové relé CRM 91 H	ks	1,000	57,439	57,439
0	K	Pol91	MTV-1/010 ovládač	ks	1,000	80,860	80,860
0	K	Pol94	FK 160 spona	ks	2,000	12,428	24,856
0	K	Pol95	DAIKIN 5MXM90N	ks	2,000	2 546,700	5 093,400
0	K	Pol96	Chladivo R32, doplnenie systému:	kg	2,000	24,700	49,400
0	K	Pol97	DAIKIN STYLISH FTXA50	ks	4,000	945,298	3 781,192
0	K	Pol98	+ Kablový ovládač BRC073	ks	2,000	159,307	318,614
0	K	Pol99	+ Kábel BRCW901A08	ks	2,000	30,555	61,110
0	K	Pol100	DAIKIN RXYSQ6TV9	ks	1,000	4 712,500	4 712,500
0	K	Pol101	prídavné chladivo R410A	kg	3,000	27,300	81,900
0	K	Pol103	DAIKIN TYP FXZQ25A	ks	5,000	1 074,455	5 372,275
0	K	Pol104	+ Čelný panel BYFQ60CW	ks	5,000	216,455	1 082,275
0	K	Pol105	+ Ovládač BRC1H52W	ks	2,000	154,107	308,214
0	K	Pol106	DAIKIN TYP FXZQ50A	ks	1,000	1 287,000	1 287,000
0	K	Pol104	+ Čelný panel BYFQ60CW	ks	1,000	216,455	216,455
0	K	Pol105	+ Ovládač BRC1H52W	ks	1,000	154,107	154,107

D D3 ELEMENTY ZARIADENÍ VZDUCHOTECHNIKY

15 703,589

0	K	Pol107	125	ks	3,000	14,279	42,837
0	K	Pol108	160	ks	1,000	15,288	15,288
0	K	Pol109	355x200	ks	4,000	63,648	254,592
0	K	Pol110	450x200	ks	2,000	69,264	138,528
0	K	Pol111	400x250	ks	1,000	79,560	79,560
0	K	Pol112	450x250	ks	1,000	83,304	83,304
0	K	Pol113	900x250	ks	1,000	117,000	117,000
0	K	Pol114	1120x250	ks	1,000	156,312	156,312
0	K	Pol115	400x300	ks	1,000	92,664	92,664
0	K	Pol116	630x400	ks	1,000	130,104	130,104

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol117	800x400	ks	1,000	146,952	146,952
0	K	Pol118	125	ks	2,000	9,287	18,574
0	K	Pol119	160	ks	2,000	10,764	21,528
0	K	Pol120	125	ks	2,000	17,399	34,798
0	K	Pol121	100	ks	3,000	12,324	36,972
0	K	Pol122	125	ks	18,000	13,655	245,790
0	K	Pol123	600-24 + 600-200	ks	4,000	148,460	593,840
0	K	Pol124	600-48 + 600-250	ks	6,000	181,220	1 087,320
0	K	Pol125	600-48 + 600-250	ks	6,000	154,700	928,200
0	K	Pol126	1000x600	ks	1,000	124,831	124,831
0	K	Pol127	200x100	ks	6,000	25,553	153,318
0	K	Pol128	450x250-2 DL. 1000mm	ks	1,000	227,448	227,448
0	K	Pol129	1000x400-5 DL. 1000mm	ks	1,000	365,466	365,466
0	K	Pol130	1400x400-7 DL. 1000mm	ks	5,000	485,919	2 429,595
0	K	Pol131	1400x630-7 DL. 500mm	ks	1,000	573,123	573,123
0	K	Pol132	1250x630	ks	1,000	174,460	174,460
0	K	Pol133	1400x630	ks	1,000	248,040	248,040
0	K	Pol134	1000x800	ks	2,000	156,520	313,040
0	K	Pol135	1250x1450	ks	1,000	340,860	340,860
0	K	Pol136	160	ks	1,000	23,712	23,712
0	K	Pol137	200x200	ks	1,000	202,280	202,280
0	K	Pol138	355x200	ks	4,000	179,660	718,640
0	K	Pol139	450x200	ks	3,000	202,800	608,400
0	K	Pol140	400x250	ks	1,000	202,020	202,020
0	K	Pol141	1120x250	ks	1,000	397,020	397,020
0	K	Pol142	400x300	ks	1,000	194,480	194,480
0	K	Pol143	800x300	ks	1,000	255,060	255,060
0	K	Pol144	900x355	ks	1,000	358,800	358,800
0	K	Pol145	630x400	ks	1,000	253,500	253,500
0	K	Pol146	závitová tyč d8	m	147,000	2,538	373,086
0	K	Pol147	hmoždina d8	ks	293,000	1,695	496,635
0	K	Pol148	držiačky potrubí pre kruhové potrubie	ks	104,000	8,455	879,320
0	K	Pol149	držiačky potrubí pre hranaté potrubie	ks	189,000	2,028	383,292
0	K	Pol150	konzola pre hranaté potrubie	ks	10,000	84,500	845,000
0	K	Pol151	ostatný spotrebný montážny materiál	kg	10,000	33,800	338,000

D D4 TEPELNÉ A POŽIARNÉ IZOLÁCIE PRE ROZVODY VZDUCHU 7 714,740

0	K	Pol152	CELKOVÁ PLOCHA	m2	99,000	29,255	2 896,245
0	K	Pol153	CELKOVÁ PLOCHA	m2	165,000	20,675	3 411,375
0	K	Pol154	CELKOVÁ PLOCHA	m2	44,000	31,980	1 407,120

D D5 POTRUBIA VZDUCHOTECHNIKY A CHLADENIA 21 551,732

0	K	Pol155	1250	bm	34,000	44,637	1 517,658
0	K	Pol156	1500	bm	40,000	54,423	2 176,920
0	K	Pol157	2000	bm	27,000	65,000	1 755,000
0	K	Pol158	2520	bm	28,000	81,037	2 269,036
0	K	Pol159	3200	bm	7,000	105,508	738,556
0	K	Pol160	4200	bm	5,000	144,082	720,410
0	K	Pol161	1250	bm	7,000	65,270	456,890
0	K	Pol162	1500	bm	8,000	80,631	645,048
0	K	Pol163	2000	bm	6,000	97,760	586,560
0	K	Pol164	2520	bm	10,000	122,314	1 223,140
0	K	Pol165	3200	bm	6,000	157,924	947,544
0	K	Pol166	4200	bm	11,000	217,786	2 395,646
0	K	Pol167	100	bm	1,000	10,369	10,369
0	K	Pol168	125	bm	61,000	11,398	695,278
0	K	Pol169	160	bm	10,000	12,646	126,460
0	K	Pol170	200	bm	7,000	14,737	103,159
0	K	Pol171	250	bm	7,000	18,086	126,602

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol172	100	bm	1,000	43,202	43,202
0	K	Pol173	125	bm	12,000	41,475	497,700
0	K	Pol174	160	bm	1,000	40,175	40,175
0	K	Pol175	200	bm	2,000	40,862	81,724
0	K	Pol176	250	bm	2,000	45,167	90,334
0	K	Pol177	200 - izolované	bm	2,000	12,293	24,586
0	K	Pol178	250	bm	6,000	13,083	78,498
0	K	Pol179	250 - izolované	bm	6,000	14,362	86,172
0	K	Pol180	+ 10/16mm+IZ	bm	24,000	29,526	708,624
0	K	Pol181	+ 10/18mm+IZ	bm	22,000	32,427	713,394
0	K	Pol182	+ 6/12mm+IZ	bm	80,000	21,986	1 758,880
0	K	Pol183	+ 2x1,5mm	bm	126,000	2,642	332,892
0	K	Pol184	KHRQM22M20T	ks	5,000	120,255	601,275

D	D6	STAVEBNÉ ÚPRAVY					652,188
0	K	Pol78	SDK PRETLAKOVÁ KOMORA	ks	4,000	141,000	564,000
0	K	Pol79	POŽIARNY PRESTUP CEZ STENU	ks	4,000	22,047	88,188

D	D7	OŽIVENIE, SKÚŠKY A REVÍZIE					18 542,968
0	K	Pol185	OŽIVENIE, VYREGULOVANIE, SKÚŠKY A REVÍZIE ZARIADENÍ VZDUCHOTECHNIKY	ks	2,000	910,000	1 820,000
0	K	Pol186	SKÚŠKY A REVÍZIE ZARIADENÍ CHLADENIA	ks	3,000	650,000	1 950,000
0	K	Pol82	LIKVIDÁCIA A ODVOZ STAVEBNEJ SUTE	kg	100,000	112,800	11 280,000
0	K	Pol187	DOPRAVA	km	1 200,000	1,040	1 248,000
0	K	Pol188	PROJEKT SKUTKOVÉHO VYHOTOVENIA	ks	1,000	650,000	650,000
0	K	Pol85	ZABEZPEČENIE PROTI ZNEČISTENIU PRIESTOROV	hod	2,000	17,484	34,968
0	K	Pol189	POMOCNE MECHANIZMY	hod	40,000	39,000	1 560,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt:

07 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Projektant:

AMBERG Engineering

Spracovateľ:

V.Gašparovič

Poznámka:

KS:

Dátum: 23. 4. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 302 031

IČ DPH:

SK2020076927

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

131 051,03

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	131 051,03	20,00%	26 210,21

Cena s DPH

v EUR

157 261,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

25.4.2023

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt:

07 - Vykurovanie

Miesto: Bratislava

Dátum: 23. 4. 2023

Objednávateľ: Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka

Projektant: AMBERG
Engineering

Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ: V.Gašparovič

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

131 051,03

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

131 051,03

71 - IZOLÁCIE	0,00
713 - Izolácie tepelné	39 101,31
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	0,00
732 - Strojovne	759,44
733 - Rozvod potrubia	53 988,13
734 - Armatúry	22 996,71
735 - Vykurovacie telesá	13 294,80
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	0,00
783 - Nátery	910,64

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt: 07 - Vykurovanie

Miesto: Bratislava Dátum: 23. 4. 2023

Objednávateľ: Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka Projektant: AMBERG Engineering

Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. Spracovateľ: V.Gašparovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 131 051,034

D D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV 131 051,034

D 71 IZOLÁCIE 0,000

D 713 Izolácie tepelné 39 101,308

1	K	71346-2115	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potrubia	m	2 335,000	3,848	8 985,080
2	M	422 170060	Tepelná izolácia ARMAFLEX AC 18x19 mm	m	336,000	3,328	1 118,208
3	M	422 170061	Tepelná izolácia ARMAFLEX AC 22x19 mm	m	380,000	3,796	1 442,480
4	M	422 170062	Tepelná izolácia ARMAFLEX AC 28x25 mm	m	312,000	6,094	1 901,328
5	M	422 170079	Tepelná izolácia ARMAFLEX AC 35x25 mm	m	526,000	6,677	3 512,102
6	M	422 170080	Tepelná izolácia ARMAFLEX AC 42x32 mm	m	166,000	13,395	2 223,570
7	M	422 170082	Tepelná izolácia ARMAFLEX AC 54x32 mm	m	202,000	16,765	3 386,530
8	M	422 170083	Tepelná izolácia ARMAFLEX AC 60x32 mm	m	77,000	18,065	1 391,005
9	M	422 170085	Tepelná izolácia ARMAFLEX AC 76x32 mm	m	108,000	21,518	2 323,944
10	M	422 170086	Tepelná izolácia ARMAFLEX AC 89x40 mm	m	64,000	51,917	3 322,688
11	M	422 170087	Tepelná izolácia ARMAFLEX AC 108x40 mm	m	164,000	52,936	8 681,504
12	K	71399-9905	Izolácie tepelné, HZS T5	hod	24,000	29,453	706,872
13	K	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	98,000	1,082	105,997

D 73 ÚSTREDNE VYKUROVANIE 0,000

D 732 Strojovne 759,443

14	K	73219-9100	Montáž orientačných štítkov	súbor	80,000	3,328	266,240
15	M	422 170586	Orientačný štítok	súb.	80,000	2,662	212,960
16	K	73299-9905	Strojovne, HZS T5	hod	4,000	29,453	117,812
17	K	99873-2201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	%	1,000	162,431	162,431

D 733 Rozvod potrubia 53 988,131

18	K	73311-0803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15	m	60,000	0,790	47,400
19	K	73311-0806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	m	912,000	0,853	777,936
20	K	73311-0808	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	m	268,000	1,685	451,580
21	K	73311-0810	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 80	m	194,000	1,851	359,094
22	K	73311-1101	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 125	m	150,000	3,224	483,600
23	K	73311-1103	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	m	26,000	9,755	253,630
24	K	73311-1104	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20	m	22,000	11,544	253,968
25	K	73311-1105	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25	m	62,000	14,622	906,564
26	K	73311-1106	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 32	m	166,000	18,034	2 993,644
27	K	73311-1107	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 40	m	202,000	20,654	4 172,108
28	K	73312-1118	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 57/2,9	m	77,000	25,605	1 971,585
29	K	73312-1122	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 76/3,2	m	108,000	36,223	3 912,084
30	K	73312-1125	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 89/3,6	m	64,000	47,393	3 033,152
31	K	73312-1128	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 108/4,0	m	164,000	58,479	9 590,556

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	73319-0108	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	m	555,000	0,478	265,290
33	K	73319-0225	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	m	172,000	0,676	116,272
34	K	73319-0232	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 133/4,5	m	164,000	1,123	184,172
35	K	73332-1201	Plast-hliníkové potrubie HERZ spojené zváraním priemeru 16 mm	m	356,000	11,991	4 268,796
36	K	73332-1202	Plast-hliníkové potrubie HERZ spojené zváraním priemeru 20 mm	m	248,000	13,811	3 425,128
37	K	73332-1203	Plast-hliníkové potrubie HERZ spojené zváraním priemeru 25 mm	m	280,000	17,940	5 023,200
38	K	73332-1204	Plast-hliníkové potrubie HERZ spojené zváraním priemeru 32 mm	m	464,000	21,237	9 853,968
39	K	73339-1101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	992,000	0,489	485,088
40	K	73399-9905	Rozvod potrubia, HZS T5	hod	36,000	29,453	1 060,308
41	K	99873-3201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	85,000	1,165	99,008

D		734	Armatury	22 996,714			
42	K	73410-9117	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN 0,6 MPa DN 100	súbor	2,000	92,300	184,600
43	M	422 170721	Bezprírubová priama klapka DN 100, PN 6	kus	2,000	89,970	179,940
44	K	73410-9217	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 100	súbor	2,000	115,118	230,236
45	M	422 170890	Ručný regulačný ventil HERZ STROMAX GMF DN 100	kus	2,000	501,374	1 002,748
46	K	73420-0812	Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1	kus	56,000	1,269	71,064
47	K	73420-0822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	kus	94,000	3,744	351,936
48	K	73420-0823	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 6/4	kus	122,000	5,096	621,712
49	K	73420-9102	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/8	kus	13,000	0,998	12,974
50	M	422 170901	Radiátorový odvodušňovací ventil	kus	13,000	1,290	16,770
51	K	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	201,000	1,061	213,261
52	M	422 170496	Napúšťací a vypúšťací kohút HERZ THERMOFLEX DN 15	kus	124,000	10,379	1 286,996
53	M	422 170500	Termostatická hlavica HERZ-MINI typ 9200	kus	69,000	11,159	769,971
54	M	422 170566	Automatický odvodušňovač 1/2"	kus	8,000	9,100	72,800
55	K	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	138,000	3,099	427,662
56	M	422 170461	Guľový kohút HERZ typ 6028 DN 15	kus	5,000	5,086	25,430
57	M	422 170479	Filter HERZ typ 7070 DN 15	kus	5,000	5,086	25,430
58	M	422 170487	Regulačný ventil HERZ typ GM 41640 DN 15	kus	5,000	48,339	241,695
59	M	422 170508	Priamy ventil HERZ typ TS-90-V, 7723 DN 15	kus	56,000	11,066	619,696
60	M	422 170514	Priame skrutkovanie HERZ RL-5, 3923 DN 15	kus	56,000	8,164	457,184
61	M	422 170986	Regulátor diferenčného tlaku HERZ 4002 DN 15	kus	11,000	100,651	1 107,161
62	K	73420-9114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	kus	33,000	3,817	125,961
63	M	422 170462	Guľový kohút HERZ typ 6035 DN 20	kus	6,000	6,635	39,810
64	M	422 170480	Filter HERZ typ 7087 DN 20	kus	12,000	3,765	45,180
65	M	422 170488	Regulačný ventil HERZ typ GM 41650 DN 20	kus	5,000	53,248	266,240
66	M	422 170682	Regulátor diferenčného tlaku HERZ 4002 DN 20	kus	10,000	107,266	1 072,660
67	K	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	68,000	4,181	284,308
68	M	422 170463	Guľový kohút HERZ typ 6042 DN 25	kus	10,000	11,055	110,550
69	M	422 170481	Filter HERZ typ 7094 DN 25	kus	10,000	6,864	68,640
70	M	422 170489	Regulačný ventil HERZ typ GM 41660 DN 25	kus	10,000	60,684	606,840
71	M	422 170716	Regulátor diferenčného tlaku HERZ 4002 DN 25	kus	38,000	156,021	5 928,798
72	K	73420-9116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	152,000	4,982	757,264
73	M	422 170464	Guľový kohút HERZ typ 6066 DN 32	kus	76,000	15,746	1 196,696
74	M	422 170482	Filter HERZ typ 40040 DN 32	kus	38,000	9,703	368,714
75	M	422 170490	Regulačný ventil HERZ typ GM 41670 DN 32	kus	38,000	76,970	2 924,860
76	K	73420-9117	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	kus	2,000	6,438	12,876
77	M	422 170465	Guľový kohút HERZ typ 6073 DN 40	kus	1,000	25,054	25,054
78	M	422 170491	Regulačný ventil HERZ typ GM 41680 DN 40	kus	1,000	99,778	99,778
79	K	73420-9118	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	kus	2,000	7,717	15,434
80	M	422 170466	Guľový kohút HERZ typ 6059 DN 50	kus	1,000	40,009	40,009
81	M	422 170492	Regulačný ventil HERZ typ GM 41690 DN 50	kus	1,000	144,768	144,768
82	K	73420-9124	Montáž armatury HERZ VUA 50 DN 15	kus	13,000	4,878	63,414

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	M	422 170631	Rohová armatúra HERZ VUA 50 DN 15 pre dvojúrkové sústavy	kus	13,000	26,000	338,000
84	K	73499-9905	Armatúry, HZS T5	hod	18,000	29,453	530,154
85	K	99873-4201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	55,000	0,208	11,440

D 735 Vykurovacie telesá 13 294,800

86	K	73511-1810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	m2	39,000	1,175	45,825
87	K	73515-1822	Demontáž vykurovacích telies - rebrované rúry do 3000 mm	kus	8,000	5,470	43,760
88	K	73515-9639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORADO-21K Hdo600/Ldo2000mm	kus	4,000	17,930	71,720
89	M	422 171071	Vykurovacie teleso 21K 600x900 Korado	kus	1,000	97,417	97,417
90	M	422 171074	Vykurovacie teleso 21K 600x1200 Korado	kus	3,000	119,694	359,082
91	K	73515-9640	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORADO-21K Hdo600/Ldo3000mm	kus	2,000	20,415	40,830
92	M	422 171092	Vykurovacie teleso 21K 600x3000 Korado	kus	2,000	253,479	506,958
93	K	73515-9645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORADO-22K Hdo600/Ldo2000mm	kus	7,000	17,930	125,510
94	M	422 171338	Vykurovacie teleso 22K 600x1000 Korado	kus	7,000	121,108	847,756
95	K	73515-9647	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORADO-22K Hdo900/Ldo2000mm	kus	7,000	20,114	140,798
96	M	422 171367	Vykurovacie teleso 22K 900x1200 Korado	kus	7,000	208,447	1 459,129
97	K	73515-9651	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. KORADO-33K Hdo600/Ldo2000mm	kus	23,000	24,170	555,910
98	M	422 171601	Vykurovacie teleso 33K 600x700 Korado	kus	1,000	144,404	144,404
99	M	422 171603	Vykurovacie teleso 33K 600x900 Korado	kus	4,000	172,130	688,520
100	M	422 171604	Vykurovacie teleso 33K 600x1000 Korado	kus	18,000	185,983	3 347,694
101	K	73515-9653	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. KORADO-33K Hdo900/Ldo2000mm	kus	13,000	25,158	327,054
102	M	422 171627	Vykurovacie teleso 33K 900x600 Korado	kus	12,000	179,577	2 154,924
103	M	422 171630	Vykurovacie teleso 33K 900x900 Korado	kus	1,000	243,370	243,370
104	K	73541-9310	Montáž kúpeľňového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	súbor	13,000	14,851	193,063
105	M	422 171785	Rebrík. teleso KORADO KORALUX LINEAR KL 780/450	kus	3,000	40,300	120,900
106	M	422 171789	Rebrík. teleso KORADO KORALUX LINEAR KL 1220/450	kus	2,000	54,902	109,804
107	M	422 171793	Rebrík. teleso KORADO KORALUX LINEAR KL 1820/450	kus	4,000	71,739	286,956
108	M	422 171794	Rebrík. teleso KORADO KORALUX LINEAR KL 1820/600	kus	4,000	78,614	314,456
109	K	73599-9905	Vykurovacie telesá, HZS T5	hod	32,000	29,453	942,496
110	K	99873-5201	Presun hmôt pre vyk. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	%	95,000	1,331	126,464

D 78 DOKONČOVACIE PRÁCE 0,000

D 783 Nátery 910,638

111	K	78341-4740	Nátery olejové kov. potrubia do DN 50mm základné	m	555,000	0,582	323,010
112	K	78341-5750	Nátery olejové kov. potrubia do DN 100mm základné	m	336,000	0,697	234,192
113	K	78399-9905	Nátery, HZS T5	hod	12,000	29,453	353,436

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt:

08 - Meranie a regulácia

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Projektant:

AMBERG Engineering

Spracovateľ:

V.Gašparovič

Poznámka:

KS:

Dátum: 23. 4. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 302 031

IČ DPH:

SK2020076927

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

446,48

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	446,48	20,00%	89,30

Cena s DPH

v EUR

535,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

25.4.2023

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekónštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt: **08 - Meranie a regulácia**

Miesto:	Bratislava	Dátum:	23. 4. 2023
Objednávateľ:	Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka	Projektant:	AMBERG Engineering
Zhotoviteľ:	ROKO gips, s.r.o.	Spracovateľ:	V.Gašparovič
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	446,48
M - Práce a dodávky M	248,88
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	248,88
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	62,40
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	135,20

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt:

08 - Meranie a regulácia

Miesto: Bratislava

Dátum: 23. 4. 2023

Objednávateľ: Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka

Projektant: AMBERG

Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ: V.Gašparovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

446,480

D M Práce a dodávky M 248,880

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 248,880

1	K	220511031.S	Kábel v rúrkach	m	80,000	1,138	91,040
2	M	341240003500.S x	Kábel medený dátový FTP Cat6A LSOH E30	m	80,000	0,738	59,040
7	K	MV	Murárske výpomoci	%	2,500	20,800	52,000
8	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	10,400	31,200
9	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,500	10,400	15,600

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 62,400

4	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	4,000	15,600	62,400
---	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 135,200

5	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	83,200	83,200
6	K	001300031.S	Kompletačná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť bez rozlíšenia	eur	1,000	52,000	52,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt:

09 - EPS

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Projektant:

AMBERG Engineering

Spracovateľ:

V.Gašparovič

Poznámka:

KS:

Dátum: 23. 4. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 302 031

IČ DPH:

SK2020076927

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

20 624,87

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	20 624,87	20,00%	4 124,97

Cena s DPH

v EUR

24 749,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

25.4.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekónštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt: **09 - EPS**

Miesto:	Bratislava	Dátum:	23. 4. 2023
Objednávateľ:	Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka	Projektant:	AMBERG Engineering
Zhotoviteľ:	ROKO gips, s.r.o.	Spracovateľ:	V.Gašparovič
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	20 624,87
HSV - Práce a dodávky HSV	325,12
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	325,12
M - Práce a dodávky M	19 634,15
21-M - Elektromontáže	1 612,25
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	18 021,90
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	665,60

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt: 09 - EPS

Miesto: Bratislava Dátum: 23. 4. 2023

Objednávateľ: Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka Projektant: AMBERG Engineering

Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. Spracovateľ: V.Gašparovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 20 624,872

D		HSV	Práce a dodávky HSV	325,120			
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	325,120			
1	K	974031122.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, - 0,00400 t	m	160,000	2,032	325,120

D		M	Práce a dodávky M	19 634,152			
D		21-M	Elektromontáže	1 612,254			
2	K	210020901.S	Protipožiarna upchávka pod rozvážač, jednoduchá	m2	2,000	130,383	260,766
3	M	449410002710.S	Protipožiarny silikónový tmel, objem 310 ml, zabezpečuje dilatácie protipožiarňych spojov a prestupov potrubí	ks	4,000	17,230	68,920
4	M	449410003400.S	Protipožiarna malta, hmotnosť 20 kg, pre zastavenie šírenia požiaru cez veľké prestupy	ks	1,000	131,730	131,730
5	M	631440009200.S	Doska fasádna z minerálnej vlny hr. 150 mm na požiarne zábrany s pozdĺžnou orientáciou vlákna, pre kontaktné zatepľovacie systémy	m2	2,000	40,769	81,538
6	K	971033231	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	ks	20,000	2,501	50,020
7	K	971033251	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 450 mm, -0,01200t	ks	20,000	9,322	186,440
8	K	974032831	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00180 t	m	160,000	5,007	801,120
9	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,500	5,200	7,800
10	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	5,200	15,600
11	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	8,320	8,320

D		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	18 021,898			
12	K	220330601	Montáž požiarnej ústredne EPS do 2 slučiek	ks	1,000	88,400	88,400
13	M	4054B001014	Ústredňa EPS s príslušenstvom (ako napr.: FPE-8000-PPC)	ks	1,000	1 469,458	1 469,458
14	M	4054B00103	Prevádzková kniha EPS	ks	1,000	5,928	5,928
15	K	220330601	Montáž požiarnej ústredne EPS do 2 slučiek	ks	1,000	88,400	88,400
16	M	4054B001014_1	Ovládacie tablo EPS s príslušenstvom (ako napr.: FPE-8000-FMR)	ks	1,000	1 505,712	1 505,712
17	K	220330113	Zariadenie EPS, montáž zásuvky automatického hlásica, zapojenie, preskúšanie do záveseného stropu	ks	39,000	29,884	1 165,476
18	M	4054B006011	Opticko dymový hlásič, adresovateľný (ako napr.: FAP-425-DO-R)	ks	32,000	67,808	2 169,856
19	M	4054B00601_2	Multisenzorový hlásič, adresovateľný (ako napr.: FAP-425-DOT-R)	ks	6,000	67,808	406,848
20	M	4054B00601_3	Teplotný hlásič, adresovateľný (ako napr.: FAH-425-T-R)	ks	1,000	56,368	56,368
21	M	4054B00619_1	Päťica s popisným štítkom pre adresovateľné hlásiče (ako napr.: MS 400 B + TP4 400)	ks	39,000	8,840	344,760
22	K	220330101	Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásica,zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	16,000	8,351	133,616
23	M	4054B00501_1	Tlačidlový hlásič požiaru adresovateľný (ako napr.: FMC-210-DM-G-R)	ks	16,000	61,568	985,088
24	M	4054B00502_1	Testovací kľúč pre tlačidlové hlásiče (ako napr.: FMM-KEY-Form G/H)	ks	16,000	1,217	19,472
25	M	4054B00503	Samolepka na tlačidlový hlásič	ks	16,000	0,520	8,320
26	K	220330172.S	EPS, montáž svetelného majáka na budovu, zapojenie, preskúšanie	ks	18,000	45,974	827,532

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	404840001630.S_1	Elektronická húkačka s majákom a krytkou (ako napr.:FNX-425U-WFWH)	ks	18,000	84,448	1 520,064
28	K	220280021.S	Kábel SYKKFY 5 x 2 x 0,5 mm, príchytkami pripevnený na stenu	m	740,000	0,884	654,160
29	M	341520M292_1	Kábel pre EPS JE-H(St)H-V 1x2x0,8, B2ca s1,d1,a1, E30	m	530,000	0,884	468,520
30	M	341520M293_1	Kábel pre EPS JE-H(St)H-V 4x2x0,8, B2ca s1,d1,a1, E30	m	210,000	1,300	273,000
31	K	953992321.S	Dodanie a osadenie príchytky do stropu zo železobetónu, vonk.profil príchytky 10-12 mm	ks	2 460,000	0,884	2 174,640
32	M	374590004300.S_1	Príchytka jednostranná pre káble, rozmer 23x10 mm, vnút. priemere d 10 mm, pozinkovaná oceľ senzimir (ako napr.: UDF)	ks	2 460,000	0,322	792,120
33	M	369290020640_1	Prievlaková kotva (ako napr.: SROM6x30 6mm)	ks	2 460,000	0,676	1 662,960
34	K	220330731_1	Uvedenie systému EPS do trvalej prevádzky	ks	1,000	884,000	884,000
35	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,500	41,600	62,400
36	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	67,600	202,800
37	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,000	26,000	52,000

D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					665,600
38	K	HZS000122	Revízia zariadenia, revízne správy	hod	16,000	20,800	332,800
39	K	HZS000124	Zaškolenie obsluhy, údržby	hod	16,000	20,800	332,800

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt:

10 - HSP

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Projektant:

AMBERG Engineering

Spracovateľ:

V.Gašparovič

Poznámka:

KS:

Dátum: 23. 4. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 302 031

IČ DPH:

SK2020076927

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

25 565,62

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	25 565,62	20,00%	5 113,12

Cena s DPH

v EUR

30 678,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

25.4.2023

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekónštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt: 10 - HSP

Miesto:	Bratislava	Dátum:	23. 4. 2023
Objednávateľ:	Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka	Projektant:	AMBERG Engineering
Zhotoviteľ:	ROKO gips, s.r.o.	Spracovateľ:	V.Gašparovič
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	25 565,62
HSV - Práce a dodávky HSV	162,56
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	162,56
M - Práce a dodávky M	24 737,46
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	22 341,14
21-M - Elektromontáže	2 396,32
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	665,60

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt: 10 - HSP

Miesto: Bratislava Dátum: 23. 4. 2023

Objednávateľ: Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka Projektant: AMBERG Engineering

Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. Spracovateľ: V.Gašparovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 25 565,623

D		HSV	Práce a dodávky HSV	162,560			
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	162,560			
1	K	974031122.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, - 0,00400 t	m	80,000	2,032	162,560

D		M	Práce a dodávky M	24 737,463			
D		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	22 341,139			

2	K	220110531_1	Montáž skrine 19"/42U	ks	1,000	156,000	156,000
3	M	3845701470_1	Stojanový rozvádzač + podstavec (ako napr.:4DC) 19 "42U, 800x1000mm, výška 1980m, predné dvere jednokrídlové bezpečnostné sklo v oceľovom ráme, zadný plný plech, RAL 7035 sivá, zváraný triangelový profil po celom obvode rozvádzača,	ks	1,000	884,000	884,000
4	K	220370003.S_1	Montáž rozhlasovej ústredne HSP,upevnenie,zapojenie,odskúšanie,do stojanového radu	ks	1,000	156,000	156,000
5	K	220370062.S	Záverečné meranie rozhlas.zariad.200 W bez merania ZR,meranie charakteristík,vyprac.protokolu	ks	1,000	260,000	260,000
6	K	220370416.S	Montáž pultu diaľkového ovládania, pre 6-výstupných liniek	ks	1,000	100,339	100,339
7	K	220370418.S	Montáž dohliadača reproduktorových. liniek, max. 32	ks	2,000	125,554	251,108
8	K	220370427.S	Montáž rozhlasovej ústredne pre požiarný rozhlas, do 2x200W	ks	1,000	638,043	638,043
9	M	384120000200.S_6	Doska dohľadu EOL, (ako napr.:PRA-EOL Praesensa)	ks	2,000	44,200	88,400
10	M	384120000200.S_5	Stanice hlasateľa+ rozširovacia klávesnica, (ako napr.: PRA-CSLD + PRA-CSE Praesensa)	ks	1,000	1 177,280	1 177,280
11	M	384120000200.S_4	Ethernet switch, 8xPoE, 2xSFP, (ako napr.: PRA-ES8P2S + PRA-SFPLX Praesensa)	ks	1,000	87,568	87,568
12	M	384120000200.S_3	Multifunkčný napájecí zdroj, (ako napr.: PRA-MPS3 Praesensa)	ks	1,000	4 343,040	4 343,040
13	M	384120000200.S_2	Zosilovač 600W 4-kanály (ako napr.: PRA-AD604 Praesensa)	ks	1,000	561,600	561,600
14	M	384120000200.S_1	Systémový kontroler, veľký (ako napr.: PRA-SCL Praesensa)	ks	1,000	5 584,800	5 584,800
15	K	220370536.S	Montáž reproduktora do 6 W nastenného skrinkového,upevnenie,pripojenie,odskúšanie	ks	40,000	15,181	607,240
16	M	384430000200_1	Reproduktor nástenný skrinkový kovový 6W, EVAC, 100V, 6-3-1,5 W (ako napr.: LB8-UM06E)	ks	40,000	64,480	2 579,200
17	K	220441042	Montáž výbavy skrine	ks	2,000	5,720	11,440
18	M	3582001365	Ventilačný panel 4 x ventilátor fan, montáž stracha/podlaha vrátane termostatu 1U, RAL 7035 sivá (ako napr. BKT InCab)	ks	1,000	120,843	120,843
19	M	3451371000_8	Rozvodná jednotka 19", 7xNF C61-314 (FR/PL staard), zapojenie DIN 49441 (unischuko) 16A/250V, red ON/OFF switch so záslepkou + prepeťový ochranný modul (ako napr. BKT Elektronik)	ks	1,000	119,808	119,808
20	K	220280021.S	Kábel SYKKFY 5 x 2 x 0,5 mm, príchytkami pripevnený na stenu	m	115,000	0,728	83,720
21	M	341520M293_1	Kábel pre HSP JE-H(St)H-V 4x2x0,8, B2ca s1,d1,a1, E30	m	115,000	1,300	149,500
22	K	953992321.S	Dodanie a osadenie príchytky do stropu zo železobetónu, vonk.profil príchytky 10-12 mm	ks	1 550,000	0,884	1 370,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	374590004300.S_1	Príchytka jednostranná pre káble, rozmer 23x10 mm, vnút. priemere d 10 mm, pozinkovaná ocel senzimir (ako napr.: UDF)	ks	1 550,000	0,322	499,100
24	M	369290020640_1	Prievlaková kotva (ako napr.: SROM6x30 6mm)	ks	1 550,000	0,645	999,750
25	K	220330731_1	Uvedenie systému HSP do trvalej prevádzky	ks	1,000	884,000	884,000
26	K	MV	Murárske výpomoci	%	2,500	54,080	135,200
27	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	137,280	411,840
28	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,500	54,080	81,120

D 21-M Elektromontáže 2 396,324

29	K	210020901.S	Protipožiarna upchávka pod rozvádzač, jednoduchá	m2	2,000	130,383	260,766
30	M	449410002710.S	Protipožiarny silikónový tmel, objem 310 ml, zabezpečuje dilatácie protipožiarnych spojov a prestupov potrubí	ks	4,000	17,230	68,920
31	M	449410003400.S	Protipožiarna malta, hmotnosť 20 kg, pre zastavenie šírenia požiaru cez veľké prestupy	ks	1,000	131,730	131,730
32	M	631440009200.S	Doska fasádna z minerálnej vlny hr. 150 mm na požiarne zábrany s pozdĺžnou orientáciou vlákna, pre kontaktné zatepľovacie systémy	m2	2,000	40,769	81,538
33	K	210881325.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	350,000	0,957	334,950
34	M	341610025000.S_1	Kábel medený bezhalogénový CXKH-V 2x1,5 mm2, B2ca s1,d1,a1, E30	m	350,000	1,508	527,800
35	K	971033231	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	ks	20,000	2,501	50,020
36	K	971033251	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 450 mm, -0,01200t	ks	20,000	9,322	186,440
37	K	974032831	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00180 t	m	80,000	5,007	400,560
38	K	MV	Murárske výpomoci	%	2,500	54,080	135,200
39	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	137,280	137,280
40	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,500	54,080	81,120

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 665,600

41	K	HZS000122	Revízia zariadenia, revízne správy	hod	16,000	20,800	332,800
42	K	HZS000124	Zaškolenie obsluhy, údržby	hod	16,000	20,800	332,800

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt:

11 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Projektant:

AMBERG Engineering

Spracovateľ:

V.Gašparovič

Poznámka:

KS:

Dátum: 23. 4. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 302 031

IČ DPH:

SK2020076927

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

70 380,05

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	70 380,05	20,00%	14 076,01

Cena s DPH

v EUR

84 456,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

25.4.2023

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt: **11 - Elektroinštalácia**

Miesto:	Bratislava	Dátum:	23. 4. 2023
Objednávateľ:	Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka	Projektant:	AMBERG Engineering
Zhotoviteľ:	ROKO gips, s.r.o.	Spracovateľ:	V.Gašparovič
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	70 380,05
HSV - Práce a dodávky HSV	3 932,34
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 932,34
M - Práce a dodávky M	65 147,72
21-M - Elektromontáže	64 731,51
95-M - Revízie	416,21
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	624,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	676,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt:

11 - Elektroinštalácia

Miesto:

Bratislava

Dátum:

23. 4. 2023

Objednávateľ:

Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka

Projektant:

AMBERG
Engineering

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

V.Gašparovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu70 380,052

D HSVPráce a dodávky HSV3 932,337

D 9Ostatné konštrukcie a práce-búranie3 932,337

1	K	973026161.S	Výsekanie v murive z kameňa, kapsy pre klátky a krabice, veľ. do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	120,000	2,418	290,160
2	K	974031132.S	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	650,000	2,926	1 901,900
3	K	974031134.S	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, -0,01300t	m	400,000	3,699	1 479,600
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,220	16,233	149,668
6	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,220	12,040	111,009

D MPráce a dodávky M65 147,715

D 21-MElektromontáže64 731,507

7	K	210010003.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-25, uložená pod omietkou	m	1 250,000	0,676	845,000
8	M	345710005430.S	Rúrka ohybná 2325 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, bezhalogénová, D 25 mm	m	1 250,000	1,005	1 256,250
11	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	135,000	1,616	218,160
12	M	345410008700.S	Krabica univerzálna bezhalogénová KU 68-1901HF	ks	135,000	1,146	154,710
190	K	210010313.S	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	45,000	3,328	149,760
191	M	345410014600.S	Krabica univerzálna KPR 68/71L, z PVC	ks	45,000	3,230	145,350
202	K	210010420.Sx	Krabica univerzálna viacnásobná na stenu	ks	8,000	3,328	26,624
203	M	345510001220.S	Zásuvka dvojnásobná na povrch, radenie 2x(2P+PE), IP44	ks	8,000	9,692	77,536
199	K	210010421.Sx	Krabica prístrojová viacnásobná do nábytku	ks	18,000	6,032	108,576
200	M	345410004500.Sx	Krabica do nábytku 1x zásuvka 16A/230V, 1x RJ45	ks	16,000	60,320	965,120
201	M	345410004500.Sy	Krabica do nábytku 3 moduly, 2x zásuvka 16A/230V, 1xRJ45	ks	2,000	86,320	172,640
281	K	210020308.S	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 250/50 mm bez veka vrátane podpery	m	85,000	9,856	837,760
282	M	345750008900.S	Žľab káblový, šxv 250x50 mm, z pozinkovanej ocele	m	85,000	13,102	1 113,670
283	M	345750044800.S	Záves v tvare U pre káblový žľab šírky 250 mm, z pozinkovanej ocele	ks	50,000	3,891	194,550
284	M	345750051200.S	Zakončenie káblového žľabu šxv 250x50 mm, z pozinkovanej ocele	ks	3,000	1,978	5,934
285	M	345750053100.S	Držiak stropný pre káblový žľab z pozinkovanej ocele	ks	50,000	2,955	147,750
286	M	345750053900.S	Závitová tyč pre káblový žľab, M8 (1000 mm)	ks	100,000	1,714	171,400
287	M	345750054300.S	Spojovacia sada pre káblový žľab, M8	súb.	5,000	18,259	91,295
291	K	210020901.S	Protipožiarna upchávka pod rozvádzač, jednoduchá	m2	2,000	130,383	260,766
292	M	449410002710.S	Protipožiarny silikónový tmel, objem 310 ml, zabezpečuje dilatácie protipožiarnych spojov a prestupov potrubí	ks	4,000	17,230	68,920
293	M	449410003400.S	Protipožiarna malta, hmotnosť 20 kg, pre zastavenie šírenia požiaru cez veľké prestupy	ks	1,000	131,730	131,730

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
294	M	631440009200.S	Doska fasádna z minerálnej vlny hr. 150 mm na požiarne zábrany s pozdĺžnou orientáciou vlákna, pre kontaktné zatepľovacie systémy	m2	2,000	40,769	81,538
269	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	120,000	0,988	118,560
297	M	345720001600.S	Dutinka lisovacia DN 2,5-7 neizolovaná	ks	120,000	0,022	2,640
270	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	85,000	1,404	119,340
271	M	354310017900.S	Káblové oko medené lisovacie CU 4x4 KU-L	ks	40,000	0,439	17,560
272	M	354310018000.S	Káblové oko medené lisovacie CU 4x6 KU-L	ks	45,000	0,387	17,415
279	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	6,000	2,184	13,104
280	M	354310018500.S	Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L	ks	6,000	0,532	3,192
273	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	12,000	3,154	37,848
274	M	354310020500.S	Káblové oko medené lisovacie CU 25x6 KU	ks	12,000	0,885	10,620
277	K	210100006.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	6,000	4,160	24,960
278	M	354310022400.S	Káblové oko medené lisovacie CU 50x8 KU	ks	6,000	1,875	11,250
275	K	210100007.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2	ks	6,000	5,200	31,200
276	M	354310023400.S	Káblové oko medené lisovacie CU 70x8 KU	ks	6,000	2,292	13,752
214	K	210110031.S	Dvojité striedavý prepínač - radenie 6+6, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	12,000	4,160	49,920
215	M	345330002960.S	Prepínač dvojité striedavý komplet pre zapustenú montáž, radenie 6+6, IP44	ks	12,000	7,904	94,848
204	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	17,000	3,120	53,040
205	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	17,000	2,912	49,504
206	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	17,000	0,520	8,840
207	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	17,000	1,144	19,448
208	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	4,000	3,640	14,560
209	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	4,000	5,408	21,632
210	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	4,000	1,144	4,576
211	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	10,000	3,640	36,400
212	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	10,000	4,368	43,680
213	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	10,000	1,144	11,440
192	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	86,000	3,120	268,320
193	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	86,000	1,144	98,384
194	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	86,000	3,960	340,560
195	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	10,000	3,640	36,400
196	M	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	10,000	7,488	74,880
197	K	210111165.S	Zásuvka pre povrchovú montáž CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZVN 1643, 3P + PE, IZVN 1653, 3P + N + PE	ks	3,000	10,325	30,975
198	M	345540007726.S	Zásuvka vstavaná priemyslová so škatulou na omietku IZVN 1653, 3P + N + PE, IP 44 - 400V, 16A	ks	3,000	13,034	39,102
263	K	210193271.S1	Rozvádzač oceľoplechový povrchová montáž IR1-K	ks	1,000	156,000	156,000
264	M	357140007600.Sxx	Rozvádzač R1-K, podľa špecifikácie	ks	1,000	1 310,400	1 310,400
265	K	210193272.Sx	Rozvádzač oceľoplechový povrchová montáž R1-B	ks	1,000	156,000	156,000
266	M	357140007610.Sxx	Rozvádzač R1-B, podľa špecifikácie	ks	1,000	1 467,232	1 467,232
267	K	210193273.Sxx	Rozvádzač oceľoplechový povrchová montáž R1-A	ks	1,000	208,000	208,000
268	M	357140007620.Sxx	Rozvádzač R1-A, podľa špecifikácie	ks	1,000	1 788,800	1 788,800
221	K	210201081.S1	Zapojenie svetidla LED, stropného - nástenného panelového	ks	93,000	13,000	1 209,000
222	M	348130002400.S1	LED panel 600x600 mm, 32W, 230V AC, 4000K	ks	69,000	39,728	2 741,232
223	M	348130002400.S2	LED panel 600x600 mm, 32W, 230V AC, 4000K, núdzový modul, autonómia 1hod	ks	24,000	112,840	2 708,160
228	K	210201081.S2	Zapojenie svetidla IP44, stropného - nástenného LED	ks	25,000	13,000	325,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
229	M	348120000500.S8	LED svietidlo 15W, 230V AC, bodové prisadené	ks	25,000	23,296	582,400
232	K	210201206.S1	Zapojenie svietidla závesného modulárneho, interierového LED na lištu	ks	41,000	14,768	605,488
233	M	348110001000.S1	Svietidlo závesné LED, nastaviteľné, na lištu, 10W, 230V AC	ks	41,000	30,784	1 262,144
234	M	348110001600.S1	Záves lankový - príslušenstvo k lištovým nastaviteľným svietidlám	pár	41,000	3,640	149,240
235	M	348130003000.S1	Lišta pre LED nastaviteľné svietidlá 10W, 230V AC	m	65,000	20,956	1 362,140
230	K	210201207.S1	Zapojenie svietidla IP20/40, špeciálneho stropného, interierového LED	ks	6,000	15,600	93,600
231	M	348130003000.S1.1	LED svietiaci lišta podstropná pre osvetlenie hlavice stípu, 230V AC	ks	6,000	468,000	2 808,000
216	K	210201345.S	Zapojenie svietidla IP66, LED, priemyselné stropného - nástenného	ks	39,000	12,480	486,720
217	M	348320001100.S1	LED svietidlo lineárne stropné 25W, 230V AC	ks	23,000	51,584	1 186,432
218	M	348320001100.S2	LED svietidlo lineárne stropné 25W, 230V AC s núdzovým modulom, autonómna prevádzka 1hod	ks	4,000	124,280	497,120
219	M	348320001332.S1	LED svietidlo stropné 20W, 230V AC, prisadené	ks	12,000	40,040	480,480
220	M	348320001332.S2	LED svietidlo stropné 20W, 230V AC, prisadené, s pohybovým senzorom	ks	5,000	44,512	222,560
224	K	210201510.S	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	20,000	6,007	120,140
225	M	348150001212.S1	LED svietidlo núdzové 6W, IP65, 1h stály/núdzový režim autotest	ks	20,000	32,448	648,960
236	K	210201900.S	Montáž svietidla interierového na stenu do 0,5 kg	ks	7,000	12,480	87,360
237	M	348120002300.S11	LED svietidlo nástenné, 20W, 230V AC	ks	7,000	40,040	280,280
226	K	210201943.S	Montáž svietidla závesného do 5 kg	ks	1,000	18,400	18,400
227	M	348120001600.S9	LED svietidlo kruhové, 60W, 230V AC, závesné	ks	1,000	442,000	442,000
242	K	210800140.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	350,000	0,846	296,100
243	M	341110000100.S	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2	m	350,000	0,604	211,400
238	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	750,000	0,728	546,000
239	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	750,000	0,738	553,500
240	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	1 450,000	0,832	1 206,400
241	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	1 450,000	1,144	1 658,800
248	K	210800148.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x4	m	95,000	0,832	79,040
249	M	341110000900.S	Kábel medený CYKY 3x4 mm2	m	95,000	1,924	182,780
250	K	210800149.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x6	m	358,000	1,040	372,320
251	M	341110001000.S	Kábel medený CYKY 3x6 mm2	m	358,000	3,120	1 116,960
244	K	210800152.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x1,5	m	185,000	1,040	192,400
245	M	341110001300.S	Kábel medený CYKY 4x1,5 mm2	m	185,000	1,092	202,020
246	K	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	150,000	1,040	156,000
247	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	150,000	2,028	304,200
252	K	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	75,000	1,248	93,600
253	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	75,000	3,224	241,800
255	K	210800163.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	m	185,000	2,184	404,040
256	M	341110002400.S	Kábel medený CYKY 5x16 mm2	m	185,000	12,272	2 270,320
295	K	210810064.S	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x25	m	78,000	2,600	202,800
296	M	341110006500.S	Kábel medený 1-CYKY 5x25 mm2	m	78,000	20,280	1 581,840
259	K	210810066.S	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x50	m	185,000	3,328	615,680
260	M	341110006700.S	Kábel medený 1-CYKY 5x50 mm2	m	185,000	39,813	7 365,405
261	K	210810067.S	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x70	m	185,000	4,160	769,600
262	M	341110006800.S	Kábel medený 1-CYKY 5x70 mm2	m	185,000	55,001	10 175,185
288	K	MV	Murárske výpomoci	%	2,500	167,440	418,600
289	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	305,760	917,280
290	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,500	167,440	251,160

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 95-M			Revízie				
							416,208
182	K	950106003.S	Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov vnútorného zapojenia rozvádzača alebo rozvodnice	mer.	3,000	5,200	15,600
183	K	950106009.S	Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na rozvodnom zariadení spotrebičov alebo prístrojoch	mer.	66,000	2,288	151,008
184	K	950107001.S	Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu, zapnutie v jednom objekte	ks	3,000	83,200	249,600
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				
							624,000
185	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	15,600	624,000
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				
							676,000
186	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	468,000	468,000
187	K	001300031.S	Kompletačná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť bez rozlíšenia	eur	1,000	208,000	208,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt:

12 - DATA

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Projektant:

AMBERG Engineering

Spracovateľ:

V.Gašparovič

Poznámka:

KS:

Dátum: 23. 4. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 302 031

IČ DPH:

SK2020076927

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

27 868,97

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	27 868,97	20,00%	5 573,79

Cena s DPH

v EUR

33 442,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

25.4.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekónštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt: 12 - DATA

Miesto:	Bratislava	Dátum:	23. 4. 2023
Objednávateľ:	Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka	Projektant:	AMBERG Engineering
Zhotoviteľ:	ROKO gips, s.r.o.	Spracovateľ:	V.Gašparovič
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	27 868,97
HSV - Práce a dodávky HSV	1 121,82
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 121,82
M - Práce a dodávky M	19 121,28
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	19 121,28
21-M - Elektromontáže	7 459,47
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	166,40

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt: 12 - DATA

Miesto: Bratislava Dátum: 23. 4. 2023

Objednávateľ: Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka Projektant: AMBERG Engineering

Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. Spracovateľ: V.Gašparovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 27 868,966

D HSV Práce a dodávky HSV 1 121,824

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 121,824

1	K	973046121.S	Vysekanie v murive betónovom kapsy pre klátky a krabice, veľ. do 50x50x50 mm, -0,00025t	ks	56,000	4,124	230,944
2	K	974031122.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, - 0,00400 t	m	290,000	3,072	890,880

D M Práce a dodávky M 19 121,275

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 19 121,275

3	K	220030232_1	Montáž rámu pre optické rezervy - vnútorné priestory	ks	4,000	6,032	24,128
4	M	3412612907_1	Konštrukcia pre optickú rezervu	ks	4,000	23,920	95,680
5	K	220065001P_1	Montáž optického kábla	m	400,000	0,676	270,400
6	M	341500201118_1	Systémový vnútorný optický kábel 12x SM G.657.A1 (1x12) B2ca s1,d1,a1	m	400,000	2,402	960,800
7	K	220110081_13	Zapojenie vlákien optického rozvádzača	vl	48,000	2,964	142,272
8	K	220110081_14	Ukončenie vlákien na optickom rozvádzači	vl	48,000	6,032	289,536
9	K	220110403.S	Inštalácia optického rozvádzača, miestna sieť, počet optických vlákien do 012	ks	2,000	97,191	194,382
10	M	34126005109	INFRALAN® Systémový optický patch panel/polica T, 19", 1U, max.48vlákien, E2000/APC, patchcordy idú von naľavo, Heatschrink, kompletne uzatvárateľný s plným oceľovým čelom, klbové prevedenie, možnosť stočenia rezervy buffrov	ks	2,000	117,000	234,000
11	K	220110531_1	Montáž skrine 19"/42U	ks	1,000	124,800	124,800
12	M	3845701470_1	Stojanový rozvádzač + podstavec (ako napr.:4DC) 19 "42U, 800x1000mm, výška 1980m, predné dvere jednokrídlové bezpečnostné sklo v oceľovom ráme, zadný plný plech, RAL 7035 sivá, zváraný triangelový profil po celom obvode rozvádzača,	ks	1,000	676,000	676,000
13	K	220110643	Záverečné práce v 19" skrini	ks	1,000	83,887	83,887
14	K	220222002	Meranie OK priamou metódou pri vln.dĺžkach 1310 a 1550 nm z oboch strán, vrátane vypracovania meracieho protokolu	vl	48,000	3,536	169,728
15	K	220222005	Meranie optického kábla na bubne pri vln.dĺžkach 1310 nm – jednosmerné	vl	48,000	3,536	169,728
16	K	220222006	Záverečné certifikačné meranie na vlnovej dĺžke 1383 a preukazujúci požadovaný parameter útlmu na km podľa TP a vystaveného certifikátu 0,29 DB/km.	vl	48,000	2,080	99,840
17	K	220270211.12	Montáž dátového kábla cat. 6A - tienený - "PC"	m	7 320,000	0,676	4 948,320
18	M	3410300900_2	INFRALAN® Cat.6A Inštalčný kábel U/FTP 695 MHz 4 x 2 x AWG23/1 0.55 mm, vonkajší plášť B2ca (s1,d1a1)	m	7 320,000	0,749	5 482,680
19	K	220370056_29	Záverečné práce v 19" skrini,organizéry káblov,prepojovací material	ks	1,000	156,000	156,000
20	K	220441042	Montáž výbavy skrine	ks	15,000	5,720	85,800
21	M	3582001365	Ventilačný panel 4 x ventilátor fan, montáž stracha/podlaha vrátane termostatu 1U, RAL 7035 sivá (ako napr. BKT InCab)	ks	1,000	120,843	120,843
22	M	3451371000_8	Rozvodná jednotka 19", 7xNF C61-314 (FR/PL staard), zapojenie DIN 49441 (unischuko) 16A/250V, red ON/OFF switch so záslepkou + prepeťový ochranný modul (ako napr. BKT Elektronik)	ks	1,000	119,808	119,808

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	220111786	Uzemňovacie zbernice. Úplná montáž zbernice, rozmeranie a jej pripevnenie na izolátory a konštrukciu	ks	1,000	16,432	16,432
24	M	3451385000_1	Káblový organizér kovový 19" - 5 x držiak RAL 9005 čierna 1U	ks	6,000	9,454	56,724
25	K	220512107	Montáž tieneneho patch panelu, 24xRJ45	ks	6,000	24,991	149,946
26	M	35820102371	INFRALAN® Patchpanel 24xRJ45 CAT6A, FTP, 19" 1U, 500MHz, RAL 9005, certifikácia podľa ISO 11801 AMD2 : 2010-04	ks	6,000	87,360	524,160
27	K	220511001.S	Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku	ks	17,000	3,725	63,325
28	M	383150000100.S_1	Dátová zásuvka CAT6A ako napr.: INFRALAN® Dátová zásuvka CAT6A FTP 500MHz, 1xRJ45, RAL9010, pod omietku, certifikácia podľa ISO 11801 AMD2 : 2010-04, vrátane rámy 80/80 a boxu	ks	17,000	11,388	193,596
29	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	48,000	5,132	246,336
30	M	35820100421	Dátová zásuvka CAT6A FTP 500MHz, 2xRJ45, RAL9010, pod omietku, certifikácia podľa ISO 11801 AMD2 : 2010-04, vrátane rámy 80/80 a boxu	ks	48,000	14,040	673,920
31	K	220511021	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	87,000	5,792	503,904
32	K	220511021.S_1	Zapojenie zásuvky 1xRJ45	ks	17,000	5,214	88,638
33	M	55146799200.1	Sada spojovacieho materiálu	sada	5,000	13,000	65,000
34	K	220512130	Značenie zásuviek	ks	65,000	0,994	64,610
35	K	220512135	Meranie certifikácie cat.6A, vystavenie protokolu	ks	65,000	3,466	225,290
36	M	3410350187-1	Drobný elektroinštalačný materiál	súb	5,000	15,600	78,000
37	K	220733041.S	Montáž a inštalácia TV+SAT zásuvky	ks	8,000	10,890	87,120
38	M	384270001800.S	Zásuvka R-TV-SAT	ks	8,000	16,224	129,792
39	K	220733052.S	Montáž a zapojenie koaxiálneho kábla uloženého pod omietkou	m	430,000	1,032	443,760
40	M	341220001800.S	Kábel medený koaxiálny VCCKY 75-4,8 mm2	m	430,000	0,783	336,690
41	K	MV	Murárske výpomoci	%	2,500	88,920	222,300
42	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	123,240	369,720
43	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,500	88,920	133,380

D 21-M

Elektromontáže

7 459,467

44	K	210010004P	Rúrka ohybná elektroinštalačná 25, uložená voľne alebo pod omietkou	m	790,000	0,884	698,360
45	M	34134507028001	Ohybná bezhalogénová rúra HXM 25/18,3, nízkodymivá, oheňretardujúca splňujúca špecifikáciu LSFR0H - HALOVOLT, 750 N/5cm, klasifikácia 33432, od -25°C do +105°C, Požadované skúšky: EN 50267-2-1/-2-2, DIN EN 60423	m	790,000	1,005	793,950
46	K	210010313.S	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	56,000	4,468	250,208
47	M	345410014600.S	Krabica univerzálna KPR 68/71L, z PVC	ks	56,000	3,230	180,880
48	K	210010421.Sx	Krabica prístrojová viacnásobná do nábytku	ks	18,000	6,032	108,576
49	M	345410004500.Sx	Krabica do nábytku 1x zásuvka 16A/230V, 1x RJ45	ks	18,000	60,320	1 085,760
50	K	210020308.S	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 250/50 mm bez veka vrátane podpory	m	85,000	9,856	837,760
51	M	345750008900.S	Žľab káblový, šxv 250x50 mm, z pozinkovanej ocele	m	85,000	13,102	1 113,670
52	M	345750044800.S	Záves v tvare U pre káblový žľab šírky 250 mm, z pozinkovanej ocele	ks	50,000	3,891	194,550
53	M	345750051200.S	Zakončenie káblového žľabu šxv 250x50 mm, z pozinkovanej ocele	ks	3,000	1,978	5,934
54	M	345750053100.S	Držiak stropný pre káblový žľab z pozinkovanej ocele	ks	50,000	2,955	147,750
55	M	345750053900.S	Závitová tyč pre káblový žľab, M8 (1000 mm)	ks	100,000	1,714	171,400
56	M	345750054300.S	Spojovacia sada pre káblový žľab, M8	súb.	5,000	18,259	91,295
57	K	210020901.S	Protipožiarna upchávka pod rozvádzač, jednoduchá	m2	2,000	130,383	260,766
58	M	449410002710.S	Protipožiarny silikónový tmel, objem 310 ml, zabezpečuje dilatácie protipožiarnych spojov a prestupov potrubí	ks	4,000	17,230	68,920
59	M	449410003400.S	Protipožiarna malta, hmotnosť 20 kg, pre zastavenie šírenia požiaru cez veľké prestupy	ks	1,000	131,730	131,730
60	M	631440009200.S	Doska fasádna z minerálnej vlny hr. 150 mm na požiarne zábrany s pozdĺžnou orientáciou vlákna, pre kontaktné zatepľovacie systémy	m2	2,000	40,769	81,538

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	974032831	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00180 t	m	290,000	3,072	890,880
62	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,500	88,920	133,380
63	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	123,240	123,240
64	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	88,920	88,920
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							166,400
65	K	HZS000124	Zaškolenie obsluhy, údržby	hod	8,000	20,800	166,400

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt:

13 - EZS

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Projektant:

AMBERG Engineering

Spracovateľ:

V.Gašparovič

Poznámka:

KS:

Dátum: 23. 4. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 302 031

IČ DPH:

SK2020076927

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

11 748,58

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	11 748,58	20,00%	2 349,72

Cena s DPH

v EUR

14 098,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

25.4.2023

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekónštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt: 13 - EZS

Miesto:	Bratislava	Dátum:	23. 4. 2023
Objednávateľ:	Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka	Projektant:	AMBERG Engineering
Zhotoviteľ:	ROKO gips, s.r.o.	Spracovateľ:	V.Gašparovič
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	11 748,58
HSV - Práce a dodávky HSV	1 051,72
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 051,72
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	8 051,13
M - Práce a dodávky M	1 813,73
21-M - Elektromontáže	1 813,73
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	832,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt:

13 - EZS

Miesto: Bratislava

Dátum: 23. 4. 2023

Objednávateľ: Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka

Projektant: AMBERG

Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ: V.Gašparovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 748,575

D HSV Práce a dodávky HSV 1 051,716

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 051,716

1	K	973046121.S	Vysekanie v murive betónovom kapsy pre klátky a krabice, veľ. do 50x50x50 mm, -0,00025t	ks	39,000	4,124	160,836
2	K	974031122.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, - 0,00400 t	m	290,000	3,072	890,880

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 8 051,129

3	K	220321411P	Montáž ústredne PSN, zdroja s akumulátorom, zapojenie slučiek, enrgetického napájania, konfigurácia, preskúšanie	ks	1,000	260,000	260,000
4	K	220321416P	Montáž , zapojenie a preskúšanie vonkajšej sirény PSN	ks	3,000	11,960	35,880
5	M	40400021232P	Vonkajšia PSN siréna 120 dB, zálohovaná, maják	ks	3,000	52,832	158,496
6	M	4040002122P	Akumlátor pre PSN 1,2Ah	ks	3,000	84,448	253,344
7	K	220321421P	Montáž a zapojenie klávesnice PSN, preskúšanie	ks	5,000	14,560	72,800
8	M	4040002151P	PSN klávesnica, s čítačkou inteligentných kariet	ks	5,000	190,840	954,200
9	M	4040002152P	Čipová karta k PSN	ks	100,000	4,243	424,300
10	K	220321422P	Montáž a zapojenie PIR snímača PSN, nastavenie, preskúšanie	ks	25,000	10,608	265,200
11	M	4040002141P	PIR snímač PSN s montážnou konzolou	ks	25,000	22,048	551,200
12	K	220321424P	Montáž a zapojenie magnetického kontaktu PSN, nastavenie, preskúšanie	ks	6,000	13,000	78,000
13	M	4040002145P	Magnetický kontakt	ks	6,000	13,104	78,624
14	K	2203306058	Montáž expandera EZS, zdroja s akumulátorom, zapojenie slučiek, enrgetického napájania, konfigurácia, preskúšanie	ks	2,000	22,880	45,760
15	M	4054B0070019	Extený rozširovací modul EZS Modul 8 - 32 vstupov, 9-16 výstupov, ako napr. ATS 1203E	ks	2,000	119,808	239,616
16	K	220511041P1	Kábel uložený pevne	m	2 535,000	0,624	1 581,840
17	M	4040002171P	Kábel pre PSN, ako napr. WC106W, resp. FTP Cat 5e B2ca	m	2 535,000	0,530	1 343,550
18	K	220711020.S	Montáž a zapojenie rozširujúceho modulu k ústredni	ks	2,000	12,346	24,692
19	M	4046202030	Štvornásobný izolátor zbernice (ako napr. ATS1744)	ks	2,000	98,949	197,898
20	M	4046202000	Komunikátor GSM / GPRS	ks	1,000	156,088	156,088
21	M	4040002101P	Ústredňa PSN (ako napr. ATS 4000)	ks	1,000	230,672	230,672
22	M	4054B00700201	Karta 8 x relé výstupov pre ústredne - ako napr. ATS1811	ks	1,000	88,296	88,296
23	M	4040002105P	Rozširovací modul 8 zón pre ATS (ako napr. ATS 1202)	ks	2,000	66,768	133,536
24	M	4054B0070092	Riadiaci softvér (ako napr. ATS 8600)	ks	1,000	224,120	224,120
25	M	4040002104P	Rozhranie PSN na pripojenie tlačiarne s rozhraním na ethernet (ako napr. ATS 1801+1809)	ks	1,000	123,240	123,240
26	M	4040002120P	Zdroj pre PSN ústredňu 5A	ks	1,000	36,920	36,920
27	M	4040002121P	Akumlátor pre PSN so skrinkou 18Ah	ks	1,000	119,808	119,808
28	K	220711100	Montáž skrinky ústredne 320x300, vrátane zámku a napájacieho zdroja	ks	1,000	11,112	11,112
29	M	4046202070	Štandardná inštalačná skrinka 320x300x90 mm	ks	1,000	30,273	30,273
30	M	4046202100	Zámok pre inštalačné skrinky k ústredniam	ks	1,000	4,064	4,064
31	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,500	46,800	70,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	70,200	210,600
33	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	46,800	46,800

D M Práce a dodávky M 1 813,730

D 21-M Elektromontáže 1 813,730

34	K	210010004P	Rúrka ohybná elektroinštalčná 25, uložená voľne alebo pod omietkou	m	450,000	0,884	397,800
35	M	34134507028001	Ohybná bezhalogénová rúra HXM 25/18,3, nízokodýmivá, oheňretardujúca spĺňajúca špecifikáciu LSFR0H - HALOVOLT, 750 N/5cm, klasifikácia 33432, od -25°C do +105°C, Požadované skúšky: EN 50267-2-1/-2-2, DIN EN 60423	m	450,000	1,005	452,250
36	K	974032831	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00180 t	m	290,000	3,072	890,880
37	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	15,600	15,600
38	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	52,000	52,000
39	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	5,200	5,200

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 832,000

40	K	HZS000122	Revízia zariadenia, revízne správy	hod	24,000	20,800	499,200
41	K	HZS000124	Zaškolenie obsluhy, údržby	hod	16,000	20,800	332,800

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt:

14 - MEDIA

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 23. 4. 2023

Objednávateľ:

Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

IČO:

36 302 031

IČ DPH:

SK2020076927

Projektant:

AMBERG Engineering

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

V.Gašparovič

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 063,97

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	13 063,97	20,00%	2 612,79

Cena s DPH

v EUR

15 676,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

25.4.2023

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekónštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt: **14 - MEDIA**

Miesto:	Bratislava	Dátum:	23. 4. 2023
Objednávateľ:	Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka	Projektant:	AMBERG Engineering
Zhotoviteľ:	ROKO gips, s.r.o.	Spracovateľ:	V.Gašparovič
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	13 063,97
HSV - Práce a dodávky HSV	1 055,84
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 055,84
M - Práce a dodávky M	7 842,10
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	7 842,10
21-M - Elektromontáže	3 999,63
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	166,40

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt: 14 - MEDIA

Miesto: Bratislava Dátum: 23. 4. 2023

Objednávateľ: Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka Projektant: AMBERG Engineering

Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. Spracovateľ: V.Gašparovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 13 063,971

D HSV Práce a dodávky HSV 1 055,840

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 055,840

1	K	973046121.S	Vysekanie v murive betónovom kapsy pre klátky a krabice, veľ. do 50x50x50 mm, -0,00025t	ks	40,000	4,124	164,960
2	K	974031122.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, - 0,00400 t	m	290,000	3,072	890,880

D M Práce a dodávky M 7 842,103

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 7 842,103

3	K	220110531_1	Montáž skrine 19"/42U	ks	1,000	156,000	156,000
4	M	3845701470_1	Stojanový rozvádzač + podstavec (ako napr.:4DC) 19 "42U, 800x1000mm, výška 1980m, predné dvere jednokrídlové bezpečnostné sklo v oceľovom ráme, zadný plný plech, RAL 7035 sivá, zváraný triangelový profil po celom obvode rozvádzača,	ks	1,000	676,000	676,000
5	K	220110643	Záverečné práce v 19" skrini	ks	1,000	83,887	83,887
6	K	220270211.12	Montáž dátového kábla cat. 6A - tieneny - "PC" INFRALAN® Cat.6A Inštalčný kábel U/FTP 695 MHz 4 x 2 x AWG23/1 0.55 mm, vonkajší plášť B2ca (s1.d1a1)	m	1 830,000	0,676	1 237,080
7	M	3410300900_2	4 x 2 x AWG23/1 0.55 mm, vonkajší plášť B2ca (s1.d1a1)	m	1 830,000	0,749	1 370,670
8	K	220370056_29	Záverečné práce v 19" skrini,organizéry káblov,prepojovací material	ks	1,000	83,200	83,200
9	K	220441042	Montáž výbavy skrine	ks	6,000	5,720	34,320
10	M	3582001365	Ventilačný panel 4 x ventilátor fan, montáž stracha/podlaha vrátane termostatu 1U, RAL 7035 sivá (ako napr. BKT InCab)	ks	1,000	120,843	120,843
11	M	3451371000_8	Rozvodná jednotka 19", 7xNF C61-314 (FR/PL staard), zapojenie DIN 49441 (unischuko) 16A/250V, red ON/OFF switch so záslepkou + prepeťový ochranný modul (ako napr. BKT Elektronik)	ks	1,000	119,808	119,808
12	M	220111786	Uzemňovacie zbernice. Úplná montáž zbernice, rozmeranie a jej pripevnenie na izolátory a konštrukciu	ks	1,000	15,683	15,683
13	M	3451385000_1	Káblový organizér kovový 19" - 5 x držiak RAL 9005 čierna 1U	ks	2,000	9,454	18,908
14	M	55146799200.1	Sada spojovacieho materiálu	sada	5,000	13,000	65,000
15	K	220512107	Montáž tieneneho patch panelu, 24xRJ45	ks	2,000	24,991	49,982
16	M	35820102371	INFRALAN® Patchpanel 24xRJ45 CAT6A, FTP, 19" 1U, 500MHz, RAL 9005, certifikácia podľa ISO 11801 AMD2 : 2010-04	ks	2,000	87,360	174,720
17	M	383150000100.S_1	Dátová zásuvka CAT6A ako napr.: INFRALAN® Dátová zásuvka CAT6A FTP 500MHz,1xRJ45,RAL9010, pod omietku, certifikácia podľa ISO 11801 AMD2 : 2010-04, vrátane rámika 80/80 a boxu	ks	21,000	14,040	294,840
18	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	21,000	5,132	107,772
19	K	220511021	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	21,000	5,792	121,632
20	K	220512130	Značenie zásuviek	ks	49,000	0,994	48,706
21	K	220512135	Meranie certifikácie cat.6A, vystavenie protokolu	ks	42,000	3,466	145,572
22	K	220180201.S1_1	Montáž audio kábla	m	1 120,000	0,728	815,360
23	M	385710001200.S2	Audio kábel	m	1 120,000	0,842	943,040
24	K	220733041.S1	Montáž a inštalácia AUDIO zásuvky	ks	28,000	4,680	131,040

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	384270001800.S 1	Zásuvka audio	ks	28,000	23,400	655,200
26	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,500	46,800	70,200
27	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	85,280	255,840
28	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	46,800	46,800

D 21-M Elektromontáže 3 999,628

29	K	210010004P	Rúrka ohybná elektroinštalčná 25, uložená voľne alebo pod omietkou	m	690,000	0,884	609,960
30	M	34134507028001	Ohybná bezhalogénová rúra HXM 25/18,3, nízkodymivá, oheňretardujúca spĺňajúca špecifikáciu LSFR0H - HALOVOLT, 750 N/5cm, klasifikácia 33432, od -25°C do +105°C, Požadované skúšky: EN 50267-2-1/-2-2, DIN EN 60423	m	690,000	1,005	693,450
31	K	210010005.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-40, uložená pod omietkou	m	15,000	1,616	24,240
32	M	345710009500_1	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, HFXP D 50	m	15,000	3,380	50,700
33	K	210010313.S	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	40,000	4,468	178,720
34	M	345410014600.S	Krabica univerzálna KPR 68/71L, z PVC	ks	40,000	3,230	129,200
35	K	210010421.Sx	Krabica prístrojová viacnásobná do nábytku	ks	9,000	6,032	54,288
36	M	345410004500.S x	Krabica do nábytku 1x zásuvka 16A/230V, 1x RJ45	ks	9,000	60,320	542,880
37	K	974032831	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00180 t	m	290,000	5,007	1 452,030
38	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	46,800	46,800
39	K	PM	Podružný materiál	%	2,000	85,280	170,560
40	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	46,800	46,800

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 166,400

41	K	HZS000124	Zaškolenie obsluhy, údržby	hod	8,000	20,800	166,400
----	---	-----------	----------------------------	-----	-------	--------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt:

15 - Náklady podľa čl. IV. bod zmluvy

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Projektant:

AMBERG Engineering

Spracovateľ:

V.Gašparovič

Poznámka:

KS:

Dátum: 23. 4. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 302 031

IČ DPH:

SK2020076927

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

20 000,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	20 000,00	20,00%	4 000,00

Cena s DPH

v EUR

24 000,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

25.4.2023

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekónštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt:

15 - Náklady podľa čl. IV. bod zmluvy

Miesto:	Bratislava	Dátum:	23. 4. 2023
Objednávateľ:	Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka	Projektant:	AMBERG Engineering
Zhotoviteľ:	ROKO gips, s.r.o.	Spracovateľ:	V.Gašparovič
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	20 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	20 000,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12, I. Etapa-Suterén

Objekt:

15 - Náklady podľa čl. IV. bod zmluvy

Miesto: Bratislava

Dátum: 23. 4. 2023

Objednávateľ: Ministerstvo pôdohos. a rozvoja vidieka

Projektant: AMBERG
Engineering

Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ: V.Gašparovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 000,000

D HSV

Práce a dodávky HSV

20 000,000

1	K	1	Náklady podľa čl. IV. bod 3 zmluvy	kpl	1,000	20 000,000	20 000,000
---	---	---	------------------------------------	-----	-------	------------	------------



Poistovňa

POISTNÁ ZMLUVA

STAVEBNO-MONTÁŽNE POISTENIE

Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO 31 322 051 / DIČ 2020800353
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vl. č. 383/B
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
(ďalej len „poisťovateľ“)

a

ROKO gips, s.r.o., G. Švéniho 10A, Prievidza 971 01, Slovenská republika
IČO 36 302 031 / DIČ 2020076927
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 10880/R
číslo účtu: IBAN SK10 0200 0000 0024 7186 7451 BIC: SUBASKBX
(ďalej len "poisťník a poistený")

uzavierajú v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov
poisťnú zmluvu o stavebno-montážnom poistení (ďalej len „zmluva“).

Spolupoistené osoby:

- Investor a všetci ostatní dodávatelia a subdodávatelia podieľajúci sa priamo na výstavbe/montáži budovaného diela, pokiaľ dodávajú svoje výkony v súlade s právnymi a technickými predpismi na základe zmluvy s Poisťníkom, majú riadne oprávnenie na výkon predmetných činností a pokiaľ hodnoty ich dodávok sú obsiahnuté v celkovej poisťnej sume budovaného diela.

Článok 1

Poisťné podmienky

Pre toto poistenie platia:

- Všeobecné poisťné podmienky stavebno-montážneho poistenia VPPSM/0920,
- Doložky č. 050, 119, 121.

ktoré sú priložené k tejto zmluve a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Súčasťou poisťnej zmluvy je aj:

Príloha č. 1 (Dotazník).

Príloha č. 2 (Zmluva o dielo).

Článok 2

Prehľad poistených predmetov a rizík

Miesto poistenia: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, súp. č. 116.

Predmet poistenia: Rekonštrukcia administratívnej budovy na Dobrovičovej 12 - podľa prílohy č. 2

Spoluúčasť:

škody spôsobené živelnou udalosťou:	600,00 €
škody spôsobené inou udalosťou:	600,00 €
škody vzniknuté z poistenia (004):	10%, min. 600,00 €
škody vzniknuté z poistenia (050):	600,00 €
škody vzniknuté z poistenia (119):	10%, min. 600,00 €
škody spôsobené z poistenia zodpovednosti za škodu:	1.000,00 €
škody spôsobené z poistenia (002):	1.000,00 €
škody spôsobené z poistenia zodpovednosti na zdraví:	bez spoluúčasti

Poistná suma:

Časť I.	Poistenie majetku	Poistná suma bez DPH	Poistné s daňou
	Budované dielo	1.144.078,11 €	500,00 €
	Náklady na odpratávanie zvyškov, 1. Riziko	30.000,00 €	100,00 €
	Rozšírené poistenie škôd spôsobených pri záručných prácach – 24 mesiacov (CAR/EAR 004)	1.144.078,11 €	100,00 €
	Okolité majetky – (CAR/EAR 119), 1. Riziko	100.000,00 €	200,00 €
	Odcudzenie s prekonaním prekážky (CAR/EAR 050), 1. Riziko	10.000,00 €	60,00 €
Dojednané limity poistného plnenia (v zmysle čl. 24 ods. 2 VPPSM):			
	Riziko	Výška limitu	
	Povodeň a záplava	1.144.078,11 €	
	Víchrice, krupobitie a zosuv pôdy	1.144.078,11 €	
	Zemetrasenie	1.144.078,11 €	

Časť II	Zodpovednosť za škody voči tretím osobám	Poistná suma	Poistné s daňou
	Škody na zdraví a majetku	2.500.000,00 €	1.850,00 €
	Krížová zodpovednosť (CAR/EAR 002)		

Poistné s daňou spolu	2.810,00 €
------------------------------	-------------------

Článok 3**Zvláštne dojednania a doložky**

- (CAR/EAR 002)** Odchýlne od čl. 28 ods. 4 písm. d) VPPSM sa dojednáva, že poistenie v zmysle časti III. VPPSM (Poistenie zodpovednosti) sa vzťahuje na všetkých poistených uvedených v poistnej zmluve tak, ako keby boli pre nich vystavené samostatné poistné zmluvy. Poisťovateľ neposkytne poistené plnenie podľa tohto dojednania za:
 - škodu na veciach poistených alebo poisťiteľných podľa časti II VPPSM (Poistenie majetku), a to ani vtedy ak nemôže byť poskytnuté plnenie z dôvodu spoluúčasti alebo limitu plnenia;
 - úrazy, smrteľné úrazy, choroby z povolania zamestnancov a pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje alebo by sa mohla vzťahovať osobná pôsobnosť zákonov o sociálnom a zdravotnom zabezpečení.
- (CAR/EAR 008)** V zmysle čl. 9 ods. 4 VPPSM sa dojednáva, že poisťovateľ vyplatí poistenému poistné plnenie za škody spôsobené zemetrasením za podmienok, že:
 - pri projektovej činnosti pre budované dielo bolo riziko zemetrasenia vzaté do úvahy,
 - materiál použitý pri budovanom diele bol použitý podľa projektu,
 - stavebné a montážne práce boli realizované v zmysle projektu.
- (CAR/EAR 004)** Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škody na poistenom majetku, ktoré
 - spôsobí poistený (alebo iná spolupoistená osoba) počas vyššie uvedeného obdobia v rámci akejkoľvek činnosti vykonávanej za účelom splnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z ustanovení o údržbe dojednaných v zmluve o dielo, alebo
 - vznikli na mieste poistenia počas doby výstavby/montáže alebo počas skúšobnej prevádzky či zaťažovacích skúšok.
- (CAR/EAR 102)** Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škody spôsobené na existujúcich podzemných kábloch, potrubiach a iných podzemných zariadeniach len v prípade, ak poistený preukáže, že pred začiatkom prác sa oboznámil s presným položením týchto podzemných zariadení a vykonal všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku škody na týchto zariadeniach. Poisťovateľ vyplatí poistné plnenie len za náklady spojené s uvedením podzemných káblov, potrubí a podzemných zariadení do pôvodného stavu; poisťovateľ nehradí akúkoľvek následnú škodu. Spoluúčasť na poistnom plnení za škody na podzemných kábloch, potrubiach alebo iných zariadeniach je:
 - 20%, min. 1.000,00 €, pokiaľ tie boli umiestnené na rovnakých pozíciách ako je zaznačené v podzemných mapách (nákresoch uloženia podzemných zariadení),
 - 1.000,00 €, ak tie boli chybné zaznačené v podzemných mapách.

9. **(CAR/EAR 116)** Odchýľne od čl. 4 ods. 8 VPPSM sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na škody na už odovzdaných, do prevádzky uvedených alebo skolaudovaných častiach budovaného diela alebo strojoch a zariadeniach, ktoré sú trvalou súčasťou budovaného diela, ak tieto škody boli spôsobené stavebnými alebo montážnymi prácami vykonávanými na ostatných častiach budovaného diela a vznikli ešte počas doby poistenia.
10. **(CAR/EAR 117)** Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za náklady na odstránenie škôd spôsobených zaplavením, zabahnením, zanesením pieskom, závalom alebo vyplavením potrubí, výkopov a šácht iba keď sú splnené nasledovné podmienky:
- Maximálna dĺžka výkopu je 100 metrov,
 - potrubie je bezodkladne po položení zabezpečené proti zmene polohy spôsobenej prípadným zaplavením výkopu,
 - potrubie je bezodkladne po položení zabezpečené proti vniknutiu vody, bahna a pod.,
 - bezodkladne po ukončení tlakovej skúšky potrubia sú príslušné úseky výkopu opäť zasypané.

Článok 4

Poistná doba, poistné obdobia

Poistná doba	od 22.06.2023 podľa čl. 4 VPPSM najneskôr do 30.05.2024 vrátane na dobu určitú v tom: doba výstavby / montáže: od 22.06.2023 do 30.05.2024 doba krytia škôd pri záručných prácach (004): od 01.06.2024 do 30.05.2026
Poistné obdobia	zhodné s poistnou dobou

Článok 5

Výška a splatnosť poistného

Druh poistného	Jednorazové
Poistné s daňou za dobu poistenia	2 810,00 €
Dátum splatnosti	22.06.2023
Prvé poistné zaplatené	bezhotovostne
Druh avíza	poštová poukážka
Účet pre úhradu	SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
Variabilný symbol	11423540

Daň z poistenia vo výške 8% bol aplikovaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 01.01.2019.

Článok 6

Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovateľa sú upravené vo vyššie uvedených všeobecných poistných podmienkach a doložkách, pričom tieto tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.
2. Poisťovateľ môže zadržať poistné plnenie a akékoľvek iné plnenie, pokiaľ osoba, ktorej má byť vyplatené poistné alebo akékoľvek iné plnenie z tohto poistenia, je vedená v sankčných zoznamoch USA a Holandského kráľovstva. Po dobu zadržania poistného plnenia alebo akéhokoľvek iného plnenia poisťovateľ nie je v omeškaní s platením.
- Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že:
- a) všetky poisťované veci sú v nepoškodenom a dobrom stave,
 - b) všetky ním vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé,
 - c) mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdané:
 - vyššie uvedené poistné podmienky,
 - Informačný dokument o poistnom produkte – Stavebno-montážne poistenie,
 - Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu.

4. Táto poisťná zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

V Bratislave, dňa 21.06.2023

V Bratislave, dňa 21.06.2023

04

Mgr. Jarmila

Mgr. Robert Mlynčok