

**Dodatok č. 1**  
**k zmluve o dielo č. Z2023016**  
na uskutočnenie stavebných prác s názvom:  
**„Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Kunerad“**  
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

uzatvorený medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Obec Kunerad</b>
Sídlo:	Hlavná ulica 60/37
IČO:	00648892
DIČ:	2020638994
Bankové spojenie:	Prima banka
Číslo účtu:	SK48 5600 0000 0002 3069 8010
Zastúpený:	Miroslav Kudela, starosta obce
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných	Miroslav Kudela, starosta obce
b) výkonu stavebného dozoru investora stavby:	Ing. Peter Majčín
Číslo telefónu:	0910493396
e-mail:	<a href="mailto:starosta@obeckunerad.sk">starosta@obeckunerad.sk</a>
(ďalej len „Objednávateľ“)	

a

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>SKLADAN stavebné realizácie s.r.o.</b>
Sídlo:	Hurbanova 539/2
	965 01 Žiar nad Hronom
IČO:	53166787
DIČ:	2121287707
IČ DPH:	SK2121287707
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	SK79 0900 0000 0051 9921 4489
Zastúpený:	Martina Štolcová, konateľ firmy
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných	Martina Štolcová, konateľ firmy
b) technických	Ing. Bohdan Kouril
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho	Ing. Štefan Sviržovský
Číslo telefónu:	+421 910 921 403
e-mail:	<a href="mailto:info@skladan.sk">info@skladan.sk</a>
zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
	Oddiel: Sro, Vložka číslo: 39193/S
(ďalej len „Zhotoviteľ“)	

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

**Článok I**  
**Úvodné ustanovenia**

1. Ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Kunerad“ Zmluvné strany dňa 13.03.2023 uzatvorili Zmluvu o dielo č.

Z2023016 (ďalej len "Zmluva"), na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal pre Objednávateľa zhotoviť dielo – stavebné práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti existujúceho objektu – Materská škola, Povrázky 213/12, 013 13 Kúnerad podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.

2. Pri obhliadke stavby po uzatvorení zmluvy boli zistené nezrovnalosti (nesprávne rozmery okien, nesprávne rozmery vykurovacích telies), ktoré majú vplyv na rozpočet k Zmluve, a to v rozsahu popisu niektorých položiek.
3. Zároveň za účelom riadneho vykonania diela sa Zmluvné strany vzájomne dohodli na predĺžení lehoty, v ktorej má byť dielo vykonané a dokončené, a to na predĺžení tejto lehoty z termínu 31.07.2023 na nový termín 30.09.2023.

## **Článok II** **Predmet dodatku**

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je odstránenie zistených nezrovnalostí uvedených v odseku 2. Úvodných ustanovení tohto Dodatku č. 1, pričom zistené nezrovnalosti boli zapracované do rozpočtu k Zmluve, v dôsledku čoho bolo prijaté nové aktualizované znenie rozpočtu k Zmluve, ktoré tvorí ako príloha neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1. Prijatím nového aktualizovaného znenia rozpočtu sa celková cena diela uvedená v Článku III. odsek 1. Zmluvy nemení.
2. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je zároveň predĺženie lehoty, v ktorej má byť dielo vykonané a dokončené, a to predĺženie lehoty z pôvodného termínu: 31.07.2023 na nový termín: 30.09.2023. Vzhľadom na skutočnosť uvedenú v predchádzajúcej vete sa Zmluvné strany vzájomne dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 sa bod 2.1 v odseku 2 v Článku II Zmluvy nahrádza novým nasledujúcim textom:

*Zhotoviteľ sa zaväzuje:*

*2.1 zrealizovať predmet plnenia Zmluvy v termíne:*

- a) *začiatok realizácie: Zhotoviteľ je povinný začať stavebné práce do dvoch pracovných dní od prebratia staveniska,*
- b) *riadne dokončenie celého diela v lehote najneskôr **do 30.09.2023**, v prípade neskorého odovzdania staveniska v termíne, ktorý by neumožňoval dokončenie diela v súlade s harmonogramom, bude lehota uvedená v Čl. II. bod 2 písm. b) primerane upravená tak, aby bol harmonogram v počte dní dodržaný formou dodatku ku zmluve.*


## **Článok III** **Záverečné ustanovenia**

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
2. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
3. Meniť alebo dopĺňovať obsah Zmluvy vrátane tohto Dodatku č. 1 je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.
4. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti nezmenené.
5. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, pričom tri vyhotovenia obdrží Objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.
6. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. §47 a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 k zmluve je:  
Príloha č. 1 – Aktualizovaný rozpočet

V Kunerade, dňa 07.07.2023

Za Objednávateľa:

  
.....  
Miroslav Kuděl  
starosta obce Kunerad

V Žiari nad Hronom, dňa 07.07.2023

Za Zhotoviteľa:

SKLADAN stavebné

HMF

965 r

IČO: 5-

.....  
Martina Štolcová, konateľ  
SKLADAN stavebné realizácie, s.r.o.

# REKAPITULÁCIA STAVBY - AKTUALIZOVANÉ ZNENIE

Kód: 056  
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej Školy Kunerad



JKSO:  
Miesto: Kunerad

KS:  
Dátum: 7.7.2023

Objednávateľ:  
Obec Kunerad

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
SKLADAN stavebné realizácie, s. r. o.

IČO: 53166787  
IČ DPH: SK 2121287707

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
SKLADAN stavebné realizácie, s. r. o.

IČO: 53166787  
IČ DPH: SK 2121287707

Poznámka:

Cena bez DPH

254 200,27

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	254 200,27	50 840,05

Cena s DPH

v EUR

305 040,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OBEC KUNERAD  
Hlavná ulica  
013 52

IČO: 006452

SKLADAN stavebné realizácie  
Hurbá  
965 01  
IČO: 52

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY - AKTUALIZOVANÉ ZNENIE



Kód: 056

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej Školy Kunerad

Miesto: Kunerad

Dátum: 07.07.2023

Objednávateľ: Obec Kunerad

Projektant:

Zhotoviteľ: SKLADAN stavebné realizácie, s. r. o.

Spracovateľ:

SKLADAN stavebné realizácie, s. r. o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>			
21-2	Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej Školy Kunerad	254 200,27	305 040,32
		254 200,27	305 040,32

SKLADAN stavebné realizácie  
Hurbar  
965 01 7  
IČO: 53 16 07

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - AKTUALIZOVANÉ ZNENIE



Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej Školy Kunerad

Objekt:

**21-2 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej Školy Kunerad**

JKSO:

Miesto: Kunerad

KS:

Dátum: 07.07.2023

Objednávateľ:

Obec Kunerad

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SKLADAN stavebné realizácie, s. r. o.

IČO:

53166787

IČ DPH:

SK 2121287707

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

SKLADAN stavebné realizácie, s. r. o.

IČO:

53166787

IČ DPH:

SK 2121287707

Poznámka:

Cena bez DPH

**254 200,27**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	254 200,27	20,00%	50 840,05

Cena s DPH

v EUR

**305 040,32**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OBEC KUNERAD  
Hlavná ulica  
013 13  
IČO: 0034889

J94

SKLADAN stavebné r  
Hurbánov  
965 01 Žia  
IČO: 531667

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET - AKTUALIZOVANÉ ZNENIE

SKLADAN stavebné r  
Hurban  
965 01  
IČO: 7



Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej Školy Kunerad

Objekt:

21-2 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej Školy K. rad

Miesto: Kunerad

Dátum: 07.07.2023

Objednávateľ: Obec Kunerad

Projektant:

Zhotoviteľ: SKLADAN stavebné realizácie, s. r. o.

Spracovateľ: SKLADAN stavebné realizácie, s. r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

254 200,27

D HSV Práce a dodávky HSV

103 660,84

D 1 Zemné práce

2 178,81

1	K	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m <sup>2</sup> , -0,2600 t	m <sup>2</sup>	32,000	4,39	140,48
2	K	121101001	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m <sup>3</sup>	3,000	26,32	78,96
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	26,640	32,95	877,79
4	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m <sup>3</sup>	26,640	1,44	38,36
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	26,640	4,39	116,95
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup> vrátane poplatku a dopravy nad 3 km	m <sup>3</sup>	26,640	34,77	926,27

D 2 Zakladanie

2 159,21

7	K	211571121	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým	m <sup>3</sup>	26,640	43,46	1 157,77
8	K	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 vrátane obalenia geotextíliou	m	111,000	8,89	986,79
9	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m <sup>2</sup>	66,600	0,22	14,65

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

504,38

10	K	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m <sup>2</sup> v murive nadzákladného tehliami na maltu vápenno-cementovú	m <sup>3</sup>	0,570	310,05	176,73
11	K	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	15,23	15,23
12	K	342242032	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (140x500x249)	m <sup>2</sup>	8,100	34,85	282,29
13	K	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	5,300	4,61	24,43
14	K	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	3,000	1,90	5,70

D 4 Vodorovné konštrukcie

23 466,52

15	K	46698111x	Vegetačná vrstva plochej strechy komplet vrstvy nad hydroizoláciou podľa výpisu, počet rozchodníkov 15 ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	401,000	58,52	23 466,52
----	---	-----------	--	----------------	---------	-------	-----------

D 5 Komunikácie

1 521,72

16	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m <sup>2</sup> so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m <sup>2</sup>	72,000	14,76	1 062,72
17	M	5921952360	Dlažba delažba vlnka 6 SIVÁ	m <sup>2</sup>	45,000	10,20	459,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

50 020,63

18	K	612465110	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástreok	m <sup>2</sup>	10,000	6,07	60,70
----	---	-----------	---	----------------	--------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	612465135	Vnútrohá omietka stien zo suchých zmesí hladká BAUMIT	m2	10,000	9,79	97,90
20	K	612481119	Potiahnutie stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	10,000	8,07	80,70
21	K	613421132	Vnútrohá omietka vápenná alebo vápennocementová ostení hladká	m2	63,000	2,57	161,91
22	K	625251352	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, zatŕkacie kotvy, omierka viacfarebná, silikonova, točená, zrno 2 mm	m2	22,450	33,88	760,61
23	K	625251356	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, zatŕkacie kotvy, omietka, / stropy/, silikonova, točená, zrno 2 mm	m2	40,460	42,27	1 710,24
24	K	625251358	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, zatŕkacie kotvy, omierka viacfarebná, silikonova, točená, zrno 2 mm	m2	650,188	49,87	32 424,88
25	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie, omietka viacfarebná, silikonova, točená, zrno 2 mm	m2	126,252	39,56	4 994,53
26	K	625251404	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), zatŕkacie kotvy, bez omietky	m2	46,250	38,45	1 778,31
27	K	625251407	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatŕkacie kotvy, soklová omietka marmolit	m2	67,700	54,42	3 684,23
28	K	625251451	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm riešenie pre sokel (XPS), zatŕkacie kotvy, soklová omietka marmolit	m2	12,000	26,89	322,68
29	K	xx001	Dod a montáž hniezda beloritky BNB Box APZ-1/1	ks	2,000	34,00	68,00
30	K	xx002	Dod a montáž podomietkovej budky pre dažďovníky BAT-MAN APLU 3 XPS	ks	4,000	58,65	234,60
31	K	xx003	Dod a montáž podomietkovej budky pre netopiere BAT-MAN MAXI-B XPS	ks	2,000	76,50	153,00
32	K	632451031	Vyrovňavací poter stropov MC 15 v ploche hr. od 10 do 20 mm (podkladný)	m2	393,000	8,80	3 458,40
33	K	632477201	Samonivelizačná podl. hmota - nivelit, na nasiakavý podklad, vnútrohá použitie, hr. 2 mm	m2	6,000	4,99	29,94

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20 247,76

34	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	80,200	5,88	471,58
35	M	5921954660	OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	81,002	2,45	198,45
36	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	880,000	2,49	2 191,20
37	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	880,000	1,50	1 320,00
38	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	880,000	1,62	1 425,60
39	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	15,000	8,08	121,20
40	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	880,000	1,74	1 531,20
41	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	100,000	4,48	448,00
42	K	953943121	Ocelový rebrík - demontáž a spätná montáž s predĺženým kotvením	ks	1,000	5,05	5,05
43	K	953943122	Ocelové schodisko - demontáž a spätná montáž posum o 150 mm	ks	1,000	129,41	129,41
44	K	953943125	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 30-120 kg/kus (bez dodávky)	ks	5,000	23,84	119,20
45	M	1333043000	Tyč oceľová prierezu jakei 100x100x6 mm, vrátane platní	t	0,255	1 410	359,71

SKLADAN stava

Hur

965 01

IČO: 53 166

.7707



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	965041441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvareb hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	66,240	46,18	3 058,96
47	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,000	92,97	92,97
48	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	95,870	3,94	377,73
49	K	966053121	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 500 mm, -0,08300t	m	11,200	15,49	173,49
50	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	170,872	7,99	1 365,27
51	K	968062456	Vybúranie drevených alebo ocelových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	28,352	11,41	323,50
52	K	978015221	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	650,000	0,24	156,00
53	K	978015391	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, ostení, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	63,000	3,05	192,15
54	K	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	47,390	5,26	249,27
55	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	154,029	4,55	700,83
56	K	979089012	Poplatok za skladovanie, všetky materiály, ostatné, vrátane dopravy nad vzdialenosť 3 km	t	154,029	34,00	5 236,99

D 99 Presun hmôt HSV 3 561,81

57	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá koštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	248,556	14,33	3 561,81
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 140 534,74

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 390,85

58	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	3,000	0,25	0,75
59	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,001	1 660,26	1,66
60	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	6,000	15,72	94,32
61	K	711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	3,000	3,73	11,19
62	M	6283213000	Pás ťažký asfaltový Bitagit S	m2	3,450	5,32	18,35
63	K	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou nopová fólia šírka 2 m zvislá	m2	64,200	4,03	258,73
64	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,178	32,87	5,85

D 712 Izolácie striech 20 553,25

65	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	486,000	0,88	427,68
66	M	2832990190	Parozábrana	m2	558,900	16,70	9 333,63
67	K	712300831	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	221,000	0,65	143,65
68	K	712300833	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	226,000	0,82	185,32
69	K	712361701	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° gumami fóliou položenou voľne	m2	486,000	4,61	2 240,46
70	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300	m2	558,900	1,30	726,57
71	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	401,000	5,27	2 113,27
72	M	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	483,000	1,38	54
73	M	2833000150	FATRAFOL-S 818 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	m2	483,000		743,25

SKLADAN stavebn

Hurbár

965 01 7

IČO: 53 16

PC Typ	Kód IČO: 53	Opis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K 712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	82,000	8,83	724,06
75	K 712973232	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	ks	6,000	32,25	193,50
76	K 998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,568	35,28	55,32

**D 713 Izolácie tepelné 16 440,59**

77	K 713000010	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,00192t	m2	207,000	1,07	221,49
78	K 713000015	Odstránenie tepelnej izolácie stropov uchytené pribitím, kotvením z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm - 0,00636t	m2	180,000	1,26	226,80
79	M 2837577008	Krycia PE fólia 0,12 mm, šírka 2 m, vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	m2	430,000	1,28	550,40
80	K 713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	786,000	1,04	817,44
81	M 2837653422	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	420,903	7,75	3 262,00
82	M 2837653423	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 120 mm	m2	420,900	9,04	3 804,94
83	K 713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	393,000	1,61	632,73
84	M 2837653502	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S	m3	40,086	136,00	5 451,70
85	K 713144090	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	80,000	6,40	512,00
86	M 2837650240	Styrodur 3035 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm	m2	81,600	10,49	855,98
87	K 998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	2,975	35,33	105,11

**D 721 Zdravotech. 301,60**

88	K 7121	Zdravotechnika	kpl	0,000	0,00	0,00
89	K 721170909	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110, napojenie drenáže	ks	4,000	22,86	91,44
90	K 721170965	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110	ks	4,000	15,54	62,16
91	K 721242121	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155/125	ks	4,000	30,13	120,52
92	K 721242804	Demontáž lapača strešných splavenín DN 125, - 0,02517t	ks	4,000	6,87	27,48

**D 731 Ústredné kúrenie, kotolne 50 063,32**

93	K 7311	Vykurovanie	kpl	1,000	50 063,32	50 063,32
----	--------	-------------	-----	-------	-----------	-----------

**D 762 Konštrukcie tesárske 2 198,28**

94	K 762811100	Montáž záklopu z hrubých dosiek vrchného presahovaného	m2	50,000	2,55	127,50
95	M 6072628104	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 18 mm (2500x1250mm)	m2	54,000	8,50	459,00
169	K 762822130	Montáž stropných trámov	m	86,160	3,59	309,31
170	M 6050	Hhanoľy z mäkkého reziva do 200 mm	m3	2,750	359,16	987,69
171	M 762795000	Spojovacie prostriedky	m3	3,750	83,94	314,78

**D 763 Konštrukcie - drevostavby 348,48**

96	K 763167322	SDK obklady, kapotáž rozvodov a stĺpov prierezu 30x30 cm dosky GKF hr. 15 mm	m	18,000	19,36	348,48
----	-------------	--	---	--------	-------	--------

**D 764 Konštrukcie klampiarske 5 548,79**

97	K 76431328x	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, prestrešenie, sklon do 30°	m2	8,360	37,92	317,01
98	K 764323431	Oplechovania z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách r.š. 330 mm	m	44,000	11,07	487,08
99	K 764333430	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 330 mm	m	15,000	20,35	305,25

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	K	764341430	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, rúr, konzol alebo držiakov na vlnitej, hladkej, drážkovanej krytine, D 100 - 150 mm, vrátane krycích hlavíc	ks	6,000	30,09	180,54
101	K	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	44,000	1,01	44,44
102	K	764352423	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm vrátane hákov a doplnkov	m	3,000	30,19	90,57
103	K	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm vrátane hákov a doplnkov	m	41,000	32,35	1 326,35
104	K	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	1,000	26,17	26,17
105	K	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	3,000	26,30	78,90
106	K	764410450	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	92,000	17,03	1 566,76
107	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	92,000	1,36	125,12
108	K	764430440	Oplechovanie muriva komína z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	2,000	24,85	49,70
109	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviak rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	80,000	1,34	107,20
110	K	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	27,000	0,85	22,95
111	K	764454452	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 80 mm	m	3,800	27,19	103,32
112	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	23,500	30,46	715,81
113	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	Kpl	1,000	1,62	1,62

D 766

Konštrukcie stolárske

32 649,73

114	K	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	414,920	8,74	3 626,40
115	M	6114120900	Plastové okno 1500/2000 mm č. 1 podľa výpisu	ks	8,000	407,37	3 258,96
116	M	6114117300	Plastové okno 1160/1430 mm č. 5 podľa výpisu	ks	10,000	202,76	2 027,60
117	M	6114111000	Plastové okno 1760/870 mm č. 6 podľa výpisu	ks	2,000	185,46	370,92
118	M	6114110300	Plastové okno 900/860 mm č. 9 podľa výpisu	ks	2,000	125,88	251,76
119	M	6114113000	Plastové okno 2000/1550 mm č. 17 podľa výpisu	ks	0,000	407,37	0,00
119e	M	6114113000	Plastové okno 1500/1550 mm č. 17 podľa výpisu	ks	1,000	407,37	407,37
120	M	6114112900	Plastové okno 1160/1450 mm č. 18 podľa výpisu	ks	10,000	308,50	3 085,00
121	M	6114110700	Plastové okno 870/1250 mm č. 26 podľa výpisu	ks	1,000	160,83	160,83
122	M	6114121000	Plastové okno 1500/2050 mm č. 15 podľa výpisu	ks	10,000	407,37	4 073,70
123	M	6114113900	Plastové okno 2300/1450 mm č. 16 podľa výpisu	ks	1,000	437,78	437,78
124	M	6114112000	Plastové okno 2200/1500 mm č. 12 podľa výpisu	ks	1,000	437,78	437,78
125	M	6114110500	Plastové okno 4400/1150 mm č. 14 podľa výpisu	ks	1,000	831,60	831,60
126	M	6114114000	Plastové okno 1200/1500 mm č. 5 podľa výpisu	ks	0,000	280,64	0,00
127	M	6114117900	Plastové okno 2330/1970 mm č. 23 podľa výpisu	ks	1,000	437,78	437,78
128	M	6114117800	Plastové okno 3470/1960 mm č. 22 podľa výpisu	ks	1,000	1 073,24	1 073,24
129	M	6114117700	Plastové okno 4000/1960 mm č. 21 podľa výpisu	ks	2,000	1 143,54	2 287,08
130	M	6114117600	Plastové okno 2220/1960 mm č. 19 podľa výpisu	ks	1,000	533,28	533,28

PČ	Typ	Kód		Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
131	M	6114120800	Plastové okno 1490/1960 mm č. 24 pod.	ks	1,000	407,37
132	M	6114113800	Plastové okno 2300/1450 mm č. 25 podľa výpisu	ks	0,000	533,28
132a	M	6114113800	Plastové okno 1500/2000 mm č. 1 podľa výpisu	ks	1,000	533,28
133	M	6114118700	Plastové okno 2470/1960 mm č. 27 podľa výpisu	ks	1,000	546,92
134	K	766641071	Montáž dverí plastových vstupných, so zasklením, za 1 m obvodu dverí	m	33,320	14,42
172	M	6116114110700	Plastové okno 900/860 mm č. 11 podľa výpisu	ks	2,000	102,94
135	M	6114123800	Plastové dvere 2660/900 mm č. 2 podľa výpisu	ks	1,000	437,78
136	M	6114123700	Plastové dvere 2600/800 mm č. 7 podľa výpisu	ks	1,000	367,62
137	M	6114122200	Plastové dvere 2100/800 mm č. 8 podľa výpisu	ks	1,000	338,90
138	M	6114123000	Plastové dvere 2000/1500 mm č. 28 / do technickej miestnosti /	ks	1,000	437,78
139	M	6114123600	Plastové dvere 2400/900 mm č. 20 podľa výpisu	ks	1,000	367,62
140	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	m	92,920	8,94
141	M	6119000970	Vnútročné parapetné dosky plastové komôrkové, B=250mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	216,586	19,57
142	K	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,975	39,18

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

PČ	Typ	Kód		Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
143	K	767659001	Montáž dverí AIL vchodových plochy do 6 m2	ks	4,000	363,82
144	M	5534371400	AL dvere vchodové presklené s nadsvetlíkom 180x280 cm, komplet, č. 6 podľa výpisu	ks	0,000	1 749,12
145	M	5534130300	AL dvere vchodové 1370x2500 č. 10 podľa výpisu	ks	1,000	1 387,99
146	M	5534130400	Al dvere vchodové 1650x2400 č. 13 podľa výpisu	ks	1,000	1 404,48
147	M	5534130500	Al dvere vchodové 1940x2450 č. 4 podľa výpisu	ks	1,000	1 517,30
148	M	5534130600	AL dvere vchodové 2000x2450 č. 3 podľa výpisu	ks	1,000	1 232,50
149	K	767661500	Montáž interierovej žalúzie Standart	m2	95,548	4,62
150	M	5534313590	Interierová žalúzia hliníková STANDART biela	m2	95,548	16,69

D 769 Montáž vzduchotechnických zariadení

PČ	Typ	Kód		Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
151	K	769035081	Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.01-0.1 m2	ks	6,000	4,61
152	M	4290047543	Krycia mriežka hranatá 0,01-0,1 m2	ks	6,000	7,72

D 771 Podlahy z dlaždíc

PČ	Typ	Kód		Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
153	K	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	4,500	23,74
154	K	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	17,000	3,20
155	K	771541215	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	6,100	20,60
156	M	5978651460	Dlaždice keramické 300x300 vo vyhotovení podľa výpisu	m2	8,500	23,53
157	M	5978651450	Dlaždice schodové 300x300 mm	m2	5,000	23,89
158	K	77157981	Tmelenie stykov silikónovým tmeľom	m	25,000	3,46
159	K	998771101	Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,426	22,50

D 783 Dokončovacie práce - nátery

PČ	Typ	Kód		Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
160	K	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	55,000	8,53
161	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	30,000	3,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 784 Dokončovacie práce - maľby							1 658,60
162	K	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	140,000	0,38	53,20
163	K	784418013	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	300,000	4,34	1 302,00
164	K	784452272	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný stropov výšky do 3, 80 m	m2	40,000	1,56	62,40
165	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	100,000	2,41	241,00

D M Práce a dodávky M 8 716,39

D 21-M Elektromontáže 8 716,39

166	K	9211	Elektroinštalácia	kpl	1,000	8 716,39	8 716,39
-----	---	------	-------------------	-----	-------	----------	----------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 288,30

167	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín/nepredvídané práce/	hod	50,000	14,12	706,00
168	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín/nepredvídané práce/	hod	30,000	19,41	582,30

SKLADAN stavebn  
Hurb  
965 01  
IČO: 5

# REKAPITULÁCIA STAVBY - AKTUALIZOVANÉ ZNENIE

Kód: 057  
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti stavby Materská škola Kunerad



JKSO:  
Miesto: Obec Kunerad

KS:  
Dátum: 7.7.2023

Objednávateľ:  
Kunerad

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
SKLADAN stavebné realizácie, s. r. o.

IČO: 53166787  
IČ DPH: SK 2121287707

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
SKLADAN stavebné realizácie, s. r. o.

IČO: 53166787  
IČ DPH: SK 2121287707

Poznámka:

Cena bez DPH

50 063,32

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	50 063,32	10 012,66

Cena s DPH

v EUR

60 075,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OBEC KUNERAD

Hlavný

IČO: 00000000

00000000

SKLADAN stavebné realizácie

Hárba

965 07

IČO: 53166787

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY - AKTUALIZOVANÉ ZNENIE



Kód: 057

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti stavby Materská škola Kunerad

**Miesto:** Obec Kunerad

**Dátum:** 07.07.2023

**Objednávateľ:** Kunerad

**Projektant:**

**Zhotoviteľ:** SKLADAN stavebné realizácie, s. r. o.

**Spracovateľ:**

SKLADAN stavebné realizácie, s. r. o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtov

50 063,32

60 075,98

**Vykurovanie** Zníženie energetickej náročnosti stavby Materská škola Kunerad

50 063,32

60 075,98

SKLADAN stavebné realizácie  
Hurbínova  
965 07  
IČO: 471234567

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - AKTUALIZOVANÉ ZNENIE



Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti stavby Materská škola Kunerad

Objekt:

Vykurovanie - Zníženie energetickej náročnosti stavby Materská škola Kunerad

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 07.07.2023

Objednávateľ:

Kunerad

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SKLADAN stavebné realizácie, s. r. o.

IČO:

53166787

IČ DPH:

SK 2121287707

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

SKLADAN stavebné realizácie, s. r. o.

IČO:

53166787

IČ DPH:

SK 2121287707

Poznámka:

Cena bez DPH **50 063,32**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	50 063,32	20,00%	10 012,66

Cena s DPH **v EUR 60 075,98**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OBJEDNÁVATEĽ  
Kunerad s.r.o.  
IČO: 000-000000

SKLADAN stavebné realizácie  
IČO: 53166787

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# ROZPOČET - AKTUALIZOVANÉ ZNENIE

SKLADAN stavby  
Hurb  
965 01  
IČO: 53 10



Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti stavby Materská škola Kunerad

Objekt:

**Vykurovanie - Zníženie energetickej náročnosti stavby Materská škola Kunerad**

Miesto:

Dátum: 07.07.2023

Objednávateľ:

Kunerad

Projektant:

Zhotoviteľ:

SKLADAN stavebné realizácie, s. r. o.

Spracovateľ:

SKLADAN stavebné realizácie, s. r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**50 063,32**

D HSV Práce a dodávky HSV 336,60

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 336,60

1	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	60,000	2,49	149,40
2	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	60,000	1,50	90,00
3	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	60,000	1,62	97,20

D PSV Práce a dodávky PSV 45 060,72

D 731 Ústredné kúrenie, kotolne 23 617,07

4	K	731200826	Demontáž kotla liatinového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom nad 40 do 100 kW, -0,35625t	ks	4,000	50,46	201,84
5	K	731261112	Montáž plynového nástenného kompaktného turbo kotla výkon do 100 kW	ks	4,000	318,81	1 275,24
6	M	4849110170	VITOPEND 100 .99 kW, výkon 19,5 až 99kW Kompaktný kotol na plyn na vykurov.a ohrev pitnej vody +montáž.sada WHSB069 Turbo VISSMANN , alebo kotol závesný kondenzačný CGB-2 100 kW, alebo adekvátna náhrada požadovanými parametrami	ks	4,000	5 525,00	22 100,00
7	K	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	0,241	165,95	39,99

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 13 946,07

8	K	732111402	Montáž rozdeľovaca a zberaca RACEN RS KOMBI 100 2,5 m, 8 x vyvod 32 a 2 x 65	ks	1,000	23,99	23,99
9	M	4848880015	Rozdeľovace a zberace - RS KOMBI modul 100, 110°C/0,6 MPa	m	1,000	323,00	323,00
10	M	4848880017	Pevné stojany pre zberac RS KOMBI modul 100	ks	4,000	141,10	564,40
11	K	732199100	Montáž orientacného štítka	súb.	10,000	3,40	34,00
12	M	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	10,000	4,29	42,90
13	K	732351015	Montáž akumulacného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. cepadlami a kotlami s integr. ohrevom pitnej vody objem do 750 l	ks	1,000	110,08	110,08
14	M	4847666180	Multivalentný akum. zásobník vykurov. vody SOLÁRNY ZÁSOBNÍK VODY WOLF SEM-1 Objem 500 l.	ks	1,000	2 834,75	2 834,75
15	K	732422035	Montáž cepadlova skupina s cepadlom DN 25	ks	3,000	8,76	26,28
16	M	4268155120	Viessmann cepadlová skupina M 25 DN 25	ks	3,000	552,50	1 657,50
17	K	732610090	Montáž 1 solárneho kolektora plochého na šikmú strechu, na stojato	ks	6,000	137,33	823,98
18	M	4844100000	Ploché kolektory TopSon F3-1 a montáž na strechu s montážnymi súpravami (príslušenstvo)	súb.	6,000	892,50	5 355,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	4844107350	trojuholníkové podpery pre 3 kolektory AluFlex-U na optimalizáciu uhla dopadu lúčov (nastaviteľný uhol 20°, 30°, 45°) na plochých strechách	ks	2,000	637,50	1 275,00
20	M	4844107360	solárny modul SM 1-2 vrátane čerpadlovej skupiny a ovládacieho modulu	ks	1,000	293,25	293,25
21	M	4844107370	spojovacia sústava na prepojenie panelo	ks	6,000	35,11	210,66
22	M	4844107380	Plnivo do solárneho syst=muULUS 10l/ks	ks	6,000	34,00	204,00
52	M	484	Nádoba expanzná solárna 80 l, s upevňovacím materiálom, pretlak 2,5 baru	ks	1,000	136,85	136,85
23	K	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,444	68,53	30,43

**D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 1 479,61**

24	K	733120819	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	50,000	2,02	101,00
25	K	733167032	Potrubie z rúr GABOTHERM rúrka univerzálna x DN 20,0x2,8 mm v tyčiach	m	25,000	1,69	42,25
26	K	733167034	Potrubie z rúr GABOTHERM, rúrka univerzálna DN 40,0x5,5 mm v tyčiach	m	36,000	11,05	397,80
27	K	733167036	Potrubie z rúr GABOTHERM, rúrka univerzálna DN 63,0x8,6 mm v tyčiach	m	6,000	42,33	253,98
51	M	733	Predizolované potrubie pre solárne panely DN 20	m	36,000	17,85	642,60
28	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	25,000	0,50	12,50
29	K	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	42,000	0,62	26,04
30	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,069	49,86	3,44

**D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 2 448,70**

31	K	734209112	Montáž závitovej spojky REGULEX i do G 1/2	ks	62,000	3,16	195,92
32	M	5511792600	Závitová spojka Regulux priama 1/2"	ks	62,000	3,67	227,54
33	K	734213250	Montáž ventilu odvodušnovacieho závitového automatického G 1/2	ks	10,000	2,49	24,90
34	M	4849210116	Hygroskopický automatický odvodušnovací ventil, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz OT 58 plast, c. 508041 IVAR	ks	10,000	3,99	39,90
35	K	734221413	Ventil regulacný závitový V -EXAKT s prednastavením axiálny DN 15	ks	62,000	14,20	880,40
36	K	734223230	Montáž termostatickej hlavice K-Standart	ks	62,000	2,51	155,62
37	M	4848903050	Termostatický ventil	ks	62,000	13,60	843,20
38	K	734430821	Demontáž radiátorového kohúta, -0,00191t	ks	40,000	1,98	79,20
39	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,052	38,91	2,02

**D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 3 569,27**

40	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulacného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	62,000	4,90	303,80
41	K	735151821	Demontáž radiátora panelového dvojradowého stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	22,000	4,23	93,06
42	K	735153212	Vykurovacie teleso panelové dvojradowé v 600 typ P 90 typ 21 700mm 1, 940m2 -H hladký	ks	2,000	126,78	253,56
42a	K	735153212	Vykurovacie teleso panelové dvojradowé v 400/1000 typ 21 K	ks	19,000	126,78	2 408,82
43	K	735153217	Vykurovacie teleso panelové dvojradowé v 600 typ P 90 typ 21 1300mm 3, 560m2 H hladké	ks	1,000	224,40	224,40
44	K	735153300	Príplatok k cene za odvodušnovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatom 8 %	ks	22,000	2,11	46,42
45	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradowého	ks	22,000	9,47	208,34
46	K	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,716		30,87

D M Práce a dodávky M

SKLADAN stavba  
Hurb

88,00

D 95-M Revízie

965 01

88,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	950401001	revízia otlakovanie sústavy . kotoľne o inštalovanom výkone nad 50 do 250 kW	ks	1,000	88,00	88,00

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	4 578,00			
48	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené 72 hodinova vykurovacía skúška - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	72,000	19,41	1 397,52
49	K	HZS000211	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodín *vypustenia napustenie systému UK	hod	72,000	15,09	1 086,48
50	K	HZS000312	Stavebno montážne práce náročnejšie, ?prierazy .lešenie .uchxty a kotvenie)	hod	100,000	20,94	2 094,00

SKLADAN stave  
Huv  
965 r  
ICO: F

707