

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie:	Obec Cífer
Sídlo organizácie:	Námestie. A. Hlinku 31
Štatutárny orgán:	Mgr. Maroš Sagan, PhD. , starosta obce
IČO:	00312347
DIČ:	2021133697
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
IBAN:	SK74 0200 0000 0036 9222 1456
Zástupca splnomocnený: na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Alena Olšová
b) technických:	Mgr. Michaela Strakošová

(ďalej len "Objednávateľ")

a

Názov:	Obecné služby Cífer, s.r.o.
Sídlo:	Námestie A.Hlinku 169/31, 919 43 Cífer
Štatutárny orgán:	Mgr. Maroš Sagan, PhD., konateľ
Zapísaná v:	Okresný súd Trnava, Obchodný register, Vložka č. 54185/T
IČO:	55390048
DIČ:	2121997570
IČ DPH:	SK2121997570
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
IBAN:	SK68 0200 0000 0047 9382 1658
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Mgr. Maroš Sagan, PhD.
b) technických:	
Číslo telefónu:	0915 930 737
Email:	

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Článok II. PREAMBULA

2.1 Táto zmluva sa uzatvára s cieľom realizácie stavby: **Archeopark Cífer-Pác – Projekt prezentácie rímsko – germánskej usadlosti** v rámci projektu: **Spoločné dedičstvo od Rimanov po klenoty Veľkej Moravy**

2.2 Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce v rámci projektu financovaného z nenávratného finančného príspevku na projekt:

kód projektu: NFP304020CKV5

názov projektu: Spoločné dedičstvo od Rimanov po klenoty Veľkej Moravy

názov aktivity: Archeopark Cífer-Pác – Projekt prezentácie rímsko – germánskej usadlosti

výzva: INTERREG V-A SK-CZ/2022/14 - VÝZVA na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. INTERREG V-A SK-CZ/2022/14

Predmet zmluvy je špecifikovaný v prílohe č. 1. a prílohe č. 2. tejto Zmluvy tvoriacich neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).

3.2 Dielo bude realizované v súlade s prílohami č. 1 a č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:

- podľa projektovej dokumentácie – príloha č. 1;
- oceneného výkazu výmer – príloha č. 2.

3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné.

3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy, riadne a včas, bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.

4.2. Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 4.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 tejto Zmluvy, ako aj so skutočným stavom lokality, ktorej sa realizácia Diela týka.
- 4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok V.

CENA, PLNENIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je:

- 5.1.1 v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy (cena Diela):

Spolu bez DPH	356 253,60	EUR
DPH 20%	71 250,72	EUR
Spolu	427 504,32	EUR

Slovom Štyristodvadsaťsedemtisícpäťstoštyri EUR a tridsaťdva centov.

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

- 5.2 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.3 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že príloha určujúca Cenu za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a touto zmluvou.
- 5.4 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príťahlých používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.
- 5.5 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. za jednotlivé časti Diela, ktorá je vypočítaná v súlade s prílohami Zmluvy.
- 5.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom mesačne. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.8 Faktúra je splatná v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v

ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán a s prihliadnutím na spôsob financovania predmetu zmluvy z nenávratného finančného príspevku.

- 5.9 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:

- a) číslo Zmluvy,
- b) termín splatnosti faktúry,
- c) forma úhrady,
- d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
- e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
- f) ITMS kód projektu, názov projektu (ak relevantné)

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.10 tohto článku Zmluvy.

- 5.10 Prílohou každej faktúry musí byť:

- a) Protokol o prevzatí – súpis skutočne dodaných prác s uvedením množstva a cien podľa rozpočtu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Súpis bude odsúhlasený stavebným dozom a bude vyhotovený a predložený aj v elektronickej forme vo formáte súboru .xls/xlsx (MS Excel). Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa.
- b) Fotodokumentáciu o skutočne vykonaných prácach a dodávkach v dvoch vyhotoveniach;
- c) V prípade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu, alebo recykláciu budú prílohou faktúry aj vážne lístky resp. potvrdenie o recyklácii vystavené prevádzkovateľom skládky.

- 5.11 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na písomnú výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy do 120 dní od prevzatia staveniska. Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k prevzatiu staveniska.

- 6.2. Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, Objednávateľ bude žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, pandémia, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle (napr. v prípade extrémnych poveternostných podmienok) a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 6.5. O primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
- 6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. Objednávateľ má právo vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela v súlade s podmienkami fakturácie a za podmienky, že sú vykonané riadne a včas.

Článok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Podľa projektovej dokumentácie (Príloha č. 1 Zmluvy).

Článok VIII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa

- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jeden krát za 14 dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, a na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.
- c) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V.
- d) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- e) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.3 tejto Zmluvy (ak relevantné). Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa

osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihladením na rozsah subdodávky.

Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä

- i. prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
 - ii. zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
 - iii. oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,
 - iv. zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihladením na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- c) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;
- d) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu na mieste plnenia Zmluvy, prípadne v iných priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- e) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
- f) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri pracovné dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;
- g) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
- h) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,
- i) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len pracovníkmi, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a

odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

- j) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie činnosti a plnenie pracovných povinností s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, s takými zamestnancami Zhotoviteľa, ktorí majú platný preukaz, osvedčenie alebo doklad. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
- k) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
- l) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- m) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá Dielo Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené Dielo prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu.

Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.

- n) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov. V súlade s plánom likvidácie a zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri výstavbe.

- 8.3 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 8.4 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.5 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.

STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších

predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.

- 9.2 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Peter Bobek.
- 9.3 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha zápisu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 9.5 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasie, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalosti a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

Článok X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu.
- 10.2 Objednávateľ bude Dielo preberať po ukončení celého diela. Zhotoviteľ bude informovať písomne a zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania časti Diela.
- 10.3 Objednávateľ prevezme dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.

- 10.3.2 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi v súlade s bodom 10.2. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.
- 10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela najmä:
- a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
 - b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
 - c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, paspory, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
 - d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 - e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
 - f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
 - g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
 - h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
 - i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.
 - j) Zhotoviteľ sa zaväzuje **predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel)** ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú odsúhlasenú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
- 10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ odprieť prevzatie Diela.
- 10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.
- 10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom odovzdania Diela.
- 10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- a. Kompletný stavebný denník;
 - b. Iné doklady v kompletnej verzii.

Článok XI.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami a európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- 11.3. Plnenie má vady ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, napr.:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 11.4. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 11.5. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do 24 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 48 hodín od jej telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 11.7. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez vád, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.
- 11.8. Uvedenie vád Diela v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.9. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.10 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.11. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela zistené počas záručnej doby odstraňovať.
- 11.12. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.

- 11.13. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených väd v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.14. Záručná lehota na reklamované Dielo sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.15. Pred uplynutím záručnej doby t.j. v poslednom mesiaci trvania záručnej doby, bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie doterajšej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady.
- 11.16. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý financovania realizácie Diela z nenávratného finančného príspevku z Programu cezhraničnej spolupráce CZ-SK a vyhlasuje, že berie na vedomie možnú výšku škody, ktorú môže Objednávateľovi spôsobiť porušením svojich povinností.
- 12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.

- Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno d) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1000,00€ za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
- V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
- V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
 - odstúpiť od Zmluvy
 - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
- V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podľa čl. VIII, bod 7 tejto zmluvy má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške sankcie/korekcie, ktorú mu udelí poskytovateľ NFP.

- 13.2. Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

ČLÁNOK XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.
- 14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

- 14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 14.5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 14.6. Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
- 14.7. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok XV.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy, a to z dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku a dôvodov uvedených v tejto Zmluve. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.
- 15.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy. Objednávateľ si takisto vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy nebola poskytnutá dotácia na predmet plnenia a finančné možnosti objednávateľa neumožňujú financovanie výdavkov spojených s plnením tejto zmluvy.
- 15.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy považuje najmä:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
 - b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;

- e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
 - f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní v zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dní,
 - g) porušenie bodu 8.2. c) Zmluvy,
 - h) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy.
- 15.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 15.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 15.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 15.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

Článok XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ.
- 16.2 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť podpísaním Zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť po jej zverejnení.
- 16.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia

Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch (ak relevantné)

- 16.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 16.5 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 16.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.



V Číferi, dňa 21.6.2023

OBEČNÉ SLUŽBY ČÍFER, s.r.o.
Námestie A. Hlinku 169/31
919 43 ČÍFER
IČO: 55 390 048, DIČ: 2121997570
①

V Číferi, dňa 21.6.2023

.....

Objednávateľ

Mgr. Maroš Sagan, PhD.
Starosta obce

.....

Zhotoviteľ

Mgr. Maroš Sagan, PhD.
Konateľ

Zoznam príloh k Zmluve o dielo:

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia

Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch (ak relevantné)

Názov stavby:
ARCHEOPARK CÍFER- PÁC
**Projekt prezentácie rímsko-
germánskej usadlosti**

STUPEŇ DOKUMENTÁCIE:
**PROJEKT PRE STAVEBNÉ
POVOLENIE**



MIESTO STAVBY:
Cífer, časť Pác

STAVEBNÍK:
Obecný úrad Cífer
Nám. A. Hlinku 31
919 43 Cífer

GENERÁLNY PROJEKTANT:
aarp, s.r.o.
Romanova 44
851 02 Bratislava

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:
Ing. arch. Radovan Panáček

DÁTUM:
júl 2021

SKLADBA STAVEBNÝCH OBJEKTŮV

- SO 01 GERMÁNSKA ZEMNICA
- SO 02 RÍMSKY MUROVANÝ OBJEKT
- SO 03 RÍMSKY OBJEKT SO STĽPORADÍM
- SO 04 KÓPIA NADZEMNEJ ČASTI GERMÁNSKEJ STUDNE
- SO 05 OHRADA
- SO 06 OPLOTENIE AREÁLU KOLOVÁ PALISÁDA
- SO 07 ZÁKLADY OBJEKTU S PORTIKOM
- SO 08 KÓPIA HRNČIARSKEJ PECE S PRESTREŠENÍM
- SO 09 ZÁKLADY GERMÁNSKÝCH ZEMNÍČ
- SO 10 VNÚTROAREÁLOVÝ ROZVOD NN
- SO 11 PRÍPOJKA PITNEJ VODY
- SO 12 PRÍPOJKA KANALIZÁCIE
- SO 13 VSTUPNÝ OBJEKT
- SO 14 SADOVÉ ÚPRAVY, PEŠIE KOMUNIKÁCIE A DROBNÁ ARCHITEKTÚRA

LEGENDA NAVRHOVANÝCH OBJEKTŮV A IS

- Hranica areálu
- Novonavrhané objekty
- Kolová palisáda
- Existujúci STL plynovod
- STL plynová prípojka
- Existujúce NN káblové vedenie
- Rozpojovacia ističia skriňa - existujúca
- Elektrický rozvádzač merania - navrhovaný
- Elektrický rozvádzač archeoparku - navrhovaný
- NN káblové vedenie - prípojka
- NN káblové vedenie - areálový rozvod
- Splašková kanalizácia - prípojka navrhovaná
- Čistička odpadových vôd - existujúca
- Existujúci vodovod
- Vodomerňa šachta - existujúca
- Vodovodná prípojka navrhovaná
- Požiarna nebezpečný priestor
- Podzemný hydrant
- navrhovaná vodomerňa šachta 900x1200x1800mm
- Navrhovaná revízná splašková kanalizačná šachta Ø600mm

ČOV-JESTVUJÚCA

NÁZOV STAVBY	ČIFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti		
STAVEBNÍK	Obecný úrad Oľter, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Oľter	ZAKÁZ V ARCH. Č. PR.	03
GENERÁLNY PROJEKTANT	aarp, s.r.o., Romanova 44, 851 02 Bratislava	DÁTUM EXPEDÍCIE	2021_08_14
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. RADOVAN PANAČEK	DIGITÁLNE. Č. VÝKR.	ČIF_DSP_000_000_KSS_001_r00_210803
SPRACOVAL	Ing. arch. RADOVAN PANAČEK	VÝŠKA BALI P.V.	
KONZULTANT ARCH. ČASTI	PhDr. Vladimír VARSÍK, PhD.	FORMÁT	6 x A4
MIESTO STAVBY	Katastrálne územie: Pác, okres Trnava, č. parcel: 324, 326, 333	MIERKA	1:250
OBSAH VÝKRESU	KOORDINAČNÁ SITUÁCIA STAVBY	Č. ČASTI	001
		PROFESIA	
		REVÍZIA	r00
		Č. VÝKRESU	PARE
DSP	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE		
STUPEŇ PD		OOD	

Dokladanie vlastného listu dokumentácie je autorizovaný architekt Ing. arch. Radovan Pánáček. Akékoľvek kopírovanie a rozmnožovanie tohoto diela, alebo jeho časti je bez predchádzajúceho písomného súhlasu trestný čin. Podľa autorského zákona č. 185/1997 Z.z. Dokumentácia bola vyhotovená pomocou softwaru AutoCAD 2020

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

JKSO:

Miesto: Katastrálne územie Pác, okres Trnava, č. parcel : 324,326,333

KS:

Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ:

Obecný úrad CÍFER s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Námestie
919
IČO: 55 390 048, DIČ: 2121997570

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

aarp, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ROSOFT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			356 253,60
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	356 253,60	71 250,72
Cena s DPH v EUR			427 504,32



Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

OBEČNÉ SLUŽBY CÍFER, s.r.o.
Název

IČO: 55 390 048

Dátum a podpis:

21.6.2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

21.6.2023

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Miesto: Katastrálne územie Pác, okres Trnava, č. parcel : 324,326,333

Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ:

Projektant: aarp, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: ROSOFT, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		356 253,60	427 504,32
	CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti	356 253,60	427 504,32
01	SO 01 Germánska zemnica	18 646,29	22 375,55
02.1	SO 02 Rímsky murovaný objekt	88 853,23	106 623,88
02.2	SO 02 Rímsky murovaný objekt - Elektroinštalácie a osvetlenie	4 299,04	5 158,85
03.1	SO 03 Rímsky objekt so stíporadím	49 119,90	58 943,88
03.2	SO 03 Rímsky objekt so stíporadím - Elektroinštalácie a osvetlenie	2 394,20	2 873,04
04	SO 04 Kópia nadzemnej časti germánskej studne	6 138,91	7 366,69
05	SO 05 Ohrada	2 097,66	2 517,19
06	SO 06 Oplotenie areálu - kolová ohrada	43 826,17	52 591,40
07	SO 07 Základy objektu s portikom	5 405,19	6 486,23
08	SO 08 Kópia hrnčiarskej pece s prestrešením	9 809,03	11 770,84
09	SO 09 Základy germánskych zemníc	2 382,95	2 859,54
10	SO 10 Vnútroareálový rozvod NN	14 282,99	17 139,59
11	SO 11 Prípojka pitnej vody	751,57	901,88
12	SO 12 Prípojka kanalizácie	21 334,10	25 600,92
13.1	SO 13 Vstupný objekt	43 132,55	51 759,06
13.2	SO 13 Vstupný objekt - Elektroinštalácie a osvetlenie	7 331,52	8 797,82
13.3	SO 13 Vstupný objekt - Zdravotechnika	17 116,09	20 539,31
13.4	SO 13 Vstupný objekt - Vykurovanie	563,43	676,12
14	SO 14 Sadové úpravy, pešie komunikácie a drobná architektúra	18 768,78	22 522,54



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

01 SO 01 Germánska zemnica

Časť:

Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

15.06.2023

Objednávateľ:

Obecný úrad Cífer

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

aarp, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ROSOFT, s.r..

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

18 646,29

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

18 646,29

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	18 646,29	20,00%	3 729,26

Cena s DPH

v EUR

22 375,55



Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: **CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti**
Objekt: **01 SO 01 Germánska zemnica**
Časť: **Architektonicko-stavebné riešenie**

Miesto:
Objednávateľ: **Obecný úrad Cífer**
Zhotoviteľ:

Dátum: **15.06.2023**
Projektant: **aarp, s.r.o.**
Spracovateľ: **ROSOFT, s.r..**

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 18 646,29

HSV - Práce a dodávky HSV	9 110,63
1 - Zemné práce	1 508,49
2 - Zakladanie	328,29
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	5 221,73
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 199,98
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	333,46
99 - Presun hmôt HSV	518,68
PSV - Práce a dodávky PSV	9 535,66
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	605,41
762 - Konštrukcie tesárske	8 474,28
784 - Dokončovacie práce - maľby	455,97

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 18 646,29

 **Ján Kováčik**
Ing.



ROZPOČET

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

01 SO 01 Germánska zemnica

Časť:

Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:

Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ:

Obecný úrad Cífer

Projektant: aarp, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: ROSOFT, s.r..

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 646,29

D HSV Práce a dodávky HSV 9 110,63

D 1 Zemné práce 1 508,49

1	K	121101111	Odstránenie vrchnej humusovej vrstvy	m3	33,892	3,23	109,47
2	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	9,752	47,27	460,98
3	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	36,136	2,40	86,73
4	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	36,136	8,43	304,63
5	K	171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	78,678	2,40	188,83
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,200	4,23	34,69
7	M	58331779005	Drenážny štrk	m3	8,487	29,85	253,34
8	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	1,102	12,10	13,33
9	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	112,974	0,50	56,49

D 2 Zakladanie 328,29

10	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	10,900	1,42	15,48
11	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	12,535	1,62	20,31
12	K	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100, vrátane podkladného lôžka	m	21,800	12,07	263,13
13	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	112,974	0,26	29,37

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 5 221,73

14	K	3132121000	Hlinená stena na koloch s výpletom z prútia	m3	5,505	339,47	1 868,78
15	K	338950141.S	Osadenie kola do jamy so zatlačením do zeminy, výšky kolov nad terénom do 1.0 m	ks	190,000	12,44	2 363,60
16	K	338950143	Osadenie kola do jamy so zatlačením do zeminy, výšky kolov nad terénom 1,0-2,0 m	ks	45,000	12,78	575,10
17	M	05214221000	Guľatina, priemer do 100mm (stĺpiky) Dub	m3	1,068	156,60	167,25
18	K	338950151.S	Príplatok za smerové zakrivenie trasy v oblúku v osadení kolových konštrukcií zvislých jednotl. kolov do jam.	ks	190,000	1,30	247,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 199,98

19	K	6224671210	Vnútna a vonkajšia hlinená omietka stien	m2	68,806	17,44	1 199,98
----	---	------------	--	----	--------	-------	----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 333,46

20	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	m2	55,840	3,51	196,00
21	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	28,400	4,84	137,46

D 99 Presun hmôt HSV 518,68

22	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	33,377	15,54	518,68
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 535,66
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				605,41
23	K	7111120000R	M+D Asfaltový izolačný náter	m2	53,066	8,71	462,20
24	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	18,450	3,63	66,97
25	M	6288000640	Nopová drenážna fólia	m2	21,218	2,87	60,90
26	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	5,901	2,60	15,34
D	762		Konštrukcie tesárske				8 474,28
27	K	7621371120	M+D Obloženie stien z prútenej konštrukcie (lieska)	m2	11,500	20,75	238,63
28	K	7624213010	M+D Strešná krytina z rákosia (baly), vrátane podkladného laťovania	m2	65,167	32,03	2 087,30
29	K	762731110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy do 120 cm2	m	102,520	12,45	1 276,37
30	K	762731140.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 288-450 cm2	m	18,100	20,89	378,11
31	K	762731150.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 450-600 cm2	m	14,200	23,87	338,95
32	K	762731160.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy nad 600-900 cm2	m	22,080	24,29	536,32
33	M	05213040000	Guľatina (Dub)	m3	4,919	416,33	2 047,93
34	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	4,472	51,92	232,19
35	K	762921110	M+D Dvere z prútenej konštrukcie (lieska) vrátane prekladu a trámov "zárubne", 1100x1570mm	ks	1,000	832,65	832,65
36	K	762921120	M+D Úprava pred dverami drevenými stupňami	ks	1,000	140,91	140,91
37	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	81,094	4,50	364,92
D	784		Dokončovacie práce - maľby				455,97
38	K	784496201	Napustenie fermežou dvojnásobné na hrubozrnný podklad do výšky do 5, 00 m	m2	100,656	4,53	455,97

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

02.1 SO 02 Rímsky murovaný objekt

Časť:

Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

15.06.2023

Objednávateľ:

Obecný úrad Cífer

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

aarp, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ROSOFIT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	88 853,23
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	88 853,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	88 853,23	20,00%	17 770,65

Cena s DPH	v EUR	106 623,88
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: **CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti**
Objekt: **02.1 SO 02 Rímsky murovaný objekt**
Časť: **Architektonicko-stavebné riešenie**

Miesto:
Objednávateľ: **Obecný úrad Cífer**
Zhotoviteľ:

Dátum: **15.06.2023**
Projektant: **aarp, s.r.o.**
Spracovateľ: **ROSOFT, s.r.o.**

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	88 853,23
HSV - Práce a dodávky HSV	56 426,72
1 - Zemné práce	1 630,57
2 - Zakladanie	9 183,06
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	25 552,18
4 - Vodorovné konštrukcie	2 484,50
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	8 634,47
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 118,47
99 - Presun hmôt HSV	6 823,47
PSV - Práce a dodávky PSV	32 426,51
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 782,40
762 - Konštrukcie tesárske	10 659,67
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	9 101,78
766 - Konštrukcie stolárske	5 210,15
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 283,02
771 - Podlahy z dlaždíc	939,73
783 - Dokončovacie práce - nátery	1 185,28
784 - Dokončovacie práce - maľby	264,48
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	88 853,23

Ing. JUDr. Kozár

Číslo o akreditácii MŠ SR 12-3
Jedla Asociácia stavebných cenárov

ROZPOČET

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

02.1 SO 02 Rímsky murovaný objekt

Časť:

Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:

Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ:

Obecný úrad Cífer

Projektant: aarp, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: ROSOFT, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

88 853,23

D HSV

Práce a dodávky HSV

56 426,72

D 1

Zemné práce

1 630,57

1	K	121101111	Odstránenie vrchnej humusovej vrstvy	m3	97,090	3,23	313,60
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,585	12,96	7,58
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,585	1,04	0,61
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,360	35,75	12,87
5	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,360	10,12	3,64
6	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	11,888	21,87	259,99
7	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	11,888	1,21	14,38
8	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	10,809	2,40	25,94
9	K	171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	99,114	2,40	237,87
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,809	0,90	9,73
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,004	4,24	76,34
12	M	58331779005	Drenážny štrk	m3	18,634	29,85	556,22
13	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	223,601	0,50	111,80

D 2

Zakladanie

9 183,06

14	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	23,100	1,42	32,80
15	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	26,565	1,62	43,04
16	K	212752125.S	Tratívody z flexodrenážnych rúr DN 100, vrátane podkladného lôžka	m	46,200	12,07	557,63
17	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	293,549	0,26	76,32
18	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	18,540	51,27	950,55
19	K	27157300155	Kamenný základ pod stĺpy	m3	0,108	595,67	64,33
20	K	274211413.S	Murivo základových pásov z lomového kameňa obojstranne lícované, na maltu MVC	m3	0,900	280,83	252,75
21	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	18,719	110,43	2 067,14
22	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	73,140	25,12	1 837,28
23	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	73,140	5,26	384,72
24	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,936	2 841,79	2 659,92
25	K	275321312.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,630	110,62	69,69
26	K	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	3,710	25,12	93,20
27	K	275351216.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	3,710	5,26	19,51
28	K	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,032	2 318,19	74,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				25 552,18
29	K	3112111201	M+D podlahových kamenných konštrukcií	m3	1,799	595,67	1 071,61
30	K	3112111202	M+D Konštrukcia prestrešenia pece - kamenná doska 900x1100x100 mm	ks	1,000	678,93	678,93
31	K	311211125.S	Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. pod omietku obojstranne lícované na maltu MVC	m3	84,805	272,76	23 131,41
32	K	3122311340	Murivo v podlahe z tehál keramických dutých dl. 250mm a š. 150 mm	m3	0,105	292,97	30,76
33	K	317231614	Murivo klenbových pásov z kameňa nad otvormi na maltu MVC	m3	0,805	552,65	444,88
34	K	3312311141	M+D Murivo pilierov štvorhranných z tehál 300x300x50 mm a 200x200x50 mm na maltu MVC	m3	0,629	309,36	194,59
D 4			Vodorovné konštrukcie				2 484,50
35	K	413321315.S	Betón nosníkov, železový tr. C 20/25	m3	0,419	119,93	50,25
36	K	413351107.S	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	2,850	23,91	68,14
37	K	413351108.S	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	2,850	5,46	15,56
38	K	413351215.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - zhotovenie	m2	1,175	31,12	36,57
39	K	413351216.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - odstránenie	m2	1,175	8,01	9,41
40	K	413361821.S	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,075	2 330,13	174,76
41	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	5,694	125,65	715,45
42	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	22,775	25,39	578,26
43	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	20,775	5,60	116,34
44	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,313	2 299,56	719,76
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				8 634,47
45	K	6124652100	Vnútna omietka stien, vápenná, hr. cca 50 mm, vrátane prípravy povrchu na kamennú stenu	m2	140,348	17,47	2 451,88
46	K	6224661460	Vonkajšia omietka stien, vápenná, hr. cca 50 mm, vrátane prípravy povrchu na kamennú stenu	m2	176,315	19,88	3 505,14
47	K	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,292	133,39	38,95
48	K	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	13,937	128,96	1 797,32
49	K	631319155.S	Príplatek za prehlad. povrchu betónovej mazaniny hr. 120-240 mm	m3	1,208	12,75	15,40
50	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	3,007	25,57	76,89
51	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	3,007	5,68	17,08
52	K	6324770001	Podlahová stierka z vapernej malty hrúbky 5 mm	m2	46,828	14,86	695,86
53	K	6329214001	M+D podlaha z pálenej tehly 550x550 mm, hr. 80 mm	m2	1,050	34,24	35,95
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 118,47
54	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	197,367	2,76	544,73
55	K	941941291.S	Príplatek za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	197,367	1,67	329,60
56	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	197,367	1,78	351,31
57	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	6,698	3,51	23,51
58	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	72,500	9,03	654,68
59	K	952901411.S	Výčistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky	m2	100,300	2,14	214,64
D 99			Presun hmôt HSV				6 823,47
60	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	439,091	15,54	6 823,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D PSV			Práce a dodávky PSV				32 426,51
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				1 782,40
61	K	71113110122	M+D Hydroizolačná vstava v podlahe	m2	112,238	12,34	1 385,02
62	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	50,820	3,63	184,48
63	M	6288000640	Nopová drenážna fólia	m2	58,443	2,87	167,73
64	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	17,372	2,60	45,17
D 762			Konštrukcie tesárske				10 659,67
65	K	762081060.S	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva	m2	196,289	6,91	1 356,36
66	K	7620831200	Zvláštne výkony na stavenisku,čapovanie trámov do 160 cm2	ks	9,000	3,25	29,25
67	K	7620831300	Zvláštne výkony na stavenisku,čapovanie trámov nad 160 cm2 do 320 cm2	ks	20,000	4,88	97,60
68	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	197,110	9,01	1 775,96
69	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	41,000	12,31	504,71
70	K	762332140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	109,480	13,33	1 459,37
71	M	6051590000	Rezivo - Hranoly	m3	7,469	480,50	3 588,85
72	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	537,000	0,88	472,56
73	M	6051506900	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2	m3	0,945	384,40	363,26
74	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	7,649	72,26	552,72
75	K	998762201.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 6 m	%	102,006	4,50	459,03
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				9 101,78
76	K	7653122001	M+D krytina - Rímska keramická krytina	m2	138,794	62,10	8 619,11
77	K	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	86,191	5,60	482,67
D 766			Konštrukcie stolárske				5 210,15
78	K	7666212601	M+D okno 1600x1200 mm drevenné (dubové) otváracé dvojkrídlové, tabuľové jednoduché zasklenie, kovanie atyp. kovačský výrobok vrátane drevenných okeníc	ks	6,000	614,88	3 689,28
79	K	7666212602	M+D okno 300x600 mm drevenné (dubové) otváracé dvojkrídlové, tabuľové jednoduché zasklenie, kovanie atyp. kovačský výrobok vrátane drevenných okeníc	ks	1,000	83,27	83,27
80	K	7666621101	M+D vstupných drevených (dub) dverí 1200x2000 mm do drev. zárubne, kovanie atyp. kovačsky výrobok, vrátane dreveného prekladu dl. 1500 mm v. 200 mm a final. povrch. úpravy	ks	1,000	1 409,10	1 409,10
81	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	51,817	0,55	28,50
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				3 283,02
82	K	7671611101	M+D zábradlie z oc. profilov, kotvené do podlahy v. 850 mm so sklenenou výplňou, vrátane povrch. úpravy (Z)	m	6,350	512,40	3 253,74
83	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	32,537	0,90	29,28
D 771			Podlahy z dlaždíc				939,73
84	K	7715611401	M+D podláh z dlaždíc z pálenej tehly 50x50x5 mm ukladaných do tmelu hr. 5 mm	m2	17,875	50,77	907,51
85	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	9,075	3,55	32,22
D 783			Dokončovacie práce - nátery				1 185,28
86	K	783783200	Nátery tesárskych konštrukcií fermežou - ľanovým olejom	m2	282,209	4,20	1 185,28
D 784			Dokončovacie práce - maľby				264,48
87	K	784152271.S	Maľby z maliarskych zmesí, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	140,679	0,88	123,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	140,679	1,00	140,68



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

02.2 SO 02 Rímsky murovaný objekt

Časť:

Elektroinštalácie a osvetlenie

JKSO:

Miesto: Katastrálne územie: Pác, okres Trnava, č. parcel:

KS:

Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ:

Obecný úrad Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

aarp, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 299,04
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	4 299,04

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	4 299,04	20,00%	859,81

Cena s DPH	v EUR	5 158,85
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

02.2 SO 02 Rímsky murovaný objekt

Časť:

Elektroinštalácie a osvetlenie

Miesto:

Katastrálne územie: Pác, okres Trnava, č. parcel:

Dátum:

15.06.2023

Objednávateľ:

Obecný úrad Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Projektant:

aarp, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

4 299,04

M - Práce a dodávky M

4 299,04

D1 - Elektromontáže

4 299,04

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 299,04



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

03.1 SO 03 Rímsky objekt so stĺporadím

Časť:

Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obečný úrad Cífer

Zhotoviteľ:

Projektant:

aarp, s.r.o.

Spracovateľ:

ROSOF, s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

15.06.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				49 119,90
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				49 119,90
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	49 119,90	20,00%	9 823,98	
Cena s DPH	v EUR			58 943,88

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

03.1 SO 03 Rímsky objekt so stĺporadím

Časť:

Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:

Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ:

Obecný úrad Cífer

Projektant: aarp, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: ROSOFT, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

49 119,90

HSV - Práce a dodávky HSV

13 185,50

1 - Zemné práce

1 823,06

2 - Zakladanie

2 077,52

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

2 728,73

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 013,83

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

911,34

99 - Presun hmôt HSV

1 631,02

PSV - Práce a dodávky PSV

35 934,40

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

365,24

762 - Konštrukcie tesárske

22 171,68

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

9 070,72

766 - Konštrukcie stolárske

2 393,65

783 - Dokončovacie práce - nátery

1 933,11

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

49 119,90



ROZPOČET

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

03.1 SO 03 Rímsky objekt so stĺporadím

Časť:

Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:

Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ:

Obecný úrad Cífer

Projektant: aarp, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: ROSOFT, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 119,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 185,50

D 1

Zemné práce

1 823,06

1	K	121101111	Odstránenie vrchnej humusovej vrstvy	m3	12,248	3,23	39,56
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	35,279	12,96	457,22
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	35,279	1,04	36,69
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,380	35,75	371,09
5	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,380	10,12	105,05
6	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	28,628	2,40	68,71
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	28,628	0,90	25,77
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,380	4,24	44,01
9	M	58331779005	Drenážny štrk	m3	10,743	29,85	320,68
10	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	29,279	12,10	354,28

D 2

Zakladanie

2 077,52

11	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	12,575	1,42	17,86
12	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	14,461	1,62	23,43
13	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	11,826	51,27	606,32
14	K	275321312.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	4,463	110,62	493,70
15	K	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	13,800	25,12	346,66
16	K	275351216.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	13,800	5,26	72,59
17	K	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,223	2 318,19	516,96

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

2 728,73

18	K	311211125.S	Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. pod omietku obojstranne lícované na maltu MVC	m3	1,210	272,76	330,04
19	K	3112311301	Murivo výplňové z tehál plných nepálených (medzi hrady)	m3	11,280	212,65	2 398,69

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 013,83

20	K	6124651001	Vnútorňa omietka stien hlinenná	m2	86,500	17,44	1 508,56
21	K	6224211001	M+D Vonkajšia fasádna prútená konštrukcia (PK)	m2	15,225	20,75	315,92
22	K	6224661460	Vonkajšia omietka stien, vápenná, hr. cca 50 mm, vrátane prípravy povrchu na nepálenej tehle	m2	93,060	19,88	1 850,03
23	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	5,646	60,10	339,32

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

911,34

24	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	69,338	9,03	626,12
25	K	952901411.S	Výčistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky	m2	133,280	2,14	285,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99 Presun hmôt HSV							1 631,02
26	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	104,956	15,54	1 631,02
D PSV Práce a dodávky PSV							35 934,40
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							365,24
27	K	7111120000R	M+D Asfaltový izolačný náter	m2	22,859	8,71	199,10
28	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	22,635	3,63	82,17
29	M	6288000640	Nopová drenážna fólia	m2	26,030	2,87	74,71
30	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	3,560	2,60	9,26
D 762 Konštrukcie tesárske							22 171,68
31	K	762081060.S	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva	m2	460,264	6,91	3 180,42
32	K	7620831200	Zvláštne výkony na stavenisku, čapovanie trámov do 160 cm2	ks	47,000	3,25	152,75
33	K	7620831300	Zvláštne výkony na stavenisku, čapovanie trámov nad 160 cm2 do 320 cm2	ks	23,000	4,88	112,24
34	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	136,700	9,01	1 231,67
35	K	762332150	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy nad 450 cm2	m	7,450	11,85	88,28
36	M	6051010200	Rezivo - hranoly	m3	2,335	480,50	1 121,97
37	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	545,350	0,88	479,91
38	M	6051506900	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2	m3	0,960	384,40	369,02
39	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	2,995	72,26	216,42
40	K	762712140.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 280-450 cm2	m	227,360	17,37	3 949,24
41	M	6051010200	Rezivo - hranoly	m3	9,522	480,50	4 575,32
42	K	762731160	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy nad 600 cm2	m	98,080	24,29	2 382,36
43	M	0521710800	Rezivo - Guľatina	m3	13,551	167,39	2 268,30
44	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	20,975	51,92	1 089,02
45	K	998762201.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 6 m	%	212,169	4,50	954,76
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							9 070,72
46	K	765362001.S	Zastrešenie z drevených šindľov š. 8 cm s jednoduchým prekrytím striech jednoduchých, sklon od 14° do 35°	m2	151,387	56,74	8 589,70
47	K	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	85,897	5,60	481,02
D 766 Konštrukcie stolárske							2 393,65
48	K	7664212001	M+D palubovej podlahy masívnej hr. 30 mm, vrátane podkladného roštu 170/80 mm	m2	33,212	40,59	1 348,08
49	K	7666212603	M+D okno 600x600 mm drevenné (dub), jednoduché zasklenie, kovanie atyp. kovačský výrobok vrátane drevenných okeníc	ks	3,000	194,71	584,13
50	K	7666621102	M+D vstupných drevených (dub) dverí 1200x1900 mm do drev. zárubne, kovanie atyp. kovačský výrobok, vrátane final. povrch. úpravy	ks	1,000	448,35	448,35
51	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	23,806	0,55	13,09
D 783 Dokončovacie práce - nátery							1 933,11
52	K	783783200	Nátery tesárskych konštrukcií fermežou - ľanovým olejom	m2	460,264	4,20	1 933,11



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

03.2 SO 03 Rímsky objekt so stĺporadím

Časť:

Elektroinštalácie a osvetlenie

JKSO:

Miesto: Katastrálne územie: Pác, okres Trnava, č. parcel:

KS:

Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ:

Obecný úrad Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

aarp, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 394,20
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	2 394,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	2 394,20	20,00%	478,84

Cena s DPH	v EUR	2 873,04
-------------------	--------------	-----------------



Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

03.2 SO 03 Rímsky objekt so stíporadím

Časť:

Elektroinštalácie a osvetlenie

Miesto:

Katastrálne územie: Pác, okres Trnava, č. parcel:

Dátum:

15.06.2023

Objednávateľ:

Oblasťný úrad Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Projektant:

aarp, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

2 394,20

M - Práce a dodávky M

2 394,20

D1 - Elektromontáže

2 394,20

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 394,20

...vlt Kos.



ROZPOČET

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

03.2 SO 03 Rímsky objekt so stĺporadím

Časť:

Elektroinštalácie a osvetlenie

Miesto:

Katastrálne územie: Pác, okres Trnava, č. parcel:

Dátum:

15.06.2023

Objednávateľ:

Obecný úrad Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Projektant:

aarp, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 394,20

D M

Práce a dodávky M

2 394,20

D D1

Elektromontáže

2 394,20

1	K	Pol1	KRABICA KP 68	KS	3,000	0,59	1,77
2	K	Pol2	UNICA PLUS SERIOVY PREPINAC BIELY, RADENIE 5	KS	1,000	12,12	12,12
3	K	Pol3	UNICA PLUS ZÁSUVKA BIELA	KS	1,000	19,00	19,00
4	K	Pol4	UNICA PLUS ZÁSUVKA DO VLHKA IP55	KS	1,000	31,67	31,67
5	K	Pol5	UNICA PLUS RÁMIK PRE JEDEN PRÍSTROJ - FARBY A POČTY UPRESNÍ INVESTOR	KS	3,000	5,09	15,27
6	K	Pol6	REFLEKTOROVE SVIETIDLO NA LISTU + SVETELNA LISTA	KS	5,000	102,37	511,85
7	K	Pol8	VODIC UZEMNOVACI D=8 MM - NA POVRCHU+PV21	M	72,000	6,45	464,40
8	K	Pol9	PASKA UZEMNOVACIA 30X4 MM - V ZÁKLADOCH	M	60,000	3,41	204,60
9	K	Pol10	SVORKA SKÚŠOBNÁ	KS	4,000	5,03	20,12
10	K	Pol11	SVORKA KRIŽOVÁ - SK	KS	2,000	3,30	6,60
11	K	Pol12	SVORKA OKAPOVÁ - SO	KS	4,000	3,22	12,88
12	K	Pol13	DRAŽKA PRE RURKU,KABEL DO D48 MM	M	8,000	5,93	47,44
13	K	Pol14	KABEL SIL.CYKY-J 3x1,5 - (CYKY-J) (CYKYLo-J)	M	69,000	2,14	147,66
14	K	Pol15	KABEL SIL.CYKY-J 3x2,5	M	10,000	3,36	33,60
15	K	Pol16	DROBNÝ NEŠPECIFIKOVANÝ MATERIÁL ELEKTRO (URČÍ DODÁVATEĽ ELEKTRO PRED REALIZÁCIOU)	KS	1,000	549,00	549,00
16	K	Pol17	SKÚŠKY	HOD	2,000	59,29	118,58
17	K	Pol18	VYCHODZIA REVIZNA SPRAVA	HOD	4,000	49,41	197,64



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

04 SO 04 Kópia nadzemnej časti germánskej studne

Časť:

Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

15.06.2023

Objednávateľ:

Obecný úrad Cífer

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

aarp, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ROSOFIT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

6 138,91

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

6 138,91

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	6 138,91	20,00%	1 227,78

Cena s DPH

v EUR

7 366,69

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti
Objekt: 04 SO 04 Kópia nadzemnej časti germánskej studne
Časť: Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:
Objednávateľ: Obecný úrad Cífer
Zhotoviteľ:

Dátum: 15.06.2023
Projektant: aarp, s.r.o.
Spracovateľ: ROSOFT, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	6 138,91
HSV - Práce a dodávky HSV	3 153,61
1 - Zemné práce	739,56
2 - Zakladanie	1 064,72
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	914,59
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	59,98
99 - Presun hmôt HSV	374,76
PSV - Práce a dodávky PSV	2 985,30
762 - Konštrukcie tesárske	1 735,38
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	885,94
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	193,88
783 - Dokončovacie práce - nátery	170,10
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 138,91



ROZPOČET

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

04 SO 04 Kópia nadzemnej časti germánskej studne

Časť:

Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:

Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ:

Obecný úrad Cífer

Projektant: aarp, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: ROSOFT, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 138,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 153,61

D 1

Zemné práce

739,56

1	K	121101111	Odstránenie vrchnej humusovej vrstvy	m3	5,547	3,23	17,92
2	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	12,019	50,74	609,84
3	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	11,449	2,40	27,48
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,449	0,90	10,30
5	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	6,117	12,10	74,02

D 2

Zakladanie

1 064,72

6	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,495	51,27	25,38
7	K	27157300155	Kamenný základ pod stĺpy	m3	0,108	595,67	64,33
8	K	275313611.S	Betón základových pátiok, prostý tr.C 16/20	m3	0,850	102,40	87,04
9	K	275351215.S	Debnenie stien základových pátiok, zhotovenie-dielce	m2	6,800	25,12	170,82
10	K	275351216.S	Debnenie stien základových pátiok, odstránenie-dielce	m2	6,800	5,26	35,77
11	K	279321312.S	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	1,505	110,53	166,35
12	K	279351105.S	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	7,546	25,98	196,05
13	K	279351106.S	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	7,546	5,48	41,35
14	K	279361821.S	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505	t	0,120	2 313,58	277,63

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

914,59

15	K	3112111355	Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. obojstranne lícované na maltu MC-10	m3	4,085	223,89	914,59
----	---	------------	--	----	-------	--------	--------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

59,98

16	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	7,031	3,51	24,68
17	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	7,031	5,02	35,30

D 99

Presun hmôt HSV

374,76

18	K	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	17,761	21,10	374,76
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 985,30

D 762

Konštrukcie tesárske

1 735,38

19	K	762081060.S	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobfovanie reziva	m2	35,100	6,91	242,54
20	K	7620810605	Úprava horizontálneho trámu pre osadenie hriadeľa	ks	2,000	6,42	12,84
21	K	7621311242	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na zraz - v oblúku	m2	2,905	3,75	10,89
22	M	605101020055	Rezivo doskové - dub	m3	0,097	761,25	73,84
23	K	7621311255	M+D Podkladný rošt pre debnenie steny (na ŽB múr)	m2	2,905	13,20	38,35
24	K	762195000.S	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pívničné prepážky - klnice, svorníky, fixačné dosky	m3	0,090	13,04	1,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	33,750	1,66	56,03
26	M	60515069005	Strešné laty	m3	0,058	450,00	26,10
27	K	762712120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 120-224 cm2	m	19,000	12,60	239,40
28	K	762712130	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 224-288 cm2	m	30,100	14,30	430,43
29	M	60515026005	Rezivo hranolové, dub	m3	1,001	480,50	480,98
30	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	0,926	51,92	48,08
31	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	16,607	4,50	74,73
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				885,94
32	K	765362001.S	Zastrešenie z drevených šindľov š. 8 cm s jednoduchým prekrytím striech jednoduchých, sklon od 14° do 35°	m2	14,786	56,74	838,96
33	K	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	8,390	5,60	46,98
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				193,88
34	K	7679951015	M+D Hriadeľ pre navliekanie vedra zo studne	ks	1,000	192,15	192,15
35	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,922	0,90	1,73
D 783			Dokončovacie práce - nátery				170,10
36	K	7837262005	Povrchová úprava dreva náterom fermežou	m2	40,500	4,20	170,10



podpis stavební

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti
Objekt:
05 SO 05 Ohrada
Časť:
Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obecný úrad Cífer

Zhotoviteľ:

Projektant:
aarp, s.r.o.

Spracovateľ:
ROSOSFT,s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 15.06.2023

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	2 097,66
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	2 097,66

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 097,66	20,00%	419,53

Cena s DPH	v EUR	2 517,19
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti
Objekt: 05 SO 05 Ohrada
Časť: Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:
Objednávateľ: Obecny úrad Cífer
Zhotoviteľ:

Dátum: 15.06.2023
Projektant: aarp, s.r.o.
Spracovateľ: ROSOSFT,s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	2 097,66
HSV - Práce a dodávky HSV	1 393,73
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 355,17
99 - Presun hmôt HSV	38,56
PSV - Práce a dodávky PSV	703,93
762 - Konštrukcie tesárske	703,93

2) Ostatné náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **2 097,66**



ROZPOČET

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

05 SO 05 Ohrada

Časť:

Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:

Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ:

Obecný úrad Cífer

Projektant: aarp, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: ROSOSFT,s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 097,66

D HSV Práce a dodávky HSV 1 393,73

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 355,17

1	K	3389501435	Osadenie kola so zatlačením (zabitím) do zeminy, výšky kolov nad terénom 1,0-2,0 m	ks	64,000	14,92	954,88
2	M	05214221005	Drevený kôl, fi 100mm	m3	1,356	295,20	400,29

D 99 Presun hmôt HSV 38,56

3	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,883	43,67	38,56
---	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 703,93

D 762 Konštrukcie tesárske 703,93

4	K	762131124.S	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na zraz	m2	58,938	2,60	153,24
5	M	60510102005	Neopracované dosky a fošne neomietané	m3	1,591	315,00	501,17
6	K	762195000.S	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klinec, svorníky, fixačné dosky	m3	1,473	13,04	19,21
7	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	6,736	4,50	30,31



stavebný

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

06 SO 06 Oplotenie areálu - kolová ohrada

Časť:

Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

15.06.2023

Objednávateľ:

Obecný úrad Cífer

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

aarp, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ROSOSFT,s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	43 826,17
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	43 826,17

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	43 826,17	20,00%	8 765,23

Cena s DPH	v EUR	52 591,40
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

06 SO 06 Oplotenie areálu - kolová ohrada

Časť:

Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:

Objednávateľ:

Obečný úrad Cífer

Zhotoviteľ:

Dátum:

15.06.2023

Projektant:

aarp, s.r.o.

Spracovateľ:

ROSOSFT,s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

43 826,17

HSV - Práce a dodávky HSV

43 826,17

1 - Zemné práce

2 443,91

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

37 995,48

99 - Presun hmôt HSV

3 386,78

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

43 826,17



ROZPOČET

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

06 SO 06 Oplotenie areálu - kolová ohrada

Časť:

Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:

Objednávateľ:

Obecný úrad Cífer

Zhotoviteľ:

Dátum: 15.06.2023

Projektant: aarp, s.r.o.

Spracovateľ: ROSOSFT, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 826,17

D HSV

Práce a dodávky HSV

43 826,17

D 1

Zemné práce

2 443,91

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	47,880	35,75	1 711,71
2	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	47,880	1,01	48,36
3	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	9,555	2,40	22,93
4	K	171151101.S	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	148,492	1,27	188,58
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,555	0,90	8,60
6	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	38,325	12,10	463,73

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

37 995,48

7	K	338950111.S	Osadenie kolových konštr. v rovine alebo na svahu do 1:5 so zatlač. do zem., výšky kolov do 1,0 m	m	75,000	19,42	1 456,50
8	K	338950113.S	Osadenie kolových konštr. v rovine alebo na svahu do 1:5 so zatlač. do zem., výšky kolov 1,0-2,0 m	m	135,000	23,17	3 127,95
9	M	05214221006	Drevený kôl, fi 200-250mm	m3	113,181	295,20	33 411,03

D 99

Presun hmôt HSV

3 386,78

10	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	77,554	43,67	3 386,78
----	---	-------------	--	---	--------	-------	----------

Kudovít Kožuch
číslo 1234

číslo 1234
akreditácia MŠ SR
Asociácia stavebných čel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

SO 07 Základy objektu s portikom

Časť:

Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

15.06.2023

Objednávateľ:

Obecný úrad Cífer

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

aarp, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ROSOFIT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 405,19
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	5 405,19

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	5 405,19	20,00%	1 081,04

Cena s DPH	v EUR	6 486,23
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

SO 07 Základy objektu s portikom

Časť:

Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:

Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ:

Obecný úrad Cífer

Projektant: aarp, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: ROSOFT, s r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

5 405,19

HSV - Práce a dodávky HSV

773,65

1 - Zemné práce

368,87

2 - Zakladanie

362,22

99 - Presun hmôt HSV

42,56

PSV - Práce a dodávky PSV

4 631,54

762 - Konštrukcie tesárske

4 239,68

783 - Dokončovacie práce - nátery

391,86

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 405,19





ROZPOČET

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

SO 07 Základy objektu s portikom

Časť:

Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:

Objednávateľ:

Obecný úrad Cífer

Zhotoviteľ:

Dátum: 15.06.2023

Projektant: aarp, s.r.o.

Spracovateľ: ROSOFT, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 405,19

D HSV Práce a dodávky HSV 773,65

D 1 Zemné práce 368,87

1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	7,065	48,91	345,55
2	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	7,065	2,40	16,96
3	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,065	0,90	6,36

D 2 Zakladanie 362,22

4	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	7,065	51,27	362,22
---	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 99 Presun hmôt HSV 42,56

5	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	14,625	2,91	42,56
---	---	-------------	---	---	--------	------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 4 631,54

D 762 Konštrukcie tesárske 4 239,68

6	K	762081060.S	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva	m2	93,300	6,91	644,70
7	K	7620831205	Profilovanie tvaru hranola v mieste sytku so základom vedľajšieho objektu	ks	2,000	3,10	6,20
8	K	7625261105	Položenie drevených trámov voľne	m	93,300	3,83	357,34
9	M	60515026005	Rezivo hranolové	m3	6,298	480,50	3 026,19
10	K	762595000.S	Spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky - fixovanie do párovej polohy	m3	5,831	3,89	22,68
11	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	40,571	4,50	182,57

D 783 Dokončovacie práce - nátery 391,86

12	K	7837262005	Povrchová úprava dreva náterom fermežou	m2	93,300	4,20	391,86
----	---	------------	---	----	--------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

08 SO 08 Kópia hrnčiarskej pece s prestrešením

Časť:

Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

15.06.2023

Objednávateľ:

Obecný úrad Cífer

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

aarp, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ROSOFIT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				9 809,03
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				9 809,03
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	9 809,03	20,00%	1 961,81	
Cena s DPH	v EUR			11 770,84

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti
Objekt: 08 SO 08 Kópia hrnčiarskej pece s prestrešením
Časť: Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:
Objednávateľ: Obecný úrad Cífer
Zhotoviteľ:

Dátum: 15.06.2023
Projektant: aarp, s.r.o.
Spracovateľ: ROSOFT, s r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	9 809,03
HSV - Práce a dodávky HSV	1 094,69
1 - Zemné práce	334,88
2 - Zakladanie	548,47
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	107,95
99 - Presun hmôt HSV	103,39
PSV - Práce a dodávky PSV	8 714,34
762 - Konštrukcie tesárske	2 698,95
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	1 594,71
783 - Dokončovacie práce - nátery	241,26
795 - Vykurovacie zariadenia	4 179,42
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 809,03



ROZPOČET

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

08 SO 08 Kópia hrnčiarskej pece s prestrešením

Časť:

Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:

Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ:

Oblasťný úrad Cífer

Projektant: aarp, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: ROSOFT, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 809,03

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 094,69

D 1

Zemné práce

334,88

1	K	121101111	Odstránenie vrchnej humusovej vrstvy	m3	3,042	3,23	9,83
2	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hĺbine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	5,238	50,74	265,78
3	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	4,650	2,40	11,16
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,650	0,90	4,19
5	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	3,630	12,10	43,92

D 2

Zakladanie

548,47

6	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,225	51,27	11,54
7	K	27157300155	Kamenný základ pod stĺpy	m3	0,162	595,67	96,50
8	K	275313611.S	Betón základových pätičiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,275	102,40	130,56
9	K	275351215.S	Debnenie stien základových pätičiek, zhotovenie-dielce	m2	10,200	25,12	256,22
10	K	275351216.S	Debnenie stien základových pätičiek, odstránenie-dielce	m2	10,200	5,26	53,65

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

107,95

11	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	12,656	3,51	44,42
12	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	12,656	5,02	63,53

D 99

Presun hmôt HSV

103,39

13	K	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	4,900	21,10	103,39
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

8 714,34

D 762

Konštrukcie tesárske

2 698,95

14	K	762081060.S	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva	m2	47,724	6,91	329,77
15	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	60,750	1,66	100,85
16	M	60515069005	Strešné laty	m3	0,105	450,00	47,25
17	K	762712120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 120-224 cm2	m	34,300	12,60	432,18
18	K	762712130.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 224-288 cm2	m	52,100	14,30	745,03
19	M	60515026005	Rezivo hranolové, dub	m3	1,755	480,50	843,28
20	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	1,625	51,92	84,37
21	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	25,827	4,50	116,22

D 765

Konštrukcie - krytiny tvrdé

1 594,71

22	K	765362001.S	Zastrešenie z drevených šindľov š. 8 cm s jednoduchým prekrytím striech jednoduchých, sklon od 14° do 35°	m2	26,615	56,74	1 510,14
23	K	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	15,101	5,60	84,57

D 783

Dokončovacie práce - nátery

241,26

24	K	7837262005	Povrchová úprava dreva náterom fermežou	m2	57,444	4,20	241,26
----	---	------------	---	----	--------	------	--------

D 795

Vykurovacie zariadenia

4 179,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	7951214005	Výstavba hrnčiarskej pece s pridruženými prácami (vykopy, zhotovenie pece, kontrola sušenia, výpal)	hod	200,000	14,09	2 818,00
26	M	58125310005	Hmčiarska - tehliarska hlina	m3	1,000	1 120,00	1 120,00
27	M	60510172005	Fošnové rezivo - pomocné	m3	0,200	280,00	56,00
28	M	60510172008	Palivové drevo	m3	1,500	69,36	104,04
29	M	58153665002	Piesok riečny, jemný, ft. 0-22	m3	0,500	64,00	32,00
30	M	31412792005	Klinec stavebný 80mm	kg	1,000	8,00	8,00
31	K	998795201.S	Presun hmôt na lokálne vykurovanie v objektoch výšky do 6 m	%	41,380	1,00	41,38



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

09 SO 09 Základy germánskych zemníc

Časť:

Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obecný úrad Cífer

Zhotoviteľ:

Projektant:

aarp, s.r.o.

Spracovateľ:

ROSOFT, s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

15.06.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

2 382,95

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

2 382,95

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

2 382,95

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

476,59

Cena s DPH

v EUR

2 859,54

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: **CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti**
Objekt: **09 SO 09 Základy germánskych zemníc**
Časť: **Architektonicko-stavebné riešenie**

Miesto:
Objednávateľ: **Obecný úrad Cífer**
Zhotoviteľ:

Dátum: **15.06.2023**
Projektant: **aarp, s.r.o.**
Spracovateľ: **ROSOFT, s.r.o.**

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	2 382,95
HSV - Práce a dodávky HSV	1 139,15
1 - Zemné práce	770,58
2 - Zakladanie	10,29
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	191,47
99 - Presun hmôt HSV	166,81
PSV - Práce a dodávky PSV	1 243,80
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	106,07
762 - Konštrukcie tesárske	1 113,83
784 - Dokončovacie práce - maľby	23,90

2) Ostatné náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **2 382,95**

...it Kož...



ROZPOČET

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

09 SO 09 Základy germánskych zemníc

Časť:

Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:

Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ:

Obecný úrad Cífer

Projektant: aarp, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: ROSOFT, s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 382,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 139,15

D 1

Zemné práce

770,58

1	K	121101111	Odstránenie vrchnej humusovej vrstvy	m3	11,868	3,20	37,98
2	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,109	47,27	99,69
3	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	5,287	2,40	12,69
4	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,287	8,43	44,57
5	K	171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	16,900	2,40	40,56
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,760	4,24	24,42
7	M	58334456005	Štrk	m3	5,962	29,83	177,85
8	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	2,364	12,10	28,60
9	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	39,560	0,50	19,78
10	K	181301105.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	39,560	7,19	284,44

D 2

Zakladanie

10,29

11	K	215901101.S	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	39,560	0,26	10,29
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

191,47

12	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	39,560	4,84	191,47
----	---	-------------	--	----	--------	------	--------

D 99

Presun hmôt HSV

166,81

13	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	10,734	15,54	166,81
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 243,80

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

106,07

14	K	7111120000R	M+D Asfaltový izolačný náter	m2	11,869	8,71	103,38
15	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,034	2,60	2,69

D 762

Konštrukcie tesárske

1 113,83

16	K	762731160	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z gufatiny prierezovej plochy nad 600-900 cm2	m	15,600	24,29	378,92
17	M	05213040000	Gufatina (Dub)	m3	1,650	416,33	686,94
18	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	10,659	4,50	47,97

D 784

Dokončovacie práce - maľby

23,90

19	K	784496201	Napustenie fermežou dvojnásobné na hrubozrnný podklad do výšky do 5, 00 m	m2	5,275	4,53	23,90
----	---	-----------	---	----	-------	------	-------



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

SO 10 Vnútroareálový rozvod NN

Časť:

JKSO:

Miesto: Katastrálne územie: Pác, okres Trnava, č. parcel:

KS:

Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ:

Obecný úrad Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

aarp, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				14 282,99
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				14 282,99
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	14 282,99	20,00%	2 856,60	
Cena s DPH	v EUR			17 139,59

Projektant

Spracovateľ

invit Kozuch



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: **CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti**
Objekt: **SO 10 Vnútroareálový rozvod NN**
Časť:

Miesto: Katastrálne územie: Pác, okres Trnava, č. parcel:
Objednávateľ: Obecný úrad Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
Zhotoviteľ:

Dátum: 15.06.2023
Projektant: aarp, s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	14 282,99
M - Práce a dodávky M	14 282,99
D1 - Elektromontáže	14 282,99

2) Ostatné náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **14 282,99**

ROZPOČET

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

SO 10 Vnútroareálový rozvod NN

Časť:

Miesto:

Katastrálne územie: Pác, okres Trnava, č. parcel:

Dátum:

15.06.2023

Objednávateľ:

Obecný úrad Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Projektant:

aarp, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 282,99

0 M

Práce a dodávky M

14 282,99

0 D1

Elektromontáže

14 282,99

1	K	Pol19	S1 SVIETIDLO STLPIKOVE 18W, IP44, V=0,8m, 230V	KS	14,000	289,87	4 058,18
2	K	Pol20	R1 SVIETIDLO REFLEKTOROVE 40W, IP44, 230V	KS	8,000	289,73	2 317,84
3	K	Pol9	PASKA UZEMNOVACIA 30X4 MM - V ZÁKLADOCH	M	80,000	3,41	272,80
4	K	Pol15	KABEL SIL.CYKY-J 3x2,5	M	520,000	3,36	1 747,20
5	K	Pol16	DROBNÝ NEŠPECIFIKOVANÝ MATERIÁL ELEKTRO (URČÍ DODÁVATEĽ ELEKTRO PRED REALIZÁCIOU)	KS	1,000	549,00	549,00
6	K	Pol17	SKÚŠKY	HOD	2,000	59,29	118,58
7	K	Pol18	VYCHODZIA REVIZNA SPRAVA	HOD	4,000	49,41	197,64
8	K	Pol21	KABEL RYHY S 50 HL 80 ZEM3	M	265,000	11,09	2 938,85
9	K	Pol22	KÁBLOVÉ LOŽKO S PREKRYTÍM	M	265,000	5,85	1 550,25
10	K	Pol23	ZASYP RYHY S 35 CM HL 70 CM ZEM3	M	265,000	2,01	532,65

15.06.2023



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

11 SO 11 Prípojka pitnej vody

Časť:

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obecný úrad Cífer

Zhotoviteľ:

Projektant:

aarp, s.r.o.

Spracovateľ:

ROSOFT, s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

15.06.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

751,57

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

751,57

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	751,57	20,00%	150,31

Cena s DPH

v EUR

901,88

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: **CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti**
Objekt: **11 SO 11 Prípojka pitnej vody**
Časť:

Miesto:
Objednávateľ: Obecný úrad Cífer
Zhotoviteľ:

Dátum: 15.06.2023
Projektant: aarp, s.r.o.
Spracovateľ: ROSOFT, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	751,57
HSV - Práce a dodávky HSV	751,57
1 - Zemné práce	323,18
4 - Vodorovné konštrukcie	48,41
8 - Rúrové vedenie	363,23
99 - Presun hmôt HSV	16,75
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	751,57



ROZPOČET

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

11 SO 11 Prípojka pitnej vody

Časť:

Miesto:

Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ:

Obecný úrad Cífer

Projektant: aarp, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: ROSOFT, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

751,57

D HSV

Práce a dodávky HSV

751,57

D 1

Zemné práce

323,18

1	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,160	31,69	68,45
2	K	131201209.S	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnáním dna. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,160	1,87	4,04
3	K	132201202.S	Výkop rhyh šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	5,156	9,80	50,53
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnáním dna v hornine 3	m3	5,156	1,21	6,24
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	7,200	4,87	35,06
6	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	7,200	2,80	20,16
7	K	162502111.S	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m2	1,885	1,95	3,68
8	K	162702119.S	Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých ďalších aj začiatých 1000 m	m2	13,195	0,05	0,66
9	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,885	8,43	15,89
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,885	0,90	1,70
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	1,885	14,40	27,14
12	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	5,431	3,95	21,45
13	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,114	18,81	20,95
14	K	175101109	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	1,114	10,83	12,06
15	M	5833743700	Štrkopiesok 0-16	m3	1,287	27,33	35,17

D 4

Vodorovné konštrukcie

48,41

16	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,488	49,60	24,20
17	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,216	112,07	24,21

D 8

Rúrové vedenie

363,23


18	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	5,500	0,14	0,77
19	M	2860018130	HDPE rúra PE100 32x2,9/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE	m	5,500	1,70	9,35
20	K	722131918.S	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 80	súb.	1,000	165,09	165,09
21	K	893313001.S	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty,hranatej, pôdorysnej plochy do 1,1 m2, hĺbky do 1,0 m	ks	1,000	22,05	22,05
22	M	5922410200	Vodomerňa šachta IZX 81-2/88, LxBxH 1200 x 900 x 400 mm	ks	1,000	165,97	165,97

D 99

Presun hmôt HSV

16,75

23	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,448	37,39	16,75
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

12 SO 12 Prípojka kanalizácie

Časť:

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obečný úrad Cífer

Zhotoviteľ:

Projektant:

aarp, s.r.o.

Spracovateľ:

ROSOF, s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

15.06.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	21 334,10
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	21 334,10

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	21 334,10	20,00%	4 266,82

Cena s DPH	v EUR	25 600,92
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

12 SO 12 Pripojka kanalizácie

Časť:

Miesto:

Objednávateľ:

Obecný úrad Čífer

Zhotoviteľ:

Dátum:

15.06.2023

Projektant:

aarp, s.r.o.

Spracovateľ:

ROSOFT, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

21 334,10

HSV - Práce a dodávky HSV

21 334,10

1 - Zemné práce

10 747,52

4 - Vodorovné konštrukcie

589,95

5 - Komunikácie

26,41

8 - Rúrové vedenie

8 058,36

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

173,94

99 - Presun hmôt HSV

1 737,92

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

21 334,10



ROZPOČET

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

12 SO 12 Prípojka kanalizácie

Časť:

Miesto:

Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ:

Obecný úrad Cífer

Projektant: aarp, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: ROSOFT, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 334,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

21 334,10

D 1

Zemné práce

10 747,52

1	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	0,740	20,10	14,87
2	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	0,370	25,59	9,47
3	K	113307142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	0,148	7,09	1,05
4	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	11,520	31,69	365,07
5	K	131201209.S	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatek za lepivosť horniny 3	m3	11,520	1,87	21,54
6	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	177,000	12,25	2 168,25
7	K	132201209.S	Príplatek k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	177,000	1,21	214,17
8	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	510,400	4,87	2 485,65
9	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbkou do 2 m	m2	510,400	2,80	1 429,12
10	K	162502111.S	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m2	50,936	1,95	99,33
11	K	162702119.S	Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatek za každých ďalších a/ začatých 1000 m	m2	356,552	0,05	17,83
12	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	50,936	8,43	429,39
13	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	50,936	0,90	45,84
14	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	50,936	14,40	733,48
15	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	137,584	3,95	543,46
16	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	37,741	18,81	709,91
17	K	175101109	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatek k cene za prehodenie sypaniny	m3	37,741	10,83	408,74
18	M	5833743700	Štrkopiesok 0-16	m3	38,432	27,33	1 050,35

D 4

Vodorovné konštrukcie

589,95

19	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	9,942	49,60	493,12
20	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,864	112,07	96,83

D 5

Komunikácie

26,41

21	K	5669022341	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 300 mm	m2	0,740	15,24	11,28
22	K	566902262.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	0,370	26,10	9,66
23	K	572943122.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 liatym asfaltom MA hr. nad 40 do 60 mm	m2	0,148	36,97	5,47

D 8

Rúrové vedenie

8 058,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	m	118,000	1,05	123,90
25	M	2861101700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3,6x1000mm	ks	118,000	12,72	1 500,96
26	K	894221116.S	Šachta kanal. z pros. bet. vodos.V 4-C 16/20 na stok. kruh. s oblož.dna bet. C 25/30 DN 1000	ks	4,000	1 471,52	5 886,08
27	K	721170959	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 315	ks	1,000	134,42	134,42
28	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	118,000	1,86	219,48
29	K	899721111.S	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	118,000	1,64	193,52
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				173,94
30	K	919735125.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	5,800	24,27	140,77
31	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,406	26,91	10,93
32	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	0,406	1,22	0,50
33	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,406	5,54	2,25
34	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,406	48,00	19,49
D 99			Presun hmôt HSV				1 737,92
35	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	46,481	37,39	1 737,92

...dovít k



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

13.1 SO 13 Vstupný objekt

Časť:

Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obečný úrad Cífer

Zhotoviteľ:

Projektant:

aarp, s.r.o.

Spracovateľ:

ROSOFT, s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

15.06.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	43 132,55
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	43 132,55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	43 132,55	20,00%	8 626,51

Cena s DPH	v EUR	51 759,06
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: **CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti**
Objekt: **13.1 SO 13 Vstupný objekt**
Časť: **Architektonicko-stavebné riešenie**

Miesto:
Objednávateľ: Obecný úrad Cífer
Zhotoviteľ:

Dátum: 15.06.2023
Projektant: aarp, s.r.o.
Spracovateľ: ROSOFT, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 43 132,55

HSV - Práce a dodávky HSV 24 284,10

1 - Zemné práce	696,90
2 - Zakladanie	2 964,57
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	5 960,48
4 - Vodorovné konštrukcie	2 485,87
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	9 777,48
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	549,62
99 - Presun hmôt HSV	1 849,18

PSV - Práce a dodávky PSV 18 848,45

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 801,95
712 - Izolácie stiech	1 633,24
713 - Izolácie tepelné	2 526,79
762 - Konštrukcie tesárske	2 837,06
763 - Konštrukcie - drevostavby	214,44
764 - Konštrukcie klampiarske	1 787,35
766 - Konštrukcie stolárske	3 967,28
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	238,19
771 - Podlahy z dlaždíc	1 782,98
781 - Dokončovacie práce a obklady	1 129,40
783 - Dokončovacie práce - nátery	610,78
784 - Dokončovacie práce - maľby	318,99

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 43 132,55



ROZPOČET

Stavba: **CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti**
 Objekt: **13.1 SO 13 Vstupný objekt**
 Časť: **Architektonicko-stavebné riešenie**

Miesto: _____ Dátum: 15.06.2023
 Objednávateľ: Obecný úrad Cífer Projektant: aarp, s.r.o.
 Zhotoviteľ: _____ Spracovateľ: ROSOFT, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 132,55

D HSV Práce a dodávky HSV 24 284,10

D 1 Zemné práce 696,90

1	K	121101111	Odstránenie vrchnej humusovej vrstvy	m3	15,140	3,20	48,45
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,425	12,96	5,51
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,425	1,04	0,44
4	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	18,497	21,87	404,53
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	18,497	1,21	22,38
6	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	27,894	2,40	66,95
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	27,894	0,90	25,10
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,392	4,24	5,90
9	M	58331779005	Drenážny štrk	m3	1,441	29,85	43,01
10	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zasypu	m3	6,168	12,10	74,63

D 2 Zakladanie 2 964,57

11	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	15,470	1,42	21,97
12	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	17,791	1,62	28,82
13	K	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100, vrátane podkladného lôžka	m	30,940	12,07	373,45
14	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	8,815	45,81	403,82
15	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	14,045	110,24	1 548,32
16	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	16,284	25,12	409,05
17	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	16,284	5,26	85,65
18	K	275313612.S	Betón základových pátiok, prostý tr. C 20/25	m3	0,518	110,11	57,04
19	K	275351215.S	Debnenie stien základových pátiok, zhotovenie-dielce	m2	1,200	25,12	30,14
20	K	275351216.S	Debnenie stien základových pátiok, odstránenie-dielce	m2	1,200	5,26	6,31

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 5 960,48

21	K	311234532.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 38 P+D, na maltu MVC	m3	21,427	231,44	4 959,06
22	K	317162101.S	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	1,000	12,40	12,40
23	K	317162102.S	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	16,21	32,42
24	K	342242021.S	Priečky z tehál pálených POROTHERM 11,5 P+D, na maltu MVC (115x500x238)	m2	25,260	37,87	956,60

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 485,87

25	K	413351215.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - zhotovenie	m2	2,280	31,12	70,95
26	K	413351216.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - odstránenie	m2	2,280	8,01	18,26
27	K	413941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L vrátane povrchovej úpravy a kotvenia	t	0,148	2 206,98	326,63
28	M	1348082500	Oceľ, vrátane povrchovej úpravy	t	0,189	2 640,00	498,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	417321414.S	Betón nosníkov, stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	2,715	125,65	341,14
30	K	417351115.S	Debnenie nosníkov, stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	18,852	25,39	478,65
31	K	417351116.S	Debnenie nosníkov, stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	18,852	5,60	105,57
32	K	417361821.S	Výstuž nosníkov, stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,224	2 299,56	515,10
33	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	8,682	3,78	32,82
34	M	2837650030	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	9,550	10,24	97,79
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				9 777,48
35	K	611461135	Vnúťorná omietka stropov, vápennocementová, vrátane presieťkovania a finálneho prehladenia	m2	31,050	16,59	515,12
36	K	612465110	Príprava vnúťorného podkladu stien pod keramický obklad	m2	17,900	6,65	119,04
37	K	612465135	Vnúťorná omietka stien, vápennocementová, vrátane finálneho prehladenia	m2	83,470	13,94	1 163,57
38	K	621255021	M+D Prevetrávanej fasády stien z drevenej konštrukcie - drev. masívne hranoly 50x50, vrátne kotvenia a finálnej povrchovej úpravy	m2	62,256	54,60	3 399,18
39	K	621255022	M+D Prevetrávanej fasády podhľadu z drevenej konštrukcie - drev. masívne hranoly 50x50 mm, vrátne kotvenia a finálnej povrchovej úpravy	m2	15,670	57,30	897,89
40	K	622466201	Vonkajšia omietka stien (pod drev. obklad), vápennocementová, jadrová omietka hr. 20 mm	m2	71,106	17,26	1 227,29
41	K	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm, finálna kvalita	m3	4,191	128,96	540,47
42	K	631315661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	6,939	136,37	946,27
43	K	631319155.S	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	1,257	12,75	16,03
44	K	631319175.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	5,775	3,88	22,41
45	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	2,981	25,57	76,22
46	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	2,981	5,68	16,93
47	K	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z fahkých betónov zo zváraných sieť z drôtov typu KARI	t	0,335	2 498,69	837,06
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				549,62
48	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	93,672	3,51	328,79
49	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	45,625	4,84	220,83
D 99			Presun hmôt HSV				1 849,18
50	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	118,995	15,54	1 849,18
D PSV			Práce a dodávky PSV				18 848,45
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				1 801,95
51	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	85,341	0,26	22,19
52	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	24,726	0,32	7,91
53	M	1116315000	Penetračný náter	t	0,039	2 048,63	79,90
54	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	34,034	3,63	123,54
55	M	6288000640	Nopová drenážna fólia	m2	39,139	2,87	112,33
56	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	85,341	7,01	598,24
57	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	24,726	7,61	188,16
58	M	6283221000	Hydroizolácia	m2	126,577	4,93	624,02
59	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	17,563	2,60	45,66
D 712			Izolácie striech				1 633,24
60	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	65,682	0,96	63,05
61	M	2832990190	Parozábrana	m2	75,534	0,94	71,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	712370570.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou TPO, pripevnenie prikotvením	m2	60,799	12,54	762,42
63	M	2832990210	Polyolefinová hydroizolačná fólia	m2	69,919	9,99	698,49
64	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	15,950	2,40	38,28
D 713 Izolácie tepelné							2 526,79
65	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	58,834	4,75	279,46
66	M	6314151450	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 200 mm	m2	64,717	11,60	750,72
67	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	58,834	1,74	102,37
68	M	2837653502	EPS spádová doska - spádový penový polystyrén	m3	8,413	161,87	1 361,81
69	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	24,944	1,30	32,43
D 762 Konštrukcie tesárske							2 837,06
70	K	762081060.S	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva	m2	72,730	6,91	502,56
71	K	762822120.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	m	65,240	3,23	210,73
72	K	762822130.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288-450 cm2	m	14,160	3,89	55,08
73	M	6051010200	Rezivo - hranoly	m3	1,902	480,50	913,91
74	K	762841210.S	Montáž podbíjania stropov, striech a bočných hrán rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane olištovania škár	m2	72,730	4,77	346,92
75	M	6051010100	Rezivo - dosky	m3	1,600	420,00	672,00
76	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klinec, svorky	m3	3,184	4,30	13,69
77	K	99876210.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 6 m	%	27,149	4,50	122,17
D 763 Konštrukcie - drevostavby							214,44
78	K	763123240	Predsadená impregnovaná SDK stena hr. 150 mm, jednoduchá kca UW 100 a CW 100 dosky hr. 12,5 mm	m2	4,590	46,44	213,16
79	K	998763401.S	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	2,132	0,60	1,28
D 764 Konštrukcie klampiarske							1 787,35
80	K	7643312500	M+D Lemovanie z plechu, bočných hrán na strechách r.š. cca 500 mm, vrátane príslušenstva (PL)	m	34,740	33,93	1 178,73
81	K	7643572001	M+D Žľab z plechu, medzistrešné alebo zaatikové r.š. cca 350 mm, vrátane príslušenstva	m	12,510	37,81	473,00
82	K	764454252	M+D Zvodové rúry z plechu, kruhové priemer 80 mm, vrátane príslušenstva	m	2,900	35,57	103,15
83	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	17,549	1,85	32,47
D 766 Konštrukcie stolárske							3 967,28
84	K	766621201	M+D Okno, plastové, izol. dvojsklo, rozmer 600x600 mm, vrátane inter. a ext. parapetu	ks	2,000	83,60	167,20
85	K	766621202	M+D Okno plastové, izol. dvojsklo, rozmer 1800x1350 mm, vrátane inter. a ext. parapetu	ks	1,000	544,59	544,59
86	K	7666621001	M+D Exterierové dvere plastové - vstupné, rozmer 1000x2250 mm, vrátane bezp. kovania a úpravy prahu	ks	3,000	765,00	2 295,00
87	K	7666622001	M+D Interierové dvere drevené, rozmer 900x2070 mm, vrátane zárubne, kovania a úpravy prahu	ks	2,000	312,93	625,86
88	K	7666622002	M+D Interierové dvere drevené, rozmer 700x2070 mm, vrátane zárubne, kovania a úpravy prahu	ks	1,000	312,93	312,93
89	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	39,456	0,55	21,70
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							238,19
90	K	7679201101	M+D Vstupná brána 1330x1150 mm, jaklový rám a výplň drevený obklad (BR)	ks	1,000	236,07	236,07
91	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2,361	0,90	2,12
D 771 Podlahy z dlaždíc							1 782,98
92	K	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	28,700	3,65	104,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu, vrátane lištovania a špárovania	m2	31,050	27,20	844,56
94	M	5978650320	Keramická dlažba - gres	m2	34,627	22,31	772,53
95	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	17,219	3,55	61,13
D 781			Dokončovacie práce a obklady				1 129,40
96	K	781445012	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu, vrátane lištovania a špárovania	m2	22,490	30,21	679,42
97	M	5978651230	Keramický obklad	m2	22,940	18,65	427,83
98	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	11,073	2,00	22,15
D 783			Dokončovacie práce - nátery				610,78
99	K	783782203.S	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia proti škodcom a hnilobe	m2	194,515	3,14	610,78
D 784			Dokončovacie práce - maľby				318,99
100	K	784152271.S	Maľby z maliarskych zmesí, dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	127,595	1,50	191,39
101	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	127,595	1,00	127,60

„it Kož“



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

13.2 SO 13 Vstupný objekt

Časť:

Elektroinštalácie a osvetlenie

JKSO:

Miesto: Katastrálne územie: Pác, okres Trnava, č. parciel:

KS:

Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ:

Obecný úrad Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

aarp, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				7 331,52
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				7 331,52
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	7 331,52	20,00%	1 466,30	
Cena s DPH		v EUR		8 797,82

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

13.2 SO 13 Vstupný objekt

Časť:

Elektroinštalácie a osvetlenie

Miesto:

Katastrálne územie: Pác, okres Trnava, č. parcel:

Dátum:

15.06.2023

Objednávateľ:

Obecný úrad Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Projektant:

aarp, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

7 331,52

M - Práce a dodávky M

7 331,52

D1 - Elektromontáže

7 331,52

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

7 331,52



ROZPOČET

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

13.2 SO 13 Vstupný objekt

Časť:

Elektroinštalácie a osvetlenie

Miesto:

Katastrálne územie: Pác, okres Trnava, č. parcel:

Dátum:

15.06.2023

Objednávateľ:

Obecný úrad Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Projektant:

aarp, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 331,52

D M

Práce a dodávky M

7 331,52

D D1

Elektromontáže

7 331,52

1	K	Pol24	RURKA OHYBNÁ P.O.TYP 23.. 23 MM	M	145,000	1,57	227,65
2	K	Pol25	KRABICA KP 68	KS	27,000	0,55	14,85
3	K	Pol26	UNICA PLUS 1-PÓLOVÝ SPÍNAČ BIELY, RADENIE 1	KS	6,000	9,39	56,34
4	K	Pol27	UNICA PLUS SÉRIOVÝ PREPÍNAČ BIELY, RADENIE 5	KS	1,000	12,10	12,10
5	K	Pol28	UNICA PLUS STRIEDAVÝ PREPÍNAČ BIELY, RADENIE 6	KS	2,000	10,46	20,92
6	K	Pol29	UNICA PLUS ZÁSUVKA BIELA	KS	5,000	18,98	94,90
7	K	Pol30	UNICA PLUS ZÁSUVKA BIELA S PREPATOVOU OCHRANOU	KS	13,000	88,77	1 154,01
8	K	Pol5	UNICA PLUS RÁMIK PRE JEDEN PRÍSTROJ - FARBY A POČTY UPRESNÍ INVEŠTOR	KS	27,000	5,09	137,43
9	K	Pol31	C113 SVIETIDLO PRISADENÉ, 1x13W, IP41	KS	4,000	102,36	409,44
10	K	Pol32	E113 SVIETIDLO PRISADENÉ, 1x13W, IP43	KS	7,000	115,53	808,71
11	K	Pol33	C126 - STROPNÉ SVIETIDLO OMS 1x26W, 230V	KS	2,000	121,22	242,44
12	K	Pol34	C226 - STROPNÉ SVIETIDLO OMS 2x26W, 230V	KS	2,000	133,08	266,16
13	K	Pol8	VODIČ UZEMNOVACÍ D=8 MM - NA POVRCHU+PV21	M	46,000	6,45	296,70
14	K	Pol9	PASKA UZEMNOVACIA 30X4 MM - V ZÁKLADOCH	M	30,000	3,41	102,30
15	K	Pol10	SVORKA SKÚŠOBNÁ	KS	3,000	5,03	15,09
16	K	Pol11	SVORKA KRIŽOVÁ - SK	KS	4,000	3,30	13,20
17	K	Pol12	SVORKA OKAPOVÁ - SO	KS	4,000	3,22	12,88
18	K	Pol35	JIMACIA TYC 2M	KS	1,000	15,80	15,80
19	K	Pol13	DRAŽKA PRE RURKU,KABEL DO D48 MM	M	55,000	5,93	326,15
20	K	Pol36	KABEL SIL.CYKY-O 3x1,5	M	20,000	2,14	42,80
21	K	Pol14	KABEL SIL.CYKY-J 3x1,5 - (CYKY-J) (CYKYLo-J)	M	95,000	2,14	203,30
22	K	Pol15	KABEL SIL.CYKY-J 3x2,5	M	105,000	3,36	352,80
23	K	Pol37	ZBERNICA HLAVNÉHO POSPÁJANIA CU 40/5	M	1,000	32,04	32,04
24	K	Pol38	VODIC CY 4 ZELENZOZLT	M	25,000	1,08	27,00
25	K	Pol39	ROZVÁDZAC RH - PODĽA VÝREKSU	KS	1,000	1 126,73	1 126,73
26	K	Pol16	DROBNÝ NEŠPECIFIKOVANÝ MATERIÁL ELEKTRO (URČÍ DODÁVATEĽ ELEKTRO PRED REALIZÁCIOU)	KS	1,000	549,00	549,00
27	K	Pol17	SKÚŠKY	HOD	8,000	59,29	474,32
28	K	Pol18	VYCHODZIA REVIZNA SPRAVA	HOD	6,000	49,41	296,46

Novit Kožuch
-onár Ev 4

Sociálna slava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

13.3 SO 13 Vstupný objekt

Časť:

Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Katastrálne územie: Pác, okres Trnava, č. parcel:

KS:

Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ:

Obecný úrad Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Norbert Jókay

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Stanislava Jókayová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				17 116,09
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				17 116,09
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	17 116,09	20,00%	3 423,22	
Cena s DPH	v	EUR		20 539,31

Projektant

Spracovateľ



[Handwritten signature]



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

13.3 SO 13 Vstupný objekt

Časť:

Zdravotechnika

Miesto:

Katastrálne územie: Pác, okres Trnava, č. parcel:

Dátum:

15.06.2023

Objednávateľ:

Obecný úrad Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Projektant:

Ing. Norbert Jókay

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Stanislava
Jókayová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

17 116,09

HSV - Práce a dodávky HSV

9 110,36

1 - Zemné práce

1 936,84

2 - Zakladanie

5,45

4 - Vodorovné konštrukcie

300,65

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

16,06

8 - Rúrové vedenie

4 254,71

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

225,84

99 - Presun hmôt HSV

2 370,81

PSV - Práce a dodávky PSV

8 005,73

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

282,54

713 - Izolácie tepelné

117,18

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

484,17

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 973,22

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

4 605,66

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

159,93

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

383,03

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

17 116,09



ROZPOČET

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

13.3 SO 13 Vstupný objekt

Časť:

Zdravotechnika

Miesto:

Katastrálne územie: Pác, okres Trnava, č. parciel:

Dátum:

15.06.2023

Objednávateľ:

Obecný úrad Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Projektant:

Ing. Norbert Jókay

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Stanislava Jókayová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 116,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 110,36

D 1

Zemné práce

1 936,84

1	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	30,000	7,15	214,50
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,200	12,96	93,31
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	3,600	1,05	3,78
4	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	19,110	21,88	418,13
5	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,555	1,21	11,56
6	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	21,000	4,87	102,27
7	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	21,000	2,80	58,80
8	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	26,310	1,62	42,62
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,747	5,18	76,39
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,747	0,90	13,27
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	29,239	8,00	233,91
12	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením šachiet, rýh nad 100 do 1000 m3	m3	11,563	3,95	45,67
13	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	8,975	29,95	268,80
14	M	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	15,078	23,13	348,75
15	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	10,150	0,50	5,08

D 2

Zakladanie

5,45

16	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	20,950	0,26	5,45
----	---	-------------	--	----	--------	------	------

D 4

Vodorovné konštrukcie

300,65

17	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,143	61,62	193,67
18	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,600	49,60	29,76
19	K	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	0,600	126,05	75,63
20	K	452311192	Priplatok k cene za práce v štólňi pre betón dosky, sedlového lôžka alebo blokov	m3	0,300	5,31	1,59

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

16,06

21	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýh	m2	0,405	12,91	5,23
22	K	612423531.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýh do 150 mm omietkou štukovou	m2	0,405	26,74	10,83

D 8

Rúrové vedenie

4 254,71

23	K	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	9,000	7,94	71,46
24	K	722110935.S	Oprava vodovodného potrubia liatinového prírubového vsadenie odbočky do potrubia DN 100	ks	1,000	176,66	176,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	871171000.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	17,000	0,61	10,37
26	M	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	22,440	2,03	45,55
27	M	286530020100.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 32 mm	ks	4,000	4,01	16,04
28	K	871266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 100	m	3,000	0,73	2,19
29	M	286120000200.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 110x3,2 mm, dl. 1 m, SN4 - napenená (viacvrstvá)	ks	3,000	4,72	14,16
30	K	871276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	5,000	0,83	4,15
31	M	286110006400.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 125x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvá)	ks	1,000	39,65	39,65
32	K	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 150	m	1,000	0,90	0,90
33	M	286110009900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm, dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvá)	ks	0,200	70,20	14,04
34	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	17,000	3,86	65,62
35	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	17,000	0,84	14,28
36	K	892354111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200 mm	m	9,000	3,56	32,04
37	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	236,33	472,66
38	K	893313001	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty hranatej, pôdorysnej plochy do 1,1 m ² , hĺbky do 1,0 m	ks	1,000	22,05	22,05
39	M	1200900	Vodomerná šachta 1200x900, KLARTEC	ks	1,000	483,12	483,12
40	M	2864102130	Rebrík - so 6 nášľapnými stupňami L=1,63m, materiál: sklolaminát, WAVIN	ks	1,000	224,45	224,45
41	K	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000	61,31	61,31
42	M	286610036100.S	Šachtové dno prietochné DN 160x0°-60°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	1,000	325,05	325,05
43	M	286610045400.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 3,6 m, PP	ks	2,000	831,81	1 663,62
44	M	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	1,000	28,17	28,17
45	M	552410002100.S	Poklop liatinový A15 priemer 600 mm	ks	1,000	166,84	166,84
46	M	592240009400.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	1,000	74,99	74,99
47	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	11,36	11,36
48	M	5524180250	Liatinový poklop D600 A15, WAVIN	ks	1,000	166,74	166,74
49	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	9,000	2,00	18,00
50	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	17,000	0,93	15,81
51	M	283230008100.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela	m	17,000	0,16	2,72
52	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	9,000	0,98	8,82
53	M	283230008200.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá	m	9,000	0,21	1,89

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

225,84

54	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m ²	300,000	0,20	60,00
55	K	972056003.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 40 mm do železobetónu -0,00003t	cm	40,000	1,07	42,80
56	K	972056011.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 120 mm do železobetónu -0,00027t	cm	40,000	2,64	105,60
57	K	974031144.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, - 0,01900t	m	2,700	4,04	10,91
58	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,063	15,61	0,98
59	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,360	0,51	0,69
60	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,063	11,58	0,73
61	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,063	5,54	0,35
62	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,063	60,00	3,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99 Presun hmôt HSV							2 370,81
63	K	998276111.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plastických hmôt alebo sklolaminátových v štôlni	t	24,182	58,11	1 405,22
64	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	24,182	39,93	965,59
D PSV Práce a dodávky PSV							8 005,73
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							282,54
65	K	711113304.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z tekutej gumy hr. 3 mm	m2	2,000	3,01	6,02
66	M	245610003300	Náterová hydroizolácia Rubber N 500, 1-zložková na báze modifikovaných asfaltov, tekutá guma, spotreba 0,5-2,0 kg/m2, 10 kg	kg	8,340	6,56	54,71
67	K	711747067.S	Zhotovenie detailov oprac.rúr.prestupov pod tesniacou objímkou priemer do 300 mm NAIP	ks	2,000	14,25	28,50
68	M	900311	Tesniaca manžeta "C" rozmer 32x110mm, MIVA	ks	1,000	47,93	47,93
69	M	901540	Tesniaca manžeta "C" rozmer 150-160x400mm, MIVA	ks	1,000	82,48	82,48
70	K	711786066.S	Zhotovenie tesnenia rúr. prestupov HIZOT tmelom z epoxid. živice a tkaninou priemer do 200 mm	ks	2,000	28,03	56,06
71	M	235210000400.S	Živica epoxidová 2-zložková nízko viskózna	kg	0,660	9,79	6,46
72	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,011	34,68	0,38
D 713 Izolácie tepelné							117,18
73	K	713482112.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	12,000	3,66	43,92
74	M	283310001200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	7,000	0,59	4,13
75	M	283310001400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 25x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	3,000	0,67	2,01
76	M	283310001600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	5,000	0,91	4,55
77	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, do hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	10,000	3,82	38,20
78	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	10,000	1,80	18,00
79	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	3,000	2,10	6,30
80	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,002	35,33	0,07
D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							484,17
81	K	721172393.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	2,000	5,80	11,60
82	M	429720001200.S	Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	11,55	23,10
83	K	721172400.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia vodorovného DN 40	m	1,000	10,48	10,48
84	M	286140041800.S	Rúra PP odhlučnená D 40 mm dl. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	4,43	4,43
85	K	721172403.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia vodorovného DN 50	m	4,000	10,66	42,64
86	M	286140042400.S	Rúra PP odhlučnená D 50 mm dl. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	4,93	19,72
87	K	721172409.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia vodorovného DN 110	m	3,000	12,01	36,03
88	K	721172430.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia zvislého DN 110	m	8,000	11,97	95,76
89	M	286140043700.S	Rúra PP odhlučnená DN 110 mm dl. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	13,000	14,13	183,69
90	K	721172503.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 110	ks	2,000	7,80	15,60
91	M	286540142100.S	Čistiaci kus odhlučnený PP DN 110, tichý odpadový systém	ks	2,000	8,73	17,46
92	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	24,000	0,96	23,04
93	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,023	26,98	0,62
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							1 973,22
94	K	722171132.S	Potrubie plastliníkové D 20 mm	m	16,800	20,33	341,54
95	K	722171133.S	Potrubie plastliníkové D 26 mm	m	4,800	26,79	128,59
96	K	722171134.S	Potrubie plastliníkové D 32 mm	m	4,800	33,69	161,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	3,000	4,62	13,86
98	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	3,000	12,51	37,53
99	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	3,000	5,11	15,33
100	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	3,000	21,56	64,68
101	K	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	6,000	2,77	16,62
102	M	551110007700.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	ks	6,000	17,52	105,12
103	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	3,000	2,77	8,31
104	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	3,000	6,71	20,13
105	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	1,000	2,78	2,78
106	M	551210021100.S	Ventil poistný 1/2", PN 10, mosadz	ks	1,000	16,54	16,54
107	K	722221310.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	1,000	4,63	4,63
108	M	551190000900.S	Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	14,57	14,57
109	K	722221315.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	1,000	5,11	5,11
110	M	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	19,10	19,10
111	K	722221365.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 3/4	ks	1,000	4,63	4,63
112	M	422010003000.S	Filter závitový na vodu 3/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	12,07	12,07
113	K	722221370.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	1,000	5,11	5,11
114	M	F76S-11/2AA	Honeywell Filter F76S-1AA so spät.preplachom	ks	1,000	520,01	520,01
115	M	Z11S-A	Elektronická automatika odkalovania odkalovacích filtrov	ks	1,000	242,66	242,66
116	K	722263415.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 3/4	ks	1,000	18,94	18,94
117	M	215999	Domovní vodomer 3/4 QN 2,5 prip. závit, vodor.montáž	ks	1,000	53,80	53,80
118	K	722290215.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 100	m	22,000	4,89	107,58
119	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	22,000	1,26	27,72
120	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,186	24,48	4,55

D	725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety					4 605,66
121	K	725119109	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	ks	2,000	11,98	23,96
122	M	552380000900	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie, 246x164 mm, lesklý/matný/lesklý chróm	ks	2,000	121,26	242,52
123	K	725119730	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	2,000	8,68	17,36
124	M	642360004000.S	Misa záchodová keramická závesná bez splachovacieho okruhu	ks	2,000	244,22	488,44
125	M	554330000200.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým povoleným sklápaním	ks	2,000	103,16	206,32
126	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	2,000	48,25	96,50
127	M	552370000400	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1140 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 80, plast, GEBERIT	ks	2,000	386,99	773,98
128	K	725149740.S	Montáž predstenového systému pískárov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	41,93	41,93
129	M	552370000900.S	Predstenový systém pre pískár do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	1,000	372,89	372,89
130	K	725149745.S	Montáž pískáru do predstenového systému	ks	1,000	5,39	5,39
131	M	642510000200.S	Pískár so senzorom keramický	ks	1,000	455,35	455,35
132	M	ATS001	Pískárový tlakový splachovač	ks	1,000	46,50	46,50
133	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	35,64	35,64
134	M	642110004300.S .1	Umývadlo keramické bežný typ	ks	1,000	92,95	92,95
135	K	725319113.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	19,42	19,42
136	M	552310001200.S	Kuchynský drez nerezový 840x460 mm na zapustenie do dosky	ks	1,000	300,59	300,59
137	K	725333351.S	Montáž výleVKy nerezovej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	18,65	18,65
138	M	552320000600.S	VýleVka nerezová samostatne stojaca	ks	1,000	570,12	570,12
139	K	725539101.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 50 L	ks	1,000	47,97	47,97
140	M	541320005400.S	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný akumulčný, objem 50 l	ks	1,000	273,49	273,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
141	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	8,33	8,33
142	M	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	1,000	105,14	105,14
143	K	725829206.1	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	2,000	11,82	23,64
144	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	1,000	87,19	87,19
145	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	1,000	81,12	81,12
146	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000	8,16	8,16
147	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	1,000	26,53	26,53
148	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	1,000	8,97	8,97
149	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	1,000	19,53	19,53
150	K	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	1,000	8,16	8,16
151	M	551620014100.S	Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku	ks	1,000	30,53	30,53
152	K	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50 mm	ks	1,000	8,58	8,58
153	M	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50	ks	1,000	31,02	31,02
154	K	725869381.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40 mm	ks	1,000	8,20	8,20
155	M	551620027100	Vtokový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	1,000	16,25	16,25
156	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,155	28,00	4,34
D 724			Zdravotechnika - strojn e é vybavenie				159,93
157	K	724312105.S	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 8 l	ks	1,000	25,56	25,56
158	M	484620000100.S	Nádoba expanzná prietochná s vakom 8 l, D 206 mm, v 345 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar	ks	1,000	102,11	102,11
159	M	551290014200	Prietochná armatúra Flowjet 3/4" s guľovým kohútom, príslušenstvo k expanzným nádobám Refix DD, REFLEX	ks	1,000	32,12	32,12
160	K	998724101.S	Presun hmôt pre strojn e é vybavenie v objektoch výšky do 6 m	t	0,003	46,33	0,14
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				383,03
161	K	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	3,000	2,88	8,64
162	M	01	Kotviace príslušenstvo nosník, podložka, závitová tyč	ks	20,000	16,47	329,40
163	K	230050033	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	kg	2,000	5,31	10,62
164	M	286710008300.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 107-115 mm, DN potrubia 4", M8/M10, EPDM izolant	ks	8,000	1,42	11,36
165	M	286710007500.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, EPDM izolant	ks	12,000	0,58	6,96
166	K	726190915.S	Montáž krycích dvierok	ks	2,000	4,89	9,78
167	M	EXX000002535	Dvere revízne D 150x300 1917002 147x297mm plastové biele	ks	2,000	2,96	5,92
168	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,007	50,18	0,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

13.4 SO 13 Vstupný objekt

Časť:

Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Katastrálne územie: Pác, okres Trnava, č. parciel:

KS:

Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ:

Oblasť úrad Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Norbert Jókay

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Stanislava Jókayová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

563,43

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

563,43

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	563,43	20,00%	112,69

Cena s DPH

v EUR

676,12

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

13.4 SO 13 Vstupný objekt

Časť:

Vykurovanie

Miesto:

Katastrálne územie: Pác, okres Trnava, č. parcel:

Objednávateľ:

Obecný úrad Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Dátum:

15.06.2023

Projektant:

Ing. Norbert Jókay

Spracovateľ:

Ing. Stanislava
Jókayová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

563,43

PSV - Práce a dodávky PSV

563,43

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

563,43

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

563,43

Ing. Norbert Jókay

Staviteľská
Asociácia stavebných cen.
MŠ SR
Akreditácia

ROZPOČET

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

13.4 SO 13 Vstupný objekt

Časť:

Vykurovanie

Miesto:

Katastrálne územie: Pác, okres Trnava, č. parcel:

Dátum:

15.06.2023

Objednávateľ:

Obecný úrad Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Projektant:

Ing. Norbert Jókay

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Stanislava
Jókayová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							563,43
D	PSV		Práce a dodávky PSV				563,43
D	735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				563,43
1	K	735413130.S	Montáž nástenného elektrického priamovýhrevného vykurovacieho telesa	súb.	5,000	14,80	74,00
2	M	5415342	Ecoflex F117-TAC 20, 739x451x78 mm Elektrický priamovýkurovací konvektor 2000W (18ks/pal)	ks	2,000	111,06	222,12
3	M	5415334	Ecoflex F117-TAC 10, 443x451x78 mm Elektrický priamovýkurovací konvektor 1000W (34ks/pal)	ks	3,000	88,62	265,86
4	K	998735101.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,029	49,84	1,45

audovít Kožuch
cenár

enie o akreditácii MŠ SR
Jala Asociácia stavebných cen

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

14 SO 14 Sadové úpravy, pešie komunikácie a drobná architektúra

Časť:

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obecný úrad Cífer

Zhotoviteľ:

Projektant:

aarp, s.r.o.

Spracovateľ:

ROSOFT, s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

15.06.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	18 768,78
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	18 768,78

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	18 768,78	20,00%	3 753,76

Cena s DPH	v EUR	22 522,54
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ



[Handwritten signature]



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

14 SO 14 Sadové úpravy, pešie komunikácie a drobná architektúra

Časť:

Miesto:

Objednávateľ:

Obecný úrad Cífer

Zhotoviteľ:

Dátum: 15.06.2023

Projektant: aarp, s.r.o.

Spracovateľ: ROSOFT, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

18 768,78

HSV - Práce a dodávky HSV

10 738,33

1 - Zemné práce

9 966,98

2 - Zakladanie

690,25

99 - Presun hmôt HSV

81,10

PSV - Práce a dodávky PSV

8 030,45

762 - Konštrukcie tesárske

7 350,05

783 - Dokončovacie práce - nátery

680,40

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

18 768,78



ROZPOČET

Stavba:

CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt:

14 SO 14 Sadové úpravy, pešie komunikácie a drobná architektúra

Časť:

Miesto:

Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ:

Obecný úrad Cífer

Projektant: aarp, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: ROSOFT, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 768,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 738,33

D 1

Zemné práce

9 966,98

1	K	111201102.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2	m2	2 340,000	0,83	1 942,20
2	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	22,482	48,91	1 099,59
3	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	22,482	2,40	53,96
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 3000 m	m3	133,930	5,18	693,76
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	937,510	0,52	487,51
6	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	133,930	2,25	301,34
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	22,482	0,90	20,23
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	133,930	14,40	1 928,59
9	K	171209008	Manipulácia a likvidácia drevnej suty z vyklčovaných krovin	m2	2 340,000	1,47	3 439,80

D 2

Zakladanie

690,25

10	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	13,463	51,27	690,25
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

D 99

Presun hmôt HSV

81,10

11	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	27,868	2,91	81,10
----	---	-------------	---	---	--------	------	-------

D PSV

Práce a dodávky PSV

8 030,45

D 762

Konštrukcie tesárske

7 350,05

12	K	762081060.S	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva	m2	162,000	6,91	1 119,42
13	K	7625261105	Položenie drevených trámov voľne	m	162,000	3,83	620,46
14	M	60515026005	Rezivo hranolové	m3	10,935	480,50	5 254,27
15	K	762595000.S	Spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky - fixovanie do párovej polohy	m3	10,125	3,89	39,39
16	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	70,335	4,50	316,51

D 783

Dokončovacie práce - nátery

680,40

17	K	7837262005	Povrchová úprava dreva náterom fermežou	m2	162,000	4,20	680,40
----	---	------------	---	----	---------	------	--------

invít Koz