

Zmluva o dielo č. 1/2023

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a na základe výsledku podlimitnej zákazky na predmet verejného obstarávania

Objednávateľ: Obec Beňadovo
Sídlo: Beňadovo 66 02963
Zastúpený: Jaroslav Pepucha, starosta obce
Bankové spojenie: Prima Banka
IBAN: SK 90 5600 0000 0040 4132 4018
IČO: 00314391
DIČ: 2020571597
Kontaktná osoba poverená
objednávatelom v technických
veciach :

ďalej len „**Objednávateľ**“, na strane jednej

a

Zhotoviteľ: STAVINEK, s.r.o.
Sídlo: Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo
Zastúpený: Ing. Štefan Cubinek
Bankové spojenie: TATRA banka
Č. účtu: SK76 1100 0000 0029 4503 4954
IČO: 50726773
DIČ: 2120439640
Zápis v OR: spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresného súdu Žilina súdom oddiel: Sro, vložka č. 67186/L

ďalej len „**Zhotoviteľ**“, na strane druhej

takto:

Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ je samostatný územný a správny celok Slovenskej republiky, je právnickou osobou uvedenou v Nariadení vlády SR č. 258/1996 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy. Objednávateľ vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s majetkom obce, vykonáva správu škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom a na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečuje priestory a materiálno-technické zabezpečenie. Objednávateľ je tiež zriaďovateľom Základnej školy s Materskou školou v Beňadove a Školskej jedálne. Túto zmluvu objednávatel uzatvára za účelom zabezpečenia priestorov pre uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov základnej školy a ich stravovania.
2. Objednávateľ ďalej prehlasuje, že ako vlastník a stavebník disponuje právom k stavbe ZŠ a k pozemku, na ktorých má byť realizované dielo podľa tejto zmluvy, označené ako „**Pristavba ZŠ Beňadovo**“. Dielo sa bude realizovať v k. ú. Beňadovo na časti pozemku reg. C s parc. č. 216/1 a na stavbe na tejto časti pozemku postavennej, s presahom na pozemky 216/2 vo vlastníctve objednávatela.

3. Zhotoviteľ prehlasuje a v prílohe č. 1 k tejto zmluve pripojeným výpisom z obchodného registra alebo výpisom zo živnostenského registru alebo dokladmi podľa práva štátu svojho sídla svojou povahou, zodpovedajúcimi výpisu z obchodného registru a/alebo výpisu zo živnostenského registru preukazuje, že je existujúcim subjektom, ktorý má všetky oprávnenia pre predmet podnikania, ktorým je realizácia stavieb, ich zmeny a odstraňovanie tzn., že je subjektom oprávneným vykonať predmet diela podľa tejto zmluvy v zmysle zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ prehlasuje a v prílohe č. 2 pripojeným výpisom preukazuje, že je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora a že v čase uzavretia zmluvy a zároveň počas jej platnosti a účinnosti, nie je osobou, ktorá spĺňa ustanovenia § 11 ods. 1 písm. c) a d) ZVO.
4. Táto zmluva je uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania podlimitnej verejnej zákazky na stavebné práce s názvom „Prístavba ZŠ Beňadovo“, ev. č. VZ 3797 - WYP (bude doplnené) (ďalej iba „**verejná zákazka**“), zadávanej podľa § 108 a násl. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**ZoVO**“), kde zadávateľ verejnej zákazky bol objednávateľ podľa tejto zmluvy a vybraným dodávateľom v rámci verejného obstarávania bol vyhodnotený zhotoviteľ podľa tejto zmluvy.
5. V súlade s požiadavkami financujúceho ministerstva, resp. iného riadiaceho orgánu sa zhotoviteľ zaväzuje spolupôsobiť pri výkone finančnej kontroly a auditu podľa predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. a príslušnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a jej príloh, vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Táto okrem iného zahŕňa poskytnutie kontrolnému orgánu dokladov o dodávkach stavebných prác, tovarov a služieb, hrađených z verejných výdajov alebo z verejnej finančnej podpory v rozsahu nutnom pre overenie príslušnej operácie. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.
Túto povinnosť bude zhotoviteľ požadovať rovnako od svojich subdodávateľov.
6. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť objednávateľa sa považuje rovnako konanie, resp. nekonanie a oneskorenie príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu, orgánov kontroly a auditu a iných orgánov riadenia a kontroly poskytovania financovania, ktoré má za následok oneskorenie financovania projektu z verejných zdrojov a následné oneskorenie platieb zo strany objednávateľa zhotoviteľovi.

Článok II.

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou pre objednávateľa zaväzuje vykonať vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, vlastný náklad a vlastné nebezpečenstvo a za podmienok stanovených touto zmluvou dielo, spočívajúce v realizácii a dodávke stavebných a iných prác, predmetom ktorých je „Prístavba ZŠ Beňadovo“, vrátane všetkých projektových prác a dokumentácie, potrebnej k úspešnej kolaudácii a vrátane zabezpečenia právoplatného kolaudačného rozhodnutia (ďalej len „**dielo**“) v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto zmluve a jej prílohách, t. j.:
 - a) dokumentácii verejnej zákazky pre výber zhotoviteľa diela v podobe projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), s ktorou bol zhotoviteľ zoznamovaný a ktorú v potrebnom počte výtlačkov obdržal (príloha č. 13)
 - b) výkaze výmer s cenami za jednotlivé profesie (príloha č. 4)
 - c) štandardoch jednotlivých prác a výrobkov, uvedených v projektovej dokumentácii
 - d) platných technických normách.
2. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že dielo vykoná spôsobom a v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorú mu objednávateľ odovzdal. Pokiaľ sú na ďalších miestach tejto zmluvy uvádzané pojmy „dokumentácia“ alebo „projektová dokumentácia“, rozumie sa tým podľa

článku II., odst. 1 písm. a) projektová dokumentácia v rozsahu dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS). Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že dielo vykoná spôsobom a v rozsahu vyžadovaným kolaudujúcim stavebným úradom a dotknutými orgánmi, ktorých stanovisko je pre kolaudáciu potrebné. Zhotoviteľ je povinný včas a riadne získať všetky povolenia, umožňujúce riadne užívanie predmetu diela alebo jeho častí a je povinný podniknúť všetko pre hladký priebeh kolaudačného konania, vrátane uskutočnenia všetkých nutných alebo vhodných pred-kolaudačných konaní (vrátane HaZZ, IBP, RUVZ atď.). Pokiaľ zhotoviteľ získa akékoľvek predbežné povolenie pre užívanie predmetu diela, je aj naďalej povinný získať konečné kolaudačné rozhodnutie. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolupracovať s projektantmi stavby, a rešpektovať ich ako zástupcov objednávateľa vo veciach DRS a kontroly vykonávania stavby v súlade s DRS. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolupracovať s projektantmi stavby najmä počas vykonávania architektonického dozoru pre objednávateľa, ako aj v prípade nutnosti zmien v projektovej dokumentácii vyvolanej počas realizácie diela, ak taký prípad nastane. Dokumentáciu skutočného stavu vyhotoví GPS v súčinnosti so zhotoviteľom diela.

3. Súčasťou diela sú všetky práce, materiály, činnosti, dodávky a služby nutné alebo vhodné pre zhotovenie predmetu diela a odstránenie všetkých prípadných väd a nedorobkov diela zhotoviteľom s najlepšou odbornou starostlivosťou, riadne, včas a v súlade so zmluvou a záväznými predpismi, vrátane obstarania všetkých zariadení, pomôcok, strojov, energií, zariadení staveniska a ďalších vecí, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela, všetkých pracovných síl, mechanizmov, materiálov, ako aj iných zariadení a pomocných stavieb, rovnako tak všetky dodávky a výkony, ktorú sú treba trvalo alebo dočasne pre realizáciu a dokončenie diela a pre úspešnú kolaudáciu stavebným úradom.
4. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje za podmienok ďalej stanovených riadne vykonať a právoplatne skolaudované dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť za neho cenu vo výške a spôsobom ďalej stanoveným.
5. Pokiaľ sú v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy bez bližšej špecifikácie uvádzané pojmy „**podľa zmluvy**“ alebo „**podľa tejto zmluvy**“, rozumie sa tým táto zmluva o dielo, vrátane všetkých jej príloh a prípadných písomných dodatkov, ktoré tvoria jej nedeliteľnú súčasť. V prípade rozporu medzi jednotlivými ustanoveniami tejto zmluvy a jej niektorými prílohami majú prednosť ustanovenia uvedené v dokumente zmluvy o dielo, pokiaľ takéto ustanovenia nie sú výslovne v písomnom dodatku zmenené, anulované, prípadne iným spôsobom upravené. V prípade rozporu medzi jednotlivými ustanoveniami príloh tejto zmluvy majú prednosť ustanovenia príloh v tomto poradí:
 - a) projektová dokumentácia v rozsahu dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) (príloha č. 13)
 - b) štandardy jednotlivých prác a výrobkov, obsiahnuté v projektovej dokumentácii ako jej samostatná časť
 - c) výkaz výmer s cenami za jednotlivé profesie (príloha č. 4)
 - d) celkový harmonogram projektu (ďalej rovnako iba „**harmonogram**“) (príloha č. 6A).
6. Predmetom diela je všetko, čo je uvedené v čl. II., odst. 1. až 5. tejto zmluvy, resp. čo z nich vyplýva, a to bez ohľadu na to, v ktorej jej časti. Jednotlivé časti zadávacej dokumentácie verejnej zákazky sa výslovne považujú za vzájomne sa dopĺňujúce a upresňujúce, pričom uvedené platí analogicky pre projektovú dokumentáciu, štandardy materiálov a výrobkov, technické špecifikácie zariadení, ich popisy a výkazy výmer. Výslovne bolo dohodnuté, že predmetom diela a prác zhotoviteľa je všetko, čo je uvedené v dokumentoch alebo čo vyplýva z čl. II ods. 1 až 5 tejto zmluvy.
7. Zhotoviteľ preskúmal a preveril dokumenty uvedené v čl. II., odst. 1. až 5. tejto zmluvy čo do ich úplnosti, správnosti, presnosti a použiteľnosti a prehlasuje, že dokumentácii porozumel a že je schopný dielo a jeho jednotlivé časti vykonať tak, aby spĺňalo všetky požiadavky na neho kladené. Zhotoviteľ preskúmal výmery a množstvá uvedené vo výkaze výmer (príloha

č. 4), porovnal ich s DRS (príloha č. 13) a preveril ich správnosť. Zhotoviteľ nemá právo na zaplatenie naviacprác z dôvodu nesúladu DRS s výkazom výmer alebo z dôvodu chýbajúcich položiek, nedostatočných výmer, resp. množstiev uvedených vo výkaze výmer, ak zhotoviteľ mohol tieto nezrovnalosti zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti a tieto nezrovnalosti mohli byť odstránené vysvetlením súťažných podkladov verejným obstarávateľom (objednávateľom) na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov zo strany zhotoviteľa alebo iného záujemcu, ak takýto nesúlad je spôsobený zjavnou chybou v písaní a/alebo počítaní.

8. Podpísaním tejto zmluvy preberá zhotoviteľ odbornú, stavebnú, technickú, ekonomickú a organizačnú zodpovednosť za prípravu, realizáciu a úspešnú kolaudáciu diela.
9. Zhotoviteľ je povinný obstaráť na svoje náklady všetky verejnoprávne a iné povolenia, súhlasy či schválenia, vyžadované záväznými predpismi, ktoré budú nutné pre realizáciu a kolaudáciu diela, vrátane dopravno-inžinierskeho opatrenia a dopravno-inžinierskeho rozhodnutia. Zhotoviteľ nie je oprávnený vznášať voči objednávateľovi akékoľvek nároky vyplývajúce z absencie akéhokoľvek takého povolenia, súhlasu či schválenia.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že realizáciu diela na jeho strane bude zaisťovať realizačný tím, zloženie ktorého a odborná kvalifikácia jednotlivých členov sú uvedené v prílohe č. 5 zmluvy, popr. tím, ktorého zloženie bolo zmenené v súlade s týmto článkom (ďalej len „realizačný tím“). Výmena ktoréhokoľvek z členov realizačného tímu je možná iba v prípade, že každý nový člen realizačného tímu disponuje minimálne požadovanou odbornou spôsobilosťou podľa prílohy č. 5 zmluvy. Akúkoľvek zmenu člena realizačného tímu je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi najmenej 2 pracovné dni pred touto zmenou, okrem prípadov, ktorých povaha to vylučuje. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa preukázať splnenie povinností stanovených v tomto článku.
11. Objednávateľ vystaví zhotoviteľovi písomné splnomocnenie, na zastupovanie objednávateľa v kolaudačnom konaní, ktoré bude oprávňovať zhotoviteľa k uskutočneniu právnych a faktických úkonov vedúcich k vydaniu a právoplatnosti užívacieho povolenia na dielo.

Článok III.

Vykonanie diela, podklady pre vykonanie diela

1. Zhotoviteľ je povinný práce na diele zahájiť bez zbytočného odkladu po obdržaní výzvy objednávateľa a po písomnom odovzdaní staveniska zo strany objednávateľa.
2. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa k prevzatíu staveniska a k zahájeniu prác aspoň 2 dni pred objednávatelom požadovaným zahájením stavebných prác a zhotoviteľ sa zaväzuje dostaviť sa na výzvu objednávateľa za účelom spísania zápisu o prevzatí staveniska a zahájení prác a stavebné práce v termíne stanovenom objednávatelom reálne zahájiť a plynule v nich pokračovať.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo, resp. jeho jednotlivé časti riadne vykonať a objednávateľovi dokončené odovzdať v termínoch a v medzitermínoch/míľnikoch (ďalej iba „medzitermíny“) podľa harmonogramu, ktoré tvoria prílohu č. 6.A a definovaných v prílohe č. 6.B tejto zmluvy. V súlade s týmito prílohami sa zhotoviteľ zaväzuje ukončiť stavebné práce, dielo vykonať riadne t.j. bez väd a nedorobkov, odovzdať objednávateľovi právoplatné kolaudačné rozhodnutie, ako aj dielo samotné najneskôr do 13 mesiacov od prevzatia staveniska.
4. Pokiaľ zhotoviteľ dielo riadne nevykoná a objednávateľovi neodovzdá v lehotách stanovených v harmonograme a v míľnikoch a následne ani v dodatočnej lehote, stanovenej písomne objednávatelom, ktorá nesmie byť kratšia než 10 pracovných dní, a to v ktorejkoľvek fáze zhotovenia diela, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú

pokutu vo výške 5% z ceny diela, zaslaním písomného oznámenia o uplatnení zmluvnej pokuty objednávateľom voči zhotoviteľovi, a to i opakovane, pre každé také porušenie. Rovnako pre tento prípad má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť. Právo od tejto zmluvy odstúpiť vznikne objednávateľovi rovnako v prípade, pokiaľ niektorú časť diela zhotoviteľ nevykoná v medzitermíne podľa harmonogramu a následne ani v dodatočnej lehote, stanovenej písomne objednávateľom, ktorá nesmie byť kratšia než 10 pracovných dní.

5. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení zhotoviteľovi.
6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že pred podpisom tejto zmluvy riadne a s najlepšou odbornou starostlivosťou:
 - a) skontroloval všetky informácie, týkajúce sa realizácie diela
 - b) preštudoval zmluvné dokumenty jednotlivo, aj v ich vzájomnej súvislosti
 - c) vyžiadal si a obdržal vyjasnenie nejasností a zistil si všetky podrobnosti, týkajúce sa povahy a realizácie diela vrátane posúdenia súladu výkazu výmer s DRS a vyjasnil si tak všetky záležitosti, ktoré majú vplyv na realizáciu diela
 - d) navštívil stavenisko, preveril miestne podmienky na stavenisku a vyhodnotil ich ako vyhovujúce.
7. Zhotoviteľ nesmie bez súhlasu objednávateľa alebo inej objednávateľom písomne splnomocnenej osoby (príloha č. 8) zverejňovať svoje práce alebo ich časti. Rovnako platí o popisoch realizácie stavby, výkazoch výmer, nákladoch stavby a projektovej dokumentácii. Všetky podklady zostávajú vlastníctvom objednávateľa a prechádzajú bez ohľadu na autorské práva do majetku objednávateľa. Fotografickú dokumentáciu, okrem dokumentácie priebehu výstavby, môže zhotoviteľ pre svoje reklamné účely použiť iba s písomným súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ smie podklady pre realizáciu prác použiť iba pre plnenie podľa tejto zmluvy.

Článok IV.

Cena diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela je stanovená ako cena pevná s maximálnou výškou plnenia čiastkou, ktorá predstavuje

	477 978,74 EUR
20 % DPH	95 595,75 EUR
celkom	573 574,49 EUR

(slovami päťstosedemdesiattritisícpäťstosedemdesiatštyri eur a štyridsaťdeväť centov)
ďalej rovnako iba „cena diela“.

2. Cena diela uvedená v čl. IV., odst. 1. tejto zmluvy bola zmluvnými stranami dohodnutá na základe kalkulácie ceny diela, vykonanej zhotoviteľom na základe výkazu výmer s cenami za jednotlivé profesie, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy, pričom zahrňuje všetky náklady zhotoviteľa pri realizácii diela, resp. jeho jednotlivých častí. Objednávateľ uhradí iba skutočne vykonané práce. Práce a dodávky, ktoré zhotoviteľ nevykoná, budú odpočítané od maximálnej ceny diela uvedenej v bode 1 tohto článku a nemôžu byť zhotoviteľom fakturované.
3. Zvýšenie materiálových, mzdových a akýchkoľvek iných nákladov, vrátane prípadnej zmeny cien, odvodov sociálneho a/alebo zdravotného poistenia, zmeny dovozných prirážok alebo kurzu Euro a pod. po podpísaní zmluvy nemajú vplyv na cenu diela a jeho častí, dohodnutých v tejto zmluve, ani na zmenu jednotkových cien alebo paušálneho ocenenia niektorých položiek pri zmene rozsahu diela v podobe naviacprác.

4. Ceny prác, dodávok a služieb zhotoviteľa po jednotlivých stavebných objektoch (SO) a prevádzkových súboroch (PS) v štruktúre a členení podľa výkazu výmer, uvedeného v prílohe č.4, sú cenami pevnými a obsahujú najmä:
- a) materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú nutné na vykonanie prác
 - b) mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na dozor zhotoviteľa, odmeny, nadčasy, odlučné, jazdné a iné vedľajšie náklady a výdavky
 - c) náklady na vykládku, skladovanie a rozdelenie všetkých na stavbu potrebných dodávok, bez rozdielu miesta a podlažia
 - d) náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovísk, pomocné náradie, lešenie a skladovacie plochy
 - e) náklady na všetky zodpovedajúce ochranné opatrenia na vykonanie prác až do ich prevzatia objednávatelom, vrátane realizácie tzv. zimných opatrení - ZIP pre práce v zimnom období
 - f) náklady na vypratanie staveniska, ako aj odvoz všetkého stavebného odpadu a sutiny, vrátane nákladov na špecifickú likvidáciu odpadov, ak také budú v zmysle platných právnych predpisov vyžadované, za podmienky dodržovania príslušných zákonov o ochrane životného prostredia a príslušných nariadení orgánov, vrátane nákladov súvisiacich s úradnou kontrolou zdravotnej nezávadnosti materiálov použitých na zhotovenie diela a/alebo úradnou kontrolou spôsobu likvidácie odpadov alebo jej vhodnosti
 - g) vedľajšie náklady zariadenia staveniska akéhokoľvek druhu, mimostaveniskovú dopravu, event. sťažené dopravné podmienky, akékoľvek územné vplyvy a pod.
 - h) náklady na vykonanie skúšok konštrukcií a meraní, predovšetkým stavebných materiálov a látok
 - i) náklady spojené s dovozom materiálov, výrobkov, či prác zo zahraničia ako aj z tuzemska, vrátane colných a iných poplatkov spojených s dovozom, dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov, pokiaľ ich zhotoviteľ potrebuje pre svoje plnenie
 - j) náklady na meranie a udržiavanie meracích bodov, pomocných bodov, značiek a nivelit na stavbe
 - k) náklady na ďalšie pomocné či režijné práce a výkony, ktoré sú potrebné pre dokonalé a kompletne zhotovenie diela a jeho jednotlivých častí
 - l) priebežné čistenie stavby a jej okolia, denné hrubé upratovanie, komplexné upratanie stavby pred jej odovzdaním a tzv. hĺbkové čistenie nášľapných vrstiev podláh
 - m) náklady na zábery verejných plôch, vrátane poplatkov za ich zriadenie a udržiavanie počas celej doby zhotovovania diela
 - n) náklady na priemyselné, autorské a iné práva, licencie/sublicencie v súvislosti s autorským právom k projektovej dokumentácii
 - o) náklady na skúšky, atesty, osvedčenia a certifikácie v súlade s príslušnými zákonmi a právnymi predpismi
 - p) náklady na médiá všetkého druhu na stavenisku a pre potreby stavby, vrátane zariadenia provizórnych prípojok a ich osadenie meradlami
 - q) náklady na prípadné provizórne napojenie na vlastné energetické zdroje zhotoviteľa formou elektrocentrál, mobilných generátorov, vrátane rozvodov a pod., mobilného zásobovania vodou a pod.
 - r) náklady na vystavenie a udržiavanie bankovej záruky podľa čl. XIII., bod 7 a vystavenie a udržiavanie záruky na záručné opravy podľa čl. XIII., bod 9.
 - s) náklady na projektovú dokumentáciu a inžiniersku činnosť zhotoviteľa v rozsahu podľa čl. V, časť A a B
 - t) náklady na poistenie zhotoviteľa a udržiavanie poistenia v platnosti počas celej lehoty výstavby v súlade s článkom XIII., bod 1.

5. Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ potvrdzuje, že bol vopred zoznámený so všetkými skutočnosťami, podmieňujúcimi riadnu realizáciu diela, najmä pomermi tam existujúcimi, dopravnými podmienkami a prístupom na miesto realizácie diela, vrátane podmienok dopravy materiálu na stavenisko, technickou realizáciou diela a pod. Akýkoľvek prípadný omyl zhotoviteľa, týkajúci sa týchto skutočností, nezakladá právo zhotoviteľa na zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy.
6. Honorár zhotoviteľa v časti odmena za projektové práce sa riadi podľa tejto zmluvy. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak a ak odmena za projektové práce, ktorých potreba vystane dodatočne, nie je uvedená v tejto zmluve (bod 4 písm. s) tohto článku), bude stanovená podľa Sadzobníku UNIKA pre navrhovanie ponukových cien projektových prác. Cena za projektové práce je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov je nezávislá na zmene taríf, miezd, všetkých odvodov, daní alebo iných poplatkov v súvislosti s realizáciou projektových prác zhotoviteľa.
7. Cena za projektové práce zhotoviteľa je nemenná i v takom prípade, keď sa z akéhokoľvek dôvodu a akýmkoľvek spôsobom zvýšia náklady funkčných častí stavby podľa čl. 1.2.1. Sadzobníka UNIKA (Ponuková cena) pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností, verzia 2019.
8. V nákladoch na projektové práce a inžiniersku činnosť zhotoviteľa podľa bodu 4. písm. s) tohto článku, ktoré sú zahrnuté v cene diela sú obsiahnuté všetky hlavné a vedľajšie náklady, ktoré sú nutné pre výkony zhotoviteľa a všetko, čo je treba pre úplnú, riadnu, funkčnú, termínovo a vecne primeranú realizáciu v častiach, ako aj v celku, výslovne potom:
- náklady na poskytnutie licencie za použitie dokumentácie zhotoviteľa v rozsahu podľa čl. V., odst. A, B tejto zmluvy
 - dopravné a prepravné náklady zhotoviteľa v rámci sídla zhotoviteľa, aj mimo neho
 - časové príplatky, odlučné, príplatky za sťažené prostredie, mzdové a vedľajšie mzdové náklady
 - náklady na rozmnoženie podkladov, výkresov, projektovej a technickej dokumentácie v rozsahu požadovanom podľa čl. V. tejto zmluvy, dokumentácia, fotografie
 - poštové poplatky, telefón, faxové poplatky
 - všetky vedľajšie a režijné náklady, ktoré sú potrebné pre dokonalú a kompletnú realizáciu všetkých projektových prác a inžiniersku činnosť v jednotlivom, ako aj v celku.
9. K zmene ceny môže dôjsť aj na základe preukázateľnej inflácie, a to výlučne len ak tá presiahne hranicu 5% v Slovenskej republike, vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, a to o sumu súčinu miery inflácie v Slovenskej republike za bežný kalendárny rok a výšky jednotlivých jednotkových cien za stavebné práce alebo služby v bežnom kalendárnom roku, a to vo vzťahu k všetkým jednotkovým cenám za stavebné práce alebo služby ktoré sú predmetom realizácie diela.
Zmena ceny vyvolaná z dôvodov uvedených podľa prvej vety tohto bodu je možná len na položky, ktoré neboli do momentu preukázateľnej inflácie, ktorá presiahne hranicu 5 % v Slovenskej republike, realizované. Cena ostatných položiek sa nemení.

Článok V.

Projektová dokumentácia zhotoviteľa

Projektová dokumentácia

Súčasťou záväzkov zhotoviteľa je vypracovanie projektovej dokumentácie v nižšie uvedenom rozsahu, členení a miere podrobnosti, ktorá bude realizovaná za podmienok stanovených zmluvou a v lehotách podľa celkového harmonogramu projektu podľa prílohy č. 6.A tejto zmluvy.

A. Dielenská, montážna a koordinačná dokumentácia zhotoviteľa

A1. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie najmenej 5 dní pred zahájením prác dielenskú (výrobnú), montážnu a koordinačnú dokumentáciu jednotlivých stavebných objektov a technologických súborov.

Pokiaľ objednávateľ vyzve zhotoviteľa, bude dokumentácia technologických zariadení, predkladaná zhotoviteľom, vrátane vyjadrenia Inšpektorátu bezpečnosti práce a ďalších dotknutých organizácií.

B. Dokumentácia pre účely katastra a zriadenie vecných bremien

B1. Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady geodetické zameranie (geometrický plán) celého diela a/alebo jeho jednotlivých častí podľa požiadaviek objednávateľa, vrátane všetkých komunikácií, prístupových ciest, parkovacích plôch atď. a odovzdá ho objednávateľovi najneskôr ku dňu kolaudácie diela alebo jeho častí v 2 výtlačkoch v papierovom vyhotovení a v 2 ks na nosičoch CD.

C. Všeobecné záväzky zhotoviteľa v súvislosti s projektovou dokumentáciou

C1. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na chyby projektovej a technickej dokumentácie, ktorú obdržal od objednávateľa. Vady, pripomienky, rozpory a neúplné popisy prác a výkonov, ako aj chyby vo výkaze výmer., príp. ostatné okolnosti, oznámi objednávateľovi zhotoviteľ písomne bez nárokov na zvláštnu úhradu, a to aj v prípade, ak sú iba v súvislosti s ostatnými dodávkami a prácami (prípoje, montážne práce, stavebné pripravenosti pre dodávky zariadení a vybavení objednávateľa pre iných dodávateľov, rozhranie prác medzi dodávkami stavby a iných dodávateľov atď.). Za také upozornenie mu nenáleží zvláštna odmena.

C2. Odsúhlasenie jednotlivých častí akejkoľvek projektovej a/alebo technickej dokumentácie zhotoviteľa (dielenská, koordinačná, montážna atď.) technickým dozom nezbaňuje zhotoviteľa zodpovednosti za technicky správne, hospodárne a prevádzkyschopné vypracovanie dokumentácie a technických podkladov, za ich úplnosť a za súlad so všetkými platnými právnymi alebo všeobecne záväznými predpismi, platnými technickými normami a posledným stavom techniky. Schválením akéhokoľvek z dokumentov zhotoviteľa, dokumentácie alebo ich jednotlivých častí nepreberá technický dozor zodpovednosť za zlú funkciu zariadenia a jeho častí, ak nejde o chybu v dôsledku chybného zadania objednávateľa. Odsúhlasenie akejkoľvek dokumentácie zhotoviteľa technickým dozom rovnako nezakladá nárok zhotoviteľa na predĺženie lehoty výstavby a/alebo na navýšenie zmluvnej ceny diela.

C3. Všetky grafické, písomné, počtové a iné dokumenty, výstupy a výsledky v častiach alebo v celku plnenia predmetu tejto zmluvy sa stávajú majetkom objednávateľa, pričom ich zhotoviteľ nesmie použiť pre iného zákazníka a bez písomného súhlasu objednávateľa zverejňovať údaje o objednávateľovi a o nákladoch stavby. Výnimku z týchto záväzkov tvorí iba fotografická dokumentácia alebo iná všeobecná technická dokumentácia, ktorú môže zhotoviteľ použiť pre vlastné reklamné účely iba na základe písomného súhlasu objednávateľa.

C4. Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a úplnom odstránení väd z preberacieho protokolu medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi všetky dokumenty, ktoré získal na prípravu a realizáciu diela.

C5. Dielo sa v časti projektová dokumentácia považuje za riadne dokončené, ak bude mať vlastnosti stanovené touto zmluvou, právnymi predpismi, technickými normami a obchodnými zvyklosťami. Technický dozor je oprávnený odmietnuť jednotlivé stupne projektovej dokumentácie alebo akéhokoľvek iné technické podklady a/alebo dokumentáciu v prípade, že na ktoromkoľvek z nich budú pri prevzatí zistené vady, spočívajúce v nekompletnosti alebo v odporujúcich si podkladoch. Ostatné prípadné vady budú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela s dohodnutými termínmi ich odstránenia. Všetky vady projektovej dokumentácie je technický dozor povinný uplatniť u zhotoviteľa písomne.

Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať pripomienky a pokyny technického dozoru stavebníka (TDS), ďalej len „technický dozor“ k projektovej dokumentácii zhotoviteľa a zapracovať ich do jednotlivých častí dokumentácie podľa jeho pokynov.

C6. Ak bude zhotoviteľ považovať pokyny technického dozoru za nesprávne, či z hľadiska realizácie výstavby neúplné či nevhodné, je povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu písomne upovedomiť technický dozor a vyžiadať si doplnenie alebo špecifikovanie pokynov. V prípade, že niektorý z postupov, navrhnutých technickým dozorom, bude v rozpore s technickými, či inými normami a predpismi, je zhotoviteľ povinný na takýto rozpor písomne upozorniť technický dozor a predložiť objednávateľovi písomne alternatívne riešenie, ktoré je s technickými či inými normami a predpismi v súlade a maximálne reflektuje požiadavky technického dozoru.

C7. Zhotoviteľ zodpovedá za úplnosť a vecnú správnosť všetkých podkladov a dokumentov, ktoré vypracuje, ich vzájomný súlad a použiteľnosť pri realizácii diela, ako aj za vhodnosť týchto podkladov.

C8. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, spôsobenú objednávateľovi realizáciou diela v rozpore s platnými právnymi predpismi, či touto zmluvou. Škodou sa pre účely tejto zmluvy rozumie nielen škoda, vzniknutá priamo v súvislosti s pôsobením zhotoviteľa, ale aj škoda nepriamo spôsobená napr. oneskoreným či chybným plnením zhotoviteľa, popr. tretích osôb, a to vzniknutá bez ohľadu na zavinenie zhotoviteľa.

C9. Zhotoviteľ sa zaväzuje projektovú dokumentáciu, písomnú dokumentáciu a fotodokumentáciu archivovať po dobu 5 rokov od doby získania právoplatného kolaudačného rozhodnutia na celé dielo alebo jeho časť.

C10. Zhotoviteľ sa zaväzuje vopred písomne informovať technický dozor o všetkých rokovaníach s účastníkmi všetkých správnych konaní (vrátane predbežných rokovaní) a všetkými dotknutými orgánmi, aby sa ich mohol v prípade záujmu prostredníctvom svojich zástupcov zúčastniť a objednávateľ je povinný mu k týmto rokovaniam vystaviť potrebnú plnú moc.

C11. Zhotoviteľ nie je na základe tejto zmluvy oprávnený prijímať za objednávateľa akékoľvek finančné, vecné priame alebo nepriame právne a iné záväzky, okrem záväzkov, vyplývajúcich pre neho z platných právnych noriem, tejto zmluvy a rozsahu plnej moci, udelenej objednávateľom.

C12. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu a bezplatne odstrániť oprávnené reklamované vady projektovej dokumentácie zhotoviteľa, najneskôr však do 10-tich dní od doručenia reklamácie objednávateľa, pokiaľ strany nedohodnú iný termín. Vady, v dôsledku ktorých by objednávateľovi mohla vzniknúť škoda alebo majú priamy dopad na priebeh stavebných prác alebo poskytovanie služieb z hľadiska času, je zhotoviteľ povinný odstrániť po ich písomnom uplatnení objednávateľom bez zbytočného odkladu.

C13. V prípade, že zhotoviteľ neopraví vady projektovej dokumentácie zhotoviteľa a/alebo technických podkladov zhotoviteľa vo vyššie uvedených lehotách a ani v dodatočnej lehote, ktorá predstavuje minimálne 10 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa pre nápravu, je technický dozor oprávnený zaistiť opravu vád iným subjektom, a to na náklady, riziko a nebezpečenstvo zhotoviteľa. Povinnosť zhotoviteľa platiť zmluvnú pokutu za každý, aj začatý deň omeškania podľa tejto zmluvy, tým nie je dotknutá.

C14. Za podstatné porušenie povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa v časti projektová a technická dokumentácia zhotoviteľa v každom prípade považujú vážne chyby v projektovej dokumentácii zhotoviteľa a technických podkladoch a/alebo v rokovaníach s orgánmi štátnej správy alebo konaniach pred nimi, ak nastali z dôvodov na strane zhotoviteľa, ktoré sú spôsobilé predĺžiť

realizáciu diela voči zmluvným termínom alebo spôsobia vynaloženia neočakávaných dodatočných nákladov zo strany objednávateľa.

C15. Zhotoviteľ vykonáva, organizuje a zodpovedá za koordináciu projektovej dokumentácie všetkých subdodávateľov projektových prác. Pre realizáciu tohoto projektu uzavrie s nimi zhotoviteľ zmluvy tak, aby títo vo vzťahu k nemu vystupovali ako jeho dodávatelia jednotlivých profesií. Zhotoviteľ smie pre projektové práce použiť len takých subdodávateľov, ktorí majú preukázateľné skúsenosti s porovnateľnými ukončenými projektmi a v minulosti už také odborne, vecne, kvalitne, v stanovených termínoch vykonávali.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre vypracovanie projektovej dokumentácie v časti geodetické zameranie podľa čl. B1 tejto zmluvy použije iba oprávnené osoby v zmysle zákona č.138/1992 Z.z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

C16. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, platia pre vecné vymedzenie rozsahu diela v časti projektová dokumentácia nasledujúce podklady, keď okrem porušenia právnych predpisov platia tieto podklady v uvedenom poradí:

3. slovenské normy a technické predpisy v prípade, ak by medzi zmluvnými stranami nebolo písomne dohodnuté odlišné riešenie
4. dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS).

C17. Zhotoviteľ v postavení autora udeľuje objednávateľovi súhlas na akékoľvek použitie diela podľa § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Autorský zákon**“) a súčasne udeľuje objednávateľovi výhradnú vecne, časovo, územne a iným rozsahom neobmedzenú licenciu na používanie, rozširovanie, rozmnožovanie, sprístupňovanie a/alebo spracovanie diela v akejkoľvek jazykovej mutácii, akýmkoľvek spôsobom (vrátane akejkoľvek podoby a formy) a na akékoľvek účely podľa voľnej úvahy objednávateľa.

Od protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľ ako autor nesmie ďalej nakladať (rozhodovať o ďalšom nakladaní) s právami (oprávneniami) prevedenými licenciou na objednávateľa. Zhotoviteľ ako autor nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť na tretiu osobu alebo jej udeliť licenciu k dielu v rozsahu práv (oprávnení), prevedených zo zhotoviteľa ako autora na objednávateľa. O týchto právach môže zhotoviteľ ako autor znovu rozhodovať len v prípade splnenia podmienok ustanovených v § 71 ods. 3 Autorského zákona.

Zhotoviteľ v súlade s ust. § 558 Obchodného zákonníka udeľuje objednávateľovi svoj výslovný a neobmedzený súhlas s použitím diela aj na iné účely, než je účel vyplývajúci z tejto zmluvy o dielo najmä na jeho ďalšie spracovanie, vyhotovenie rozmnoženiny, spojenie s iným dielom a pod.. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela, že si je vedomý zodpovednosti za porušenie práva inej osoby z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva podľa § 559 Obchodného zákonníka a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné. Zhotoviteľ zodpovedá sám a na vlastné náklady za vysporiadanie autorských a ďalších súvisiacich práv, ktoré je potrebné k realizácii diela vysporiadať.

Licencia/sublicencia podľa predchádzajúcich odsekov je udelená ako výhradná po dobu trvania majetkových práv autora v zmysle § 32 Autorského zákona, teritoriálne obmedzená na územie Slovenskej republiky a udelená na všetky známe spôsoby použitia diela na objednávku podľa § 19, ods. 4 Autorského zákona, vrátane práva meniť alebo upravovať dielo na objednávku, resp. použiť dielo na objednávku za účelom vytvorenia akéhokoľvek iného autorského diela. Výhradnú licenciu/sublicenciu nadobudnutú podľa tohto odseku nie je objednávateľ povinný využiť.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že je nositeľom všetkých autorských práv k dielu podľa vyššie uvedeného odseku v rozsahu, v akom udelil objednávateľovi licencie/sublicencie a dielo nebude pri jeho

odovzdani objednávateľovi zaťažené akýmikoľvek právami tretích osôb. V prípade, pokiaľ by sa na diele podieľali autorsky aj iné osoby, než zhotoviteľ (subdodávateľia), zaistil si oprávnenie s dielom nakladať a oprávnenie poskytovať licenciu /sublicenciu na jeho použitie v takom rozsahu, v akom tak robí touto zmluvou. Zhotoviteľ vyhlasuje, že všetci autori/spoluautori autorských diel a/alebo originálni nositelia majetkových práv k autorským dielam súhlasia s udelením licencie/sublicencie zo spoločnosti zhotoviteľa na objednávateľa a súhlas s udelením licencie/sublicencie a/alebo postúpením licencie/sublicencie zo spoločnosti objednávateľa na tretie osoby bez obmedzenia. Zhotoviteľ rovnako vyhlasuje, že nároky autorov/spoluautorov/originálnych nositeľov majetkových práv k autorským dielam podľa tohto podčlánku sú v plnom rozsahu vysporiadané tak, aby objednávateľ mohol nerušene používať autorské diela podľa tohto podčlánku, a to bez akýchkoľvek nárokov autorov/spoluautorov/originálnych nositeľov majetkových práv k autorským dielam podľa tohto podčlánku voči objednávateľovi.

V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže neoprávnené alebo nedostatočné/neúplné poskytnutie licenčných/sublicenčných práv zhotoviteľom objednávateľovi a v tej súvislosti si bude akýkoľvek autor/spoluautor/originálny nositeľ majetkových práv k autorským dielam podľa tohto podčlánku uplatňovať akékoľvek majetkové nároky voči objednávateľovi z titulu neoprávneného použitia autorského diela podľa tohto podčlánku, zaväzuje sa zhotoviteľ nahradiť objednávateľovi v plnom rozsahu akúkoľvek škodu, vzniknutú objednávateľovi v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa podľa tohto podčlánku, ktorá mu vznikne z dôvodu, že vyhlásenie zhotoviteľa za pravdivé považoval.

Článok VI. Zariadenie staveniska

1. Stavenisko pre realizáciu diela je zhotoviteľ oprávnený budovať a užívať iba na pozemkoch objednávateľa, ktoré mu budú pre realizáciu diela odovzdané. V prípade nutnosti si zabezpečí ďalšie pozemky pre zriadenie zariadení staveniska na vlastné náklady rovnako na cudzích pozemkoch. Zhotoviteľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že si pred podaním ponuky podrobne preveril všetky pomery, týkajúce sa realizácie diela a miest pre zariadenie staveniska, vrátane ich vlastností a únosnosti. Počas celej výstavby je povinný si tieto pomery naďalej priebežne preverovať, vrátane technickej realizácie celého diela. Zhotoviteľa je povinný zariadiť si stavenisko tak, aby umožnil bezpečnú výučbu a prevádzku v susednej budove Základnej školy. Zhotoviteľ zodpovedá za komplexnú BOZP a PO staveniska a stavby počas celej doby realizácie.
2. Pred zahájením prác predloží zhotoviteľ dokumentáciu zariadenia staveniska, z ktorej bude zrejmé rozmiestenie dočasných zariadení stavby s ohľadom na postup prác zhotoviteľa na stavbe. Ak budú pri prácach na zariadení staveniska alebo pri vlastných prácach na stavbe nájdené umelecké alebo starožitné predmety, vykoná všetky kroky podľa platných predpisov a bez zbytočného odkladu upovedomí objednávateľa. V takom prípade sa bude zhotoviteľ riadiť zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov, predovšetkým jeho § 127 a zákonom č. 49/2002 Z.z. o štátnej pamiatkovej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Pri objavení predmetov podliehajúcich tomuto zákonu je zhotoviteľ povinný uzavrieť zmluvu s právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie, vydané Ministerstvom kultúry SR na vykonanie záchranného archeologického výskumu.
Zdržania, vyplývajúce z tohoto nálezu, napr. výskumné alebo archeologické práce, neoprávňujú ku zmenám cien podľa čl. IV., bod 4. tejto zmluvy.
3. V dohodnutej cene za zariadenie staveniska v rozsahu a požiadavkách na zariadenie staveniska sú v zmluvnej cene zhotoviteľa v štruktúre a členení podľa výkazu výmer zhotoviteľa (príloha č. 4) pre zariadenie staveniska obsiahnuté všetky hlavné a vedľajšie náklady, ktoré sú nutné pre výkony zhotoviteľa v súvislosti so zariadením staveniska, a to najmä:
 - stroje, budovy, stavebné sklady, sklady materiálov, plochy, prístroje, dopravné a prístupové komunikácie,

- náklady na ich zriadenie, prevádzku a údržbu do doby prevzatia diela alebo jednotlivých stavebných objektov objednávateľom, demoláciu, vrátane ich odpisov, dopravy a odvozu po ukončení prác,
- potrebné náklady, vrátane vedľajších prác, poplatkov a nákladov na pripojenie na jednotlivé médiá od bodu napojenia na najbližšie miesto pripojenia pre vlastnú potrebu a potrebu firiem činných na stavbe, vrátane ich pohotovosti počas celej výstavby do ukončenia všetkých prác a prevzatia diela alebo jednotlivých stavebných objektov objednávateľom,
- zriadenie, udržanie, pohotovosť a demontáž provizórnej staveniskovej prípojky elektrickej energie a vody pre vlastnú potrebu, ako aj pre potrebu ďalších subdodávateľov stavby a ich osadenie meracími prístrojmi,
- náklady na montáž, pohotovosť, údržbu a demontáž tzv. podružných elektrických rozvádzačov,
- vybavenie prípojok prúdu pre veľkospotrebiče vlastnými meračmi,
- provizórne základy alebo rámy pre osadenie skladov, buniek a obytných alebo sociálnych kontajnerov,
- zaistenie strážnej služby a ochrany staveniska, ochranné lešenie a oplotenie v potrebnej výške,
- náklady na zavedenie a prevádzkové náklady pre kontrolu pohybu osôb a vozidiel po stavenisku,
- provizórne odkanalizovanie a odvod dažďovej vody, zdravotno-technické inštalácie,
- provizórne opatrenia pre dopravné značenie, informačné a orientačné tabule pre provizoriá, provizórne cesty, chodníky, komunikácie a iné opatrenia pre bezpečný pohyb osôb, mechanizácie a materiálu v areáli Základnej školy v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa na stavenisku,
- príjazdové komunikácie, komunikačné provizoriá, príjazdové cesty ku skladom a materiálu a k miestam skládky po celú dobu výstavby, vrátane ich čistenia a zamedzenia znečistenia a poškodenia ulíc,
- opatrenie pre výstavbu v zime - tzv. ZIP nielen pre vlastnú potrebu, ale aj pre všetky profesie na stavbe,
- priebežné čistenie staveniska a všetkých užívaných plôch a dopravných ciest denne, zásadne ale vždy pred opustením staveniska a ukončením stavebných prác,
- priebežné odstraňovanie odpadu, suťe, rozmerného odpadu, obalov vrátane triedenia odpadu a zamedzenia znečistenia životného prostredia v súlade s príslušnými predpismi,
- osvetlenie staveniska, jednotlivých pracovísk a príjazdových ciest, vrátane dopravných značiek podľa príslušných ustanovení a predpisov,
- vytyčenie staveniska, hlavných stavebných osí všetkých potrebných nivelačných prvkov, rysiek, lavičiek a meracích bodov,
- ochrana diela alebo jeho dokončených a nedokončených častí proti dažďu, záplavovej a spodnej vode, mrazu, snehu a vetru, vrátane príp. čerpaniu vody,
- zistenie polohy a funkcie všetkých existujúcich nadzemných a podzemných vedení a ich odborné zaistenie, prípadné odstránenie,
- zriadenie a udržovanie telefonického spojenia, vrátane poplatkov za toto zriadenie,
- výroba, zriadenie, udržovanie a premiestnenie stavebných tabúl počas celej výstavby a jej demontáž po ukončení prác,
- zaistenie a udržovanie uzáverov, bezpečné zaistenie stavebných jám a otvorených šachiet,
- opatrenie na ochranu postihnutých susedných pozemkov a komunikácií proti poškodeniu a znečisteniu,
- škody na zariadení staveniska, ktorých pôvodca nemohol byť zistený,
- poistenie staveniska a všetkých dočasných zariadení v zodpovedajúcej výške,
- všetky vedľajšie náklady zariadenia staveniska akéhokoľvek druhu, náklady na mimo staveniskovú dopravu, sťažené dopravné podmienky, územné a prevádzkové vplyvy,
- náklady na zriadenie, údržbu a demontáž po ukončení prác zhotoviteľa zariadenia staveniska pre potreby technického dozoru počas celej doby realizácie diela v rozsahu podľa prílohy č. 14 tejto zmluvy

- demontáž zariadení staveniska najneskôr do 15 (pätnásť) dní po ukončení prác a uvedenie do pôvodného stavu
 - postavenie, udržiavanie, príp. premiestnenie s ohľadom na postup prác, demontáž po ukončení prác a osvetlenie 2 ks stavebných a informačných tabúl, rozmery 300 cm x 600 cm, ocel. konštrukcia, návrh bude odsúhlasený objednávateľom.
5. Odsúhlasením dokumentácie zariadenia staveniska nepreberá objednávateľ akúkoľvek zodpovednosť za vhodnosť, účelnosť, prevádzkyschopnosť, dostatočné dimenzovanie, rozmiestnenie, efektívnosť vynaložených nákladov a ekonomickú prevádzku, funkčnosť a bezpečnosť zariadení staveniska a jeho častí a jeho využívania počas výstavby pre potreby zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s postupom prác počas celej výstavby priebežne aktualizovať dokumentáciu zariadenia staveniska. Priestory a plochy pre zariadenie staveniska zhotoviteľa poskytne objednávateľ na odovzdaných pozemkoch bezplatne.
6. V súvislosti s postupom prác ďalších dodávateľov objednávateľa, najmä počas vytvárania tzv. stavebnej pripravenosti alebo konečných montáží dodávateľov objednávateľa na jednotlivých objektoch a/alebo miestnostiach, sa zhotoviteľ zaväzuje:
- strieť výkony iných dodávateľov objednávateľa na jednotlivých objektoch, stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí
 - poskytnúť časť plôch zariadení staveniska alebo nedokončených objektov pre ich využívanie ďalším dodávateľom stavby pro ich objekty zariadenia staveniska umiestnenie skladov a parkovania na stavenisku a/alebo v jeho bezprostrednej blízkosti
 - umožniť užívanie sociálneho zázemia ďalším účastníkom výstavby
 - umožniť napájanie spotrebičov a malej mechanizácie dodávateľov z inštalovaných rozvodov podružných rozvádzačov
 - umožniť užívanie prístupových ciest a staveniskových ciest
 - vytvárať stavebnú pripravenosť a umožniť ďalším subjektom na stavenisku vytváranie stavebnej pripravenosti pre ich montáže a nadväzujúce práce a dodávky, najmä pre časť dodávky interiéru a gastro
 - koordinovať vzájomne svoje činnosti v prípravnej časti (projektová a koordinačná dokumentácia) a na stavenisku z hľadiska času a vecnosti dodávok s činnosťami iných účastníkov výstavby na stavenisku a v jednotlivých stavebných objektoch
 - predchádzať konfliktom na stavenisku v prípade prác iných dodávateľov, a pokiaľ tieto vzniknú, riešiť tieto zmiernou cestou.

Článok VII.

Prekážky a prerušenie prác, lehoty realizácie

1. Ak spôsobí zhotoviteľ svojou činnosťou pri realizácii diela prekážky, brániace prevádzke Základnej školy, alebo častí diela podľa tejto zmluvy alebo prekážky brániace iným osobám vo výstavbe tohoto objektu, v dôsledku ktorých vznikne objednávateľovi škoda, je zhotoviteľ povinný ich objednávateľovi nahradiť, vrátane ušlého zisku.
2. Z dôvodu krátkodobého prerušenia prác, vzniknutého z dôvodu prekážok, vyvolaných ostatnými osobami zúčastnenými na výstavbe objektu, najmä dodávateľovi vnútorného vybavenia alebo iných zariadení, nevzniká zhotoviteľovi žiaden právny nárok na náhradu škody voči objednávateľovi, ani na posunutie termínov realizácie diela.
3. Objednávateľ alebo technický dozor môžu nariadiť prerušenie prác, pokiaľ by zistil, že zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore so zmluvou, stavebným povolením, projektovou dokumentáciou alebo jeho pokynmi.
4. Zhotoviteľ berie na vedomie tú skutočnosť, že najmä počas dokončovacích prác PSV a TZB budú jeho práce prebiehať súbežne s výkonmi ďalších dodávateľov objednávateľa (zariadení,

vybavením, AV médiá a pod.), pre ktoré bude vytvárať stavebné pripravenosti a na ktoré budú rovnako jeho práce ďalej nadväzovať alebo s nimi bezprostredne súvisieť.

Súbežne prebiehajúce činnosti viacej dodávateľov na stavbe počas tohoto obdobia nie je možné považovať za prekážky v práci zhotoviteľa a zhotoviteľ berie na vedomie skutočnosť, že počas týchto prác nebude stavenisko zbavené práv tretích osôb. Prevzatie priestorov a/alebo ich častí pre ďalšie súvisiace montáže ďalších účastníkov výstavby po jednotlivých miestnostiach atď. (tzv. stavebná pripravenosť) nemá charakter prevzatia diela a/alebo jeho častí podľa čl. XII. tejto zmluvy.

Článok VIII.

Povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v dohodnutom rozsahu, bez vád, v termíne uvedenom v čl. III., bod 3 a v súlade s projektovou dokumentáciou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, normami, nariadeniami a pokynmi objednávateľa, resp. ním poverených a splnomocnených osôb, uvedených v prílohe č. 8 tejto zmluvy.
2. Záväzné predpisy alebo záväzné časti štátnych noriem, ktoré sú platné v čase realizácie diela, stanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich zmluvné vlastnosti diela alebo jeho častí. Úspešné vykonanie týchto skúšok, najmä komplexných skúšok v rozsahu podľa prílohy č. 12 tejto zmluvy v celom rozsahu, musí predchádzať dokončeniu diela, resp. jeho častí a ich odovzdaniu objednávateľovi.

Zhotoviteľ musí pre svoje práce používať vhodný, bezpečný a plne funkčný materiál a je povinný vykonávať dielo kvalitne podľa harmonogramu postupu prác, posledného stavu techniky a predpisov výrobcov.

Zhotoviteľ je povinný v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení použiť pre realizáciu diela len výrobky a materiály odsúhlasené objednávateľom, ktoré majú také vlastnosti, aby bola po dobu životnosti realizovaného diela pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia, životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní, pričom všetky dodané materiály a výrobky musia zodpovedať predpokladanému a/alebo obvyklému spôsobu použitia.

Zhotoviteľ použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojitosti s vyhláškou MDVaRR SR č. 162/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov a technické požiadavky na požiarne bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarne bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb a zaväzuje sa dodržať podmienky vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly. V zmysle zák. č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zhotoviteľ predloží objednávateľovi rozhodnutia o schválení a certifikáty výrobkov a za tieto nesie plnú zodpovednosť.

Zhotoviteľ sa v rámci svojich prác zaväzuje dodať v technických špecifikáciách uvedené alebo v celom rozsahu porovnateľné a rovnocenné výrobky a/alebo materiály na základe svojich odborných znalostí a skúseností, ktoré v plnej miere zodpovedajú požiadavkám objednávateľa, uvedeným v týchto špecifikáciách a vykazujú úplne rovnaké obstarávacie náklady, materiálové, fyzikálne, stavebné, úžitkové a prevádzkovo-technické vlastnosti s prihliadnutím na ich životnosť a rovnaké prevádzkové náklady v súvislosti s ich údržbou počas celej doby ich životnosti, pričom pre ten-ktorý materiál a/alebo výrobok musia byť splnené všetky tieto požiadavky.

Zhotoviteľ sa zaväzuje v predstihu predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie rovnako technické listy strojov a zariadení strojnotechnologickej časti jednotlivých technologických súborov alebo dodávok, vrátane uvedenia všetkých technických parametrov. Pokiaľ budú na stavbe zhotoviteľom dodané a zabudované stroje a zariadenia, ktorých technické listy neboli vopred objednávateľom odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený požadovať náhradnú dodávku strojov a zariadení.

Zhotoviteľ zodpovedá priamo za výber a riadnu koordináciu všetkých subdodávateľov. Výmena subdodávateľa voči zoznamu subdodávateľov podľa prílohy č. 7 tejto zmluvy je možná len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. V zmysle § 41 ods. 1 písm. b) ZVO zhotoviteľ taktiež preukáže, že navrhovaný nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.

3. Objednávateľ má právo v opodstatnených prípadoch požadovať výmenu subdodávateľa zhotoviteľa. Prípadné náklady, vyplývajúce z výmeny subdodávateľa, nesie v plnom rozsahu zhotoviteľ. Dodávky materiálov, látok alebo predmetov pre realizáciu prác sa nepovažujú za subdodávateľské výkony.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolupracovať s ostatnými subjektami, zúčastnenými na realizácii diela, najmä dodávateľmi vybavenia a zariadenia pre objednávateľa tak, aby nedochádzalo ku konfliktom.
5. Zhotoviteľ je povinný udržiavať pracovisko v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie po skončení svojich prác. Pokiaľ objednávateľ vyzve márne zhotoviteľa na upratovanie staveniska a ten tak bez zbytočného odkladu nevykoná, má objednávateľ právo vykonať vyčistenie stavby na náklady, riziko a nebezpečenstvo zhotoviteľa. Odpadky, zbytky stavebných materiálov a stavebné prvky je treba vecne, správne a odborne zlikvidovať, a to v súlade s príslušnými hygienickými ustanoveniami, miestnymi podmienkami a všeobecne platnými právnymi predpismi, predovšetkým v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
6. Pokiaľ použije zhotoviteľ cudzie zariadenia a lešenia, potom postupuje na vlastné nebezpečenstvo. Objednávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za bezpečnosť a vhodnosť takých zariadení pre účely zhotoviteľa.
7. Zhotoviteľ musí ním vykonané práce a prípadné predmety alebo dodávky, predané mu pre realizáciu prác alebo zabudovanie, chrániť pred poškodením a krádežou až do prevzatia diela alebo jeho častí objednávateľom. Zhotoviteľ bude na vlastné náklady a nebezpečenstvo skladovať všetky materiály, látky a zariadenia, vrátane príslušenstva až do doby ich montáže, zabudovania alebo spätného odvozu zo stavby.
8. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi na náklad zhotoviteľa vodu a elektrickú energiu formou napojenia z hlavných uzáverov priamo na stavenisku alebo v jeho bezprostrednej blízkosti.
9. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť ich v dostatočnom časovom predstihu objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom použije formulár pre vzorkovanie podľa prílohy č. 10 zmluvy. Rozmerovo menšie materiály a výrobky budú prezentované TDS fyzicky pre odsúhlasenie formou vzorky, v prípade rozmernejších bude k formuláru priložený technický list a/alebo fotografia v dostatočnom rozlíšení a podrobnosti, vrátane prípadných kotiev, uchytení, detailov alebo

súvisiacich a nadväzujúcich prvkov, komponentov atď. Odsúhlasenie predložených výrobkov, vzoriek a materiálov objednávateľom alebo technickým dozorom nezbuje zhotoviteľa zodpovednosti za nevhodnosť použitých materiálov, výrobkov, stavebno-technologických alebo montážnych postupov pre účely špecifikované v projektovej dokumentácii a jej jednotlivých častiach.

Článok IX.

Priebeh a vedenie stavby, stavebný denník

1. Objednávateľ je oprávnený dať svoje záujmy zastupovať technickým dozorom stavebníka (TDS). Ponuky, podklady a písomnosti je treba adresovať TDS, príp. iným splnomocneným osobám podľa prílohy č. 8 tejto zmluvy. Zástupca zhotoviteľa na stavbe je stavbyvedúci so vzdelaním a praxou zodpovedajúcou jeho úlohe, musí byť dostatočne a včas informovaný o budúcich úlohách. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť, aby bol nasadený stavbyvedúci alebo jednotliví ďalší pracovníci zhotoviteľa, ktorí sa správajú hrubo, neprístojne alebo svojím konaním ovplyvňujú zmluvnú realizáciu prác alebo dodávok alebo nemajú dostatočnú kvalifikáciu alebo prax pre odbornú realizáciu diela. Objednávateľ je oprávnený rovnako odmietnuť nasadenie a činnosť takej osoby a vyžadovať jej odvolanie, pokiaľ požadujú odvolanie pracovníka zhotoviteľa úrady alebo príslušné orgány stavebného konania. Také osoby sa zhotoviteľ zaväzuje na žiadosť objednávateľa odvolať zo stavby do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti a zaistiť primeranú náhradu.
2. V lehote 15 (pätnásť) dní po dátume nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo predloží zhotoviteľ objednávateľovi podrobný harmonogram prác na schválenie. Tento časový a vecný harmonogram musí rešpektovať plánované obdobie výstavby podľa prílohy č. 6.A tejto zmluvy (Celkový harmonogram projektu) pri zohľadnení jednotlivých záväzných míľnikov podľa nižšie uvedeného podčlánku a prílohy č. 6.B tejto zmluvy. Kým nebude harmonogram zhotoviteľa odsúhlasený technickým dozorom, sú platné termíny podľa harmonogramu projektu, uvedeného v prílohe č. 6.A tejto zmluvy.

Harmonogram zhotoviteľa bude pripravený na základe počítačového programu v súlade s metódou kritickej cesty (CPM) za použitia programu pre časové plánovanie, napr. Primavera SureTrack, MS Project alebo iného podobného medzinárodne uznávaného programu pre časové plánovanie. V prípade, ak sa zhotoviteľ rozhodne použiť akúkoľvek inú formu elektronickej verzie harmonogramu (napr. špecifické webové rozhranie v inom počítačovom programe), musí detailne popísať funkcionality danej alternatívy tak, aby bolo možné zhodnotiť reálnosť jej využitia počas realizácie diela.

Zároveň je zhotoviteľ povinný ako súčasť predloženého harmonogramu poskytnúť bezplatne formou prenájom počas celej lehoty výstavby CD s aplikáciou, v ktorej je možnosť uložený súbor prezeráť a overiť deklarovanú funkcionality zhotoviteľom navrhovaného systému na sledovanie a vyhodnocovanie činností zhotoviteľa v čase podľa požiadaviek objednávateľa. V prípade inej formy elektronickej verzie harmonogramu, než je vyššie uvedené, zhotoviteľ potvrdzuje, že náklady na licencie/podlicencie za použitie takéhoto programu sú súčasťou jeho ceny diela a boli rovnako dodržané všetky požiadavky v súlade s Autorským zákonom podľa tejto zmluvy o dielo.

Zhotoviteľ je povinný predložiť harmonogram 1x v papierovej (grafickej) a 1x v elektronickej forme. Všetky činnosti v predloženom harmonograme zhotoviteľa musia byť konečné, merateľné a zvolené tak, aby obsiahli celý rozsah diela, vrátane fáz projektovania, výstavby a uvedenia diela do prevádzky s členením jednotlivých činností zhotoviteľa v zmluvne stanovenej lehote výstavby.

Z predloženého harmonogramu prác zhotoviteľa bude zrejmý plán postupu prác, nasadenie a stav pracovníkov, dokončovanie jednotlivých pracovných úsekov a častí diela a ich trvanie a stavebná pripravenosť pre jednotlivé profesie na montáže, príp. kompletizácia strojných a

technologických zariadení. Harmonogram musí byť vytvorený v logickej nadväznosti realizovaných činností tak, ako sa budú jednotlivé práce realizovať. Predložený harmonogram s uvedením všetkých prác, nevyhnutných na ukončenie stavebnej činnosti, bude členený po jednotlivých stavebných objektoch a poschodiach.

Jednotlivé, v harmonograme zobrazené činnosti, musia byť vzájomne previazané a bude im priradená zodpovedajúca dĺžka trvania, pričom jednotlivé činnosti budú previazané na základe logických a stavebno-technologických väzieb. Každý jednotlivý činnosti bude priradená úsečka, ktorá zodpovedá dĺžke trvania tej-ktorej činnosti. Miera podrobnosti harmonogramu prác musí byť dostatočná, všetky aktivity musia mať trvanie v dňoch. Okrem toho musí harmonogram prác jasne ukázať všetky termíny pre zadanie prác subdodávateľom a činnosti subdodávateľov na diele. Harmonogram prác bude revidovaný len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Harmonogram prác bude aktualizovaný priebežne každý mesiac alebo vo vzájomne dohodnutých intervaloch. Zhotoviteľ je povinný merať a vyhodnocovať postup prác pomocou vlastných metód.

Jednotlivé činnosti formou čiar musia obsahovať popis činnosti, plánované začatie a ukončenie činnosti s jasným vyznačením kritickej cesty. Zhotoviteľ musí jasne definovať pracovný kalendár v rámci nástroja pre riadenie projektu a to: dĺžku pracovného dňa, dĺžku pracovného týždňa a dni pracovného pokoja.

V rámci podkladov objednávateľa sú definované jednotlivé stavebné profesie, ktoré je potrebné doplniť o návrh plánu dodávok zariadenia a vybavenia objednávateľa, vrátane väzieb medzi jednotlivými činnosťami - následnosť, súbežnosť a technologické prestávky. Tieto činnosti budú aktualizované a doplňované zhotoviteľom vo fáze dokončovania jednotlivých stavebných objektov formou aktualizácie harmonogramu zhotoviteľom.

Odsúhlasenie podrobného harmonogramu objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vlastné riadenie stavebných prác, koordináciu prác a subdodávok, charakter, rozsah prác a dĺžku ich trvania, lehoty na realizáciu jednotlivých prác, zabezpečenie dodávok a nasadenie primeraného počtu pracovníkov, strojov, mechanizácie a zariadení zhotoviteľa.

3. Zhotoviteľ sa zúčastňuje po dobu výstavby týždenných koordinačných porád v mieste plnenia a je povinný zaistiť na poradoch účasť osôb, oprávnených rokovať menom zhotoviteľa, uvedených v prílohe č. 5 zmluvy, a to minimálne hlavný stavbyvedúci alebo jeho zástupca (ďalej len „zástupca zhotoviteľa“). Za neúčasť zástupcu zhotoviteľa na koordinačnej porade vzniká objednávateľovi voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 400,- EUR za každý jednotlivý prípad porušenia uvedenej povinnosti. Všetky body protokolov zo stavebných porád platia za potvrdené, pokiaľ k nim niektorou zo zmluvných strán do 5 dní nebudú predložené pripomienky písomnou formou.
4. Skúšky, atesty a osvedčenia a s nimi súvisiace náklady, ktoré v súvislosti s realizáciou diela podľa tejto zmluvy bude, prípadne môže požadovať od zhotoviteľa stavebný úrad v stavebnom konaní alebo v zozname prác, sú zakalkulované v cene za predmet plnenia.
5. Pri odstúpení objednávateľa od zmluvy podľa čl. III., odst. 4 z dôvodu oneskorenia zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný čiastkové práce a dodávky, ktoré nie sú pre objednávateľa samostatne použiteľné, uviesť na vlastné náklady a nebezpečenstvo do pôvodného stavu bez zbytočného odkladu.
6. Zhotoviteľ musí po dobu realizácie prác viesť stavebný denník - spracovávať denné správy, z ktorých je zrejmé použitie personálu a mechanizmov, postup prác, skúšky funkcie a akosti, príp. prekážky a všetky udalosti, ktoré majú vplyv na priebeh stavby, a to formou zápisov v stavebnom denníku.

7. Štruktúru, rozsah a formu vedenia stavebného denníku, rovnako ako spôsob podpisovania a jeho archiváciu odsúhlasí, v súlade s právnymi predpismi, písomne zhotoviteľ s technickým dozorom pred začatím prác.
8. Povinnosť viesť stavebný denník (vrátane jeho nedeliteľných súčastí) končí pre zhotoviteľa dňom odstránenia poslednej vady alebo odstránenia posledného nedorobku podľa protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a odsúhlasenia ukončenia vedenia stavebného denníku technickým dozorom.
9. Práce, ktoré nie je možné alebo je možné iba obtiažne vykonávať dodatočne, je potrebné dať si bezprostredne pred začiatkom výkonu potvrdiť technickým dozorom. Objednávateľ sa k zápisom v stavebnom denníku vyjadrí do 3 dní odo dňa vykonania zápisu. Podpis objednávateľa v stavebnom denníku neznamena akékoľvek uznanie kladených požiadaviek, ani potvrdenie správnosti zápisu zhotoviteľa. Uznanie požiadaviek musí byť potvrdené výslovným súhlasom s konkrétnymi požiadavkami zhotoviteľa s pripojením podpisu objednávateľa alebo TDS.
10. V prípade zvárania a iných nebezpečných prác, vyžadujúcich zvláštny režim, musí zhotoviteľ požiadať o povolenie pre realizáciu týchto činností oprávnenú osobu objednávateľa a zaistiť realizáciu všetkých opatrení, stanovených v príslušných predpisoch a vyhláškach. Za výkon týchto prác ako aj zabezpečenie súhlasu objednávateľa a prípadne orgánov štátu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
11. Pri realizácii diela je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky predpisy a platné technické normy, najmä predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpisy o požiarnej ochrane. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť svojich pracovníkov.
12. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi pred zahájením realizácie diela predpokladanú spotrebu elektrickej energie a bez súhlasu objednávateľa ju nesmie zvyšovať uvádzaním ďalších zariadení do prevádzky. Ďalej je povinný s objednávateľom spolupracovať pri dodržiavaní odberového diagramu, dohodnutého v zmluve objednávateľa na dodávku elektrickej energie a dodržiavať stanovené regulačné opatrenia počas prípadného vyhláseného stavu núdze v elektroenergetike podľa príslušnej vyhlášky.
13. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá alebo odstránená z dohľadu bez súhlasu TDS. Zhotoviteľ poskytne TDS neobmedzenú možnosť preskúšať a zmerať takú časť diela, ktorá má byť zakrytá, stane sa neprístupnou alebo bude odstránená z dohľadu pred tým, než cez ňu bude umiestnená akákoľvek iná časť diela / bude zapracovaná do inej časti diela. Zhotoviteľ písomne upozorní technický dozor v dostatočnom predstihu, minimálne 2 pracovné dni pred realizáciou príslušných stavebných prác zápisom do stavebného denníku kedykoľvek, keď taká časť diela bude pripravená na kontrolu a technický dozor sa do 2 pracovných dní dostaví za účelom kontroly a zmerania takej časti diela, pokiaľ to ale nebude považovať za zbytočné a neoznámi túto skutočnosť písomne zhotoviteľovi.
14. Pokiaľ zhotoviteľ nesplní povinnosti uvedené v tomto čl. IX., odst. 13, je povinný umožniť technickému dozoru vykonanie dodatočnej kontroly odkrytím akejkoľvek časti diela, vykonaním otvorov do alebo skrz akúkoľvek časť diela alebo vykonaním akýchkoľvek opatrení, požadovaných technickým dozorom a na pokyn technického dozoru prekontrolovanú časť diela bez zbytočného odkladu uviesť do pôvodného stavu alebo opraviť na vlastné náklady.
15. Zhotoviteľ rovnako umožní odkrytie častí diela alebo vykonanie otvorov do nej alebo vykonanie akéhokoľvek iného opatrenia, umožňujúceho kedykoľvek na príkaz technického dozoru kontrolu diela.
16. Pokiaľ by odkrývaná časť diela podľa tohoto čl. IX., odst. 15 bola zakrytá alebo odstránená z dohľadu v súlade s pravidlami stanovenými výše v čl. IX., odst. 13 a bolo konštatované, že je

vykonaná v súlade so zmluvnými dokumentami, zhotoviteľovi účelne vynaložené náklady vzniknuté takým odkrytím, vytvorením otvorov v príslušnej časti diela alebo skrz príslušnú časť diela, uvedením do pôvodného stavu a opravou časti diela, kalkulované podľa jednotkových cien z výkazu výmer (príloha č. 4) alebo postupom podľa čl. X., odst. 5 a 6 a schválené technickým dozorom, budú pripočítané k cene diela a technický dozor o tom bude informovať zhotoviteľa; kópiu zašle objednávateľovi. Vo všetkých ostatných prípadoch ponesie všetky vyvolané náklady zhotoviteľ, vrátane nákladov na meranie.

Článok X.

Naviac práce zhotoviteľa

1. Žiadna zmena diela, spôsobujúca zmenu rozsahu diela, zmenu ceny diela alebo predĺženie akejkoľvek lehoty plnenia sa nesmie uskutočniť bez predchádzajúceho odsúhlasenia zmeny objednávateľom, a to formou písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami. Zhotoviteľ nemá právo na úhrady za práce a dodávky navyše, ak nebude na základe písomného dodatku k tejto zmluve uvedené inak. Dodatok nesmie byť uzatvorený v rozpore s § 18 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení.
2. Všetky navyše práce budú evidované v samostatne pre tento účel vedenom denníku zmien - číslovaného zoznamu zmien, doloženého číslovanými zmenovými listami, v ktorých bude uvedený vždy dôvod zmeny, kto požiadavku predložil, technické riešenie zmeny, ocenenie zmeny zhotoviteľom, vyjadrenie vplyvu zmeny na termín dokončenia diela a/alebo jeho častí a vyjadrenie k požiadavke od TDS, resp. objednávateľa a následné schválenie zmeny objednávateľom. Zhotoviteľ použije pre predloženie požiadaviek na navyše práce formuláre podľa prílohy č. 11.A a č. 11.B tejto zmluvy alebo v súvislosti s financovaním z rôznych Operačných programov iné tlačivá, požadované týmito orgánmi.
Za vypracovanie, predloženie, doloženie všetkých relevantných podkladov a špecifikácií a prerokovanie jednotlivých zmien s objednávateľom, prípadne podanie vysvetlení financujúcemu orgánu, zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
3. Ceny navyše prác, zhotovených na žiadosť alebo so súhlasom objednávateľa, sa stanovujú podľa jednotkových cien, uvedených vo výkaze výmer s cenami za jednotlivé profesie (príloha č.4). Objednávateľ uhradí iba skutočne vykonané práce. Práce a dodávky, ktoré zhotoviteľ nevykoná, budú odpočítané od maximálnej ceny diela uvedenej v čl. IV bode 1 a nemôžu byť zhotoviteľom fakturované.
4. Ak sa majú vykonať práce, ktoré sa odchyľujú od popisu prác, uvedených vo výkaze výmer (príloha č. 4) alebo tam nie sú uvedené, je zhotoviteľ povinný pred zahájením prác predložiť dodatočnú ponuku a navrhnúť jednotkovú a celkovú cenu navyše práce objednávateľovi písomne. Písomný návrh je zhotoviteľ povinný predložiť bez zbytočného odkladu potom, čo bude potreba vykonania navyše prác zistená, avšak vždy pred začiatkom prác, inak určí cenu takých prác objednávateľ alebo TDS podľa obvyklých cien v mieste plnenia podľa definície podľa odst. 5 nižšie.
5. Zhotoviteľ pri zostavovaní dodatočných ponúk vychádza z výkazu výmer s cenami za jednotlivé profesie, ktoré tvoria prílohu č. 4 tejto zmluvy a cien stavebných súborov, príp. cien stavebnín, ktoré platia k dátumu podpisania zmluvy a je povinný jednotlivé práce oceniť jednotkovými cenami, uvedenými v tomto výkaze. Pokiaľ také práce, výkony alebo dodávky nie je možné určiť na základe odsúhlasených cien, predkladá zhotoviteľ ponuku na vykonanie týchto prác formou individuálnej kalkulácie, keď zhotoviteľom navrhnutá cena za vykonanie navyše práce nepresiahne obvyklú cenu, uplatňovanú v danom období na danom trhu za totožný alebo vecne najbližší druh prác alebo poskytovaných služieb.

V takom prípade musí byť ponuka zhotoviteľa na realizáciu prác členená na materiálové (obstarávacie) náklady, mzdové náklady, dopravné náklady, výrobnú a/alebo správnu réžiu a zisk, prípadne koordinačnú prirážku zhotoviteľa.

6. Ak nedôjde k dohode o spôsobe stanovenia ceny navyš prác podľa vyššie uvedeného odst. 5., bude cena navyš práce stanovená podľa príslušného aktuálneho cenníku stavebných a montážnych prác CENKROS v poslednej platnej verzii, vydávaného spoločnosťou CENEKON, a.s. Bratislava.
7. Výkony, ktoré sú nutné pre dodržanie zmluvných termínov a medzitermínov/míľnikov zhotoviteľa, musia byť zahájené a vykonané aj v takom prípade, ak cena navyš prác stanovená individuálnou kalkuláciou a/alebo interpoláciou položiek nebola ešte medzi oboma zmluvnými stranami odsúhlasená, pokiaľ k takému postupu udelí výslovný písomný pokyn objednávateľ alebo TDS.
8. Za dôvody predĺženia termínu dodania diela, upraveného formou dodatku ku zmluve, budú považované najmä vyššia moc, rozdielne geologické pomery v porovnaní so súťažnými podkladmi, mimoriadne klimatické podmienky počas realizácie prác.

Článok XI. Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že úhrada ceny diela pre stavebné práce bude realizovaná postupne v závislosti na postupnom plnení zhotoviteľa. Postupným (mesačným) plnením sa rozumie rozsah a cena vykonaných prác a dodávok, uskutočnených zhotoviteľom vo fakturačnom období (mesačne) a zistených k poslednému dňu tohoto obdobia na základe kontroly technickým dozorom. Zisťovanie rozsahu a ceny čiastkového plnenia sa vykoná zisťovacím protokolom, doloženým súpisom vykonaných prác a dodávok v členení podľa položiek, množstva a zoznamu prác obsiahnutých vo výkaze výmer s cenami za jednotlivé profesie, vrátane príslušných príloh, rozpisov, výpočtov a v súlade s prílohou č. 4 tejto zmluvy alebo odsúhlasením navyš práce zhotoviteľa podľa čl. X. tejto zmluvy. Podpisom zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác technickým dozorom a objednávateľom vzniká zhotoviteľovi právo fakturovať odsúhlasenú cenu čiastkového plnenia daňovým dokladom vrátane DPH. Dňom uskutočnenia čiastkového zdaniteľného plnenia je posledný deň mesiaca, v ktorom boli práce vykonané.
2. Cena diela bude hradená objednávateľom na základe čiastkových (mesačných) faktúr. Čiastkové faktúry budú mať splatnosť 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Cena diela bude hradená na základe čiastkových faktúr maximálne do výšky 75 % celkovej ceny diela uvedenej v čl. IV ods. 1 tejto zmluvy. Po dosiahnutí tohto limitu zhotoviteľ nemá právo vystavovať čiastkové faktúry, naďalej je však povinný predkladať objednávateľovi zisťovací protokol, doložený súpisom vykonaných prác a dodávok za predchádzajúci mesiac.
3. Konečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po riadnom ukončení diela, jeho právoplatnom skolaudovaní, po jeho odovzdaní objednávateľovi podľa čl. XII a odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole. Splatosť konečnej faktúry je 60 dní od jej doručenia objednávateľovi. Konečnou faktúrou fakturovaná časť ceny diela musí predstavovať minimálne 25% celkovej ceny diela uvedenej v čl. IV ods. 1 tejto zmluvy.
4. Čiastkové faktúry, aj konečná faktúra musia mať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
5. K čiastkovým faktúram je zhotoviteľ povinný pripojovať zisťovací protokol a súpis vykonaných prác odsúhlasený technickým dozorom a objednávateľom. Ku konečnej faktúre je povinný pripojiť zisťovacie protokoly a súpisy vykonaných prác odsúhlasený technickým dozorom a

objednávateľom za obdobie nefakturované čiastkovými faktúrami (z dôvodu prekročenia limitu 75 % celkovej ceny diela), protokoly o odovzdaní a prevzatí diela a zápisy o odstránení všetkých väd a nedorobkov. K požiadavke na vrátenie bankovej záruky podľa čl. XIII., odst. 9. je zhotoviteľ povinný pripojiť zápisy o odstránení všetkých objednávatelom reklamovaných väd v záručnej lehote.

6. V prípade, že faktúry zhotoviteľa budú vystavené predčasne alebo nebudú obsahovať predpísané náležitosti alebo prílohy, je objednávatel oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na opravu, či doplnenie. Nová lehota splatnosti beží od doručenia opravenej, doplnenej alebo novo vystavenej faktúry objednávatelovi.
7. Pri oneskorení so zaplatením faktúr je objednávatel povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z oneskorenia vo výške 0,02 % z dlžnej čiastky denne.
8. V prípade oneskorenia zhotoviteľa s realizáciou diela oproti harmonogramu prác alebo s realizáciou dohodnutých naviacprác o viac ako 10 dní, je objednávatel oprávnený pozastaviť platbu jednotlivých čiastkových faktúr do doby odstránenia tohto oneskorenia
9. Pokiaľ zhotoviteľ neuhradí subdodávateľom zmluvné ceny za riadne vykonané práce, dodávky alebo vecné plnenie odmenu riadne, včas a v plnom rozsahu a subdodávateľ upozorní objednávatela písomne na možnosť obmedzenia, zastavenia alebo prerušenia prác, dodávok alebo služieb alebo je priamo zastaví, je objednávatel po písomnej výzve zhotoviteľovi a uplynutí primeranej lehoty na vykonanie nápravy oprávnený:
 - a) zadržať výplatu čiastkovej alebo konečnej faktúry až do doby, keď budú oprávnené nároky subdodávateľa alebo subdodávateľov, ktorí možnosť zastavenia prác písomne oznámili, v plnom rozsahu uspokojené a splnenie ich nárokov bude objednávatelovi zhotoviteľom písomne doložené;
 - b) uhradiť subdodávateľovi alebo subdodávateľom dlžnej čiastky a následne túto úhradu v plnej výške započítať s akoukoľvek pohľadávkou zhotoviteľa voči objednávatelovi;
 - c) vyššie uvedené ustanovenia sa nevzťahuje na prípady, kedy si zhotoviteľ svoje finančné povinnosti voči svojim subdodávateľom neplní opodstatnene (napr. zadržiava im úhradu faktúry z dôvodu porušenia zmluvných povinností, omeškania s vykonaním diela a pod.).

Článok XII.

Prevzatie diela

1. Svoju povinnosť vykonať dielo zhotoviteľ splní jeho riadnym dokončením bez väd a nedorobkov, skolaudovaním diela a odovzdaním diela objednávatelovi (ďalej len „podmienky prevzatia diela“). Dielo je riadne ukončené, ak je vykonané v súlade s touto zmluvou a sú splnené všetky podmienky prevzatia diela.
2. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávatela na prevzatie diela písomne vopred, a to najmenej 5 dní po splnení poslednej podmienky prevzatia diela.
3. Odovzdanie a prevzatie diela zmluvné strany potvrdia obojstranne podpísaným zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
4. Ak nebude dielo vykonané riadne podľa tejto zmluvy, je objednávatel oprávnený prevzatie diela odmietnuť. Rovnako je oprávnený prevzatie diela odmietnuť, pokiaľ pri jeho odovzdaní od zhotoviteľa neobdrží doklady uvedené v čl. XII., odst. 16.
5. Objednávatel môže dielo prevziať aj v prípade, ak bude mať drobné vady a nedorobky, ktoré sami o sebe, ani v spojení s inými, nebránia riadnemu užívaniu diela bez akéhokoľvek ďalšieho obmedzenia prevádzky, a to ani v častiach alebo v jednotlivých stavebných objektoch. Zoznam

vád bude pripravený technickým dozorom spolu so zhotoviteľom diela po jednotlivých miestnostiach s uvedením všetkých väd v každej miestnosti, a to nezávisle na charaktere každej jednotlivéj vady (drobná vada, neodstrániteľná vada atď.).

V tomto prípade sú zmluvné strany povinné v protokole o odovzdaní a prevzatí tieto vady a nedorobky uviesť, a súčasne objednávateľ v zápise určí primeraný termín, do kedy je zhotoviteľ povinný ich odstrániť. Odstraňovanie väd zhotoviteľom ale v žiadnom prípade nesmie obmedziť prevádzku objektu alebo jeho jednotlivých častí (poschodí, sekcií atď.) a jeho bezpečnosť v prípade, že bude odstraňovanie väd prebiehať čiastočne až po prevzatí diela a jeho užívaní objednávateľom.

Objednávateľ má právo namiesto bezplatného odstránenia niektorej drobnej vady alebo nedorobku požadovať poskytnutie primeranej zľavy z ceny diela. Toto právo s vyčíslením zľavy uvedie v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

6. Zmluvné strany sú rovnako povinné dohodnúť termín odstránenia prípadných väd, uvedených stavebným úradom v kolaudačnom rozhodnutí. Pokiaľ by k dohode o termíne ich odstránenia medzi zmluvnými stranami nedošlo, je zhotoviteľ povinný tieto vady odstrániť najneskôr v lehote, stanovenej objednávateľom, ktorá nesmie byť kratšia než 15 dní od podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, vzťahujúceho sa k odovzdaniu diela alebo jeho príslušnej časti.
7. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, technických požiadavkách, rozsahu alebo parametroch diela, stanovených touto zmluvou, projektovou dokumentáciou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi alebo odchýlka od obecných štandardov stavieb v Slovenskej republike, realizovaných renomovanými stavebnými spoločnosťami. Nedorobkom sa rozumejú nedokončené práce oproti tejto zmluve.
8. Za podstatné vady diela sa považujú také práce alebo dodávky, ktoré odporujú predpokladaným vlastnostiam prác alebo dodávok a/alebo bránia alebo podstatne sťažujú predpokladané použitie diela pre účel, uvedený v čl. XIV., odst. 1 tejto zmluvy. Za podstatné neopraviteľné vady sa považujú také vady, ktoré nie je možné odstrániť alebo je ich odstránenie spojené s neprimerane vysokými nákladmi a/alebo bude mať ich odstraňovanie za následok výrazné obmedzenie nerušenej prevádzky hotového diela alebo jeho jednotlivých častí. Odstraňovanie akejkoľvek vady (vrátane drobných väd) počas záručnej lehoty podľa čl. XIV tejto zmluvy nesmie akýmkoľvek spôsobom obmedziť užívanie diela a/alebo jeho častí a/alebo mať akýkoľvek dopad na bezpečnosť prevádzky s ohľadom na prevádzku školského zariadenia a nesmie vyvolať ďalšie zvýšené náklady objednávateľa pre kontrolu týchto prác. V prípade odstraňovania väd počas záručnej lehoty zhotoviteľ zodpovedá a je nositeľom nákladov rovnako za všetky prípravné alebo pomocné práce, ktoré súvisia s odstraňovaním akejkoľvek objednávateľom reklamovanej vady (zakrytie konštrukcií, sťahovanie, upratovanie po vykonaní prác, dočasné odpojenie médií, zábery atď.).
9. Pri oneskorení so splnením záväzku vykonať a objednávateľovi odovzdať dielo v lehote podľa čl. III., odst. 3 je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela, stanovenej v čl. IV., odst. 1 za každý, a to aj započatý deň oneskorenia s odovzdaním diela.
10. Pri oneskorení so splnením záväzku vykonať niektorú časť diela v medzitermíne (míľniku) podľa celkového harmonogramu projektu (príloha č. 6.A) je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z celkovej ceny diela stanovenej v čl. IV., odst. 1 za každý deň oneskorenia s dodržaním každého medzitermínu, definovaného míľnikom v rozsahu a čase podľa prílohy č. 6.B tejto zmluvy.
11. Pri oneskorení zhotoviteľa s odstránením väd a nedorobkov v termínoch, stanovených v zápise podľa odst. 5 alebo v dohode resp. stanovenej objednávateľom podľa odstavca 5. a 6., popr. v kolaudačnom rozhodnutí, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo

výške 400,- EUR za každý deň oneskorenia s odstraňovaním každej jednotlivéj vady alebo nedorobku, a to nezávisle na charaktere vady.

12. Ak nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, zhotoviteľ je povinný stavenisko vypratať do 5 pracovných dní po odovzdaní a prevzatí diela a po tejto lehote môže na stavenisku ponechať iba zariadenia, stroje a materiál, nutné pre odstránenie väd a nedorobkov. V prípade oneskorenia so splnením tejto povinnosti bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každý deň oneskorenia.
13. Za porušenie povinnosti zhotoviteľa uvedenej v čl. III, odst. 2), čl. V., odst. A1), B1), čl. V., odst. C12), C13) a/alebo čl. IX., odst. 1), 2), 13) tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každé jednotlivé porušenie povinnosti zhotoviteľa, a to aj opakovane. Za porušenie akejkoľvek inej povinnosti zhotoviteľa vyplývajúcej z tejto zmluvy (ak nie je dohodnutá za jej porušenie iná zmluvná pokuta), vzniká objednávateľovi voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR, a to aj opakovane.
14. Zaplatením akýchkoľvek zmluvných pokút podľa tejto zmluvy nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa nahradiť objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinnosti, zakladajúcej právo na zaplatenie zmluvnej pokuty. Výška zmluvných pokút je limitovaná 10 % ceny diela bez DPH.
15. Vlastníkom diela a nehnuteľností, na ktorých je dielo realizované, je po celú dobu realizácie diela objednávateľ. Vlastníctvo k veciam, ktoré sú určené pre realizáciu diela, prechádza na objednávateľa okamihom ich zabudovania do diela alebo, ak dochádza pre účely ich zabudovania do diela k ich spracovaniu, už dňom takého spracovania. Vlastníctvo k veciam, ktoré sa stanú súčasťou diela, ale nezabudovávajú sa do neho, prechádza na objednávateľa dňom ich trvalého umiestnenia do diela. Zhotoviteľ nie je oprávnený nakladať a/alebo disponovať s nezabudovanými materiálmi, výrobkami alebo zariadeniami, určenými pre vykonanie diela inak, než v súlade so zmluvnými dokumentami a pokynmi technického dozoru.
16. Zhotoviteľ je povinný včas a riadne získať všetky povolenia, umožňujúce riadne užívanie predmetu diela alebo jeho častí a je povinný podniknúť všetko pre hladký priebeh kolaudačného konania, vrátane uskutočnenia všetkých nutných alebo vhodných predkolaudačných konaní (vrátane Hasičský a záchranný zbor, Inšpektorát bezpečnosti práce, Regionálny úrad verejného zdravotníctva atď.). Pokiaľ zhotoviteľ získa akékoľvek predbežné povolenie (napr. na skúšobnú prevádzku pre užívanie predmetu diela alebo jeho častí) alebo čiastkové povolenie pre užívanie časti diela, je aj naďalej povinný získať konečné kolaudačné rozhodnutie.

Tridsať (30) dní pred termínom, keď bude dielo alebo jeho časť dokončené a bude v stave umožňujúcom kolaudáciu, vyrozumie zhotoviteľ písomne technický dozor a objednávateľa o pripravenosti diela pre kolaudáciu. Súčasne s vyrozumiením o pripravenosti diela ku kolaudácii, predloží zhotoviteľ objednávateľovi všetky stavebným úradom a ďalšími orgánmi (HaZZ, IBP, RUVZ atď.) požadované informácie a originály dokumentov, umožňujúce získať zhotoviteľovi kolaudačné rozhodnutie, najmä ale:

- a) kompletnú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela;
- b) záručné listy, certifikáty, prehlásenia o zhode;
- c) zoznam strojného vybavenia, ktoré je súčasťou kolaudačného konania, schválenie ich kvality a úplnosti, vyžadované osvedčenia, atesty, certifikáty a manuály pre obsluhu a údržbu, súpis opotrebitelných dielov, prevádzkové predpisy a poriadky;
- d) skúšobné osvedčenia a protokoly zariadení, neuvedené pod písmenom c) vyššie, atesty, revízie, správy, prehlásenia o zhode, merania apod.;

- e) inšpekčné správy všetkých materiálov, prác a dodávok, podliehajúcich inšpekcii podľa obecných záväzných noriem a predpisov;
- f) kópie Stavebných denníkov;
- g) geodetické zameranie diela a geometrické plány;
- h) ďalšie dokumenty, určené technickým dozorom;
- i) kolaudačné rozhodnutie pre časť diela - pokiaľ bolo vydané.

Odovzdávané doklady, dokumentáciu a dokumenty zhotoviteľ predloží písomne v jednom (1) vyhotovení, usporiadané v označených zakladačoch po jednotlivých oboroch (stavebných profesiách) so súpismi obsahu jednotlivých zakladačov a s celkovým obsahom odovzdávanej dokumentácie.

17. Zhotoviteľ je povinný v priebehu kolaudačného konania riadne a s vynaložením najlepšej odbornej starostlivosti pôsobiť pre úspešnú realizáciu kolaudácie. Zhotoviteľ je povinný priebežne informovať objednávateľa a technický dozor o priebehu kolaudačného konania a všetkých okolnostiach, ktoré sa tohoto konania týkajú. O dôležitých informáciách a okolnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na termín kolaudácie diela, je zhotoviteľ povinný informovať objednávateľa a technický dozor do 24 hodín, a to paralelne elektronicky.

18. V priebehu kolaudácie je zhotoviteľ povinný poskytnúť objednávateľovi na jeho žiadosť alebo na žiadosť príslušného správneho orgánu alebo technického dozoru bez zbytočného odkladu dodatočné informácie, dokumenty, výkresy a pod., ktoré budú potrebné pre kolaudačné konanie.

Článok XIII.

Škody a poistenie, banková záruka

1. Pred začiatkom prác na stavbe, najneskôr však do 15 dní od uzavretia tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný uzavrieť a objednávateľovi predložiť opis poistnej zmluvy alebo potvrdenie poistného makléra, ktorou bude v dostatočnej výške, minimálne však na čiastku potenciálneho poistného plnenia z titulu zodpovednosti za škodu vo výške 4,5 mil. EUR, poistená jeho zodpovednosť za škodu, ktorú by pri realizácii diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou mohol spôsobiť (CONSTRUCTION ALL RISK - CAR).

Okrem toho zabezpečí zhotoviteľ poistenie tzv. tretích osôb s poistným krytím do výšky 200.000,- EUR pre každú jednotlivú poistnú udalosť. Obe poistenia musia byť uzavreté na poistné obdobie minimálne do 31.12.2023 a v prípade predĺženia lehoty výstavby sa zhotoviteľ zaväzuje také poistenie udržiavať v platnosti až do dňa riadneho odovzdania diela objednávateľovi.

V prípade oneskorenia s predložením poistnej zmluvy podľa tohoto ustanovenia je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výši 10.000,- EUR za každý kalendárny mesiac, v ktorom oneskorenie bude trvať. Oneskorenie s predložením poistnej zmluvy je rovnako dôvodom pre odstúpenie objednávateľa od tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť zaslaním písomného oznámenia o odstúpení doručenom zhotoviteľovi.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, spôsobenú pri realizácii diela a pri odstraňovaní väd v záručnej lehote podľa tejto zmluvy tretím osobám, najmä za škodu na majetku. Takú škodu je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť uvedením veci do pôvodného stavu alebo zaplatiť všetky náklady na opravu poškodenej alebo obstaranie zničenej veci.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, spôsobenú svojou činnosťou v súvislosti s realizáciou diela podľa tejto zmluvy a nesie nebezpečenstvo škody na predmete diela až do jeho úplného dokončenia, rovnako zodpovednosť za nebezpečenstvo náhodnej skazy a škody, ako aj rozpracované a dokončené práce, a to až do okamžiku prevzatia predmetu diela objednávateľom.
4. Zhotoviteľ zásadne zodpovedá za svoje dodávky a výkony, materiály a látky až do okamžiku konečného odovzdania diela objednávateľovi. Prípadné škody alebo krádeže a nebezpečenstvo

náhodnej skazy a škody už zabudovaných dodávok a prác je povinný okamžite hlásiť objednávateľovi.

5. V prípade, že práce a dodávky zhotoviteľa boli úplne alebo čiastočne zničené, poškodené alebo odcudzené, zabezpečí zhotoviteľ náhradné plnenie formou novej dodávky, prípadne vykoná iné práce na vlastné náklady, na vlastné riziko a nebezpečenstvo s cieľom zabezpečiť riadne vykonanie diela.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletne vykonanie diela v častiach, ako aj v celku podľa odovzdanej projektovej dokumentácie v rozsahu a parametroch, stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi a zároveň v súlade so všeobecnými štandardami realizácie stavieb v Slovenskej republike renomovanými stavebnými spoločnosťami. Okrem toho ručí zhotoviteľ za to, že jeho práce a dodávky zodpovedajú poslednému stavu techniky, právnym predpisom a platným normám a majú podľa zmluvy a popisu prác podmienené a bežne predpokladané vlastnosti.
7. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady do 15 dní odo dňa podpisu zmluvy, v každom prípade však najneskôr pred zahájením prác podľa tejto zmluvy, a predloží objednávateľovi originál záručnej listiny, vystavenej bankou podľa ust. § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákoník, v znení neskorších predpisov (ďalej iba „**banková záruka na realizáciu prác**“). Výber konkrétnej banky pre vystavenie bankovej záruky podlieha predchádzajúcemu schváleniu objednávateľom, ktorý je oprávnený odmietnuť banku, ktorá nebude mať udelenú platnú bankovú licenciu od Národnej banky Slovenska alebo inej centrálnej banky v Európskom hospodárskom priestore alebo nie je oprávnená poskytovať bankové služby v Slovenskej republike na základe všeobecne záväzných právnych predpisov EÚ. Banková záruka bude neodvolateľná a vystavená na čiastku 5 % ceny diela, vrátane DPH podľa čl. IV., odst. 1 tejto zmluvy a bude slúžiť na zabezpečenie všetkých záväzkov zhotoviteľa, vzniknutých na základe tejto zmluvy, vrátane záväzkov, vzniknutých v dôsledku odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy, záväzkov zaplatiť zmluvnú pokutu, resp. náhradu škody objednávateľovi. V prípade čerpania objednávateľa z vystavenej bankovej záruky zhotoviteľa, sa zhotoviteľ zaväzuje doplniť bankovú záruku na pôvodnú výšku bez zbytočného odkladu.

Záväzky zhotoviteľa z tejto záruky budú vyplatené bankou na prvú písomnú výzvu objednávateľa, bez toho, aby banka bola oprávnená uplatňovať akékoľvek námietky. Banková záruka na vykonanie prác bude platná do 31.12.2023 v prípade predĺženia lehoty výstavby bude zhotoviteľom primerane predĺžená. Pre prípad oneskorenia zhotoviteľa s odovzdaním bankovej záruky, jej predĺženia a/alebo odovzdania nahradenej bankovej záruky objednávateľovi, objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške 400,- EUR za každý deň oneskorenia. Pokiaľ zhotoviteľ nepredloží bankovú záruku do 15 dní od uzavretia tejto zmluvy alebo na výzvu objednávateľa nepredíži dobu jej trvania, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. Záväzný text bankovej záruky na vykonanie prác zhotoviteľa je uvedený v prílohe č. 9A tejto zmluvy. V prípade, že je banková záruka vystavená v cudzom jazyku, spolu s bankovou zárukou musí byť predložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.

8. Zhotoviteľ zaistí, že banková záruka na realizáciu prác bude platná až do doby, keď zhotoviteľ vykoná všetky práce podľa tejto zmluvy, dokončí dielo a odovzdá objednávateľovi záruku za záručné opravy (odstránenie väd).
9. Zhotoviteľ zaistí na vlastné náklady a najneskôr k dátumu podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom, v každom prípade však najneskôr pred vrátením bankovej záruky podľa čl. XIII., odst. 7, predloží objednávateľovi originál záručnej listiny, vystavenej bankou podľa ust. § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 (Obchodný zákoník) v

znení neskorších predpisov (ďalej len „banková záruka na záručné opravy“). Výber konkrétnej banky pre vystavenie bankovej záruky podlieha predchádzajúcemu schváleniu objednávateľom, ktorý je oprávnený odmietnuť banku, ktorá nebude mať udelenú platnú bankovú licenciu od Národnej banky Slovenska alebo inej centrálnej banky v Európskom hospodárskom priestore alebo nie je oprávnená poskytovať bankové služby v Slovenskej republike na základe všeobecne záväzných právnych predpisov EÚ. Banková záruka bude neodvolateľná a vystavená na čiastku 5 % ceny diela, vrátane DPH podľa čl. IV., odst. 1 tejto zmluvy a bude slúžiť na zabezpečenie všetkých záväzkov zhotoviteľa, vzniknutých počas trvania záručnej lehoty, vrátane záväzku zaplatiť zmluvnú pokutu, resp. náhradu škody objednávateľovi.

Záväzky zhotoviteľa z tejto záruky budú vyplatené bankou na prvú písomnú výzvu objednávateľa bez toho, aby bola banka oprávnená uplatňovať akékoľvek námietky. Banková záruka na obdobie záruk bude platná od dátumu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom po obdobie 60 mesiacov na celé dielo. V prípade predĺženia záručnej lehoty bude záruka zhotoviteľom primerane predĺžená. Pre prípad oneskorenia zhotoviteľa s odovzdaním bankovej záruky, jej predĺženia a/alebo odovzdania nahradenej bankovej záruky objednávateľovi, objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške 400 EUR za každý deň oneskorenia s plnením uvedenej zmluvnej povinnosti.

Záväzný text bankovej záruky na obdobie záručnej lehoty diela je uvedený v prílohe č. 9B tejto zmluvy. V prípade, že je banková záruka vystavená v cudzom jazyku, spolu s bankovou zárukou musí byť predložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.

10. Banková záruka zaisťuje splnenie všetkých povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený čerpať bankovú záruku v plnom rozsahu. V prípade čerpania bankovej záruky je zhotoviteľ povinný poskytnúť objednávateľovi novú bankovú záruku v pôvodne dohodnutom rozsahu. V prípade, že zhotoviteľ zabezpečí tzv. delenú bankovú záruku iba na určité obdobie, musí táto spĺňať rovnako všetky podmienky, kladené na vystavenú záruku na celé obdobie záručnej lehoty podľa vyššie uvedeného.

Objednávateľ je oprávnený čerpať bankovú záruku ihneď po písomnom oznámení zhotoviteľovi, z akého dôvodu a v akej výške bankovú záruku bude čerpať. Právo zhotoviteľa na odškodnenie v prípade, keď sa následne, po čerpaní bankovej záruky preukáže, že objednávateľ bankovú záruku čerpal neoprávnene, týmto nie je dotknuté.

Článok XIV.

Záruka za akosť diela, záručná lehota

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané riadne, bez väd, podľa tejto zmluvy, príslušných noriem a predpisov a za to, že ho objednávateľ bude môcť užívať ako Základnú školu so Školskou jedálňou a s výdajňou stravy.
2. Zhotoviteľ poskytuje na vykonané dielo záruku za akosť (záručnú lehotu) v dĺžke 60 mesiacov na celé dielo, počínajúc dňom nasledujúcim po odovzdaní a prevzatí diela podľa čl. XII., odst. 3 a zodpovedá za to, že po túto dobu bude mať dielo vlastnosti, uvedené v odstavci 1.

Po dobu záruky podľa odst. 2 je zhotoviteľ povinný bezplatne na svoj náklad odstrániť vady diela, ktoré bude objednávateľ písomne reklamovať. Súčasťou reklamácie bude popis reklamovanej vady, jej rozsah, predpokladaný alebo navrhovaný spôsob odstránenia, pri zohľadnení požiadaviek objednávateľa na prevádzku diela alebo jeho častí. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať bezodkladne s odstraňovaním reklamovanej vady. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Úhrada nákladov bude predmetom dohody zmluvných strán. Pre účely uplatnenia reklamácie objednávateľom u zhotoviteľa sa rozumie jej doručenie

zhotoviteľovi e-mailom na adresu: info@stavinek.sk, pričom za doručenie reklamácie sa v tomto prípade rozumie druhý deň po odoslaní reklamácie e-mailom alebo pri odoslaní reklamácie poštou sa zásielka považuje za doručenie tretí deň po jej odoslaní na adresu zmluvnej strany bez ohľadu na skutočnosť, či sa zhotoviteľ o tomto odoslaní dozvedel, alebo nie. Na vylúčenie pochybností zhotoviteľ prehlasuje, že nenastúpenie na odstránenie reklamovanej vady zhotoviteľom v súlade s týmto bodom bez právne relevantného a preukázaného dôvodu a/alebo nečinnosť zhotoviteľa vo vzťahu k reklamovanej vade znamená, že svoju zodpovednosť za reklamovanú vadu v plnom rozsahu uznáva.

3. Písomne reklamované vady diela po prevzatí diela je zhotoviteľ povinný odstrániť do 5 pracovných dní od doručenia reklamácie, ak v reklámácii nie je objednávateľom písomne určená dlhšia lehota a ak je to technicky/technologicky možné. V prípade oneskorenia s odstránením každej jednotlivéj vady v lehote 5 pracovných dní od doručenia reklamácie alebo v lehote dlhšej, určenej objednávateľom v reklámácii, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 400,- EUR za každý deň oneskorenia.
4. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vadu v termíne podľa predchádzajúceho odstavca, je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.
V takomto prípade objednávateľ nie je viazaný jednotkovými cenami uvedenými v cenovej špecifikácii prác a dodávok zhotoviteľa, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto postupom objednávateľa nie sú dotknuté ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa dohodnutej záručnej doby a zodpovednosti zhotoviteľa za vady, ktoré sa počas tejto záručnej doby vyskytnú na predmete tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch uvedených v tomto bode má objednávateľ jednotlivo právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 0,1% z ceny diela, pričom objednávateľ má nárok na náhradu škody a náhradu účelne vynaložených nákladov súvisiacich s odstraňovaním následkov vadného plnenia zhotoviteľa v plnom rozsahu, bez ohľadu na výšku zmluvnej pokuty.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi v plnom rozsahu škodu vzniknutú v dôsledku porušenia povinnosti vykonať dielo bez väd alebo v dôsledku toho, že sa vady vyskytli v dobe záruky podľa odstavca 2 a neboli odstránené včas, v lehote podľa odstavca 3, a to aj v prípade, ak pre akékoľvek porušenie uvedenej povinnosti zhotoviteľa bola dohodnutá zmluvná pokuta.
6. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia reklamácie zhotoviteľovi, doručiť (objednávateľovi) písomné oznámenie o odstránení reklamovanej vady, ktoré bude obsahovať:
 - a) určenie dňa a spôsobu odstránenia vady a
 - b) písomné potvrdenie odstránenia reklamovanej vady správcom stavby a/alebo vlastníkom stavby.

Článok XV.

Odstúpenie od zmluvy

1. Okrem prípadov, vyplývajúcich z Obchodného zákonníku alebo uvedených v Zákone o verejnom obstarávaní, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, pokiaľ:
 - a) zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností, stanovenú v tejto zmluve alebo jej prílohách a nápravu nevykoná ani v primeranej lehote, ktorú mu k tomu objednávateľ písomne stanoví zápisom v stavebnom denníku alebo samostatným listom a ktorá nebude kratšia ako 5 kalendárnych dní odo dňa oznámenia porušenia objednávateľom alebo jeho zástupcom zhotoviteľovi;
 - b) zhotoviteľ opakovane poruší niektorú zo svojich povinností, stanovenú v tejto zmluve alebo jej prílohách, hoci bol na jej dodržiavanie objednávateľom písomne upozornený zápisom v stavebnom denníku alebo samostatným listom;

- c) zhotoviteľ opakovane nesplní dohodnutý termín alebo medzitermín, definovaný míľnikom;
 - d) zhotoviteľ zastaví realizáciu prác v rozpore s touto zmluvou na dobu presahujúcu 5 kalendárnych dní;
 - e) voči zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie;
 - f) zhotoviteľ poskytol nepravdivé, skreslené alebo neúplné informácie v rámci jeho povinnosti v alebo ak zhotoviteľ nevykonával všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku konfliktu záujmu;
 - g) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy, predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje;
 - h) ak sa preukáže, že banka, ktorá sa zaviazala vystaviť zhotoviteľovi bankovú záruku podľa článku XIII., odst. 7 túto odmietne vystaviť vo výške, podmienkach čerpania, jej platnosti alebo z akéhokoľvek iného dôvodu v súlade s požiadavkami objednávateľa na jej vystavenie podľa tohto článku a prílohy č. 9A tejto zmluvy;
 - i) poruší ďalšie povinnosti uvedené v zmluve, pri ktorých je výslovne uvedené, že sa jedná o podstatné porušenie zmluvy.
2. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci a príjemcom pomoci, ktorým je objednávateľ, t. j. pre nedostatok finančných prostriedkov určených na predmet zmluvy, a to bez nároku zhotoviteľa na zaplatenie ušlého zisku.
3. Objednávateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu z rovnakých dôvodov, z akých môže od zmluvy aj odstúpiť. Výpovedná lehota sú 3 (tri) mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede zhotoviteľovi.
4. O podaní návrhu na začatie konkurzného konania voči zhotoviteľovi je zhotoviteľ povinný bez zbytočného dokladu (do troch dní) objednávateľa písomne uvedomiť. V prípade nesplnenia tejto povinnosti zhotoviteľa je objednávateľ oprávnený si uplatňovať voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 40.000,- EUR.
5. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane, pričom v tomto oznámení musí byť uvedený dôvod odstúpenia s odkazom na príslušné ustanovenia tejto zmluvy.
6. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný vykonať podľa pokynov objednávateľa bez zbytočného odkladu všetky kroky, nutné pre prerušenie realizovaných prác a odovzdanie všetkých vecí, súvisiacich s dielom alebo jeho časťou tretej osobe. Zhotoviteľ je povinný si po odstúpení od zmluvy počínať tak, aby predišiel akýmkoľvek škodám a minimalizoval straty.
7. Odstúpením od zmluvy nezanikajú povinnosti nahradiť škodu a platiť zmluvné pokuty, dohodnuté pre prípad porušenia zmluvy a ďalej tie povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli pred odstúpením od zmluvy, pokiaľ z ich povahy nevyplýva niečo iné.
8. Objednávateľ je bez ohľadu na vyššie uvedené v prípade, že nebude mať zaistené dostatočné a včasné financovanie stavebných prác podľa tejto zmluvy, oprávnený podľa výslovnej dohody zmluvných strán odstúpiť od tejto zmluvy kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodov doručení písomného oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia od tejto zmluvy podľa tohto čl. XV., odst. 7. nastávajú buď doručení, alebo k dátumu stanovenému v oznámení o odstúpení.
- Zhotoviteľ sa v takom prípade zaväzuje vykonať výhradne práce výslovne špecifikované v oznámení o odstúpení a následne odovzdať objednávateľovi všetky dokumenty, nutné pre riadne užívanie nedokončeného diela alebo jeho dokončenej časti.

Článok XVI.

Ostatné a záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, najmä ustanoveniami o zmluve o dielo, v znení platnom ku dňu podpisu tejto zmluvy.
2. Pre platnosť akýchkoľvek zmien tejto zmluvy sa vyžaduje písomná forma; iba písomným dodatkom k tejto zmluve, podpísaným oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Zmluvná strana, ktorá si uplatňuje voči druhej zmluvnej strane nárok na zmluvnú pokutu tak uskutoční zaslaním písomného oznámenia o uplatnení zmluvnej pokuty druhej zmluvnej strane.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch exemplároch.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť po jej zverejnení kumulatívnom splnení dvoch odkladacích podmienok, ktoré spočívajú v tom, že : 1. dôjde k uzavretiu platnej a účinnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci a príjemcom pomoci, ktorým je objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, a zároveň 2. táto zmluva nadobúda účinnosť až v prípade, ak bol poskytovateľom pomoci schválený proces verejného obstarávania.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle, vážne, nie pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek z nich, že si zmluvu prečítali, porozumeli v plnom rozsahu jej obsahu a na dôkaz toho k nej pripojujú svoje podpisy.
7. Žiadna zmluvná strana nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany oprávnená previesť svoje práva a záväzky z tejto zmluvy na tretiu osobu. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči objednávateľovi, vyplývajúcu z tejto zmluvy alebo vzniknutú v súvislosti s ňou proti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa voči zhotoviteľovi. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi proti akejkoľvek pohľadávke zhotoviteľa voči objednávateľovi.
8. Objednávateľ a zhotoviteľ sú povinní strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho so zhotovovaním diela a dodávaným tovarom a s jeho dodávkou spojenými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, na základe ktorej bol kupujúcemu poskytnutý finančný príspevok, a to oprávnenými osobami ktorými sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, a ním poverené osoby,
 - d) Orgány auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgány zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.


9. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť na tretiu osobu, zastaviť alebo inak disponovať so svojimi pohľadávkami, vyplývajúcimi z tejto zmluvy alebo vzniknutými v súvislosti s ňou bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený postúpiť na tretiu osobu, zastaviť alebo inak disponovať so svojimi pohľadávkami zo zmluvy o dielo bez ďalšieho. Zhotoviteľ týmto vyslovuje svoj súhlas s takým postúpením, zastavením a/alebo inou dispozíciou.
10. Zmluvnými pokutami, dohodnutými v tejto zmluve, nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty, t. z. že objednávateľ je oprávnený požadovať nahradiť škodu od zhotoviteľa popri zmluvnej pokute. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané a v súlade so zákonom.
11. Pokiaľ budú alebo ak sa stanú jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy neplatnými alebo právne neúčinnými, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Neúčinné ustanovenie sa podľa možnosti nahradí novým ustanovením.

Prílohy, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť zmluvy:

1. Výpis zhotoviteľa z obchodného alebo živnostenského registra (čl. I, odst. 3) – *predkladá úspešný uchádzač k podpisu zmluvy*
2. Výpis zhotoviteľa z registra partnerov verejného sektora (čl. I, odst. 3) – *predkladá úspešný uchádzač k podpisu zmluvy*
3. Stavebné povolenie č. 83/319/2317/2020/3/Sas. zo dňa 03.07.2020 – *predkladá verejný obstarávateľ k podpisu zmluvy*
4. Výkaz výmer s cenami za jednotlivé profesie (čl. II, odst. 1, 5) – *predkladá uchádzač v rámci ponuky podľa prílohy č. 7 súťažných podkladov*
5. Zloženie realizačného tímu zhotoviteľa (čl. II, odst. 11) – *predkladá aj uchádzač v rámci ponuky ako preukázanie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO*
- 6.A Celkový harmonogram projektu (čl. II, odst. 5, čl. V, odst. 1) – *predkladá verejný obstarávateľ, aktualizovaný ku dňu podpisu zmluvy*
- 6.B Definícia jednotlivých míľnikov diela (čl. III, odst.3, čl. XII., odst. 10) – *predkladá verejný obstarávateľ, aktualizovaný ku dňu podpisu zmluvy*
7. Zoznam subdodávateľov, vr. projektanta (čl. II, odst. 10, čl. VIII, odst. 3) – *predkladá aj uchádzač v rámci ponuky ako preukázanie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. l) ZVO*
8. Zoznam osôb splnomocnených objednávateľom (čl. III, odst. 11, VII, odst. 1, čl. VIII, odst. 1) – *predkladá verejný obstarávateľ k podpisu zmluvy*
- 9.A Záväzný text bankovej záruky na vykonanie prác (záručná listina - čl. XIII, odst. 7) – *predkladá úspešný uchádzač k podpisu zmluvy*
- 9.B Záväzný text bankovej záruky na záručné opravy (záručná listina - čl. XIII, odst. 9) – *predkladá úspešný uchádzač k podpisu zmluvy*
10. Formulár pre vzorkovanie (čl. VIII, odst. 9) – *formulár, uchádzač nepredkladá v ponuke*
- 11.A Zmenový list projektovej dokumentácie (čl. X odst. 2) – *formulár, uchádzač nepredkladá v ponuke*
- 11.B Zmenový list stavebných prác (čl. X odst. 2) – *formulár, uchádzač nepredkladá v ponuke*
12. Rozsah komplexných skúšok zhotoviteľa (komplexné skúšky - čl. VIII, odst. 2) – *opis, uchádzač nepredkladá v ponuke*
13. Zoznam projektovej dokumentácie podľa zoznamu dokumentácie – *predkladá verejný obstarávateľ k podpisu zmluvy*
14. Zariadenie staveniska poskytnuté zhotoviteľom objednávateľovi (čl. VI odst. 3) – *opis, uchádzač nepredkladá v ponuke*

V Beňadove, dňa 16.06-2023

Objednávateľ:



starosta



Zhotoviteľ:



STAVINEK s.r.o.

Miestneho priemyslu 569

029 01 Námestovo

IČO: 50726773 DIČ: 2120439640

IČ DPH: SK2120439640

①



konateľ spoločnosti

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETESlovensky  |  English

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 67186/L

Obchodné meno:	STAVINEK, s.r.o.	(od: 17.02.2017)
Sídlo:	Miestneho priemyslu 569 Námestovo 029 01	(od: 01.06.2017)
IČO:	50 726 773	(od: 17.02.2017)
Deň zápisu:	17.02.2017	(od: 17.02.2017)
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným	(od: 17.02.2017)
Predmet činnosti:	Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)	(od: 17.02.2017)
	Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu	(od: 17.02.2017)
	Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb	(od: 17.02.2017)
	Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby	(od: 17.02.2017)
	Čistiace a upratovacie služby	(od: 17.02.2017)
	Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky	(od: 17.02.2017)
	Prenájom hnuteľných vecí	(od: 17.02.2017)
	Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov	(od: 17.02.2017)
	Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom	(od: 17.02.2017)
	Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností	(od: 17.02.2017)
	Uskutočňovanie stavieb a ich zmien	(od: 17.02.2017)
	Prípravné práce k realizácii stavby	(od: 17.02.2017)
	Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov	(od: 17.02.2017)
	Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení	(od: 17.02.2017)
	Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla	(od: 17.02.2017)
	Administratívne služby	(od: 17.02.2017)
	Vedenie účtovníctva	(od: 17.02.2017)
	Výkon činnosti stavbyvedúceho	(od: 09.08.2017)
	Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických	(od: 09.08.2017)
Spoločníci:	<u>Matej Cubinek</u> 825 Oravská Polhora 029 47 	(od: 21.05.2022)
	<u>Ing. Štefan Cubinek</u> 825 Oravská Polhora 029 47 	(od: 02.08.2022)
	<u>Ondrej Cubinek</u> 02947 Oravská Polhora 029 47 	(od: 02.08.2022)
	<u>Marián Cubinek</u> 825	(od: 02.08.2022)

Oravská Polhora 029 47



Mgr. Jakub Cubínek

Štefánikova 1089/78

Námestovo 029 01



(od: 02.08.2022)

Výška vkladu každého
spoločníka:

Matej Cubínek

Vklad: 1 000 EUR Splatené: 1 000 EUR

(od: 21.05.2022)

Ing. Štefan Cubínek

Vklad: 1 000 EUR Splatené: 1 000 EUR

(od: 02.08.2022)

Ondrej Cubínek

Vklad: 1 000 EUR Splatené: 1 000 EUR

(od: 02.08.2022)

Marián Cubínek

Vklad: 1 000 EUR Splatené: 1 000 EUR

(od: 02.08.2022)

Mgr. Jakub Cubínek

Vklad: 1 000 EUR Splatené: 1 000 EUR

(od: 02.08.2022)

Štatutárny orgán:

konatelia

(od: 01.06.2017)

Ing. Štefan Cubínek

825

Oravská Polhora 029 47

Vznik funkcie: 17.02.2017



(od: 17.02.2017)

Matej Cubínek

Oravská Polhora 825

Oravská Polhora 029 47

Vznik funkcie: 18.05.2017



(od: 01.06.2017)

Konanie menom spoločnosti:

Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

(od: 17.02.2017)

Základné imanie:

5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR

(od: 17.02.2017)

Dátum aktualizácie údajov:

26.05.2023

Dátum výpisu:

30.05.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané (§768s OBZ)

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 30.05.2023

Číslo vložky: 20205

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : STAVINEK, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Miestneho priemyslu

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 569

c) **Názov obce:** Námestovo

d) **Psč:** 02901

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 50726773

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 14.10.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : AK | AK s. r. o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Suché mýto

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 6

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Staré Mesto

d) **Psč:** 811 03

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 54844762

Platnosť : od: 17.09.2022

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Štefan Cubinek

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Oravská Polhora

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 825

c) **Názov obce:** Oravská Polhora

d) **Psč:** 02947

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 12.05.1991

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 14.10.2017

Meno : Matej Cubinek

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Oravská Polhora

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 825

c) **Názov obce:** Oravská Polhora

d) **Psč:** 02947

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 07.07.1992

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 14.10.2017

Meno : Ondrej Cubinek

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 825

c) **Názov obce:** Oravská Polhora

d) **Psč:** 02947

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 18.08.1993

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 02.08.2019

Meno : Mgr. Jakub Cubinek

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Štefánikova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1089/78

c) **Názov obce:** Námestovo

d) **Psč:** 02901

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 26.03.1990

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 02.08.2019

Meno : Marián Cubinek

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 825

c) **Názov obce:** Oravská Polhora

d) **Psč:** 02947

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 08.05.1996

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 02.08.2019

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 07.02.2023

Dátum overenia : 07.02.2023

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

O B E C B R E Z A

stavebný úrad

Breza 56, 029 53 Breza

Číslo spisu: SOcÚ/23/0396/BR-2

Vybavuje: Ing. K. Kolčák

V Breze, dňa 05. júna 2023

Tel. číslo: 558 1105, 0945 502 110

ROZHODNUTIE STAVEBNÉ P O V O L E N I E

Obec Breza v zastúpení starostom Ing. Ladislavom Matejčíkom, ako miestne príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 5 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, podľa § 117 stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), prerokoval žiadosť stavebníka zo dňa 12. apríla 2023 v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby so stavebným konaním a po preskúmaní a po posúdení žiadosti o stavebné povolenie podľa §37, §62 a §63 stavebného zákona rozhodol takto:

Podľa ustanovenia §66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,

p o v o ľ u j e

stavbu

„Pristavba ZŠ Beňadovo“

na parcele C - KN č. 216/1, /LV č. 366/ v k. ú. Beňadovo, obec Beňadovo, okres Námestovo

pre stavebníka **Obec Beňadovo, v zast. starostom Jaroslavom Pepuchom,**

Beňadovo 66, 029 63 p. Mútne, IČO: 00314391,

v tomto rozsahu:

Popis stavby: Navrhovaný objekt bude nepodpivničený. Parcela, na ktorej sa bude objekt nachádzať je situovaná v katastri obce Beňadovo. Na stavebnú parcelu je zabezpečený prístup z miestnej obslužnej komunikácie, ktorá je umiestnená na severnej(severovýchodnej) strane od riešenej pristavby základnej školy. V miestnej obslužnej komunikácii (obecnej) budú vedené verejné rozvody elektriny a vody. Pri výstavbe je nutné dbať na zvýšenú pozornosť pri prekopávkach daným územím. Všetky verejné vedenia v blízkosti pozemku je nutné pred zahájením prekopávkových prác vytyčiť príslušnými správcami inžinierskych sietí.

Hlavný vstup do novovybudovaného objektu je zabezpečený zo severnej (severozápadnej) strany od riešenej prístavby základnej školy. Hlavným vstupom sa dostaneme do priestoru zádveria z nej je sprístupnené schodisko na 2.NP, chodba, sklad pod schodiskom, WC chlapci a WC dievčatá s WC pre imobilných, ďalej z chodby sú sprístupnené miestnosti, trieda pre 26 žiakov, 2x trieda pre 22 žiakov. Dispozičné riešenie interiéru budovy vychádza z požiadaviek investora vytvoriť nové priestory pre vzdelávanie a výchovu žiakov 1-9.ročník. Na 1.NP (prizemi) budovy sa nachádzajú tieto miestnosti: zádverie, chodba, schodisko na 2.NP, sklad pod schodiskom, WC chlapci, WC dievčatá s WC pre imobilných, trieda pre 26 žiakov, 2x trieda pre 22 žiakov. Na 2.NP (podkroví) sa nachádzajú miestnosti: chodba, priestor schodiska, WC chlapci, WC dievčatá s WC pre imobilných, trieda pre 26 žiakov, 2x trieda pre 22 žiakov. Hlavný vstup je situovaný na severnej (severozápadnej) strane od predmetnej budovy.

Členenie stavby :

- SO 01 - Objekt prístavby základnej školy
- SO 02 - Spevnené plochy a inžinierske siete
- SO 03 – Zdravotechnika
- SO 04 - Elektroinštalácie
- SO 05 – Vykurovanie
- SO 06 - Vodovodná prípojka
- SO 07 - Dažďová prípojka

Pre umiestnenie sa určujú tieto podmienky:

Osadenie stavby: v zmysle projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní.

Doterajšie využitie stavebnej parcely: **C-KN č. 216/1– zastavaná plocha a nádvorie – výmera 1056 m²**

Zodp. projektant: **Ing. Marek Cangár - Alfa projekt, Borová 3179/21, 010 07 Žilina**

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- Stavba bude umiestnená na stavebných parcelách **C - KN č. 216/1, /LV č. 366/ v k. ú. Beňadovo, obec Beňadovo, okres Námestovo.**

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia Stavebného úradu Obce Breza.
2. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržať všeobecné právne normy, príslušné technické STN a ustanovenia stavebného zákona.
3. Navrhovateľ pri výkone svojej funkcie nahradí prípadné škody spôsobené pri výstavbe tretím osobám podľa ust. Občianskeho zákonníka, prípadne zabezpečí uvedenie vecí do pôvodného stavu.
4. V zmysle § 103 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov je navrhovateľ povinný uchovávať v nepoškodenom stave doklady od stavby, vrátane projektovej dokumentácie.
5. **Stavba bude ukončená do 31. decembra 2025.** V prípade, že navrhovateľ termín výstavby určený v stavebnom povolení nedodrží, je povinný pred jeho uplynutím požiadať stavebný úrad o predĺženie termínu výstavby.
6. Stavba sa bude uskutočňovať: **dodávateľský** - stavebník je povinný do 15 dní od ukončenia výberového konania ohlásiť stavebnému úradu dodávateľa stavebných prác a doklad o jeho odbornej spôsobilosti na prevádzkané druhy prác na navrhovanej stavbe ako aj osobu oprávnenú na výkon oprávneného stavbyvedúceho.

7. Vzhľadom na to, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby orgánom alebo organizáciou k tomu oprávnenou, zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou navrhovateľ.
8. Navrhovateľ je povinný pred zahájením stavebných prác požiadať o vytýčenie podzemných vedení a zabezpečiť ich ochranu v zmysle platných noriem. Pri vytyčovaní podzemných vedení je navrhovateľ povinný prizvať zodpovedných pracovníkov, v správe ktorých sa vedenie nachádza.
9. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma od :
 - energetických vedení .
 - vodovodného a kanalizačného potrubia
 - telekomunikačných vedení
 - od všetkých ostatných vedení
10. Zemné práce vykonať tak, aby nedošlo k zbytočným škodám na poľnohospodárskej pôde a k narušeniu jej prirodzených vlastností. Po ukončení zemných prác pôdu viesť do pôvodného stavu. Vstupovať na pozemky ktoré nie sú vo vlastníctve obce len so súhlasom vlastníkov a užívateľov. V prípade ich porušenia, vykonať opatrenia na ich obnovu a odovzdať užívateľovi.
11. Navrhovateľ zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na predmetných pozemkoch. Pri križovaní iných podzemných inžinierskych sietí a v súbehu s nimi bude rešpektovaná priestorová norma STN 73 6005, STN 73 3050 a požiadavky ich správcov.
12. Miesto prebytočnej zeminy alebo iného inertného materiálu je potrebné vopred prerokovať s príslušnou obcou, prípadne využiť na úpravy okolia stavby. Na tento účel nie je možné využívať močiare ako aj iné prírodné hodnotné miesta. Všetky zemné práce realizovať citlivo s ohľadom na existujúcu zeleň. Po skončení výstavby dať pozemky do pôvodného stavu a odstrániť zvyšky po stavebnom materiáli.
13. Navrhovateľ je povinný dodržať stavebný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a Vyhlášku MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
14. Stavebník predloží ku kolaudácii stavby energetický certifikát v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a §81b odst. f/ stavebného zákona.
15. Najneskôr 30 dní pred uplynutím termínu dokončenia stavby je stavebník povinný požiadať príslušný stavebný úrad o kolaudáciu stavby ako aj o vydanie kolaudačného rozhodnutia, prípadne v termíne do 30 dní pred uplynutím lehoty výstavby požiadať o predĺženie termínu ukončenia stavby.

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov:

- **Vyjadrenie OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP, ref. ŠVS pod č. OU-NO-OSZP-2023/010834-002 zo dňa 09.05.2023**

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), na základe žiadosti stavebníka Obec Beňadovo, Beňadovo 66, 029 63 p. Mútna, IČO: 00314391 vydáva nasledovné vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 vodného zákona.

Z hľadiska ochrany vodných pomerov s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia súhlasíme za týchto podmienok:

- 1. Pri realizácii stavby postupovať tak, aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy ich zásob.*
- 2. Terén okolo stavby a po ukončení výkopových prác upraviť tak, aby to podstatne neovplyvnilo miestne odtokové pomery.*
- 3. Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí vytýčenie verejného vodovodu.*

4. Projektovú dokumentáciu predložiť na vyjadrenie Slovenskému vodohospodárskemu podniku, štátny podnik. Povodie horného Váhu, odštepny závod. Správa povodia horného Váhu. J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok.

5. Stavbu čistiarny odpadových vôd vyčleniť ako samostatný stavebný objekt, pretože sa jedná o vodnú stavbu podľa § 52 vodného zákona. Projektovú dokumentáciu vypracovať projektantom, ktorý má oprávnenie na vodné stavby.

6. Pred vydaním stavebného povolenia na čistiareň odpadových vôd, resp. súčasne so stavebným povolením v spoločnom konaní stavebník požiada o povolenie na osobitné užívanie vôd t. j. vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona. V zmysle § 37 ods. 1 vodného zákona vypúšťať odpadové vody do podzemných vôd nepriamo (vsakovacie zariadenia) je možné len po predchádzajúcom zisťovaní a vykonaní potrebných opatrení. Predchádzajúce zisťovanie sa zameria hlavne na preskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických pomerov príslušnej oblasti, zhodnotenie samočistiacich schopností pôdy a horninového prostredia danej lokality v príslušnej oblasti, preskúmanie a zhodnotenie možných rizík znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd. K žiadosti je potrebné doložiť súhlasné stanovisko SVP, š.p.

7. Stavebné povolenie na čistiareň odpadových vôd Vám vydá v zmysle § 26 vodného zákona, špeciálny stavebný úrad - Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie po splnení zákonných podmienok.

• **Vyjadrenie OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP, ref. OPK pod č. OU-NO-OSZP-2023/006324-002 zo dňa 24.02.2023**

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a podľa § 68 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") vydáva záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona na plánovanú stavebnú činnosť „Prístavba Základnej školy Beňadovo“, ktorá bude prebiehať na parcele č. C-KN 216/1 v k. ú. Beňadovo. Parcela sa nachádza v intraviláne mesta obce v 2. stupni územnej ochrany Chránenej krajinskej oblasti Horná Orava a zároveň sú aj súčasťou Chráneného vtáčieho územia Horná Orava (SKCHVÚ008).

Navrhovaný zámer považujeme z hľadiska ochrany prírody a krajiny za prípustný, s uplatnením nasledovných záujmov ochrany prírody a krajiny:

- Pri uskutočňovaní stavebných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality a širšieho okolia.

- Prebytočná zemina bude využitá pri úpravách okolia stavby alebo odvezená na miesto odsúhlasené tunajším úradom.

- V prípade nevyhnutného výrubu stromov alebo krov rastúcich mimo lesa je potrebné v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny dopredu požiadať o súhlas príslušný orgán ochrany prírody.

- Dreviny vysadiť v dostatočnej vzdialenosti od stavieb a inžinierskych sietí tak, aby ich neskôr počas rastu negatívne neovplyvňovali.

- Pri ozelenení okolia využívať len pôvodné miestne druhy drevín a okrasných rastlín.

- Dodržať všeobecné zásady a právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia

- Po ukončení stavebných prác je potrebné terén upraviť, vrátane odstránenia zvyškov stavebného a iného materiálu v súlade s predpismi na úseku odpadového hospodárstva.

- **Vyjadrenie OR HaZZ v Námestove, pod č. ORHZ-NO-2023/000454-002 zo dňa 27.09.2022**

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „Prístavba Základnej školy“ parcela KN-C číslo: 216/1 v k.ú. obce Beňadovo a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

- **Záväzné stanovisko RÚVZ v Dolnom Kubíne, od č. A/2022/1473 zo dňa 22.11.2022**

Správny orgán súhlasí s návrhom účastníka konania Obec Beňadovo, Beňadovo 66,029 63 Mútne, IČO: 00314391 doručenej dňa 04.11.2022, na územné konanie stavby: „Prístavba ZŠ Beňadovo,“ ktorá sa nachádza na parcele KN - C č. 216/1 v katastrálnom území obce Beňadovo.

- **Vyjadrenie ORANET s.r.o., pod č. 23049 zo dňa 04.04.2023**

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Oranet, s.r.o., Novof 171, 02955

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom, V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, multizväzky, mikrotrubičky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE, multizväzkov, mikrotrubičiek poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane PTZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Oranet, s.r.o. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Oranet vykonáva na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Oranet, s.r.o. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ - Oranet, s.r.o. Upozorňujeme, že preukázateľne oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +-30cm skutočného uloženia PTZ o vyznačenej polohe na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbíacie stroje) vo vzdialenosti najmenej 1m (v ochrannom pásme 1,5m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ. Pred záhrnom obnásených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o neposkodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ. Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Oranet, s.r.o., Novof 171,02955 na základe objednávky do 1 týždňa od jej doručenia. Na objednávke uvedie číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

- **Stanovisko SSD, a.s. Žilina pod č. 202302-EZ-0128-1 z dňa 13.03.2023**

Na základe Vašej žiadosti Vám Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len USSD") predkladá nasledovné vyjadrenie k existencii elektroenergetických zariadení: 1. Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD: V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia. egenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese: zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné, Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb I 2. Všeobecné podmienky: 2.1 Toto vyjadrenie je informatívneho, právne nezáväzného charakteru a nie je možné ho použiť pre účely podľa zákona č.50/1976

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prípadne iného predpisu. Toto vyjadrenie nie je možné použiť pre účely územného konania, stavebného povolenia, ako ani pre účely ohlásenia drobnej stavby. 2.3 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb. 2.4 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. 2.5 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní. 2.6 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000. 2.7 Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.

• **Stanovisko Slovak Telekom a.s., pod č. 6612304296 z dňa 16.08.2023**

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie. Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456 4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 8. Prílohy k vyjadreniu: • Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa. Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej. 2.4 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových

vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

• **Odborné stanovisko TSU Piešťany, pod č. 236000029/02/2023/PD zo dňa 09.02.2023**

Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie a dokladov v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) a § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe zistených skutočností vydáva Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. toto odborné stanovisko k projektovej dokumentácii Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia a pripomienky, ktoré je potrebné doriešiť v procese výstavby: 1. Stavebné práce a úpravy je potrebné vykonávať s rešpektovaním požiadaviek vyhlášky č. 147/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 46/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Výsledky inšpekcie: Projektová dokumentácia stavby spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických zariadení. Odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného povolenia Podmienky pre uvedenie do prevádzky a pripomienky k bezpečnej prevádzke Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: Termín a miesto kolaudácie je potrebné písomne oznámiť miestne príslušnému inšpektorátu práce.

Realizácia stavby bude uskutočnená firmou s odbornou spôsobilosťou na základe výberového konania.

- K stavbe sa vyjadrili:, OÚ Námestovo odbor starostlivosti o životné prostredie, ref. OPK, ŠVS, OH, OR HaZZ v Námestove, RÚVZ v Dolnom Kubíne, SSD, a.s. Žilina, Slovak Telekom, a.s., Bratislava, TSU Piešťany

- Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: nie sú, neboli podané.

Všeobecné podmienky:

Nerozdielnou súčasťou tohoto rozhodnutia je projekt stavby, ktorého jedna sada sa ponecháva na OcÚ Breza.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Rozhodnutie nadobúda platnosť až po uplynutí 15 dní od jeho doručenia, ak počas tejto lehoty nebude proti nemu podané odvolanie.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, so stavbou nezačalo.

Stavba v zmysle § 76 stavebného zákona podlieha kolaudačnému konaniu. Najneskôr 30 dní pred uplynutím lehoty výstavby je stavebník povinný požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle § 76 - 81 stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e :

Stavebník Obec Beňadovo, v zast. starostom Jaroslavom Pepuchom, Beňadovo 66, 029 63 p. Mútne, IČO: 00314391, podal dňa 12. apríla 2023, na Obec Breza - stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Pristavba ZŠ Beňadovo“ na stavebnej parcele C - KN č. 216/1, C-KN č. 405, (E-KN č. 264) /LV č. 366/ v k. ú. Beňadovo, obec Beňadovo, okres Námestovo.

Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Zoznam príloh k žiadosti:

List vlastníctva , vyjadrenie OÚ Námestovo odbor starostlivosti o životné prostredie, ref. OPK, ŠVS, OH, OR HaZZ v Námestove, SSD, a.s. Žilina, Slovak Telekom, a.s., Bratislava, TSU Piešťany, 2 x PD.

Vzhľadom k tomu, že podaná žiadosť s doloženými dokladmi a dokumentáciou poskytujú dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, podľa §61 ods. 2 stavebného zákona, stavebný úrad oznámil dňa 27. apríla 2023 začatie stavebného konania a upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a určil lehotu na uplatnenie námietok do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Účastníci konania boli zároveň upozornení, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr na tomto konaní, inak na ne nebude prihliadnuté. V stanovenej lehote nepodal námietky žiadny účastník konania, stavebný úrad má za to, že so stavbou súhlasia.

Obec Breza v zast. starostom Ing. Ladislavom Maejčíkom, ako miestne príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 5 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, podľa § 117 stavebného zákona, preskúmal podanú žiadosť z hľadísk uvedených v §37, §62 a §63 stavebného zákona, kde bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením /ani budúcim užívaním/ stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov a príslušné ustanovenia STN. Stanoviská dotknutých orgánov a obce boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Dôvody, ktoré viedli k zamietnutiu námietok účastníkov konania: nie sú.

Poučenie:

Podľa §53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie /riadny opravný prostriedok/ a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - Obecný úrad Breza, Breza 56, 029 53 Breza.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku /zákon č. 162/2015 Z.z./.

Ing. Ladislav Matejčík

starosta Obce Breza

Doručuje sa:

1. Obec Beňadovo v zast. starostom, Beňadovo 66, 029 63 p. Mútne
2. Zuzana Kapičáková, Mútne 688, 029 63 Mútne
3. zodp. projektant Al.FA projekt, Borová 3179/21, 010 07 Žilina

Doručí sa:

4. OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP, ref. ŠVS, Ul. Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
5. OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP, ref. OH, Ul. Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
6. OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP, ref. OPK, Ul. Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
7. OR HaZZ, s.č. 1250, 029 01 Námestovo
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín
9. Oranet s.r.o., Novoť 171, 029 55 Novoť
10. SSD, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
11. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
12. spis SOcÚ

Kontakt: 043-5581105, 0945 502 110

e - mail: karol.kolcak@zakammene.sk

HLAVNÁ CESTA OBCE

399/2

216/2

základná škola spojená s materskou školkou

216/1

217/2

217/3

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
SCHVAĽUJE SA
podľa podmienok rozhodnutia

zo dňa 05. 06. 2023

zn.: SOcÚ/

Podpis:

23/0395/



RIEŠENÁ PRÍSTAVBA ŠKOLY

nový oporný múr so zábradlím bude v sklone 150mm nad oprečeným terénom

22100

HLAVNÁ CESTA OBCE

chodník (zámková dlažba)

existujúci chodník, zámková dlažba zrušíť

nová spevnená plocha

existujúci chodník, zámková dlažba zrušíť

oplotenie zrušiť, bude nové

nová trasa: telefón + prírodný kábel elektro s lankom pre dva domy

nový oceľový stĺp výška 8m so základovou pátkou

existujúce stromy

oplotenie zrušiť, bude nové, posunuté k ceste

nová trasa: telefón + prírodný kábel elektro s lankom pre dva domy

existujúca stupa zariadenia kameňom + urbi sa prepoš pre odvod vody do retenčnej nádrže z KÚU potrubie

existujúce vedenie telefón + prípojka pre dva domy, nutná prehládka

drevený stĺp zrušiť

nový oceľový stĺp výška 6m so základovou pátkou

nové oplotenie vrátane základu

uličná vpusť, napojenie na retenčnú nádrž

zrušiť rygol + terénne úpravy

existujúce vedenie telefón + prípojka pre dva domy, nutná prehládka

drevený stĺp zrušiť

nový oceľový stĺp výška 6m so základovou pátkou

osťalková cesta

inrisko (umela trava)

chodník (zámková dlažba)

219/3

219/2

212

209

206/9

206/5

206/6

206/3

206/7

206/8

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Stavba Prístavba základnej školy, Beňadovo

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 Prístavba základnej školy	459 553,63	0,00	0,00	0,00	0,00	459 553,63
SO 02 Spevnené plochy a terénne úpravy	7 955,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7 955,43
SO 03 Oporný múr	4 368,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368,38
SO 04 Oplotenie	3 407,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407,01
SO 05 Prekládka kábelového vedenia	2 694,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694,29
Celkom bez DPH	477 978,74	0,00	0,00	0,00	0,00	477 978,74
DPH 20% z	477 978,74					95 595,75
DPH 0% z						0,00
Celkom v EUR						573 574,49




STAVINEK s.r.o.
 Miestneho priemyslu 569
 029 01 Námestovo
 IČO: 50726773 DIČ: 2120439640
 IČ DPH: SK2120439640

Handwritten signature in blue ink.

Krycí list stavby

Stavba Prístavba základnej školy, Beňadovo

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Beňadovo

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

IČO: 50726773

DIČ: 2120439640

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	477 978,74	0,00	477 978,74	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9		
5	Spolu			477 978,74	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	477 978,74
					22	DPH 20% z 477 978,74	95 595,75
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	573 574,49
					F		

Odberateľ

Dodávateľ



STAVINEK s.r.o.
Miestneho priemyslu 56
029 01 Námestovo
IČO: 50726773 DIČ: 2120439640
IČ DPH: SK2120439640

①


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rozpočet Prístavba základnej školy, Beňadovo / SO 01 Prístavba základnej školy

Odberateľ: Obec Beňadovo										Spracoval:	
Projektant:										Ks:	
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.										Dátum:	
Zákazka Prístavba základnej školy, Beňadovo											
Objekt SO 01 Prístavba základnej školy											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'	
		Práce HSV									
		SO 01 Prístavba základnej školy	súbor	1,000	459 553,63	0,00	459 553,63	0,026	0,026		
					459 553,63	0,00	459 553,63		0,030	0	
		Práce HSV			459 553,63	0,00	459 553,63		0,030	0	
		Celkom v EUR			459 553,63	0,00	459 553,63		0,030	0	


STAVINEK s.r.o.
Miestneho priemyslu 50
029 01 Námesto
IČO: 50726773 DIČ: SK2120439640



Rozpočet Prístavba základnej školy, Beňadovo / SO 02 Spevnené plochy a terénne úpravy

Odberateľ: Obec Beňadovo			Spracoval:							
Projektant:			Ks:							
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.			Dátum:							
Zákazka Prístavba základnej školy, Beňadovo										
Objekt SO 02 Spevnené plochy a terénne úpravy										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		SO 02 Spevnené plochy a terénne úpravy	súbor	1,000	7 955,43	0,00	7 955,43	0,026	0,026	
					7 955,43	0,00	7 955,43		0,030	0
		Práce HSV			7 955,43	0,00	7 955,43		0,030	0
		Celkom v EUR			7 955,43	0,00	7 955,43		0,030	0

STAVINEK s.r.o.
Miestneho priemyslu 569
029 01 Námestovo
IČO: 50726773 DIČ: 2120439640
IČ DPH: SK2120439640



Rozpočet Prístavba základnej školy, Beňadovo / SO 03 Oporný múr

Odberateľ: Obec Beňadovo		Spracoval:								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.		Dátum:								
Zákazka Prístavba základnej školy, Beňadovo										
Objekt SO 03 Oporný múr										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		SO 03 Oporný múr	súbor	1,000	4 368,38	0,00	4 368,38	0,026	0,026	
					4 368,38	0,00	4 368,38		0,030	0
		Práce HSV			4 368,38	0,00	4 368,38		0,030	0
		Celkom v EUR			4 368,38	0,00	4 368,38		0,030	0



 **STAVINEK s.r.o.**
Miestneho priemyslu 568
029 01 Námestovo
IČO: 50726773 DIČ: 21...
① IČ DPH: SK212043964

Rozpočet Prístavba základnej školy, Beňadovo / SO 04 Oplotenie

Odberateľ: Obec Beňadovo		Spracoval:								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.		Dátum:								
Zákazka Prístavba základnej školy, Beňadovo										
Objekt SO 04 Oplotenie										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		SO 04 Oplotenie	súbor	1,000	3 407,01	0,00	3 407,01	0,026	0,026	
					3 407,01	0,00	3 407,01		0,030	0
		Práce HSV			3 407,01	0,00	3 407,01		0,030	0
		Celkom v EUR			3 407,01	0,00	3 407,01		0,030	0



[Handwritten signature]


STAVINEK s.r.o.
 Miestneho priemyslu
 029 01 Námestovo
 IČO: 50726773 DIČ: 21284222
 IČ DPH: SK21204350001

Rozpočet Prístavba základnej školy, Beňadovo / SO 05 Prekládka kábelového vedenia

Odberateľ: Obec Beňadovo				Spracoval:							
Projektant:				Ks:							
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.				Dátum:							
Zákazka Prístavba základnej školy, Beňadovo											
Objekt SO 05 Prekládka kábelového vedenia											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'	
		Práce HSV									
		SO 05 Prekládka kábelového vedenia	súbor	1,000	2 694,29	0,00	2 694,29	0,026	0,026		
					2 694,29	0,00	2 694,29		0,030	0	
		Práce HSV			2 694,29	0,00	2 694,29		0,030	0	
		Celkom v EUR			2 694,29	0,00	2 694,29		0,030	0	



[Handwritten signature]
STAVINEK s.r.o.
Miestneho priemyslu 569
029 01 Námestie
IČO: 50726773 DIČ: 2110000000
IČ DPH: SK212043

Odberateľ: Obec Beňadovo

Projektant: alfaPROJEKT, s.r.o.

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Prístavba základnej školy, Beňadovo

Objekt : SO 01 Prístavba základnej školy

Zákamenné- Filipčík

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	231	112101114	Rúbanie stromov v rovine priemer	3,000	kus	12,55	37,65	20
2	272	121101102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	112,500	m3	9,80	1 102,50	20
3	001	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	225,000	m3	6,50	1 462,50	20
4	001	122201109	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	225,000	m3	3,60	810,00	20
5	001	122301102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3	225,000	m3	7,50	1 687,50	20
6	001	122301109	Priplatok za lepiivosť horn. 4	225,000	m3	3,60	810,00	20
7	272	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	54,000	m3	14,30	772,20	20
8	272	131201109	Priplatok za lepiivosť v horn. tr. 3	54,000	m3	3,60	194,40	20
9	272	131301101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	54,000	m3	18,12	978,48	20
10	272	131301109	Priplatok za lepiivosť horniny tr.4	54,000	m3	3,60	194,40	20
11	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	31,429	m3	19,82	622,92	20
12	272	132201109	Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	31,429	m3	3,60	113,14	20
13	272	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	31,429	m3	26,70	839,15	20
14	001	132302509	Priplatok za lepiivosť horniny tr.4	31,429	m3	3,60	113,14	20
15	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	62,858	m3	4,36	274,06	20
16	272	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	620,859	m3	2,60	1 614,23	20
17	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	546,609	m3	3,75	2 049,78	20
18	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	546,609	m3	2,10	1 147,88	20
19	231	171203111	Uloženie výkopku v rovine	546,609	m3	2,20	1 202,54	20
20	253	175103111	Obsyp objektu	95,738	m3	15,85	1 517,45	20
21	MAT	583336560	Kamenivo ťažené hrubé 8-22	36,530	t	17,00	621,01	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				18 164,93			18 164,93	
2 - ZÁKLADY								
22	002	212756110	Trativody z drenážnych rúrok plastových flexibilných D 100 mm bez lôžka	53,500	m	2,33	124,66	20
23	MAT	286112163	Rúrka flexodrenážna PVC D 110 mm	56,175	m	1,30	73,03	20
24	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	450,000	m2	2,80	1 260,00	20
25	011	270332505	Prestup v základoch rúr dĺžky do 600 mm, vn. pr. 250 mm, potrubie vonk.pr. 142-187 mm	4,000	kus	12,33	49,32	20
26	002	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	59,408	m3	32,14	1 909,37	20
27	011	273313711	Základové dosky z betónu prostého tr. C25/30	32,400	m3	130,00	4 212,00	20
28	011	273351217	Debnenie základových dosák drevené tradičné, zhotovenie	7,695	m2	15,45	118,89	20
29	011	273351218	Debnenie základových dosák drevené tradičné, odstránenie	7,695	m2	4,54	34,94	20
30	011	273361921	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí	1,752	t	1 480,00	2 592,96	20
31	011	274313711	Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30	54,245	m3	130,00	7 051,85	20
32	011	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	174,856	m2	14,82	2 591,37	20
33	011	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	174,856	m2	4,00	699,42	20
34	011	274361821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	1,718	t	1 480,00	2 542,64	20
35	002	289970111	Vrstva z geotextílie Tatratex PP 300g/m2 prisýpaním	74,490	m2	0,90	67,04	20
36	MAT	693A00102	Geotextílie TATRATX T - 300	78,215	m2	1,52	118,89	20
2 - ZÁKLADY spolu:				23 446,38			23 446,38	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
37	014	310239411	Zamurovanie otvoru do 4 m2 v murive akejkoľvek hr. na maltu MC	4,374	m3	172,00	752,33	20



STAVINEK s.r.o.
Miestneho priemyslu 56A
029 01 Nám.
IČO: 50726773 DIČ: 1210
IČ DPH: SK212121212

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
38	011	311272203	Murivo nosné z betónových tvárnic DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20	24,207	m3	166,00	4 018,36	20
39	011	311272210	Murivo nosné presné porobet tvárnice-PPT-hlad.Ytong, 200mm, P4-500 alebo ekvivalentný	2,741	m3	175,00	479,68	20
40	011	311272236	Murivo presné porobet tvárnice PPT-PD Ytong, 250mm, P4-550 alebo ekvivalentný	6,038	m3	177,00	1 068,73	20
41	011	311272348	Murivo presné porobet tvárnice PPT-PD Ytong, 300mm, P4-500 alebo ekvivalentný	89,533	m3	179,23	16 047,00	20
42	011	311278125	Murivo nosné z VP tvárnice SILKA YTONGhr.240mm alebo ekvivalentný	52,311	m3	269,55	14 100,43	20
43	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	1,781	t	1 480,00	2 635,88	20
44	014	317121251	Montáž prefa prekladu dodatočne do pripravených rýh sv. otvoru 1050-1800 mm	6,000	kus	14,52	87,12	20
45	MAT	593407870	Keramické preklady POROTHERM KP23,8 150x23,8x7 alebo ekvivalentný	6,000	kus	25,56	153,36	20
46	011	317142326	Preklady nenosné Ytong 1250x125x249 mm alebo ekvivalentný	7,000	kus	26,80	187,60	20
47	012	317143511	Preklady nosné Ytong 1250x250x249mm alebo ekvivalentný	6,000	kus	96,21	577,26	20
48	011	317321511	Preklady zo železobetónu tr. C25/30	3,589	m3	138,00	495,28	20
49	011	317351107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	38,280	m2	24,12	923,31	20
50	011	317351108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	38,280	m2	6,87	262,98	20
51	011	317361821	Výstuž prekladov, rims BSt 500 (10505) a vencov	1,453	t	1 480,00	2 150,44	20
52	014	340291122	Dodat. ukotvenie priečok hr. nad 100 mm	12,500	m	6,55	81,88	20
53	011	342272436	Priečky PPP Ytong hr.125mm 550kg/m3 alebo ekvivalentný	76,393	m2	26,61	2 032,82	20
54	011	346244354	Obmurovka podomietkových splachovacích systémov (Geberity)	19,620	m2	24,10	472,84	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				46 527,30			46 527,30	

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

55	011	411321414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	31,090	m3	135,00	4 197,15	20
56	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	218,706	m2	18,65	4 078,87	20
57	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	218,706	m2	4,70	1 027,92	20
58	011	411354173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	218,706	m2	6,52	1 425,96	20
59	011	411354174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	218,706	m2	1,89	413,35	20
60	011	411361821	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	2,132	t	1 480,00	3 155,36	20
61	011	417321414	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	7,558	m3	138,00	1 043,00	20
62	011	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	87,300	m2	22,10	1 929,33	20
63	011	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	87,300	m2	4,35	379,76	20
64	011	430321313	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C16/20	2,311	m3	130,00	300,43	20
65	011	430361821	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)	0,254	t	1 480,00	375,92	20
66	011	431351121	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	11,520	m2	33,90	390,53	20
67	011	431351122	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	11,520	m2	4,77	54,95	20
68	011	434351141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	10,800	m2	24,25	261,90	20
69	011	434351142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	10,800	m2	3,61	38,99	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				19 073,42			19 073,42	

5 - KOMUNIKÁCIE

70	221	564762111	Podklad z kameniva hrub. drv. s výpl. kamenivom hr. 200 mm	6,600	m2	8,25	54,45	20
71	221	596211130	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm do 50 m2	6,600	m2	11,45	75,57	20
72	MAT	5924E0118	Dlažba žámková hr.6cm, sivá	6,930	m2	9,36	64,86	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				194,88			194,88	

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

73	011	611404140	Príprava podkladu, prednástrek Betonkontakt pod omietky stropov, zvýšenie priľnavosti náterom	15,720	m2	1,50	23,58	20
74	011	611406513	Omietka vnútor. stropov zatieraná tenkovrstvová jemná, vápennocementový štuk, hr. 3 mm,	29,672	m2	9,80	290,79	20
75	014	611421311	Oprava vápennej omietky stropov a klenieb hrubých 10- 30%	29,672	m2	6,23	184,86	20
76	011	611425110	Omietka vnút. váp. schodisk. konštr. hrubá	15,720	m2	6,20	97,46	20
77	011	611425133	Omietka vnút. váp. schodisk. konštr. štuková	15,720	m2	9,80	154,06	20



STAVINEK s.r.o.
Miestneho priemyslu 50
029 01 Námestovo
IČO: 50726773 DIČ: 2120
1

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
78	011	611481117	Potiahnutie vnút. stropov sklotextilnou sieťou prilepením	29,672	m2	4,20	124,62	20
79	011	612406122	Omietka vnútor. stien zatieraná tenkovrstvová jemná, vápennocementový štuk, hr. 3 mm	864,381	m2	7,60	6 569,30	20
80	014	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podláh	502,990	m	3,20	1 609,57	20
81	011	612421615	Omietka vnút. stien vápenná hrubá	915,160	m2	5,80	5 307,93	20
82	014	612423521	Omietka rýh stien šírky do 150	37,850	m2	12,30	465,56	20
83	014	612425931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	23,258	m2	11,24	261,42	20
84	011	612473186	Pripl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	155,050	m	2,20	341,11	20
85	011	612481118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu	1 054,008	m2	4,15	4 374,13	20
86	011	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	69,886	m2	1,36	95,04	20
87	MAT	2463J1086	Zakrývacia fólia 210 cm x 20 m s lep.páskou	4,000	kus	3,00	12,00	20
88	011	621443111	Omietka vonk. podhládov , silikátová , hladená, hr. 1,5 mm	56,967	m2	12,80	729,18	20
89	011	621445016	Príprava podkladu, penetračný náter podhládov	56,967	m2	1,50	85,45	20
90	011	622445016	Príprava podkladu, penetračný náter stien	357,223	m2	1,20	428,67	20
91	011	625000120	Dodávka a montáž profil dilatčný rohový, priamy	14,000	m	2,50	35,00	20
92	011	625000130	Dodávka a montáž profil okenný,dverový dilatčný	125,050	m	2,20	275,11	20
93	011	625000210	Dodávka a montáž lišta rohová (AI, PVC)so sieťou	192,070	m	2,20	422,55	20
94	011	625124202	Zateplenie ostenia polystyrén hr.2 cm	20,008	m2	8,52	170,47	20
95	011	625132306	Zateplenie podhládov min.vlák. hr.5 cm	56,967	m2	38,25	2 178,99	20
96	011	625134315	Vonk.omietka stien silikátová 1,5 mm	357,223	m2	12,80	4 572,45	20
97	011	625256209	Kontaktný zatepľovací systém (EPS F) kotvy skrut. hr. 160 mm	306,099	m2	36,96	11 313,42	20
98	011	625256511	Kontaktný zatepľovací systém (XPS) kotvy skrut. hr. 160 mm	31,116	m2	48,24	1 501,04	20
99	011	632401105	Priplatok za polypropylenové vlákna k poterom hr. 50 mm	380,354	m2	0,14	53,25	20
100	011	632422105	Poter cement. samonivelizačný hr. 5 mm	380,354	m2	8,65	3 290,06	20
101	011	632435111	Penetrácia podkladu pod samonivelizačnú stierku	380,354	m2	1,20	456,42	20
102	011	632451236	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladený hr. do 5 cm	380,354	m2	9,85	3 746,49	20
103	253	632451249	Priplatok ZKD 1 cm hr.	380,354	m2	1,20	456,42	20
104	011	632456221	Poter pieskocem. stupňov 600 kg cem./m3 ocel. hladený hr. 2 cm	10,800	m2	19,08	206,06	20
105	014	642944121	Osadenie dverných zárubní oceľových do 2,5 m2	7,000	kus	22,31	156,17	20
106	011	642945111	Osadenie oceľ. zárubní protipož. a protiplyn. dvier 1-kridl. do 2,5 m2	2,000	kus	35,22	70,44	20
107	MAT	553301100	Zárubňa oceľová CGH 70x197x11cm	1,000	kus	40,80	40,80	20
108	MAT	553301120	Zárubňa oceľová CGH 80x197x11cm	4,000	kus	40,80	163,20	20
109	MAT	553301150	Zárubňa oceľová CGH 90x197x11cm	2,000	kus	41,00	82,00	20
110	MAT	553324370	Zárubňa oceľová pre pož. dvere 900x1970	2,000	kus	51,60	103,20	20
111	011	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	36,950	m	4,26	157,41	20
112	MAT	6119A0202	Parapeta vnútorná komôrkové plastová šir.250 mm	38,798	m	5,21	202,14	20
113	MAT	6119A0206	Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela pár (ks)	23,000	kus	1,23	28,29	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				50 836,11			50 836,11	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
114	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	11,000	m	5,18	56,98	20
115	MAT	592173300	Obrubník záhonový ABO 45-25 100x5x25	11,550	kus	2,20	25,41	20
116	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	0,660	m3	100,00	66,00	20
117	211	931962111	Výplň dilatčných škár hr. do 25 mm	105,300	m2	3,21	338,01	20
118	221	935112211	Osadenie priekop. žlabu z bet. tvárnic š. 500-800 mm do lôžka z bet. tr. C 12/15 hr. 100 mm	23,000	m	13,20	303,60	20
119	MAT	592275160	Žlabovka 30x50x12	80,500	kus	2,60	209,30	20
120	003	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	375,985	m2	2,80	1 052,76	20
121	003	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	1 127,955	m2	0,90	1 015,16	20
122	003	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	375,985	m2	1,35	507,58	20
123	003	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	563,42	m2	1,50	563,42	20

STAVINEK s.r.o.

Miestneho priemyslu 56275 01

029 01 Námest.

IČO: 50726773 DIČ: 2120

IČ DPH: SK21204396

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
124	003	944944102	Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti	375,985	m2	0,50	187,99	20
125	014	952901110	Čistenie vonkajších okien, dverí umytím	69,886	m2	3,12	218,04	20
126	011	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	375,611	m2	1,45	544,64	20
127	014	953941315	Osadenie hasiacich prístrojov	4,000	kus	5,62	22,48	20
128	MAT	5530A0283	Haciaci prístroj práškový, 6kg	4,000	kus	19,45	77,80	20
129	013	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	23,818	m2	5,12	121,95	20
130	013	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	0,933	m3	88,20	82,29	20
131	013	965081712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2	18,654	m2	4,51	84,13	20
132	013	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	5,713	m2	6,33	36,16	20
133	013	968081131	Demontáž okien bm obvodu	25,200	m	2,45	61,74	20
134	013	974031154	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 15 cm	69,000	m	3,76	259,44	20
135	013	974031666	Vysekanie rýh v murive pre nosníky do 15 x 25 cm	9,000	m	9,28	83,52	20
136	013	975131110	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien z tehál	670,000	cm	0,95	636,50	20
137	013	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	15,054	m2	3,49	52,54	20
138	013	978071621	Osek. omietky, izol. dosák do 120 kg/m3 hr. nad 5 cm nad 1 m2	89,286	m2	4,10	366,07	20
139	211	979013119	Priplatok za ďalších 3,5 m výšky	38,920	t	2,00	77,84	20
140	312	979013312	Zvislá doprava vybúraných hmôt do 3,5 m	24,624	t	4,80	118,20	20
141	312	979013319	Priplatok za ďalších 3,5 m výšky	49,248	t	2,00	98,50	20
142	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	24,624	t	6,23	153,41	20
143	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 206,576	t	0,50	603,29	20
144	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	24,624	t	7,40	182,22	20
145	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	123,120	t	1,06	130,51	20
146	312	979086213	Nakladanie vybúraných hmôt	24,624	t	7,10	174,83	20
147	013	979131413	Poplatok za uložen. a znešk. stav. odp. na urč. sklád. - hlušina a kamenivo "O" - ost. odpad	819,914	t	3,60	2 951,69	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				11 464,00			11 464,00	
99 - Presun hmôt HSV								
148	272	995117910	Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií	24,624	t	15,00	369,36	20
149	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	837,559	t	11,32	9 481,17	20
99 - Presun hmôt HSV spolu:				9 850,53			9 850,53	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				179 557,550			179 557,55	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
150	711	711161318	Izolácia proti zemnej vlhkosti stien fóliami pre bežné podmienky Fondaline S 600 šírky 2,0 m	244,350	m2	7,10	1 734,89	20
151	711	711471051	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	216,000	m2	5,20	1 123,20	20
152	MAT	283220280	Fólia HYDROIZOL DR.803 hr. 1,5 š.1300mm alebo ekvivalentný	330,418	m2	9,52	3 145,58	20
153	711	711472051	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne zvislá	71,320	m2	6,60	470,71	20
154	711	711491171	Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textilie vodor.	216,000	m2	1,10	237,60	20
155	711	711491172	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textilie vodor.	216,000	m2	1,32	285,12	20
156	MAT	693A00102	Geotextilie TATRATLEX T - 300	603,372	m2	1,52	917,13	20
157	711	711491271	Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textilie zvislej	71,320	m2	2,25	160,47	20
158	711	711491272	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textilie zvislej	71,320	m2	2,64	188,28	20
159	711	998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,915	t	62,10	56,82	20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				8 319,80			8 319,80	
713 - Izolácie tepelné								
160	713	7131131308	Montáž tepel. izolácie stropov striekaním PUR peny hr. 400 mm	197,100	m2	3,26	642,55	20
161	MAT	2831BA452-01	Striekaná izolácia PUR - mäkká	82,782	m3	76,20	6 307,99	20
162	713	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	548,200	m2	1,78	975,80	20
163	MAT	2831BA235	Doska izolačná Isover eps 150 S-5 hr.50mm 1000x500mm	393,540	m2	4,20	1 652,87	20
164	MAT	631414342	Doska čadičová , kročajová hr.40mm	182,070	m2	6,96	1 267,21	20
165	713	713131141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celoploš. pásom dielcov dosiek	71,320	m2	4,32	308,10	20
166	MAT	2831P0120	Polystyrén extrudovaný XPS hr.160mm,			9,48	709,92	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
167	713	713191120	Izolácia tepelná podláh, vrchom, položením PE fólia	360,800	m2	2,10	757,68	20
168	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	1,628	t	38,51	62,69	20
713 - Izolácie tepelné spolu:				12 684,81			12 684,81	
721 - Vnútorná kanalizácia								
169	700	721.110	Zdravotechnika - viď.príloha	1,000	súbor	18 942,78	18 942,78	20
170	700	721.120	Rozvody vody,kanalizácie v základoch - viď.príloha	1,000	súbor	1 819,84	1 819,84	20
171	700	721.130	Čistička odpadových vôd - viď.príloha	1,000	súbor	36 504,45	36 504,45	20
172	700	721.140	Dažďová kanalizácia - viď.príloha	1,000	súbor	8 892,73	8 892,73	20
173	700	721.150	Vodovodná prípojka - viď.príloha	1,000	súbor	4 210,35	4 210,35	20
721 - Vnútorná kanalizácia spolu:				70 370,15			70 370,15	
731 - Kotle								
174	731	7310	Vykurovanie - viď. príloha	1,000	súbor	25 099,21	25 099,21	20
731 - Kotle spolu:				25 099,21			25 099,21	
762 - Konštrukcie tesárske								
175	762	762131811	Demontáž debnenia stien z dosiek hrubých	121,128	m2	1,05	127,18	20
176	762	762341210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	420,588	m2	6,90	2 902,06	20
177	MAT	605171330	Lata do 25cm2 x 400-650cm	1,542	m3	300,00	462,60	20
178	MAT	605180607	Doska omietaná SM hr.13-32mm	11,566	m3	300,00	3 469,80	20
179	762	762342204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	420,588	m2	2,30	967,35	20
180	762	762342813	Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 0,50 m	121,128	m2	2,10	254,37	20
181	762	762395000	Spojovacie prostriedky k montáži krovov	18,772	m3	22,10	414,86	20
182	762	762421002	Montáž obloženia stropov podkladový rošt	219,000	m	5,90	1 292,10	20
183	MAT	605180604	Fošňa hr.50mm š.100	1,205	m3	300,00	361,50	20
184	762	762421016	Obloženie stropu z dosiek OSB skrutk. na zraz hr. dosky 22 mm	197,100	m2	18,41	3 628,61	20
185	762	762421017	Obloženie stropu z dosiek OSB skrutk. na zraz hr. dosky 25 mm	56,967	m2	21,40	1 219,09	20
186	762	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	8,317	t	28,55	237,45	20
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				15 336,97			15 336,97	
763 - Konštrukcie - drevostavby								
187	763	763133110	Podhlady sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKB 12,5 mm	159,000	m2	28,12	4 471,08	20
188	763	763133220	Podhlady sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKF 12,5 mm	145,900	m2	28,92	4 219,43	20
189	763	763133310	Podhlady sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKBI 12,5 mm	28,400	m2	24,50	695,80	20
190	763	763133420	Podhlady sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKFI 12,5 mm	28,400	m2	25,10	712,84	20
191	763	763732112	Drevostavby, montáž strechy z priehradových väzníkov o dĺžke do 18 m	512,340	m	5,10	2 612,93	20
192	MAT	605000001-05	Drevené priehradové strešné väzníky	344,525	m2	52,30	18 018,66	20
193	763	763733811	Drevostavby, demontáž strechy z priehradových väzníkov o dĺžke do 18 m	85,080	m	7,12	605,77	20
194	763	763797101	Drevostavby, škárovanie tmelením	361,700	m	2,10	759,57	20
195	763	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	20,261	t	42,10	852,99	20
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				32 949,07			32 949,07	
764 - Konštrukcie klampiarske								
196	764	764172129	Snehová zábrana 2-rúrková do 45°	62,460	m	23,92	1 494,04	20
197	764	764311322	Klamp. AL hr. 0,8 zastrešenie hladké zo zvitkov š. 600 mm, od 30° do 45°	420,588	m2	35,50	14 930,87	20
198	764	764312832	Klamp. demont. zastrešenia hladkého 670, nad 30° do 45° nad 25m2	121,128	m2	5,21	631,08	20
199	764	764322340	Klamp. AL hr. 0,8 odkvapov tvr. kryt. rš 500	62,460	m	14,21	887,56	20
200	764	764352223	Montáž žľaby pododkvap.polkruh 33 dl 2 až 6m,sedlová,pult.strecha	62,460	m	9,14	570,88	20
201	MAT	5535H0641	Žľab pododkvapový 150	56,55	m	8,11	531,88	20
202	764	764352811	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330, nad 30° do 45°	28,180	m	3,12	87,92	20



STAVINEK s.r.o.
Miestneho priemyslu 56
01 Námestovo
IČO: 50726772
IČ DPH: SK214205000

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
203	764	764359225	Montáž pl.žľab kotlík lisovaný konický KL 33/100-zváraný/lis pre rúry d-100	7,000	kus	5,11	35,77	20
204	MAT	5535H0650	Kotlík žľabový 150/100	7,000	kus	9,11	63,77	20
205	764	764392360	Klamp. AL hr. 0,8 úžľabie rš 750	22,084	m	22,31	492,69	20
206	764	764393340	Klamp. AL hr. 0,8 hrebeň strechy rš 500	62,476	m	18,11	1 131,44	20
207	764	764410340	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 250	36,950	m	18,44	681,36	20
208	764	764454212	Montáž pl. rúry odpadové kruhové ZR d-100	49,500	m	9,14	452,43	20
209	MAT	5535H0652	Rúra zvodová D100	51,975	m	7,15	371,62	20
210	764	764454242	Montáž kolien d-100	14,000	kus	2,11	29,54	20
211	MAT	5535H0658	Koleno 72st	14,000	kus	4,77	66,78	20
212	764	764454801	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	13,800	m	1,40	19,32	20
213	764	764981014	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu	420,588	m2	5,21	2 191,26	20
214	764	998764102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	1,794	t	52,10	93,47	20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				24 763,68			24 763,68	
766 - Konštrukcie stolárske								
215	766	766231113	Montáž sklápacích podkrovných schodov	1,000	kus	37,80	37,80	20
216	MAT	6149A0185	Schody sklápacie stropné požiarne, zateplené	1,000	kus	223,50	223,50	20
217	766	766662112	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-kridl. do 0,8m	5,000	kus	14,49	72,45	20
218	766	766662122	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-kridl. nad 0,8m	4,000	kus	14,49	57,96	20
219	MAT	611652030	Dvere požiarne EW30 D3-C , 90, ozn.D1 požiarne	2,000	kus	321,11	642,22	20
220	MAT	6116A0120	Dvere vnút hl 70, ozn.D3	1,000	kus	78,00	78,00	20
221	MAT	6116A0130	Dvere vnút hl 80, ozn.D2	4,000	kus	78,00	312,00	20
222	MAT	6116A0140	Dvere vnút hl 90, ozn.D1	2,000	kus	78,00	156,00	20
223	766	766673170	Montáž strešného okna do krytiny plochej	1,000	kus	141,20	141,20	20
224	MAT	611407140	Výlez strešný GXL 3059 - pre sklon strechy 15-85°, F06 hliník 66 x 118 cm	1,000	kus	255,10	255,10	20
225	766	998766101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,226	t	41,20	9,31	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				1 985,54			1 985,54	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
226	767	767131121	Montáž kabín WC	79,276	m2	17,29	1 370,68	20
227	MAT	5530M550	Sanitárne stienky (wc kabinky), dodávka	79,276	m2	154,08	12 214,85	20
228	767	767232341	Montáž zábradlia na schody, zvislá výplň	7,000	m	11,80	82,60	20
229	MAT	553467855	Zábradlie schodiskové oceľové Madlo + stípičky rúrka 40/2, pozdĺžna výplň 2 x rúra 32/2, zvislá výplň tyč kruhová priem.12mm, kotvenie zboku do schodiskového ramena, hmotnosť 16,3kg/mb	7,000	m	79,21	554,47	20
230	767	767232581	Montáž madla - wc pre imobilných	4,000	kus	8,52	34,08	20
231	MAT	6429C1961	Madlo sklopné	4,000	kus	45,00	180,00	20
232	767	767631510	Montáž okien plastových	151,000	m	12,00	1 812,00	20
233	MAT	611436350	Okno plastové 1400x900,ozn.O4, 1-kridlové OS, biele, izolačné trojsklo, antireflexné	4,000	kus	245,00	980,00	20
234	MAT	611436400	Okno plastové 1650x900, ozn.O3, 1-kridlové OS, biele, izolačné trojsklo, antireflexné	2,000	kus	296,00	592,00	20
235	MAT	611436430	Okno plastové 1650x1800,ozn O2, 3-kridlové S+OS+OS, biele, izolačné trojsklo, antireflexné	2,000	kus	591,00	1 182,00	20
236	MAT	611436435	Okno plastové 1650x1900,ozn.O6, 3-kridlové S+OS+OS biele, izolačné trojsklo, antireflexné	8,000	kus	614,00	4 912,00	20
237	MAT	611436440	Okno plastové 1650x2050,ozn.O1,O5 3-kridlové S+OS+OS, biele, izolačné trojsklo, antireflexné	7,000	kus	654,00	4 578,00	20
238	767	767641510	Montáž dverí plastových a hliníkových	61,800	m	15,00	927,00	20
239	MAT	6113A0226	Dvere interiérové plastové 900x2550 (nadsvetlík v.500mm),	3,000	kus	872,00	2 616,00	20
240	MAT	6113A0230	Dvere interiérové plastové 900x2850 (nadsvetlík v.800mm),	3,000	kus	1 400,00	4 200,00	20
241	MAT	6113A0882	Dvere vchodové interiérové hliníkové 1650x2850 (s nadsvetlíkom v.800mm), ozn.Dv2	1,000	kus	1 725,00	1 725,00	20
242	MAT	6113A0883	Dvere vchodové exteriérové hliníkové 1650x3150 (s nadsvetlíkom v.1050mm), ozn.Dv1	1,000	kus	1 808,00	1 808,00	20
243	767	767649191	Montáž dverí, dok. okov. do oc. konš., samozatvárac	2,000	kus	8,12	16,24	20
244	MAT	549180000	Samozatvárac TS 68 s aret. ramenom	2,000	kus	43,20	86,40	20

STAVINEK s.r.o.

Miestneho priemyslu 5692

029 01


IČO: 50726773 DIČ: 212

IČ DPH: SK21

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
245	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,151 t		42,51	48,93	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				39 920,25			39 920,25	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
246	771	771272811	Montáž schodiskovej profilovej hrany	26,400 m		3,52	92,93	20
247	MAT	2831C5301	Profil schodišťový,AL	11,088 kus		10,21	113,21	20
248	771	771273123	Montáž obkl.stupňov sklz.keram.do lep.do 30cm	24,000 m		26,51	636,24	20
249	771	771273242	Montáž obkl.podstup.sklz.keram.do lep.do 20cm	26,400 m		24,10	636,24	20
250	771	771412111	Montáž soklíkov do tmelu rovné	165,740 m		5,62	931,46	20
251	771	771443134	Montáž soklov hutn.stupňov.do lepidla do 15cm	12,600 m		6,10	76,86	20
252	771	771575110	Montáž podláh z dlaždíc do tmelu	138,411 m2		21,52	2 978,60	20
253	MAT	597643030	Dlažba keramická, gresová	177,849 m2		15,00	2 667,74	20
254	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	4,421 t		20,10	88,86	20
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				8 222,14			8 222,14	
775 - Podlahy vlysové a parketové								
255	775	775419124	Montáž podlahovej lišty obvodovej laminovanej zaklapnutím	13,400 m		2,51	33,63	20
256	MAT	614200100	Lišta 5,0cm parketová laminová drevovláknitá HDF soklová Balterio 2400x50x14mm	14,070 m		2,50	35,18	20
257	775	775919012	Montáž komplet parket podláh laminát š.do 200mm pláv bez lep spojov systém clic	10,622 m2		5,66	60,12	20
258	MAT	611941920	Parkety laminátové napr. Balterio Vitality diplomat 3-lam typ spoja Clic 1261x189x8mm	11,153 m2		13,50	150,57	20
259	775	775951015	Pretmelenie škár 5x3 mm tmelom akrylátovým Soudal-biely	13,400 m		1,20	16,08	20
260	775	775971313	Podložka pod pláv.podlahu,fólia Pe hr. 0,1-0,2mm	13,400 m2		1,00	13,40	20
261	775	775973213	Podložka pod pláv.podlahu,fólia Polifoam hr.3mm	13,400 m2		1,50	20,10	20
262	775	998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m	0,107 t		41,20	4,41	20
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu:				333,49			333,49	
776 - Podlahy povlakové								
263	775	776091111	Penetrácia podkladu vrátane očistenia	237,600 m2		1,20	285,12	20
264	775	776421102	Lepenie podlahových soklíkov linoleových vytiahnutím	156,200 m		8,20	1 280,84	20
265	775	776525115	Spojovanie podlah z plastov zvarovanie za studena	237,600 m		2,24	532,22	20
266	775	776591100	Lepenie povl. podláh	237,600 m2		5,76	1 368,58	20
267	MAT	284122100	Podlahovina Lino hr.2mm objektová pre školy	266,662 m2		15,20	4 053,26	20
268	MAT	2841A9003	Šnúra zvarovacia 4 mm	6,000 kg		18,40	110,40	20
269	775	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,993 t		124,22	123,35	20
776 - Podlahy povlakové spolu:				7 753,77			7 753,77	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
270	771	781446342	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu	189,627 m2		21,52	4 080,77	20
271	MAT	597670900	Obkl. keramický	199,108 m2		15,00	2 986,62	20
272	771	781491121	Montáž plast. profilov PVC	37,355 m		1,89	70,60	20
273	771	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	3,975 t		23,10	91,82	20
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				7 229,81			7 229,81	
783 - Nátery								
274	783	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	22,274 m2		7,24	161,26	20
275	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	22,274 m2		3,37	75,06	20
276	783	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	1 009,686 m2		1,78	1 797,24	20
783 - Nátery spolu:				2 033,56			2 033,56	
784 - Maľby								
277	784	784412301	Penetrácia stien v miest. do 3,8m	1 313,796 m2		1,00	1 313,80	20
278	784	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	1 313,796 m2		2,00	2 627,59	20
784 - Maľby spolu:				3 941,39			3 941,39	

786 - Čalunnicke úpravy



STAVINEK S.R.O.
Miestneho priemyslu 569
029 01 Námestovo
IČO: 50726773 DIČ: 2120447111
IČ DPH: SK2120447111

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
279	786	786621123	Horizontálne žalúzie do okien	63,863	m2	18,41	1 175,72	20
280	786	998786101	Presun hmôt pre čalunnicke úpravy v objektoch výšky do 6 m	0,064	t	21,50	1,38	20
786 - Čalunnicke úpravy spolu:				1 177,10			1 177,10	
787 - Zasklievanie								
281	787	787600802	Vyskliev. okien a dvier zo skla plochého do 3m2	9,720	m2	4,11	39,95	20
787 - Zasklievanie spolu:				39,95			39,95	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				262 160,690			262 160,69	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
282	921	21001	Elektroinštalácia - vid. príloha	1,000	súbor	17 835,39	17 835,39	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				17 835,39			17 835,39	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				17 835,39			17 835,39	
Za rozpočet celkom:				459 553,63			459 553,63	



STAVINEK s.r.o.

Miestneho priemyslu 569

029 01 Námestov

IČO: 50726773 DIČ: 212

IČ DPH: SK2120435

Odberateľ: Obec Beňadovo
 Projektant: alfaPROJEKT, s.r.o..
 Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.


Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Prístavba základnej školy, Beňadovo
 Objekt : SO 02 Spevnené plochy a terénne úpravy

Zákamenné- Filipčík

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov	25,500	m2	2,30	58,65	20
2	272	113204111	Vytrhanie obrubníkov záhonových	49,000	m	1,47	72,03	20
3	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	11,000	m3	6,50	71,50	20
4	001	122201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	11,000	m3	3,60	39,60	20
5	001	122301101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	11,000	m3	7,50	82,50	20
6	001	122301109	Priplatok za lepivosť horn. 4	11,000	m3	3,60	39,60	20
7	272	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	15,125	m3	14,30	216,29	20
8	272	131201109	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3	15,125	m3	3,60	54,45	20
9	272	131301101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	15,125	m3	18,12	274,07	20
10	272	131301109	Priplatok za lepivosť horniny tr.4	15,125	m3	3,60	54,45	20
11	272	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	52,250	m3	2,60	135,85	20
12	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	52,250	m3	3,75	195,94	20
13	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	52,250	m3	2,10	109,73	20
14	231	171203111	Uloženie výkopku v rovine	52,250	m3	2,20	114,95	20
15	272	180402111	Založenie parkového trávnik výsevom v rovine	100,000	m2	2,86	286,00	20
16	MAT	005724200	Zmes trávna parková okrasná	2,000	kg	8,30	16,60	20
17	232	181006114	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a v sklone do 1: 5, hr. 0,20-0,30 m	100,000	m2	2,20	220,00	20
18	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	60,500	m2	2,80	169,40	20
19	231	182001131	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +200 mm v rovine	100,000	m2	2,10	210,00	20
20	001	182201101	Svahovanie násypu	100,000	m2	3,55	355,00	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				2 776,61			2 776,61	
5 - KOMUNIKÁCIE								
21	221	564762111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 200 mm	60,500	m2	11,23	679,42	20
22	221	567122111	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 120 mm	60,500	m2	18,63	1 127,12	20
23	221	596211130	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm do 50 m2	60,500	m2	11,45	692,73	20
24	MAT	5924E0118	Dlažba žamková hr.6cm, sivá	63,525	m2	9,36	594,59	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				3 093,86			3 093,86	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
25	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	16,500	m	5,18	85,47	20
26	MAT	592173300	Obrubník záhonový ABO 45-25 100x5x25	17,325	kus	2,20	38,12	20
27	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	0,990	m3	100,00	99,00	20
28	013	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	2,940	m3	88,20	259,31	20
29	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	13,705	t	6,23	85,38	20
30	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	671,545	t	0,50	335,77	20
31	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	13,705	t	7,40	101,42	20
32	312	979086213	Nakladanie vybúraných hmôt	13,705	t	7,10	97,31	20
33	013	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	13,705	t	3,60	49,34	20
34	013	979131413	Poplatok za ulož. a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"- ost.odpad	78,375	t	3,60	282,15	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 433,27			1 433,27	
99 - Presun hmôt HSV								
35	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	57,570	t	11,32	651,69	20



STAVINEK s.r.o.
 Miestneho priemyslu 569
 029 01 Námestie
 IČO: 50726773 DIČ: 2120
 IČ DPH: SK21204396

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			99 - Presun hmôt HSV spolu:	651,69			651,69	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	7 955,43			7 955,43	
			Za rozpočet celkom:	7 955,43			7 955,43	



[Handwritten signature]



STAVINEK s.r.o.
Miestneho priemyslu
029 01 Námestie
IČO: 50726773 DIČ: 212
IČ DPH: SK21204396

①

Odberateľ: Obec Beňadovo
 Projektant: alfaPROJEKT, s.r.o..
 Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Prístavba základnej školy, Beňadovo
 Objekt : SO 03 Oporný múr

Zákamenné- Filipčík

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	10,800	m3	6,50	70,20	20
2	001	122201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	10,800	m3	3,60	38,88	20
3	001	122301101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	10,800	m3	7,50	81,00	20
4	001	122301109	Priplatok za lepivosť horn. 4	10,800	m3	3,60	38,88	20
5	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	2,475	m3	14,30	35,39	20
6	272	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	2,475	m3	3,60	8,91	20
7	272	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	2,475	m3	18,12	44,85	20
8	272	132301109	Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	2,475	m3	3,60	8,91	20
9	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	4,950	m3	2,60	12,87	20
10	272	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	26,550	m3	3,60	95,58	20
11	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	13,050	m3	3,75	48,94	20
12	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	13,050	m3	2,10	27,41	20
13	231	171203111	Uloženie výkopku v rovine	13,050	m3	2,20	28,71	20
14	253	175103111	Obsyp objektu	9,000	m3	15,85	142,65	20
15	MAT	583336560	Kamenivo ťažené hrubé 8-22	3,825	t	17,00	65,03	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				748,21			748,21	
2 - ZÁKLADY								
16	002	212756110	Trativody z drenážnych rúrok plastových flexibilných D 100 mm bez lôžka	10,000	m	2,33	23,30	20
17	MAT	286112163	Rúrka flexodrenážna PVC D 110 mm	10,000	m	1,30	13,00	20
18	002	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	1,350	m3	32,14	43,39	20
19	011	274313711	Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30	3,600	m3	130,00	468,00	20
20	011	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	8,000	m2	15,45	123,60	20
21	011	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	8,000	m2	4,54	36,32	20
22	002	289970111	Vrstva z geotextílie Tatrax PP 300g/m2 prisýpaním	11,700	m2	0,90	10,53	20
23	MAT	693A00102	Geotextília TATRATEX T - 300	12,285	m2	1,52	18,67	20
2 - ZÁKLADY spolu:				736,81			736,81	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
24	011	311272203	Múrovo nosné z betónových tvárnic DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20	4,050	m3	166,00	672,30	20
25	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	0,243	t	1 480,00	359,64	20
26	015	348278402	Plotová hlavica 390 x 390 mm betónová	23,000	kus	3,93	90,39	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				1 122,33			1 122,33	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
27	011	622445016	Príprava podkladu, penetračný náter stien	15,300	m2	1,50	22,95	20
28	011	625134315	Vonk.omietka stien silikátová 1,5 mm	15,300	m2	12,80	195,84	20
29	011	629481118	Potiahnutie vonkajších plôch rovných i zaoblených sklovláknitým pletivom vtláčením do tmelu	15,300	m2	4,20	64,26	20
30	011	632450122	Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v páse zo suchých zmesí hr. 30 mm	2,700	m2	10,25	27,68	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				310,73			310,73	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
31	013	979131413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	19,575	t	9,21	180,29	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				180,29			180,29	



STAVINEK s.r.o.
 Miestneho priemyslu 569
 029 01 Námestovo
 IČO: 50726773 DIČ: 21207320
 IČ DPH: SK21207320

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
99 - Presun hmôt HSV								
32	011	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	24,153	t	11,32	273,41	20
99 - Presun hmôt HSV spolu:				273,41			273,41	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				3 371,780			3 371,78	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
33	711	711106122	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota CEMIX stierka vonkajšia ozn. I05 zvislá	15,300	m2	16,20	247,86	20
34	711	711161318	Izolácia proti zemnej vlhkosti stien fóliami pre bežné podmienky Fondaline S 600 šírky 2,0 m	13,500	m2	3,78	51,03	20
35	711	998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,040	t	21,30	0,85	20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				299,74			299,74	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
36	767	767232301	Montáž zábradlia	9,000	m	11,80	106,20	20
37	MAT	553000118	Zábradlie oceľové	9,000	m	54,20	487,80	20
38	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,144	t	51,20	7,37	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				601,37			601,37	
783 - Nátery								
39	783	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	9,000	m2	7,24	65,16	20
40	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	9,000	m2	3,37	30,33	20
783 - Nátery spolu:				95,49			95,49	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				996,60			996,60	
Za rozpočet celkom:				4 368,38			4 368,38	



[Handwritten signature in blue ink]



STAVINEK s.r.o.
Miestneho priemyslu 5
029 01 Námestovo
IČO: 50726773 DIČ: 2120
IČ DPH: SK21204396

Odberateľ: Obec Beňadovo
Projektant: alfaPROJEKT, s.r.o..
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Prístavba základnej školy, Beňadovo
Objekt : SO 04 Oplotenie

Zákamenné- Filipčík

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	001	133202120	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 do 1,00 m2 pôdorys. plochy	3,400	m3	14,30	48,62	20
2	001	133302120	Hĺbenie šachiet v horn. tr.4 do 1,00 m2 pôdorys. plochy	3,400	m3	18,20	61,88	20
3	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	6,800	m3	4,36	29,65	20
4	272	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	6,800	m3	3,60	24,48	20
5	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	6,800	m3	4,75	32,30	20
6	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	6,800	m3	2,10	14,28	20
7	231	171203111	Uloženie výkopku v rovine	6,800	m3	3,22	21,90	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				233,11			233,11	

2 - ZÁKLADY

8	011	275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20	6,800	m3	120,00	816,00	20
2 - ZÁKLADY spolu:				816,00			816,00	

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

9	015	338171122	Osadzovanie stĺpikov plotových oceľ. do 2,6 m so zabetónovaním	26,000	kus	9,47	246,22	20
10	MAT	553464440	Stĺpiky plotové z oceľových rúrok SL 7 výška 255cm	26,000	kus	14,04	365,04	20
11	MAT	553464600	Stĺpiky plotové rohové SL 2 vzperka 1 výška 165cm	8,000	kus	7,20	57,60	20
12	015	338172112	Osadzovanie oceľovej plotovej vzpery so zabet. bet.	8,000	kus	5,21	41,68	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				710,54			710,54	

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

13	013	976074141	Vybúranie stĺpikov	34,000	kus	6,66	226,44	20
14	013	979131413	Poplatok za ulož. a znešk.stav.odp na urč.skłád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	10,200	t	9,21	93,94	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				320,38			320,38	

99 - Presun hmôt HSV

15	015	998151111	Presun hmôt pre oplotenie,	18,382	t	11,32	208,08	20
99 - Presun hmôt HSV spolu:				208,08			208,08	

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: **2 288,11**

PRÁCE A DODÁVKY PSV

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

16	767	767911130	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m	50,000	m	6,45	322,50	20
17	MAT	3132A1245	Pletivo , výš.200 cm, bal.25 m	2,000	kus	96,00	192,00	20
18	767	767911812	Demontáž drôteného pletiva so štvorcovými okami výšky do 2,0 m	50,000	m	1,32	66,00	20
19	767	767912150	Montáž napínacieho drôtu	150,000	m	1,47	220,50	20
20	MAT	3132A1407	Drôt napínací PVC - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 2,9/100 - FT100039	2,000	kus	48,00	96,00	20
21	767	767912160	Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	150,000	m	0,78	117,00	20
22	MAT	3132A1414	Drôt viazaci PVC - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 1,5/20 - FT800005	4,000	kus	25,00	100,00	20
23	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,094	t	52,10	4,90	20

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: **1 118,90**

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: **1 118,90**



STAVINEK s.r.o.
Miestny bytový podnik
1118,90

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
---------------	-------------	-------------	--	--------------------	------------------	--------------------	-------	----------

Za rozpočet celkom:

3 407,01

3 407,01



STAVINEK s.r.o.
Miestneho prie
029 01 Námestov
IČO: 50726773 DIČ: 212
IČ DPH: SK212043

Odberateľ: Obec Beňadovo
Projektant: alfaPROJEKT, s.r.o..
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Prístavba základnej školy, Beňadovo
Objekt : SO 05 Prekládka kábelového vedenia

Zákamenné- Filipčík

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DP %
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
1	921	210040011	Montáž oceľového stožiara 6 m,	3,000	kus	51,20	153,60	1
2	MAT	316706E104	Stožiar (oceľ) rúrový : , výška nad zemou 6m, vrátane príslušenstva	3,000	kus	360,00	1 080,00	1
3	921	210040031-D	Demontáž dreveného NN impregnovaného Ip stožiara	2,000	kus	42,10	84,20	1
4	921	210040162	Montáž strešnikovej hlavice	3,000	kus	2,50	7,50	1
5	921	210040201	Montáž konzoly na stožiare a strešníky, bez izolátorov, kužeľov	3,000	kus	10,23	30,69	1
6	921	210100140	Ukončenie káblov, zapojenie 4x 35 mm2	2,000	kus	4,11	8,22	1
7	921	210260131	Montáž vodiča do 4x120 mm2, s nosným Fe lanom,	55,000	m	4,20	231,00	1
8	MAT	341425M175	Kábel Al závesný 1kV : 1-AYKYz 4x35	57,750	m	7,44	429,66	1
9	921	210260162	Zapojenie 4-žil káblov, alebo vodičov do 35 mm2,	12,000	kus	5,75	69,00	1
10	921	210260171	Ukončenie nosného lana závesného kábla lanovou svorkou, vrátane odrezania nosného lana a zaistenia Al páskou	6,000	kus	6,92	41,52	1
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				2 135,39			2 135,39	
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach								
11	946	460010016	Vytýčenie trasy M21 NN vedenia	0,055	km	60,00	3,30	1
12	946	460050303	Jama pre pätkovaný stožiar, na rovine, zemina tr.3	3,000	kus	35,20	105,60	1
13	946	460100002	Stožiarová pätká	3,000	kus	150,00	450,00	1
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:				558,90			558,90	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				2 694,29			2 694,29	
Za rozpočet celkom:				2 694,29			2 694,29	



 **STAVINEK** s.r.o.
Miestneho priemyslu 569
029 01 Námestovo
IČO: 50726773 DIČ: 2120439C
IČ DPH: SK2120439C

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Prístavba ZŠ Beňadovo
Objekt: SO.04 - Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Beňadovo
Zhotoviteľ: Stavínek s.r.o.
Miesto: Beňadovo, KN 216/1

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	971033141.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	35,000	2,440	85,400	
2	971033441.S	Vysekánie otvoru pre rozvádzač RP.2	ks	1,000	28,210	28,210	
3	971033451.S	Vysekánie otvoru pre rozvádzač RP.1	ks	1,000	34,210	34,210	
4	973031616.S	Vysekánie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	77,000	1,170	90,090	
5	974031121.S	Vysekánie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	250,000	2,520	630,000	
6	974031122.S	Vysekánie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	25,000	2,800	70,000	

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

7	210010011.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-20, uložená pod omietkou	m	300,000	1,000	300,000	
8	345710007800	Rúrka ohybná vlnitá PVC-U, FX D 20 (pre SLP)	m	160,000	0,370	59,200	
9	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 20 (v podlahe k svietidlám)	m	140,000	0,400	56,000	
10	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	25,000	1,000	25,000	
11	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 32 (od SZ do základu + pre kábel HDMI)	m	25,000	0,550	13,750	
12	210010110.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	50,000	2,980	149,000	
13	345750065150	Lišta hranatá z PVC, LHD 40x40 mm HC, KOPOS	m	50,000	2,100	105,000	
14	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	77,000	1,260	97,020	
15	345410002401.S	Krabica inštalčná KU 68-1901_HF, bezhalogénová, pod omietku	ks	77,000	0,200	15,400	
16	345410002402.S	Viečko V68_HF	ks	4,000	0,400	1,600	
17	345610005810	Svorka WAGO 3x1,0-2,5 mm2 2273-203 alebo ekvivalent	ks	50,000	0,090	4,500	
18	345610005811	Svorka WAGO 5x1,0-2,5 mm2, 2273-205 alebo ekvivalent	ks	100,000	0,090	9,000	
19	210010373.S	Elektromontážna krabica s tubusom a viečkom do zateplenia 120-300mm 156x196x86, IP 30	ks	3,000	2,560	7,680	
20	345410008001	Krabica na meráciu svorku bleskozvodov-nastavovacia R.8145 Pawbol 218x168x80-150mm	ks	3,000	4,920	14,760	
21	345410008002	alebo ekvivalent	ks	3,000	0,720	2,160	
22	210010584.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 32 uložená pevne	m	18,000	1,000	18,000	
23	345710002300	Rúrka tuhá pancierová PVC-U, UPRM D 32 (zvody)	m	18,000	1,080	19,440	
24	345710002301	Koleno SB32	m	3,000	0,500	1,500	
25	345710037512.S	Príchytka pre elektroinštal. rúrky S32, PVC-U	ks	36,000	0,180	6,480	
26	210011306.S	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do ostro pálených tehál, alebo betónu	ks	350,000	0,300	105,000	
27	311310002800.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm	ks	350,000	0,060	21,000	
28	345410005561.S	Držiak káblov GRIP2031-F10, OBO 2205380 alebo ekvivalent	ks	15,000	0,960	14,400	

 **STAVÍNEK s.r.o.**
Miestneho priemyslu 569
029 01 Námesto
IČO: 50726773 DIČ:
IČ DPH: SK2120439

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
29	345410005563.S	Držiak káblov GRIP 2031 M/30 OBO 2207036 alebo ekvivalent	ks	5,000	0,960	4,800	
30	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	42,000	2,250	94,500	
31	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	2,790	27,900	
32	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	12,000	3,130	37,560	
33	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	5,000	2,040	10,200	
34	3450202871	vypínač č.1 Legrand Valena 774401 alebo ekvivalent	ks	5,000	3,960	19,800	
35	3450204890	jednorámček Legrand Valena 774451 alebo ekvivalent	ks	5,000	0,920	4,600	
36	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	6,000	2,330	13,980	
37	3450203121	Prepínač 5 Legrand Valena 774405 alebo ekvivalent	ks	6,000	5,460	32,760	
38	3450204890	jednorámček Legrand Valena 774451 alebo ekvivalent	ks	6,000	0,930	5,580	
39	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	ks	8,000	2,330	18,640	
40	3450202911	Prepínač č.6 Legrand Valena 774406 alebo ekvivalent	ks	8,000	4,270	34,160	
41	3450204890	jednorámček Legrand Valena 774451 alebo ekvivalent	ks	8,000	0,930	7,440	
42	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep. - radenie 7	ks	4,000	2,630	10,520	
43	3450202916	Prepínač.7 Legrand Valena 774407 alebo ekvivalent	ks	4,000	6,600	26,400	
44	3450204890	jednorámček Legrand Valena 774451 alebo ekvivalent	ks	4,000	0,930	3,720	
45	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	32,000	3,780	120,960	
46	3450328702	Zásuvka jednoduchá Legrand Valena 774396 alebo ekvivalent	ks	32,000	4,260	136,320	
47	3450204890	jednorámček Legrand Valena 774451 alebo ekvivalent	ks	14,000	0,920	12,880	
48	3450204891	dvojrámček Legrand Valena 774452 alebo ekvivalent	ks	12,000	1,900	22,800	
49	210120407.S	Istič vzduchový trojpólový do 125 A na DIN lištu	ks	1,000	3,520	3,520	
50	358220046300.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	10,100	10,100	
51	210193071.S	Domova rozvodnica do 28 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	42,630	42,630	
52	PC02	Rozvádzač RP.2 (podľa schémy na výkrese č.07)	kpl	1,000	302,400	302,400	
53	210193072.S	Domova rozvodnica do 42 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	62,330	62,330	
54	PC01	Rozvádzač RP.1 (podľa schémy na výkrese č.06)	kpl	1,000	386,220	386,220	
55	210201510.S	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	10,000	8,000	80,000	
56	3486801006	Stropné núdzové svietidlo MODUS HELIOS LED OZN/HEL/1W/B/1/SE/AT/OP, IP42 alebo ekvivalent	ks	10,000	56,400	564,000	
57	210201912.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	49,000	9,000	441,000	
58	348130002416.S	Svietidlo A: MODUS LLL5000RL2KVM4ND, 41W, 5350lm, 4000K, IP20 alebo ekvivalent	ks	40,000	73,200	2 928,000	
59	348130002417.S	Svietidlo B: MODUS ESO3000RMKN4ND, 26W, 3500lm, 4000K, IP40 alebo ekvivalent	ks	9,000	68,400	615,600	
60	210201921.S	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 1,0 kg	ks	1,000	8,000	8,000	
61	3484301161	svietidlo D: LED reflektor s pohyb.senzorom, 20W, IP65	ks	1,000	18,840	18,840	
62	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla 3-18 W	ks	19,000	8,000	152,000	
63	3486301455	C: Svetidlo interiéru MODUS BRS4KO375V2/ND, 27W, 2900lm, IP40 alebo ekvivalent	ks	19,000	50,160	953,040	
64	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	90,000	1,500	135,000	
65	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	85,680	2,400	205,632	
66	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	14,000	2,000	28,000	
67	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	8,750	2,200	19,250	
68	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	9,000	0,500	4,500	
69	354410064700.S	Štítok orientačný nerezový na zvody (1-9)	ks	9,000	0,360	3,240	
70	210220096.S	Montáž pevného rebrika na strechách budov do 10 m výšky k hrebeňu strechy na 1 zvode	ks	2,000	15,220	30,440	



Miestneho priemyslu 569
 029 01 Námestovo
 IČO. 50726773 DIČ: 21204
 IČ DPH: SK212043964


Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
71	210220102.S	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	55,000	2,000	110,000	
72	354410033650.S	Podpera vedenia FeZn univerzálna na vrchol krovu označenie PV 15 UNI stredná	ks	55,000	1,920	105,600	
73	210220106.S	Podpery vedenia FeZn do dreva a drevených konštrukcií PV 04, 05, 06 a PV17, 18	ks	40,000	2,000	80,000	
74	354410034200.S	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-3	ks	40,000	0,900	36,000	
75	210220107.S	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	8,000	2,000	16,000	
76	354410034300.S	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-4 (po stene zvody č.5 a 8)	ks	8,000	0,900	7,200	
77	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	1,000	2,000	2,000	
78	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	1,000	1,150	1,150	
79	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	7,000	2,000	14,000	
80	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	7,000	1,380	9,660	
81	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	5,000	2,000	10,000	
82	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	5,000	1,680	8,400	
83	210220250.S	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	5,000	2,000	10,000	
84	354410006001.S	Svorka ALU rýchlospojka OBO 5311519	ks	5,000	3,840	19,200	
85	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	10,000	2,000	20,000	
86	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	10,000	1,200	12,000	
87	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	2,000	3,230	6,460	
88	354410053300.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	2,000	7,200	14,400	
89	210220265.S	Držiak ochranného uholníka FeZn univerzálny DOU	ks	4,000	2,000	8,000	
90	354410054500.S	Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s klincom označenie DOU kl. 3 alebo ekvivalent	ks	4,000	1,500	6,000	
91	210220293.S	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka	ks	12,000	2,000	24,000	
92	210220300.S	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, voľne uložené, alebo v omietke Cu 4-16mm ²	m	30,000	1,320	39,600	
93	341110012400.S	Vodič medený H07V-U 10 mm ²	m	30,000	0,800	24,000	
94	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10	m	90,000	2,500	225,000	
95	210220803.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový O 8 mm	m	20,000	3,000	60,000	
96	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	14,870	6,800	101,116	
97	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	575,000	1,000	575,000	
98	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm ²	m	560,000	0,860	481,600	
99	341610014301.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm ²	m	15,000	0,860	12,900	
100	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	260,000	1,000	260,000	
101	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm ²	m	260,000	1,200	312,000	
102	210881100.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	75,000	1,000	75,000	
103	341610016800.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x1,5 mm ²	m	75,000	1,450	108,750	
104	210881103.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	5,000	1,500	7,500	
105	341610017100.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x6 mm ²	m	5,000	4,920	24,600	
106	210881104.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	30,000	2,000	60,000	
107	341610017200.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x10 mm ²	m	30,000	12,600	378,000	
108	210881326.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x2,5	m	150,000	1,000	150,000	
109	341610020500.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V-O 2x2,5 mm ² PS30	m	150,000	2,200	330,000	
110	MD	Mimostavenisková doprava	%		100,000	0,000	
111	MV	Murárske výpomoci	%		100,000	0,000	
112	PM	Podružný materiál	%		100,000	0,000	
113	PPV	Podiel pridružených výkonov	%		100,000	0,000	

22-M

Montáže oznam. a zabezp. zariadení



STAVINEK s.r.o.
Miestneho priemyslu 569
029 01 Námestovo
IČO: 50726773 DIČ: 213
IČ DPH: SK21204



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
114	220370536.S	Montáž reproduktora do 6 W nastenného skrinkového, upevnenie, pripojenie, odskúšanie	ks	6,000	9,070	54,420	
115	384430000111.S	Evakuačný skrinkový reproduktor 6W/100V, IP54, WA06-165/T-EN54	ks	6,000	48,000	288,000	
116	220370562.S	Montáž regulátora hlasnosti, upevnenie, zapojenie, odskúšanie pod omietku	ks	6,000	3,830	22,980	
117	384120000700.S	Regulátor hlasitosti 100 V/20 W, montáž pod omietku, relé nút.počúvania, IP20	ks	6,000	23,760	142,560	
118	220511001.S	Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku	ks	18,000	11,200	201,600	
119	3582010085	alebo ekvivalent	ks	12,000	18,000	216,000	
120	374590000823	Zásuvka HDMI v2.0 predkonektorovaná 2 mod., Legrand 078979L alebo ekvivalent	ks	6,000	42,000	252,000	
121	374590000819	2-rámček 2x2 mod. 277804L	ks	6,000	4,200	25,200	
122	374590000818	montážna doska 2x2xmod. 08252	ks	6,000	49,200	295,200	
123	220511020.S	Zapojenie zásuvky 1xRJ45	ks	12,000	4,070	48,840	
124	220511025.S	Montáž konektoru (zástrčky)	ks	12,000	3,360	40,320	
125	383150009100.S	Konektor RJ45 FTP - Cat.6	ks	12,000	0,480	5,760	
126	220511034.S	Kábel voľne uložený na kabelovú lávku, alebo do žľabu	m	570,000	1,000	570,000	
127	341230001800.S	Kábel medený dátový FTP-AWG Patch 4x2x24 AWG	m	570,000	0,600	342,000	
128	220512121.S	Montáž patch kábla HDMI 10m PVC, uloženého v rúrke	m	25,000	2,000	50,000	
129	383150013011.S	HDMI patch kábel 10m Legrand 051720 alebo ekvivalent	ks	6,000	36,000	216,000	
130	220512130.S	Značenie zásuviek	ks	12,000	1,000	12,000	
131	220512134.S	Meranie certifikácie cat.6, vystavenie protokolu	ks	12,000	3,880	46,560	
132	PM	Podružný materiál	%		20,000	0,000	
133	PPV	Podiel pridružených výkonov	%		50,000	0,000	

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

46-M

134	460200164.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	25,000	18,220	455,500	
135	460560164.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	25,000	5,490	137,250	
136	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	25,000	4,120	103,000	

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

137	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	15,000	600,000	
138	HZS000125.S	Oživenie, nastavenie SLP systémov a zaškolenie obsluhy	hod	16,000	15,000	240,000	
139	HZS000312.S	Izolovanie zemných spojov uzemnenia	hod	5,000	10,000	50,000	
140	HZS000313.S	Úpravy v jestvujúcom rozvádzači RH	hod	4,000	13,000	52,000	

Celkom cena bez DPH

17 835,39



STAVINEK s.r.o.
Miestneho priemyslu 560
029 01 Námestovo
IČO: 50726773 DIČ: 2120435
IČ DPH: SK2120435

①



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Pristavba základnej školy

Objekt:

1 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Beňadovo, p.č. 216/1

Objednávateľ:

Obec Beňadovo, Beňadovo 66, 02963

Zhotoviteľ:

STAVINEK .s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

18 942,78

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

22 731,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:





Pečiatka



STAVINEK s.r.o.
Miestneho priemyslu 569
029 01 Námestovo
IČO: 50726773 DIČ: 2120439640
IČ DPH: SK2120439640

①

Dátum a podpis:



Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Pristavba základnej školy

Objekt:

1 - Zdravotechnika

Miesto:

Beňadovo, p.č. 216/1

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Beňadovo, Beňadovo 66, 02963

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVINEK s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

18 942,78

HSV - Práce a dodávky HSV	345,34
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	345,34
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	232,22
PSV - Práce a dodávky PSV	17 915,22
713 - Izolácie tepelné	537,86
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 440,65
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	5 736,76
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	9 997,53
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	45,82
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	156,60
M - Práce a dodávky M	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	450,00
VP - Práce navyše	0,00



STAVINEK s.r.o.

Miestneho priemyslu

029 01 Námestovo

IČO: 50726773 DIČ: 2170274

IČ DPH: SK212043984

ROZPOČET

Stavba:

Pristavba základnej školy

Objekt:

1 - Zdravotechnika

Miesto:

Beňadovo, p.č. 216/1

Datum:

Objednávateľ:

Obec Beňadovo, Beňadovo 66, 02963

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVINEK s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 942,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

345,34

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

345,34

436	K	971035821.S	Vrty priklepovým prerážacím vrtákom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do tehl -0.00003t	cm	500,000	0,20	100,00
437	K	972046011.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stropov - betónových, dlažieb -0.00025t	cm	120,000	2,03	243,60
438	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,045	9,31	0,42
439	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,045	6,53	0,29
440	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,045	13,56	0,61
441	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,045	9,40	0,42

D 732

Ústredné kúrenie - strojovne

232,22

396	K	732491000.S	Montáž cirkulačného čerpadla výtlak do 1,4 m rozpon 80 mm	ks	1,000	16,22	16,22
397	M	426150001400.S	Čerpadlo cirkulačné, automatické riadenie výkonu s integrovaným uzatváracím a spätným ventilom, dĺžka 80 mm/ Rp1/2, max. dopravná výška 1,4 m, mosadz	ks	1,000	216,00	216,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

17 915,22

D 713

Izolácie tepelné

537,86

100	K	713482305	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	210,000	1,50	315,00
310	M	283310003200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 32x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	15,000	1,15	17,25
433	M	283310003300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	5,000	1,35	6,75
434	M	283310003500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	11,000	1,56	17,16
417	M	283310003400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 40x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	35,000	1,44	50,40
311	M	283310003100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	34,000	0,95	32,30
312	M	283310002800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	110,000	0,90	99,00
7	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		3,00	0,00
8	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%		3,00	0,00

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 440,65

405	K	721171502.S	Potrúbie z rúr PE-HD Dxt 40x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	8,600	12,72	109,39
109	K	721171503.S	Potrúbie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	4,000	12,54	50,16
426	K	721171505.S	Potrúbie z rúr PE-HD Dxt 63x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	2,000	15,39	30,78
107	K	721171508.S	Potrúbie z rúr PE-HD 110/4, 3 odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	14,000	23,97	335,58
261	K	721174009.S	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zvaraného natupo D 75 mm	m	15,000	10,20	153,00
262	M	286130037900.S	Rúra D 75/75 mm kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	m	15,000	2,00	30,00



STAVINEK s.r.o.

Miestneho priemyslu 569

029 01 Námestovo, 2022

ICO: 50726773 DIČ: 21204

IC DPH: SK2120439640

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
265	K	721174015.S	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 110 mm	m	30,000	12,20	366,00
266	M	286130038100.S	Rúra D 100/110 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	m	30,000	3,21	96,30
182	K	721174051	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 75 mm	ks	6,000	0,50	3,00
183	M	286530263800	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 75 mm, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	2,000	0,65	1,30
419	M	286530138800.S	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 75/40 mm	ks	2,000	0,96	1,92
404	M	286530148600.S	Odbočka dvojnásobná guľová kanalizačná PE-HD 88.5°/135°, D 75/75 mm	ks	2,000	1,00	2,00
185	K	721174057	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 110 mm	ks	7,000	0,50	3,50
329	M	286530148700.S	Odbočka dvojnásobná guľová kanalizačná PE-HD D 110/110 mm	ks	4,000	1,80	7,20
184	M	286530264000	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	3,000	2,64	7,92
13	K	721180923r	Spojovací materiál kolená, spojky, odbočky nad vymedzené množstvo (10 % z ceny)	%		20,00	0,00
401	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	24,000	2,52	60,48
17	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	18,000	4,13	74,34
386	K	721274102.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 70	ks	1,000	6,52	6,52
20	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810 alebo ekvivalent	ks	3,000	9,22	27,66
21	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	73,600	1,00	73,60
398	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%		20,00	0,00
399	K	998721294.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%		20,00	0,00
400	K	998721299.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%		20,00	0,00

D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					5 736,76
427	K	722131316.S	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie dxt 35x1,5 mm	m	5,000	17,20	86,00
428	K	722131317.S	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie dxt 42x1,5 mm	m	11,000	21,30	234,30
259	K	722171132.S	Potrubie plastlinikové D 20 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	110,000	13,63	1 499,30
260	K	722171133.S	Potrubie plastlinikové D 26 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	34,000	15,22	517,48
313	K	722171134.S	Potrubie plastlinikové D 32 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	15,000	18,95	284,25
416	K	722171135.S	Potrubie plastlinikové D 40 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	35,000	24,51	857,85
389	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	18,000	4,96	89,28
391	M	286220049900.S	Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie D 20x1/2" mm	ks	18,000	4,20	75,60
346	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	4,00	8,00
347	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	2,000	4,80	9,60
420	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	4,000	5,00	20,00
421	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	4,000	12,14	48,56
197	K	722221070	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	48,000	4,00	192,00
198	M	551110007700	Guľový uzáver pre vodu rohový, 1/2" FF, motýľ, séria 59, niklovaná mosadz, IVAR	ks	48,000	4,86	233,28
155	K	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,000	4,00	4,00
156	M	551110011200	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz, IVAR	ks	1,000	7,20	7,20
201	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	24,000	7,50	180,00
250	M	602.273.00.5	Dvojitá nástenka Geberit Mepla 90°: d=20mm, Rp=1/2", d1=20mm, L=5.2cm alebo ekvivalent	ks	24,000	8,64	207,36
333	K	722221180.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	1,000	4,00	4,00
334	M	551210022100	Ventil poistný, 1" x 2,5 bar, armatúry pre uzavretie systému, GIACOMINI alebo ekvivalent	ks	1,000	36,60	36,60
424	K	722221235.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 5/4	ks	1,000		
425	M	551110018400.S	Tlakový redukčný ventil 5/4" mm, so šróbením a manometrom, 1 až 6 bar, mosadz, plast	ks	1,000		

18,25 STAVINEK s.18,25
Miestneho priemyslu 569
029 01 Námestie
130,80 IČO: 50726773 DIČ: 21204396
1 IČ DPH: SK21204396

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
422	K	722221280.S	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	1,000	5,00	5,00
423	M	551110016700.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	6,91	6,91
431	K	722221285.S	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	1,000	5,00	5,00
432	M	551110016800.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	10,92	10,92
429	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	34,21	68,42
430	M	449150000800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prírodnica ekv. 10	ks	2,000	254,40	508,80
46	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	194,000	1,00	194,00
47	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	194,000	1,00	194,00
43	K	722231139r	Montáž ostatných potrubných tvaroviek nad vymedzené množstvo (10 % z ceny)	%		20,00	0,00
48	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%		20,00	0,00
49	K	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%		20,00	0,00

D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety					9 997,53
50	K	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	16,000	15,00	240,00
237	M	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	16,000	66,00	1 056,00
412	K	725119415.S	Montáž záchodovej misy keramickej bezbariérovej	ks	2,000	25,00	50,00
413	M	642360004900.S	Misa záchodová keramická závesná bezbariérová, bez splachovacieho okruhu	ks	2,000	192,00	384,00
52	K	725119721	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	18,000	22,00	396,00
296	M	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	18,000	138,00	2 484,00
298	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	24,000	18,00	432,00
297	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	22,000	33,60	739,20
408	M	642110005300.S	Umývadlo keramické asymetrické	ks	2,000	71,00	142,00
61	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska, tlačítko	súb.	18,000	2,55	45,90
62	M	554330000500	Záchodové sedadlo s poklopom, s automatickým pozvoľným sklápaním, rozmer 365x405x50 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela	ks	18,000	19,20	345,60
410	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	4,000	5,15	20,60
411	M	552380012400.S	Madlo nerezové univerzálne pevné	ks	4,000	57,60	230,40
414	K	725539105.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 200 L	ks	1,000	147,21	147,21
415	M	247955	ARISTON NUOS PLUS 200, tepelné čerpadlo pre ohrev vody alebo ekvivalent	ks	1,000	1 980,00	1 980,00
121	K	725829601	Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	24,000	10,24	245,76
293	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	22,000	33,60	739,20
418	M	551450003800.S 1	Batéria umývadlová pre imobilných	ks	2,000	62,40	124,80
235	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	24,000	2,79	66,96
236	M	551620006000	Zápachová uzávierka kolenová uzatvárateľná pre umývadlá, d 40 mm, G 1 1/2" x 1 1/4", biely, s blokováním spätného toku, vodorovný odtok, plast	ks	22,000	4,56	100,32
409	M	551620005450	Zápachová uzávierka - sifón umývadlový šetriaci miesto, rozstup rohových ventil 200 mm, DN 40	ks	2,000	6,00	12,00
406	K	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	1,000	2,38	2,38
407	M	551620027100	Vtakový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	1,000	13,20	13,20
85	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%		20,00	0,00
325	K	998725294.S	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%		20,00	0,00
326	K	998725299.S	Zariadenie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%		20,00	0,00


TAVINEK s.r.o. 0,00
 Miestneho priemyslu 569
 29 01 Námestovo
 IČO: 50726773 DIČ: 21205
 IČ DPH: SK212043964

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		734	Ústredné kúrenie - armatúry				45,82
131	K	734261223	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1/2	ks	2,000	5,11	10,22
363	K	734261226.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 5/4	ks	5,000	7,12	35,60
170	K	734261223r	Montáž ostatných armatúr nad rámec vymedzeného množstva (% z ceny)	%		20,00	0,00
95	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%		20,00	0,00
323	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%		20,00	0,00
324	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%		20,00	0,00
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				156,60
435	K	767871515.S	Kotvenie potrubia do stropu	ks	30,000	5,22	156,60
D		M	Práce a dodávky M				0,00
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				450,00
99	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulácie (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	15,00	450,00

VP			Práce navyše				0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Pristavba základnej školy

Objekt:

1 - Zdravotechnika

Časť:

1.1 - Rozvody vody, kanal v základoch

JKSO:

Miesto: Beňadovo, p.č. 216/1

Objednávateľ:

Obec Beňadovo, Beňadovo 66, 02963

Zhotoviteľ:

STAVINEK s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 819,84

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

2 183,81

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka



STAVINEK s.r.o.
Miestneho priemyslu 569
029 01 Námestovo
IČO: 50726773 DIČ: 2120439640
IČ DPH: SK2120439640

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Pristavba základnej školy

Objekt:

1 - Zdravotechnika

Časť:

1.1 - Rozvody vody, kanal v základoch

Miesto:

Beňadovo, p.č. 216/1

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Beňadovo, Beňadovo 66, 02963

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVINEK s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 819,84

2 - Zakladanie

74,16

HSV - Práce a dodávky HSV

515,54

1 - Zemné práce

515,54

4 - Vodorovné konštrukcie

72,30

PSV - Práce a dodávky PSV

1 045,84

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 045,84

M - Práce a dodávky M

112,00

23-M - Montáže potrubia

112,00

VP - Práce navyše

0,00



STAVINEK s.r.o.

Miestneho úradníctva

029 01 Námestovce

IČO: 50726773 DIČ: 2120439640

IČ DPH: SK2120439640

ROZPOČET

Stavba:

Pristavba základnej školy

Objekt:

1 - Zdravotechnika

Časť:

1.1 - Rozvody vody, kanal v základoch

Miesto:

Beňadovo, p.č. 216/1

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Beňadovo, Beňadovo 66, 02963

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVINEK s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 819,84

D	2		Zakladanie				74,16
126	K	279100015r	Prestup v základoch pre kanal.potrubia dĺžky 600 mm (po stenách polyst.10mm, zvyšok openit' pur penou)	ks	6,000	12,36	74,16

D	HSV		Práce a dodávky HSV				515,54
---	-----	--	---------------------	--	--	--	--------

D	1		Zemné práce				515,54
---	---	--	-------------	--	--	--	--------

1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	12,480	18,97	236,75
39	K	130001101.S	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnin - pre všetky triedy	m3	12,480	5,60	69,89
3	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	5,200	5,92	30,78
4	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,280	13,71	99,81
5	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3,120	25,10	78,31

D	4		Vodorovné konštrukcie				72,30
---	---	--	-----------------------	--	--	--	-------

44	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,080	34,76	72,30
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 045,84
---	-----	--	---------------------	--	--	--	----------

D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				1 045,84
---	-----	--	---------------------------------------	--	--	--	----------

102	K	721171308	Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 mm ležaté	m	6,000	13,55	81,30
46	K	721171309	Potrubie z rúr PE-HD 125/4,9 mm ležaté	m	46,000	18,20	837,20
119	K	721171310.S	Potrubie z rúr PE-HD 160/6,2 mm ležaté	m	1,000	19,50	19,50
98	K	721172296	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	8,000	0,50	4,00
120	M	286530066700	Koleno 45° PE-HD, DN/D 100/110 mm	ks	8,000	1,32	10,56
51	K	721172299	Montáž kolena HT potrubia DN 125	ks	10,000	0,50	5,00
55	M	286530066800.S	Koleno 45° PE-HD, DN/D 125/125 mm	ks	10,000	2,00	20,00
54	K	721172318	Montáž odbočky HT potrubia DN 125	ks	4,000	0,50	2,00
134	M	286530140800.S	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 125/110 mm	ks	2,000	3,25	6,50
101	M	286530140900	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 125/125 mm	ks	2,000	3,85	7,70
107	K	721172333	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	ks	2,000	0,50	1,00
124	M	367.576.16.1	Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 110/75 mm	ks	2,000	1,15	2,30
104	K	721172336	Montáž redukcie HT potrubia DN 125	ks	3,000	0,50	1,50
105	M	286530123200.S	Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 125/110 mm	ks	3,000	1,32	3,96
70	K	721172339	Montáž redukcie HT potrubia DN 150	ks	2,000	0,50	1,00
71	M	286530123800.S	Redukcia excentrická dlhá PE-HD, D 160/125 mm	ks	2,000	2,16	4,32
94	K	721172339r	Tvarovky nad rámec (% z ceny)	%		20,00	0,00
20	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	52,000	0,50	26,00
133	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	24,000	0,50	12,00
21	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%		20,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	998721292	Vnútorná kanalizácia, pripl. za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%		20,00	0,00
D M Práce a dodávky M							112,00
D 23-M Montáže potrubia							112,00
128	K	230230020	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 150	m	52,000	1,00	52,00
36	K	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	60,00	60,00

VP Práce navyše							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00



[Handwritten signature]



STAVINEK s.r.o.
 Miestneho priemyslu 500
 029 01 Námestovo
 IČO: 50726773 DIČ: 212043963
 IČ DPH: SK212043963

①

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Pristavba základnej školy

Objekt:

2 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Beňadovo, p.č. 216/1

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Beňadovo, Beňadovo 66, 02963

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVINEK s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 099,21

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

30 119,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



STAVINEK s.r.o.

Miestneho priem.

029 01 Námestovo

IČO: 50726773 DIČ: 212043964

IČ DPH: SK212043964

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba základnej školy

Objekt: 2 - Vykurovanie

Miesto: Beňadovo, p.č. 216/1

Dátum:

Objednavateľ: Obec Beňadovo, Beňadovo 66, 02963

Projektant:

Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	25 099,21
HSV - Práce a dodávky HSV	10 269,27
1 - Zemné práce	3 508,68
4 - Vodorovné konštrukcie	393,60
8 - Rúrové vedenie	5 683,42
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	408,50
99 - Presun hmôt HSV	275,07
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	1 130,90
PSV - Práce a dodávky PSV	11 219,44
713 - Izolácie tepelné	121,00
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	5 011,89
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	1 250,33
735 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá	4 836,22
23-M - Montáže potrubia	204,60
M - Práce a dodávky M	1 585,00
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	85,00
36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení	1 500,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	690,00
VP - Práce navyše	0,00



STAVINEK s.r.o.
Miestneho priemyslu 565
029 01 Námestovo
IČO: 50726773 DIČ: 21
IČ DPH: SK21206-1

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba základnej školy

Objekt:

2 - Vykurovanie

Miesto:

Beňadovo, p.č. 216/1

Datum:

Objednávateľ:

Obec Beňadovo, Beňadovo 66, 02963

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVINEK s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 099,21

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 269,27

D 1

Zemné práce

3 508,68

369	K	132101201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	72,000	15,30	1 101,60
370	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnanim dna v hornine 3	m3	72,000	3,95	284,40
371	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	72,000	11,70	842,40
372	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	14,512	3,77	54,71
373	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	14,512	7,24	105,07
374	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,512	2,50	36,28
375	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	57,488	3,00	172,46
376	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3	m3	57,488	15,86	911,76

D 4

Vodorovné konštrukcie

393,60

377	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	12,000	32,80	393,60
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

D 8

Rúrové vedenie

5 683,42

378	K	871351022	Montáž PE 100 RC potrubia	m	40,000	22,30	892,00
379	M	114APE175240	NRG AustroPUR plastové predizolované potrubie ÚK double PE-Xa SDR 11, max 95 °C, PN6; U = 0,1726 W/mK; strata 10,36 W/m; 2xd40; s 3,7; di 32,6; DN 32; DA 175; alebo ekvivalent	m	40,000	65,30	2 612,00
380	K	871361026.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 250x22,7 mm	m	5,000	28,20	141,00
381	M	286130034700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 250x22,7x12 m alebo ekvivalent	m	5,000	72,00	360,00
382	K	877351022.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100	ks	14,000	16,77	234,78
383	M	116ISL175	NRG Austroflex doizolovanie spoja - priame DA175 alebo ekvivalent	ks	2,000	28,20	56,40
384	M	116ISE003	NRG Austroflex doizolovanie spoja - koleno 90° DA125/145/175/200 alebo ekvivalent	ks	2,000	25,20	50,40
385	M	116ENO200260	NRG Austroflex zmršťovacia ukončovacia manžeta double DA175-DA200 / 2xd32-2xd40 alebo ekvivalent	ks	2,000	34,80	69,60
386	M	116ENO175000	NRG Austroflex ukončovacia zmršťovačka 175mm alebo ekvivalent	ks	1,000	36,20	36,20
387	M	116HEN175	NRG Austroflex vstup do domu, netlaková voda 235/DA175 alebo ekvivalent	ks	1,000	49,20	49,20
388	M	303014611	NRG HeatFlex lisovaný prechod na vonkajší závit pre PE-Xa SDR 11, max 95 °C, PN6, d40/ 1 1" alebo ekvivalent	ks	2,000	30,72	61,44
389	M	214002040040P	NRG FibreFlex Pro lisované koleno 90° oceľové pre aramidom zosilnenú rúrku (TRSP), max 115 °C, PN16, d40 alebo ekvivalent	ks	2,000	69,60	139,20
390	M	116ISD500	NRG Austroflex izolácia PE alebo ekvivalent	ks	2,000	21,60	43,20
360	K	893301001.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	ks	1,000	200,00	200,00
361	M	594300000100.S	Šachta, objem 1,9 m3, železobetónová	ks	1,000	660,00	660,00
359	M	8446045E	Poklop kompozitný, štvorcový, A15, 600x600mm, zámkov s 2 skrutkami, výška 70mm	ks	1,000	78,00	78,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

414	K	965024121.S	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,19200t	m2	1,000	408,50	408,50
-----	---	-------------	--	----	-------	--------	--------



STAVINEK s.r.o.

Miestneho priemyslu 408,50

026,60 Námestovo

IČO: 50726773 DIČ: 21

IČ DPH: SK21204396

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
415	K	965042121.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,200	122,13	24,43
333	K	971036005.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - murivo tehlové -0,00005t	cm	150,000	1,50	225,00
413	K	972056004.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - železobetónových -0,00005t	cm	40,000	2,00	80,00
1	K	973031619	Vysekanie kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	24,000	2,60	62,40
286	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,642	9,31	5,98
287	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,642	6,53	4,19

D 99 Presun hmôt HSV 275,07

393	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3,092	30,09	93,04
394	K	998276118.S	Priplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 3000-5000 m	t	3,092	43,16	133,45
395	K	998276119.S	Priplatok pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. za každých ďalších aj začatých 5000 m nad 5000 m	t	3,092	15,71	48,58

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 1 130,90

334	K	731291080.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	1,000	81,90	81,90
335	M	484810006000.S	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 32, vrátane integrovaného obehového čerpadla - max. dopravná výška 6 m, výkon 51/25,5 kW	sada	1,000	384,50	384,50
338	M	484120021400.S	Servomotor 230 V/50 Hz pre zmiešavač, voliteľná ručná/automatická prevádzka pre rýchlomontážne sady DN 20 - DN 50	ks	1,000	194,40	194,40
366	M	484810011000.S	Upevnenie na stenu pre rýchlomontážnu sadu bez rozdeľovača DN 25, DN 32	ks	1,000	30,00	30,00
364	K	731370020.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu závitového prietok 3,0 m3/h G 6/4"	ks	1,000	62,10	62,10
367	M	ZK03679.1	hydraulická výhybka Q70 do 3m3/h alebo ekvivalent	ks	1,000	348,00	348,00
368	M	ZK03682.1	násten. konzola hydr. výhybky	ks	1,000	30,00	30,00
344	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%		20,00	0,00
345	K	998731294.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%		20,00	0,00
346	K	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%		20,00	0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 11 219,44

D 713 Izolácie tepelné 121,00

118	K	713482121	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	40,000	1,65	66,00
120	M	283310003200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 32x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	10,000	1,15	11,50
177	M	283310003400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 40x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	30,000	1,45	43,50
18	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		20,00	0,00
19	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%		20,00	0,00

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 5 011,89

358	K	733121118.S1	Kotvenie potrubia	m	7,000	5,21	36,47
244	K	733167100	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 16	m	650,000	3,20	2 080,00
258	M	3C16006	Rúrka plast-hliníková PE-RT 16x2, hr.Al 0,4 mm, s tepelnou izoláciou; hrúbka tepelnej izolácie 6 mm, v kotúči	m	650,000	1,60	1 040,00
178	K	733167109	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 32x4,7	m	10,000	5,23	52,30
179	M	3C32017	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,5 mm, tyč 3m, 32x3	m	10,000	40,00	400,00
180	K	733167112	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 40x6,0	m	30,000	165,00	4 950,00



STANINEK s.r.o.
Miestneho priemyslu 569
025 50 Námestovo 165,00
IČO: 50726773 DIČ: 2120439640
IČ DPH: SK2120439640

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
181	M	3C40042	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,5 mm, tyč 3m, 40x3,5	m	30,000	8,52	255,60
182	K	733167157	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 16	ks	96,000	2,00	192,00
221	M	1609812	Prechodka na plastovú rúrku 16, G 3/4"	ks	96,000	1,92	184,32
133	K	733167166	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 32	ks	4,000	3,00	12,00
134	M	P703213	Tvarovka lis. závitová - prechod 32 x 3 - R 1" vo.z.	ks	4,000	7,00	28,00
210	K	733167169	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 40	ks	8,000	3,00	24,00
211	M	P704014	Tvarovka lis. závitová - prechod 40 x 3,5 - R 1 1/4" vo.z.	ks	8,000	11,04	88,32
278	K	733167178	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 16	ks	48,000	2,00	96,00
279	M	P711600	Tvarovka lis. - koleno 90°, 16 x 2	ks	48,000	3,36	161,28
184	K	733167187	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 32	ks	8,000	3,00	24,00
185	M	P713200	Tvarovka lis. - koleno 90°, 32 x 3	ks	8,000	8,40	67,20
186	K	733167190	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 40	ks	8,000	3,00	24,00
187	M	P714000	Tvarovka lis. - koleno 90°, 40 x 3,5	ks	8,000	19,00	152,00
188	K	733167209	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 40	ks	8,000	3,00	24,00
363	M	P723210	Tvarovka lis. - T-kus, 32 x 3 - 40 x 3,5 - 32 x 3 s vedľajšou vetvou zväčšeného priemeru	ks	8,000	12,30	98,40
277	K	733167212.1	Montáž plasthliníkových tvaroviek nad rámec (10 % z ceny)	%		20,00	0,00
44	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	660,000	0,20	132,00
293	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	70,000	0,50	35,00
45	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%		20,00	0,00
46	K	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%		20,00	0,00

D 734

Ústredné kúrenie, armatúry.

1 250,33

135	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	24,000	3,00	72,00
136	M	1376611	3000 Díel pripájací rohový pre 2-rúrk. sústavy, obojstr. uzatvárat., pripoj. telesa G 3/4, pripoj. na rúru vonk. závit. G 3/4 s kuž. tesnením	ks	24,000	14,90	357,60
248	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,000	4,00	8,00
200	M	551240011900	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču alebo ekvivalent	pár	2,000	24,00	48,00
339	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	2,000	2,00	4,00
340	M	551210009500.S	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"	ks	2,000	9,90	19,80
138	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	24,000	1,53	36,72
140	M	1923006	Hlavica termostatická Design, M 30x1,5 s kvap. snímačom, poloha 0, nastav. protimraz. ochrana pri cca 6°C, od 6-30 °C,	ks	24,000	13,20	316,80
398	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	10,000	5,00	50,00
399	M	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	10,000	13,44	134,40
400	K	734291113.1	Ostatné prepojovacie a kotviace tvarovky (fittingy, objímky)	sub	1,000	40,00	40,00
70	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%		20,00	0,00
71	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%		20,00	0,00
72	K	HZS000211r	Ostatné prepojovacie potrubia a potrubné spojovacie tvarovky (flexi nerez.rúrky, matice, kolená, vsuvky, ...) % z ceny	sub	1 630,055	0,10	163,01

D 735

Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá

4 836,22

141	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	24,000	2,00	48,00
152	K	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	24,000	0,50	12,00
259	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	15,00	30,00
315	M	V002260060090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	122,00	244,00
401	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	15,00	30,00
403	M	V002260090090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x900, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	152,40	304,80

STAVINEK s.r.o.
 152,40
 029 01 Námestovo
 IČO: 50726773 DIČ: 212-
 IČ DPH: SK2120435

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
404	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	12,000	15,00	180,00
405	M	V00226012009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi alebo ekvivalent	ks	1,000	185,00	185,00
406	M	V00206010009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 20VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi alebo ekvivalent	ks	5,000	130,00	650,00
407	M	V00206012009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 20VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi alebo ekvivalent	ks	6,000	144,00	864,00
408	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	8,000	15,00	120,00
409	M	V00206014009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 20VK 600x1400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi alebo ekvivalent	ks	8,000	158,00	1 264,00
151	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	24,000	1,00	24,00
153	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	500,000	0,20	100,00
126	M	PVK00011417	Chránička červenej farby pre rúrku DN 16	m	20,000	0,72	14,40
304	K	735311620.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 12 cestný	ks	2,000	10,73	21,46
305	M	1853112	HERZ Rozdeľovač tyčový rozdeľovač 12-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s termostatickými zvrškami a uzatváracími zvrškami, prípojky okruhov G 3/4" alebo ekvivalent	ks	2,000	216,00	432,00
169	K	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku	ks	2,000	13,08	26,16
170	M	4841856925	Skrinka rozdeľovača šírka 1050 mm	ks	2,000	103,20	206,40
356	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	400,000	0,20	80,00
289	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%		20,00	0,00
290	K	998735294.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%		20,00	0,00
291	K	998735299.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%		20,00	0,00

D 23-M Montáže potrubia 204,60

357	K	230080465.S	Napojenie na exist. teplovod	ks	2,000	102,30	204,60
-----	---	-------------	------------------------------	----	-------	--------	--------

D M Práce a dodávky M 1 585,00

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 85,00

410	K	220511031	Kábel v rúrkach	m	50,000	1,20	60,00
411	M	341230000800.S	Kábel medený dátový FTP 4x2x0,5 mm2	m	50,000	0,50	25,00

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 1 500,00


347	K	360410052.S	Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, priestorový	ks	1,000	300,00	300,00
348	M	484120041500	Regulácia Vitotronic 200-H typ HK3B, VISSMANN alebo ekvivalent	ks	1,000	1 200,00	1 200,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 690,00

112	K	HZS000213	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky, spustenie a nastavenie čerpadla podlahovkového okruhu	sub	1,000	150,00	150,00
115	K	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	36,000	15,00	540,00

VP Práce navyše 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00



STAVINEK s.r.o.
Miestneho priemyslu 569
029 01 Námestovo
IČO: 50726773 DIČ: 2120
IČ DPH: SK21204396

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Pristavba základnej školy

Objekt:

3 - Čistička odpadových vôd

JKSO:

Miesto:

Beňadovo, p.č. 216/1

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Beňadovo, Beňadovo 66, 02963

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVINEK s.r.o

ICO:

IČ DPH:

Projektant:

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

36 504,45

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

43 805,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



STAVINEK s.r.o.
Miestneho priemyslu 569
029 01 Námestovo
ICO: 50726773
IČ DPH: SK2120433670

①

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba základnej školy

Objekt:

3 - Čistička odpadových vôd

Miesto:

Beňadovo, p.č. 216/1

Datum:

Objednávateľ:

Obec Beňadovo, Beňadovo 66, 02963

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVINEK s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

36 504,45

HSV - Práce a dodávky HSV

35 820,65

1 - Zemné práce

4 262,05

4 - Vodorovné konštrukcie

713,76

8 - Rúrové vedenie

30 762,09

99 - Presun hmôt HSV

82,75

PSV - Práce a dodávky PSV

33,80

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

33,80

M - Práce a dodávky M

100,00

23-M - Montáže potrubia

100,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

550,00

VP - Práce navyše

0,00



STAVINEK s.r.o.

Miestneho priemyslu 569

029 01 Námie

ICO: 50726773 DIČ: 21

IČ DPH: SK212043964

ROZPOČET

Stavba:

Pristavba základnej školy

Objekt:

3 - Čistička odpadových vôd

Miesto:

Beňadovo, p.č. 216/1

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Beňadovo, Beňadovo 66, 02963

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVINEK s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 504,45

D HSV

Práce a dodávky HSV

35 820,65

D 1

Zemné práce

4 262,05

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	88,800	14,20	1 260,96
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	88,800	3,88	344,54
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	5,760	16,53	95,21
4	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,760	3,93	22,64
92	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	94,560	1,70	160,75
90	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	57,365	4,76	273,06
91	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	57,365	0,48	27,54
119	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	86,048	5,00	430,24
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	41,595	3,71	154,32
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	21,360	25,23	538,91
117	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	12,120	22,00	266,64
132	M	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	29,880	23,00	687,24

D 4

Vodorovné konštrukcie

713,76

9	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	2,805	32,80	92,00
99	K	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	3,100	130,00	403,00
100	K	452311192.S	Priplatok k cene za práce v štôlni pre betón dosky, sedlového lôžka alebo blokov	m3	3,100	3,73	11,56
101	K	452361111.S	Výstuž podkladových dosiek, blokov alebo podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele 10216	t	0,140	1 480,00	207,20

D 8

Rúrové vedenie

30 762,09

86	K	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160	m	8,000	7,21	57,68
87	M	286140001200	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent	ks	1,600	30,00	48,00
62	K	877313121r	Tvarovky nad rámec (5% z ceny)	%		20,00	0,00
111	K	877324004.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 150	ks	4,000	1,00	4,00
112	M	286540071200.S	Koleno PP SN 12, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	4,000	3,00	12,00
28	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	8,000	1,00	8,00
131	K	894170203.S	Osadenie dočistovacieho zariadenie	ks	1,000	2 530,00	2 530,00
133	M	426720000800.S	DOČISTOVACIA JEDNOTKA (TERCIARNE DOČISTENIE) TYP: AQUATEC ATF50 alebo ekvivalent	ks	1,000	21 230,00	21 230,00
115	M	286680001400	Tesniaca manžeta HL800P/160, pre izolovanie preštopov potrubia DN 160, PVC manžeta D 160-165 mm, guma/asfalt/PP/PVC	ks	1,000	161,52	161,52
129	K	894811046.S	Osadenie a montáž plastovej čističky odpadových vôd, do 50 EO	ks	1,000	500,00	500,00
130	M	426720000800.S	COV stredná oválna plastová pre 50 EO komplet, lxš 5375x2500 mm, výška 2260 mm	ks	1,000	4 620,00	4 620,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
125	K	895970003.S	Montáž vsakovacieho bloku neinšpekčného 1200x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	4,400	98,00	431,20
126	M	286650000300.S	Vsakovací blok, rozmer 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP	ks	20,000	56,40	1 128,00
127	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	17,900	1,10	19,69
89	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	8,000	1,50	12,00
D 99 Presun hmôt HSV							82,75
39	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2,750	30,09	82,75
D PSV Práce a dodávky PSV							33,80
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							33,80
109	K	711774202	Zhotovenie detailov spojov+ kanal.pena tesniaca	ks	4,000	8,45	33,80
D M Práce a dodávky M							100,00
D 23-M Montáže potrubia							100,00
41	K	230230121r	Príprava na tlakovú skúšku kanalizácie a vody	úsek	1,000	100,00	100,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							550,00
116	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	15,00	450,00
128	K	HZS000114.S	Vsakovacia skúška, vystavenie protokolu o meraní	kpl	1,000	100,00	100,00
VP Práce navyše							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00



[Handwritten signature]



STAVINEK S.R.O.
Miestna priemyselná zóna
029 01 Námestovo
IČO: 50726773 DIČ: 212
IČ DPH: SK212043964

[Handwritten signature]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba základnej školy

Objekt:

4 - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto: Beňadovo, p.č. 216/1

Objednávateľ:

Obec Beňadovo, Beňadovo 66, 02963

Zhotoviteľ:

STAVINEK s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 892,73

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

10 671,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



STAVINEK s.r.o.

Miestneho priemyslu 507

029 01 Námestovo

ICO: 50726773 DIČ: 2120439640

IČ DPH: SK2120439640

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Pristavba základnej školy

Objekt:

4 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Beňadovo, p.č. 216/1

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Beňadovo, Beňadovo 66, 02963

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVINEK s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 892,73

HSV - Práce a dodávky HSV

7 378,00

1 - Zemné práce

1 228,84

2 - Zakladanie

307,80

4 - Vodorovné konštrukcie

45,92

8 - Rúrové vedenie

4 935,59

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

272,40

99 - Presun hmôt HSV

587,45

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

33,10

PSV - Práce a dodávky PSV

806,63

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

806,63

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

675,00

VP - Práce navyše

0,00



STAVINEK s.r.o.
Miestneho priemyslu, s.r.o.
029 01 Námestovo
IČO: 50726773
IČ DPH: SK2120439640

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba základnej školy

Objekt:

4 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Beňadovo, p.č. 216/1

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Beňadovo, Beňadovo 66, 02963

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVINEK s.r.o

Spracovateľ:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 892,73

D	HSV	Práce a dodávky HSV					7 378,00
D	1	Zemné práce					1 228,84
1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	19,170	14,20	272,21
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	19,170	3,88	74,38
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	12,600	16,53	208,28
4	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	12,600	3,93	49,52
5	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	16,300	1,92	31,30
184	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,300	4,76	77,59
185	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	16,300	0,48	7,82
186	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	24,450	5,00	122,25
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,970	15,71	140,92
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,200	25,23	105,97
188	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	6,300	22,00	138,60
D	2	Zakladanie					307,80
194	K	212752165.S	Montáž trativodu so štrkovým lôžkom z flexodrenážnych rúr PVC/PE, DN 100	m	45,000	5,52	248,40
202	M	286110016460.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 100, SN4, s geotextíliou	m	45,000	1,32	59,40
D	4	Vodorovné konštrukcie					45,92
9	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	1,400	32,80	45,92
D	8	Rúrové vedenie					4 935,59
86	K	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160	m	14,000	7,21	100,94
87	M	286140001200	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent	ks	2,800	30,00	84,00
159	K	877324004	Montáž kanalizačného PP kolena DN 160	ks	4,000	1,00	4,00
160	M	286540069700	Koleno KG 2000 PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent	ks	4,000	3,00	12,00
161	K	877324028	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 160	ks	2,000	1,00	2,00
162	M	286540118200	Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 160/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent	ks	2,000	6,36	12,72
145	K	894170031	Montáž filtračno-usadzovacej šachty FDN300, DN 300, výška 1000 mm	ks	1,000	150,00	150,00
141	M	5624505040	Filtračno-usadzovacia šachta FDN300, rozmer: DN300, H=2000mm.	ks	1,000	480,00	480,00
177	K	894170053.S	Osadenie polyetylénového zásobníka na dažďovú vodu 5300l	ks	1,000	260,30	260,30
193	M	RWNE3000	Nádž NEO, objem 3000 l, podzemná, DAKSYS alebo ekvivalent	ks	1,000	1 440,00	1 440,00
62	K	877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%		20,00	0,00
28	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	14,000	1,00	14,00
189	K	895970003.S	Montáž vsakovacieho bloku neinspekčného 1200x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	6,500	98,00	637,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
190	M	286650000300.S	Vsakovací blok, rozmer 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP	ks	30,000	56,40	1 692,00
191	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	23,300	1,10	25,63
172	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	14,000	1,50	21,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 272,40

196	K	935114492.S	Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žľab univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	1,000	80,00	80,00
197	M	592270006900.S	Vpust betónový s ochrannou hranou, lxšxv 500x251x690 mm, pre žľaby betónové svetlej šírky 150 mm, presuvka DN 150	ks	1,000	110,40	110,40
198	M	592270007200.S	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový svetlej šírky 150 mm	ks	1,000	22,00	22,00
199	M	592270014400.S	Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dl. 0,5 m, D 400, pozinkovaný s rychlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	1,000	60,00	60,00

D 99 Presun hmôt HSV 587,45

39	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	19,523	30,09	587,45
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 33,10

139	K	721242120.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110	ks	1,000	33,10	33,10
-----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 806,63

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 806,63

200	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	225,000	2,55	573,75
201	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	258,750	0,90	232,88

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 675,00

174	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	20,000	15,00	300,00
192	K	HZS000114.S	Vsakovacia skúška, vystavenie protokolu o meraní	kpl	1,000	300,00	300,00
175	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	5,000	15,00	75,00

VP Práce navyše 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00



STAVINEK s.r.o.
Miestneho priemyslu
029 01 Námestovo
IČO: 50726773 DIČ: 2120
IČ DPH: SK2120439640

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Pristavba základnej školy

Objekt:

5 - Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto:

Beňadovo, p.č. 216/1

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Beňadovo, Beňadovo 66, 02963

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVINEK s.r.o

ICO:

IČ DPH:

Projektant:

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 210,35

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

5 052,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



STAVINEK s.r.o.
Miestneho priemyslu 569
029 01 Námestovo
IČO: 50726773 DIČ: 2120439640
IČ DPH: SK2120439640

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba základnej školy

Objekt: 5 - Vodovodná prípojka

Miesto: Beňadovo, p.č. 216/1

Objednávateľ: Obec Beňadovo, Beňadovo 66, 02963

Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 210,35

2 - Zakladanie	80,00
HSV - Práce a dodávky HSV	3 384,46
1 - Zemné práce	730,35
4 - Vodorovné konštrukcie	129,79
5 - Komunikácie	267,25
8 - Rúrové vedenie	1 816,41
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	22,26
99 - Presun hmôt HSV	418,40
PSV - Práce a dodávky PSV	229,26
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	229,26
M - Práce a dodávky M	276,63
23-M - Montáže potrubia	276,63
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	240,00
VP - Práce navyše	0,00



Handwritten blue ink marks, including the letters 'A', 'V', and 'I'.

ROZPOČET

Stavba: Prístavba základnej školy

Objekt: 5 - Vodovodná prípojka

Miesto: Beňadovo, p.č. 216/1

Objednávateľ: Obec Beňadovo, Beňadovo 66, 02963

Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 210,35

D	2	Zakladanie					80,00
153	K	279100031r	Prestup v základoch pre vodovo.potrubie D50 mm dĺžky 700 mm (Sklolaminát.al PE potrubie D75, potr.vystreďiť cez dištančné objímky)	ks	1,000	80,00	80,00


D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 384,46
---	-----	---------------------	--	--	--	--	----------

D	1	Zemné práce					730,35
1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	16,440	26,82	440,92
2	K	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	16,440	7,58	124,62
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	5,148	3,77	19,41
4	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	5,148	7,24	37,27
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,148	0,87	4,48
6	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto výkopkách do 100 m3	m3	10,980	1,59	17,46
8	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,040	15,85	32,33
9	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	2,448	22,00	53,86

D	4	Vodorovné konštrukcie					129,79
10	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,692	30,39	51,42
154	K	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	0,420	130,00	54,60
155	K	452311192.S	Priplatok k cene za práce v štôlni pre betón dosky, sedlového lôžka alebo blokov	m3	0,420	3,73	1,57
156	K	452361111.S	Výstuž podkladových dosiek, blokov alebo podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele 10216	t	0,015	1 480,00	22,20

D	5	Komunikácie					267,25
157	K	566902151.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	2,000	30,00	60,00
158	K	566902161.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	2,000	25,00	50,00
159	K	596311002.S	Položenie dlažby po prekopoch	m2	17,000	9,25	157,25

D	8	Rúrové vedenie					1 816,41
75	K	871211116	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	m	17,000	1,88	31,96
126	M	286130030900	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 50x3,0x100 m, WAVIN alebo ekvivalent	m	17,000	2,20	37,40
127	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	17,000	1,00	17,00
27	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	17,000	1,00	17,00
19	K	891269111	Montáž navrhovacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000	49,17	49,17
139	M	551180011700	Navrhovacia pás univerzálny s závitovým výstupom DN 100 - 6/4" na vodu, z tvárnej liatiny, strmeň nerez, HAWLE alebo ekvivalent	ks	1,000	45,60	45,60



STAVINEK s.r.o.
Miestneho priemyslu 569
029 01 Námestovo
IČO: 50726773 DIČ: 2120439640
IČ DPH: SK2120439640

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	891181111.S	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	1,000	18,38	18,38
140	M	422210018100.S	Posúvač pre domové prípojky 6/4", liatina, PN 16	ks	1,000	19,20	19,20
23	M	9101342125	Zemná súprava tuhá RD=1.25 m DN 3/4"-2", voda a kanál	ks	1,000	537,60	537,60
132	K	893313001	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty hranatej, pôdorysnej plochy do 1,1 m ² , hĺbky do 1,0 m	ks	1,000	200,00	200,00
133	M	594300000100	Vodomerňa a armatúrna šachta BG, lxšxv 1200x900x1800 mm, objem 1,9 m ³ , železobetónová, HYDRO BG alebo ekvivalent	ks	1,000	660,00	660,00
134	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	21,92	21,92
135	M	8446045	Poklop kompozitný štvorcový, A15, 600x600mm, zámok so 4 skrutkami, výška 40mm, MIVA	ks	1,000	78,00	78,00
92	K	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	14,44	14,44
93	M	1750	Poklop uličný "tuhý" pre posúvače, voda a kanál	ks	1,000	27,60	27,60
34	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	17,000	1,22	20,74
120	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	17,000	1,20	20,40

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 22,26

160	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	3,000	7,42	22,26
-----	---	-------------	--	---	-------	------	-------

D 99 Presun hmôt HSV 418,40

28	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	13,905	30,09	418,40
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 229,26

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 229,26

138	K	722150205.S	Potrubie z oceleových rúrok závitových asfalt. a jutovaných bezšvíkových bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 40	m	1,000	17,12	17,12
141	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	3,000	5,00	15,00
142	M	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	3,000	16,56	49,68
101	K	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,000	4,00	4,00
46	M	551110011200	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz, IVAR alebo ekvivalent	ks	1,000	5,50	5,50
147	K	722221325.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 6/4	ks	1,000	5,00	5,00
148	M	551190001200.S	Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	11,28	11,28
145	K	722221380.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4	ks	1,000	5,00	5,00
146	M	422010003300.S	Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	14,64	14,64
149	K	722263420.S	Montáž vodomeru závitového jednontokového suchobežného G 6/4	ks	1,000	15,00	15,00
103	M	97775	Vodomer domový DN32, st. vod	ks	1,000	72,00	72,00
104	K	723150342	redukcia - DN 40/32	ks	2,000	7,00	14,00
105	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,026	20,44	0,53
106	K	998722193.S	Vodovod, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500m	t	0,026	19,18	0,50
107	K	998722199.S	Vodovod, prípl. za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	0,026	0,50	0,01

D M Práce a dodávky M 276,63

D 23-M Montáže potrubia 276,63

111	K	230203564	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D50/DN40mm	ks	2,000	12,00	24,00
112	M	286220031200	Prechodka USTR PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 50/40, FRIALEN	ks	2,000	15,00	30,00
113	M	286680000100	Tesniaca manžeta HL800/40-50, pre izolovanie prestupov potrubia DN 50, bitúmenová manžeta D 40-50 mm, guma/asfal/VPP/PVC	ks	2,000	93,00	186,00
150	K	230203583.S	Montáž prechodka PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 50/DN40 mm	ks	1,000	13,23	13,23
151	M	286220031800.S	Prechodka PE/ocel pre zváranie na tupo PE 100 SDR 11 D/DN 50/40	ks	1,000	23,40	23,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				240,00
35	K	HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	16,000	15,00	240,00

VP			Práce navyše				0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00



[Handwritten signature]



STAVINEK s.r.o.

Miestneho priemyslu
029 01, Námestovo

IČO: 50726773 DIČ: 2120-000000

IČ DPH: SK2120439640



[Handwritten signature]

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Prístavba ZŠ Beňadovo
Objekt: SO.04 - Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Beňadovo
Zhotoviteľ: Stavinec s.r.o.
Miesto: Beňadovo, KN 216/1

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	971033141.S	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	35,000	2,440	85,400	
2	971033441.S	Vysekanie otvoru pre rozvádzač RP.2	ks	1,000	28,210	28,210	
3	971033451.S	Vysekanie otvoru pre rozvádzač RP.1	ks	1,000	34,210	34,210	
4	973031616.S	Vysekanie kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	77,000	1,170	90,090	
5	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	250,000	2,520	630,000	
6	974031122.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	25,000	2,800	70,000	

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

7	210010011.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-20, uložená pod omietkou	m	300,000	1,000	300,000	
8	345710007800	Rúrka ohybná vlnitá PVC-U, FX D 20 (pre SLP)	m	160,000	0,370	59,200	
9	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 20 (v podlahe k svietidlám)	m	140,000	0,400	56,000	
10	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	25,000	1,000	25,000	
11	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 32 (od SZ do základu + pre kábel HDMI)	m	25,000	0,550	13,750	
12	210010110.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	50,000	2,980	149,000	
13	345750065150	Lišta hranatá z PVC, LHD 40x40 mm HC, KOPOS	m	50,000	2,100	105,000	
14	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	77,000	1,260	97,020	
15	345410002401.S	Krabica inštalčná KU 68-1901_HF, bezhalogénová, pod omietku	ks	77,000	0,200	15,400	
16	345410002402.S	Viečko V68_HF	ks	4,000	0,400	1,600	
17	345610005810	Svorka WAGO 3x1,0-2,5 mm2 2273-203 alebo ekvivalent	ks	50,000	0,090	4,500	
18	345610005811	Svorka WAGO 5x1,0-2,5 mm2, 2273-205 alebo ekvivalent	ks	100,000	0,090	9,000	
19	210010373.S	Elektromontážna krabica s tubusom a viečkom do zateplenia 120-300mm 156x196x86, IP 30	ks	3,000	2,560	7,680	
20	345410008001	Krabica na meraciu svorku bleskozvodov-nastavovacia R.8145 Pawbol 218x168x80-150mm	ks	3,000	4,920	14,760	
21	345410008002	alebo ekvivalent	ks	3,000	0,720	2,160	
22	210010584.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 32 uložená pevne	m	18,000	1,000	18,000	
23	345710002300	Rúrka tuhá pancierová PVC-U, UPRM D 32 (zvody)	m	18,000	1,080	19,440	
24	345710002301	Koleno SB32	m	3,000	0,500	1,500	
25	345710037512.S	Príchytky pre elektroinštal. rúrky S32, PVC-U	ks	36,000	0,180	6,480	
26	210011306.S	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do ostro pálených tehál, alebo betónu	ks	350,000	0,300	105,000	
27	311310002800.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm	ks	350,000	0,060	21,000	
28	345410005561.S	Držiak káblov GRIP2031-F10, OBO 2205380 alebo ekvivalent	ks	15,000	0,960	14,400	



STAVINEC s.r.o.
Miestneho priemyslu 56
029 01 Námestovo
IČO: 50726773 DIČ: 2120
IČ DPH: SK21204396

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
29	345410005563.S	Držiak káblov GRIP 2031 M/30 OBO 2207036 alebo ekvivalent	ks	5,000	0,960	4,800	
30	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	42,000	2,250	94,500	
31	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	2,790	27,900	
32	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	12,000	3,130	37,560	
33	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	5,000	2,040	10,200	
34	3450202871	vypínač č.1 Legrand Valena 774401 alebo ekvivalent	ks	5,000	3,960	19,800	
35	3450204890	jednorámček Legrand Valena 774451 alebo ekvivalent	ks	5,000	0,920	4,600	
36	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	6,000	2,330	13,980	
37	3450203121	Prepínač 5 Legrand Valena 774405 alebo ekvivalent	ks	6,000	5,460	32,760	
38	3450204890	jednorámček Legrand Valena 774451 alebo ekvivalent	ks	6,000	0,930	5,580	
39	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried prep. - radenie 6	ks	8,000	2,330	18,640	
40	3450202911	Prepínač č.6 Legrand Valena 774406 alebo ekvivalent	ks	8,000	4,270	34,160	
41	3450204890	jednorámček Legrand Valena 774451 alebo ekvivalent	ks	8,000	0,930	7,440	
42	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep. - radenie 7	ks	4,000	2,630	10,520	
43	3450202916	Prepínač 7 Legrand Valena 774407 alebo ekvivalent	ks	4,000	6,600	26,400	
44	3450204890	jednorámček Legrand Valena 774451 alebo ekvivalent	ks	4,000	0,930	3,720	
45	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	32,000	3,780	120,960	
46	3450328702	Zásuvka jednoduchá Legrand Valena 774396 alebo ekvivalent	ks	32,000	4,260	136,320	
47	3450204890	jednorámček Legrand Valena 774451 alebo ekvivalent	ks	14,000	0,920	12,880	
48	3450204891	dvojrámček Legrand Valena 774452 alebo ekvivalent	ks	12,000	1,900	22,800	
49	210120407.S	Istič vzduchový trojpólový do 125 A na DIN lištu	ks	1,000	3,520	3,520	
50	358220046300.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	10,100	10,100	
51	210193071.S	Domova rozvodnica do 28 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	42,630	42,630	
52	PC02	Rozvádzač RP.2 (podľa schémy na výkrese č.07)	kpl	1,000	302,400	302,400	
53	210193072.S	Domova rozvodnica do 42 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	62,330	62,330	
54	PC01	Rozvádzač RP.1 (podľa schémy na výkrese č.06)	kpl	1,000	386,220	386,220	
55	210201510.S	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	10,000	8,000	80,000	
56	3486801006	Stropné núdzové svietidlo MODUS HELIOS LED OZN/HEL/1W/B/1/SE/AT/OP, IP42 alebo ekvivalent	ks	10,000	56,400	564,000	
57	210201912.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	49,000	9,000	441,000	
58	348130002416.S	Svietidlo A: MODUS LLL5000RL2KVM4ND, 41W, 5350lm, 4000K, IP20 alebo ekvivalent	ks	40,000	73,200	2 928,000	
59	348130002417.S	Svietidlo B: MODUS ESO3000RMKN4ND, 26W, 3500lm, 4000K, IP40 alebo ekvivalent	ks	9,000	68,400	615,600	
60	210201921.S	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 1,0 kg	ks	1,000	8,000	8,000	
61	3484301161	svietidlo D: LED reflektor s pohyb. senzorom, 20W, IP65	ks	1,000	18,840	18,840	
62	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla 3-18 W	ks	19,000	8,000	152,000	
63	3486301455	C: Svetidlo interier MODUS BRS4KO375V2/ND, 27W, 2900lm, IP40 alebo ekvivalent	ks	19,000	50,160	953,040	
64	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	90,000	1,500	135,000	
65	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	85,680	2,400	205,632	
66	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	14,000	2,000	28,000	
67	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	8,750	2,200	19,250	
68	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	9,000	0,500	4,500	
69	354410064700.S	Štítok orientačný nerezový na zvody (1-9)	ks	9,000	0,360	3,240	
70	210220096.S	Montáž pevného rebrika na strechách budov do 10 m výšky k hrebeňu strechy na 1 zvode	ks	2,000	15,220	30,440	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
71	210220102.S	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	55,000	2,000	110,000	
72	354410033650.S	Podpera vedenia FeZn univerzálna na vrchol krovu označenie PV 15 UNI stredná	ks	55,000	1,920	105,600	
73	210220106.S	Podpery vedenia FeZn do dreva a drevených konštrukcií PV 04, 05, 06 a PV17, 18	ks	40,000	2,000	80,000	
74	354410034200.S	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-3	ks	40,000	0,900	36,000	
75	210220107.S	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	8,000	2,000	16,000	
76	354410034300.S	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-4 (po stene zvody č. 5 a 8)	ks	8,000	0,900	7,200	
77	210220241.S	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	1,000	2,000	2,000	
78	354410002500.S	Svorka FeZn križová označenie SK	ks	1,000	1,150	1,150	
79	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	7,000	2,000	14,000	
80	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	7,000	1,380	9,660	
81	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	5,000	2,000	10,000	
82	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	5,000	1,680	8,400	
83	210220250.S	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	5,000	2,000	10,000	
84	354410006001.S	Svorka ALU rýchlospojka OBO 5311519	ks	5,000	3,840	19,200	
85	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	10,000	2,000	20,000	
86	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	10,000	1,200	12,000	
87	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	2,000	3,230	6,460	
88	354410053300.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	2,000	7,200	14,400	
89	210220265.S	Držiak ochranného uholníka FeZn univerzálny DOU	ks	4,000	2,000	8,000	
90	354410054500.S	Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s klincom označenie DOU kl. 3 alebo ekvivalent	ks	4,000	1,500	6,000	
91	210220293.S	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka	ks	12,000	2,000	24,000	
92	210220300.S	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, voľne uložené, alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	30,000	1,320	39,600	
93	341110012400.S	Vodič medený H07V-U 10 mm2	m	30,000	0,800	24,000	
94	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10	m	90,000	2,500	225,000	
95	210220803.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový O 8 mm	m	20,000	3,000	60,000	
96	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	14,870	6,800	101,116	
97	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	575,000	1,000	575,000	
98	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2	m	560,000	0,860	481,600	
99	341610014301.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2	m	15,000	0,860	12,900	
100	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	260,000	1,000	260,000	
101	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2	m	260,000	1,200	312,000	
102	210881100.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	75,000	1,000	75,000	
103	341610016800.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x1,5 mm2	m	75,000	1,450	108,750	
104	210881103.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	5,000	1,500	7,500	
105	341610017100.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x6 mm2	m	5,000	4,920	24,600	
106	210881104.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	30,000	2,000	60,000	
107	341610017200.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x10 mm2	m	30,000	12,600	378,000	
108	210881326.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x2,5	m	150,000	1,000	150,000	
109	341610020500.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V-O 2x2,5 mm2 PS30	m	150,000	2,200	330,000	
110	MD	Mimostavenisková doprava	%		100,000	0,000	
111	MV	Murárske výpomoci	%		100,000	0,000	
112	PM	Podružný materiál	%		100,000	0,000	
113	PPV	Podiel pridružených výkonov	%		100,000	0,000	

22-M

Montáže oznam. a zabezp. zariadení




STAVINEK s.r.o.
Miestneho priemyslu
029 01 Námestovo
IČO: 50726773 DIČ: 21204396
IČ DPH: SK21204396



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
114	220370536.S	Montáž reproduktora do 6 W nastenného skrinkového, upevnenie, pripojenie, odskúšanie	ks	6,000	9,070	54,420	
115	384430000111.S	Evakuačný skrinkový reproduktor 6W/100V, IP54, WA06-165/T-EN54	ks	6,000	48,000	288,000	
116	220370562.S	Montáž regulátora hlasnosti, upevnenie, zapojenie, odskúšanie pod omietku	ks	6,000	3,830	22,980	
117	384120000700.S	Regulátor hlasitosti 100 V/20 W, montáž pod omietku, relé nút, počúvania, IP20	ks	6,000	23,760	142,560	
118	220511001.S	Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku	ks	18,000	11,200	201,600	
119	3582010085	alebo ekvivalent	ks	12,000	18,000	216,000	
120	374590000823	Zásuvka HDMI v2.0 predkonektorovaná 2 mod., Legrand 078979L alebo ekvivalent	ks	6,000	42,000	252,000	
121	374590000819	2-ramček 2x2 mod. 277804L	ks	6,000	4,200	25,200	
122	374590000818	montážna doska 2x2xmod. 08252	ks	6,000	49,200	295,200	
123	220511020.S	Zapojenie zásuvky 1xRJ45	ks	12,000	4,070	48,840	
124	220511025.S	Montáž konektora (zástrčky)	ks	12,000	3,360	40,320	
125	383150009100.S	Konektor RJ45 FTP - Cat.6	ks	12,000	0,480	5,760	
126	220511034.S	Kábel voľne uložený na kabelovú lávku, alebo do žľabu	m	570,000	1,000	570,000	
127	341230001800.S	Kábel medený dátový FTP-AWG Patch 4x2x24 AWG	m	570,000	0,600	342,000	
128	220512121.S	Montáž patch kábla HDMI 10m PVC, uloženého v rúrke	m	25,000	2,000	50,000	
129	383150013011.S	HDMI patch kábel 10m Legrand 051720 alebo ekvivalent	ks	6,000	36,000	216,000	
130	220512130.S	Značenie zásuviek	ks	12,000	1,000	12,000	
131	220512134.S	Meranie certifikácie cat.6, vystavenie protokolu	ks	12,000	3,880	46,560	
132	PM	Podružný materiál	%		20,000	0,000	
133	PPV	Podiel pridružených výkonov	%		50,000	0,000	

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

46-M

134	460200164.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	25,000	18,220	455,500	
135	460560164.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	25,000	5,490	137,250	
136	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	25,000	4,120	103,000	

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

137	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	15,000	600,000	
138	HZS000125.S	Oživenie, nastavenie SLP systémov a zaškolenie obsluhy	hod	16,000	15,000	240,000	
139	HZS000312.S	Izolovanie zemných spojov uzemnenia	hod	5,000	10,000	50,000	
140	HZS000313.S	Úpravy v jestvujúcom rozvážači RH	hod	4,000	13,000	52,000	

Celkom cena bez DPH

17 835,39



[Handwritten signature]



STAVINEK s.r.o.
Miestneho priemyslu 56
029 01 Námestovo
IČO: 50726773 DIČ: 2120439640
IČ DPH: SK2120439640



Príloha č. 5 - Zloženie realizačného tímu zhotoviteľa

p.č.	meno, priezvisko, titul	funkcia	kontakt	vzt'ah k zhotoviteľovi
1.	Štefan Cubinek	hlavný stavbyvedúci		VZ
2.	Matej Cubinek	zástupca		VZ
3.	Stanislav Kohutiar	špecialista elektro		OSZČ
4.	Milan Graňák	špecialista TZB		VZ
5.		iní špecialisti		
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Vysvetlenie k tabuľke vzt'ah k zhotoviteľ

ovi

VZ - vlastný zamestnanec

OSZČ

PP - pracovník poddodávateľa



[Handwritten signature]



STAVINEK s.r.o.

Miestneho priemyslu 569

029 01 Námestovo

IČO: 50726773 DIČ: 2120-

IČ DPH: SK2120439640

①

Príloha č. 6.B-Definícia jednotlivých míľníkov diela

1.Prevzatie resp. odovzdanie staveniska september 2023

2.Zahájenie stavebných prác a výstavba diela vid'.príloha č.6A

3.Detailný rozpis aktív v rámci fakturačného míľníka:

a.) Zemné práce ,základy, zvislé konštrukcie, vodorovné konštrukcie, izolácie proti vode a vlhkosti do 3 mesiacov od odovzdania staveniska.

b.) ZTI-vnútoraná kanalizácia, ústredné kúrenie-kotolne, izolácie tepelné bežných stavebných konštrukcií, konštrukcie tesárske , drevostavby, konštrukcie klampiarske, krytiny , doplnkové konštrukcie klampiarske 3-6 mesiac od prevzatia staveniska.

c.) Podlahy a dlažby, omietky a obklady keramické, spevnené plochy a chodníky, zdravotníka, vonkajšie kanalizácie, vodovod prípojka, EL. prípojka n.n vykurovanie vnútorné, elektroinštalácia od 5-8 mesiac od prevzatia staveniska.

d.) Nátery a maľby ,podlahy vlysové parketové, elektromontáž ,8-9 mesiac od odovzdania staveniska

e.) Odovzdanie diela 9.mesiac resp.280dní od odovzdania staveniska

V Beňadove

dňa :

16.6.2023



Starosta obce

Jaroslav Pepucha

F. 5 Zoznam subdodávateľov

Obchodné meno uchádzača:

STAVINEK, s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Miestneho priemyslu 569

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Ing. Štefan Cubinek

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejného obstarávania na predmet zákazky:

Prístavba základnej školy

(ďalej len „zákazka“) vyhláseného verejným obstarávateľom: Obec Beňadovo (ďalej len „verejný obstarávateľ“) čestne vyhlasujem, že na plnení predmetnej zákazky

- ☒ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
- ☐ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	Číslo zápisu v Zozname hospodárskych subjektov ÚVO*	Podiel na zákazke (%)	Predmet subdodávok
1				0	
2					
3					

V Námestovo dňa 10.3.2023



STAVINEK s.r.o.
Miestneho priemyslu 569
029 01 Námestovo
IČO: 50726773 DIČ: 2120439640
IČ DPH: SK2120439640

①

Ing. Štefan Cubinek
Konateľ spoločnosti**

* V prípade, ak subdodávateľ nedisponuje zápisom v Zozname hospodárskych subjektov ÚVO, uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok osobného postavenia podľa § 32 ZVO, alebo čestné vyhlásenie podľa § 114 ZVO.

** Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.



Príloha č.8-Zoznam osôb splnomocnených objednávateľom

1.Jaroslav Pepucha- starosta obce Beňadovo

IČO:00314 391

Beňadovo 66 02963 Beňadovo

Tel:0907253962

2. Ing. Tomáš Morawa

IČO: 53344863

Adresa: Ulica Dolinka 1469/17, 029 56 Zákamenné

Tel: 0915 225 777

V Beňadove

dňa:16.06.2023



.....
Jaroslav Pepucha

starosta obce

Článok XIII.


Škody a poistenie, banková záruka

7. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady do 15 dní odo dňa podpisu zmluvy, v každom prípade však najneskôr pred zahájením prác podľa tejto zmluvy, a predloží objednávateľovi originál záručnej listiny, vystavenej bankou podľa ust. § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákoník, v znení neskorších predpisov (ďalej iba „**banková záruka na realizáciu prác**“). Výber konkrétnej banky pre vystavenie bankovej záruky podlieha predchádzajúcemu schváleniu objednávateľom, ktorý je oprávnený odmietnuť banku, ktorá nebude mať udelenú platnú bankovú licenciu od Národnej banky Slovenska alebo inej centrálnej banky v Európskom hospodárskom priestore alebo nie je oprávnená poskytovať bankové služby v Slovenskej republike na základe všeobecne záväzných právnych predpisov EÚ. Banková záruka bude neodvolateľná a vystavená na čiastku 5 % ceny diela, vrátane DPH podľa čl. IV., odst. 1 tejto zmluvy a bude slúžiť na zabezpečenie všetkých záväzkov zhotoviteľa, vzniknutých na základe tejto zmluvy, vrátane záväzkov, vzniknutých v dôsledku odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy, záväzkov zaplatiť zmluvnú pokutu, resp. náhradu škody objednávateľovi. V prípade čerpania objednávateľa z vystavenej bankovej záruky zhotoviteľa, sa zhotoviteľ zaväzuje doplniť bankovú záruku na pôvodnú výšku bez zbytočného odkladu.

Záväzky zhotoviteľa z tejto záruky budú vyplatené bankou na prvú písomnú výzvu objednávateľa, bez toho, aby banka bola oprávnená uplatňovať akékoľvek námietky. Banková záruka na vykonanie prác bude platná do 31.12.2024 v prípade predĺženia lehoty výstavby bude zhotoviteľom primerane predĺžená. Pre prípad oneskorenia zhotoviteľa s odovzdaním bankovej záruky, jej predĺženia a/alebo odovzdania nahradenej bankovej záruky objednávateľovi, objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške 400,- EUR za každý deň oneskorenia. Pokiaľ zhotoviteľ nepredloží bankovú záruku do 15 dní od uzavretia tejto zmluvy alebo na výzvu objednávateľa nepredloží dobu jej trvania, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. Závazný text bankovej záruky na vykonanie prác zhotoviteľa je uvedený v prílohe č. 9A tejto zmluvy. V prípade, že je banková záruka vystavená v cudzom jazyku, spolu s bankovou zárukou musí byť predložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.

V Beňadove:

16.06.2023



Za objednávateľa : Jaroslav Pepucha

starosta obce



V Námestove:

16.06.2023



STAVINEK s.r.o.

Miestneho priem.

029 01 Námestovo

IČO: 50726773 DIČ: 2120439640

IČ DPH: SK212

①

Za zhotoviteľa: Ing Štefan Cubinek

konateľ spoločnosti

Článok XIII.


9.

Zhotoviteľ zaistí na vlastné náklady a najneskôr k dátumu podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom, v každom prípade však najneskôr pred vrátením bankovej záruky podľa čl. XIII., odst. 7, predloží objednávateľovi originál záručnej listiny, vystavenej bankou podľa ust. § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 (Obchodný zákoník) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**banková záruka na záručné opravy**“). Výber konkrétnej banky pre vystavenie bankovej záruky podlieha predchádzajúcemu schváleniu objednávateľom, ktorý je oprávnený odmietnuť banku, ktorá nebude mať udelenú platnú bankovú licenciu od Národnej banky Slovenska alebo inej centrálnej banky v Európskom hospodárskom priestore alebo nie je oprávnená poskytovať bankové služby v Slovenskej republike na základe všeobecne záväzných právnych predpisov EÚ. Banková záruka bude neodvolateľná a vystavená na čiastku 5 % ceny diela, vrátane DPH podľa čl. IV., odst. 1 tejto zmluvy a bude slúžiť na zabezpečenie všetkých záväzkov zhotoviteľa, vzniknutých počas trvania záručnej lehoty, vrátane záväzku zaplatiť zmluvnú pokutu, resp. náhradu škody objednávateľovi.

Záväzky zhotoviteľa z tejto záruky budú vyplatené bankou na prvú písomnú výzvu objednávateľa bez toho, aby bola banka oprávnená uplatňovať akékoľvek námietky. Banková záruka na obdobie záruk bude platná od dátumu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom po obdobie 60 mesiacov na celé dielo. V prípade predĺženia záručnej lehoty bude záruka zhotoviteľom primerane predĺžená. Pre prípad oneskorenia zhotoviteľa s odovzdaním bankovej záruky, jej predĺženia a/alebo odovzdania nahradenej bankovej záruky objednávateľovi, objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške 400 EUR za každý deň oneskorenia s plnením uvedenej zmluvnej povinnosti.



Záväzný text bankovej záruky na obdobie záručnej lehoty diela je uvedený v prílohe č. 9B tejto zmluvy. V prípade, že je banková záruka vystavená v cudzom jazyku, spolu s bankovou zárukou musí byť predložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.

V Beňadove: 16.06.2023



Za objednávateľa : Jaroslav Pepucha
starosta obce

V Námestove:



STAVINEK s.r.o.
Miestneho priemyslu 5
029 01 Námestovo
IČO: 50726773 DIČ: SK2120
IČ DPH: SK2120

Za zhotoviteľa: Ing. Štefan Cubinek
konateľ spoločnosti



Poistovňa

PONUKA

STAVEBNO-MONTÁŽNE POISTENIE

Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika

IČO 31 322 051 / DIČ 2020800353

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 383/B

IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX

(ďalej len „poisťovateľ“)

a

STAVINEK, s.r.o., Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo, Slovenská republika

IČO 50 726 773 / DIČ 2120439640

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 67186/L

číslo účtu: IBAN SK76 11000 00000 29450 34954, BIC: TATRSKBX

(ďalej len „poisťník a poistený“)

uzavierajú v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov poistnú zmluvu o stavebno-montážnom poistení (ďalej len „zmluva“).

Spolupoistené osoby:

- Investor a všetci ostatní dodávatelia a subdodávatelia podieľajúci sa priamo na výstavbe/montáži budovaného diela, pokiaľ dodávajú svoje výkony v súlade s právnymi a technickými predpismi na základe zmluvy s Poisťníkom, majú riadne oprávnenie na výkon predmetných činností a pokiaľ hodnoty ich dodávok sú obsiahnuté v celkovej poistnej sume budovaného diela.

Článok 1

Poistné podmienky

Pre toto poistenie platia:

- Všeobecné poistné podmienky stavebno-montážneho poistenia VPPSM/0920,
- Doložky č. 121.

ktoré sú priložené k tejto zmluve a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Súčasťou poistnej zmluvy je aj:

Príloha č. 1 (Dotazník),

Príloha č. 2 (Zmluva o dielo).

Článok 2

Prehľad poistených predmetov a rizík

Miesto poistenia: k. ú. Beňadovo na časti pozemku reg. C s parc. č. 216/1 a na stavbe na tejto časti pozemku postavenej, s presahom na pozemky 216/2 vo vlastníctve objednávateľa.

Predmet poistenia: Prístavba ZŠ Beňadovo – podľa prílohy č. 2

Spoluúčast':

škody spôsobené živelnou udalosťou:

600,00 €

škody spôsobené inou udalosťou:

600,00 €

škody vzniknuté z poistenia (004):

5%, min. 600,00 €

škody spôsobené z poistenia zodpovednosti:

5%, min. 1.000,00 €

škody spôsobené z poistenia zodpovednosti na zdraví: bez spoluúčastí

Poistná suma:

Časť I.	Poistenie majetku	Poistná suma bez DPH	Poistné s daňou
	Budované dielo	477.978,74 €	300,00 €
	Rozšírené poistenie škôd spôsobených pri záručných prácach – 24 mesiacov (CAR/EAR 004)	477.978,74 €	120,00 €
Dojednané limity poistného plnenia (v zmysle čl. 24 ods. 2 VPPSM):			
	Riziko	Výška limitu	
	Povodeň a záplava	477.978,74 €	
	Vichrica, krupobitie a zosuv pôdy	477.978,74 €	
	Zemetrasenie	477.978,74 €	

Časť II	Zodpovednosť za škody voči tretím osobám	Poistná suma	Poistné s daňou
	Škody na zdraví a majetku	4.500.000,00 €	1.865,00 €

Poistné s daňou spolu	2.285,00 €
------------------------------	-------------------

Článok 3**Zvláštne dojednania a doložky**

- V zmysle čl. 9 ods. 4 VPPSM, nemeniac pritom ostatné dojednania, výluky, doložky a podmienky poistnej zmluvy alebo prípadné dodatočne dojednané podmienky sa dojednáva, že poisťovateľ neposkytne poistenému poistné plnenie za škody spôsobené krádežou alebo lúpežou na materiáli, stavebnom/montážnom zariadení, stavebných/montážnych strojoch.
- (CAR/EAR 004)** Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škody na poistenom majetku, ktoré
 - spôsobí poistený (alebo iná spolupoistená osoba) počas vyššie uvedeného obdobia v rámci akejkoľvek činnosti vykonávanej za účelom splnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z ustanovení o údržbe dojednaných v zmluve o dielo, alebo
 - vznikli na mieste poistenia počas doby výstavby/montáže alebo počas skúšobnej prevádzky či zaťažovacích skúšok.
- (CAR/EAR 008)** V zmysle čl. 9 ods. 4 VPPSM sa dojednáva, že poisťovateľ vyplatí poistenému poistné plnenie za škody spôsobené zemetrasením za podmienok, že:
 - pri projektovej činnosti pre budované dielo bolo riziko zemetrasenia vzaté do úvahy,
 - materiál použitý pri budovanom diele bol použitý podľa projektu,
 - stavebné a montážne práce boli realizované v zmysle projektu.
- (CAR/EAR 102)** Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škody spôsobené na existujúcich podzemných kábloch, potrubiach a iných podzemných zariadeniach len v prípade, ak poistený preukáže, že pred začiatkom prác sa oboznámil s presným položením týchto podzemných zariadení a vykonal všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku škody na týchto zariadeniach. Poisťovateľ vyplatí poistné plnenie len za náklady spojené s uvedením podzemných káblov, potrubí a podzemných zariadení do pôvodného stavu; poisťovateľ nehradí akúkoľvek následnú škodu. Spoluúčasť na poistnom plnení za škody na podzemných kábloch, potrubiach alebo iných zariadeniach je:
 - 20%, min. 1.000,00 €, pokiaľ tie boli umiestnené na rovnakých pozíciách ako je zaznačené v podzemných mapách (nákresoch uloženia podzemných zariadení),
 - 1.000,00 €, ak tie boli chybné zaznačené v podzemných mapách.
- (CAR/EAR 106)** Dojednáva sa, že poisťovateľ vyplatí poistné plnenie za škody spôsobené na násypoch, valoch, výkopoch, priekopách, jamách, zákopoch a kanáloch iba ak tieto boli preukázateľne vykonávané po úsekoch, ktorých celková dĺžka bola maximálne 100 metrov, a to nezávisle od stavu dokončenosti stavebných prác na budovanom diele. Poisťovateľ nahradí len náklady na opravu poškodeného alebo zničeného úseku.
- (CAR/EAR 110)** Týmto sa dojednáva, že nemeniac dojednania, výluky, klauzuly a podmienky poistnej zmluvy alebo prípadné dodatočne dojednané podmienky, že poisťovateľ vyplatí poistné plnenie za škody spôsobené povodňou, záplavou alebo zrážkami, ak v projektoch a plánoch

týkajúcich sa budovaného diela a pri jeho realizácii boli zobrať do úvahy hodnoty zrážok, povodní a záplav s periódou opakovania 20 rokov, ktoré vyplývajú zo štatistík príslušných autorít. Poisťovateľ neposkytne poistenému poistné plnenie, ak poistený okamžite neodstráni prekážky (napr. piesok, stromy), ktoré bránia voľnému priechodu vody v mieste poistenia, bez ohľadu na to, či voda miestom poistenia momentálne preteká alebo nie.

7. **(CAR/EAR 112)** Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistenému poistné plnenie za škody spôsobené požiarom a/alebo výbuchom, iba keď sú splnené nasledovné podmienky:
- podľa aktuálneho stavu budovaného diela sú vždy k dispozícii hasiace zariadenia a hasiace prostriedky, pripravené na okamžité použitie a v množstve podľa platných právnych predpisov a stavebného povolenia.
 - funkčnosť ručných hasiacich prístrojov a hadíc je pravidelne kontrolovaná, v súlade s platnými právnymi predpismi.
 - v súlade s platnými právnymi predpismi sú bezodkladne po odstránení debnenia zriadené požiarne úseky.
Šachty pre výťah a údržbu a iné otvory sú bezodkladne provizórne uzavreté, najneskôr však do začiatku dokončovacích prác.
 - všetky podlažia je potrebné na konci každého pracovného dňa vyčistiť od horľavého odpadu. Odpad musí byť pravidelne zo staveniska odvázaný.
 - práce so zvýšeným rizikom požiaru (napr. brúsenie, rezanie, zváranie, používanie opaľovacej lampy, práce s horúcim asfaltom) a iné teplo produkujúce práce vykonávajú všetci dodávatelia na základe príslušného povolenia. Pri vykonávaní týchto prác musí byť prítomná vždy aspoň jedna osoba vybavená hasiacim prístrojom a vyškolená na likvidáciu požiaru.
 - miesto so zvýšeným rizikom požiaru je potrebné skontrolovať jednu hodinu po ukončení práce.
 - ak je nevyhnutné skladovanie materiálu pre stavebné alebo montážne výkony, musí byť materiál rozdelený na skladovacie plochy, pričom hodnota materiálu na jednotlivom skladovacom mieste nesmie prevýšiť hodnotu 20.000,00 EUR. Všetky horľavé materiály, obzvlášť horľavé kvapaliny a plyny musia byť uskladnené v dostatočne veľkých odstupoch od stavebných/montážnych prác a prác so zvýšeným rizikom požiaru.
 - na stavenisku musí byť určený bezpečnostný technik.
Požiaro-evakuačný plán, požiarny poriadok a požiarne smernice musia byť zverejnené a pravidelne dopĺňané o aktuálne informácie.
Osoby činné na stavenisku musia byť vyškolené na likvidáciu požiaru.
 - na začiatku skúšobnej prevádzky musia byť všetky hasiace zariadenia určené na prevádzku zariadení nainštalované a pripravené na použitie.
 - najbližšia požiarňa jednotka musí byť oboznámená so situáciou na stavenisku a musí mať priamy prístup k stavenisku v každom čase.
 - stavenisko musí byť oplotené a vstup naň kontrolovaný.
8. **(CAR/EAR 114)** Ak nastanú opakovane a z rovnakej príčiny škody spôsobené chybným materiálom, chybnou prácou kráti poisťovateľ poistné plnenie o:
- 0% pri prvých dvoch škodách
 - 20% pri tretej škode
 - 40% pri štvrtej škode
 - 50% pri piatej škode
 - Pri šiestej a nasledujúcich škodách nie je poisťovateľ povinný vyplatiť poistné plnenie. Ustanovenie tohto zvláštného dojednania sa použije len pre škody kryté podľa časti II. VPPSM.
9. **(CAR/EAR 116)** Odchýlne od čl. 4 ods. 8 VPPSM sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na škody na už odovzdaných, do prevádzky uvedených alebo skolaudovaných častiach budovaného diela alebo strojoch a zariadeniach, ktoré sú trvalou súčasťou budovaného diela, ak tieto škody boli spôsobené stavebnými alebo montážnymi prácami vykonávanými na ostatných častiach budovaného diela a vznikli ešte počas doby poistenia.
10. **(CAR/EAR 117)** Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za náklady na odstránenie škôd spôsobených zaplavením, zabahnením, zanesením pieskom, závalom alebo vyplavením potrubí, výkopov a šacht iba keď sú splnené nasledovné podmienky:
- Maximálna dĺžka výkopu je 100 metrov,
 - potrubie je bezodkladne po položení zabezpečené proti zmene polohy spôsobenej prípadným zaplavením výkopu,
 - potrubie je bezodkladne po položení zabezpečené proti vniknutiu vody, bahna a pod.,
 - bezodkladne po ukončení tlakovej skúšky potrubia sú príslušné úseky výkopu opäť zasypané.

Článok 4
Poistná doba, poistné obdobie

Poistná doba	od 01.10.2023 podľa čl. 4 VPPSM najneskôr do 01.08.2024 vrátane na dobu určitú v tom: doba výstavby / montáže: od 01.10.2023 do 01.08.2024 doba krytia škôd pri záručných prácach: od 02.08.2024 do 01.08.2026
Poistné obdobie	zhodné s poistnou dobou

Článok 5
Výška a splatnosť poistného

Druh poistného	Jednorazové
Poistné s daňou za dobu poistenia	2 285,00 €
Dátum splatnosti	
Prvé poistné zaplatené	bezhotovostne
Druh avíza	poštová poukážka
Účet pre úhradu	SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
Variabilný symbol	11422660
Daň z poistenia vo výške 8% bol aplikovaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 01.01.2019.	

Článok 6
Záverečné ustanovenia

- Práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovateľa sú upravené vo vyššie uvedených všeobecných poistných podmienkach a doložkách, pričom tieto tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.
- Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že:
 - všetky poisťované veci sú v nepoškodenom a dobrom stave,
 - všetky ním vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé,
 - mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdané:
 - vyššie uvedené poistné podmienky,
 - Informačný dokument o poistnom produkte – Stavebno-montážne poistenie,
 - Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu.
- Táto poistná zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.

Názov sprostredkovateľa: PROFI + a.s. / Jarmila Kupková

Upisovateľ poistného rizika: Ing. Róbert Mlynčok

Príloha č. 10 - Formulár pre vzorkovanie

FORMULÁR NA ODSÚHLASENIE VZORIEK		Č. vzorky .../ (č./verzia)		
Projekt	Pristavba ZŠ Beňadovo			
Predmet odsúhlasenia	Zhotoviteľ žiada objednávateľa o odsúhlasenie, prípadne pripomienkovanie nasledujúcej vzorky			
Materiál	Základové dosky z betónu простého tr. C25/30			
Výrobca a dodávateľ	C-bet, s.r.o.			
Forma prezentácie /vzor, technický list apod./	Dodací list, certifikát			
Dátum predloženia vzorky		Dátum predloženia formuláru		
Vydal / príjemca	Spoločnosť	Adresa	Spojenie	Zastúpená
Zhotoviteľ	STAVINEK, s.r.o.			Ing. Štefan Cubinek
Objednávateľ	Obec Beňadovo			Jaroslav Pepucha
Účastníci prezentácie		Meno, priezvisko a podpis		
Zhotoviteľ	STAVINEK, s.r.o.	Ing. Štefan Cubinek		
Objednávateľ	Obec Beňadovo	Jaroslav Pepucha		
Projektant				
<i>Projektant a Objednávateľ vykonali kontrolu predloženého vzorku s nasledujúcim vyjadrením:</i>				
Odsúhlasené alebo pripomienkované	Pripomienky	Dátum a podpis		
Projektant				
Objednávateľ				



Objednávateľ:		IČO: 00314 391		DIČ:2020571597	
Názov,sídlo ,štatutár		Obec Beňadovo Beňadovo 66 02963			
Generálny dodávateľ:		ARCHTEAM s.r.o		IČO: 50 52 64 48 DIČ:2120356447	
Názov,sídlo,štatutár		ARCHTEAM s.r.o ,Klinec II. 823/72 029 43 Zubrohlava			
zast. Ing. Dominik Šturek konateľ spoločnosti					
Projekt: Prístavba ZŠ Beňadovo Beňadovo 68 02963					
Dátum:		Príkaz k zmene č.		Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny:					
Požadovaný termín dokončenia zmeny:					
Potreba zmeny zistená:					
Zmena vyvoláva potrebu úprav projektovej dokumentácie v nasledujúcich častiach		výkresová časť	technická správa	bez úprav	iné: napr .statika tech. výkres ...
Predmet zmenového listu:		Práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní			§.... písm.		
Podrobný popis zmeny:					
Dohodnutá cena zmeny:		ODPOČTY:			
		PRÍPOČTY:			
		CELKOM bez DPH:		Celkom s DPH:	
Dohodnuté podmienky zmeny(termín ,splatnosť a iné):					
Prílohy: rozpočet ,rozbory položiek:					
Dopad na termín výstavby a iné:					
Odtlačok pečiatky		Meno	Podpis	Dátum	
Objednávateľ:					

Zhotoviteľ:

Stavebný dozor:

Projektant:

Distribúcia originálov:



Objednávateľ



Zhotoviteľ



Stavebný dozor



Projektant



ZMENOVÝ LIST č.

Objednávateľ:		IČO: 00314 391		DIČ:2020571597	
Názov,sídlo ,štatutár		Obec Beňadovo Beňadovo 66 02963			
Zhotoviteľ:		IČO: 50726773		DIČ:2120439640	
Názov,sídlo,štatutár		STVINEK,s.r.o Miestneho priemyslu 569 02901 Námestovo			
zast. Ing. Štefan Cubínek konateľ spoločnosti					
Projekt: Prístavba ZŠ Beňadovo Beňadovo 68 02963					
Dátum:		Príkaz k zmene č.		Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny:					
Požadovaný termín dokončenia zmeny:					
Potreba zmeny zistená:					
Zmena vyvoláva potrebu úprav projektovej dokumentácie v nasledujúcich častiach		výkresová časť	technická správa	bez úprav	iné: napr .statika tech. výkres ...
Predmet zmenového listu:		Práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní			§.... písm.		
Podrobný popis zmeny:					
Dohodnutá cena zmeny:		ODPOČTY:			
		PRÍPOČTY:			
		CELKOM bez DPH:		Celkom s DPH:	
Dohodnuté podmienky zmeny(termín ,splatnosť a iné):					
Prílohy: rozpočet ,rozbory položiek:					
Dopad na termín výstavby a iné:					
Odtlačok pečiatky		Meno	Podpis	Dátum	
Objednávateľ:					

[Handwritten signature]

ZMENOVÝ LIST č.

Zhotoviteľ:

Stavebný dozor:

Projektant:

Distribúcia originálov:

☐

Objednávateľ

☐

Zhotoviteľ

☐

Stavebný dozor

☐

Projektant



[Handwritten signature]

Príloha č.12 - Rozsah Komplexných skúšok zhotoviteľa

Akonáhle budú práce a dodávky na dielo dokončené a dielo ako celok bude pripravené k prevádzke, oznámi zhotoviteľ túto skutočnosť písomne technickému dozoru. Uvedené platí aj v prípade, ak bude dielo preberané technickým dozorom po jednotlivých UČD - stavebných objektoch.

V tomto štádiu vykoná technický dozor prehliadku a overenie jednotlivých častí diela v zmysle a za účelom celkovej kontroly riadneho vykonania prác zhotoviteľa.

Následne zhotoviteľ vykoná svoje vlastné testy a nastavenie diela alebo jeho jednotlivých častí v súlade s rozsahom, mierou podrobnosti a požiadavkami podľa tejto špecifikácie.

Počas tohto obdobia bude predovšetkým vykonané:

• PRÁCE A DODÁVKY HSV, PSV A DOKONČOVACIE PRÁCE

- úpravy povrchov - kontrola rovinatosti, farebnosti, celistvosti, štruktúry, vložených lišt, dilatačných prechodov a prechodov medzi nadväzujúcimi konštrukciami, ďalej kontrola predpísaných vlastností, atestov a prehlásení.
- izolácia proti vode - vizuálna kontrola, kontrola prechodov, krycích lišt, kontrola protokolov z jednotlivých skúšok a meraní vykonaných v priebehu prác, ďalej kontrola predpísaných vlastností, atestov a prehlásení.
- izolácie tepelné a akustické - vizuálna kontrola, kontrola protokolov z jednotlivých skúšok a meraní vykonaných v priebehu prác, v prípade pochybnosti zhotoviteľ zaistí vykonanie termovíznej skúšky, skúšky krokovej nepriezvučnosti a vzduchovej nepriezvučnosti, ďalej kontrola predpísaných vlastností, atestov a prehlásení.
- zámočnícke výrobky - kontrola funkčnosti, povrchové úpravy, farebnosti, spojovacích prostriedkov, dilatácií, prechodov na nadväzujúce konštrukcie, ďalej nastavenie, premazanie, odskúšanie, finálne vyčistenie, kontrola predpísaných vlastností, atestov a prehlásení.
- výplne otvorov, požiarne klapky, ľahké zavesené fasády - vizuálna kontrola, kontrola funkčnosti, povrchové úpravy, farebnosti, štruktúry, kvality TP tmelov (ich celistvosti a čistoty prevedenia), stavu skiel a výplní, prechodov medzi nadväzujúcimi konštrukciami a prvky, spojovacích prostriedkov, dilatácií, prechodov výplní na nadväzujúce konštrukcie, nastavenie, premazanie, odskúšanie, finálneho vyčistenia a konzervácie doporučeným prostriedkom výrobcu, ďalej kontrola predpísaných vlastností, atestov a prehlásení.
- dlažby a obklady - vizuálna kontrola, kontrola rovinatosti, kvality upevnenia, šírky spár a spárovania, dilatácií, soklov, vyplnenia prechodov medzi soklom a dlažbou TP tmelom, prechodových alebo rohových lišt, kvality spárovania, kvality TP tmelov (ich celistvosti a čistoty prevedenia), finálneho vyčistenia a konzervácie doporučeným prostriedkom výrobcu, farebnosti a prechodov medzi nadväzujúcimi konštrukciami, ďalej kontrola predpísaných vlastností, atestov a prehlásení.
- podlahové krytiny - kontrola rovinatosti, spár, farebnosti, celistvosti, štruktúry, vložených lišt, soklu, dilatačných prechodov a prechodov medzi nadväzujúcimi konštrukciami, kvality TP tmelov (ich celistvosti a čistoty prevedenia), finálneho vyčistenia a konzervácie doporučeným prostriedkom, ďalej kontrola predpísaných vlastností, atestov a prehlásení.
- povrchové úpravy (stierky, syntetické podlahy, maľby a nátery) - kontrola rovinatosti, farebnosti, celistvosti, štruktúry, vložených lišt, soklov, dilatačných prechodov a prechodov medzi nadväzujúcimi konštrukciami, kvality TP tmelov (ich celistvosti a čistoty prevedenia), finálneho vyčistenia a konzervácie doporučeným prostriedkom, ďalej kontrola predpísaných vlastností, atestov a prehlásení.
- ostatné - celková kontrola kvality a čistoty prevedenia, značenia, kontrola predpísaných vlastností, atestov, prehlásení a súladu so Súťažnou dokumentáciou.

Systémy vykurovania a chladenia, rozvody tepla a chladu (RTCH)

- skúška zabezpečovacieho zariadenia (poistných ventilov, expanzných zariadení, dopúšťacích zariadení),
- skúška tesnosti (tlaková skúška) sústav pre chladenie a kúrenie,
- prevádzková skúška dilatčná vykurovacieho systému,
- **prevádzková skúška vykurovacia:**
- vykonaná pred odovzdaním diela (pri klimatických podmienkach v dobe skúšky; doba prevádzkovej vykurovacej skúšky 72 hod.),
- vykonaná nezávisle na vykurovacom období (nezávisle na vonkajších teplotách; doba trvania 72 hod.),
- **prevádzková skúška chladiacich systémov** - pri vonkajších teplotách vyšších než 24°C; doba trvania 72 hod.,
- overenie meračov tepla (kontrola funkcie meračov tepla);
- meranie hluku z chladiacich zariadení:
- **do vonkajšieho prostredia - mimo stavby (na fasáde vlastného objektu a okolitých objektov v noci po 22 hod.);**
- hydraulické nastavenie sústav pre chladenie a kúrenie - prietoky vykurovacej a chladiacej vody na jednotlivých vetvách a koncových elementoch týchto rozvodov,
- skúška automatickej funkčnosti doplňovacích zariadení chladiacej vody,
- zmeranie elektrických parametrov (prúd, príkon) a otáčok elektromotorov čerpadiel,
- nastavenie rozdielov tlakov na čerpadlách na základe ich pracovných charakteristík pre dosiahnutie pracovného bodu každého čerpadla.

Profesia vzduchotechnika (VZT)

- skúška chodu,
- zaregulovanie výkonových parametrov (prietokov vzduchu na jednotlivých koncových elementoch),
- meranie hluku zo vzduchotechnických zariadení:
do všetkých vetraných priestorov - vo vnútri stavby,
do vonkajšieho prostredia - mimo stavby (na fasáde vlastného objektu a okolitých objektoch - v noci po 22 hod.);
- revízia požiarnych klapiek a prehliadky požiarnych ventilátorov,
- meranie a kontrola mikroklimatických parametrov vo vetraných a klimatizovaných priestoroch (v miestnostiach, ktoré určí technický dozor),
- skúška obrazu prúdenia vzduchu a rýchlosti prúdenia vzduchu na výustkoch, žalúziách (v miestnostiach, ktoré určí technický dozor),
- skúška tesnosti vzduchovodov,
- meranie koncentrácií škodlivín,
- kontrola vibrácií vizuálne,
- zmeranie celkového množstva vzduchu na ventilátoroch a VZT jednotkách,
- zmeranie elektrických parametrov (prúd, príkon) a otáčok elektromotorov ventilátorov.

Profesie zdravotno-technickej inštalácie (ZTI)

- skúška tesnosti (tlaková skúška) vodovodu,
- skúška tesnosti kanalizácie,
- skúška tesnosti (tlaková skúška) plynovodu,
- skúška dilatácií.

Pred začiatkom týchto testov, skúšok a kontroly poskytne zhotoviteľ stavebnému dozoru postup (procedúru) testovania skúšok a kontrol a Harmonogram priebehu (viď nižšie zoznam minima testov, ktoré musia byť vykonané do odovzdania a prevzatia diela).

Zhotoviteľ prispôsobí harmonogram svojich testov testom ostatných subdodávateľov, ktorí sa podieľajú na realizácii diela, predovšetkým s ohľadom na dodávky zariadenia a vybavenia a koordinačným schôdzkam na stavbe. Zhotoviteľ sa na týchto schôdzkach bude zúčastňovať.

Tieto testy budú vykonávané niekoľkými pracovníkmi zhotoviteľa pod dohľadom hlavného stavbyvedúceho, ktorého prítomnosť na stavbe bude stála. Zhotoviteľ zaistí všetky materiály a médiá, ktoré sú potrebné k prevádzke počas nastavenia zariadení; rovnako tak všetky plniace médiá, nutné pre sprevádzkovanie, či pre opakované plnenie zariadení, pokiaľ je táto nutnosť vyvolaná chybou zhotoviteľa. Médiá od ostatných poskytovateľov musí zhotoviteľ nárokovať včas prostredníctvom objednávateľa, akokoľvek sú tieto obsahom jeho cien.

Výsledky prevádzkových skúšok zariadení a inštalácií budú spísané zhotoviteľom do správ a odovzdané stavebnému dozoru na kontrolu. Výsledky a závery z testov, ktoré prebiehajú súčasne, môžu byť zhrnuté do jedného spoločného protokolu (táto možnosť podlieha predbežnému schváleniu stavebnému dozoru). Správy (protokoly) s výsledkami týchto testov sú súčasťou dokumentácie, potrebnej pre riadne odovzdanie a prevzatie diela. Tieto správy budú odovzdané v ucelených a zrozumiteľných zložkách s tým, že bude vždy jedna zložka pre:

HSV

- zvislé konštrukcie nosné (členené podľa materiálu a typu)
- zvislé konštrukcie výplňové (členené podľa materiálu a typu)
- priečky (členené podľa materiálu a typu)
- vodorovné nosné konštrukcie (členené podľa materiálu a typu)
- schodisko
- prefabrikáty
- zastrešenie
- úpravy povrchov vnútorné (členené podľa materiálu a typu)
- úpravy povrchov vonkajšie (členené podľa materiálu a typu)
- podlahy a podlahové konštrukcie (členené podľa materiálu a typu)
- ostatní dokončovacie konštrukcie, materiály a výrobky

PSV

- izolácie proti vode
- izolácie tepelné
- izolácie akustické
- tesárske konštrukcie
- klampiarske výrobky
- stolárske výrobky
- ľahké priečky a deliace steny (členené podľa materiálu a typu)
- podhľady (členené podľa materiálu a typu)
- zámočnicke výrobky
- ocelové konštrukcie
- výplne otvorov
- požiarne uzávery (členené podľa materiálu a typu)
- požiarne klapky (členené podľa materiálu a typu)
- dvere vnútorné (členené podľa materiálu a typu)
- vnútorné steny a výkladce (členené podľa materiálu a typu)
- okná (členené podľa materiálu a typu)
- podlahy z dlaždíc
- podlahy z prírodného kameňa
- podlahy lamelové
- podlahy povlakové
- podlahy syntetické
- ostatné konštrukcie, materiály a výrobky PSV

DOKONČOVACIE PRÁCE

- obklady vnútorné (členené podľa materiálu a typu)

- obklady vonkajšie (členené podľa materiálu a typu)
- nátery (členené podľa materiálu a typu)
- maľby (členené podľa materiálu a typu)
- zasklenie
- ostatné dokončovacie konštrukcie a výrobky

TECHNICKÉ ZARIADENIE BUDOV (TZB)

- vzduchotechnický systém (VZT jednotky, odťahové ventilátory, odvod tepla a dymu)
- výrobu a rozvody chladiacej vody
- výrobu a rozvody vykurovacej vody
- rozvody studené a teplej úžitkovej vody
- rozvody kanalizácie
- plynovod
- silnoprád
- slaboprád - oznamovacia technika (členené podľa funkcie)
- výťahy.

Čiastočné, alebo neúplné správy nebudú technickým dozorom akceptované a budú vrátené zhotoviteľovi.

Profesia meranie a regulácia (MaR)

Predpokladom vykonania tejto skúšky je osadenie všetkých koncových prvkov systému MaR. Zhotoviteľ vykoná skúšku v dĺžke 72 hod., počas ktorej bude simulovať všetky stavy zariadení MaR, požadované v súlade s technickou správou a/alebo popisom požiadaviek na funkciu systému MaR. V rámci vizualizačného programu MaR v dodanom počítači predvedie zhotoviteľ všetky tieto funkcie a rovnako simuláciu havarijných stavov a ich následné úspešné odstránenie v režime tzv. **základného nastavenia systému**. Súčasťou je rovnako preverenie funkcie diaľkového prístupu k dodanému počítaču a SW vybaveniu s možnosťou ovládania celého systému MaR objednávateľom diaľkovo.

Predpokladom úspešných skúšok tejto profesie je bezporuchový chod počas celej dĺžky trvania skúšok a nastavenie všetkých parametrov na zariadení pre zavedenie energetického manažmentu, t.j. optimalizácie spotreby zariadení, ktoré má charakter tzv. **pokročilého užívateľského nastavenia**.

KOMPLEXNÉ VYSKÚŠANIE

Po ukončení individuálnych prevádzkových skúšok a po obdržaní vyššie uvedených správ o ich výsledkoch, môže byť zhotoviteľom zahájené komplexné vyskúšanie diela **v dĺžke 72 hod.**

Komplexným vyskúšaním sa rozumie uvedenie diela alebo jeho jednotlivých častí ako celku do chodu s tým, že zhotoviteľ preukáže stavebnému dozoru, že jeho dielo je kvalitné, **splňuje** požadované funkcie a je schopné trvalej prevádzky. Jednotlivé zariadenia a výrobky pracujú v projektovanom a automatickom režime. Preukáže sa bezpečnosť prevádzky, spoľahlivosť a bezporuchovosť jednotlivých zariadení, hospodárnosť prevádzky, hygienické záujmy, ochrana životného prostredia a ochrana proti hluku a vibráciám.

Zmyslom komplexných skúšok je preukázať funkčnosť diela a jednotlivých zariadení ako celku, nie dodržiavanie prevádzkových, mikroklimatických a výkonových stavov vo všetkých jeho menovitých hodnotách. Je dôležité preukázať, že v klimatických podmienkach, pri ktorých sa vykonáva komplexné vyskúšanie, je dielo kvalitné, nevykazuje zrejme vady a je schopné prejsť do trvalej bezporuchovej a bezpečnej prevádzky.

Komplexné skúšky sa uskutočnia za súčinnosti zhotoviteľa a jeho subdodávateľov (všetkých súvisiacich profesií) a stavebného dozoru.

Aby bola komplexná skúška považovaná za úspešnú je potrebné, aby dielo, príp. jednotlivé stavebné objekty a jeho jednotlivé výrobky a technologické zariadenia absolvovali **bezporuchový a nepretržitý chod v dobe minimálne 72 hodín**.

O výsledku komplexných skúšok vyhotoví zhotoviteľ správu a odovzdá ju objednávateľovi. Zhotoviteľ hradí všetky náklady na úpravy, opravy a zmeny zariadení, ktoré boli nutné počas prevádzky či jednotlivých testov, ktoré sú zavinené zhotoviteľom.

Počas skúšobnej prevádzky je dielo spravované zhotoviteľom a je v jeho zodpovednosti - zariadenie je prevádzkované odborným personálom zhotoviteľa, ktorý na sebe berie všetky rizika s tým spojené. Tomuto personálu môže prípadne asistovať personál objednávateľa, ten však bude pracovať pod dohľadom a zodpovednosťou zhotoviteľa.

POZN:

Pokiaľ by s ohľadom na ročné obdobie nebolo možné vykonať komplexné skúšky niektorých vybraných zariadení (v zimnom období skúšky klimatizácie a pod.), zmluvné strany sa dohodnú na termínoch pre realizáciu týchto čiastkových skúšok.

Zaškolenie obsluhy objednávateľa

Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zaškolenie určených zamestnancov objednávateľa hotového diela, príp. jeho jednotlivých častí. Plán zaškolenia obsluhy predloží zhotoviteľ stavebnému dozoru na odsúhlasenie v tomto rozsahu, členení a miere podrobnosti:

- všeobecné požiadavky na zaškolenie obsluhy
- plán zaškolenia obsluhy po profesiách
- časový plán zaškolenia obsluhy
- rozsah dokumentácie a podkladov pre zaškolenie obsluhy (študijné materiály)
- protokoly o zaškolení obsluhy.

Po odsúhlasení plánu zaškolenia obsluhy vykoná zhotoviteľ zaškolenie obsluhy. V období príprav prevzatia diela je povinnosťou zhotoviteľa vyškoliť pracovníkov poverených objednávateľom obsluhou technických zariadení a diela ako celku. Pracovníci, poverení objednávateľom pre zaškolenie musia byť odborne a technicky spôsobilí v činnostiach, oboroch a profesiách Vykurovanie, Chladenie, Vzduchotechnika, Zdravotne technické inštalácie, Silnopráúdová elektroinštalácia, Energetika, Slabopráúdové rozvody, Meranie a regulácia, Výťahy, Stabilné hasiace zariadenia, Samočinné odvetrávacie zariadenia, Údržba budov a Čistenie.

Zaškolením sa rozumie zoznámenie pracovníkov budúceho prevádzkovateľa s princípmi údržby a so všetkými funkciami a vlastnosťami jednotlivých materiálov, výrobkov, strojov a zariadení, s ich údržbou, čistením, ovládaním a s nastavovaním ich prevádzkových parametrov. V dohode s objednávateľom bude vypracovaný zoznam vyškolených pracovníkov, ktorí budú zodpovední za prevádzku zariadení za týchto podmienok:

- zaškolenie vykonajú špecializovaní technici zhotoviteľa;
- zaškolenie pozostáva z teoretickej časti a z praktickej časti priamo na inštalovaných zariadeniach, výrobkoch a materiáloch;
- zhotoviteľ predloží objednávateľovi program školiaceho kurzu, s udaním plánovanej doby trvania pre jednotlivé stavebné objekty.

Na záver každej časti školenia bude vydané osvedčenie podpísané zhotoviteľom a školenými osobami k doloženiu preškolenie týchto osôb s uvedením mena, priezviska a funkcie.



Borová 3179/21, 010 07 Žilina

Tel.: +421 907 582 969

Mail: cangar@alfaprojekt.sk

Web: www.alfaprojekt.sk

Číslo paré

Názov stavby (akcie)	Prístavba ZŠ Beňadovo
Miesto stavby	okres Námestovo, k.ú. Beňadovo, p.č. 216/1
Investor (objednávateľ)	Obec Beňadovo, Beňadovo č.66, Mútne 029 63

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

Obsah

SO.01	Architektúra
SO.02	Statika
SO.03	Zdravotechnika
SO.04	Elektroinštalácia
SO.05	Vykurovanie
SO.06	Vodovodná prípojka
SO.07	Dažďová prípojka
SO.08	Čistička odpadových vôd
Generálny dodávateľ:	ARCHTEAM s.r.o., Klinec II. 823/72, 029 43 Zubrohlava, IČO: 50 52 64 48
Zodpovedný projektant:	Ing. Marek Cangár, PhD.
Vypracoval:	
Kontroloval:	Ing. Vladislav Páterek
Archívne číslo:	
Dátum:	10/2022



STAVINEK s.r.o.

Miestneho priemyslu

029 01 Námestovo

IČO: 50726773 DIČ: 21204396

IČ DPH: SK21204396



Príloha č. 14 - Zariadenie staveniska poskytnuté zhotoviteľom

Počas realizácie celého diela zhotoviteľ poskytne a bude udržiavať v prevádzkyschopnom stave po celú dobu realizácie 1 ks buniek pre výkon funkcie stavebného dozoru, ktorá bude umiestnená na stavenisku.

Zhotoviteľ stavby vybuduje, vybaví a bude udržiavať v prevádzkyschopnom stave, vrátane priebežného upratovania v rámci svojich dodávok prác kanceláriu pre technický dozor objednávateľa v nasledujúcom rozsahu. Možno je aj zriadenie kancelárie stavebného dozoru v tomto rozsahu s vyčlenením zodpovedajúcich plôch v rámci centrálného zariadenia staveniska zhotoviteľa na stavenisku alebo v jeho bezprostrednej blízkosti.

Vybavenie kancelárie (mobilná bunka)

Stavenisková bunka bude v prevedení ako oceľový kontajner so zodpovedajúcou, príp. dodatočnou izoláciou. Všetky miestnosti budú mať zodpovedajúcu ventiláciu, denné a umelé osvetlenie, vrátane núdzového osvetlenia a kúrenie, príp. chladenie. Podlaha bude vybavená vysoko odolným linoleom alebo termoplastovým krycím materiálom.

Všetky vstupné dvere budú dodané ako oceľové dvere s bezpečnostným kovaním a bezpečnostnými zámkami a budú k nim poskytnuté min. 4 kľúče, nikto iný než technický dozor nebude vlastniť náhradné kľúče. Všetky okná budú zabezpečené proti vlámaniu, súčasťou vybavenia bude gumová rohožka na obuv.

Bunka bude vybavená nasledujúcim nábytkom a zariadením podľa počtu pracovníkov Technického dozoru, pričom sa počíta s obsadením asi 2 pracovníkov technického dozoru.

Vybavenie bunky

Pracovný stôl 1,5 m x 0,75 m, s dvoma podnožami - 2 ks, kancelársky kontajner s 5 uzamykateľnými zásuvkami - 2 ks, kreslo kancelárske otočné s opierkami rúk - 2 ks, drevená knižnica 1,5 m x 1 m x 0,3 m - 2ks, registratúra 0,6 m x 0,45 m so štyrmi zásuvkami - 2ks, vešiaky - 2ks, odpadkový kôš - 2ks.

Vybavenie a zariadenie

Rozvody elektro pre každé pracovné miesto - 4 ks zásuvky silové, 2 ks zásuvka dátová, osvetlenie stropu podľa príslušných hygienických noriem, stolná lampa žiarivková 1ks/pracovné miesto.

Toaleta

Toaleta bude obsahovať splachovacie WC, umývadlo, vybavenie bude zahŕňať zrkadlo, zásobník mydla, sušič rúk alebo nekonečný uterák alebo zásobník papierových uterákov /osušíek. Toalety budú uzavretého typu. Ak bude inštalované suché WC, jeho vyprázdňovanie bude vykonávané v súlade s hygienickými predpismi.

Splašky pevného odpadu budú likvidované v schválenom zariadení. Tam, kde bude umiestnený septik, bude zhotoviteľ stavby zodpovedný za jeho inštaláciu, pravidelné vyprázdňovanie atď. a odstránenie po ukončení prác.

Všeobecné vybavenie

Zhotoviteľom bude zabezpečené a objednávateľovi pred zahájením stavebných prác odovzdané nasledujúce vybavenie pre výkon stavebného dozoru na stavbe:

2 ks vodotesné svietidlo vr. batérií podľa potreby, 1 ks 100 m laminátové pásmo, 1 ks 30 m oceľové pásmo, 2 ks 3 m oceľový zasúvací meter, 1 ks vodováha 1 m dlhá, 1 ks vodováha 2 m dlhá, 1 ks teplomer (maximo-minimálny), plechová tabuľa stierateľná, 2x3 ks Fix na písanie na tabuľu, 10 ks bezpečnostné helmy, 5 ks gumové čižmy alebo pracovná obuv, 10 ks bezpečnostné vesty.

Počítačové vybavenie

Za všetku výpočtovú, komunikačnú a kancelársku techniku, spojovacie káble, softvérové vybavenie, vr. dodávky kopírovacieho zariadenia, tlačiarň, vrátane ich náplní vo forme tonerov, papierov,

kancelárskych potrieb atď. zodpovedá, zabezpečí ju a bude prevádzkovať na vlastné náklady technický dozor.

Pozn: Ďalšie vybavenie, potrebné pre výkon stavebného dozoru (nivelačné prístroje, meracie pomôcky, ďalšie prostriedky osobnej ochrany atď.), už zhotoviteľ stavby nezabezpečuje.



Handwritten signature in blue ink.

 **STAVINEK** s.r.o.
Miestneho priem.,
029 01 Námestovo
IČO: 50726773 DIČ: 212
DPH: SK21204396 *Handwritten signature in blue ink.*