

ZMLUVA ODIELO č. 1/1/2023
Dodatok č. 4

(ďalej len "Zmluva")

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

Kontakt:

E-mail:

Webová adresa (URL):

(ďalej len „Objednávateľ“)

Obec Veľký Slivník

Obecný úrad Veľký Slivník 82

082 67 Terňa

Jana Sabolová – starostka obce

00690571

2020732549

Prima banka Slovensko a.s.

SK08 5600 0000 0004 0318 5003

051/45 95 219; 0905 283 923

velkyslivnik@gmail.com

<https://velkyslivnik.sk/>

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:

b) technických:

Kontakt:

E-mail:

Zapísaný: OR OS Prešov, oddiel Sro, Vložka č. 23120/P

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

TESAR – DACH s.r.o.

Jasenovská 2497

066 01 Humenné

Ján Metyľ – konateľ spoločnosti

45595151

2023051272

SK 2023051272

Slovenská sporiteľňa a

SK90 0900 0000 0004 6435 4552

Ján Metyľ – konateľ spoločnosti

Ján Metyľ – konateľ spoločnosti

0915779877

tesardach1@gmail.com

V zmysle § 18 odst. 1 písm. e) nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej ZoD, uzatvára sa tento Dodatok.

Predmet:

1. Predmetom tohto Dodatku č. 4, k ZoD č. 1/1/2023, je zmena v

**Článok VI.
ČAS PLNENIA**

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať dielo **do 90 kalendárnych dní** odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska, najneskôr však do 31.07.2023. Nedodržanie lehoty bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

Do doby plnenia sa nezahrňa obdobie, počas ktorého z objektívnych príčin nemohol zhotoviteľ realizovať stavebné dielo na základe skutočností, ktoré nebolo možné predvídať alebo vznikli na základe skutočností, ktoré nevedel ovplyvniť. Dôvody a dobu prerušenia realizácie stavebných prác, musí zhotoviteľ vopred oznámiť objednávateľovi na odsúhlasenie.

Mení sa na :

**Článok VI.
ČAS PLNENIA**

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať dielo **do 75 kalendárnych dní** odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska, najneskôr však do 31.08.2023. Nedodržanie lehoty bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

Do doby plnenia sa nezahrňa obdobie, počas ktorého z objektívnych príčin nemohol zhotoviteľ realizovať stavebné dielo na základe skutočností, ktoré nebolo možné predvídať alebo vznikli na základe skutočností, ktoré nevedel ovplyvniť. Dôvody a dobu prerušenia realizácie stavebných prác, musí zhotoviteľ vopred oznámiť objednávateľovi na odsúhlasenie.

2. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 4 je rozpočet stavby

3. Tento Dodatok k ZoD č. 4 je v 4 vyhotoveniach, 2 obdrží Objednávateľ a 2 obdrží Zhotoviteľ.

4. Táto zmena nemá vplyv na celkovú cenu stavby podľa čl. V. „Cena stavby a platobné podmienky.“

5. Všetky ostatné články ZoD č. 1/1/2023, nedotknuté týmto Dodatkom č. 4, ostávajú v platnosti bezo zmeny.

Za objednávateľa:

Vo Veľkom Slivniku, dňa 31.7.2023




Jana Sabolová
starostka obce



Za zhotoviteľa:

V Humennom dňa 31.7.2023



Ján Metýľ
konateľ spoločnosti

Krycí list stavby

Stavba Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Veľký Slivník

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Bc. Viktor Metyl

Dňa: 31.7.2023

Odberateľ: Obec Veľký Slivník

IČO: 00690571

DIČ: 2020732549

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: TESAR-DACH s.r.o.

IČO: 45595151

DIČ: 2023051272

A		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV	28107,74	46081,6	74189,35	7	Ostatné náklady stavby 0
2	PSV	1 950,77	8 099,66	10 050,42		
3	MONT	1 375,20	1 287,14	2 662,34	8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS 0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00		
6	Spolu			86 902,11	10	Spolu 0,00
C VRN				D VRN		
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti 0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0,00
14					19	
15					20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	86 902,11
				22	DPH 20% z 86 902,11	17 380,42
				23	DPH 0% z 0,00	0,00
				24	Spolu v EUR	104 282,53
				F		

Odberateľ

Dodávateľ: TESAR-DACH s.r.o.



TESAR - DACH s.r.o.

Jasenovská 2497, 066 01 Humenne
IČO:45595151 IČ DPH:SK2023051272
Tel./Fax: 057 / 7784344


[Handwritten signature]

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Veľký Slivník

Sadzy DPH	
A	B
20 %	0 %

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
001 - Zateplenie objektu	86 902,11	0,00	0,00	0,00	0,00	86 902,11
Celkom bez DPH	86 902,11	0,00	0,00	0,00	0,00	86 902,11
DPH 20% z	86 902,11					17 380,42
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						104 282,53



TESAR - DACH S.R.O.
 Jasenová 2497, 066 01 Humenné
 IČO:45595151 IČ DPH:SK2023051272
 Tel./Fax: 057/778433

Krycí list rozpočtu

Stavba Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Veľký Slivník

Objekt 001 - Zateplenie objektu

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Bc. Viktor Metyľ

Dňa: 31.7.2023

Odberateľ: Obec Veľký Slivník

IČO: 00690571

DIČ: 2020732549

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: TESAR-DACH s.r.o.

IČO: 45595151

DIČ: 2023051272

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	28107,74	46081,6	74189,35	7	0	
2	PSV	1 950,77	8 099,66	10 050,42			
3	MONT	1 375,20	1 287,14	2 662,34	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			86 902,11	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	86 902,11	
				22	DPH 20% z	86 902,11	17 380,42
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		104 282,53
				F			

Odberateľ

26 Dodávateľ: TESAR-DACH s.r.o.



TESAR - DACH s.r.o.

Jasenovská 2497, 066 01 Humenne
IČO:45595151 IČ DPH:SK2023051272
Tel./Fax: 057 / 7784344

Odberateľ: Obec Veľký Slivník

Projektant:

Dodávateľ: TESAR-DACH s.r.o.

Stavba Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Veľký Slivník

Objekt 001 - Zateplenie objektu

Spracoval: Bc. Viktor
Meyr

Ks:

Dátum: 31.7.2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Práce HSV	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur (T)
ZEMNÉ PRÁCE		49,57	0,00	49,57	0,0000	0,0000
ZÁKLADY		927,28	0,00	927,28	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE		138,10	123,78	261,88	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		16,27	26,34	42,61	0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY		21 294,83	43 811,68	65 106,52	0,0000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		4 844,39	2 119,80	6 964,19	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔT		837,30	0,00	837,30	0,0000	0,0000
Práce HSV		28 107,74	46 081,60	74 189,35	0,0000	0,0000
Práce PSV						
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ		19,40	0,00	19,40	0,0000	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD		183,60	687,60	871,20	0,0000	0,0000
ZTI - ZARIADOVACIE PREDMETY		154,31	120,84	275,15	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE		1 198,34	5 318,36	6 516,70	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA		46,01	691,64	737,65	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY		30,83	104,40	135,23	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ		33,02	0,00	33,02	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE		110,00	790,00	900,00	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE		45,00	258,00	303,00	0,0000	0,0000
NÁTERY		126,77	115,54	242,30	0,0000	0,0000
MALBY		3,49	13,28	16,77	0,0000	0,0000
Práce PSV		1 950,77	8 099,66	10 050,42	0,0000	0,0000

Oddiel	Montáž	Material	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE					
Montážne práce					
	1 375,20	1 287,14	2 662,34	0,0000	0,0000
	1 375,20	1 287,14	2 662,34	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	31 433,71	55 468,40	86 902,11	0,0000	0,0000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Veľký Slivník / 001 - Zateplenie objektu

Odberateľ: Obec Veľký Slivník											Bc. Viktor Meyr	
Projektant:											Ks:	
Dodávateľ: TESAR-DACH s.r.o.											Dátum: 31.7.2023	
Zákazka Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Veľký Slivník												
Objekt 001 - Zateplenie objektu												
Prehľad rozpočtových nákladov												
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sútna		
		Práce HSV										
	1	ZEMNÉ PRÁCE										
1/A 1	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdžných - ručným náradím	m3	0,660	75,10	0,00	49,57		0			
	1	ZEMNÉ PRÁCE			49,57	0,00	49,57		0,000	0		
	2	ZÁKLADY										
2/A 1	267152939.S	Úprava reprofilačnou maltou po osekanie zveratného betónu sokla a kabinového obkladu sokla	m2	30,365	11,00	0,00	334,02	0,000	0			
R/RE	272313521	Zosilnenie základových konštrukcií z betónu prostého tr.C12/15 ozn.S9	m3	2,898	132,00	0,00	382,54		0			
R/RE	272351218	Debrnenie zvislé alebo šikmé základových klenieb, odstránenie-tradičné	m2	10,536	6,50	0,00	68,48		0			
R/RE	272352111	Debrnenie zvislé alebo šikmé základových klenieb, zabudované (neodebrnené)	m2	10,536	13,50	0,00	142,24		0			
R/RE	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	8,000	0,00	0,00	0,00		0			
	2	ZÁKLADY			927,28	0,00	927,28		0,000	0		
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE										
14/C 1	310238211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu väpnocementovú	m3	0,608	200,00	52,10	153,28	0,000	0			
11/A 1	317162102	Keramikový predpätý preklad POROTHERM KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	2,40	13,20	46,80	0,000	0			
11/A 1	317162104	Keramikový predpätý preklad POROTHERM KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	ks	3,000	3,10	17,50	61,80	0,000	0			
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			138,10	123,78	261,88		0,000	0		
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Veľký Slivník / 001 - Zateplenie objektu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súťaž
11/A 1	417321414.S	Betón stúžujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,120	7,50	100,00	12,90	0,000	0	
11/A 1	417351115.S	Debenie bočnic stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	0,960	12,10	0,00	11,62	0,000	0	
11/A 1	417351116.S	Debenie bočnic stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	0,960	3,91	0,00	3,75		0	
11/A 1	417361821.S	Výstuž stúžujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,005	0,00	2 390,00	14,34	0,000	0	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			16,27	26,34	42,61		0,000	0
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
14/C 1	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	6,712	6,00	11,34	116,39	0,000	0	
R/RE	612465145	Hliníková rohová lišta so sieťkou	m	9,650	1,00	2,48	33,58		0	
11/A 1	612473182	Vnútorná omietka vápennocement zo suchých zmesí muriva druhu, štuková-domurovanie	m2	8,910	6,00	3,40	83,75	0,000	0	
11/A 1	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	8,910	2,10	6,20	73,95	0,000	0	
11/A 1	620991121.S	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámanmi a zárubňami, zabrádi, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoliv spôsobom	m2	47,435	0,70	1,00	80,64	0,000	0	
R/RE	622401992	Penetrácia podkladu pred omietkou - Z1+Z2+Z3	m	623,144	2,10	0,70	1 744,80		0	
11/A 1	622464224	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit Silikat Top, ryhovaná, hr. 2 mm	m2	623,144	3,15	11,00	8 817,49	0,000	0	
11/A 1	622465112	Vonkajšia omietka stien WEBER, marmorové zrná, weber.pas marmolit, strednozrná	m2	68,900	3,15	22,71	1 781,75	0,000	0	
11/A 1	625250151	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C, lepený celoplošne bez príkrovenia hr. izolantu 30 mm -SK4	m2	6,600	24,00	15,40	260,04	0,000	0	
11/A 1	625250157	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C-lepený rámovo s príkrovením, hr. izolantu 120 mm-SK1	m2	62,300	24,00	29,00	3 301,90	0,000	0	
11/A 1	625991153	Kontaktný zateplovací systém s minerálnou izolačnou doskou bez povrchovej úpravy hrúbky 30 mm -ostenie - ZZ	m2	46,866	24,00	17,40	1 940,25	0,000	0	
11/A 1	625991156	Kontaktný zateplovací systém s minerálnou izolačnou doskou bez povrchovej úpravy hrúbky 60 mm-ozn. N6 z3	m2	10,658	24,00	19,70	465,75	0,000	0	
11/A 1	625991163	Kontaktný zateplovací systém s minerálnou izolačnou doskou bez povrchovej úpravy hrúbky 180 mm - ozn.N4 Z1	m2	565,620	24,00	54,50	44 401,17	0,000	0	
R/RE	627991055	Tesnenie špár oplechovania parapetov, atik mneiom	m	122,000	5,00	1,31	769,82		0	

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Veľký Slivník / 001 - Zateplenie objektu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súťaž
R/RE	627991372	Tesnenie PU penou-podpnenie parapetov	m	27,000	6,00	2,20	221,40		0	
R/RE	629991032	Oddielovanie spád vrstvy od alúky-polystyrén hr.40mm v.100mm	m	83,000	1,90	0,00	157,70		0	
R/RE	631345122	Spádová vrstva z penobetónu hr.160-330mm v sklone 2,0% - N3	m3	4,410	17,20	145,10	715,74		0	
11/A 1	634601141.S	Zaplnenie dilatčných škár v mazaninách hr. do 100mm v šírke škár od 30 do 40 mm (piesok+asfalt)	m	26,000	1,40	4,00	140,40	0,000	0	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			21 294,83	43 811,68	65 106,52		0,000	0
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
3/A 1	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	101,025	1,80	0,00	181,85	0,000	0	
3/B 1	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	101,025	1,40	0,00	141,44		0	
3/A 1	941942902.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začiaty výžden použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	2 495,340	0,80	0,00	1 996,27		0	
R/RE	953002002	Plnové potrubie vrátane tepelnej izolácie do tep.izolácie BRAVEN	m	8,000	1,20	13,80	120,00		0	
11/A 1	953921115	D-M betonová pátko 400x300x250mm- ozn BP	ks	8,000	12,50	95,00	860,00	0,000	0	
11/A 1	953943113.S	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosť 5-15 kg/kus (bez dodávky)	ks	6,000	8,10	1,55	57,90	0,000	0	
11/A 1	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková	m	126,215	1,60	1,00	328,16	0,000	0	
11/A 1	953946131	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - soklový AL základací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 180 mm - N4	m	97,800	2,50	5,50	782,40	0,000	0	
11/A 1	953996121	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m + tkanina	m	107,150	2,50	2,07	489,68	0,000	0	
R/RE	953996141	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - rohový PVC profil s odkvapníčkou a integrovanou tkaninou - PVC 100x100 priznaný vo fasáde	m	57,560	2,50	1,40	224,48		0	
11/A 1	956951112.S	Dodanie a osadenie drevených spádových hranolčekov (50-72x80mm na vzd 625mm - N7	ks	152,000	0,60	1,80	364,80	0,000	0	
13/B 1	967023692.S	Prísekanie zveretelého muriva betonového plošne-sokel S7 (B13)	m2	20,290	16,90	0,00	342,90		0	
13/B 1	968062354.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, - ozn. B4	m2	0,160	14,00	0,00	2,24		0	
13/B 1	968062356.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, ozn. B4	m2	2,160	7,90	0,00	17,06		0	

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Veľký Slivník / 001 - Zateplenie objektu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
13/B 1	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, ozn. B1	m3	1,234	91,10	0,00	112,42		0	
13/B 1	974031668.S	Vysekanie rýh v teh. murive pre vřahov. nosnikov hĺbke do 350 mm, -0,09700t	m	3,000	12,50	0,00	37,50		0	
13/B 1	976081111.S	Vybúranie parapetných dosiek drevených - B4	m	1,200	3,80	0,00	4,56		0	
13/B 1	978059631.S	Odskanie a odbratie obkladov stien z obkladaciek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	10,075	5,10	0,00	51,38		0	
13/B 1	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,904	10,20	0,00	19,42		0	
13/B 1	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,053	13,90	0,00	98,04		0	
13/B 1	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	35,265	0,40	0,00	14,11		0	
R/RE	979081130	Poplatok za uloženie stavebnej suie na skládku	t	7,053	33,40	0,00	235,57		0	
13/B 1	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,053	10,10	0,00	71,24		0	
13/B 1	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,106	1,12	0,00	15,80		0	
312/B 1	979086213.S	Nakladanie sutiny	t	7,053	29,10	0,00	205,24		0	
R/RE	999000000	Podružný materiál 3%	%	7,443	3,00	0,0000	22,3300		0	
P/PE	3549000A13	Lano FeZn prof.50mm (1m=0,40kg)	ks	51,000	3,10	0,00	158,10		0	
P/PE	3549012A01	Podpera vedenia PV 17-2/100 do zateplenia	ks	15,000	0,62	0,00	9,30		0	
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			4 844,39	2 119,80	6 964,19		0,000	0
	99	PRESUNY HMÔT								
11/A 1	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnc. z kovu výšky do 6 m	t	59,383	14,10	0,00	837,30		0	
	99	PRESUNY HMÔT			837,30	0,00	837,30		0,000	0
		Práce HSV			28 107,74	46 081,60	74 189,35		0,000	0
		Práce PSV								
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 5	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	15,159	1,2800	0,0000	19,4000		0	

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Veľký Slivník / 001 - Zateplenie objektu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súťaž
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			19,40	0,00	19,40		0,000	0
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
R/RE	733223203	Potrubiie vodovodné z medených rúrok Cu 99,5 tvrdých spájaných mäkrou spájkou Dxi 18x1,0 mm	m	36,000	5,10	19,10	871,20		0	
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			183,60	687,60	871,20		0,000	0
	725	ZTI - ZARIADOVACIE PREDMETY								
721/B 5	725540802 S	Demontáž plynového cirkulačného zásobníkového ohrievača vody 500 l, -0,31200t	ks	1,000	11,00	0,00	11,00		0	
R/RE	7331222251	Potrubiie z pozinkovanej ocele hladké spojené lisovaním 28x1,5	m	6,000	18,10	20,14	229,44		0	
721/A 5	998725201 S	Presun hmoti pre zariadenie predmetu v objektoch výšky do 6 m	%	15,159	2,2900	0,0000	34,7100		0	
	725	ZTI - ZARIADOVACIE PREDMETY			154,31	120,84	275,15		0,000	0
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE								
R/RE	713463311	Montáž izolácie teplei potrubia rúrk puzdro Al fólia presah Al fólia presah 1xD do 5cm	m	42,000	4,00	0,00	168,00		0	
731/A 2	732219301	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého kombinovaného do 300 l	sub	1,000	81,15	0,00	81,15	0,000	0	
731/A 2	732429111.S	Montáž čerpadlovej skupiny DN 25	sub	1,000	7,00	0,00	7,00	0,000	0	
R/RE	736511111	Montáž solárneho kolektora plochého KúC1, KPC2,KPS11, na rovnej streche	sub	3,000	310,00	0,00	930,00		0	
P/PE	4841H03007	Stanica solárna CS 13/S s reguláciou CS 1.2-195078-pre montáž na zásobník,WILO ST 20/6 pre objemový-prietok do 13l/min,pripoj 3/4vnúti závit	ks	1,000	0,00	1 170,00	1 170,00		0	
P/PE	4841H0301	Kolektor plošný CS 100 F-101000*2 bronzovo eloxovaných dlinových profilov	ks	3,000	0,00	742,00	2 226,00		0	
P/PE	4841H3072	Nádoba solárna expanzná tlaková MAG 25,3/4-196025-s membránou, vhodné do 6 kolektorov	ks	1,000	0,00	136,00	136,00		0	
P/PE	4841H3077	Sada pripájacia MAG 196028-pozostáva z držiak stenu, pružného vinovca a ventilu pre expan nádobu-vhodné pre MAG 18 A 25	ks	1,000	0,00	144,00	144,00		0	
P/PE	4841H3121	Kvapalina solárna 25l v kanistr-194025	ks	1,000	0,00	170,00	170,00		0	
P/PE	4841H3221	Snímač kolektorový FKP6-192082	ks	1,000	0,00	60,15	60,15		0	
P/PE	4841H3222	Snímač k zásobníka FKP6-192080	ks	1,000	0,00	63,01	63,01		0	

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Veľký Slivník / 001 - Zateplenie objektu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
P/PE	4841H3311	Nádobu odzdušňovacia s ventilom izolovaná 18mm-193016	ks	1,000	0,00	135,00	135,00		0	
P/PE	IVB3622100	Gulťový uzáver závitový nerezový B3,622 DN25, PN70, teplota do +200°C	ks	1,000	0,00	59,20	59,20		0	
731/A 2	998732201.S	Presun hmot. pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	11,291	1,0800	0,0000	12,1900		0	
P/PE	RGSR2BC300	Ohrdevač vody stojací bivalentný R2BC300 objem 300litrov tep. izoláciou priemer 610mm v. 1710mm	sub	1,000	0,00	1 155,00	1 155,00		0	
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE			1 198,34	5 318,36	6 516,70		0,000	0
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								
731/A 3	733191201 S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	36,000	0,68	0,00	24,48		0	
731/A 3	998733201 S	Presun hmot. pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	15,159	1,4200	0,0000	21,5300		0	
P/PE	2723A7805	Izolácia hadicová IZOFLEX R pr.had. 28mm-IRHX 20 028*KT-90bm	m	6,000	0,00	3,60	21,60		0	
P/PE	ARM900000018	Lepiaca páska KAUČUK HT 50x15x3mm	ks	1,000	0,00	62,00	62,00		0	
P/PE	ARMHTO1825	Izolačná hadica ARMAFLEX HT d. 18/25mm (DN10), teplota do +175°C	m	36,000	0,00	16,89	608,04		0	
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			46,01	691,64	737,65		0,000	0
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY								
731/A 4	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	2,000	1,10	0,00	2,20	0,000	0	
731/A 4	734209115 S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,000	4,15	0,00	8,30	0,000	0	
731/A 4	734209116 S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	4,000	5,01	0,00	20,04	0,000	0	
731/A 4	998734201.S	Presun hmot. pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,225	0,2400	0,0000	0,2900		0	
P/PE	CER000027740	CERTIMA-Flexvent plavákový odzdušňovač G1/2	ks	2,000	0,00	26,00	52,00		0	
P/PE	IVO603032SP	Skrutkovanie prame mosadzné typ SP603, G5/4	ks	4,000	0,00	13,10	52,40		0	
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY			30,83	104,40	135,23		0,000	0
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE								

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Veľký Slivník / 001 - Zateplenie objektu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
764/B 1	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	25,600	1,29	0,00	33,02		0	
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			1,29	0,00	33,02		0,000	0
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
R/RE	611/0010	D+M - Plastové vonkajšie presklené dvere 1250x2100mm jednokrídlové plné, farba biela, otváracé, kovanie+zámok vložkový, (podľa schém) -ozn. 16	ks	1,000	40,00	610,00	650,00		0	
R/RE	611/0025	D+M - Plastové okno 900x600mm, jednokrídlové, otváraco-sklpné, zasklenie izolačným trojskom, podľa schém, ozn.20	ks	2,000	35,00	90,00	250,00		0	
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			110,00	790,00	900,00		0,000	0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
P/PE	56301	D+M - oceľového rebríka s oceľ košom ozn. R	m	1,000	45,00	258,00	303,00		0	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			45,00	258,00	303,00		0,000	0
	783	NÁTERY								
783/A 1	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	20,222	2,50	3,60	123,35	0,000	0	
783/A 1	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	20,222	1,80	1,20	60,67	0,000	0	
R/RE	783782104	Nátery tesárskych konštrukcií protiplišňové Bochemitóm	m2	13,440	1,80	1,20	40,32		0	
R/RE	784412304	Penetrácia stien pred maľbou	m	15,621	1,00	0,15	17,96		0	
	783	NÁTERY			128,77	115,54	242,30		0,000	0
	784	MALBY								
R/RE	784452382	Maľby z maliar. zmesi tekutých Primalex jednofar. dvojnas. vyš. do 3,80 m, odolné voči oleju, ekologické - ozn. BS.	m2	15,621	0,20	0,85	16,40		0	
P/PE	101	Stratné 5%	%	7,443	0,0500	0,0000	0,3700		0	
	784	MALBY			3,49	13,28	16,77		0,000	0
		Práce PSV			1 950,77	8 099,66	10 050,42		0,000	0

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Veľký Slivník / 001 - Zateplenie objektu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921/M21	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	m	127,000	1,00	1,60	330,20		0	
R/RE	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	0,60	0,80	8,40		0	
921/M21	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochu strechu PV21	ks	102,000	0,30	0,96	128,52		0	
921/M21	210220107.S	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	15,000	2,30	0,96	48,90		0	
921/M21	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	4,000	0,50	6,40	27,60		0	
921/M21	210220240.S	Svorčka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	4,000	0,50	2,30	11,20		0	
921/M21	210220243.S	Svorčka FeZn spojovacia SS	ks	31,000	0,50	1,50	62,00		0	
921/M21	210220246.S	Svorčka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	6,000	0,50	2,30	16,80		0	
921/M21	210220262.S	Ochranná rúrka FeZn OT	ks	6,000	1,50	11,50	78,00		0	
921/M21	210220263.S	Držiak ochrannej rúrky FeZn DOT	ks	12,000	0,50	4,30	57,60		0	
921/M21	213291000	Spracovanie východiskovej revízie	m	16,000	21,00	0,00	336,00		0	
921/M21	354904A20	Svorčka spojovacia SS	ks	31,000	26,00	0,00	806,00		0	
PIPE	354904A34	Svorčka SO, okapová	ks	6,000	0,00	0,44	2,64		0	
921/M21	3549020A00	Podpera vedenia PV21	ks	102,000	0,00	3,15	321,30		0	
PIPE	3549020A01	Podložka plastová pod podporu vedenia PV21	ks	102,000	0,00	1,20	122,40		0	
PIPE	3549030A16	Podstavec k zachytávacej tyči JDa, oceľový, D200mm	ks	4,000	0,00	42,00	168,00		0	
PIPE	3549030A32	Tyč JP 20, bez osadenia	SUB	4,000	0,00	9,00	36,00		0	
PIPE	3549040A01	Svorčka SJ 01 k zachytávacej tyči	ks	4,000	0,00	1,60	6,40		0	
921/M21	3549040A36	Svorčka skúšobná SZ	ks	6,000	0,00	1,39	8,34		0	

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Veľký Slivník / 001 - Zateplenie objektu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súčlna
P/PE	3549060A30	Ochranná trúbka OT	ks	6,000	0,00	4,85	29,10		0	
P/PE	3549060A31	Držiak ochrannej trúbky DOT	ks	12,000	0,00	1,80	21,60		0	
R/RE	PPV	Podiel pridružených výkonov 2%	%	18,598	0,0000	1,9000	35,3400		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			1 375,20	1 287,14	2 662,34		0,000	0
		Montážne práce			1 375,20	1 287,14	2 662,34		0,000	0
		Celkom v EUR			31 433,71	55 468,40	86 902,11		0,000	0