

Návrh na plnenie kritéria

Predmet zákazky: „Výmena hlavnej vodovodnej prípojky do objektu kuchyne“

Obchodné meno uchádzača: Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Adresa/ sídlo uchádzača: Vysoká 42/6785, 919 34 Biely Kostol

Miesto realizácie: Univerzita Komenského v Bratislave, ŠD Mlyny, Staré grunty 36, 841 04 Bratislava

Položka	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1.	UNIBA, Mlýnská Dolina - Výmena hlavnej vodovodnej prípojky do objektu kuchyne	5 697,72	1 139,54	6 837,26

Nie som platca DPH v SR

Som platca DPH v SR

Som platca DPH v inom členskom štáte Európskej únie

Nie som platca DPH v inom členskom štáte Európskej únie a osobou povinnou zaplatiť daň je príjemca predmetu plnenia

Uplatňujem si prenesenie daňovej povinnosti

V Bielom Kostole dňa 10.07.2023

Ján Reisinger - kona

.....
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača
podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky

Spoločnosť je držiteľom certifikátu vydaného na základe úplného splnenia požiadaviek podľa normy DIN EN ISO 3834-2

FAKTURAČNÁ ADRESA:

Termomont Dolná Krupá, s.r.o.
Vysoká 42/6785
919 34 Biely Kostol
Tel.: 033/55 04 652
e-mail: termomont@termomont.eu



IČO: 36229709
DIČ: 2020163981
IČ DPH: SK2020163981

BANKOVÉ SPOJENIE:

VÚB, a.s., č.úctu: 1673057954/0200
IBAN SK34 0200 0000 0016 7305 7954

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Názov zákazky: „Výmena hlavnej vodovodnej prípojky do objektu kuchyne“

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Štefánikovo nám
 Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá s.r.o.
 Miesto: Bratislava, Areál VŠ Mesta - ÚK MLYNY

Dopyt: 2023/197
 Spracoval: Ing. Martin Kubiček
 Dátum: 7.7.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena jednotková s DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m ²	1,000	60,80	72,96	60,80	72,96
2	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	4,285	93,31	111,97	399,83	479,80
3	131211119.S	Príplatok za lepkosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m ³	4,385	17,91	21,49	78,54	94,24
4	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	m ³	4,385	4,18	5,02	18,33	22,00
5	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m ³	4,385	10,75	12,90	47,14	56,57
6	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m ³	4,385	14,72	17,66	64,55	77,46
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	4,385	0,89	1,07	3,90	4,68
8	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	4,385	20,07	24,08	88,01	105,61
9	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	1,000	42,25	50,70	42,25	50,70

5 Komunikácie

10	566902162.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m ² podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m ²	2,000	79,21	95,05	158,42	190,10
11	581114113.S221	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	m ³	1,000	142,43	170,92	142,43	170,92

8 Rúrové vedenie

12	871221510.S	Potrubie vodovodné DN 40	m	6,000	11,68	14,02	70,08	84,10
----	-------------	--------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	2,000	22,24	26,69	44,48	53,38
14	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m ³	1,000	106,81	128,17	106,81	128,17
15	971056008.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do stien - železobetónových -0,00015t	cm	6,000	1,84	2,21	11,04	13,25
16	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	3,577	2,81	3,37	10,05	12,06
17	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	32,887	0,60	0,72	19,73	23,68
18	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	3,577	35,89	43,07	128,38	154,05
19	979087214.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, bitumen (17 01) nebezpečné	t	3,577	16,28	19,54	58,23	69,88

99 Presun hmôt HSV

20	998271201.S	Presun hmôt pre kanalizácie híbené murované vrátane drobných objektov v otvorenom výkope	t	0,500	31,78	38,14	15,89	19,07
----	-------------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

**PSV Práce a dodávky PSV
Zdravotechnika - vnútorný vodovod****722**

21	722172339.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 D 40 mm	m	35,000	23,08	27,70	807,80	969,36
22	286140020000.S	Rúra PP-R D 40x5,5 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody	m	35,000	3,72	4,46	130,20	156,24
23	283310001700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX ekv.	m	35,000	1,43	1,72	50,05	60,06

Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) vhodná na izolovanie rozvodov teplej vody a vykurovania. Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{40^\circ\text{C}}=0,040\text{W/m.K}$. Reakcia na oheň E.

24	M1	Podružný materiál	kpl	1,000	79,07	94,88	79,07	94,88
25	M2	Lešenie posuvné	kpl	1,000	247,08	296,50	247,08	296,50

763 Konštrukcie - drevostavby

26	763167.2	Montáž SDK podhládov - spätná	m2	20,000	30,10	36,12	602,00	722,40
27	763179522.S	Demontáž SDK podhládov	m2	20,000	2,86	3,43	57,20	68,64
28	76319.1	Výmena poškodených SDK	m2	5,000	98,09	117,71	490,45	588,54

Hodinové zúčtovacie**HZS sadzby**

29	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	2,000	27,54	33,05	55,08	66,10
----	-------------	---	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ostatné Ostatné**OST 1 Oprava poruchy**

30	999PH	Presun hmôt pre opravu vnútorného vodovodu	kpl	1,000	177,90	213,48	177,90	213,48
----	-------	--	-----	-------	--------	--------	--------	--------

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

31	000700032.S	Dopravné náklady	eur	3,000	197,00	236,40	591,00	709,20
32	001500001.S	Ostatné náklady stavby - náklady vzniknuté z titulu tzv. „vyššia moc“ - bez rozlíšenia	eur	1,000	63,00	75,60	63,00	75,60
33	99999	Zariadenie staveniska	kpl	1,000	148,00	177,60	148,00	177,60
34	CP1	Obhliadka, koordinácia prác	hod	18,000	35,00	42,00	630,00	756,00

Celkom

							5 697,72	6 837,26
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------

Podpis a pečiatka: