

**Dodatok č. 2 k  
Zmluve o dielo č. 2022/1087**

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)  
(ďalej v texte len „Dodatok“)

**ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:**

Názov organizácie: **Trenčiansky samosprávny kraj**  
Sídlo organizácie: **K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín**  
Štatutárny orgán: **Ing. Jaroslav Baška, predseda**  
IČO : **36 126 624**  
DIČ : **2021613275**  
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**  
IBAN: **SK78 8180 0000 0070 0067 8462**  
Konajúc:  
Oprávnené osoby Objednávateľa:  
Osoby vo veciach zmluvných: **Mgr. Tomáš Baláž**  
Osoby vo veciach technických: **Ing. Martina Lamačková**  
**Ing. Martina Brišková**

(ďalej len **Objednávateľ**)

a

**Zhotoviteľ:**

Názov: **H B H, a.s.**  
Sídlo: **Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica**  
Štatutárny orgán: **Ing. Igor Strempek – generálny riaditeľ**  
Zapísaná v: **OR Okr. Súd Trenčín, oddiel Sa, vložka 257/R**  
IČO: **31 617 913**  
DIČ: **2020440015**  
IČ DPH: **SK2020440015**  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: **Ing. Igor Strempek – generálny riaditeľ**  
b) technických: **Ing. Peter Štofaňák- výrobný – technický námestník**

Číslo telefónu:

Email:

(ďalej len **Zhotoviteľ**)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej aj ako „Zmluvné strany“)

---

## PREAMBULA

Zmluvné strany dňa 11.10.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 2022/1087 na predmet zákazky „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica“ – stavebné práce (ďalej ako „Zmluva o dielo“) v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, kód ITMS 302021BQJ4 (ďalej len „Projekt“). K Zmluve bol v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO dňa 21.06.2023 uzatvorený Dodatok č. 1, ktorý z dôvodu mimoriadnych udalostí resp. okolností podľa bodu 2, ktoré nemohli Zhotoviteľ ani Objednávateľ ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.

V priebehu realizácie stavby boli ďalej postupne odhalené skutočnosti, na základe ktorých je potrebné prispôbiť riešenia skutočnému stavu, resp. zosúladiť reálny stav s predmetom riešeným v projektovej dokumentácii, čo si bude vyžadovať práce na viac nad rámec vyplývajúci zo Zmluvy o dielo a to:

- po demontáži konštrukčných vrstiev došlo k odkrytiu skutočného prevedenia väzníkového krovu, na ktorom boli zistené závažné statické nedostatky predmetnej konštrukcie a presah väzníkového krovu cez obvodové nosné steny. Z uvedeného dôvodu je potrebné vykonať statické posúdenie časti krovu s návrhom jeho zosilnenia a následnú realizáciu tohto zosilnenia,
- odstránenie staticky nestabilných priečok v sociálnych zariadeniach, realizácia nových a s tým súvisiaca likvidácia odpadu,
- stavebné úpravy, vyspravenia stien, maľby a nátery v priestore kotolne spôsobené dlhodobým využívaním a opotrebovaním miernym zavlhnutím obvodových stien,
- z vykonaného skutkového zisťovania vyplynula potreba doplnenia odvodnenia prestrešenia nad vstupom a to doplnením dažďových zvodov
- zosúladenie skutočnosti a riešenia projektu na úpravách rozvodov vody ku kombi WC, k stojankovým batériám vrátane príslušenstva k montáži zariadení predmetov,
- z dôvodu poruchovosti zastaralého systému vystala požiadavka na nahradenie merania a regulácie ústredného vykurovania v kotolni,
- zosúladenie výplní otvorov vrátane tieniaceho systému v učebniach so skutkovým stavom,
- úprava trasovania elektrických rozvodov, doplnenie požadovanej kabeláže, vypínačov, svietidiel,... tak aby elektroinštalácia zodpovedala príslušným STN
- doplnenie slaboprúdových rozvodov, zabezpečovacieho systému, a ich prepojenie s existujúcim systémami z dôvodu nutnosti úpravy trasovania
- z dôvodu nutnosti zosúladiť položky vybavenia autodiálne vysúťažené v rámci iného verejného obstarávania (na stroje a zariadenia), ktoré majú priamy dopad na nutnosť vykonať stavebnú pripravenosť predmetných priestorov, bolo potrebné vykonať stavebné úpravy, ktoré neboli predmetom projektovej dokumentácie (rezanie, vybúranie montážnej jamy, spevnenie, realizácia hydroizolácie, pretrasovanie káblových rozvodov, osadenie ocelevej vane pred realizáciou podlahy, betónovanie,...).

Projektová dokumentácia na stavbu Zníženie energetickej náročnosti školy bola spracovaná a odovzdaná v júli 2019. Vzhľadom na časový úsek ktorý uplynul od spracovania projektu do samotnej realizácie došlo na stavebnom trhu k zmenám. Niektoré zariadenia predmety, stavebné materiály sa prestali vyrábať a sú nedostupné. Uvedená skutočnosť sa prejavila

aj počas realizácie diela napr. ohrievače vody je potrebné nahradiť za dostupné na stavebnom trhu za dodržania požadovaných parametrov.

Z uvedeného vyplýva, že pri rekonštrukčných prácach sa ukázalo viacero projektom neriešených skutočností priamo súvisiacich s realizáciou diela, ako aj podmienok vyplývajúcich z požiadaviek dotknutých orgánov. Na základe vyššie uvedených skutočností je nevyhnutné vykonať aj práce, ktoré neboli súčasťou projektovej dokumentácie (práce navyšiac), resp. nebolo potrebné vykonať práce ktoré boli súčasťou projektovej dokumentácie. Tieto zmeny diela spôsobujú zmenu jeho ceny na základe rozpočtu. Všetky predložené práce je potrebné uskutočniť v plnom rozsahu, aby bolo možné dielo dokončiť, skolaudovať a uviesť do prevádzky.

Z dôvodu navyšiac prác predstavuje navýšenie ceny diela celkovo 99 508,42 eur bez DPH, pričom pri DPH vo výške 19 901,68 eur je celková cena navýšenia diela 119 410,10 EUR s DPH. Navýšenie predstavuje 9,27 % v porovnaní s pôvodnou cenou diela podľa Zmluvy o dielo.

Z vyššie uvedeného taktiež vyplýva, že v zmysle § 18 ods. 1 písmeno b) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ide o dopĺňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a
2. spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.

Na základe týchto skutočností uzatvárajú zmluvné strany tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo, ktorým sa táto zmluva mení takto:

## Článok I PREDMET DODATKU

1.1. V článku III. „PREDMET ZMLUVY“ odseku 3.1. sa za slová „Prílohe č. 1.“ vkladajú slová „a Prílohe č. 5.“.

1.2. V článku V. „CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY“ sa odsek 5.1 mení a po novom znie nasledovne:

„5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

|               |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Spolu bez DPH | <b>1 328 773,76 eur</b>                                                             |
| DPH 20 %      | <b>265 754,75 eur</b>                                                               |
| Spolu         | <b>1 594 528,51 eur</b>                                                             |
| Slovom        | <b>jeden milión päťstodeväťdesiatštyritisíc päťstodvadsaťosem eur a 51 centov“.</b> |

1.3. V článku XVI „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ odseku 16.10 sa na konci textu dopĺňujú slová „e) Príloha č. 5 – Prehľad zmien Technickej a cenovej špecifikácie predmetu Zmluvy“.


- 1.4. Príloha č. 4 Zmluvy – „Informácie o subdodávateľoch“ sa mení a v plnosti nahradzuje textom uvedeným v Prílohe č. 1 tohto dodatku.
- 1.5. Na konci zmluvy sa za Prílohu č. 4 dopĺňa nová Príloha č. 5 - Prehľad zmien Technickej a cenovej špecifikácie predmetu Zmluvy, ktorá znie tak, ako je uvedené v Prílohe č. 2 tohto dodatku.

## Článok II

### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
- 2.2. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že:
- a) Dodatok nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak orgán kontroly (Úrad pre verejné obstarávanie a/alebo MIRRI) prijme záver, v zmysle ktorého je uzavretý Dodatok v celom rozsahu v súlade so ZVO a/alebo ostatnými záväznými predpismi, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly; ak budú v rámci kontroly Dodatku identifikované nedostatky, ktoré budú v rozpore so ZVO a/alebo ostatnými záväznými, Dodatok nenadobudne účinnosť, iba ak Objednávateľ Zhotoviteľovi neoznámí opak,
  - b) a zároveň dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť tento Dodatok nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Objednávateľ oznámí Zhotoviteľovi nadobudnutie, resp. nenadobudnutie účinnosti tohto Dodatku písomne, najneskôr do 10 dní odo dňa obdržania správy z kontroly.
- 2.3. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 2.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.
- 2.5. Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku tvorí Príloha č. 1 – Informácie o subdodávateľoch, ktorá nahrádza Prílohu č. 4 Zmluvy o dielo v a Príloha č. 2 „Prehľad zmien Technickej a cenovej špecifikácie predmetu Zmluvy“, ktorá tvorí novú Prílohu č. 5 Zmluvy o dielo.

V Trenčíne, dňa: „

Za Objednávateľa: 

V Považskej Bystrici, dňa: „

Za Zhotoviteľa: 

Ing. Jaroslav Baška  
predseda

Ing. Igor Strempek  
generálny riaditeľ

---

Príloha 1 Dodatku č. 2 k Zmluve č. 2022/1087:

**Príloha č. 4 - Informácie o subdodávateľoch**

## F.6 – Informácie o subdodávateľoch

**Názov zákazky:** Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica - stavebné práce

**Názov uchádzača:** H B H, a.s., Robotnícka 286,  
017 01 Považská Bystrica

### Zoznam subdodávateľov:

| Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:                                                       | Podiel zákazky: | Predmet subdodávky: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| OSMONT elektromontáže, s.r.o.<br>Mládežnícka 108,<br>017 01 Považská Bystrica<br>IČO: 46 417 893 | 9,59%           | Elektroinštalácie   |
| VODOTECH, s.r.o.<br>Považské Podhradie 439,<br>Považská Bystrica<br>IČO: 52 455 599              | 7,84%           | Vykurovanie         |
| VODOTECH, s.r.o.<br>Považské Podhradie 439,<br>Považská Bystrica<br>IČO: 52 455 599              | 8,88%           | Zdravotechnika      |
| VZT-klima, s.r.o.<br>Hrušovany 222,<br>956 13 Hrušovany<br>IČO: 45 320 721                       | 2,08%           | Vzduchotechnika     |
| AKTIV PRO, s.r.o.<br>M.R. Štefánika 157/45,<br>017 01 Považská Bystrica<br>IČO: 36 808 547       | 18,24%          | Výplne otvorov      |

V súlade s ustanovením §41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v časti III.1.1 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a §40 ods. 7 ZVO. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s §41 ods. 3 ZVO je **úspešný uchádzač** povinný najneskôr **v čase uzatvárania zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu /

meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

V Považskej Bystrici, dňa 17.7.2023

.....

Ing. Igor Strempek  
generálny riaditeľ

---

Príloha 2 Dodatku č. 2 k Zmluve č. 2022/1087:

**Príloha č. 5 - Prehľad zmien Technickej a cenovej špecifikácie predmetu Zmluvy**

# REKAPITULÁCIA

## ZMENOVÉ KONANIA

Názov stavby:

**MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V SOŠ POVAŽSKÁ BYSTRICA**

Objednávateľ:

**Trenčiansky samosprávny kraj**  
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín  
IČO: 44 288 166

Zhotoviteľ:

**H B H, a.s.**  
Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica  
IČO: 31 617 913

Projektant:

**Buildex Trade, s.r.o.**  
Soblahov 770, 913 38 Soblahov  
Ing. Róbert Kováčik

| ZK p.č.        | Názov             | ZoD bez DPH    | ZK cena      | Upravená ZoD<br>cena | DPH 20%      | Spolu s DPH    |
|----------------|-------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------|----------------|
| ZK č. 1        | STAVEBNÉ PRÁCE    | 1 229 265,34 € | 49 259,03 €  | 1 278 524,37 €       | 255 704,87 € | 1 534 229,24 € |
| ZK č. 2        | ELEKTROINŠTALÁCIA | 1 278 524,37 € | 23 430,49 €  | 1 301 954,86 €       | 260 390,97 € | 1 562 345,83 € |
| ZK č. 3        | ZTI + UK          | 1 301 954,86 € | 26 818,90 €  | 1 328 773,76 €       | 265 754,75 € | 1 594 528,51 € |
|                |                   |                |              |                      |              |                |
|                |                   |                |              |                      |              |                |
|                |                   |                |              |                      |              |                |
|                |                   |                |              |                      |              |                |
| SPOLU bez DPH: |                   |                | 99 508,42 €  |                      |              |                |
| SPOLU s DPH:   |                   |                | 119 410,10 € |                      |              |                |

Vypracoval:

Poláčková Marianna

7

.....  
Podpis zástupcu zhotoviteľa

.....  
Podpis zástupcu objednávateľa

V Považskej Bystrici, dňa

17.07.2023.

|  |                        |            |
|--|------------------------|------------|
|  | <b>ZMENOVÉ KONANIE</b> | Číslo :    |
|  |                        | <b>ZK1</b> |

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Názov stavby : | <b>Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica</b> |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|

|                |                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| Objednávateľ : | Trenčiansky samosprávny kraj                           |
| Zhotoviteľ :   | H B H, a.s. , Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica |

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Predmet zmeny : | Prípochy stavebných prác |
|-----------------|--------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Popis zmeny :                                                                                                                                                                                                                              |                               |
| Naviac práce vzniknuté počas doby výstavby, ktoré neboli riešené a obsiahnuté v PD. Ich potreba vyplynula po odhalení konštrukcií a častí diela. V naviac prácach sú zahrnuté i požiadavky objednávateľa na realizáciu prác nad rámec ZoD. |                               |
| Príloha : Rozpočet                                                                                                                                                                                                                         | Počet pripojených výkresov: 0 |

|                            |          |          |            |
|----------------------------|----------|----------|------------|
| Príčina zmeny :            |          |          |            |
| požiadavka<br>objedávateľa | zmena PD | chyba PD | vyššia moc |
| X                          | X        |          |            |

|                       |        |        |        |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| Odovzdané, odoslané : |        |        |        |
| osobne                | poštou | mailom | poslom |
| X                     |        | X      |        |

|                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Zmena ceny diela bez DPH :            | Zmena termínu dokončenia diela (trvanie zmeny) : |
| <b>49 259,03 €</b>                    | <b>NEMENÍ SA</b>                                 |
| Upravená celková cena diela bez DPH : | Upravený termín dokončenia diela :               |
| <b>1 278 524,37 €</b>                 | <b>NEMENÍ SA</b>                                 |

Svojim podpisom, potvrdzujem súhlas s realizáciou zmien špecifikovaných v tomto ZK.

|                                                                                     |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Podpis povereného zástupcu zhotoviteľa :                                            | Podpis povereného zástupcu objednávateľa : |
|  |                                            |
| Dátum : 4.2.2021.                                                                   | Dátum :                                    |

|                                                                                    |            |                            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------|
| Stavba : Modernizácia odborného vzdelávania SOŠ Považská Bystrica - stavebné práce |            | Miesto: Považské Podhradie |                 |
| Objekt : Stavebná pripravenosť - autodieliňa                                       |            | JKSO :                     |                 |
| Rozpočet:                                                                          | Zmluva č.: | Spracoval: Poláčková       | Dňa: 13.04.2023 |
| Odberateľ: TSK                                                                     |            | IČO: 36126624              |                 |
|                                                                                    |            | DIČ: 2021613275            |                 |
| Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica                     |            | IČO: 31617913              |                 |
|                                                                                    |            | DIČ: 2020440015            |                 |
| Projektant: Buildex Trade, s.r.o., Soblahov                                        |            | IČO: 51892146              |                 |
|                                                                                    |            | DIČ: 2120825982            |                 |

| A | ZRN    | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu ZRN | B  | IN - individuálne náklady |
|---|--------|-------------|------------------------|-----------|----|---------------------------|
| 1 | HSV:   | 1 282,62    |                        | 1 282,62  | 6  | Práce nadčas              |
| 2 | PSV:   | 522,13      |                        | 522,13    | 7  | Murárske výpomocce        |
| 3 | MCE:   |             |                        |           | 8  | Bez pevnej podlahy        |
| 4 | Iné:   |             |                        |           | 9  |                           |
| 5 | Súčet: | 1 804,75    |                        | 1 804,75  | 10 | Súčet riadkov 6 až 9:     |

| C  | NUS - náklady umiestnenia stavby | D  | ON - ostatné náklady               |
|----|----------------------------------|----|------------------------------------|
| 11 | Zariadenie staveniska            | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |
| 12 | Prevádzkové vplyvy               | 17 | Inžinierska činnosť                |
| 13 | Sťažené podmienky                | 18 | Projektové práce                   |
| 14 |                                  | 19 |                                    |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14:          | 20 | Súčet riadkov 16 až 19:            |


  

|                                                                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| projektant, rozpočtár cenár<br><br>podpis: <br>dátum: | pečiatka: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| E  | Celkové náklady                        |
|----|----------------------------------------|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 1 804,75 |
| 22 | DPH 20% z: 1 804,75 360,95             |
| 23 | DPH 0% z:                              |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: 2 165,70       |

|                      |                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F Odpočet - pripočet | dodávateľ, zhotoviteľ<br><br>podpis: <br>dátum: 17.07.2023<br>pečiatka: |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------|--|
| odberateľ, obstarávateľ<br><br>podpis:<br>dátum:<br>pečiatka: |  |
|---------------------------------------------------------------|--|

Odberateľ: TSK  
 Projektant: Buildex Trade, s.r.o.  
 Dodávateľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Spracoval: Poláčková  
 JKSO :  
 Dátum: 13.04.2023

Stavba : Modernizácia odborného vzdelávania SOŠ Považská Bystrica - stavebné práce  
 Objekt : Stavebná pripravenosť - autodieliňa

HBH a.s. Považská Bystrica

# Rekapitulácia rozpočtu v EUR

| Popis položky, stavebného diela, remesla    | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu    | Hmotnosť v t | Suť v tonách | Nh     |
|---------------------------------------------|-------------|------------------------|----------|--------------|--------------|--------|
|                                             |             |                        |          | Spolu        | Spolu        | Spolu  |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu:                      | 98,58       | 0,00                   | 98,58    | 0,00000      | 0,000        | 6,744  |
| 2 - ZÁKLADY spolu:                          | 210,62      | 0,00                   | 210,62   | 3,41872      | 0,000        | 2,528  |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: | 119,92      | 0,00                   | 119,92   | 0,17791      | 0,000        | 2,844  |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:      | 853,50      | 0,00                   | 853,50   | 0,00554      | 2,165        | 27,743 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:                  | 1 282,62    | 0,00                   | 1 282,62 | 3,60217      | 2,165        | 39,859 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu: | 271,88      | 0,00                   | 271,88   | 0,03625      | 0,000        | 2,291  |
| 71 - IZOLÁCIE spolu:                        | 271,88      | 0,00                   | 271,88   | 0,03625      | 0,000        | 2,291  |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:      | 250,25      | 0,00                   | 250,25   | 0,34806      | 0,000        | 6,135  |
| 76 - KONŠTRUKCIE spolu:                     | 250,25      | 0,00                   | 250,25   | 0,34806      | 0,000        | 6,135  |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                  | 522,13      | 0,00                   | 522,13   | 0,38431      | 0,000        | 8,426  |
| Rozpočet celkom:                            | 1 804,75    | 0,00                   | 1 804,75 | 3,98649      | 2,165        | 48,285 |

Odberteľ: TSK  
 Projektant: Buildex Trade, s.r.o.  
 Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Spracoval: Poláčková  
 JKSO :  
 Dátum: 13.04.2023

Stavba : Modernizácia odborného vzdelávania SOŠ Považská Bystrica - stavebné práce  
 Objekt : Stavebná pripravenosť - autodielfňa

HBH a.s. Považská Bystrica

# Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                         | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                                                      | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu    | Suť v tonách Jednotková | DPH % |
|----------------------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|-------------------------|-------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                         |          |             |                                                                                                                                            |                 |                |                 |          |                         |       |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>                             |          |             |                                                                                                                                            |                 |                |                 |          |                         |       |
| 1                                                  | 272      | 131020000   | Hĺbenie jam ručne                                                                                                                          | 1,620           | m3             | 36,01           | 58,34    |                         | 20    |
| 2                                                  | 272      | 161101101   | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m                                                                                 | 1,620           | m3             | 4,24            | 6,87     |                         | 20    |
| 3                                                  | 001      | 162201201   | Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4                                                                                            | 1,620           | m3             | 10,66           | 17,27    |                         | 20    |
| 4                                                  | 272      | 167101101   | Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4                                                                                               | 1,620           | m3             | 9,11            | 14,76    |                         | 20    |
| 5                                                  | 272      | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládku                                                                                                               | 1,620           | m3             | 0,83            | 1,34     |                         | 20    |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu:</b>                      |          |             |                                                                                                                                            | 98,58           |                |                 | 98,58    |                         |       |
| <b>2 - ZÁKLADY</b>                                 |          |             |                                                                                                                                            |                 |                |                 |          |                         |       |
| 6                                                  | 011      | 273313611   | Základové dosky z betónu prostého tr. C16/20                                                                                               | 0,810           | m3             | 113,49          | 91,93    |                         | 20    |
| 7                                                  | 011      | 274313611   | Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20                                                                                                | 0,600           | m3             | 113,49          | 68,09    |                         | 20    |
| 8                                                  | 011      | 274351215   | Debnenie základových pásov zhotovenie 2*4,8*0,35 = 3,360                                                                                   | 3,360           | m2             | 12,08           | 40,59    |                         | 20    |
| 9                                                  | 011      | 274351216   | Debnenie základových pásov odstránenie 3,36 = 3,360                                                                                        | 3,360           | m2             | 2,98            | 10,01    |                         | 20    |
| <b>2 - ZÁKLADY spolu:</b>                          |          |             |                                                                                                                                            | 210,62          |                |                 | 210,62   |                         |       |
| <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>        |          |             |                                                                                                                                            |                 |                |                 |          |                         |       |
| 10                                                 | 253      | 642937855   | Osadenie plechovej záchytnej olejovej vane                                                                                                 | 1,000           | kus            | 119,92          | 119,92   |                         | 20    |
| <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:</b> |          |             |                                                                                                                                            | 119,92          |                |                 | 119,92   |                         |       |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>             |          |             |                                                                                                                                            |                 |                |                 |          |                         |       |
| 11                                                 | 221      | 9197351396  | Rezanie betónového podkladu                                                                                                                | 9,600           | m              | 50,00           | 480,00   |                         | 20    |
| 12                                                 | 013      | 965042231   | Búr. podkl. betónu hr. 180mm                                                                                                               | 0,972           | m3             | 145,00          | 140,94   | 2,200                   | 20    |
| 13                                                 | 013      | 974064020   | Vyrezanie rýh v betonovom murive hl.2,5cm š.4cm frézovaním                                                                                 | 9,000           | m              | 25,84           | 232,56   | 0,003                   | 20    |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:</b>      |          |             |                                                                                                                                            | 853,50          |                |                 | 853,50   |                         |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>                  |          |             |                                                                                                                                            | 1 282,62        |                |                 | 1 282,62 |                         |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>                         |          |             |                                                                                                                                            |                 |                |                 |          |                         |       |
| <b>71 - IZOLÁCIE</b>                               |          |             |                                                                                                                                            |                 |                |                 |          |                         |       |
| <b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>        |          |             |                                                                                                                                            |                 |                |                 |          |                         |       |
| 14                                                 | 711      | 711107351   | Tekutá hydroizolácia vodorovná + penetrácia                                                                                                | 14,500          | m2             | 18,75           | 271,88   |                         | 20    |
| <b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:</b> |          |             |                                                                                                                                            | 271,88          |                |                 | 271,88   |                         |       |
| <b>71 - IZOLÁCIE spolu:</b>                        |          |             |                                                                                                                                            | 271,88          |                |                 | 271,88   |                         |       |
| <b>76 - KONŠTRUKCIE</b>                            |          |             |                                                                                                                                            |                 |                |                 |          |                         |       |
| <b>763 - Konštrukcie - drevostavby</b>             |          |             |                                                                                                                                            |                 |                |                 |          |                         |       |
| 15                                                 | 763      | 7631688341  | Obklad šípikov fúbov. prierezu GKB 12,5 mm<br>*zakapávanie stupačiek v soc. zariadení.<br>3,20*3 = 9,600<br>1,20*3 = 3,600<br>1,10 = 1,100 | 14,300          | m              | 17,50           | 250,25   |                         | 20    |
| <b>763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:</b>      |          |             |                                                                                                                                            | 250,25          |                |                 | 250,25   |                         |       |
| <b>76 - KONŠTRUKCIE spolu:</b>                     |          |             |                                                                                                                                            | 250,25          |                |                 | 250,25   |                         |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:</b>                  |          |             |                                                                                                                                            | 522,13          |                |                 | 522,13   |                         |       |
| <b>Rozpočet celkom:</b>                            |          |             |                                                                                                                                            | 1 804,75        |                |                 | 1 804,75 |                         |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |             |                        |                            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------|--|---|----------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|---------------------|------------|--------------------|--------|----|-----------|-------------------------|---|------|-------------------------|----------|----------|--|---|------|--|--|--|--|---|------|--|--|--|--|---|--------|----------|----------|----------|--|
| Stavba : Modernizácia odborného vzdelávania SOŠ Považská Bystrica - stavebné práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |             |                        | Miesto: Považské Podhradie |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| Objekt : spevnenie väzníkov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |             |                        | JKSO :                     |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| Rozpočet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | Zmluva č.:  |                        | Spracoval: Poláčková       |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |             |                        | Dňa: 13.04.2023            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| Odberteľ: TSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |             |                        | IČO: 36 126 624            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |             |                        | DIČ: 2021613275            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |             |                        | IČO: 31 617 913            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |             |                        | DIČ: 2020440015            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| Projektant: Buildex Trade, s.r.o., Soblahov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |             |                        | IČO: 51 892 146            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |             |                        | DIČ: 2120825982            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |             |                        |                            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%;">ZRN</td> <td style="width: 25%;">Konštrukcie</td> <td style="width: 25%;">Špecifikovaný materiál</td> <td style="width: 15%;">Spolu ZRN</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>HSV:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV:</td> <td>2 539,51</td> <td>1 670,10</td> <td>4 209,61</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MCE:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Iné:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Súčet:</td> <td>2 539,51</td> <td>1 670,10</td> <td>4 209,61</td> <td></td> </tr> </table> |                                    |             |                        |                            |  | 1 | ZRN                              | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál             | Spolu ZRN |                     | 1          | HSV:               |        |    |           |                         | 2 | PSV: | 2 539,51                | 1 670,10 | 4 209,61 |  | 3 | MCE: |  |  |  |  | 4 | Iné: |  |  |  |  | 5 | Súčet: | 2 539,51 | 1 670,10 | 4 209,61 |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ZRN                                | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu ZRN                  |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HSV:                               |             |                        |                            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PSV:                               | 2 539,51    | 1 670,10               | 4 209,61                   |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MCE:                               |             |                        |                            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Iné:                               |             |                        |                            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Súčet:                             | 2 539,51    | 1 670,10               | 4 209,61                   |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">B</td> <td style="width: 95%;">IN - Individuálne náklady</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Práce nadčas</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Murárske výpomocce</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Bez pevnej podlahy</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Súčet riadkov 6 až 9:</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |             |                        |                            |  | B | IN - Individuálne náklady        | 6           | Práce nadčas                       | 7         | Murárske výpomocce  | 8          | Bez pevnej podlahy | 9      |    | 10        | Súčet riadkov 6 až 9:   |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IN - Individuálne náklady          |             |                        |                            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Práce nadčas                       |             |                        |                            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Murárske výpomocce                 |             |                        |                            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bez pevnej podlahy                 |             |                        |                            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |             |                        |                            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Súčet riadkov 6 až 9:              |             |                        |                            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">C</td> <td style="width: 95%;">NUS - náklady umiestnenia stavby</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Sťažené podmienky</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Súčet riadkov 11 až 14:</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |             |                        |                            |  | C | NUS - náklady umiestnenia stavby | 11          | Zariadenie staveniska              | 12        | Prevádzkové vplyvy  | 13         | Sťažené podmienky  | 14     |    | 15        | Súčet riadkov 11 až 14: |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NUS - náklady umiestnenia stavby   |             |                        |                            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zariadenie staveniska              |             |                        |                            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prevádzkové vplyvy                 |             |                        |                            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sťažené podmienky                  |             |                        |                            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |             |                        |                            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Súčet riadkov 11 až 14:            |             |                        |                            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">D</td> <td style="width: 95%;">ON - ostatné náklady</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Projektové práce</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19:</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |             |                        |                            |  | D | ON - ostatné náklady             | 16          | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | 17        | Inžinierska činnosť | 18         | Projektové práce   | 19     |    | 20        | Súčet riadkov 16 až 19: |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ON - ostatné náklady               |             |                        |                            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |             |                        |                            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Inžinierska činnosť                |             |                        |                            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Projektové práce                   |             |                        |                            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |             |                        |                            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Súčet riadkov 16 až 19:            |             |                        |                            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">E</td> <td style="width: 95%;">Celkové náklady</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:</td> <td>4 209,61</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z:</td> <td>4 209,61</td> <td>841,92</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23:</td> <td></td> <td>5 051,53</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |             |                        |                            |  | E | Celkové náklady                  | 21          | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:      | 4 209,61  | 22                  | DPH 20% z: | 4 209,61           | 841,92 | 23 | DPH 0% z: |                         |   | 24   | Súčet riadkov 21 až 23: |          | 5 051,53 |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Celkové náklady                    |             |                        |                            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:      | 4 209,61    |                        |                            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DPH 20% z:                         | 4 209,61    | 841,92                 |                            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DPH 0% z:                          |             |                        |                            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Súčet riadkov 21 až 23:            |             | 5 051,53               |                            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">F</td> <td style="width: 95%;">Odpočet - prípočet</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |             |                        |                            |  | F | Odpočet - prípočet               |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Odpočet - prípočet                 |             |                        |                            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |             |                        |                            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| projektant, rozpočtár cenár                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |             | pečiatka:              |                            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| podpis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |             | podpis:                |                            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| dátum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |             | dátum: 17.07.2023      |                            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| pečiatka:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |             | pečiatka:              |                            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| odberateľ, obstarávateľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |             | dodávateľ, zhotoviteľ  |                            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| podpis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |             | podpis:                |                            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| dátum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |             | dátum:                 |                            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |
| pečiatka:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |             | pečiatka:              |                            |  |   |                                  |             |                                    |           |                     |            |                    |        |    |           |                         |   |      |                         |          |          |  |   |      |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |   |        |          |          |          |  |

Odberateľ: TSK  
Projektant: Buildex Trade, s.r.o., Soblahov  
Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Spracoval: Poláčeková  
JKSO :  
Dátum: 13.04.2023

Stavba : Modernizácia odborného vzdelávania SOŠ Považská Bystrica - stavebné práce  
Objekt : spevnenie väzníkov

HBH a.s. Považská Bystrica

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie | Specifikovaný materiál | Spolu    | Hmotnosť v t | Suť v tonách | Nh      |
|------------------------------------------|-------------|------------------------|----------|--------------|--------------|---------|
|                                          |             |                        |          | Spolu        | Spolu        | Spolu   |
| 762 - Konštrukcie tesárske spolu:        | 2 211,35    | 1 670,10               | 3 881,45 | 1,56839      | 0,000        | 97,779  |
| 76 - KONŠTRUKCIE spolu:                  | 2 211,35    | 1 670,10               | 3 881,45 | 1,56839      | 0,000        | 97,779  |
| 783 - Nátery spolu:                      | 328,16      | 0,00                   | 328,16   | 0,02183      | 0,000        | 11,752  |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:           | 328,16      | 0,00                   | 328,16   | 0,02183      | 0,000        | 11,752  |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:               | 2 539,51    | 1 670,10               | 4 209,61 | 1,59023      | 0,000        | 109,531 |
| Rozpočet celkom:                         | 2 539,51    | 1 670,10               | 4 209,61 | 1,59023      | 0,000        | 109,531 |

Odberteľ: TSK  
 Projektant: Buildex Trade, s.r.o., Soblahov  
 Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Spracoval: Poláčková  
 JKSO :  
 Dátum: 13.04.2023

Stavba : Modernizácia odborného vzdelávania SOŠ Považská Bystrica - stavebné práce  
 Objekt : spevnenie väzníkov

HBH a.s. Považská Bystrica

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                               | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                                                    | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu    | Suť v Ionách<br>Jednotková | DPH % |
|------------------------------------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|----------------------------|-------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>               |          |             |                                                                                                                                          |                 |                |                 |          |                            |       |
| <b>76 - KONŠTRUKCIE</b>                  |          |             |                                                                                                                                          |                 |                |                 |          |                            |       |
| <b>762 - Konštrukcie tesárske</b>        |          |             |                                                                                                                                          |                 |                |                 |          |                            |       |
| 1                                        | 762      | 762332110   | Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2<br>$1,84+2,00+3,64 = 7,480$                                                           | 284,240         | m              | 6,25            | 1 776,50 |                            | 20    |
| 2                                        | 762      | 762395000   | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov                                                                                       | 2,508           | m3             | 101,11          | 253,58   |                            | 20    |
| 3                                        | MAT      | 3090A0173   | Skruška kombinovaná ST-S M6/100mm bal.100ks                                                                                              | 3 572,000       | kus            | 0,15            | 535,80   |                            | 20    |
| 4                                        | MAT      | 605104400   | Fošňa SM neopracovaná 2 50 -160<br>$0,92*0,05*0,14*2*1,05 = 0,014$<br>$1,00*0,05*0,20*2*1,05 = 0,021$<br>$1,82*0,05*0,18*2*1,05 = 0,034$ | 2,622           | m3             | 432,61          | 1 134,30 |                            | 20    |
| 5                                        | 762      | 998762203   | Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m                                                                               | 40,283          | %              | 4,50            | 181,27   |                            | 20    |
| <b>762 - Konštrukcie tesárske spolu:</b> |          |             |                                                                                                                                          | 3 881,45        |                |                 | 3 881,45 |                            |       |
| <b>76 - KONŠTRUKCIE spolu:</b>           |          |             |                                                                                                                                          | 3 881,45        |                |                 | 3 881,45 |                            |       |
| <b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>           |          |             |                                                                                                                                          |                 |                |                 |          |                            |       |
| <b>783 - Nátery</b>                      |          |             |                                                                                                                                          |                 |                |                 |          |                            |       |
| 6                                        | 783      | 783782203   | Nátery lesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)                                                                   | 64,220          | m2             | 5,11            | 328,16   |                            | 20    |
| <b>783 - Nátery spolu:</b>               |          |             |                                                                                                                                          | 328,16          |                |                 | 328,16   |                            |       |
| <b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:</b>    |          |             |                                                                                                                                          | 328,16          |                |                 | 328,16   |                            |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:</b>        |          |             |                                                                                                                                          | 4 209,61        |                |                 | 4 209,61 |                            |       |
| <b>Rozpočet celkom:</b>                  |          |             |                                                                                                                                          | 4 209,61        |                |                 | 4 209,61 |                            |       |

|                                                                                    |            |                            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------|
| Stavba : Modernizácia odborného vzdelávania SOŠ Považská Bystrica - stavebné práce |            | Miesto: Považské Podhradie |                 |
| Objekt : nátery radiátorov                                                         |            | JKSO :                     |                 |
| Rozpočet:                                                                          | Zmluva č.: | Spracoval: Poláčková       | Dňa: 13.04.2023 |
| Odberteľ: TSK                                                                      |            | IČO: 36 126 624            |                 |
|                                                                                    |            | DIČ: 2021613275            |                 |
| Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica                     |            | IČO: 31 617 913            |                 |
|                                                                                    |            | DIČ: 2020440015            |                 |
| Projektant: Buildex Trade, s.r.o., Soblahov                                        |            | IČO: 51 892 146            |                 |
|                                                                                    |            | DIČ: 2120825982            |                 |

| A | ZRN    | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu ZRN | B  | IN - Individuálne náklady |
|---|--------|-------------|------------------------|-----------|----|---------------------------|
| 1 | HSV:   |             |                        |           | 6  | Práce nadčas              |
| 2 | PSV:   | 2 844,60    |                        | 2 844,60  | 7  | Murárske výpomocce        |
| 3 | MCE:   |             |                        |           | 8  | Bez pevnej podlahy        |
| 4 | Iné:   |             |                        |           | 9  |                           |
| 5 | Súčet: | 2 844,60    |                        | 2 844,60  | 10 | Súčet riadkov 6 až 9:     |

| C  | NUS - náklady umiestnenia stavby | D  | ON - ostatné náklady               |
|----|----------------------------------|----|------------------------------------|
| 11 | Zariadenie staveniska            | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |
| 12 | Prevádzkové vplyvy               | 17 | Inžinierska činnosť                |
| 13 | Sťažené podmienky                | 18 | Projektové práce                   |
| 14 |                                  | 19 |                                    |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14:          | 20 | Súčet riadkov 16 až 19:            |

|                                                          |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| projektant, rozpočtár cenár<br><br>podpis:<br><br>dátum: | pečiatka:<br><br><br><br> |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|

| E  | Celkové náklady               | F        | Odpočet - pripočet |
|----|-------------------------------|----------|--------------------|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 2 844,60 |                    |
| 22 | DPH 20% z:                    | 2 844,60 | 568,92             |
| 23 | DPH 0% z:                     |          |                    |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23:       |          | 3 413,52           |

|                                                               |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| odberateľ, obstarávateľ<br><br>podpis:<br>dátum:<br>pečiatka: | dodávateľ, zhotoviteľ<br><br>podpis:<br>dátum: 17.04.2023.<br>pečiatka: |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

Odberateľ: TSK  
Projektant: Buildex Trade, s.r.o.  
Dodávateľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Spracoval: Poláčková  
JKSO :  
Dátum: 13.04.2023

Stavba : Modernizácia odborného vzdelávania SOŠ Považská Bystrica - stavebné práce  
Objekt : nátery radiátorov

HBH a.s. Považská Bystrica

**Rekapitulácia rozpočtu v EUR**

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu    | Hmotnosť v t | Suť v tonách | Nh      |
|------------------------------------------|-------------|------------------------|----------|--------------|--------------|---------|
|                                          |             |                        |          | Spolu        | Spolu        | Spolu   |
| 783 - Nátery spolu:                      | 2 844,60    | 0,00                   | 2 844,60 | 0,15363      | 0,000        | 120,723 |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:           | 2 844,60    | 0,00                   | 2 844,60 | 0,15363      | 0,000        | 120,723 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:               | 2 844,60    | 0,00                   | 2 844,60 | 0,15363      | 0,000        | 120,723 |
| Rozpočet celkom:                         | 2 844,60    | 0,00                   | 2 844,60 | 0,15363      | 0,000        | 120,723 |

Odberateľ: TSK  
Projektant: Buildex Trade, s.r.o.  
Dodávateľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Spracoval: Poláčková  
JKSO :  
Dátum: 13.04.2023

Stavba : Modernizácia odborného vzdelávania SOŠ Považská Bystrica - stavebné práce  
Objekt : nátery radiátorov

HBH a.s. Považská Bystrica

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo                     |     | Kód cen.  | Kód položky                                                                          | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu    | Suť v tonách | DPH |
|--------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|--------------|-----|
|                                |     |           |                                                                                      |                                                       |                 |                |                 |          | Jednotková   | %   |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV            |     |           |                                                                                      |                                                       |                 |                |                 |          |              |     |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE        |     |           |                                                                                      |                                                       |                 |                |                 |          |              |     |
| 783 - Nátery                   |     |           |                                                                                      |                                                       |                 |                |                 |          |              |     |
| 1                              | 783 | 783322120 | Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. jednonásobné+1x email<br>0,31*15*90 = 418,500 |                                                       | 418,500         | m2             | 3,87            | 1 619,60 |              | 20  |
| 2                              | 783 | 783424140 | Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.                             |                                                       | 700,000         | m              | 1,75            | 1 225,00 |              | 20  |
| 783 - Nátery spolu:            |     |           |                                                                                      |                                                       | 2 844,60        |                |                 | 2 844,60 |              |     |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu: |     |           |                                                                                      |                                                       | 2 844,60        |                |                 | 2 844,60 |              |     |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:     |     |           |                                                                                      |                                                       | 2 844,60        |                |                 | 2 844,60 |              |     |
| Rozpočet celkom:               |     |           |                                                                                      |                                                       | 2 844,60        |                |                 | 2 844,60 |              |     |



Odberateľ: TSK  
 Projektant: Buildex Trade, s.r.o., Soblahov  
 Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Spracoval: Poláčková  
 JKSO :  
 Dátum: 13.04.2023

Stavba : Modernizácia odborného vzdelávania SOŠ Považská Bystrica - stavebné práce  
 Objekt : Stavebné práce - Naviac práce

HBH a.s. Považská Bystrica

# Rekapitulácia rozpočtu v EUR

| Popis položky, stavebného dielu, remesla         | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu     | Hmotnosť v t | Suť v tonách | Nh      |
|--------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------|--------------|--------------|---------|
|                                                  |             |                        |           | Spolu        | Spolu        | Spolu   |
| MATERIÁL spolu:                                  | 0,00        | 263,44                 | 263,44    | 0,00000      | 0,000        | 0,000   |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu:                           | 289,75      | 0,00                   | 289,75    | 0,00000      | 0,864        | 18,401  |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:      | 16 654,52   | 0,00                   | 16 654,52 | 67,77368     | 0,000        | 401,384 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:                       | 16 944,27   | 0,00                   | 16 944,27 | 67,77368     | 0,864        | 419,785 |
| 712 - Povlakové krytiny spolu:                   | 977,30      | 338,45                 | 1 315,75  | 0,09416      | 0,000        | 11,253  |
| 71 - IZOLÁCIE spolu:                             | 977,30      | 338,45                 | 1 315,75  | 0,09416      | 0,000        | 11,253  |
| 764 - Konštrukcie klampiarske spolu:             | 3 408,52    | 0,00                   | 3 408,52  | 0,06595      | 0,000        | 27,768  |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: | 499,91      | 2 535,75               | 3 035,66  | 2,17350      | 0,000        | 65,712  |
| 76 - KONŠTRUKCIE spolu:                          | 3 908,43    | 2 535,75               | 6 444,18  | 2,23945      | 0,000        | 93,480  |
| 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:      | 845,18      | 0,00                   | 845,18    | 0,04658      | 0,000        | 15,525  |
| 783 - Nátery spolu:                              | 3 029,70    | 0,00                   | 3 029,70  | 0,28955      | 0,000        | 88,120  |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:                   | 3 874,88    | 0,00                   | 3 874,88  | 0,33613      | 0,000        | 103,645 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                       | 8 760,61    | 2 874,20               | 11 634,81 | 2,66974      | 0,000        | 208,378 |
| Rozpočet celkom:                                 | 25 704,88   | 3 137,64               | 28 842,52 | 70,44342     | 0,864        | 628,163 |

Odberateľ: TSK  
 Projektant: Buildex Trade, s.r.o., Soblahov  
 Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Spracoval: Poláčková  
 JKSO :  
 Dátum: 13.04.2023

Stavba : Modernizácia odborného vzdelávania SOŠ Považská Bystrica - stavebné práce  
 Objekt : Stavebné práce - Naviac práce

HBH a.s. Považská Bystrica **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo                                              | Kód cen. | Kód položky  | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                                                                         | Množstvo výmera | Merá jednotka | Jednotková cena | Spolu     | Suť v tonách Jednotková | DPH % |
|---------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|-------------------------|-------|
| <b>MATERIÁL</b>                                         |          |              |                                                                                                                                                               |                 |               |                 |           |                         |       |
| 1                                                       | MAT      | 3117A0215    | Dvierka revízne do sádkokartónu 300x300mm                                                                                                                     | 8,000           | kus           | 32,93           | 263,44    |                         | 20    |
| <b>MATERIÁL spolu:</b>                                  |          |              |                                                                                                                                                               | 263,44          |               |                 | 263,44    |                         |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                              |          |              |                                                                                                                                                               |                 |               |                 |           |                         |       |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>                                  |          |              |                                                                                                                                                               |                 |               |                 |           |                         |       |
| 2                                                       | 221      | 113307131    | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t<br>*betón vo výkope pre prekládka káblov<br>10,0*0,60*0,30 = 1,800 | 1,800           | m2            | 9,69            | 17,44     | 0,480                   | 20    |
| 3                                                       | 272      | 131020000    | Hĺbenie jám ručne<br>*výkop pre prekládka káblov<br>38,0*0,60*0,30 = 6,840                                                                                    | 6,840           | m3            | 36,01           | 246,31    |                         | 20    |
| 4                                                       | 272      | 131201209    | Priplatok za lepiivosť horn. tr. 3                                                                                                                            | 6,840           | m3            | 2,15            | 14,71     |                         | 20    |
| 5                                                       | 272      | 162201101    | Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4                                                                                                          | 6,840           | m3            | 1,65            | 11,29     |                         | 20    |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu:</b>                           |          |              |                                                                                                                                                               | 289,75          |               |                 | 289,75    |                         |       |
| <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>             |          |              |                                                                                                                                                               |                 |               |                 |           |                         |       |
| 6                                                       | 011      | 622464237    | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit Silipor Top, škrabaná, hr. 2 mm                                                              | 31,000          | m2            | 15,08           | 467,48    |                         | 20    |
| 7                                                       | 011      | 6224661111   | Príprava podkladu, prednástrek, pod omietky vonk. stien, miešanie strojne, nanášanie ručne                                                                    | 31,000          | m2            | 4,54            | 140,74    |                         | 20    |
| 8                                                       | 011      | 622481119.1  | Potiahnutie vonkajších stien, sklotextilnou mriežkou, vr. lepiacej stierky                                                                                    | 31,000          | m2            | 11,49           | 356,19    |                         | 20    |
| 9                                                       | 011      | 6252513401   | Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - minerálna vlna                                                                                                      | 152,340         | m2            | 58,69           | 8 940,83  |                         | 20    |
| 10                                                      | 011      | 6252513722   | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálna vlna                                                                                               | 140,620         | m2            | 40,90           | 5 751,36  |                         | 20    |
| 11                                                      | 011      | 6313250601   | Podlahová doska z drátkobetónu so zahradením hr. 150 mm, vr. zušľachteneho vsypu<br>(3,00*4,20)*2 = 25,200                                                    | 25,200          | m2            | 39,60           | 997,92    |                         | 20    |
| <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:</b>      |          |              |                                                                                                                                                               | 16 654,52       |               |                 | 16 654,52 |                         |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>                       |          |              |                                                                                                                                                               | 16 944,27       |               |                 | 16 944,27 |                         |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>                              |          |              |                                                                                                                                                               |                 |               |                 |           |                         |       |
| <b>71 - IZOLÁCIE</b>                                    |          |              |                                                                                                                                                               |                 |               |                 |           |                         |       |
| <b>712 - Poviakové krytiny</b>                          |          |              |                                                                                                                                                               |                 |               |                 |           |                         |       |
| 12                                                      | 712      | 7123617031   | Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° gumami fóliou                                                                                                         | 27,000          | m2            | 8,90            | 240,30    |                         | 20    |
| 13                                                      | MAT      | 28339000150  | FATRAFOL-S z mPVC 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50mm, š.1,3m, 1,6mm a 2,05 mm šedá                                                                            | 31,050          | m2            | 10,90           | 338,45    |                         | 20    |
| 14                                                      | 712      | 712363352    | Zhotovenie vnútorného rohovníka                                                                                                                               | 27,000          | m             | 9,35            | 252,45    |                         | 20    |
| 15                                                      | 712      | 712363353    | Zhotovenie stenovej ukončovacej lišty                                                                                                                         | 27,000          | m             | 10,45           | 282,15    |                         | 20    |
| 16                                                      | 712      | 712363396    | Montáž guľatý chrlič s PVC manžetou                                                                                                                           | 2,000           | kus           | 101,20          | 202,40    |                         | 20    |
| <b>712 - Poviakové krytiny spolu:</b>                   |          |              |                                                                                                                                                               | 1 315,75        |               |                 | 1 315,75  |                         |       |
| <b>71 - IZOLÁCIE spolu:</b>                             |          |              |                                                                                                                                                               | 1 315,75        |               |                 | 1 315,75  |                         |       |
| <b>76 - KONŠTRUKCIE</b>                                 |          |              |                                                                                                                                                               |                 |               |                 |           |                         |       |
| <b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>                    |          |              |                                                                                                                                                               |                 |               |                 |           |                         |       |
| 17                                                      | 764      | 764410340    | Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 250mm                                                                                      | -347,100        | m             | 17,90           | -6 213,09 |                         | 20    |
| 18                                                      | 764      | 764410371    | Oplechovanie parapetov z hliníkového AL plechu, vrátane rohov r.š. 430mm                                                                                      | 347,100         | m             | 27,72           | 9 621,61  |                         | 20    |
| <b>764 - Konštrukcie klampiarske spolu:</b>             |          |              |                                                                                                                                                               | 3 408,52        |               |                 | 3 408,52  |                         |       |
| <b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>        |          |              |                                                                                                                                                               |                 |               |                 |           |                         |       |
| 19                                                      | 767      | 7676615601.1 | Montáž interierovej hliníkovej žalúzie<br>3.np<br>3,0*2,1*9 = 56,700<br>A<br>1,50*2,1*5 = 15,750                                                              | 72,450          | m2            | 6,90            | 499,91    |                         | 20    |
| 20                                                      | MAT      | 6115300757   | Žalúzie interierové hliníkové                                                                                                                                 | 72,450          | m2            | 35,00           | 2 535,75  |                         | 20    |
| <b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:</b> |          |              |                                                                                                                                                               | 3 035,66        |               |                 | 3 035,66  |                         |       |
| <b>76 - KONŠTRUKCIE spolu:</b>                          |          |              |                                                                                                                                                               | 6 444,18        |               |                 | 6 444,18  |                         |       |
| <b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>                          |          |              |                                                                                                                                                               |                 |               |                 |           |                         |       |
| <b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek</b>             |          |              |                                                                                                                                                               |                 |               |                 |           |                         |       |
| 21                                                      | 711      | 781445019    | Hydroizolačný náter pod keramický obklad a dlažbu - dvojnásobný                                                                                               | 31,050          | m2            | 27,22           | 845,18    |                         | 20    |
| <b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:</b>      |          |              |                                                                                                                                                               | 845,18          |               |                 | 845,18    |                         |       |
| <b>783 - Nátery</b>                                     |          |              |                                                                                                                                                               |                 |               |                 |           |                         |       |

| Por. číslo                     | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                                                                                                                                                                                              | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu     | Suť v tonách | DPH % |
|--------------------------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|-------|
|                                |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                |                 |           | Jednotková   |       |
| 22                             | 783      | 783225600   | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email, farba šedá<br>(2,00*0,80)*3 = 4,800<br>(2,00*1,10)*4 = 8,800<br>(2,25*2,50)*3 = 16,875                                                                                                                                         | 30,475          | m2             | 5,77            | 175,84    |              | 20    |
| 23                             | 783      | 783226100   | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné, farba šedá                                                                                                                                                                                                                     | 30,475          | m2             | 2,80            | 85,33     |              | 20    |
| 24                             | 783      | 783726200   | Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x, farba šedá<br>*dvere<br>(1,97*0,60)*3 = 3,546<br>*okná<br>(0,90*0,60)*15 = 8,100<br>(1,50*1,50)*2 = 4,500<br>(0,60*0,60)*3 = 1,080<br>*podbitie<br>(12,0*6,0)*2 = 144,000<br>(14,0*6,0)*2 = 168,000<br>(7,0*3,50)*2 = 49,000 | 378,226         | m2             | 2,81            | 1 062,82  |              | 20    |
| 25                             | 783      | 7838941151  | Náter stropov syntetický na sádrokartóny,biely 2x                                                                                                                                                                                                                                  | 324,280         | m2             | 5,26            | 1 705,71  |              | 20    |
| 783 - Nátery spolu:            |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 029,70        |                |                 | 3 029,70  |              |       |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu: |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 874,88        |                |                 | 3 874,88  |              |       |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:     |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 634,81       |                |                 | 11 634,81 |              |       |
| Rozpočet celkom:               |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 842,52       |                |                 | 28 842,52 |              |       |

|                                                                                    |            |                            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------|
| Stavba : Modernizácia odborného vzdelávania SOŠ Považská Bystrica - stavebné práce |            | Miesto: Považské Podhradie |                 |
| Objekt : Odstránenie havarijného stavu - Kotelňa                                   |            | JKSO :                     |                 |
| Rozpočet:                                                                          | Zmluva č.: | Spracoval: Poláčková       | Dňa: 13.04.2023 |
| Odberteľ: TSK                                                                      |            | IČO: 36 126 624            |                 |
|                                                                                    |            | DIČ: 2021613275            |                 |
| Dodávateľ: HBH, a.s., Robočnícka 286, 017 01 Považská Bystrica                     |            | IČO: 31 617 913            |                 |
|                                                                                    |            | DIČ: 2020440015            |                 |
| Projektant: Buildex Trade, s.r.o., Soblahov                                        |            | IČO: 51 892 146            |                 |
|                                                                                    |            | DIČ: 2120825982            |                 |

| ZRN                                | Konštrukcie             | Špecifikovaný materiál | Spolu ZRN | B                                         | IN - Individuálne náklady          |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| 1                                  | HSV:                    | 3 754,00               | 3 754,00  | 6                                         | Práce nadčas                       |
| 2                                  | PSV:                    | 1 441,66               | 1 411,86  | 7                                         | Murárske výpomoci                  |
| 3                                  | MCE:                    |                        |           | 8                                         | Bez pevnej podlahy                 |
| 4                                  | Iné:                    |                        |           | 9                                         |                                    |
| 5                                  | Súčet:                  | 5 195,66               | 1 411,86  | 10                                        | Súčet riadkov 6 až 9:              |
|                                    |                         |                        |           |                                           |                                    |
| C NUS - náklady umiestnenia stavby |                         |                        |           | D ON - ostatné náklady                    |                                    |
| 11                                 | Zariadenie staveniska   |                        |           | 15                                        | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |
| 12                                 | Prevádzkové vplyvy      |                        |           | 17                                        | Inžinierska činnosť                |
| 13                                 | Sťažené podmienky       |                        |           | 18                                        | Projektové práce                   |
| 14                                 |                         |                        |           | 19                                        |                                    |
| 15                                 | Súčet riadkov 11 až 14: |                        |           | 20                                        | Súčet riadkov 16 až 19:            |
|                                    |                         |                        |           |                                           |                                    |
| projektant, rozpočtár cenár        |                         |                        |           | E Celkové náklady                         |                                    |
| pečiatka:                          |                         |                        |           | 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 6 607,52 |                                    |
| podpis:                            |                         |                        |           | 22 DPH 20% z: 6 607,52 1 321,50           |                                    |
| dátum:                             |                         |                        |           | 23 DPH 0% z:                              |                                    |
|                                    |                         |                        |           | 24 Súčet riadkov 21 až 23: 7 929,02       |                                    |
|                                    |                         |                        |           | F Odpočet - prípočet                      |                                    |

|                                                                       |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| odberateľ, obstarávateľ<br><br>podpis:<br><br>dátum:<br><br>pečiatka: | dodávateľ, zhotoviteľ<br><br>podpis: <i>17.07.2023</i><br>dátum:<br>pečiatka: |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Odberateľ: TSK  
 Projektant: Buildex Trade, s.r.o., Soblahov  
 Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Spracoval: Poláčková  
 JKSO :  
 Dátum: 13.04.2023

Stavba : Modernizácia odborného vzdelávania SOŠ Považská Bystrica - stavebné práce  
 Objekt : Odstránenie havarijného stavu - Kotelňa

HBH a.s. Považská Bystrica

# Rekapitulácia rozpočtu v EUR

| Popis položky, stavebného dielu, remesla     | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu    | Hmotnosť v t | Suť v tonách | Nh      |
|----------------------------------------------|-------------|------------------------|----------|--------------|--------------|---------|
|                                              |             |                        |          | Spolu        | Spolu        | Spolu   |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:  | 3 484,81    | 0,00                   | 3 484,81 | 2,72271      | 0,000        | 58,030  |
| 7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY spolu: | 95,95       | 0,00                   | 95,95    | 0,01919      | 0,000        | 7,727   |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:       | 173,24      | 0,00                   | 173,24   | 0,00272      | 0,494        | 12,798  |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:                   | 3 754,00    | 0,00                   | 3 754,00 | 2,74462      | 0,494        | 78,555  |
| 765 - Krytiny tvrdé spolu:                   | 30,00       | 240,00                 | 270,00   | 0,00004      | 0,000        | 0,134   |
| 76 - KONŠTRUKCIE spolu:                      | 30,00       | 240,00                 | 270,00   | 0,00004      | 0,000        | 0,134   |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:   | 1 563,10    | 1 171,86               | 2 734,96 | 1,55011      | 0,000        | 43,503  |
| 77 - PODLAHY spolu:                          | 1 563,10    | 1 171,86               | 2 734,96 | 1,55011      | 0,000        | 43,503  |
| 784 - Maľby spolu:                           | -151,44     | 0,00                   | -151,44  | -0,01926     | 0,000        | -6,653  |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:               | -151,44     | 0,00                   | -151,44  | -0,01926     | 0,000        | -6,653  |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                   | 1 441,66    | 1 411,86               | 2 853,52 | 1,53089      | 0,000        | 36,983  |
| Rozpočet celkom:                             | 5 195,66    | 1 411,86               | 6 607,52 | 4,27552      | 0,494        | 115,538 |

Odberteľ: TSK  
 Projektant: Buildex Trade, s.r.o., Soblahov  
 Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Spracoval: Poláčková  
 JKSO :  
 Dátum: 13.04.2023

Stavba : Modernizácia odborného vzdelávania SOŠ Považská Bystrica - stavebné práce  
 Objekt : Odstránenie havarijného stavu - Kotelňa

HBH a.s. Považská Bystrica

# Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                          | Kód cen. | Kód položky  | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu:   | Suť v tonách Jednotková | DPH % |
|-----------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|-------------------------|-------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                          |          |              |                                                                                                      |                 |                |                 |          |                         |       |
| <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>         |          |              |                                                                                                      |                 |                |                 |          |                         |       |
| 1                                                   | 014      | 612462513    | Sanačná omietka hr. 25 mm vnútorná<br>10,31*4,80*0,9 = 44,539                                        | 44,539          | m2             | 40,54           | 1 805,61 |                         | 20    |
| 2                                                   | 011      | 612465115    | Príprava vnútorného podkladu stien a stropov, penetračný náter<br>10,31*4,80*0,9 = 44,539            | 44,539          | m2             | 2,30            | 102,44   |                         | 20    |
| 3                                                   | 011      | 631319181    | Príplatok sklon povrchu mazaniny hr. do 5 cm<br>*spádovanie v mieste vpustí<br>4,5*4,5*0,04 = 0,810  | 0,810           | m3             | 15,00           | 12,15    |                         | 20    |
| 4                                                   | 011      | 632457409    | Vyspravenie podkladu Estrích, podlahová hmota do 20 Mpa, hr. do 10 mm<br>40,50+10 = 50,500           | 50,500          | m2             | 9,25            | 467,13   |                         | 20    |
| 5                                                   | 011      | 6324590164   | Podier rýchlotuhnúcej malty hr. do 50 mm<br>3,5*3,5 = 12,250                                         | 12,250          | m2             | 89,59           | 1 097,48 |                         | 20    |
| <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:</b>  |          |              |                                                                                                      | 3 484,81        |                |                 | 3 484,81 |                         |       |
| <b>7 - NÁŠYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY</b>        |          |              |                                                                                                      |                 |                |                 |          |                         |       |
| 6                                                   | 011      | 781445030    | Penetračný náter podkladu<br>40,50+10 = 50,500                                                       | 50,500          | m2             | 1,90            | 95,95    |                         | 20    |
| <b>7 - NÁŠYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY spolu:</b> |          |              |                                                                                                      | 95,95           |                |                 | 95,95    |                         |       |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>              |          |              |                                                                                                      |                 |                |                 |          |                         |       |
| 7                                                   | 013      | 971042451    | Vybúranie vpustí v betóne hr. do 300 mm                                                              | 2,000           | kus            | 86,62           | 173,24   | 0,247                   | 20    |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:</b>       |          |              |                                                                                                      | 173,24          |                |                 | 173,24   |                         |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>                   |          |              |                                                                                                      | 3 754,00        |                |                 | 3 754,00 |                         |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>                          |          |              |                                                                                                      |                 |                |                 |          |                         |       |
| <b>76 - KONŠTRUKCIE</b>                             |          |              |                                                                                                      |                 |                |                 |          |                         |       |
| <b>765 - Krytiny tvrdé</b>                          |          |              |                                                                                                      |                 |                |                 |          |                         |       |
| 8                                                   | 765      | 7650317532   | Montáž vetracej mriežky                                                                              | 2,000           | kus            | 15,00           | 30,00    |                         | 20    |
| 9                                                   | MAT      | 357039E4356  | Vetracia mriežka 600x600 mm                                                                          | 2,000           | kus            | 120,00          | 240,00   |                         | 20    |
| <b>765 - Krytiny tvrdé spolu:</b>                   |          |              |                                                                                                      | 270,00          |                |                 | 270,00   |                         |       |
| <b>76 - KONŠTRUKCIE spolu:</b>                      |          |              |                                                                                                      | 270,00          |                |                 | 270,00   |                         |       |
| <b>77 - PODLAHY</b>                                 |          |              |                                                                                                      |                 |                |                 |          |                         |       |
| <b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických</b>          |          |              |                                                                                                      |                 |                |                 |          |                         |       |
| 10                                                  | 771      | 771415010    | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu v. 100 mm                                                     | 25,000          | m              | 3,56            | 89,00    |                         | 20    |
| 11                                                  | 771      | 771575228    | Montáž podláh z dlaždíc keram. - ukladanie do lepiacej malty flexibilnej                             | 50,500          | m2             | 29,19           | 1 474,10 |                         | 20    |
| 12                                                  | MAT      | 23532063120  | Špárovací epoxid. tmel na dlažbu                                                                     | 15,908          | kg             | 24,00           | 381,79   |                         | 20    |
| 13                                                  | MAT      | 5976412310.0 | Dlaždice keramické - prispôsobiť! jeslv. dlažbe !                                                    | 53,025          | m2             | 14,90           | 790,07   |                         | 20    |
| <b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:</b>   |          |              |                                                                                                      | 2 734,96        |                |                 | 2 734,96 |                         |       |
| <b>77 - PODLAHY spolu:</b>                          |          |              |                                                                                                      | 2 734,96        |                |                 | 2 734,96 |                         |       |
| <b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>                      |          |              |                                                                                                      |                 |                |                 |          |                         |       |
| <b>784 - Maľby</b>                                  |          |              |                                                                                                      |                 |                |                 |          |                         |       |
| 14                                                  | 784      | 784413301    | Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnosti výšky do 3,80 m                  | -43,770         | m2             | 1,60            | -70,03   |                         | 20    |
| 15                                                  | 784      | 784452271    | Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednotfarebné dvojnás. výšky do 3,80 m | -43,770         | m2             | 1,86            | -81,41   |                         | 20    |
| <b>784 - Maľby spolu:</b>                           |          |              |                                                                                                      | -151,44         |                |                 | -151,44  |                         |       |
| <b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:</b>               |          |              |                                                                                                      | -151,44         |                |                 | -151,44  |                         |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:</b>                   |          |              |                                                                                                      | 2 853,52        |                |                 | 2 853,52 |                         |       |
| <b>Rozpočet celkom:</b>                             |          |              |                                                                                                      | 6 607,52        |                |                 | 6 607,52 |                         |       |

Aktiv Pro s.r.o., M. R. Štefánika 157/45, 01701 Považská Bystrica  
IČO: 368 08 547 - DIČ: 2022414713 - IČ DPH: SK2022414713

kontakt: 0905 976 046 Gabko Martin - konateľ firmy  
0917 438 208 Rakovan Michal - stavbyvedúci

ODBERATEĽ:

TSK



Cenová ponuka: Okná - SOŠ Považská Bystrica

V Považskej Bystrici 22.05.2023

| Rozpis práce a materiálov        | m.j. | spotreba   | jed.cena | cena       |
|----------------------------------|------|------------|----------|------------|
|                                  |      | počet m.j. | €/m.j.   | spolu €    |
| Okná pol. č. 05                  | ks   | 4,00       | 834,90   | 3 339,60   |
| Dvere pol. č. X5                 | ks   | 1,00       | 1 610,43 | 1 610,43   |
|                                  |      |            |          |            |
|                                  |      |            |          |            |
| Spolu materiál a práca bez DPH : |      |            |          | 4 950,03 € |

Vypracoval:

Martin Gabko

AKTIV PRO s.r.o.



Práce naviac IMAO electric, s.r.o. SOŠ Pov. Podhradie.

| PČ | Typ | Kód      | Popis                                                                                                                                                  | MJ  | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 21 | K   | Pol21    | Kábel CYKY-J 3x1,5                                                                                                                                     | m   | 1 101,000 | 0,610        | 671,610           |
| 22 | K   | Pol22    | Kábel CYKY-O 3x1,5                                                                                                                                     | m   | 390,000   | 0,610        | 237,900           |
| 20 | K   | Pol20    | Kábel CYKY-J 3x2,5                                                                                                                                     | m   | 761,000   | 1,150        | 875,150           |
| 19 | K   | Pol19    | Kábel CYKY-J 5x1,5                                                                                                                                     | m   | 112,000   | 0,943        | 105,616           |
| 17 | K   | Pol17    | Kábel CYKY-J 5x6                                                                                                                                       | m   | 87,000    | 3,795        | 330,165           |
| 28 | K   | Pol28    | Vodič Cu 6mm (vrátane príslušenstva na pospájanie)                                                                                                     | m   | 290,000   | 0,725        | 210,250           |
| 24 | M   | Pol24    | Montáž káblov CYKY-J do pr.10                                                                                                                          | m   | 2 741,000 | 1,380        | 3 782,580         |
| 31 | K   | Pol31    | Prepínač striedavý polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 6, IP55, podľa výberu investora                                                                    | ks  | 33,000    | 7,360        | 242,880           |
| 33 | M   | Pol33    | Montáž jednopólového spínača rad. 1.5.6.7, tlačidlového spínača                                                                                        | ks  | 33,000    | 8,625        | 284,625           |
| 34 | K   | Pol34    | Zásuvka jednonásobná polozapustená 16A,250V/AC, IP44 podľa výberu investora                                                                            | ks  | 46,000    | 5,175        | 238,050           |
| 35 | M   | Pol116   | Montáž, Zásuvka jednonásobná polozapustená 16A,250V/AC, IP44 podľa výberu investora                                                                    | ks  | 46,000    | 14,375       | 661,250           |
| 38 | K   | Pol123.1 | Svietidla Typ A, LED osvetlenie na strop, 70W, 8400lm, 4500K, IP67, referenčný typ: Typ V-TAC, LED Waterproof Lamp 6266, LED 70W, 8400lm, 4500K, IP67  | ks  | 7,000     | 71,645       | 501,515           |
| 39 | K   | Pol123   | Svietidla Typ N1, Nástenné núdzové svetidlo 1x8W, IP30, 230V/AC, s vlastným zdrojom, s 1hod. Autonómnosti                                              | ks  | 17,000    | 24,668       | 419,356           |
| 40 | M   | Pol124   | Montáž svetidla stropného, nástenného                                                                                                                  | ks  | 24,000    | 15,928       | 382,272           |
| 49 | K   | Pol145   | Sádra                                                                                                                                                  | kg  | 90,000    | 0,483        | 43,470            |
| 9  | K   | Pol9     | Prúdový chránič 25/4/003, 30mA, In=25A                                                                                                                 | ks  | 4,000     | 31,050       | 124,200           |
| 3  | K   | Pol3     | Istič B10/1, In=10A, 10kA                                                                                                                              | ks  | 6,000     | 9,200        | 55,200            |
| 4  | K   | Pol4     | Istič B16/1, In=16A, 10kA                                                                                                                              | ks  | 6,000     | 9,775        | 58,650            |
| 16 | M   | Pol16    | Kompletizácia rozvádzača                                                                                                                               | kpl | 1,000     | 166,750      | 166,750           |
| 55 | M   | Pol155   | Sekacie práce                                                                                                                                          | hod | 60,000    | 20,643       | 1 238,580         |
|    |     |          | kábel cyky j 5x4                                                                                                                                       | m   | 326,000   | 3,146        | 1 025,596         |
| 24 | M   | Pol24    | Montáž káblov CYKY-J do pr.10                                                                                                                          | m   | 326,000   | 1,380        | 449,880           |
|    |     |          | rozvodnica 400/230V - scame box                                                                                                                        | ks  | 7,000     | 27,104       | 189,728           |
| 37 | M   | Pol121   | Montáž, Trojfázová zásuvka na povrchu IP67, 16A, 400V/AC, 5-pólová                                                                                     | ks  | 7,000     | 14,375       | 100,625           |
|    |     |          | svetidlo štvorcové 40W                                                                                                                                 | ks  | 4,000     | 31,108       | 124,432           |
| 40 | M   | Pol124   | Montáž svetidla stropného, nástenného                                                                                                                  | ks  | 4,000     | 15,928       | 63,712            |
|    |     |          | trubka kopos 75mm                                                                                                                                      | m   | 59,000    | 1,188        | 70,092            |
| 26 | M   | Pol26    | Montáž rúrky FXP 75                                                                                                                                    | m   | 59,000    | 5,750        | 339,250           |
|    |     |          | trubka kopos 90mm                                                                                                                                      | m   | 15,000    | 1,188        | 17,820            |
| 26 | M   | Pol26    | Montáž rúrky FXP 90                                                                                                                                    | m   | 15,000    | 5,750        | 86,250            |
| 36 | K   | Pol123.2 | Svietidla Typ A, LED Panel na strop 1200x300mm, 29W, 3400lm, 4500K, IP20, referenčný výrobok: V-TAC 29W LED Panel 1200x300mm 6257, 3400lm, 4500K, IP20 | ks  | 10,000    | 37,950       | 379,500           |
| 38 | M   | Pol124   | Montáž svetidla stropného, nástenného                                                                                                                  | ks  | 10,000    | 15,928       | 159,280           |
| 45 | K   | Pol132   | Škatuľa rozvodná pod povrchom (vrátane svoriek)                                                                                                        | ks  | 102,000   | 2,530        | 258,060           |
| 46 | M   | Pol133   | Montáž škatule rozvodnej pod povrchom (vrátane svoriek)                                                                                                | ks  | 102,000   | 5,750        | 586,500           |
|    |     |          | fasádne krabice kopos KEZ KB                                                                                                                           | ks  | 9,000     | 16,775       | 150,975           |
|    |     |          | fasádne krabice kopos MDZ                                                                                                                              | ks  | 9,000     | 16,775       | 150,975           |

|    |   |          |                                                    |     |         |        |         |
|----|---|----------|----------------------------------------------------|-----|---------|--------|---------|
|    |   |          | Montáž krabíc                                      | ks  | 18,000  | 7,26   | 130,680 |
| 57 | K | Pol165   | Hlavná uzemňovacia, ekvipotenciálna prípojnica     | ks  | 2,000   | 7,786  | 15,572  |
| 58 | M | Pol165.1 | Hlavná uzemňovacia ekvipotenciálna svorka          | ks  | 2,000   | 28,750 | 57,500  |
|    |   |          | Rezanie a sekanie rýh pre chráničku 90mm<br>dielna | m   | 10,000  | 18,865 | 188,650 |
|    |   |          | Kábel FTP                                          | m   | 120,000 | 0,451  | 54,120  |
|    |   |          | Microtrubička                                      | m   | 65,000  | 0,594  | 38,610  |
|    |   |          | optický kábel 16 vlákien                           | m   | 74,000  | 0,935  | 69,190  |
|    |   |          | Montáž Slabobrúd                                   | hod | 35,000  | 18,15  | 635,250 |
|    |   |          | Spotrebný materiál                                 | kpl | 1,000   | 231    | 231,000 |

celkom bez DPH 16 203,32 €

## Rozpočet kotolňa SOŠ Pov. Bystrica 5.6.2023

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                  | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| 66 | K   | Pol226    | Svietidla Typ B, LED svetidlo stropné/nástenné, 18W, downlight, 1500lm, 4500K, IP20, referenčný výrobok: V-TAC 18W LED Surface Premium Panel Downlight Round 4917, 1500lm, 4500K, IP20 | ks   | 5,000    | 19,263       | 96,315            |
| 39 | K   | Pol123    | Svietidla Typ N1, Nástenné núdzové svetidlo 1x8W, IP30, 230V/AC, s vlastným zdrojom, s 1hod. Autonómnosti                                                                              | ks   | 2,000    | 24,668       | 49,336            |
| 40 | M   | Pol124    | Montáž svetidla stropného, nástenného                                                                                                                                                  | ks   | 7,000    | 15,928       | 111,496           |
| 31 | K   | Pol31     | Prepínač striedavý polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 6, IP55, podľa výberu investora                                                                                                    | ks   | 4,000    | 7,360        | 29,440            |
| 33 | M   | Pol33     | Montáž jedнопólového spínača rad. 1,5,6,7, tlačidlového spínača                                                                                                                        | ks   | 4,000    | 8,625        | 34,500            |
| 34 | K   | Pol34     | Zásuvka jednonásobná polozapustená 16A,250V/AC, IP55 podľa výberu investora                                                                                                            | ks   | 8,000    | 5,175        | 41,400            |
| 35 | M   | Pol116    | Montáž. Zásuvka jednonásobná polozapustená 16A,250V/AC, IP44 podľa výberu investora                                                                                                    | ks   | 8,000    | 14,375       | 115,000           |
| 32 | M   | Pol52     | Centrál STOP                                                                                                                                                                           | ks   | 2,000    | 17,250       | 34,500            |
| 33 | M   | Pol53     | Presvetlené tlačítko žlte, 10A, 230V/AC) montáž na dverách rozvádzača                                                                                                                  | ks   | 2,000    | 5,750        | 11,500            |
| 21 | K   | Pol21     | Kábel CYKY-J 3x1,5                                                                                                                                                                     | m    | 75,000   | 0,610        | 45,750            |
| 22 | K   | Pol22     | Kábel CYKY-O 3x1,5                                                                                                                                                                     | m    | 55,000   | 0,610        | 33,550            |
| 20 | K   | Pol20     | Kábel CYKY-J 3x2,5                                                                                                                                                                     | m    | 87,000   | 1,150        | 100,050           |
| 24 | M   | Pol24     | Montáž káblov CYKY-J do pr.10                                                                                                                                                          | m    | 217,000  | 1,380        | 299,460           |
| 65 | K   | Pol115    | Vodič zelenožltý, CY 16                                                                                                                                                                | m    | 17,000   | 1,930        | 32,810            |
| 85 | M   | Pol85     | Vodič zelenožltý, CY 16                                                                                                                                                                | m    | 17,000   | 4,600        | 78,200            |
| 3  | K   | Pol3      | Istič B10/1, In=10A, 10kA                                                                                                                                                              | ks   | 2,000    | 9,200        | 18,400            |
| 18 | M   | Pol38     | Istič B10/3, In=10A, 10kA, pomocný kontakt 1/1                                                                                                                                         | ks   | 2,000    | 5,750        | 11,500            |
| 4  | K   | Pol4      | Istič B16/1, In=16A, 10kA                                                                                                                                                              | ks   | 4,000    | 9,775        | 39,100            |
| 19 | M   | Pol39     | Istič B16/1, In=16A, 10kA, pomocný kontakt 1/1 + Vypínacia cievka 230V/AC                                                                                                              | ks   | 4,000    | 5,750        | 23,000            |
| 2  | K   | Pol2      | Istič B2/1, In=2A, 10kA                                                                                                                                                                | ks   | 1,000    | 9,200        | 9,200             |
| 27 | K   | Pol120    | Istič B25/3, In=25A, 10kA                                                                                                                                                              | ks   | 1,000    | 5,175        | 5,175             |
| 57 | K   | Pol165    | Hlavná uzemňovacia, ekvipotenciálna prípojnice                                                                                                                                         | ks   | 1,000    | 7,786        | 7,786             |
| 58 | M   | Pol165.1  | Hlavná uzemňovacia ekvipotenciálna svorka                                                                                                                                              | ks   | 1,000    | 28,750       | 28,750            |
| 1  | K   | Pol320    | Zvodič prepätia 280V/40kA, TN-S, SPD II+III (C+D) referenčný výrobok: PO II 4, T2+T3 (C+D), KIWA                                                                                       | ks   | 1,000    | 81,000       | 81,000            |
| 49 | K   | Pol145    | Sádra                                                                                                                                                                                  | kg   | 15,000   | 0,483        | 7,245             |
| 45 | K   | Pol132    | Škatuľa rozvodná pod povrchom (vrátane svoriek)                                                                                                                                        | ks   | 12,000   | 2,530        | 30,360            |
| 46 | M   | Pol133    | Montáž škatule rozvodnej pod povrchom (vrátane svoriek)                                                                                                                                | ks   | 12,000   | 5,750        | 69,000            |
| 61 | K   | HZS-002.1 | Demontáž starej elektroinštalácie (svietidla, zásuvky, kábeláž) vrátane rozvádzačov                                                                                                    | hod  | 53,000   | 20,125       | 1 066,625         |
| 55 | M   | Pol155    | Sekacie práce                                                                                                                                                                          | hod  | 32,000   | 20,643       | 660,576           |
| 15 | K   | Pol15     | Podružný materiál                                                                                                                                                                      | sada | 1,000    | 247,250      | 247,250           |
|    |     |           | Montážne práce                                                                                                                                                                         | hod  | 12,000   | 16,500       | 198,000           |
|    |     |           | Rozvádzač na povrch 36modul                                                                                                                                                            | ks   | 1        | 17,6         | 17,600            |
|    |     |           | Káblový žľab 50x50mm                                                                                                                                                                   | m    | 33       | 6,38         | 210,540           |
|    |     |           | Závitová tyč 8mm                                                                                                                                                                       | m    | 15       | 1,09         | 16,350            |
|    |     |           | Istič s vypínacou cievkou 25A                                                                                                                                                          | ks   | 1        | 35,2         | 35,200            |

3 895,964

|                        |  |            |
|------------------------|--|------------|
| <b>ZMENOVÉ KONANIE</b> |  | Číslo :    |
|                        |  | <b>ZK3</b> |

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Názov stavby : | <b>Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica</b> |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|

|                |                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| Objednávateľ : | Trenčiansky samosprávny kraj                           |
| Zhotoviteľ :   | H B H, a.s. , Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica |

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Predmet zmeny : | Prípočty a odpočty - Zdravotechnika a Vykurovanie |
|-----------------|---------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Popis zmeny :                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
| Naviac práce vzniknuté počas doby výstavby, ktoré neboli riešené a obsiahnuté v PD. Ich potreba vyplynula po odhalení konštrukcií a častí diela. V naviac prácach sú zahrnuté i požiadavky objednávateľa na realizáciu prác nad rámec ZoD. Taktiež vzniknuté ekonomické úspory počas doby výstavby. |                               |
| Príloha : Rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Počet pripojených výkresov: 0 |

|                            |          |          |            |
|----------------------------|----------|----------|------------|
| Príčina zmeny :            |          |          |            |
| požiadavka<br>objedávateľa | zmena PD | chyba PD | vyššia moc |
| X                          | X        |          |            |

|                       |        |        |        |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| Odovzdané, odoslané : |        |        |        |
| osobne                | poštou | mailom | poslom |
| X                     |        | X      |        |

|                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Zmena ceny diela bez DPH :            | Zmena termínu dokončenia diela (trvanie zmeny) : |
| <b>26 818,90 €</b>                    | <b>NEMENÍ SA</b>                                 |
| Upravená celková cena diela bez DPH : | Upravený termín dokončenia diela :               |
| <b>1 328 773,76 €</b>                 | <b>NEMENÍ SA</b>                                 |

Svojim podpisom, potvrdzujem súhlas s realizáciou zmien špecifikovaných v tomto ZK.

|                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Podpis povereného zástupcu zhotoviteľa :                                                                                                                                | Podpis povereného zástupcu objednávateľa :                                           |
|   |  |
| Dátum : 17.5.2022.                                                                                                                                                      | Dátum :                                                                              |

# Krycí list rozpočtu

Stavba Modernizácia odborného výcviku SOŠ P.B.

Objekt Práce nad rámec dohodnutého rozpočtu Ú.K. 2.6. 2023

Miesto:

Ks:

Zákazka: 50/2023

Spracoval:

Dňa

31.5.2023

Odberteľ: TSK

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

IČO:

DIČ:

| A ZRN                |                       |              |           | B                 |                           |              |           |
|----------------------|-----------------------|--------------|-----------|-------------------|---------------------------|--------------|-----------|
|                      | Montáž                | Materiál     | ZRN spolu |                   |                           |              |           |
| 1                    | HSV                   |              |           | 7                 | Ostatné náklady           |              | 0         |
| 2                    | PSV                   | 5 757,60     | 8 242,86  |                   |                           |              |           |
|                      |                       |              | 14 000,46 |                   |                           |              |           |
| 3                    | MONT                  |              |           | 8                 | Kompletačná činnosť       |              | 0,00      |
| 4                    | OST                   |              |           | 9                 | HZS                       |              | 0,00      |
| 5                    | VN                    |              |           |                   |                           |              |           |
| 6                    | Spolu                 |              | 14 000,46 | 10                | Spolu                     |              | 0,00      |
| C VRN                |                       |              |           | D VRN             |                           |              |           |
| 11                   | Zariadenie staveniska | 0% z [H+P+M] | 0,00      | 16                | Sťažené podmienky dopravy | 0% z [H+P+M] | 0,00      |
| 12                   | Sťažené výrobné podm  | 0% z [H+P]   | 0,00      | 17                | Horské oblasti            | 0% z [H+P+M] | 0,00      |
| 13                   | Prevádzkové vplyvy    | 0% z [H+P+M] | 0,00      | 18                | Mimostavenisková doprava  | 0% z [H+P]   | 0,00      |
| 14                   |                       |              |           | 19                |                           |              |           |
| 15                   |                       |              |           | 20                | Spolu                     |              | 0,00      |
| Projektant,rozpočtár |                       |              |           | E Celkové náklady |                           |              |           |
|                      |                       |              |           | 21                | Súčet riadkov 5,10,15,20  |              | 14 000,46 |
|                      |                       |              |           | 22                | DPH 20% z                 | 14 000,46    | 2 800,09  |
|                      |                       |              |           | 23                | DPH 0% z                  | 0,00         | 0,00      |
|                      |                       |              |           | 24                | Spolu v EUR               |              | 16 800,55 |
|                      |                       |              |           | F                 |                           |              |           |

Odberteľ

26 Dodávateľ

17.07.2023

Odberateľ: TSK

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Dátum: 31.5.2023

Stavba Modernizácia odborného výcviku SOŠ P.B.

Objekt Práce nad rámec dohodnutého rozpočtu Ú.K. 2.6. 2023

### Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel                                    | Montáž          | Materiál        | Spolu            | Hmotnosť (T)  | Suť (T)       |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Práce PSV</b>                          |                 |                 |                  |               |               |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA    | 706,28          | 0,00            | 706,28           | 0,0300        | 0,0000        |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY           | 3 529,98        | 2 550,02        | 6 080,00         | 0,0200        | 0,0000        |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ | 1 521,34        | 5 692,84        | 7 214,18         | 0,0000        | 0,0000        |
| <b>Práce PSV</b>                          | <b>5 757,60</b> | <b>8 242,86</b> | <b>14 000,46</b> | <b>0,0500</b> | <b>0,0000</b> |
| <b>Celkom v EUR</b>                       | <b>5 757,60</b> | <b>8 242,86</b> | <b>14 000,46</b> | <b>0,0500</b> | <b>0,0000</b> |

Odberateľ: TSK

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Dátum: 31.5.2023

Zákazka Modernizácia odborného výcviku SOŠ P.B.

Objekt Práce nad rámec dohodnutého rozpočtu Ú.K. 2.6. 2023

### Prehľad rozpočtových nákladov

| Cenník                                     | Kód položky  | Názov                                                                                                                                           | Mj  | Množstvo | Montáž        | Materiál    | Cena celkom   | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť     | Suť      |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|----------|
| <b>Práce PSV</b>                           |              |                                                                                                                                                 |     |          |               |             |               |             |              |          |
|                                            | <b>733</b>   | <b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA</b>                                                                                                   |     |          |               |             |               |             |              |          |
| 731/A 3                                    | 733111102    | Potrubia z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 10                                                                                  | m   | 26,000   | 11,36         | 0,00        | 295,36        | 0,001       | 0,028        |          |
| 731/A 3                                    | 733113112    | Potrubia z rúrok závitových príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 10                                              | kus | 72,000   | 5,18          | 0,00        | 372,96        |             | 0            |          |
| 731/A 3                                    | 733190107    | Ostatné tlakové skúšky potrubia z ocelových rúrok závitových                                                                                    | m   | 26,000   | 0,72          | 0,00        | 18,72         |             | 0            |          |
| 731/A 3                                    | 998733203    | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m                                                                                | %   | 6,870    | 2,8000        | 0,0000      | 19,2400       |             | 0            |          |
|                                            | <b>733</b>   | <b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA</b>                                                                                                   |     |          | <b>706,28</b> | <b>0,00</b> | <b>706,28</b> |             | <b>0,030</b> | <b>0</b> |
| <b>734 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY</b> |              |                                                                                                                                                 |     |          |               |             |               |             |              |          |
| 731/B 4                                    | 734200811    | Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2                                                                                           | kus | 26,000   | 1,20          | 0,00        | 31,20         | 0,000       | 0,001        |          |
| 731/A 4                                    | 734291113    | Ostatné armatúry kohútiky plniace a vypúšťacie normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2                                                               | kus | 26,000   | 7,92          | 0,00        | 205,92        | 0,000       | 0,013        |          |
| 731/A 4                                    | 734209103    | Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2                                                                                                     | kus | 26,000   | 1,39          | 0,00        | 36,14         | 0,000       | 0,001        |          |
| R/R 0                                      | 0,0523659845 | Odborné prečistenie - preplach vykurovacieho okruhu (prečisťovacie činidlo, nutnosť stálej prevádzky obehového čerpadla, súčinnosť s investorm) | súb | 1,000    | 880,00        | 0,00        | 880,00        |             | 0            |          |
| R/R 0                                      | 0,57         | Chemické upravenie vykurovacej vody do vykurovania (dávkovanie a udržiavanie pH vykurovacej vody rátané na 10m 3)                               | súb | 1,000    | 1 980,00      | 0,00        | 1 980,00      |             | 0            |          |
| 731/A 4                                    | 734211111    | Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8                                                                                      | kus | 36,000   | 3,60          | 0,00        | 129,60        | 0,000       | 0,006        |          |
| 731/A 4                                    | 734223120    | Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2                                                                       | kus | 5,000    | 3,60          | 0,00        | 18,00         | 0,000       | 0            |          |
| 731/A 4                                    | 734223208    | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej                                                                                          | súb | 36,000   | 6,92          | 0,00        | 249,12        |             | 0            |          |

Rozpočet Modernizácie odborného výcviku SOŠ P.B. / Práce nad rámec dohody o celkovom rozpočtu Ú.K. 2.6. 2023

| Cenník  | Kód položky  | Názov                                                                                                                                                                                                                                                      | Mj  | Množstvo | Montáž          | Materiál        | Cena celkom      | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť     | Suť      |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|--------------|----------|
| S/S50   | 551054034001 | HERZ Set klasik K priamy na pripojenie vykurovacieho telesa, obsahuje priamy termostatický ventil HERZ TS-98-V DN15 s pripojením na závitovú rúru hrdlom s univerzálnym typom, priamy ventil do spiatocky HERZ RL-1 DN15 s pripojením na závitovú rúru hrd | kus | 67,000   | 0,00            | 38,06           | 2 550,02         |             | 0            |          |
|         | <b>734</b>   | <b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |          | <b>3 529,98</b> | <b>2 550,02</b> | <b>6 080,00</b>  |             | <b>0,020</b> | <b>0</b> |
|         | <b>735</b>   | <b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ</b>                                                                                                                                                                                                           |     |          |                 |                 |                  |             |              |          |
| 731/A 5 | 735154130    | Montáž vykurovacieho panelového dvojradového radiátora 500 mm x 400 - 600 mm                                                                                                                                                                               | kus | 23,000   | 28,08           | 0,00            | 645,84           | 0,000       | 0            |          |
| S/S40   | 484175230101 | KORADO Radiátor KLASIK K21, 600x400 mm, bočné pripojenie                                                                                                                                                                                                   | kus | 9,000    | 0,00            | 125,16          | 1 126,44         |             | 0            |          |
| S/S40   | 484175170101 | KORADO Radiátor KLASIK K21, 550x400 mm, bočné pripojenie                                                                                                                                                                                                   | kus | 4,000    | 0,00            | 125,16          | 500,64           |             | 0            |          |
| S/S40   | 484175180102 | KORADO Radiátor KLASIK K22, 550x500 mm, bočné pripojenie                                                                                                                                                                                                   | kus | 1,000    | 0,00            | 125,00          | 125,00           |             | 0            |          |
| S/S40   | 484175180103 | KORADO Radiátor KLASIK K22, 550x600 mm, bočné pripojenie                                                                                                                                                                                                   | kus | 9,000    | 0,00            | 145,68          | 1 311,12         |             | 0            |          |
| 731/A 5 | 735154131    | Montáž vykurovacích telies 2-radových panelových, výška 500 mm, dĺžka 700-900 mm                                                                                                                                                                           | kus | 7,000    | 22,50           | 0,00            | 157,50           | 0,000       | 0            |          |
| 731/A 5 | 735154132    | Montáž vykurovacích telies 2-radových panelových, výška 500 mm, dĺžka 1000-1200 mm                                                                                                                                                                         | kus | 2,000    | 23,00           | 0,00            | 46,00            | 0,000       | 0            |          |
| 731/A 5 | 735154133    | Montáž vykurovacích telies 2-radových panelových, výška 500 mm, dĺžka 1400-1800 mm                                                                                                                                                                         | kus | 6,000    | 23,33           | 0,00            | 139,98           | 0,000       | 0            |          |
| S/S40   | 484175180104 | KORADO Radiátor KLASIK K22, 550x700 mm, bočné pripojenie                                                                                                                                                                                                   | kus | 1,000    | 0,00            | 115,60          | 115,60           |             | 0            |          |
| S/S40   | 484175180106 | KORADO Radiátor KLASIK K22, 550x900 mm, bočné pripojenie                                                                                                                                                                                                   | kus | 6,000    | 0,00            | 131,67          | 790,02           |             | 0            |          |
| S/S40   | 484175180109 | KORADO Radiátor KLASIK K22, 550x1200 mm, bočné pripojenie                                                                                                                                                                                                  | kus | 2,000    | 0,00            | 160,00          | 320,00           |             | 0            |          |
| S/S40   | 484175180110 | KORADO Radiátor KLASIK K22, 550x1400 mm, bočné pripojenie                                                                                                                                                                                                  | kus | 6,000    | 0,00            | 180,83          | 1 084,98         |             | 0            |          |
| 731/A 5 | 735158120    | Vykurovacie telesá panelové tlakové skúšky telies vodou dvojradových                                                                                                                                                                                       | kus | 36,000   | 9,32            | 0,00            | 335,52           |             | 0            |          |
| 731/A 5 | 998735202    | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                                                                                         | %   | 66,986   | 2,8000          | 0,0000          | 187,5600         |             | 0            |          |
|         | <b>735</b>   | <b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ</b>                                                                                                                                                                                                           |     |          | <b>1 512,40</b> | <b>5 373,80</b> | <b>6 886,20</b>  |             | <b>0,000</b> | <b>0</b> |
|         |              | <b>Práce PSV</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |          | <b>5 748,66</b> | <b>7 923,82</b> | <b>13 672,48</b> |             | <b>0,050</b> | <b>0</b> |
|         |              | <b>Celkom v EUR</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |          | <b>5 748,66</b> | <b>7 923,82</b> | <b>13 672,48</b> |             | <b>0,050</b> | <b>0</b> |

### Krycí list rozpočtu

Stavba Modernizácia odborného výcviku SOŠ P.B.

Objekt Práce nad rámec dohodnutého rozpočtu ZTI. 26.5.2023

Miesto:

Ks:

Zákazka: 50/2023

Spracoval:

Dňa

26.5.2023

Odberteľ: TSK

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: HBH,a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

IČO:

DIČ:

| A ZRN                |                       |              |           | B                 |                           |              |           |
|----------------------|-----------------------|--------------|-----------|-------------------|---------------------------|--------------|-----------|
| 1                    | HSV                   |              |           | 7                 | Ostatné náklady           |              | 0         |
| 2                    | PSV                   | 14 406,94    | 6 153,50  |                   |                           |              |           |
| 3                    | MONT                  |              |           | 8                 | Kompletačná činnosť       |              | 0,00      |
| 4                    | OST                   |              |           | 9                 | HZS                       |              | 0,00      |
| 5                    | VN                    |              |           |                   |                           |              |           |
| 6                    | Spolu                 |              | 20 560,44 | 10                | Spolu                     |              | 0,00      |
| C VRN                |                       |              |           | D VRN             |                           |              |           |
| 11                   | Zariadenie staveniska | 0% z [H+P+M] | 0,00      | 16                | Sťažené podmienky dopravy | 0% z [H+P+M] | 0,00      |
| 12                   | Sťažené výrobné podm. | 0% z [H+P]   | 0,00      | 17                | Horské oblasti            | 0% z [H+P+M] | 0,00      |
| 13                   | Prevádzkové vplyvy    | 0% z [H+P+M] | 0,00      | 18                | Mimostavenisková doprava  | 0% z [H+P]   | 0,00      |
| 14                   |                       |              |           | 19                |                           |              |           |
| 15                   |                       |              |           | 20                | Spolu                     |              | 0,00      |
| Projektant,rozpočtár |                       |              |           | E Celkové náklady |                           |              |           |
|                      |                       |              |           | 21                | Súčet riadkov 5,10,15,20  |              | 20 560,44 |
|                      |                       |              |           | 22                | DPH 20% z                 | 20 560,44    | 4 112,09  |
|                      |                       |              |           | 23                | DPH 0% z                  | 0,00         | 0,00      |
|                      |                       |              |           | 24                | Spolu v EUR               |              | 24 672,53 |
|                      |                       |              |           | F                 |                           |              |           |

Odberteľ

26 Dodávateľ

17.07.2023.

Odberateľ: TSK

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Dátum: 26.5.2023

Stavba Modernizácia odborného výcviku SOŠ P.B.

Objekt Práce nad rámec dohodnutého rozpočtu ZTI. 26.5.2023

### Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel                                          | Montáž           | Materiál        | Spolu            | Hmotnosť (T)  | Sut' (T)      |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Práce PSV</b>                                |                  |                 |                  |               |               |
| IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ | 182,06           | 58,76           | 240,82           | 0,0000        | 0,0000        |
| ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA                      | 1 763,68         | 0,00            | 1 763,68         | 0,6600        | 0,0000        |
| ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD                          | 2 272,70         | 577,54          | 2 850,24         | 0,0200        | 0,0000        |
| ZTI - ZARIAĐOVACIE PREDMETY                     | 9 354,72         | 5 299,68        | 14 654,40        | 0,3100        | 0,0000        |
| KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE                    | 833,78           | 217,52          | 1 051,30         | 0,0000        | 0,0000        |
| <b>Práce PSV</b>                                | <b>14 406,94</b> | <b>6 153,50</b> | <b>20 560,44</b> | <b>0,9900</b> | <b>0,0000</b> |
| <b>Celkom v EUR</b>                             | <b>14 406,94</b> | <b>6 153,50</b> | <b>20 560,44</b> | <b>0,9900</b> | <b>0,0000</b> |

Odberateľ: TSK

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Dátum: 26.5.2023

Zákazka Modernizácia odborného výcviku SOŠ P.B.

Objekt Práce nad rámec dohodnutého rozpočtu ZTI. 26.5.2023

# Prehľad rozpočtových nákladov

| Cenník  | Kód položky  | Názov                                                                             | Mj  | Množstvo | Montáž        | Materiál     | Cena celkom   | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť     | Suť      |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|----------|
|         |              | <b>Práce PSV</b>                                                                  |     |          |               |              |               |             |              |          |
|         | <b>713</b>   | <b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>                            |     |          |               |              |               |             |              |          |
| R/RE    | 713482112.1  | Montáž trubíc z PE, hr.do 13 mm                                                   | m   | 52,000   | 3,50          | 0,00         | 182,00        |             | 0            |          |
| P/PE    | 283310002900 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie)               | m   | 52,000   | 0,00          | 1,13         | 58,76         |             | 0            |          |
| 713/A 5 | 998713202.S  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                | %   | 2,408    | 0,0230        | 0,0000       | 0,0600        |             | 0            |          |
|         | <b>713</b>   | <b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>                            |     |          | <b>182,06</b> | <b>58,76</b> | <b>240,82</b> |             | <b>0,000</b> | <b>0</b> |
|         |              | <b>ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA</b>                                                 |     |          |               |              |               |             |              |          |
|         | <b>721</b>   | <b>ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA</b>                                                 |     |          |               |              |               |             |              |          |
| R/RE    | 721172105.1  | Potrubie z PVC - U odpadové novodurové 50x1,8 mm                                  | m   | 22,000   | 12,50         | 0,00         | 275,00        |             | 0            |          |
| R/RE    | 721172107.1  | Potrubie z PVC - U odpadové novodurové 75x1,8 mm                                  | m   | 14,000   | 17,20         | 0,00         | 240,80        |             | 0            |          |
| 721/A 1 | 721171109.S  | Potrubie z PVC - U odpadové novodurové 110x3,0 mm                                 | m   | 6,000    | 21,34         | 0,00         | 128,03        | 0,002       | 0,01         |          |
| 721/A 1 | 721171110    | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D125x2,2                | m   | 29,500   | 17,47         | 0,00         | 515,37        | 0,021       | 0,628        |          |
| 721/A 1 | 721242116    | Lapače strešných splavenín liatinové - HL 600 DN 100                              | kus | 1,000    | 137,50        | 0,00         | 137,50        | 0,025       | 0,025        |          |
| 721/A 1 | 721194105    | Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8 | kus | 19,000   | 3,75          | 0,00         | 71,25         |             | 0            |          |
| R/RE    | 7212110001.1 | Podlahový vpust, HL 510N - DN 50 mm                                               | ks  | 1,000    | 95,24         | 0,00         | 95,24         |             | 0            |          |
| R/RE    | 721211205.01 | Kalich so zápachovou uzávierkou HL 21 , DN 32                                     | ks  | 4,000    | 32,00         | 0,00         | 128,00        |             | 0            |          |
| 721/A 1 | 721290112.1  | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 200                 | m   | 42,000   | 1,71          | 0,00         | 71,95         |             | 0            |          |
| 721/A 1 | 721290123.S  | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300                 | m   | 42,000   | 1,25          | 0,00         | 52,50         |             | 0            |          |

Rozpočet Modernizácie odborného výcviku SOŠ P.B. / Práce nad rámec dohodnutého rozpočtu ZTI. 26.5.2023

| Cenník  | Kód položky    | Názov                                                                  | Mj    | Množstvo | Montáž   | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť   |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------|-------------|-------------|----------|-------|
| 721/A 1 | 998721202.S    | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m   | %     | 17,156   | 2,8000   | 0,0000   | 48,0400     |             | 0        |       |
|         | 721            | ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA                                             |       |          | 1 763,68 | 0,00     | 1 763,68    |             | 0,660    | 0     |
|         | 722            | ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD                                                 |       |          |          |          |             |             |          |       |
| R/RE    | 722171113.1    | Potrúbie plastlinikové DN 20x2 mm                                      | m     | 52,000   | 22,31    | 0,00     | 1 160,12    |             | 0        |       |
| 721/A 2 | 722190401.S    | Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15                                   | ks    | 24,000   | 10,23    | 0,00     | 245,40      |             | 0        |       |
| R/RE    | 722221175.S    | Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4                     | ks    | 7,000    | 4,86     | 0,00     | 34,04       |             | 0        |       |
| P/PE    | 551210021600.1 | Ventil poistný 3/4", PN 10, mosadz                                     | ks    | 7,000    | 0,00     | 37,50    | 262,50      |             | 0        |       |
| 721/A 2 | 722290226.S    | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50                | m     | 52,000   | 1,94     | 0,00     | 100,78      | 0,000       | 0,009    |       |
| 721/A 2 | 722290234      | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80              | m     | 52,000   | 1,31     | 0,00     | 68,28       | 0,000       | 0,001    |       |
| 721/A 2 | 998722202.S    | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m       | %     | 18,711   | 2,8000   | 0,0000   | 52,3900     |             | 0        |       |
| 721/C 2 | 722131933      | Opravy vodovodného potrubia závitového - výmena vrškov ventilov DN 25  | kus   | 16,000   | 14,17    | 0,00     | 226,69      | 0,001       | 0,011    |       |
| S/S50   | 551200100233   | Vršok ventilu na studenú vodu DN 25                                    | kus   | 16,000   | 0,00     | 16,39    | 262,24      |             | 0        |       |
| 721/C 2 | 722220972      | Výmena ventilu v hydrantovom okruhu DN 50                              | kus   | 1,000    | 385,00   | 0,00     | 385,00      | 0,000       | 0        | 0,000 |
| S/S50   | 551200100236   | Guľový uzáver voda 2"FF, páčka                                         | súb   | 1,000    | 0,00     | 52,80    | 52,80       |             | 0        |       |
|         | 722            | ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD                                                 |       |          | 2 272,70 | 577,54   | 2 850,24    |             | 0,020    | 0     |
|         | 725            | ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY                                            |       |          |          |          |             |             |          |       |
| R/RE    | 725531133      | Montáž elektr. ohrievač vody stojatý 120 l                             | súbor | 4,000    | 49,50    | 0,00     | 198,00      |             | 0        |       |
| P/PE    | 386860         | Ohrievač vody elektr. stojatý ELIZ 120 l, P1=2000W, 1/N/PE-230V, IP 25 | kpl   | 4,000    | 0,00     | 300,66   | 1 202,64    |             | 0        |       |
| R/RE    | 725531134      | Montáž elektr. ohrievač vody ležatý 150 l                              | súbor | 8,000    | 62,70    | 0,00     | 501,60      |             | 0        |       |
| P/PE    | 387071         | Ohrievač vody elektr. ležatý ELIZ 150 l, P1=2000W, 1/N/PE-230V, IP 25  | kpl   | 8,000    | 0,00     | 474,83   | 3 798,64    |             | 0        |       |
| 721/A 5 | 725529201      | Montáž elektr. ohrievač vody poddrezový                                | súb   | 3,000    | 33,13    | 0,00     | 99,38       | 0,003       | 0,008    |       |

**Rozpočet Modernizácie odborného výcviku SOŠ P.B. / Práce nad rámec dohody o celkovom rozpočtu ZTI. 26.5.2023**

| Cenník  | Kód položky | Názov                                                                                        | Mj  | Množstvo | Montáž          | Materiál        | Cena celkom      | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť     | Suť      |
|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|--------------|----------|
| 721/A 5 | 725530116   | Elektrický prietokový ohrievač HAKL PL T - typ poddrezový , páková batéria prikon 3,5/4,5 kW | kus | 3,000    | 250,00          | 0,00            | 750,00           | 0,014       | 0,043        |          |
| 721/A 5 | 725122112   | Pisoárové záchodky z bieleho diturvitu - štandardná kvalita                                  | kus | 2,000    | 149,60          | 0,00            | 299,20           | 0,012       | 0,024        |          |
| 721/A 5 | 725810204   | Ventily nástenné tlačítkové - splachovanie pisoáru G 1/2                                     | kus | 16,000   | 39,60           | 0,00            | 633,60           | 0,001       | 0,009        |          |
| 721/A 5 | 725819202   | Montáž ventilov nástenných - splachovanie pisoáru G 1/2"                                     | súb | 16,000   | 13,63           | 0,00            | 218,08           | 0,000       | 0,005        |          |
| 721/A 5 | 725810402   | Ventily rohové bez pripájacej rúrky G 1/2x3/8"                                               | kus | 126,000  | 10,38           | 0,00            | 1 307,88         | 0,000       | 0,062        |          |
| 721/A 5 | 725819402   | Montáž ventilov bez pripojovacej rúrky G 1/2                                                 | súb | 126,000  | 7,34            | 0,00            | 924,84           | 0,000       | 0,035        |          |
| 721/A 5 | 725840206   | Batérie sprchové nástenné štandardná kvalita                                                 | kus | 3,000    | 76,78           | 0,00            | 230,34           | 0,002       | 0,007        |          |
| 721/A 5 | 725840302   | Batérie sprchové držiak sprchy s nastaviteľnou výškou                                        | kus | 13,000   | 47,30           | 0,00            | 614,90           | 0,001       | 0,011        |          |
| 721/A 5 | 725840303   | Montáž sprchovej sady, horná 1/2", hadica                                                    | kus | 13,000   | 16,21           | 0,00            | 210,73           | 0,001       | 0,011        |          |
| 721/A 5 | 725849200   | Montáž batérií sprchových nástenných                                                         | kus | 3,000    | 14,34           | 0,00            | 43,02            | 0,000       | 0            |          |
| 721/A 5 | 725860115   | Zápachové uzávierky pre zariadenie predmety priemer 40                                       | kus | 49,000   | 17,98           | 0,00            | 881,02           | 0,001       | 0,028        |          |
| 721/A 5 | 725869371   | Montáž zápachovej uzávierky pisoárovej do D 50                                               | kus | 16,000   | 5,15            | 0,00            | 82,40            | 0,000       | 0            |          |
| S/S50   | 5516170300  | Uzávierka zápachová pisoárová D 50 mm                                                        | kus | 16,000   | 20,52           | 18,65           | 626,64           | 0,001       | 0,01         |          |
| 721/A 5 | 725869101   | Montáž zápachových uzávierok pre zariadenie predmety umývadlových do D 40                    | kus | 49,000   | 4,27            | 0,00            | 209,13           | 0,000       | 0,008        |          |
| 721/A 5 | 725291112   | Montáž dosky na WC                                                                           | súb | 20,000   | 6,00            | 0,00            | 120,00           | 0,000       | 0,001        |          |
| 721/A 5 | 725291111   | Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov, diturvitová toaletná doska                             | kus | 19,000   | 50,60           | 0,00            | 961,40           | 0,002       | 0,046        |          |
| 721/A 5 | 725129201   | Montáž pisoárových záchodkov z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže                     | súb | 14,000   | 26,40           | 0,00            | 369,60           | 0,000       | 0,005        |          |
| 721/A 5 | 998725202.S | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m                          | %   | 142,830  | 2,6000          | 0,0000          | 371,3600         |             | 0            |          |
| 725     |             | <b>ZTI - ZARIADOVACIE PREDMETY</b>                                                           |     |          | <b>9 354,72</b> | <b>5 299,68</b> | <b>14 654,40</b> |             | <b>0,310</b> | <b>0</b> |
| 767     |             | <b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>                                                          |     |          |                 |                 |                  |             |              |          |
| 767/A 3 | 767995101   | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg             | kg  | 8,000    | 8,96            | 0,00            | 71,68            | 0,000       | 0,001        |          |

Rozpočet Modernizácie odborného výcviku SOŠ P.B. / Práce nad rámec dohodnutého rozpočtu ZTI. 26.5.2023

| Cenník  | Kód položky | Názov                                                                                 | Mj  | Množstvo | Montáž    | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|-----|
| P/PE    | 4297002582R | Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu                                         | kg  | 8,000    | 0,00      | 12,50    | 100,00      |             | 0        |     |
| P/PE    | 4297002583R | Doplnkové konštrukcie- typové uloženie jednoduché                                     | kg  | 8,000    | 0,00      | 11,75    | 94,00       |             | 0        |     |
| P/PE    | 369831      | Objímka LARF L26-28, kotvy a závesná tyč dl. 100 cm                                   | kus | 8,000    | 0,00      | 2,94     | 23,52       |             | 0        |     |
| 767/A.3 | 998767202.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %   | 289,299  | 2,6000    | 0,0000   | 752,1800    |             | 0        |     |
| R/RE    | 767996102   | Montáž objímky LARF, kotvy a záves. tyč pre vodovod a kanalizáciu                     | kus | 8,000    | 1,24      | 0,00     | 9,92        |             | 0        |     |
|         | 767         | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE                                                          |     |          | 833,78    | 217,52   | 1 051,30    |             | 0,000    | 0   |
|         |             | Práce PSV                                                                             |     |          | 14 406,94 | 6 153,50 | 20 560,44   |             | 0,990    | 0   |
|         |             | Celkom v EUR                                                                          |     |          | 14 406,94 | 6 153,50 | 20 560,44   |             | 0,990    | 0   |

# Krycí list rozpočtu

Stavba Modernizácia odborného výcviku SOŠ P.B.

Objekt Rekonštrukcia plynovej kotolne 2.6. 2023

Miesto:

Ks:

Zákazka: 50/2023

Spracoval:

Dňa

31.5.2023

Odberteľ: TSK

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 34973320

DIČ: 1020516112

| A                    |                                    | ZRN | Montáž   | Materiál | ZRN spolu | B                 |                                        |          |        |
|----------------------|------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|-------------------|----------------------------------------|----------|--------|
| 1                    | HSV                                |     |          |          |           | 7                 | Ostatné náklady                        | 0        |        |
| 2                    | PSV                                |     | 1 557,53 | 0,00     | 1 557,53  |                   |                                        |          |        |
| 3                    | MONT                               |     |          |          |           | 8                 | Kompletačná činnosť                    | 0,00     |        |
| 4                    | OST                                |     |          |          |           | 9                 | HZS                                    | 0,00     |        |
| 5                    | VN                                 |     |          |          |           |                   |                                        |          |        |
| 6                    | Spolu                              |     |          |          | 1 557,53  | 10                | Spolu                                  | 0,00     |        |
| C VRN                |                                    |     |          |          |           | D VRN             |                                        |          |        |
| 11                   | Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] |     |          |          | 0,00      | 16                | Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] | 0,00     |        |
| 12                   | Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]    |     |          |          | 0,00      | 17                | Horské oblasti 0% z [H+P+M]            | 0,00     |        |
| 13                   | Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]    |     |          |          | 0,00      | 18                | Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]    | 0,00     |        |
| 14                   |                                    |     |          |          |           | 19                |                                        |          |        |
| 15                   |                                    |     |          |          |           | 20                | Spolu                                  | 0,00     |        |
| Projektant,rozpočtár |                                    |     |          |          |           | E Celkové náklady |                                        |          |        |
|                      |                                    |     |          |          |           | 21                | Súčet riadkov 5,10,15,20               | 1 557,53 |        |
|                      |                                    |     |          |          |           | 22                | DPH 20% z                              | 1 557,53 | 311,51 |
|                      |                                    |     |          |          |           | 23                | DPH 0% z                               | 0,00     | 0,00   |
|                      |                                    |     |          |          |           | 24                | Spolu v EUR                            | 1 869,04 |        |
|                      |                                    |     |          |          |           | F                 |                                        |          |        |

Odberteľ

26 Dodávateľ

17.04.2023

Odberateľ: TSK

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Dátum: 31.5.2023

Stavba Modernizácia odborného výcviku SOŠ P.B.

Objekt Rekonštrukcia plynovej kotolne 2.6. 2023

### Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel                     | Montáž          | Materiál    | Spolu           | Hmotnosť (T)  | Suť (T)       |
|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>Práce PSV</b>           |                 |             |                 |               |               |
| ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA | 777,13          | 0,00        | 777,13          | 0,1300        | 0,0900        |
| ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD     | 419,84          | 0,00        | 419,84          | 0,0100        | 0,3400        |
| ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE    | 360,56          | 0,00        | 360,56          | 0,0000        | 0,3700        |
| <b>Práce PSV</b>           | <b>1 557,53</b> | <b>0,00</b> | <b>1 557,53</b> | <b>0,1400</b> | <b>0,8000</b> |
| <b>Celkom v EUR</b>        | <b>1 557,53</b> | <b>0,00</b> | <b>1 557,53</b> | <b>0,1400</b> | <b>0,8000</b> |

# Rozpočet Modernizácia odborného výcviku SOŠ P.B. / Rekonštrukcia plynovej kotolne 2.6. 2023

Odberateľ: TSK

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Dátum: 31.5.2023

Zákazka Modernizácia odborného výcviku SOŠ P.B.

Objekt Rekonštrukcia plynovej kotolne 2.6. 2023

## Prehľad rozpočtových nákladov

| Cenník  | Kód položky | Názov                                                                             | Mj  | Množstvo | Montáž        | Materiál    | Cena celkom   | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť     | Suť         |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
|         |             | <b>Práce PSV</b>                                                                  |     |          |               |             |               |             |              |             |
|         | <b>721</b>  | <b>ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA</b>                                                 |     |          |               |             |               |             |              |             |
| 721/B 1 | 721140802   | Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100 0,01492t | m   | 2,000    | 8,40          | 0,00        | 16,80         |             | 0            | 0,030       |
| 721/B 1 | 721210813   | Demontáž kanal. príslušenstva vpustov podlahových liatinových DN 100              | kus | 2,000    | 9,46          | 0,00        | 18,92         |             | 0            | 0,059       |
| 721/C 1 | 721140906   | Opravy odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 125        | kus | 2,000    | 205,27        | 0,00        | 410,54        | 0,047       | 0,095        |             |
| 721/A 1 | 721194109   | Zriadenie prípojk na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3 | kus | 2,000    | 5,56          | 0,00        | 11,12         |             | 0            |             |
| 721/A 1 | 721212305   | Podlahové vpusty s bočným odpadom zo DN 100                                       | kus | 2,000    | 95,24         | 0,00        | 190,48        | 0,015       | 0,03         |             |
| 721/A 1 | 721212403   | Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110                      | kus | 2,000    | 12,74         | 0,00        | 25,48         | 0,001       | 0,001        |             |
| 721/A 1 | 721290111   | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125                 | m   | 2,000    | 1,71          | 0,00        | 3,42          |             | 0            |             |
| 721/A 1 | 721999905   | Vnútna kanalizácia HZS T5                                                         | hod | 4,000    | 19,80         | 0,00        | 79,20         |             | 0            |             |
| 721/A 1 | 998721201   | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                     | %   | 7,560    | 2,8000        | 0,0000      | 21,1700       |             | 0            |             |
|         | <b>721</b>  | <b>ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA</b>                                                 |     |          | <b>777,13</b> | <b>0,00</b> | <b>777,13</b> |             | <b>0,130</b> | <b>0,09</b> |
|         | <b>722</b>  | <b>ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD</b>                                                     |     |          |               |             |               |             |              |             |
| 721/B 2 | 722130802   | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40                    | m   | 42,000   | 3,59          | 0,00        | 150,78        |             | 0            | 0,209       |
| 721/B 2 | 722181812   | Demontáž plstených pásov z rúr do D50 0,00023 t                                   | m   | 42,000   | 1,00          | 0,00        | 42,00         |             | 0            | 0,010       |
| 721/B 2 | 722211822   | Demontáž armatúr prírubových, vodomeroz závitových 50                             | kus | 1,000    | 13,23         | 0,00        | 13,23         |             | 0            | 0,050       |
| 721/C 2 | 722131915   | Opravy vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 40         | súb | 1,000    | 42,71         | 0,00        | 42,71         | 0,006       | 0,006        |             |

Rozpočet Montáž a údržba odborného výcviku SOŠ P.B. / Rekonštrukcia kotelne 2.6. 2023

| Cenník  | Kód položky | Názov                                                                         | Mj  | Množstvo | Montáž   | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť   |
|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|-------------|-------------|----------|-------|
| 721/C 2 | 722131934   | Opravy vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 32 | kus | 2,000    | 17,93    | 0,00     | 35,86       | 0,001       | 0,002    |       |
| 721/B 2 | 722220863   | Demontáž armatúr závitových s dvomi závitmi G 6/4 0,00146 t                   | kus | 8,000    | 1,44     | 0,00     | 11,52       |             | 0        | 0,012 |
| 721/B 2 | 722220873   | Demontáž konzol z profilov L 50 prerezaním                                    | kus | 12,000   | 3,46     | 0,00     | 41,52       |             | 0        | 0,060 |
| 721/A 2 | 722999905   | Vnútorný vodovod HZS T5                                                       | hod | 4,000    | 19,80    | 0,00     | 79,20       |             | 0        |       |
| 721/A 2 | 998722201   | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m                     | %   | 378,000  | 0,0080   | 0,0000   | 3,0200      |             | 0        |       |
|         | 722         | ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD                                                        |     |          | 419,84   | 0,00     | 419,84      |             | 0,010    | 0,34  |
|         | 724         | ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE                                                       |     |          |          |          |             |             |          |       |
| 721/B 4 | 724211811   | Demontáž dolňania vykurovania                                                 | súb | 2,000    | 179,30   | 0,00     | 358,60      |             | 0        | 0,366 |
| 721/A 4 | 998724201   | Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m                    | %   | 326,000  | 0,0060   | 0,0000   | 1,9600      |             | 0        |       |
|         | 724         | ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE                                                       |     |          | 360,56   | 0,00     | 360,56      |             | 0,000    | 0,37  |
|         |             | Práce PSV                                                                     |     |          | 1 557,53 | 0,00     | 1 557,53    |             | 0,140    | 0,8   |
|         |             | Celkom v EUR                                                                  |     |          | 1 557,53 | 0,00     | 1 557,53    |             | 0,140    | 0,8   |

# Krycí list rozpočtu

Stavba Modernizácia odborného výcviku SOŠ P.B.

Objekt Odpočet zariadení predmetov - 12.5.2023

Miesto:

Ks:

Zákazka: 50/2023

Spracoval:

Dňa

13.5.2023

Odberateľ: TSK

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

IČO:

DIČ:

| A ZRN                |                       |              |            | B                 |                            |              |            |
|----------------------|-----------------------|--------------|------------|-------------------|----------------------------|--------------|------------|
| 1                    | HSV                   |              |            | 7                 | Ostatné náklady            |              | 0          |
| 2                    | PSV                   | - 7 698,42   | 0,00       |                   |                            |              |            |
| 3                    | MONT                  |              |            | 8                 | Kompletná činnosť          |              | 0,00       |
| 4                    | OST                   |              |            | 9                 | HZS                        |              | 0,00       |
| 5                    | VN                    |              |            |                   |                            |              |            |
| 6                    | Spolu                 |              | - 7 698,42 | 10                | Spolu                      |              | 0,00       |
| C VRN                |                       |              |            | D VRN             |                            |              |            |
| 11                   | Zariadenie staveniska | 0% z [H+P+M] | 0,00       | 16                | Stáženie podmienky dopravy | 0% z [H+P+M] | 0,00       |
| 12                   | Stáženie výrobné podm | 0% z [H+P]   | 0,00       | 17                | Horské oblasti             | 0% z [H+P+M] | 0,00       |
| 13                   | Prevádzkové vplyvy    | 0% z [H+P+M] | 0,00       | 18                | Mimostavenisková doprava   | 0% z [H+P]   | 0,00       |
| 14                   |                       |              |            | 19                |                            |              |            |
| 15                   |                       |              |            | 20                | Spolu                      |              | 0,00       |
| Projektant,rozpočtár |                       |              |            | E Celkové náklady |                            |              |            |
|                      |                       |              |            | 21                | Súčet riadkov 5,10,15,20   |              | - 7 698,42 |
|                      |                       |              |            | 22                | DPH 20% z                  | - 7 698,42   | - 1 539,68 |
|                      |                       |              |            | 23                | DPH 0% z                   | 0,00         | 0,00       |
|                      |                       |              |            | 24                | Spolu v EUR                |              | - 9 238,10 |
|                      |                       |              |            | F                 |                            |              |            |

Odberateľ

26 Dodávateľ

17.5.2023

Odberateľ: TSK

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Dátum: 13.5.2023

Stavba Modernizácia odborného výcviku SOŠ P.B.

Objekt Odpočet zariadeníacich predmetov - 12.5.2023

### Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel                      | Montáž     | Materiál | Spolu      | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|-----------------------------|------------|----------|------------|--------------|---------|
| Práce PSV                   |            |          |            |              |         |
| ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY | - 7 698,42 | 0,00     | - 7 698,42 | 0,2800       | 0,0000  |
| Práce PSV                   | - 7 698,42 | 0,00     | - 7 698,42 | 0,2800       | 0,0000  |
| Celkom v EUR                | - 7 698,42 | 0,00     | - 7 698,42 | 0,2800       | 0,0000  |

# Rozpočet Modernizácia odborného výcviku SOŠ P.B. / Odpočet zariadení a predmetov - 12.5.2023

Odberateľ: TSK

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HBH,a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Dátum: 13.5.2023

Zákazka Modernizácia odborného výcviku SOŠ P.B.

Objekt Odpočet zariadení a predmetov - 12.5.2023

## Prehľad rozpočtových nákladov

| Cenník  | Kód položky | Názov                                                      | Mj  | Množstvo | Montáž            | Materiál    | Cena celkom       | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť     | Suť      |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|----------|
|         |             | <b>Práce PSV</b>                                           |     |          |                   |             |                   |             |              |          |
|         | <b>725</b>  | <b>ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY</b>                         |     |          |                   |             |                   |             |              |          |
| 721/A 5 | 725241112   | Vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm           | súb | 8,000    | - 225,00          | 0,00        | - 1 800,00        | 0,000       | 0,003        |          |
| 721/A 5 | 725241113   | Montáž vaničky sprchovej akrylátovej štvorcovej 900x900 mm | súb | 8,000    | - 54,38           | 0,00        | - 435,00          | 0,000       | 0,003        |          |
| 721/A 5 | 725244113   | Kút sprchovací oblúk - C1, ZP                              | kus | 5,000    | - 451,74          | 0,00        | - 2 258,70        | 0,029       | 0,145        |          |
| 721/A 5 | 725245104   | Montáž sprchových kútov ostatných typov - C1, ZP           | súb | 5,000    | - 84,00           | 0,00        | - 420,00          | 0,000       | 0,002        |          |
| 721/A 5 | 725530116   | Ohrievač vody elektr. stojatý EO V 12 l                    | kus | 3,000    | - 288,00          | 0,00        | - 864,00          | 0,014       | 0,043        |          |
| 721/A 5 | 725530117   | Ohrievač vody elektr. ležatý ELO V 15 l                    | kus | 5,000    | - 304,92          | 0,00        | - 1 524,60        | 0,015       | 0,077        |          |
| 721/A 5 | 725530151   | Montáž elektrických zásobníkov - stojatý 12 l              | kus | 3,000    | - 44,04           | 0,00        | - 132,12          | 0,000       | 0,001        |          |
| 721/A 5 | 725539100   | Montáž elektrického zásobníka - ležatý 15 l                | súb | 5,000    | - 52,80           | 0,00        | - 264,00          | 0,000       | 0,002        |          |
|         | <b>725</b>  | <b>ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY</b>                         |     |          | <b>- 7 698,42</b> | <b>0,00</b> | <b>- 7 698,42</b> |             | <b>0,280</b> | <b>0</b> |
|         |             | <b>Práce PSV</b>                                           |     |          | <b>- 7 698,42</b> | <b>0,00</b> | <b>- 7 698,42</b> |             | <b>0,280</b> | <b>0</b> |
|         |             | <b>Celkom v EUR</b>                                        |     |          | <b>- 7 698,42</b> | <b>0,00</b> | <b>- 7 698,42</b> |             | <b>0,280</b> | <b>0</b> |

# Krycí list rozpočtu

Stavba Modernizácia odborného výcviku SOŠ P.B.

Objekt Odpočet - Vykurovanie 2.6.2023

Miesto:

Ks:

Zákazka: 50/2023

Spracoval:

Dňa

31.5.2023

Odberateľ: TSK

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

IČO:

DIČ:

| A                    |                                    |            |            | B                 |                                        |  |            |
|----------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------------------|--|------------|
| ZRN                  | Montáž                             | Materiál   | ZRN spolu  |                   |                                        |  |            |
| 1                    | HSV                                |            |            | 7                 | Ostatné náklady                        |  |            |
| 2                    | PSV                                | - 1 273,13 | 0,00       | - 1 273,13        |                                        |  |            |
| 3                    | MONT                               |            |            | 8                 | Kompletačná činnosť                    |  |            |
| 4                    | OST                                |            |            | 9                 | HZS                                    |  |            |
| 5                    | VN                                 |            |            |                   |                                        |  |            |
| 6                    | Spolu                              |            | - 1 273,13 | 10                | Spolu                                  |  |            |
| C VRN                |                                    |            |            | D VRN             |                                        |  |            |
| 11                   | Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] |            | 0,00       | 16                | Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] |  | 0,00       |
| 12                   | Sťažené výrobné podm. 0% z [H+P]   |            | 0,00       | 17                | Horské oblasti 0% z [H+P+M]            |  | 0,00       |
| 13                   | Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]    |            | 0,00       | 18                | Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]    |  | 0,00       |
| 14                   |                                    |            |            | 19                |                                        |  |            |
| 15                   |                                    |            |            | 20                | Spolu                                  |  | 0,00       |
| Projektant,rozpočtár |                                    |            |            | E Celkové náklady |                                        |  |            |
|                      |                                    |            |            | 21                | Súčet riadkov 5,10,15,20               |  | - 1 273,13 |
|                      |                                    |            |            | 22                | DPH 20% z - 1 273,13                   |  | - 254,63   |
|                      |                                    |            |            | 23                | DPH 0% z 0,00                          |  | 0,00       |
|                      |                                    |            |            | 24                | Spolu v EUR                            |  | - 1 527,76 |
|                      |                                    |            |            | F                 |                                        |  |            |

Odberateľ

26 Dodávateľ

17.02.2023.

Odberateľ: TSK

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Dátum: 31.5.2023

Stavba Modernizácia odborného výcviku SOŠ P.B.

Objekt Odpočet - Vykurovanie 2.6.2023

### Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel                                    | Montáž     | Materiál | Spolu      | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|-------------------------------------------|------------|----------|------------|--------------|---------|
| Práce PSV                                 |            |          |            |              |         |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY           | - 981,77   | 0,00     | - 981,77   | 0,0000       | 0,0000  |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ | - 291,36   | 0,00     | - 291,36   | 0,0000       | 0,0000  |
| Práce PSV                                 | - 1 273,13 | 0,00     | - 1 273,13 | 0,0000       | 0,0000  |
| Celkom v EUR                              | - 1 273,13 | 0,00     | - 1 273,13 | 0,0000       | 0,0000  |

Odberateľ: TSK

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Dátum: 31.5.2023

Zákazka Modernizácia odborného výcviku SOŠ P.B.

Objekt Odpočet - Vykurovanie 2.6.2023

# Prehľad rozpočtových nákladov

| Cenník | Kód položky | Názov                                                                                                                                                        | Mj | Množstvo | Montáž     | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|----------|-------------|-------------|----------|-----|
|        |             | Práce PSV                                                                                                                                                    |    |          |            |          |             |             |          |     |
|        | 734         | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY                                                                                                                              |    |          |            |          |             |             |          |     |
| R/RE   | 73411       | Kompletný set Oventrop, priamy pre dvojtrubkové sústavy, ventil AV9 priamy DN10, späťčokový ventil Combi 2 priamy DN10, termostatická hlavica Uni LH M30x1,5 | ks | 31,000   | - 31,67    | 0,00     | - 981,77    |             | 0        |     |
|        | 734         | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY                                                                                                                              |    |          | - 981,77   | 0,00     | - 981,77    |             | 0,000    | 0   |
|        | 735         | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ                                                                                                                    |    |          |            |          |             |             |          |     |
| R/RE   | 73507       | Panelové vykurovacie teleso KORADO, dvojradové s dvojíťm reperovaním výšky 900mm, bočné pripojenie, dĺžky 400mm, označenie 22K-550-400                       | ks | 2,000    | - 145,68   | 0,00     | - 291,36    |             | 0        |     |
|        | 735         | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ                                                                                                                    |    |          | - 291,36   | 0,00     | - 291,36    |             | 0,000    | 0   |
|        |             | Práce PSV                                                                                                                                                    |    |          | - 1 273,13 | 0,00     | - 1 273,13  |             | 0,000    | 0   |
|        |             | Celkom v EUR                                                                                                                                                 |    |          | - 1 273,13 | 0,00     | - 1 273,13  |             | 0,000    | 0   |