

Krycí list stavby

Stavba Gymnázia Námestovo časť A - odstranenie barier

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

7. 6. 2023

Odberateľ: LIFEstav s.r.o.

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: LIFEstav s.r.o.

IČO:

DIČ:

A	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			
1	HSV			7	Ostatné náklady stavby	0	
2	PSV						
3	MONT			8	Kompletačná činnosť	0,00	
4	OST			9	HZS	0,00	
5	VN						
6	Spolu			10	Spolu	0,00	
C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00	
12	Územie so sťaž. podmienk.		0,00	17	Horské oblasti	0,00	
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00	
14				19			
15				20	Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 6,10,20	0,00	
				22	DPH 20% z	86 050,81	17 210,16
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		103 260,97
				F			

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Gymnázia Námestovo časť A - odstranenie barier

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Objekt Stavebné úpravy - časť A	47 104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	47 104,11
Objekt Osobný výtah - časť B	38 946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	38 946,70

Celkom bez DPH 86 050,81
DPH 20% z 86 050,81
DPH 0% z 0,00
Celkom v EUR 103 260,97

Krycí list rozpočtu

Stavba Gymnázia Námestovo časť A - odstranenie barier

Objekt Objekt Stavebné úpravy - časť A

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

7. 6. 2023

Odberateľ: LIFEstav s.r.o.

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: LIFEstav s.r.o.

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B				
1	HSV	7587,61	0	7587,61	7				
2	PSV	26 257,92	13 188,58	39 246,50					
3	MONT	270,00	0,00	270,00	8				
4	OST				9				
5	VN								
6	Spolu			47 104,11	10				
					Spolu	0,00			
C	VRN				D	VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00	
12	Územie so sťaž. podmienk	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00	
14					19				
15					20	Spolu		0,00	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 6,10,20			47 104,11
					22	DPH 20% z	47 104,11		9 420,82
					23	DPH 0% z	0,00		0,00
					24	Spolu v EUR			56 524,93
					F				

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberteľ: LIFEstav s.r.o.

Projektant:

Dodávateľ: LIFEstav s.r.o.

Stavba Gymnázia Námestovo časť A - odstránenie barier
Objekt Objekt Stavebné úpravy - časť A

Spracoval:

Ks:

Dátum: 7. 6. 2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Práca HSV	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
ZEMNÉ PRÁCE		715,90	0,00	715,90	0,0000	0,0000
ZÁKLADY		699,14	0,00	699,14	12,8800	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY		2 271,10	0,00	2 271,10	5,8700	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE		2 728,88	0,00	2 728,88	0,2800	0,0000
PRESUNY HMŔT		416,59	0,00	416,59	0,0000	0,0000
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY		756,00	0,00	756,00	0,0000	0,0000
Práca HSV		7 587,61	0,00	7 587,61	19,0300	0,0000
Práca PSV						
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ		155,16	408,60	563,76	0,0000	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA		3,66	0,00	3,66	0,0000	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD		1,82	0,00	1,82	0,0000	0,0000
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY		1 226,61	994,76	2 221,37	0,0200	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE		282,42	587,01	869,43	8,5100	0,0000
DREVOSTAVBY		692,39	0,00	692,39	0,4800	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ		840,19	85,20	925,39	0,1500	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE		490,07	0,00	490,07	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE		7 926,76	10 406,40	18 133,16	0,0000	0,0000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ		1 260,01	0,00	1 260,01	0,0600	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ		1 400,00	0,00	1 400,00	0,0000	0,0000
PODLAHY SYNTETICKÉ		8 585,38	0,00	8 585,38	0,0000	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ		747,17	706,61	1 453,78	0,4300	0,0000
NÁTERY		1 196,16	0,00	1 196,16	0,1000	0,0000
MALBY		1 450,12	0,00	1 450,12	0,0400	0,0000

	Oddiel				
	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Šuť (T)
Práce PSV	26 257,92	13 188,58	39 246,50	9,7900	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	270,00	0,00	270,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	270,00	0,00	270,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	34 116,53	13 188,58	47 104,11	28,8200	0,0000

Rozpočet Gymnázia Námestovo časť A - odstranenie barrier / Objekt Stavebné úpravy - časť A

Odberteľ: LIFEstav s.r.o.

Projektant:

Dodávateľ: LIFEstav s.r.o.

Zákazka Gymnázia Námestovo časť A - odstranenie barrier

Objekt Objekt Stavebné úpravy - časť A

Spracoval:

Ks:

Dátum: 7. 6. 2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce HSV								
1		ZEMNÉ PRÁCE								
221/B 1	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby do 20 m2	m2	15,110	3,73	0,00	56,36		0	0
1/A 1	131211101	Hĺbenie jám ručné v hornine triedy 3	m3	4,182	47,20	0,00	197,39		0	0
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	4,182	0,85	0,00	3,55		0	0
1/A 1	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapažené v hornine triedy 3 do 100 m3	m3	3,750	5,93	0,00	22,24		0	0
221/B 1	113107123	Odstranenie podkladov alebo krytov z kameniva drveného hrúbky do 300 mm s plochou do 200 m2	m2	13,110	16,04	0,00	210,28		0	0
1/A 1	17120901311	Poplatok za skládku výkopovej zeminy kategórie O 17 05 06	m3	4,182	40,50	0,00	169,37		0	0
1/A 1	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku do 100 m3 horniny triedy 1 až 4 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,182	6,37	0,00	26,64		0	0
1/A 1	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hornine triedy 1 až 4	m3	4,182	7,19	0,00	30,07		0	0
1		ZEMNÉ PRÁCE			715,90	0,00	715,90		0,000	0
2		ZÁKLADY								
11/A 1	275313611	Betón základových páteľ, prostý trieda C16/20	m3	0,432	96,99	0,00	41,90	2,193	0,947	
11/A 1	271533011	Násyp pod základovú konštrukciu so zhutnením z drveného kameniva frakcie 32-63 mm	m3	3,100	41,00	0,00	127,10	2,070	6,417	
11/A 1	273321411	Betón základových dosiek železových triedy C25/30	m3	2,400	104,84	0,00	251,62	2,212	5,309	
11/A 1	273362442	Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, s veľkosťou oka 150x150 mm	m2	33,000	8,44	0,00	278,52	0,006	0,207	
2		ZÁKLADY			699,14	0,00	699,14		12,890	0
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								

Rozpočet Gymnázia Námestovo časť A - odstránenie barrier / Objekt Stavebné úpravy - časť A

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Súšina
14/C 1	612421231	Oprava vápenných štukových omietok vnútorných stien s plochou do 10%	m2	251,500	2,49	0,00	626,24	0,004	1,003	
14/C 1	612421964	Oprava vápenných štukových omietok vnútorných stien po odsekanií keramických soklov	m2	23,250	11,34	0,00	263,66		0	
11/A 1	625250986	Úprava zatepovacieho systému k osadeniu presklených stien / demontáž, úprava a doplnenie /	ks	1,000	162,00	0,00	162,00		0	
14/C 1	612458721	Oprava ostenia okenného, dverného po vyburaní okien, dverí a priečok	m2	10,600	13,05	0,00	138,33		0	
11/A 1	612401911	Stavebné úpravy po osadení osobného výťahu / oprava omietok a podlahy /	ks	1,000	225,00	0,00	225,00		0	
11/A 1	631312711	Mazanina z betónu prostého triedy C25/30 hrúbky 50-80 mm	m3	0,900	130,15	0,00	117,14	2,240	2,016	
11/A 1	632450985	Oprava podláh po vyburaní dverí / odstránenie narušených častí, vyčistenie, penetrácia a doplnenie poterom /	m2	11,900	28,80	0,00	342,72		0	
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien sklotextílnou mriežkou	m2	28,600	4,06	0,00	116,12	0,003	0,082	
11/A 1	612471512	Príprava podkladu pre vnútorné vápennozem. a vápenné omietky, penetračný náter na savé podklady	m2	12,300	1,07	0,00	13,16		0	
11/A 1	612465143	Baumit Vnútorná jemná štuková FeinPutz omietka stien, miešanie v miešačke, ručné nanášanie, hrúbka 4 mm	m2	12,300	9,72	0,00	119,56	0,006	0,077	
11/A 1	631313711	Mazanina z betónu prostého triedy C25/30 hrúbky 80-120 mm	m3	1,200	122,64	0,00	147,17	2,240	2,687	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			2 271,10	0,00	2 271,10		5,870	0
9		OSTATNÉ PRÁCE								
13/B 1	968063455	Demontáž kovovej dverovej zárubne	m2	3,800	5,20	0,00	19,76		0	
13/B 1	968061125	Búracie práce - vyvesenie alebo zavesenie drevených krídel dverí pl. do 2 m2	KUS	2,000	0,75	0,00	1,50		0	
13/B 1	978059531	Búracie práce - osekánie a odobratie vnútorných obkladov stien z obkladačiek, plochy nad 2 m2	M2	28,360	3,48	0,00	98,69		0	
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov bytovej alebo občianskej výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	180,000	1,80	0,00	324,00	0,000	0,009	
13/B 1	965043331	Búranie podkladov pod dlažby, liatych diazieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	1,470	123,40	0,00	181,40		0	
13/B 1	979081111	Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	18,360	13,29	0,00	244,00		0	
13/B 1	979081121	Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	183,600	0,45	0,00	82,62		0	
13/B 1	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sušiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	18,630	9,36	0,00	174,38		0	

Rozpočet Gymnázia Námestovo časť A - odstranenie barier / Objekt Stavebné úpravy - časť A

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
13/B 1	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	93,150	1,05	0,00	97,81		0	0
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	16,360	38,00	0,00	697,68		0	0
221/B 1	919735112	Rezanie existujúceho živého krytu alebo podkladu hrúbky do 100 mm	m	8,400	7,73	0,00	64,93	0,000	0	0
13/B 1	965042121	Búranie podkladov pod dlažby, betón alebo liaty asfalt hrúbky do 100 mm plochy do 1 m ²	m ³	0,150	121,62	0,00	18,24		0	0
13/B 1	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic hrúbky do 150 mm	m ²	1,800	6,25	0,00	11,25		0	0
13/B 1	962062132	Búranie priečok hr. do 200mm	m ²	19,360	4,81	0,00	93,12		0	0
13/B 1	973031824	Vysekanie káps v murive z tehál k osadeniu ocelevej konštrukcie prístrešku	m	2,360	10,83	0,00	25,56		0	0
3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou podlahy do 1,2 m	m ²	174,000	1,94	0,00	337,56	0,002	0,266	0
13/B 1	9790811011	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	t	18,630	5,83	0,00	108,61		0	0
13/B 1	962032231	Búranie nadzákladového muriva z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu	m ³	1,604	23,71	0,00	38,03		0	0
13/B 1	967031132	Prikresanie rovných ostien bez odstupu po hrubom vybúraní otvorov v murive tehlovom na maltu	m ²	18,600	5,90	0,00	109,74		0	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE			2 728,88	0,00	2 728,88		0,280	0
	99	PRESUNY HMŔT								
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m	t	19,022	21,90	0,00	416,59		0	0
	99	PRESUNY HMŔT			416,59	0,00	416,59		0,000	0
HZS		HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY								
HZS/HZS	HZS000312.S	Stavebno montážne práce (búracie práce, demontáže, vysprávkovanie búracích prácach, prípravy pre vedenie inštalácií, vysprávkovanie inštaláciách)	hod	60,000	12,60	0,00	756,00		0	0
HZS		HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY			756,00	0,00	756,00		0,000	0
		Práce HSV			7 587,61	0,00	7 587,61		19,030	0
		Práce PSV								
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 5	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	480,210	0,2700	0,0000	129,6600		0	0

Rozpočet Gymnázia Náместovo časť A - odstranenie barier / Objekt Stavebné úpravy - časť A

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
713/A 1	713122120	Montáž dvojvrstvovej tepelnej izolácie podlahy tepelnoizolačnými doskami	m2	15,000	1,70	0,00	25,50		0	
PIPE	2837650140	ISOVER Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén XPS hrúbka 80 mm	m2	30,000	0,00	13,62	408,60		0	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			155,16	408,60	563,76		0,000	0
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
721/C 1	721110925	Úprava a prispôbenie odpadového potrubia	kpl	1,000	3,66	0,00	3,66		0	
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			3,66	0,00	3,66		0,000	0
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
721/C 2	722130901	Úprava vodovodného potrubia	kpl	1,000	1,82	0,00	1,82	0,000	0	
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			1,82	0,00	1,82		0,000	0
	725	ZTI - ZARIAĐOVACIE PREDMETY								
721/B 5	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	2,000	6,92	0,00	13,84		0	
721/A 5	725119721	Montáž záchoda závesného do ľaných sien s kovovou konštrukciou - GEBERIT	súb	2,000	38,56	0,00	77,12		0	
R/RE	6423005472	GEBERIT ovl. tlačidlo Sigma 10 biela-lesk-biela 295x 175x 45 obj.č. 115.758.KJ.1	kus	2,000	56,41	0,00	112,82		0	
R/RE	6420138890	Sanitárna keramika polostlp	kus	2,000	40,70	0,00	81,40		0	
S/S90	6424310486	WC sedadlo Duroplast, závesy kov,	ks	2,000	0,00	28,49	56,98	0,001	0,002	
721/B 5	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t	súb	2,000	4,57	0,00	9,14		0	
721/A 5	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bielohto diťuritu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	2,000	35,21	0,00	70,42	0,002	0,004	
721/B 5	725590811	Vnútrostav. premiestnenie výbúr. hmôt zariaden. predmetov vodorovne do 100 m z budov	kpl	1,000	44,90	0,00	44,90		0	
PIPE	5516131100	Uzávierka zápachová umývadlová T 7105 s vent. D 40 mm z AKV	ks	2,000	0,00	4,17	8,34		0	
R/RE	6423005458	GEBERIT Duoifix pre závesné WC UP320 1.138x 136x 526 obj.č. 111.300.00.5	kus	2,000	231,53	0,00	463,06		0	
S/S50	5514652000	Umývadlová batéria so senzormom	kus	2,000	0,00	36,37	72,74	0,001	0,002	
R/RE	6420131490	Sanitárna keramika WC závesné	kus	2,000	70,75	0,00	141,50		0	

Rozpočet Gymnázia Námestovo časť A - odstranenie barier / Objekt Stavebné úpravy - časť A

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súltina
R/RE	6420139130	Sanitárna keramika umývadlo 60cm	kus	2,000	43,87	0,00	87,74		0	
S/S50	5523403190	Dodávka a montáž zrkadla (600 x 400 mm)	kus	2,000	0,00	72,85	145,70	0,002	0,004	
721/A 5	725829402	Montáž batérie umývadlovej stojánkovej, pákovej, sensorovej s prívodom teplej a studenej vody	kus	2,000	12,05	0,00	24,10	0,000	0	
721/B 5	725122813	PC Demontáž piscoára s ventilom a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	3,000	5,09	0,00	15,27		0	
721/A 5	725129211	Montáž piscoáru z bieloého dlhružvitu s automatickým splachovaním	súb	2,000	42,65	0,00	85,30	0,004	0,007	
S/S30	358050080301	Piscoár s automatickým splachovaním	KUS	2,000	0,00	355,50	711,00		0	
	725	ZTI - ZARIAĐOVACIE PREDMETY			1 226,61	994,76	2 221,37		0,020	0
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762/A 1	762332120	Montáž viazanej konštrukcie krovu strechy z reziva priemernej plochy od 120 do 224 cm2	m	21,680	7,04	0,00	152,63	0,000	0,006	
S/S80	6051590000	Hranol mäkké rezivo - omlietané smrekovec hranol akosť I dĺžky 100-175cm 100x120,140mm	m3	0,430	0,00	266,30	114,51	0,550	0,237	
S/S80	6051010200	Dosky hoblované profilované pero-drážka hr. 25 mm	m2	15,000	0,00	31,50	472,50	0,550	8,25	
762/A 1	7623950000	Spojovacie a ochranné prostriedky (svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia) k montáži krovov, debnení, latovania, nadstrešných konštrukcií, spádových klinov	m3	0,805	61,68	0,00	49,65	0,024	0,019	
762/A 1	762941210	Montáž rovnej strechy z hrubých dosiek hrúbky do 32 mm na zraz	m2	12,150	4,19	0,00	50,91		0	
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštrukcie v objektoch výšky do 12 m	%	721,840	0,0405	0,0000	29,2300		0	
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			282,42	587,01	869,43		8,510	0
	763	DREVOSTAVBY								
763/A 2	763115312	Rigips P riečka jednoduchá s kovovou podkonštrukciou hrúbky 100 mm opláštená z každej strany sadrokartónovou impregnovanou doskou 1 x RBI 12,5 mm s izoláciou 50 mm	m2	11,600	42,00	0,00	487,20	0,034	0,4	
763/A 2	763152124	SDK dvojité obloženie geberitu	kpl	2,000	65,68	0,00	131,36	0,041	0,061	
763/A 2	998763401	Presun hmôt pre konštrukcie sadrokartónové v objektoch výšky do 6 m	%	820,336	0,0900	0,0000	73,8300		0	
	763	DREVOSTAVBY			692,39	0,00	692,39		0,480	0
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								

Rozpočet Gymnázia Náместovo časť A - odstranenie barier / Objekt Stavebné úpravy - časť A

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
S/S90	6288001060	Poistná hydroizolačná fólia	m2	15,000	0,00	5,68	85,20		0	0
764/A 1	764354662	Montáž poistnej fólie na strechu	m2	12,150	6,75	0,00	82,01		0	0
764/A 1	764341261	Napojenie okapu na exist. dažďový kanál	sub	1,000	31,50	0,00	31,50		0	0
764/A 1	764354601	Zláb pododkvapový z pozinkovaného Pz plechu štvorhranný rš 250 mm	m	5,000	8,05	0,00	40,25		0	0
764/A 1	76431318110	Krytina strešná hladká z pozinkovaného farbeného PzF plechu hrúbky 0,6 mm zo zvitkov šírky 625 mm sŕnech so sklonom do 30°	M2	12,150	36,92	0,00	448,58	0,007	0,085	
764/A 1	764321250	Oplechovanie z pozinkovaného PzF plechu okolo steny r. š. 400 mm	m	7,200	14,34	0,00	103,25	0,005	0,035	
764/A 1	764322220	Oplechovanie z pozinkovaného PzF plechu odkvapů na strechách rš 330 mm	m	4,500	6,60	0,00	29,70	0,002	0,008	
764/A 1	764321240	Oplechovanie z pozinkovaného PzF plechu čela strechy r.š. 600 mm	m	4,500	13,31	0,00	59,90	0,004	0,02	
764/A 7	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	978,339	0,0460	0,0000	45,0000		0	
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			840,19	65,20	925,39		0,150	0
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
R/RE	611627760	Dvere drevené fólia vnútorné hladké 60 x 197 cm vrátane obložkovej zárubne	KUS	1,000	207,00	0,00	207,00		0	
R/RE	611627780	Dvere drevené fólia vnútorné hladké 100 x 197 cm vrátane obložkovej zárubne	KUS	1,000	243,00	0,00	243,00		0	
766/A 1	998766201	Presun hmôt pre stolárske konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	518,040	0,0460	0,0000	23,8300		0	
766/A 1	766661512	Montáž dverového kridla kompletiz. otvárateľného z tvrdého dreva s polodrážkou, jednokridlové	ks	2,000	8,12	0,00	16,24		0	
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			490,07	0,00	490,07		0,000	0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
P/PE	55342324.04	Elektrický otvárací systém dveri so senzorom / dodávka a montáž /	ks	3,000	0,00	900,00	2 500,00		0	
767/A 3	767995994.1	Úprava ocelevej konštrukcie zinkovaním a náterom	kg	514,300	3,15	0,00	1 620,05		0	
767/A 3	767995994.2	Kotvenie ocelevej konštrukcie k exist. budove chemickými kotvami M 16, 600 mm	sub	12,000	45,00	0,00	540,00		0	
P/PE	55342324.03	Priplatok za kotvace doplnujúce profily k presklenej hliníkovej stene s izolačným trojsklom FIX	m2	10,127	0,00	13,50	136,71		0	

Rozpočet Gymnázia Námestovo časť A - odstranenie barier / Objekt Stavebné úpravy - časť A

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
767/A 3	767985994	Zhotovenie a dodávka ocelevej stavebnej konštrukcie prístrešku z profilov jakl 150x150x6	kg	514,300	9,00	0,00	4 628,70		0	0
767/A 1	767242350	Montáž dverí a stien kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu	m	51,600	14,22	0,00	733,75		0	0
P/PE	55342324.01	Presklená hliníková stena 3450x2360 mm s dverami dvojkrídlovými 2000x2000 mm , farba RAL	ks	2,000	0,00	3 000,00	6 000,00		0	0
P/PE	55342324.02	Presklené hliníkové steny s izolačným trojsklom FIX	m2	10,127	0,00	155,00	1 569,69		0	0
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre doplnkové stavebné konštrukcie kovové v objektoch výšky do 6 m	%	24 335,607	0,0081	0,0000	197,1200		0	0
767/A 1	767139861	Vybúranie dverí vrátane zárubne	m2	9,283	19,44	0,00	180,46		0	0
767/A 1	767139862	Demontáž vchodových dverí k opätovnému použitiu	m2	3,900	6,84	0,00	26,68		0	0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			7 926,76	10 406,40	18 133,16		0,000	0
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
R/RE	771576989	Oprava a doplnenie podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného	m2	8,500	26,10	0,00	221,85		0	0
R/RE	5978651460	Dlaždice keramické / dodávka / - chodby	m2	10,000	21,00	0,00	210,00		0	0
771/A 1	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	984,109	0,0320	0,0000	30,8000		0	0
771/A 1	771998621	Odsekanie soklíkov rovných výšky 12 cm z keramických obkladačiek	m	150,000	1,08	0,00	162,00		0	0
771/A 1	771576506	Montáž podláh z dlaždíc keramických kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou špárovacou hmotou + spojovací mostík	m2	11,850	25,20	0,00	298,62	0,005	0,063	0
R/RE	5976510100	Dlaždice keramické protišmykové	m2	13,035	22,00	0,00	286,77		0	0
771/A 1	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 384,175	0,0361	0,0000	49,9700		0	0
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			1 260,01	0,00	1 260,01		0,060	0
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ								
775/A 2	776572104	Dodávka a montáž vonkajšej čistiacej rohože / zapustenej do podlahy , vrátane nerezovej obvodovej lišty /	m2	4,000	350,00	0,00	1 400,00	0,000	0,001	0
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ			1 400,00	0,00	1 400,00		0,000	0
	777	PODLAHY SYNTETICKÉ								

Rozpočet Gymnázia Námestovo časť A - odstranenie barier / Objekt Stavebné úpravy - časť A

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
773/A 2	99877201	Presun hmôt pre syntetické podlahy v objektoch výšky do 6 m	%	5,000	0,4960	0,0000	2,4800		0	0
773/A 2	777503302	Zhotovenie podlahového systému MASTERTOP 1273 s posypom dekoratívnymi vločkami + zalakovaním laktom MASTERTOP TC 442W	m2	150,300	51,00	0,00	7 665,30		0	0
773/A 2	777500005	Nalepenie sokľovej lišty na stenu + 2x náter pigmentovaným laktom MASTERTOP TC 442W RAL 7047	bm	148,000	6,20	0,00	917,60		0	0
	777	PODLAHY SYNTETICKÉ			8 585,38	0,00	8 585,38		0,000	0
	781	OBKLADY KERAMICKÉ								
771/A 2	781445017	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladiek keramických kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou špárovacou hmotou	m2	28,550	25,20	0,00	719,46	0,003	0,095	
S/S70	5978152000	Obkladacky jednofarebné glazované hladké	m2	31,405	0,00	22,50	706,61	0,011	0,33	
771/A 2	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 399,521	0,0198	0,0000	27 710,00		0	
	781	OBKLADY KERAMICKÉ			747,17	706,61	1 453,78		0,430	0
	783	NÁTERY								
783/A 1	783812190	Náter omietky steny soklov syntetický napustením	m2	152,250	2,11	0,00	321,25	0,000	0,029	
783/A 1	783812100	Náter omietky steny soklov syntetický 1x s emailovaním	m2	152,250	4,50	0,00	685,13	0,000	0,061	
783/A 1	783782203	Náter tesárskej konštrukcie protihnilobný, protipliesňový, protipožiarly povrchovou impregnáciou prostriedkom Bochemit QB	m2	14,000	3,57	0,00	49,98	0,000	0,004	
783/A 1	783726300	Náter tesárskych konštrukcií syntetický na vzduchu shrnutí 3x lakovaním lazúrovacím laktom	m2	30,000	4,66	0,00	139,80	0,000	0,01	
	783	NÁTERY			1 196,16	0,00	1 196,16		0,100	0
	784	MALBY								
784/A 1	784410112	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov na schodisku výšky nad 3,80 m	m2	315,650	0,79	0,00	249,36	0,000	0,032	
784/A 1	784418011	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	45,000	0,73	0,00	32,85	0,000	0,007	
784/A 1	784456951	Malby z maliarskych zmesí interiérový náter na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	315,650	3,70	0,00	1 167,91		0	
	784	MALBY			1 450,12	0,00	1 450,12		0,040	0
		Práce PSV			26 257,92	13 186,58	39 246,50		9,790	0

Rozpočet Gymnázia Námestovo časť A - odstranenie barier / Objekt Stavebné úpravy - časť A

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Súšina
		Montážne práce								
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921/M21	210010002	Elektroinštalácia / napojenie k dverám 3ks + osvetlenie vstupu 2x , vrátane vypínačov 2ks /	sub	1,000	270,00	0,00	270,00		0	
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			270,00	0,00	270,00		0,000	0
		Montážne práce			170,00	0,00	270,00		0,000	0
		Celkom v EUR			34 115,53	13 188,58	47 104,11		28,820	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Gymnázia Námestovo časť A - odstranenie barier

Objekt Objekt Osobný výt'ah - časť B

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

7. 6. 2023

Odberateľ: LIFEstav s.r.o.

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: LIFEstav s.r.o.

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			
1	HSV	2400	0	2400	7		0	
2	PSV							
3	MONT	36 546,70	0,00	36 546,70	8	Kompletačná činnosť	0,00	
4	OST				9	HZS	0,00	
5	VN							
6	Spolu			38 946,70	10	Spolu	0,00	
C	VRN				D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00	
12	Územie so sťaž. podmie.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00	
14					19			
15					20	Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 6,10,20		38 946,70
					22	DPH 20% z	38 946,70	7 789,34
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu v EUR		46 736,04
					F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: LIFEstav s.r.o.

Projektant:

Dodávateľ: LIFEstav s.r.o.

Stavba Gymnázia Námestovo časť A - odstranenie barier

Objekt Objekt Osobný výťah - časť B

Spracoval:

Ks:

Dátum: 7. 6. 2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Práca HSV	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
OSTATNÉ PRÁCE		2 400,00	0,00	2 400,00	0,0000	0,0000
Práca HSV		2 400,00	0,00	2 400,00	0,0000	0,0000
Montážne práce						
M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH Z		36 546,70	0,00	36 546,70	0,0000	0,0000
Montážne práce		36 546,70	0,00	36 546,70	0,0000	0,0000
Celkom v EUR		38 946,70	0,00	38 946,70	0,0000	0,0000

Rozpočet Gymnázia Námestovo časť A - odstranenie barier / Objekt Osobný výtah - časť B

Odberateľ: LIFEstav s.r.o.

Projektant:

Spracoval:

Dodávateľ: LIFEstav s.r.o.

Ks:

Zákazka Gymnázia Námestovo časť A - odstranenie barier
 Objekt Objekt Osobný výtah - časť B

Dátum: 7. 6. 2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce HSV								
	9	OSTATNÉ PRÁCE								
R/R	933	M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ A VÁH	SUB	1,000	2 400,00	0,00	2 400,00		0	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE			2 400,00	0,00	2 400,00		0,000	0
		Práce HSV			2 400,00	0,00	2 400,00		0,000	0
		Montážne práce								
	933	M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ A VÁH								
933/M33	330030300	Osobný výtah elektricky nosnosť 1000 kg, max. 13 osôb / dodávka a montáž /	kus	1,000	36 210,00	0,00	36 210,00		0	0
933/M33	998933201	Presun hmôt pre montáž dopravných, skladových zariad. a váh v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	48 100,000	0,0070	0,0000	338,7000		0	0
	933	M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ A VÁH			36 546,70	0,00	36 546,70		0,000	0
		Montážne práce								
		Celkom v EUR			36 546,70	0,00	36 546,70		0,000	0
					38 946,70	0,00	38 946,70		0,000	0