

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Snina
Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 22. 6. 2023

Objednávateľ:
Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s.

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Slavomír Vičok

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			249 800,49
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	249 800,49	49 960,10
	Cena s DPH v EUR		299 760,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Snina

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

Miesto: Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina Dátum: 22. 6. 2023

Objednávateľ: EUROVIA SK, a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		249 800,49	299 760,59
Aktivita - 1	Paláriková	120 214,99	144 257,99
SO 01	Rekonštrukcia chodníka, ul. ČsA	6 275,88	7 531,06
SO 02	Rekonštrukcia chodníka, ul. Paláriková	18 277,38	21 932,86
SO 05	Rekonštrukcia prístupovej komunikácie k BD 1614/13 a 1610/9	43 447,59	52 137,11
SO 06	Rekonštrukcia prístupovej komunikácie k BD 1610/19 a 1612/11	37 079,64	44 495,57
SO 09	Rekonštrukcia prístupovej komunikácie k BD 1609/8	15 134,50	18 161,40
Aktivita - 2	SNP, Pribinova, Palárikova vstupy k BD	75 229,65	90 275,58
SO 02.14	Chodník Ulica Palárikova (1408, 1627)	10 832,78	12 999,34
SO 02.19 - 1	Chodník Ulica Pribinova (úsek č.1 od súp. č. 1176 - 1222)	10 344,22	12 413,06
SO 02.19 - 2	Chodník Ulica Pribinova (úsek č.2 od súp. č. 1930 - 1937)	11 744,63	14 093,56
SO 02.20	Chodník Ulica SNP	42 308,02	50 769,62
Aktivita - 3	Partizánska-chodníky	54 355,85	65 227,02
SO 01	Chodník ul. Partizánska	16 392,50	19 671,00
SO 02	Chodník pri BD č. 2537/28	13 375,81	16 050,97
SO 03	Chodník pri BD č. 2538/29	12 273,53	14 728,24
SO 04	Chodník pri BD č. 2539/30	12 314,01	14 776,81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

Objekt:

Aktivita - 1 - Paláriková

Časť:

SO 01 - Rekonštrukcia chodníka, ul. ČsA

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok

Poznámka:

KS:

Dátum:

22. 6. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH		6 275,88	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 275,88	20,00%	1 255,18
Cena s DPH		v EUR	7 531,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina
Objekt: Aktivita - 1 - Paláriková
Časť: SO 01 - Rekonštrukcia chodníka, ul. ČsA

Miesto:
Objednávateľ: Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 22. 6. 2023
Projektant:
Spracovateľ: Ing. Slavomír Vlček

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	6 275,88
HSV - Práce a dodávky HSV	6 275,88
1 - Zemné práce	1 767,62
5 - Komunikácie	2 070,61
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 405,91
99 - Presun hmôt HSV	31,74

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

Objekt:

Aktivita - 1 - Paláriková

Časť:

SO 01 - Rekonštrukcia chodníka, ul. ČsA

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2023

Objednávateľ:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 275,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 275,88

D 1

Zemné práce

1 767,62

1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	26,000	20,00	520,00
2	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	96,000	3,50	336,00
3	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v hornonách 1 a 2 do 100 m3	m3	8,000	6,50	52,00
4	K	122202209	Priplatek za lepivosť horniny 3	m3	8,000	0,80	6,40
5	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m výkop	m3	8,000	4,20	33,60
6	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	16,000	0,40	6,40
7	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	8,000	0,80	6,40
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 - výkop	m3	8,000	0,60	4,80
9	K	175101202	Dosypanie pri obrubníku sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,000	45,00	90,00
10	K	180402111	Založenie trávnik parkovým výsevom	m2	78,000	0,50	39,00
11	M	0057211200	Travné semeno parková zmes	kg	2,410	7,50	18,08
12	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	78,000	0,60	46,80
13	K	181301302.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	78,000	2,50	195,00
14	K	182001132	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	78,000	3,50	273,00
15	K	183403111	Obrobenie pôdy prekopávaním do hf. nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	78,000	0,50	39,00
16	K	183403113	Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	78,000	0,20	15,60
17	K	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	78,000	0,20	15,60
18	K	183403152	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	78,000	0,20	15,60
19	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	78,000	0,20	15,60
20	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	78,000	0,20	15,60
21	K	185802122	Hnojenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 vitahumom, kompostom alebo maštaľným hnojom	t	0,040	50,00	2,00
22	M	1072020000	vitahum B 0,05/ar	t	0,042	132,00	5,54
23	K	185803111	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	78,000	0,20	15,60

D 5

Komunikácie

2 070,61

24	K	565131111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	40,000	16,20	648,00
25	K	573111115	Postrek živčný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m2	m2	79,000	1,50	118,50
26	K	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	79,000	16,20	1 279,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	0,600	15,00	9,00
28	M	592460006800	Dlažba betónová Low value PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, červená - výstupky	m2	0,612	25,02	15,31
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 405,91
29	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	110,000	12,00	1 320,00
30	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	111,100	7,00	777,70
31	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,258	5,00	76,29
32	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	137,322	0,80	109,86
33	K	979082121	Poplatok za uskladnenie TKO	t	15,258	8,00	122,06
D 99			Presun hmôt HSV				31,74
34	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	39,671	0,80	31,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

Objekt:

Aktivita - 1 - Paláriková

Časť:

SO 02 - Rekonštrukcia chodníka, ul. Paláriková

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok

Poznámka:

KS:

Dátum:

22. 6. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			18 277,38
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	18 277,38	20,00%	3 655,48
Cena s DPH		v EUR	21 932,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

Objekt:

Aktivita - 1 - Paláriková

Časť:

SO 02 - Rekonštrukcia chodníka, ul. Paláriková

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2023

Objednávateľ:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

18 277,38

HSV - Práce a dodávky HSV

18 277,38

1 - Zemné práce

4 930,93

5 - Komunikácie

9 975,89

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 287,46

99 - Presun hmôt HSV

83,10

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

Objekt:

Aktivita - 1 - Paláriková

Časť:

SO 02 - Rekonštrukcia chodníka, ul. Paláriková

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2023

Objednávateľ:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ: Ing. Slavomír Vlček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 277,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 277,38

D 1

Zemné práce

4 930,93

1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	71,000	20,00	1 420,00
2	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	438,000	3,50	1 533,00
3	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v hornonách 1 a 2 do 100 m3	m3	22,000	6,50	143,00
4	K	122202209	Priplatek za lepivosť horniny 3	m3	22,000	0,80	17,60
5	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m vykop	m3	22,000	4,20	92,40
6	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	44,000	0,40	17,60
7	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	22,000	0,80	17,60
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 - výkop	m3	22,000	0,60	13,20
9	K	175101202	Dosypanie pri obrubníku sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,000	45,00	180,00
10	K	180402111	Založenie trávnik parkovým výsevom	m2	164,000	0,50	82,00
11	M	0057211200	Travné semeno parková zmes	kg	5,068	7,50	38,01
12	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	164,000	0,60	98,40
13	K	181301302.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	164,000	2,50	410,00
14	K	182001132	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	164,000	3,50	574,00
15	K	183403111	Obrobenie pôdy prekopávaním do hf. nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	164,000	0,50	82,00
16	K	183403113	Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	164,000	0,20	32,80
17	K	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	164,000	0,20	32,80
18	K	183403152	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	164,000	0,20	32,80
19	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	164,000	0,20	32,80
20	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	164,000	0,20	32,80
21	K	185802122	Hnojenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 vitahumom, kompostom alebo maštaľným hnojom	t	0,082	50,00	4,10
22	M	1072020000	vitahum B 0,05/ar	t	0,085	132,00	11,22
23	K	185803111	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	164,000	0,20	32,80

D 5

Komunikácie

9 975,89

24	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	8,000	6,00	48,00
25	K	565131111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	181,000	16,20	2 932,20
26	K	567114211	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/120 hr. 100 mm	m2	8,000	15,00	120,00
27	K	573111115	Postrek živичný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m2	m2	361,000	1,50	541,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	361,000	16,20	5 848,20
29	K	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	1,000	15,00	15,00
30	M	592460006900	Dlažba betónová Low value PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	1,010	25,02	25,27
31	K	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	11,000	15,00	165,00
32	M	592460006800	Dlažba betónová Low value PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, červená - výstupky	m2	11,220	25,02	280,72
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 287,46
33	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	110,000	12,00	1 320,00
34	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	111,100	7,00	777,70
35	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	58,899	5,00	294,50
36	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	530,091	0,80	424,07
37	K	979082121	Poplatok za uskladnenie TKO	t	58,899	8,00	471,19
D 99			Presun hmôt HSV				83,10
38	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	103,877	0,80	83,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

Objekt:

Aktivita - 1 - Paláriková

Časť:

SO 05 - Rekonštrukcia prístupovej komunikácie k BD 1614/13 a 1610/9

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

Poznámka:

KS:

Dátum:

22. 6. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			43 447,59
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	43 447,59	20,00%	8 689,52
Cena s DPH	v EUR		52 137,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

Objekt:

Aktivita - 1 - Paláriková

Časť:

SO 05 - Rekonštrukcia prístupovej komunikácie k BD 1614/13 a 1610/9

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2023

Objednávateľ:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

43 447,59

HSV - Práce a dodávky HSV

43 447,59

1 - Zemné práce

15 442,91

5 - Komunikácie

19 461,90

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 231,66

99 - Presun hmôt HSV

311,12

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

Objekt:

Aktivita - 1 - Paláriková

Časť:

SO 05 - Rekonštrukcia prístupovej komunikácie k BD 1614/13 a 1610/9

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2023

Objednávateľ:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 447,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

43 447,59

D 1

Zemné práce

15 442,91

1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	7,000	20,00	140,00
2	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	386,000	25,00	9 650,00
3	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	386,000	3,50	1 351,00
4	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v hornonách 1 a 2 do 100 m3	m3	224,000	6,50	1 456,00
5	K	122202209	Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	224,000	0,80	179,20
6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m vykop	m3	224,000	4,20	940,80
7	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	448,000	0,40	179,20
8	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	224,000	0,80	179,20
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 - výkop	m3	224,000	0,60	134,40
27	K	180402111	Založenie trávnik parkovým výsevom	m2	94,000	0,50	47,00
28	M	0057211200	Travné semeno parková zmes	kg	2,905	7,50	21,79
29	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	94,000	0,60	56,40
10	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	417,000	0,90	375,30
30	K	181301302.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	94,000	2,50	235,00
31	K	182001132	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	94,000	3,50	329,00
32	K	183403111	Obrobenie pôdy prekopávaním do hĺ. nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	94,000	0,50	47,00
33	K	183403113	Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	94,000	0,20	18,80
34	K	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	94,000	0,20	18,80
35	K	183403152	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	94,000	0,20	18,80
36	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	94,000	0,20	18,80
37	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	94,000	0,20	18,80
38	K	185802122	Hnojenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 vitahumom, kompostom alebo maštalným hnojom	t	0,047	50,00	2,35
39	M	1072020000	vitahum B 0,05/ar	t	0,049	132,00	6,47
40	K	185803111	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	94,000	0,20	18,80

D 5

Komunikácie

19 461,90

11	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	6,000	6,00	36,00
13	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	411,000	8,00	3 288,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	567124215.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	417,000	21,00	8 757,00
15	K	573111115	Postrek živičný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m2	m2	417,000	1,50	625,50
16	K	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrušná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	6,000	16,20	97,20
17	K	577144211	Asfaltový betón vrstva obrušná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	411,000	16,20	6 658,20
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							8 231,66
18	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	176,000	12,00	2 112,00
19	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	177,760	7,00	1 244,32
20	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	4,000	3,50	14,00
21	K	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	417,000	0,25	104,25
22	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	417,000	0,15	62,55
23	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	232,403	5,00	1 162,02
24	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 091,627	0,80	1 673,30
25	K	979082121	Poplatok za uskladnenie TKO	t	232,403	8,00	1 859,22
D 99 Presun hmôt HSV							311,12
26	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	388,903	0,80	311,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

Objekt:

Aktivita - 1 - Paláriková

Časť:

SO 06 - Rekonštrukcia prístupovej komunikácie k BD 1610/19 a 1612/11

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

Poznámka:

KS:

Dátum:

22. 6. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			37 079,64
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00 37 079,64	20,00% 20,00%	0,00 7 415,93
Cena s DPH v EUR			44 495,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

Objekt:

Aktivita - 1 - Paláriková

Časť:

SO 06 - Rekonštrukcia prístupovej komunikácie k BD 1610/19 a 1612/11

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2023

Objednávateľ:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

37 079,64

HSV - Práce a dodávky HSV

37 079,64

1 - Zemné práce

12 364,27

5 - Komunikácie

18 251,70

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 178,33

99 - Presun hmôt HSV

285,34

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

Objekt:

Aktivita - 1 - Paláriková

Časť:

SO 06 - Rekonštrukcia prístupovej komunikácie k BD 1610/19 a 1612/11

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2023

Objednávateľ:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 079,64

D HSV

Práce a dodávky HSV

37 079,64

D 1

Zemné práce

12 364,27

1	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	297,000	25,00	7 425,00
2	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	297,000	3,50	1 039,50
3	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v hornonách 1 a 2 do 100 m3	m3	209,000	6,50	1 358,50
4	K	122202209	Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	209,000	0,80	167,20
5	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m vykop	m3	209,000	4,20	877,80
6	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	418,000	0,40	167,20
7	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	209,000	0,80	167,20
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 - výkop	m3	209,000	0,60	125,40
9	K	180402111	Založenie trávnik parkovým výsevom	m2	75,000	0,50	37,50
10	M	0057211200	Travné semeno parková zmes	kg	2,318	7,50	17,39
11	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	75,000	0,60	45,00
12	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	391,000	0,90	351,90
13	K	181301302.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	75,000	2,50	187,50
14	K	182001132	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	75,000	3,50	262,50
15	K	183403111	Obrobenie pôdy prekopávaním do hĺ. nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	75,000	0,50	37,50
16	K	183403113	Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	75,000	0,20	15,00
17	K	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	75,000	0,20	15,00
18	K	183403152	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	75,000	0,20	15,00
19	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	75,000	0,20	15,00
20	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	75,000	0,20	15,00
21	K	185802122	Hnojenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 víthumom, kompostom alebo mašťaľným hnojom	t	0,038	50,00	1,90
22	M	1072020000	víthum B 0,05/ar	t	0,040	132,00	5,28
23	K	185803111	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	75,000	0,20	15,00

D 5

Komunikácie

18 251,70

24	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	4,000	6,00	24,00
25	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	387,000	8,00	3 096,00
26	K	567124215.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	391,000	21,00	8 211,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	573111115	Postrek živičný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m ²	m ²	391,000	1,50	586,50
28	K	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrušná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	4,000	16,20	64,80
29	K	577144211	Asfaltový betón vrstva obrušná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	387,000	16,20	6 269,40
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							6 178,33
30	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	127,000	12,00	1 524,00
31	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	128,270	7,00	897,89
32	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou do 50 mm	m	4,000	3,50	14,00
33	K	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m ²	387,000	0,25	96,75
34	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m ²	387,000	0,15	58,05
35	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	177,606	5,00	888,03
36	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 598,454	0,80	1 278,76
37	K	979082121	Poplatok za uskladnenie TKO	t	177,606	8,00	1 420,85
D 99 Presun hmôt HSV							285,34
38	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	356,677	0,80	285,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

Objekt:

Aktivita - 1 - Paláriková

Časť:

SO 09 - Rekonštrukcia prístupovej komunikácie k BD 1609/8

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vičok

Poznámka:

KS:

Dátum:

22. 6. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

15 134,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	15 134,50	20,00%	3 026,90

Cena s DPH

v EUR

18 161,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

Objekt:

Aktivita - 1 - Paláriková

Časť:

SO 09 - Rekonštrukcia prístupovej komunikácie k BD 1609/8

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2023

Objednávateľ:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 134,50

HSV - Práce a dodávky HSV

15 134,50

1 - Zemné práce

4 313,40

5 - Komunikácie

8 294,60

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 396,27

99 - Presun hmôt HSV

130,23

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

Objekt:

Aktivita - 1 - Paláriková

Časť:

SO 09 - Rekonštrukcia prístupovej komunikácie k BD 1609/8

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2023

Objednávateľ:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ: Ing. Slavomír Vlček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 134,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

15 134,50

D 1

Zemné práce

4 313,40

1	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	92,000	25,00	2 300,00
2	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	92,000	3,50	322,00
3	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v hornonách 1 a 2 do 100 m3	m3	92,000	6,50	598,00
4	K	122202209	Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	92,000	0,80	73,60
5	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m výkop	m3	92,000	4,20	386,40
6	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	184,000	0,40	73,60
7	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	92,000	0,80	73,60
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 - výkop	m3	92,000	0,60	55,20
9	K	180402111	Založenie trávnik parkovým výsevom	m2	38,000	0,50	19,00
10	M	0057211200	Travové semeno parková zmes	kg	1,174	7,50	8,81
11	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	38,000	0,60	22,80
12	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	178,000	0,90	160,20
13	K	181301302.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	38,000	2,50	95,00
14	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	38,000	1,50	57,00
15	K	183403111	Obrobenie pôdy prekopením do hl. nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	38,000	0,50	19,00
16	K	183403113	Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	38,000	0,20	7,60
17	K	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	38,000	0,20	7,60
18	K	183403152	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	38,000	0,20	7,60
19	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	38,000	0,20	7,60
20	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	38,000	0,20	7,60
21	K	185802122	Hnojenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 vitahumom, kompostom alebo maštalným hnojom	t	0,019	50,00	0,95
22	M	1072020000	vitahum B 0,05/ar	t	0,020	132,00	2,64
23	K	185803111	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	38,000	0,20	7,60

D 5

Komunikácie

8 294,60

24	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	9,000	6,00	54,00
25	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	169,000	8,00	1 352,00
26	K	567124215.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	178,000	21,00	3 738,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	573111115	Postrek živичný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m2	m2	176,000	1,50	267,00
28	K	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	9,000	16,20	145,80
29	K	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	169,000	16,20	2 737,80
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 396,27
30	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	62,000	12,00	744,00
31	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	62,620	7,00	438,34
32	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	10,000	3,50	35,00
33	K	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	169,000	0,25	42,25
34	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	169,000	0,15	25,35
35	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	55,016	5,00	275,08
36	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	495,144	0,80	396,12
37	K	979082121	Poplatok za uskladnenie TKO	t	55,016	8,00	440,13
D 99 Presun hmôt HSV							130,23
38	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	162,783	0,80	130,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

Objekt:

Aktivita - 2 - SNP, Pribinova, Palárikova vstupy k BD

Časť:

SO 02.14 - Chodník Ulica Palárikova (1408, 1627)

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vičok

Poznámka:

KS:

Dátum: 22. 6. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 832,78

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	10 832,78	20,00%	2 166,56

Cena s DPH

v EUR

12 999,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

Objekt:

Aktivita - 2 - SNP, Pribinova, Palárikova vstupy k BD

Časť:

SO 02.14 - Chodník Ulica Palárikova (1408, 1627)

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2023

Objednávateľ:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vičok

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 832,78

HSV - Práce a dodávky HSV

10 832,78

5 - Komunikácie

9 138,75

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

561,25

99 - Presun hmôt HSV

1 132,78

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

Objekt:

Aktivita - 2 - SNP, Pribinova, Palárikova vstupy k BD

Časť:

SO 02.14 - Chodník Ulica Palárikova (1408, 1627)

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2023

Objednávateľ:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 832,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 832,78

D 5

Komunikácie

9 138,75

11	K	113107131.S	Odstránenie krytuplochedo200m2z betónuprostého,hr.vrstvydo150mm, - 0,22500t	m2	85,000	20,00	1 700,00
7	K	113107141.S	Odstránenie krytuplochedo200m2 asfaltového,hr.vrstvydo50mm, -0,12500t	m2	275,000	3,50	962,50
12	K	565131111.S	PodkladzasfaltovéhobetónuAC16Ps rozprestretímazhutnenímvrhuš.do3m, pozhutneníhr.50mm	m2	137,500	16,20	2 227,50
1	K	573211111	Postrekasfaltovýspojovaciebezposypu kamenivomzasfaltucestnéhohmnožstve 0,70kg/m2	m2	275,000	0,70	192,50
2	K	577134131	AsfaltovýbetónvrstvaobrusnáAC8O v pruhuš.do3mzmmodifik.asfaltutr.II,po zhutneníhr.40mm	m2	275,000	13,50	3 712,50
3	K	581114111	KrytzbetónuprostéhoC25/30komunikácií prepešíchhr.80mm	m2	27,500	12,50	343,75

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

561,25

4	K	919794441	Úpravaplôchokolo hydrantov,šupátok,a pod.vasfaltovýchkrytochvpôdorysnej plochedo2m2	ks	8,000	65,00	520,00
5	K	938909311	Odstránenie blata,prachualebohlineného nánosu,zpovrchupodkladualebokrytubet. aleboasfalt.	m2	275,000	0,15	41,25

D 99

Presun hmôt HSV

1 132,78

8	K	979081111.S	Odvozsutinyavybúranýchhmôtnaskládku do1km	t	53,500	5,00	267,50
9	K	979081121.S	Odvozsutinyavybúranýchhmôtnaskládku zakaždýďalší1km	t	481,500	0,80	385,20
10	K	979089212.S	Poplatokzaskladovanie -bitúmenovézmesi, uholnýdecht,dechtovévýrobky(1703), ostatné	t	53,500	8,00	428,00
6	K	998225111	Presunhmôtprepozemnúkomunikáciu a letiskokrytomasfaltovýmakejkoľvekdĺžky objektu	t	65,103	0,80	52,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

Objekt:

Aktivita - 2 - SNP, Pribinova, Palárikova vstupy k BD

Časť:

SO 02.19 - 1 - Chodník Ulica Pribinova (úsek č.1 od súp. č. 1176 - 1222)

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

Poznámka:

KS:

Dátum:

22. 6. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			10 344,22
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	10 344,22	20,00%	2 068,84
Cena s DPH	v EUR		12 413,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

Objekt:

Aktivita - 2 - SNP, Pribinova, Palárikova vstupy k BD

Časť:

SO 02.19 - 1 - Chodník Ulica Pribinova (úsek č.1 od súp. č. 1176 - 1222)

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2023

Objednávateľ:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vičok

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 344,22

HSV - Práce a dodávky HSV

10 344,22

1 - Zemné práce

10 344,22

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

Objekt:

Aktivita - 2 - SNP, Pribinova, Palárikova vstupy k BD

Časť:

SO 02.19 - 1 - Chodník Ulica Pribinova (úsek č.1 od súp. č. 1176 - 1222)

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2023

Objednávateľ:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							10 344,22
D	HSV	Práce a dodávky HSV					10 344,22
D	1	Zemné práce					10 344,22
1	K	113152230.S	Frézovanie asf.podkladualebokrytubez prek.,plochydo500m2,pruhš.cez0,5m do1m,hr.50mm 0,125t	m2	274,650	5,00	1 373,25
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúbkamenných,svybúraním lôžka,zkrajníkovaaleboobrubníkovstojatých, -0,14500t	m	63,100	3,00	189,30
3	K	122201101.S	Odkopávkaaprekopávkanezapaženáv hornine3,do100m3	m3	4,250	6,50	27,63
4	K	122201109.S	Odkopávkyaprekopávkynezapažené. Príplatokcenámzalepivosť horniny3	m3	4,250	0,80	3,40
5	K	162201102.S	Vodorovnépremiestnenie výkopkuzhorniny 1-4nad20-50m	m3	2,450	3,00	7,35
6	K	162401102.S	Vodorovnépremiestnenie výkopku po spevnenej cestez horninytr.1-4,do100m3 navzdialenosť do2000m	m3	2,450	4,60	11,27
7	K	171101102.S	Uloženie sypaninydonásypusúdržnej hominysmierouzhutnenia na96%podľa Proctor-Standard	m3	3,900	2,00	7,80
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny naskládkydo100m3	m3	2,450	0,60	1,47
9	K	180402111.S	Založenie trávnikaparkovéhovýsevomv rovinedo1:5	m2	103,000	1,00	103,00
10	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	3,193	7,50	23,95
11	K	181301102.S	Rozprestretie ornicevrovine,plochado500 m2,hr.do150mm	m2	103,000	2,50	257,50
12	K	573211111.S	Postrekašfaltovýspojovaciebezposypu kamenivomzasfaltucestnéhohmnožstve 0,70kg/m2	m2	274,650	0,70	192,26
13	K	577134131.S	AsfaltovýbetónvrstvaobrusnáAC80 v pruhuš.do3mzmodifik.asfaltutr.II,po zhutnenihr.40mm	m2	274,650	13,50	3 707,78
14	K	577154231.S	AsfaltovýbetónvrstvaobrusnáAC110 v pruhuš.do3mznemodifik.asfaltutr.II,po zhutnenihr.60mm	m2	9,465	20,16	190,81
15	K	581114111.S	KrytzbetónuprostéhoC25/30komunikácii prepešichhr.80mm	m2	57,000	12,50	712,50
16	K	899231111.S	Výškováúpravauličnéhovstupualebo vpustedo200mmzvýšenímmreže	ks	4,000	125,00	500,00
17	K	914812211.S	Montáždočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	1,000	2,50	2,50
18	K	916561112.S	Osadenie záhonovéhoaleboparkového obrubníkabeton.,dolôžkazbet.pros.tr.C 16/20sbočnouoporou	m	45,000	10,00	450,00
19	M	592170002000	Obrubník PREMAC záhradný, lxšxv 500x50x150 mm, sivá	ks	63,730	1,60	101,97
20	K	917862111.S	Osadenie chodníkaobrubníkabetonového stojatéhodolôžkazbetónuprostéhoC 12/15sbočnouoporou	m	63,100	12,00	757,20
21	M	592170002400	Obrubník PREMAC cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	63,730	7,20	458,86
22	K	919735111.S	Rezanie existujúcehoasfaltovéhokrytualebo podkladuhĺbkodo50mm	m	63,100	3,50	220,85
23	K	919794441.S	Úpravaplôchokolo hydrantov,šupátok,a pod.vasfaltovýchkrytochvpôdorysnej plochedo2m2	ks	4,000	65,00	260,00
24	K	938909311.S	Odstránenie blata,prachualebohlineného nánosu,zpovrchupodkladualebokrytubet. aleboasfalt.	m2	274,650	0,15	41,20
25	K	979083114.S	Vodorovnépremiestnenie sutiny naskládkus naloženímazložením nad2000do3000m	t	43,481	4,60	200,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	979083191.S	Príplatok za každý ďalší začatý 1000 m pospevnenej cesty pre vozovné premiestnenie sutiny	t	43,481	0,80	34,78
27	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenová zmes, uholný decht, dechtové výrobky (1703), ostatné	t	43,481	8,00	347,85
28	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládke s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	43,481	0,65	28,26
29	K	998226011.S	Presun hmoty pre komunikácie a letiská s krytím montovaným z cest. panelov zo železobetónu	t	66,398	1,98	131,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

Objekt:

Aktivita - 2 - SNP, Pribinova, Palárikova vstupy k BD

Časť:

SO 02.19 - 2 - Chodník Ulica Pribinova (úsek č.2 od súp. č. 1930-1937)

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 22. 6. 2023

Objednávateľ:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

IČO:

IČ DPH:

31651518

SK2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vičok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			11 744,63
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	11 744,63	20,00%	2 348,93
Cena s DPH v EUR			14 093,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

Objekt:

Aktivita - 2 - SNP, Pribinova, Palárikova vstupy k BD

Časť:

SO 02.19 - 2 - Chodník Ulica Pribinova (úsek č.2 od súp. č. 1930-1937)

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2023

Objednávateľ:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vičok

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 744,63

HSV - Práce a dodávky HSV

11 744,63

1 - Zemné práce

11 744,63

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

Objekt:

Aktivita - 2 - SNP, Pribinova, Palárikova vstupy k BD

Časť:

SO 02.19 - 2 - Chodník Ulica Pribinova (úsek č.2 od súp. č. 1930-1937)

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2023

Objednávateľ:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 744,63
D	HSV	Práce a dodávky HSV					11 744,63
D	1	Zemné práce					11 744,63
1	K	113152230.S	Frézovanie asf.podkladualebokrytubez prek.,plochydo500m2,pruhš.cez0,5m do1m,hr.50mm 0,125t	m2	295,650	5,00	1 478,25
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúbkamenných,svybúraním lôžka,zkrajníkovaleboobrubníkovstojatých, -0,14500t	m	153,300	3,00	459,90
3	K	122201101.S	Odkopávkaaprekopávkanezapaženáv hornine3,do100m3	m3	5,250	6,50	34,13
4	K	122201109.S	Odkopávkyaprekopávkynezapažené. Priplatokcenámzalepivosť horniny3	m3	5,250	0,80	4,20
5	K	162201102.S	Vodorovnépremiestnenie výkopkuzhorniny 1-4nad20-50m	m3	5,250	3,00	15,75
6	K	162401102.S	Vodorovnépremiestnenie výkopku po spevnenej cestez horninytr.1-4,do100m3 navzdialenosť do2000m	m3	5,250	4,60	24,15
7	K	171101102.S	Uloženie sypaninydonásypusúdržnej horninysmierouzhutnenia na96%podľa Proctor-Standard	m3	4,000	2,00	8,00
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny naskládkydo100m3	m3	2,500	0,60	1,50
9	K	180402111.S	Založenie trávnikaparkovéhovýsevomv rovinedo1:5	m2	73,200	1,00	73,20
10	M	005720001400.S	Osvá tráv - semená parkovej zmesi	kg	5,050	7,50	37,88
11	K	181301102.S	Rozprestretie ornicevrovine,plochado500 m2,hr.do150mm	m2	84,000	2,50	210,00
12	K	573211111.S	Postrekašfaltovýspojovaciebezposypu kamenívomzasfaltucestnéhohmnožstve 0,70kg/m2	m2	295,650	0,70	206,96
13	K	577134131.S	AsfaltovýbetónvrstvaobrusnáAC80 v pruhuš.do3mzmodifik.asfaltutr.II,po zhutneníhr.40mm	m2	295,650	13,50	3 991,28
14	K	577154231.S	AsfaltovýbetónvrstvaobrusnáAC110 v pruhuš.do3mzmodifik.asfaltutr.II,po zhutneníhr.60mm	m2	35,250	20,16	710,64
15	K	581114111.S	KrytzbetónuprostéhoC25/30komunikácií prepešíchhr.80mm	m2	57,000	12,50	712,50
16	K	899231111.S	Výškováúpravauličnéhovstupualebo vpustedo200mmzvýšenímreže	ks	4,000	125,00	500,00
17	K	914812211.S	Montáždočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	1,000	2,50	2,50
18	K	916561112.S	Osadenie záhonovéhoaleboparkového obrubníkabeton.,dolôžkazbet.pros.tr.C 16/20sbočnouoporou	m	45,000	10,00	450,00
30	M	592170001400.S	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, prírodný	ks	51,365	1,90	97,59
20	K	917862111.S	Osadenie chodníkaobrubníkabetonového stojatéhodolôžkazbetónuprostehotr.C 12/15sbočnouoporou	m	63,100	12,00	757,20
21	M	592170002400	Obrubník PREMAC cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	64,367	7,20	463,44
22	K	919735111.S	Rezanie existujúcehoasfaltovéhokrytualebo podkladuhlbkydo50mm	m	64,500	3,50	225,75
23	K	919794441.S	Úpravaplochohokolo hydrantov,šupátok,a pod.vasfaltovýchkrytochvpôdorysnej plochedo2m2	ks	4,000	65,00	260,00
24	K	938909311.S	Odstránenie blata,prachualebohlineného nánosu,zpovrchupodkladualebokrytubet. aleboasfalt.	m2	295,650	0,15	44,35
25	K	979083114.S	Vodorovnépremiestnenie sutiny naskládkus naloženímazložením nad2000do3000m	t	59,185	4,60	272,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	979083191.S	Priplatok za každých ďalších začatých 1000 m pospevnenej cesty pre vozovné premiestnenie sutiny	t	59,185	0,80	47,35
27	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenová zmes, uholný decht, dechtové výrobky (1703), ostatné	t	59,185	8,00	473,48
28	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	59,185	0,65	38,47
29	K	998226011.S	Presun hmoty pre komunikácie a letiská s krytím montovaným z cest. panelov zo železobetónu	t	72,682	1,98	143,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

Objekt:

Aktivita - 2 - SNP, Pribinova, Palárikova vstupy k BD

Časť:

SO 02.20 - Chodník Ulica SNP

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok

Poznámka:

KS:

Dátum:

22. 6. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

42 308,02

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	42 308,02	20,00%	8 461,60

Cena s DPH

v EUR

50 769,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

Objekt:

Aktivita - 2 - SNP, Pribinova, Palárikova vstupy k BD

Časť:

SO 02.20 - Chodník Ulica SNP

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2023

Objednávateľ:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

42 308,02

HSV - Práce a dodávky HSV

42 308,02

1 - Zemné práce

3 597,38

5 - Komunikácie

21 722,33

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16 722,82

99 - Presun hmôt HSV

265,49

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

Objekt:

Aktivita - 2 - SNP, Pribinova, Palárikova vstupy k BD

Časť:

SO 02.20 - Chodník Ulica SNP

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2023

Objednávateľ:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 308,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

42 308,02

D 1

Zemné práce

3 597,38

1	K	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	1 245,000	1,50	1 867,50
2	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	14,550	2,50	36,38
3	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	97,000	3,00	291,00
4	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	48,000	4,50	216,00
5	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	20,000	6,50	130,00
6	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	20,000	0,80	16,00
7	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	25,000	2,50	62,50
8	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	25,000	4,60	115,00
9	K	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	19,000	2,00	38,00
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,000	0,60	15,00
11	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	240,000	0,50	120,00
12	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	12,000	7,50	90,00
13	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	240,000	2,50	600,00

D 5

Komunikácie

21 722,33

14	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	1 245,000	0,70	871,50
15	K	577134131	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 245,000	13,50	16 807,50
16	K	577154231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	14,550	20,16	293,33
17	K	581114111	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 80 mm	m2	300,000	12,50	3 750,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16 722,82

18	K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	1,000	2,50	2,50
19	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	794,000	10,00	7 940,00
20	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	97,000	12,00	1 164,00
21	M	5921954410	Obrubník PREMAC cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	97,970	7,20	705,38
22	M	592170001400.S	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, prírodný	ks	1 603,880	1,90	3 047,37
23	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	97,000	3,50	339,50
24	K	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	14,000	65,00	910,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 245,000	0,15	186,75
26	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	173,380	4,60	797,55
27	K	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	173,380	0,80	138,70
28	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	173,380	8,00	1 387,04
29	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	173,380	0,60	104,03
D		99	Presun hmôt HSV				265,49
30	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	331,868	0,80	265,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

Objekt:

Aktivita - 3 - Partizánska-chodníky

Časť:

SO 01 - Chodník ul. Partizánska

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

Poznámka:

KS:

Dátum:

22. 6. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

16 392,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	16 392,50	20,00%	3 278,50

Cena s DPH

v EUR

19 671,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

Objekt:

Aktivita - 3 - Partizánska-chodníky

Časť:

SO 01 - Chodník ul. Partizánska

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2023

Objednávateľ:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

16 392,50

HSV - Práce a dodávky HSV

16 392,50

1 - Zemné práce

1 985,35

5 - Komunikácie

8 293,50

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 012,88

99 - Presun hmôt HSV

100,77

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

Objekt:

Aktivita - 3 - Partizánska-chodníky

Časť:

SO 01 - Chodník ul. Partizánska

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2023

Objednávateľ:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 392,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 392,50

D 1

Zemné práce

1 985,35

1	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	242,000	3,50	847,00
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	114,000	3,00	342,00
3	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	110,000	3,00	330,00
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - obrubník	m3	14,500	14,50	210,25
5	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,500	0,80	11,60
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m - výkop	m3	14,500	4,60	66,70
7	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	14,500	0,80	11,60
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 - výkop	m3	14,500	0,60	8,70
9	K	175101202	Dosypanie pri obrubníku sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3,500	45,00	157,50

D 5

Komunikácie

8 293,50

10	K	565131111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm - 50% z plochy	m2	118,500	16,20	1 919,70
11	K	567124115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	54,000	24,00	1 296,00
12	K	573111115	Postrek živичný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m2	m2	237,000	1,50	355,50
13	K	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	237,500	16,20	3 847,50
14	K	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm_uprava pri obrubníku na ceste	m2	54,000	16,20	874,80

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 012,88

15	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka stojateho betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	216,000	12,00	2 592,00
16	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	109,080	7,00	763,56
17	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	109,080	7,50	818,10
18	K	917862111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	12,000	12,00	144,00
19	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	12,120	7,20	87,26
20	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	108,000	3,50	378,00
21	K	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	237,000	0,25	59,25
22	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	237,000	0,15	35,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	56,196	5,00	280,98
24	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	505,764	0,80	404,61
25	K	979082121	Poplatok za uskladnenie TKO	t	56,196	8,00	449,57
D 99 Presun hmôt HSV							100,77
26	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	125,959	0,80	100,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

Objekt:

Aktivita - 3 - Partizánska-chodníky

Časť:

SO 02 - Chodník pri BD č. 2537/28

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok

Poznámka:

KS:

Dátum:

22. 6. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			13 375,81
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	13 375,81	20,00%	2 675,16
Cena s DPH			16 050,97
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

Objekt:

Aktivita - 3 - Partizánska-chodníky

Časť:

SO 02 - Chodník pri BD č. 2537/28

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2023

Objednávateľ:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ: Ing. Slavomír Vlček

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 375,81

HSV - Práce a dodávky HSV

13 375,81

1 - Zemné práce

1 889,79

5 - Komunikácie

7 146,60

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 266,69

99 - Presun hmôt HSV

72,73

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

Objekt:

Aktivita - 3 - Partizánska-chodníky

Časť:

SO 02 - Chodník pri BD č. 2537/28

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2023

Objednávateľ:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ: Ing. Slavomír Vlček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 375,81

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 375,81

D 1

Zemné práce

1 889,79

1	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	285,000	3,50	997,50
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	165,000	3,00	495,00
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - obrubník	m3	8,300	14,50	120,35
4	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,300	0,80	6,64
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m - výkop	m3	8,300	4,60	38,18
6	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	8,300	0,80	6,64
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 - výkop	m3	8,300	0,60	4,98
8	K	175101202	Dosypanie pri obrubníku sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,900	45,00	220,50

D 5

Komunikácie

7 146,60

9	K	565131111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm - 50% z plochy	m2	138,500	16,20	2 243,70
10	K	573111115	Postrek živичný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m2	m2	277,000	1,50	415,50
11	K	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	277,000	16,20	4 487,40

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 266,69

12	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka stojatého betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	163,000	12,00	1 956,00
13	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	164,630	7,00	1 152,41
14	K	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	277,000	0,25	69,25
15	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	277,000	0,15	41,55
16	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	51,855	5,00	259,28
17	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	466,695	0,80	373,36
18	K	979082121	Poplatok za uskladnenie TKO	t	51,855	8,00	414,84

D 99

Presun hmôt HSV

72,73

19	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	90,908	0,80	72,73
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

Objekt:

Aktivita - 3 - Partizánska-chodníky

Časť:

SO 03 - Chodník pri BD č. 2538/29

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok

Poznámka:

KS:

Dátum: 22. 6. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO: 31651518

IČ DPH: SK2020490274

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			12 273,53
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	12 273,53	20,00%	2 454,71
Cena s DPH			14 728,24
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



A 13
pečiatka
490274

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

Objekt:

Aktivita - 3 - Partizánska-chodníky

Časť:

SO 03 - Chodník pri BD č. 2538/29

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2023

Objednávateľ:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 273,53

HSV - Práce a dodávky HSV

12 273,53

1 - Zemné práce

2 261,03

5 - Komunikácie

6 321,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 629,58

99 - Presun hmôt HSV

61,92

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

Objekt:

Aktivita - 3 - Partizánska-chodníky

Časť:

SO 03 - Chodník pri BD č. 2538/29

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2023

Objednávateľ:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 273,53

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 273,53

D 1

Zemné práce

2 261,03

1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	25,000	20,00	500,00
2	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	276,000	3,50	966,00
3	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	134,000	3,00	402,00
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - obrubník	m3	8,100	14,50	117,45
5	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,100	0,80	6,48
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m - výkop	m3	8,100	4,60	37,26
7	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	8,100	0,80	6,48
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 - výkop	m3	8,100	0,60	4,86
9	K	175101202	Dosypanie pri obrubníku sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,900	45,00	220,50

D 5

Komunikácie

6 321,00

10	K	565131111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm - 50% z plochy	m2	122,500	16,20	1 984,50
11	K	573111115	Postrek živичný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m2	m2	245,000	1,50	367,50
12	K	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	245,000	16,20	3 969,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 629,58

13	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka stojateho betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	130,000	12,00	1 560,00
14	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	131,300	7,00	919,10
15	K	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	245,000	0,25	61,25
16	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	245,000	0,15	36,75
17	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	52,103	5,00	260,52
18	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	468,927	0,80	375,14
19	K	979082121	Poplatok za uskladnenie TKO	t	52,103	8,00	416,82

D 99

Presun hmôt HSV

61,92

20	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	77,395	0,80	61,92
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

Objekt:

Aktivita - 3 - Partizánska-chodníky

Časť:

SO 04 - Chodník pri BD č. 2539/30

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok

Poznámka:

KS:

Dátum:

22. 6. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			12 314,01
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	12 314,01	20,00%	2 462,80
Cena s DPH			14 776,81
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

Objekt:

Aktivita - 3 - Partizánska-chodníky

Časť:

SO 04 - Chodník pri BD č. 2539/30

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2023

Objednávateľ:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 314,01

HSV - Práce a dodávky HSV

12 314,01

1 - Zemné práce

2 269,29

5 - Komunikácie

6 295,20

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 687,26

99 - Presun hmôt HSV

62,26

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

Objekt:

Aktivita - 3 - Partizánska-chodníky

Časť:

SO 04 - Chodník pri BD č. 2539/30

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2023

Objednávateľ:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vičok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 314,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 314,01

D 1

Zemné práce

2 269,29

1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	25,000	20,00	500,00
2	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	272,000	3,50	952,00
3	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s výbúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	137,000	3,00	411,00
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - obrubník	m3	8,300	14,50	120,35
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,300	0,80	6,64
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m - výkop	m3	8,300	4,60	38,18
7	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	8,300	0,80	6,64
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 - výkop	m3	8,300	0,60	4,98
9	K	175101202	Dosypanie pri obrubníku sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	5,100	45,00	229,50

D 5

Komunikácie

6 295,20

10	K	565131111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm - 50% z plochy	m2	122,000	16,20	1 976,40
11	K	573111115	Postrek živичný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m2	m2	244,000	1,50	366,00
12	K	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	244,000	16,20	3 952,80

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 687,26

13	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka stojateho betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	133,000	12,00	1 596,00
14	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	134,330	7,00	940,31
15	K	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	244,000	0,25	61,00
16	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	244,000	0,15	36,60
17	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	52,146	5,00	260,73
18	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	469,314	0,80	375,45
19	K	979082121	Poplatok za uskladnenie TKO	t	52,146	8,00	417,17

D 99

Presun hmôt HSV

62,26

20	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	77,830	0,80	62,26
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------