

Zoznam subdodavateľov

v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Podpísaná právnická osoba / fyzická osoba:

Obchodné meno: PMR STAVBY s.r.o.

Sídlo: J.Alexyho 13, 036 01 Martin

v zastúpení: Ing. Martin Bella, Ing. Martin Drengubiak

IČO: 51110695

DIČ: 2120594388

IČ DPH: SK 2120594388

Čestne prehlasujem,

že dodanie predmetu zmluvy o dielo, ktorým je „Chodník- ul. Horná - Vrútky“ zabezpečíme vlastnými kapacitami a prostredníctvom nižšie uvedeného subdodávateľa/subdodavateľov:

Subdodávateľ 1*:

Obchodné meno	HSG s.r.o.
Adresa sídla	Oravský Podzámok 138, 027 41
IČO	36 398 021
Predmet subdodávky	Oceľový prístrešok
Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou v EUR s DPH	64030,00 EUR s DPH
Osoba oprávnená konať za subdodávateľa	Ján Holubčík/ konateľ

Subdodávateľ 2*:

Obchodné meno	W-STAVOB s.r.o.
Adresa sídla	Dlhý rad 34, 085 01 Bardejov
IČO	36 855 341
Predmet subdodávky	Stavebné práce
Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou v EUR s DPH	35 200 ,00 EUR s DPH
Osoba oprávnená konať za subdodávateľa	Vincent Lenart / konateľ



.....
Ing. Martin Bella,
konateľ spoločnosti
PMR STAVBY s.r.o.

ZMLUVA O DIELO č./2023

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Mesto Vrútky

Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky

V zastúpení: Ing. Branislav Zacharides, primátor

Oprávnený k jednaniu. Ing. Dušan Kramár

IČO: 00647209

DIČ: 2020591716

Tel:

Fax: 043/4281285

E-mail:

Web: www.vrutky.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno

PMR STAVBY s.r.o.

Sídlo

: J.Alexyho 13, 036 01 Martin

IČO

: 51 110 695

DIČ

: 2120594388

IČ DPH

: SK 2120594388

Bankové spojenie

: VUB a.s.

Číslo účtu IBAN

: [redacted]

Štatutárny orgán

: Ing. Martin Bella, Ing. Martin Drengubiak

Osoby oprávnené jednať v

- zmluvných veciach

: Ing. Martin Bella

- vo veciach technických

: Ing. Martin Bella, Ing. Martin Drengubiak

- realizačných veciach

(stavbyvedúci)

: Ing. Martin Bella

Č. oprávnenia

: [redacted]

Telefón

: [redacted]

E-mail

: [redacted]

Zapísaný v registri

: Okresný súd Žilina, Sro, 68599/L

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania postupom podľa § 112 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) na **predmet zákazky** s názvom: „**Chodník, ul. Horná, Vrútky**“.

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná stavebné práce na diele:

Chodník, ul. Horná, Vrútky

(ďalej aj len ako „**projekt**“)

(ďalej len „**Dielo**“) podľa:

- Projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom: Stavba od A po Z, s.r.o.
Názov: Chodník, ul. Horná, Vrútky
Zodpovedný projektant: Stavba od A po Z, s.r.o. , Ing. Miroslav Stolárik
Vypracovaná: 05/2022

(ďalej len ako „**projektová dokumentácia stavby**“)

- Stavebného povolenia č.j. ŠsÚ 475/28/2023 – Hu02 na stavbu „Chodník, ul. Horná, Vrútky“ vydaného stavebným úradom v Sučanoch, reg. značka OcUSu-0149/04289/2023, z 13.04.2023,
- Vyjadrení, stanovísk a požiadaviek určených dotknutých orgánmi,
- Oceneného výkazu výmer,
- Súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetľovania, vybavovania žiadostí o nápravu a/alebo námietok a ďalších podmienok v rámci procesu verejného obstarávania,
- informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia diela
- podkladov a požiadaviek poskytnutých Objednávateľom
- ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom Zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.

Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:

1. Zmluva o dielo
2. Vysvetlenie súťažných podkladov
3. Opis predmetu zákazky
4. Projektová dokumentácia stavby
5. Ocenené výkazy výmer

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za podmienok uvedených v tejto zmluve Zhotoviteľovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela (Čl. IV. a V.).

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných

právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov. Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe a jasné technické riešenie Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné.

Prílohou tejto zmluvy je:

- Príloha 1 Ocenený ponukový rozpočet – výkazy výmer
- Príloha 2 Zoznam subdodávateľov
- Príloha 3 Časový harmonogram realizácie diela

Čl. III.

**Miesto, termíny vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela**

3.1 **Miestom vykonania** Diela je: Slovenská republika, mesto Vrútky, ulica Horná, parcely č. KN-C 4339, 1071/4, 1071/2, 1075/1, 1075/2, 1085/2, 1085/6, 1079/31, 1086/1, 1086/5, 1084, 1101/1, 1079/1, 1101/17, 1101/18, katastrálne územie Vrútky.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II.) v nasledovných termínoch:

- **prevzatie staveniska:** do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne)
- **začatie vykonávania Diela:** do 7 dní odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom
- **lehota výstavby: do 10 (desiatich) mesiacov** odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom. Do lehoty výstavby nie je započítané zimné obdobie, v ktorom nie je možné realizovať stavebné práce v súlade s príslušnými TKP. Prerušenie stavebných prác z dôvodu zimného obdobia zaznamená osoba oprávnená jednať v realizačných veciach za objednávateľa a stavebný dozor (ak je vykonávaný) v stavebnom denníku.
- **Začatie preberacieho konania:** najneskôr do 20 kalendárnych dní po uplynutí lehoty výstavby, týmto nie sú dotknuté povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúce z ustanovenie bodu 3.8 tohto článku zmluvy.

3.3 **Harmonogram prác:** Zhotoviteľ predloží objednávateľovi k termínu prevzatia staveniska na odsúhlasenie **Podrobný harmonogram prác**, obsahujúci časové vecné a finančné plnenie. Neodsúhlasenie podrobného harmonogramu prác pri prevzatí staveniska nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa začať vykonávať Dielo v termíne dohodnutom v bode 3.2 tohto článku. Nepredloženie podrobného harmonogramu prác v stanovenej lehote je dôvodom na uplatnenie sankcie vo výške uvedenej čl. VIII bod 8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v termínoch podľa podrobného harmonogramu postupu prác (ďalej len „harmonogram prác“). Harmonogram prác sa po odsúhlasení objednávateľom stane zmluvnou **prílohou č. 3** tejto zmluvy. Pokiaľ sa stane zrejším, že postup Zhotoviteľa pri vykonávaní diela je pomalý (nepostupuje v zmysle harmonogramu prác, ktorý tvorí Prílohu č. 3), Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa bodu 3.4 tohto článku. Ak objednávateľ bude akceptovať príčinu pomalého postupu Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozoru revidovaný harmonogram prác, ktorý musí odsúhlasiť za objednávateľa osoba vo veciach technických.. Zhotoviteľ je povinný

vykonať najneskôr na pokyn stavebného dozoru dodatočné opatrenia na urýchlenie vykonania diela tak, aby bola dodržaná lehota výstavby uvedená v bode 3.2. Tieto opatrenia je Zhotoviteľ povinný vykonať na vlastný účet bez nároku na zvýšenie ceny za dielo. Pokiaľ Zhotoviteľ neuskutoční opatrenia podľa tohto bodu najneskôr v lehote troch pracovných dní od vyzvania zo strany stavebného dozoru alebo sa tieto opatrenia ukážu ako nedostatočne účinné, má Objednávateľ právo uskutočniť opatrenia na urýchlenie zhotovovania diela sám alebo prostredníctvom tretej osoby, pričom náklady v súvislosti s týmito opatreniami znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ má právo uplatniť si tieto náklady osobitnou faktúrou doručenou Zhotoviteľovi alebo si tieto náklady započítať s pohľadávkou Zhotoviteľa vzniknutou na základe tejto zmluvy.

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do siedmych kalendárnych dní) informovať Objednávateľa prostredníctvom stavebného dozoru o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania Diela alebo na harmonogram prác, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na Objednávateľa.

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené Dielo od Zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku.

3.6 **Riadnym vykonaním Diela sa rozumie riadne ukončenie Diela v súlade s touto zmluvou a jeho odovzdanie Objednávateľovi a prevzatie Objednávateľom na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela v termíne uvedenom v bode 3.2 tohto článku.** Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný: osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, stavebným dozorom a odborným autorským dohľadom Objednávateľa (v prípade, ak je OAD na diele – stavby vykonávaný). Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcim, a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach.

3.7 Dielo sa považuje za riadne ukončené v súlade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v súlade so zmluvou, ak sú úspešne vykonané **všetky skúšky, kontroly a merania v zmysle kontrolného a skúšobného plánu** a ak sú k dispozícii doklady potvrdzujúce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukončení Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Po ukončení stavebných prác zabezpečí Zhotoviteľ: **porealizačné zameranie stavby, vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS)** a tieto odovzdá Objednávateľovi.

Základné náležitosti DSRS upravuje vyhláška MŽP č.453/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Obsah DSRS zabezpečovanej Zhotoviteľom je nasledovný - stavebné výkresy a technické správy v podrobnosti ako DRS, ktoré dokumentujú stavbu tak, ako bola skutočne realizovaná, spracovaná v trvanlivom vyhotovení aj v digitálnej forme. Dokumentáciu odsúhlasuje stavebný dozor. Dokumentácia je súčasťou dodávky stavby a jej vyhotovenie je v cene dodávky.

3.8 Zhotoviteľ najmenej **14 kalendárnych dní** vopred, pred riadnym a včasným ukončením Diela v lehote výstavby v súlade s touto zmluvou oznámi osobám oprávneným jednať v realizačných veciach za Objednávateľa písomne alebo e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany osôb oprávnených jednať v realizačných veciach za Objednávateľa, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Osoba oprávnená jednať v realizačných veciach za Objednávateľa na základe tohto oznámenia upovedomí Zhotoviteľa o termíne začatia preberania Diela e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany Zhotoviteľa alebo zápisom v stavebnom denníku. Objednávateľ si vyhradzuje právo na prehliadku Diela v počte **10 pracovných dní**. Pri odovzdávanom a

preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky a doklady v zmysle bodu 3.7 tohto článku zmluvy.

- 3.9 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo spolu bránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, alebo v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z bodu 3.7 tohto článku, Objednávateľ Dielo neprevezme.
- 3.10 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami osebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, Objednávateľ Dielo prevezme pod podmienkou, že takéto vady a nedorobky budú Zhotoviteľom v celom rozsahu odstránené do termínu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 3.11 Ak vady a nedorobky nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom termíne uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je oprávnený tieto vady a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby, pričom náklady v súvislosti s týmito opatreniami znáša Zhotoviteľ. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo uplatniť si tieto náklady osobitnou faktúrou doručenou Zhotoviteľovi alebo si túto pohľadávku Objednávateľa (aj nesplattnú) jednostranne započítať voči pohľadávke Zhotoviteľa (aj nesplattnej) vzniknutej základe tejto zmluvy.
- 3.12 Po ukončení prác, najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR, hlavne zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Čl. IV.

Cena za Dielo

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Cena bez DPH	207 030,28EUR
DPH 20 %	41 406,06 EUR
spolu s DPH	248 436,34 EUR

slovom: Dvestoštyridsaťosemtisíc štyristotridsaťšesť EUR a tridsaťštyri centov

- 4.2 Cena za Dielo je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť.

Zmluvné strany sa dohodli na jednotkových cenách položiek zmluvnej ceny podľa oceneného výkazu výmer. Výmery/množstvá uvedené v ocenenom výkaze výmer sú pre účely fakturácie stavebných prác výmerami/množstvami maximálnymi. Úprava je možná len v súlade so znením článku X bod 10.4.

Výmery/množstvá uvedené v ocenenom výkaze výmer sú odhadované a skutočné výmery/množstvá sa určia meraním. Rozmery, poznámky, výpočty a výkresy potrebné na stanovenie množstva vykonaných prác musia byť zaznamenané do stavebného denníka. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že ocenené výkazy výmer, ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy obsahujú všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela

Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj všetky náklady spojené so zriadením staveniska a s činnosťami vyplývajúcimi z: Opisu a z požiadaviek na predmet zákazky, projektovej dokumentácie stavby, nákladov na vyhotovenie potrebných skúšok, kontrol a meraní, na spracovanie dielenskej dokumentácie, rovnako aj spotrebované množstvo energie (elektrická energia, voda...) počas realizácie prác. Horizontálna a vertikálna preprava materiálu do riešených priestorov je Zhotoviteľom ocenená v rámci položiek presunov hmôt, rovnako aj likvidácia a nakladanie s odpadom a náklady na všetky ďalšie povinnosti vyplývajúce pre Zhotoviteľa z tejto zmluvy.

- 4.3 Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané práce a dodávky.
- 4.4 K zvýšeniu ceny podľa bodu 4.1. môže dôjsť len v prípade vzniku navyše prác t.j. pri zvýšení množstva jednotlivých položiek, respektíve doplnením nových položiek do oceneného výkazu výmer, ktoré sú nepredvídateľné a súčasne sú nevyhnutné pre riadne vykonanie diela.
- 4.5 Za navyše práce sa nepovažujú žiadne dodatočné požiadavky Zhotoviteľa na vykonanie prác, ktoré vyplynuli z nedostatočného preštudovania podkladov, ktoré Zhotoviteľ prijal od Objednávateľa pred podpisom tejto ZoD, z nepresností a chýb pri spracovávaní cenovej ponuky, ako aj z formálnych chýb. Všetky takto vzniknuté náklady znáša v plnom rozsahu Zhotoviteľ.
- 4.6 Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj poistenie v zmysle čl. VII. bod 7.28 tejto zmluvy a náklady spojené so splnením povinností v zmysle čl. VII. Bodu 7.29 tejto zmluvy.
- 4.7 Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

Čl. V.

Fakturácia a platobné podmienky

- 5.1 Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe čiastkových faktúr vystavených podľa bodu 5.3 tohto článku zmluvy a na základe konečnej faktúry vystavenej podľa bodu 5.5 tohto článku zmluvy.
- 5.2 Vo faktúre v označení Odberateľ bude uvedené mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky.
- 5.3 Právo zhotoviteľa vyhotoviť faktúru vzniká po vykonaní stavebných prác v rozsahu minimálne 20 % z predmetu diela na základe súpisu vykonaných prác potvrdený podpisom technického dozoru objednávateľa. Konečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vyhotoviť po ukončení diela ako celku a jeho písomnom protokolárnom prevzatí povereným pracovníkom objednávateľa bez väd, porúch a nedorobkov. Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov.
- 5.4 Čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov, označenie Zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň vystavenia a odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu s DPH, označenie Diela, pečiatku a podpis osoby oprávnenej konať za Zhotoviteľa vo veciach realizačných a prílohou čiastkovej faktúry musí byť:

- a) súpis skutočne vykonaných prác a dodávok a geodetickým zameraním vystavený Zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný stavebným dozorom a osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach za Objednávateľa;
- b) realizované skúšky a ich početnosť v zmysle odsúhlaseného Kontrolného a skúšobného plánu vzťahujúce sa k fakturovaným položkám odsúhlasené a podpísané stavebným dozorom a osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach za Objednávateľa;
- c) podklady ktoré si Stavebno-technický dozor, alebo Objednávateľ vyžiada zhotoviť k objasneniu fakturácie;
- d) položkový rozpočet Diela;
- e) krycí list rozpočtu;
- f) doklady potvrdzujúce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skládkach zodpovedajúcich legislatíve SR obsahujúce presné množstvo odvezeného a uskladneného stavebného odpadu, t.j. tzv. vážne lístky, príp. doklad o uhradení faktúry – v prípade, že takýto náklad Zhotoviteľa je súčasťou čiastkovej faktúry predloženej Objednávateľovi.

Čiastková faktúra musí obsahovať aj názov projektu podľa inštrukcií Objednávateľa.

- 5.5 Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonaní. Súčet čiastkových faktúr a konečnej faktúry nemôže byť väčší ako cena Diela uvedená v Čl. IV. bode 4.1 tejto zmluvy. V tejto faktúre budú zohľadnené platby za časti Diela zaplatené Objednávateľom formou čiastkových faktúr. Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti a prílohy uvedené v bode 5.4 tohto článku a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje Zhotoviteľa fakturovať takouto faktúrou, rozpis už fakturovaných čiastok, označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ako aj všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov. Konečná faktúra musí obsahovať aj názov projektu podľa inštrukcií Objednávateľa.
- 5.6 Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené Dielo podľa tejto zmluvy cenu Diela na základe faktúry ako účtovného dokladu v lehote splatnosti **max. 30 dní** odo dňa doručenia účtovného dokladu. Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická prehliadka časti Diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu Diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom.
- 5.7 Každá faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 4 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu oprávnenou osobou za Zhotoviteľa a schválená stavebným dozorom a osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach. Faktúra musí mať prílohy uvedené v bode 5.4. resp. 5.5 tohto článku. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi a vyššie uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami Objednávateľovi.
- 5.8 Zmluvné strany sa dohodli, že časť ceny za Dielo vo výške 10 % z celkovej ceny bez DPH za Dielo podľa Čl. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený zadržať do odstránenia väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy. Zadržanú sumu Objednávateľ uvoľní do 30 dní od odstránenia väd a nedorobkov.

5.9 V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú Objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže Zhotoviteľ namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky Zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany Zhotoviteľa v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči Zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude Objednávateľovi preukázané, že Zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je Objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči Zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú Objednávateľ uspokojil, s čím Zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Nárok Zhotoviteľa na úhradu ceny Diela do výšky úhrady vykonanej Objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady Objednávateľom subdodávateľovi Zhotoviteľa.

Čl. VI. Subdodávatelia

- 6.1 Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v **Prílohe č. 2 - Zoznam subdodávateľov**, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
- 6.2 Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby plnenie vykonával sám.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 6.4 **Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:**

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel subdodávky vo vzťahu k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, takýto subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“).

Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy o Dielo ďalším subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa až po uzavretí zmluvy.

V prípade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotoviteľ preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť, táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania tejto Zmluvy o Dielo. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa

preukázať najneskôr do 10-tich dní, že vykonáva činnosti prostredníctvom osoby, ktorej kapacitami preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť. V prípade zmeny osoby stavbyvedúceho Zhotoviteľa alebo menovania jeho zástupcu, je Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi, že nový stavbyvedúci alebo zástupca stavbyvedúceho spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na osobu stavbyvedúceho.

- 6.5 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti tejto zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy v znení neskorších písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového subdodávateľa.
- 6.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 6.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č.2 tejto zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 343/2015 o VO“). Údaje v zmysle § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 o VO sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za uvedené osoby v rozsahu meno a priezvisko, funkcia-pracovná pozícia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akejkoľvek vyššie uvedenej osoby je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur za každý neoznámený zmenený Údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
- 6.8 Ustanoveniami bodov uvedených v tomto článku nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy.

Čl. VII.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

- 7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie Diela a že tieto povolenia sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať. Tieto doklady predloží najneskôr pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ neboli predložené už v rámci verejného obstarávania.
- 7.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, technické predpisy rezortu a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi [podklady z verejného obstarávania, súťažné podklady, projektová dokumentácia, cenová ponuka (rozpočet stavby), podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa a stavebného dozoru, zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán.
- 7.3 Objednávateľ najneskôr pri odovzdaní staveniska oznámi Zhotoviteľovi, kto bude vykonávať funkciu: Stavebno-technického dozoru Objednávateľa.

- 7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí zaň cenu určenú zmluvou. O prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, podpísaný všetkými zmluvnými stranami.
- 7.5 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie stavebných prác na majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote osôb. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotovovaného Diela ako celku na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 7.6 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.
- 7.7 Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade s Čl. III. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska Objednávateľom a Zhotoviteľom zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb.
- 7.8 Po dohode zmluvných strán, Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, vody a ďalších médií na stavenisku po dobu realizácie Diela, zariadení prípojok a inštaláciu meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými STN. Zhotoviteľ bude hradíť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby až do úplného dokončenia Diela, vrátane poplatkov za pripojenie. Zhotoviteľ Diela zabezpečí plnenie podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a všetkých revízijských a východiskových správ súvisiacich s vydaním kolaudačného rozhodnutia a povolenia na užívanie stavby.
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného denníka. Stavebný denník sa vedie pre celé stavebné dielo podľa pokynov stavebného dozoru. Stavebný denník bude vedený v slovenskom jazyku. Zhotoviteľ je povinný stavebný denník uschovávať vo svojej kancelárii na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od odsúhlaseného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť vyhotovené v jednom origináli a minimálne v dvoch kopijach. Originál a prvá kópia musia byť postúpené stavebnému dozoru. Všetky strany musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoba oprávnená jednat' v realizačných veciach Objednávateľa, stavebný dozor/dohľad Objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvať stavebný dozor na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zastavané alebo sa majú stať neprístupné. Pokiaľ Zhotoviteľ túto povinnosť nebude plniť, môže stavebný dozor vyžadovať dodatočné odhalenie týchto prác na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný zápisom

v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvať stavebný dozor na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa stavebný dozor nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. Všetky zmeny a práce vykonané navyše je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Záznamy musia byť vždy aktualizované zhotoviteľom na základe meraní, vykonaných v súčinnosti so stavebným dozorom v závislosti od ukončenia jednotlivých stavebných prác a činností (minimálne však po ukončení prác, ktoré budú ďalšou stavebnou činnosťou zakryté). Stavebný denník musí byť podpísaný zhotoviteľom a stavebným dozorom, minimálne na konci každého týždňa.

Stavebný dozor je povinný priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať adekvátnym spôsobom na požiadavky či pripomienky Zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka budú priebežne po kontrole stavebným dozorom uchovávané Zhotoviteľom pre potreby preberacieho, resp. kolaudačného konania.

- 7.10 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatrit' časti hotového Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi.
- 7.11 Zhotoviteľ nie je oprávnený odchyliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal Objednávateľ a ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné.
- 7.12 Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľa o odsúhlasenie zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak zmenu materiálu alebo technológií vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať alebo dodávať na slovenský trh), alebo ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných orgánov verejnej správy (napr. stavebný úrad). Primerane podľa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materiálov alebo technológií požaduje Objednávateľ.
- 7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko aj ďalším osobám, ktoré na kontrolný deň prizve Objednávateľ (napr. projektant, zástupca správcu, právni zástupcovia).
- 7.14 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 7.15 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na stavenisku. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa Zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi, zároveň okamžite upovedomí zodpovedného zamestnanca Objednávateľa na stavbe:
 - o pracovných úrazoch,
 - o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,

- o škodách na životnom prostredí,
- o požiaroch.

- 7.16 Objednávateľ, oprávnená osoba podľa Čl. I. tejto zmluvy, resp. osoba oprávnená jednat' v realizačných veciach Objednávateľa alebo stavebný dozor Objednávateľa je oprávnená/oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životy, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať, resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu Objednávateľa alebo správcu. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené Zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene zdržiavajú mimo určených priestorov.
- 7.18 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré vzniknú z jeho činnosti a tieto odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá Zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi. Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania Diela.
- 7.19 Zhotoviteľ je povinný stavbu označiť v zmysle stavebného zákona. Zhotoviteľ je povinný stavenisko – pracovisko vhodne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku – pracovisku poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ je povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách.
- 7.20 Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác predložením výsledkov skúšok a príslušných dokumentov a dokladov kvality zabudovaných stavebných Materiálov a zmesí podliehajúcich zákonu č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spolu s vykonávacím predpisom vyhláškou č. 162/2013 Z.z., Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov, ako aj zákonu č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátane príslušných súvisiacich nariadení Vlády SR.
- 7.21 Zhotoviteľ je oprávnený použiť a zabudovať do Diela len také Materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené je Zhotoviteľ povinný preukázať predložením príslušných dokumentov Stavebnotechnickému dozoru a Objednávateľovi. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení ako predpokladá táto zmluva. Objednávateľ nemusí predmetné pripomienky Zhotoviteľa počas realizácie Diela akceptovať.
- 7.22 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použitie stavebné výrobky pri realizácii stavebného Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný Objednávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami platnými v SR.

- 7.23 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených Objednávateľom prostredníctvom na to oprávnených osôb v zmysle tejto zmluvy alebo na základe písomného poverenia Zhotoviteľa.
- 7.24 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne tretím osobám, ktoré sú v právnom vzťahu s Objednávateľom s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s vykonávaním Diela.
- 7.25 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie a meno tejto osoby je povinný oznámiť Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, ak identifikácia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotoviteľom oznámená už v procese verejného obstarávania.
- 7.26 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. Organizovanie, vybavovanie a úhradu funkčných skúšok zabezpečí Zhotoviteľ.
- 7.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania, ktorý vyplýva zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania zabezpečí a bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľov.
- 7.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený:
- a) pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Diele (stavebno-montážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo, a
 - b) pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo.
- Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzatí staveniska a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie Objednávateľa preukázať jej platnosť a účinnosť.
- 7.29 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady oboznámiť sa s existujúcimi inžinierskymi sieťami a zabezpečiť ich vytýčenie pred začiatkom stavebných prác a zabezpečiť ich ochranu (umiestnenie do chráničiek podľa STN). Zhotoviteľ bude spolupracovať pri prekládke IS s vlastníkmi (správcami) sietí. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie prác dodržiavať bezpečnostné opatrenia pri prácach nad vodným tokom. Zhotoviteľ je povinný v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania na vlastné náklady spracovať povodňový plán zabezpečovacích prác a zabezpečiť jeho prerokovanie a schválenie pred začatím stavebných prác.

Čl. VIII.

Sankcie a zmluvné pokuty

- 8.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v Čl. III.bod 3.2 tejto zmluvy, alebo omeškania Zhotoviteľa s predloženým harmonogramom prác alebo s plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v harmonograme prác, ktorý tvorí **Prílohu č. 3** tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:

- 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania Zhotoviteľa, počas prvých sedem (7) dní omeškania,
 - 0,6 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania Zhotoviteľa, ktorý nasleduje po siedmom (7) dní omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu staveniska do pôvodného stavu oproti termínu uvedenému v Čl. III. bod 3.12 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania.
- 8.3 Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry, môže si Zhotoviteľ uplatniť voči Objednávateľovi zaplataenie zákonných úrokov z omeškania.
- 8.4 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší vykonávanie predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli.
- 8.5 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením prípadných zjavných väd a nedorobkov v zmysle Čl. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutých termínoch, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi za každú vadu alebo nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 100 €. Rovnako Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou väd diela podľa Čl. IX. bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.
- 8.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania väd Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela s DPH za každú vadu a každý deň omeškania.
- 8.7 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každú vadu a každý deň omeškania.
- 8.8 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením povinností podľa Čl. VI. tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH podľa tejto zmluvy za každý deň porušenia tejto povinnosti.
- 8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v zmysle tohto článku a to na základe písomnej výzvy Objednávateľa, ktorá bude obsahovať variabilný symbol, sumu na zaplataenie a lehotu na zaplataenie. V prípade ak Zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne, zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči akejkoľvek splatnej pohľadávke Zhotoviteľa.
- 8.10 Zaplataením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou.
- 8.11 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
- 8.12 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúziívneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil

hospodársku súťaž, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 % z ceny Diela s DPH. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu tým spôsobenej škody v plnej výške.

Čl. IX.

Zodpovednosť za vady, záruka

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené v projektovej dokumentácii (ak bola predložená) a v platných právnych a technických predpisoch. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela. Dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác, právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce, prípadne neboli odovzdané dokumenty podľa Čl. III. bodu 3.7 tejto zmluvy.
- 9.2 V prípade zistenia väd a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov odstránenia. V prípade, že vady a nedostatky budú drobného charakteru a nebudú brániť riadnemu užívaniu Diela, môže Objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením termínu odstránenia väd a nedostatkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre určenie začiatku záručnej doby na Dielo.
- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu väd Diela, že počas záručnej doby (bod 9.5) má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených väd Diela **do 24 hodín** po uplatnení reklamácie Objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch dní od doručenia reklamácie od Objednávateľa, ak sa s Objednávateľom písomne nedohodne inak.
- 9.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, Objednávateľ je oprávnený požadovať zľavu z ceny Diela alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou, a to na náklady Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady Objednávateľovi nahradiť. Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná nasledovne:
- započítaním zadržaných 10 % z ceny Diela podľa Čl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokiaľ táto suma nebola Objednávateľom zaplatená, alebo
 - vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia Zhotoviteľovi.
- 9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných materiálov a vecí poskytnutých Objednávateľom, na nevhodnosť ktorých Objednávateľ upozornil, ale ten na ich použití písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ ani pri maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 9.6 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo k výmene

jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba 60 mesiacov odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo nedorobku.

Čl. X. Zmena zmluvy

10.1 K uzavretiu písomného dodatku, ktorým sa mení zmluva, môže dôjsť z týchto dôvodov:

10.1.1 zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o VO a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z. o VO,

10.1.2 alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o VO vymedzené v tejto zmluve a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z. o VO.

10.2 Záonné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú vymedzené v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o VO ako:

10.2.1 dôvod podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o VO (tzv. pravidlo deminimis vo vzťahu k naviac prácam alebo doplňujúcim stavebným prácam)

10.2.2 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o VO (tzv. doplňujúce stavebné práce)

10.2.3 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o VO (tzv. nepredvídateľné okolnosti)

10.2.4 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 343/2015 Z. z. o VO (tzv. zmena dodávateľa na základe právneho nástupníctva)

10.2.5 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o VO (tzv. iná nepodstatná zmena).

10.3. Zmluvné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú:

10.3.1 zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v článku VII. bod 7.12 tejto zmluvy;

10.3.2 zúženie rozsahu Diela o tzv. menej práce alebo dodávky;

10.3.3 zmena termínu vykonania Diela, ak:

a) sa počas realizácie stavby vyskytnú také stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, a súčasne ich objektívne nie je možné riadne ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne na vykonania Diela podľa tejto zmluvy, alebo

b) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, iná živelná pohroma alebo havária alebo iné nepredvídateľné klimatické a poveternostné zmeny) alebo iné prevádzkové okolnosti. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne oznámi

Objednávateľovi nutnosť predĺženia termínov na vykonanie Diela bez zbytočného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s písomných zdôvodnením.

10.4 Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v Prílohe č. 4 tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť a v písomnej forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Pri ocenení navyše prác a doplnujúcich prác postupuje Zhotoviteľ nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,
- b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny.

Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ jednostranne prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. Rozsah a cena takýchto prác bude riešená postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o VO a tejto zmluvy.

10.5 Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí obsahovať vyčerpávajúce odôvodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujúce opodstatnenosť jej zavedenia, vrátane požadovaných príloh vo dvoch originálnych vyhotoveniach:

- projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená stavebným dozorom a zodpovedným projektantom,
- rozpočet (prepočty, odpočty a rozpočet po zmene) potvrdený stavebným dozorom (aj elektronickú verziu v programe MS Excel na CD),
- kópie zápisov zo stavebného denníka so zápisom o potrebe navrhovanej zmeny,
- súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami,
- fotodokumentácia,
- iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.),
- ak relevantné - rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby.

Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr 30 pracovných dní pred termínom, v ktorom by daná zmena mala nadobudnúť platnosť, v opačnom prípade nie je Objednávateľ povinný na žiadosť o zmenu prihliadať a Zhotoviteľ zodpovedá za škodu tým Objednávateľovi spôsobenú.

10.6 Na zmenu v osobách štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo na zmenu v osobách oprávnených jednať za zmluvné strany v zmluvných alebo v realizačných veciach nie je potrebné uzavretie písomného dodatku k zmluve. Na takúto zmenu postačuje, ak dotknutá zmluvná strana tieto skutočnosti písomne oznámi druhej zmluvnej strane. V prípade, ak ide o zmenu v osobe stavbyvedúceho Zhotoviteľa, postupuje sa podľa čl. VI. bod 6.4 tejto zmluvy.

Článok XI. Osobitné ustanovenia

11.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.

- 11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnenne odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 11.3 Podpisom tejto zmluvy Zhotoviteľ dáva súhlas Objednávateľovi vykonať na pomocnom lešení na stavbe inštaláciu informačno-propagačného zariadenia (PVC plachty) na mieste, ktoré si Objednávateľ vyberie, a to bezodplatne a po celú dobu, kým bude postavené lešenie. Za účelom inštalácie alebo demontáže tohto informačno-propagačného zariadenia sa Zhotoviteľ ďalej zaväzuje umožniť vstup na toto lešenie tretím osobám, ktoré budú zabezpečovať túto inštaláciu alebo demontáž, pričom konkrétnu osobu ako aj termín inštalácie (alebo demontáže) oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi vopred telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy.
- 11.4 V prípade, že verejný obstarávateľ bude pred ukončením a odovzdaním diela úspešný so získaním financií na financovanie tejto investície z európskych investičných a štrukturálnych fondov, na čo bude mať uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej Zmluva o poskytnutí NFP), zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú/overovania súvisiaceho s dodaním tovarov, služieb, prác kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Medzi oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú patria najmä:
- Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Čl. XII. Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak:
- Zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy,
 - Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy iným než podstatným spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu,
 - Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. o VO alebo stratil iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,
 - v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, bolo konštatované porušenie zákona,
 - na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia alebo Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť,

- f) u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena štatutárnych orgánov, predaj podniku alebo jeho časti, a tieto zmeny nie sú pre Objednávateľa konajúce rozumne a odôvodnene akceptovateľné alebo nie sú súladné so zákonom č. 343/2015 Z. z. o VO,
- g) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že Zhotoviteľ sa pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, dopustil koluzívneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž,
- h) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o VO,
- i) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z..

12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z ďalších zákonných alebo zmluvných dôvodov než uvedených v bode 12.1 tohto článku.

12.3 Zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu aj v prípadoch, ak:

- a) je v omeškaním s plnením termínov podľa Čl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,
- b) bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Objednávateľa,
- c) nepredloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác pri prevzatí staveniska podľa Čl. III. bodu 3.3 tejto zmluvy,
- d) bez náležitého zdôvodnenia neplní harmonogram prác a/alebo stavebným dozorom odsúhlasené technologické postupy
- e) poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z Čl. VI. tejto zmluvy,
- f) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.27 tejto zmluvy,
- g) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.28 tejto zmluvy,
- h) neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote,
- i) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa o vadách plnenia (zápisom v stavebnom denníku alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v plnení s vadami alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu väd plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do ich odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu väd plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

12.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak:

- a) Objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Zhotoviteľa,
- b) Objednávateľ je v omeškani s platením ceny za Dielo o viac ako 30 dní,
- c) Objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené Dielo pripravené na odovzdanie,
- d) z iných zákonných alebo zmluvných dôvodov.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

- 13.1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ sa bude riadiť tiež písomnými pokynmi Objednávateľa, zapísanými v stavebnom denníku a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu.
- 13.2 Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi predpismi záväznými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 343/2015 Z. z. o VO a zákonom č. 315/2016 Z. z., s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia.
- 13.3 V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať písomnosť druhej strane, doručuje sa písomnosť:
- a) v listinnej podobe na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo aktualizované adresy podľa písomných oznámení alebo výpisov z verejne prístupných evidencií (výpis z obchodného registra a pod.) ako doporučená zásielka, alebo
 - b) v elektronickej podobe autorizovaná v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov do aktívnej elektronickej schránky adresáta ako elektronický dokument, ktorý sa nedoručuje do vlastných rúk.

Listinná zásielka sa považuje za doručení v deň jej prevzatia adresátom. Listinná zásielka sa považuje za doručení aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie.

Elektronická zásielka sa považuje za doručení v deň bezprostredne nasledujúci po dni uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke adresáta, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie.

Týmto ustanovením nie sú dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umožňujú zmluvným stranám spolu komunikovať elektronicky e-mailom alebo zápisom v stavebnom denníku.

- 13.4 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému

účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

- 13.5 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
- 13.6 Táto zmluva je vypracovaná **v štyroch vyhotoveniach**, Objednávateľ obdrží po dve vyhotovenia a Zhotoviteľ po dvoch vyhotoveniach zmluvy. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
- 13.7 V prípade, ak postup zadávania zákazky, ktorého výsledkom je táto zmluva, **bude** po skončení verejného obstarávania **pred podpisom zmluvy predmetom kontroly zo strany Úradu pre verejné obstarávanie**, táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle mesta Vrútky.
- 13.8 Ak táto zmluva nenadobudne účinnosť do 6 (šiestich) mesiacov od jej uzavretia, zmluvné strany sa ďalej dohodli, že uplynutím 6 (šiestich) mesiacov od jej uzavretia táto zmluva zaniká.

Zoznam príloh:

- Príloha č. 1 Cenová ponuka – ocenený výkaz výmer
- Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov
- Príloha č. 3 Časový harmonogram realizácie diela

Vo Vrútkach dňa
Za Objednávateľa:

V Martine dňa.
Za Zhotoviteľa:

.....
Mesto Vrútky

.....
Ing. Martin Bella,
konateľ PMR STAVBY s.r.o.

Mgr. Branislav Zacharides, primátor

Príloha 1 Cenová ponuka – ocenený výkaz výmer

Príloha 2 Zoznam subdodávateľov

Príloha 3 Časový harmonogram realizácie diela

ID	Název úkolu	Doba trvání	Začátek	Dokončení	Čtvrt. 4, 2023	Čtvrt. 1, 2024	Čtvrt. 2, 2024	Čtvrt. 3, 2024
1	Odozdvání stavby	217 dny	20.9.23	18.7.24				
2	SO01 - SO01 Chodník část mimo oporného múru	55 dny	20.9.23	5.12.23				
3	Zemné práce HTU	15 dny	20.9.23	10.10.23				
4	Realizácia podkladných vrstiev	15 dny	11.10.23	31.10.23				
5	Realizácia krycích vrstiev	15 dny	1.11.23	21.11.23				
6	Dokončovacie práce	10 dny	22.11.23	5.12.23				
7	SO01 - SO01 Chodník časť pred oporným múrom a pri	72 dny	1.4.24	9.7.24				
8	Zemné práce HTU	15 dny	1.4.24	19.4.24				
9	Realizácia podkladných vrstiev	22.4.24	20.5.24	20.5.24				
10	Realizácia krycích vrstiev	21 dny	21.5.24	19.6.24				
11	Dokončovacie práce	15 dny	19.6.24	9.7.24				
12								
13	SO 02.1 Oporný múr a spevnené plochy kúpaliska	161 dny	16.10.23	27.5.24				
14	Búrace a Zemné práce	7 dny	16.10.23	24.10.23				
15	Zakladanie	14 dny	25.10.23	13.11.23				
16	Betonáž dnevu múra	21 dny	14.11.23	12.12.23				
17	Realizácia podkladných vrstiev	7 dny	1.5.24	9.5.24				
18	Realizácia krycích vrstiev	7 dny	10.5.24	20.5.24				
19	Kovové koštrúctve	5 dny	21.5.24	27.5.24				
20								
21	Osvetlenie príchodov pre chodcov	217 dny	20.9.23	18.7.24				
22	Elektroničkáre práce pod zemou	45 dny	20.9.23	21.11.23				
23	Elektroničkáre práce nad zemou	57 dny	1.5.24	18.7.24				
24								
25	SO 02 Oporný múr zdravotníckej techniky	9 dny	2.10.23	12.10.23				
26	Zemné práce	3 dny	2.10.23	4.10.23				
27	Vodovodné koštrúctve	2 dny	5.10.23	6.10.23				
28	Rúrové vedenie	2 dny	9.10.23	10.10.23				
29	Dokončovacie práce	2 dny	11.10.23	12.10.23				
30	SO 02 Oporný múr - Pripojka dažďovej kanalizácie	5 dny	30.10.23	3.11.23				
31	Zemné práce	1 den	30.10.23	30.10.23				
32	Vodovodné koštrúctve	1 den	31.10.23	31.10.23				
33	Rúrové vedenie	1 den	1.11.23	1.11.23				
34	Ostatné koštrúctve a práce-búranie	1 den	2.11.23	2.11.23				
35	Ostatné dokončovacie práce	1 den	3.11.23	3.11.23				
36	SO 03 - Prístrešok OK	77 dny	1.4.24	16.7.24				
37	Zemné práce	7 dny	1.4.24	9.4.24				
38	Zakladanie	21 dny	10.4.24	5.5.24				
39	Dodávka a montáž oceľovej časti prístrešku	14 dny	9.5.24	29.5.24				
40	Opláštenie oceľovej koštrúctve + osadenie prístrešok	21 dny	29.5.24	26.6.24				
41	Dokončovacie práce	14 dny	27.6.24	16.7.24				
42	Prevzatie stavby	2 dny	18.7.24	19.7.24				

Poznámka : • lehota výstavby: do 10 (desiatich) mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom.

Do lehoty výstavby nie je započítané zimné obdobie, v ktorom nie je možné realizovať stavebné práce v súlade s príslušnými TKP. Prerušenie stavebných prác z dôvodu zimného obdobia zaznamená oprávnená osoba objednávateľa a stavebný dozor (ak je vykonávaný) v stavebnom denníku.

Projekt: Vrkúky HMG
 Datum: 13.8.23

Účel:
 Rozdelenie:

Průběh: Mílnik

Souhrmný: Souhrmný projekt:

Vnější úkoly: Vnější mílnik:

Konečný termín:

Stránka 1



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022026
Stavba: Chodník ul. Horná, Vrútky

JKSO:
Miesto: k.ú.Vrútky

Objednávateľ:
Mesto Vrútky

Zhotoviteľ:
PMR STAVBY s.r.o., J.Alexyho 13, 036 01 Martin

Projektant:
PDS, Ing. Iveta Kolenčíková

Spracovateľ:
Ing.Jedlička

Poznámka:

KS:
Dátum: 11. 6. 2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 51 110 695
IČ DPH: 2120594388

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH 207 030,28

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	41 406,06	41 406,06

Cena s DPH v EUR 248 436,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

14.6.2023



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022026

Stavba: Chodník ul. Horná, Vrútky

Miesto: k.ú.Vrútky

Dátum: 14.06.2023

Objednávateľ: Mesto Vrútky

Projektant:

Zhotoviteľ: PMR STAVBY s.r.o., J.Alexyho 13, 036 01 Martin

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		207 030,28	248 436,34
SO01	SO01 Chodník pre peších a úprava komunikácií	66 585,97	79 903,16
SO01	SO 02.1 Oporný múr a spevnené plochy kúpaliska	65 795,02	78 954,02
SO01	Osvetlenie priechodov pre chodcov	8 988,81	10 786,58
SO01	SO 02 Oporný múr a spevnené plochy kúpaliska zdravotníka	5 392,30	6 470,76
SO01	SO 02 Oporný múr - Prípojka dažďovej kanalizácie	3 226,46	3 871,75
SO01	Objekt: SO 03 - PRÍSTREŠOK KÚPALISKA	57 041,72	68 450,06



V Martine dňa 14.6.2023

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Chodník ul. Horná, Vrútky

Objekt:

SO01 - SO01 Chodník pre peších a úprava komunikácií

JKSO:

Miesto: k.ú.Vrútky

KS:

Dátum: 11. 6. 2022

Objednávateľ:

Mesto Vrútky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PMR STAVBY s.r.o., J.Alexyho 13, 036 01 Martin

IČO:

51110695

IČ DPH:

Projektant:

PDS, Ing. Iveta Kolenčíková

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

66 585,97

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	66 585,97	20,00%	13 317,19

Cena s DPH

v EUR

79 903,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Chodník ul. Horná, Vrútky
Objekt: **SO01 - SO01 Chodník pre peších a úprava komunikácií**
Miesto: k.ú.Vrútky
Objednávateľ: Mesto Vrútky
Zhotoviteľ: PMR STAVBY s.r.o., J.Alexyho 13, 036 01 Martin

Dátum: 11. 6. 2022

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	66 585,97
HSV - Práce a dodávky HSV	64 004,97
1 - Zemné práce	11 041,78
5 - Komunikácie	24 770,27
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	24 154,19
99 - Presun hmôt HSV	4 038,73
PSV - Práce a dodávky PSV	2 581,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	69,72
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 511,28

ROZPOČET

Stavba: Chodník ul. Horná, Vrútky

Objekt: **SO01 - SO01 Chodník pre peších a úprava komunikácií**

Miesto: k.ú.Vrútky

Dátum: 11. 6. 2022

Objednávateľ: Mesto Vrútky

Projektant:

Zhotoviteľ: PMR STAVBY s.r.o., J.Alexyho 13, 036 01 Martin

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

66 585,97

D HSV Práce a dodávky HSV

64 004,97

D 1 Zemné práce

11 041,78

1	K	113106122.S	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek, -0,24000t	m2	4,000	2,89	11,56
	W		"odstránenie pôvodných vrstiev spevnených plôch "				
	W		"okapový chodník budova pri kúpalisku " 4,00		4,000		
	W		Súčet		4,000		
2	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	26,000	1,19	30,94
	W		"odstránenie pôvodných vrstiev spevnených plôch "				
	W		"plocha pri bráne do kúpaliska " 10,00		10,000		
	W		"plocha chodníka " 14,00		14,000		
	W		"plocha vjazdu do RD " 2,00		2,000		
	W		Súčet		26,000		
3	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	26,000	5,60	145,60
	W		"odstránenie pôvodných vrstiev spevnených plôch "				
	W		"plocha pri bráne do kúpaliska " 10,00		10,000		
	W		"plocha chodníka " 14,00		14,000		
	W		"plocha vjazdu do RD " 2,00		2,000		
	W		Súčet		26,000		
4	K	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	170,700	5,60	955,92
	W		"odstránenie pôvodných vrstiev vozovky "				
	W		" v ploche osadenie nových obrubníkov " 127,00		127,000		
	W		" v ploche pôvodných asfaltobetónových plôch " 7,00+33,50		40,500		
	W		" v ploche úpravy UV " 3,20		3,200		
	W		Súčet		170,700		
5	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	196,100	1,35	264,74
	W		11,00+8,50+9,50+20,50+5,60+4,00+55,00+17,50+31,00+33,50		196,100		
	W		0		0		
	W		Súčet		196,100		
6	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	170,700	1,90	324,33
	W		"odstránenie pôvodných vrstiev vozovky "				
	W		" v ploche osadenie nových obrubníkov " 127,00		127,000		
	W		" v ploche pôvodných asfaltobetónových plôch " 7,00+33,50		40,500		
	W		" v ploche úpravy UV " 3,20		3,200		
	W		Súčet		170,700		
7	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	74,550	2,80	208,74
	W		497,0*0,15		74,550		
	W		Súčet		74,550		
8	K	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	264,475	4,20	1 110,80
	W		"výkopy v ploche pochôdzneho chodníka "		70,600		
	W		(154,00+112,00+53,00+20,00+14,00)*0,20				
	W		"dtto v ploche prejazdneho chodníka a cesty "		13,475		
	W		(19,00+7,00+5,50+7,00)*0,35				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		" dtto v ploche chodníka vo svahu " 164,00*1,10		180,400		
	WV		Súčet		264,475		
9	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	264,475	0,35	92,57
10	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,196	35,00	6,86
	WV		" výkop pre pätky TDZ "				
	WV		0,35*0,35*0,80*2		0,196		
	WV		Súčet		0,196		
11	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,196	35,00	6,86
12	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	39,600	1,89	74,84
	WV		" odvoz a dovoz ornice na zahumusovanie z dočasnej skládky "				
	WV		19,80*2		39,600		
	WV		Súčet		39,600		
13	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	308,225	5,11	1 575,03
	WV		" odvoz prebytočného výkopku "				
	WV		264,475-11,00		253,475		
	WV		Medzisúčet		253,475		
	WV		" odvoz prebytočnej ornice "				
	WV		74,55-19,80		54,750		
	WV		Medzisúčet		54,750		
	WV		Súčet		308,225		
14	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	506,950	1,00	506,95
	WV		253,475*2		506,950		
	WV		Súčet		506,950		
15	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	284,275	1,89	537,28
	WV		264,475+19,80		284,275		
	WV		Súčet		284,275		
16	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	328,025	0,50	164,01
	WV		253,475+74,55		328,025		
	WV		Súčet		328,025		
17	K	171203111.S	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	11,000	6,80	74,80
	WV		11,00		11,000		
	WV		Súčet		11,000		
18	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné bez ornice /ornica bez poplatku/	t	443,581	10,00	4 435,81
	WV		253,475*1,75		443,581		
	WV		Súčet		443,581		
19	K	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	132,000	0,45	59,40
	WV		132,00		132,000		
	WV		Súčet		132,000		
20	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	6,600	7,00	46,20
	WV		132,00*0,05		6,600		
	WV		Súčet		6,600		
21	K	181201101.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	150,000	1,21	181,50
22	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	132,000	1,72	227,04
	WV		132,00		132,000		
	WV		Súčet		132,000		
D	5		Komunikácie				24 770,27
23	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	475,200	5,25	2 494,80
	WV		" chodník - neprejazdne časti " 432,00*1,10		475,200		
	WV		Súčet		475,200		
24	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	39,600	7,00	277,20
	WV		" prejazdne časti chodníka - vjazdy k rodinným domom "				
	WV		20,00*1,10		22,000		
	WV		" rozšírenie miestnej komunikácie " 16,00*1,10		17,600		
	WV		Súčet		39,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	565151211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	16,000	21,00	336,00
	W		" rozšírenie miestnej komunikácie " 16,00		16,000		
	W		Súčet		16,000		
26	K	567122111.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	432,000	11,00	4 752,00
	W		" chodník - neprejazdné časti " 432,00		432,000		
	W		Súčet		432,000		
27	K	567132113.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm	m2	163,000	12,60	2 053,80
	W		" prejazdné časti chodníka - vjazdy k rodinným domom " 20,00		20,000		
	W		" rozšírenie miestnej komunikácie " 16,00		16,000		
	W		" doplnenie komunikácie pozdĺž nových obrubníkov " 127,00		127,000		
	W		Súčet		163,000		
28	K	572931111.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo štrk. obal. asfaltom hr. 50 až 70 mm	m2	130,200	12,50	1 627,50
	W		" doplnenie komunikácie pozdĺž nových obrubníkov " 127,00		127,000		
	W		" v ploche dažďovej kanalizácie UV " 3,20		3,200		
	W		Súčet		130,200		
29	K	572953112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	130,200	13,30	1 731,66
	W		" doplnenie komunikácie pozdĺž nových obrubníkov " 127,00		127,000		
	W		" v ploche dažďovej kanalizácie UV " 3,20		3,200		
	W		Súčet		130,200		
30	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	146,200	1,00	146,20
	W		" rozšírenie miestnej komunikácie " 16,00		16,000		
	W		" doplnenie komunikácie pozdĺž nových obrubníkov " 127,00		127,000		
	W		" v ploche dažďovej kanalizácie UV " 3,20		3,200		
	W		Súčet		146,200		
31	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	16,000	12,50	200,00
	W		" rozšírenie miestnej komunikácie " 16,00		16,000		
	W		Súčet		16,000		
32	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	416,720	12,53	5 221,08
	W		" chodník - neprejazdné časti " 432,00-15,28		416,720		
	W		Súčet		416,720		
33	M	592460007700	Dlažba betónová napr. PREMAC HAKA 6N-normál škárová, rozmer 200x165x60 mm, sivá	m2	437,556	11,06	4 840,46
	W		416,72*1,05		437,556		
	W		Súčet		437,556		
34	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	20,000	13,53	270,60
	W		" prejazdné časti chodníka - vjazdy k rodinným domom " 20,00		20,000		
	W		Súčet		20,000		
35	M	592460008500	Dlažba betónová napr. PREMAC HAKA 8N normál škárová, rozmer 200x165x80 mm, sivá	m2	21,000	13,68	287,18
	W		20,00*1,05		21,000		
	W		Súčet		21,000		
36	K	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženeho s vyplnením škár	m2	15,280	12,53	191,46
	W		0,20*0,20*335		13,400		
	W		0,20*0,20*47		1,880		
	W		Súčet		15,280		
37	M	592460006800	Dlažba betónová pre nevidiacich napr. PREMAC nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	13,941	21,41	298,45
	W		0,20*0,20*335		13,400		
	W		Medzisúčet		13,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		13,40*0,02		0,268		
	VV		Medzisúčtet		0,268		
	VV		Súčtet		13,668		
	VV		13,668*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		13,941		
38	M	592460006900	Dlažba betónová pre nevidiacich napr. PREMAC drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	1,956	21,41	41,88
	VV		0,20*0,20*47		1,880		
	VV		Medzisúčtet		1,880		
	VV		1,88*0,02		0,038		
	VV		Medzisúčtet		0,038		
	VV		Súčtet		1,918		
	VV		1,918*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		1,956		
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							24 154,19
39	K	001-Prenajom	Dočasné dopravné značenie /prípojka ul.Školská/ - montáž, demontáž, prenájom cca 21 dní	sub	1,000	2 200,00	2 200,00
	VV		" dočasné dopravné značenie - podľa špecifikácie v PD /predpokladaná doba 28 dní/ " 1		1,000		
	VV		" - stĺpik DDZ červenobiely 20 ks				
	VV		" - dopravná značka zvislá č.131 6 ks				
	VV		" - dopravná značka zvislá č.254 3 ks				
	VV		" - dopravná značka zvislá č.253 3 ks				
	VV		" - dopravná značka zvislá č.114 6 ks				
	VV		" - dopravná značka zvislá č.140 4 ks				
	VV		" - dopravná značka zvislá č.503 1 ks				
	VV		" - dopravná značka zvislá č.504 1 ks				
	VV		" - dopravná značka zvislá č.212 4 ks				
	VV		" - dopravná značka č.701 33 ks				
	VV		" - dopravná značka č.702 51 ks				
	VV		" - eko svetlo 40 ks				
	VV		" - gumový podstavec, nosič 27 ks				
	VV		Súčtet		1,000		
40	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	35,00	70,00
	VV		2		2,000		
	VV		Súčtet		2,000		
41	M	404410175624	Návesť ZDZ 325-10 " Priechod pre chodcov (informačná značka, umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V1-600x600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000	79,00	158,00
42	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	4,000	3,90	15,60
43	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	2,000	4,20	8,40
44	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	m	7,000	12,50	87,50
	VV		3,50*2		7,000		
	VV		Súčtet		7,000		
45	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	48,000	10,00	480,00
	VV		" vodorovné DZ "				
	VV		" prechod pre chodcov č.610 " 4,00*0,50*6*4		48,000		
	VV		Súčtet		48,000		
46	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	48,000	1,00	48,00
	VV		" vodorovné DZ "				
	VV		" prechod pre chodcov č.610 " 4,00*0,50*6*4		48,000		
	VV		Súčtet		48,000		
47	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	499,000	6,00	2 994,00
	VV		499,00		499,000		
	VV		Súčtet		499,000		
48	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	512,000	2,50	1 280,00
49	K	917762112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	53,000	11,00	583,00
	VV		53,00		53,000		
	VV		Súčtet		53,000		
50	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	55,000	6,00	330,00
51	K	917831501.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 40 cm - jednotlivé	ks	249,000	4,50	1 120,50
	VV		249		249,000		
	VV		Súčtet		249,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	M	592170006240.S	Palisáda betónová, rozmer 120x165x400 mm, prírodná	ks	254,000	5,98	1 517,65
53	K	917831502.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - jednotlivu	ks	104,000	7,00	728,00
	W		104		104,000		
	W		Súčet		104,000		
54	M	592170005400.S	Palisáda betónová, rozmer 120x165x600 mm, prírodná	ks	107,000	8,20	877,40
55	K	917831503.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 80 cm - jednotlivu	ks	116,000	8,00	928,00
	W		116		116,000		
	W		Súčet		116,000		
56	M	592170005500.S	Palisáda betónová, rozmer 120x165x800 mm, prírodná	ks	119,000	10,79	1 284,21
57	K	917862111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	123,000	9,00	1 107,00
	W		123,00		123,000		
	W		Súčet		123,000		
58	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	127,000	5,60	711,20
59	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	45,000	85,00	3 825,00
	W		45,00		45,000		
	W		Súčet		45,000		
60	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	220,930	3,30	729,07
	W		" chodník "		211,500		
	W		12,00+5,00+25,50+22,00+4,00+6,00+55,00+17,50+31,00+33,50				
	W		" dažďová kanalizácia UV " 9,43		9,430		
	W		Súčet		220,930		
61	K	931961116.S	Vložky do dilatčných škár zvislé, z XPS dosky hr. 30 mm	m2	15,200	5,50	83,60
	W		19,00*0,80		15,200		
	W		Súčet		15,200		
62	K	959941132.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16/45/190 mm	ks	22,000	11,20	246,40
	W		" kotvenie zábradlia 2ks/1 pole "				
	W		2*11		22,000		
	W		Súčet		22,000		
63	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	105,566	1,98	209,02
	W		6,11+5,85+53,491+40,115		105,566		
	W		Súčet		105,566		
64	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	527,830	0,50	263,92
	W		105,566*5		527,830		
	W		Súčet		527,830		
65	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	29,413	1,89	55,59
	W		0,96+28,453		29,413		
	W		Súčet		29,413		
66	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	104,253	4,47	466,01
67	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	29,413	1,89	55,59
68	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	53,941	15,50	836,09
	W		53,941		53,941		
	W		Súčet		53,941		
69	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	81,470	10,50	855,44
	W		0,96+28,435		29,395		
	W		6,11+5,85+40,115		52,075		
	W		Súčet		81,470		
D	99		Presun hmôt HSV				4 038,73
70	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	696,333	5,80	4 038,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 581,00
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				69,72
71	K	711472056.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	10,200	1,89	19,28
	VV		17,00*0,60		10,200		
	VV		Súčet		10,200		
72	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	12,240	1,20	14,69
	VV		10,20*1,20		12,240		
	VV		Súčet		12,240		
73	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	35,75	35,75
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				2 511,28
74	K	767161130	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 45 kg	m	12,320	20,00	246,40
	VV		1,12*11		12,320		
	VV		Súčet		12,320		
75	M	55310000000.PC 1	Zábradlie oporného múru segmentové z ocelových tenkostenných prvkov vrátane povrchovej úpravy	kg	418,880	5,20	2 178,18
	VV		" zábradlie oporného múru " 1,12*11		12,320		
	VV		" materiál ocel, povrchová úprava žiarový pozink				
	VV		" - madlo Jakl 50/50/3 1,12m/1pole				
	VV		" - stĺpik Jakl 50/50/3 2x1,20m/1 pole				
	VV		" - výplň pozdĺžne Jakl 40/40/3 2x1,06m/1pole				
	VV		" - výplň pásovina Px30 11x0,53m/1 pole				
	VV		" - zarážka pásovina P5x100 1x0,60m/1 pole				
	VV		" - kotviace platničky + závitové tyče 2ks/1 pole				
	VV		Medzisúčet		12,320		
	VV		12,32*34,00		418,880		
	VV		Medzisúčet		418,880		
76	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	5,000	17,34	86,70

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Chodník ul. Horná, Vrútky
 Objekt: SO 02 - OPORNÝ MÚR A SPEVNENÉ PLOCHY KÚPALISKA
 Časť: SO 02.1 Oporný múr a spevnené plochy kúpaliska

Objednávateľ: Mesto Vrútky

Zhotoviteľ:

Miesto: Vrútky

Spracoval:

Dátum: 18. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t "Zámková dlažba na mieste budúceho SO 03 Prístrešok kúpaliska"42*5,5	m2	231,000	2,890	667,590
2	113107124.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400 mm, -0,5600t "Búranie podkladu pod bet. plochou na vstupe do kúpaliska"3*4 "Detlo - podklad pod pôvodnou dlažbou na mieste budúceho SO 03 Prístrešok kúpaliska"42*5,5 Súčet	m2	243,000	1,900	461,700
3	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t "Búranie bet. plochy na vstupe do kúpaliska"3*4	m2	12,000	5,600	67,200
4	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 "Odkopávka svahu na mieste nového oporného múra - stený"42*1,7*2,15	m3	153,510	4,800	736,850
5	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	153,510	0,500	76,760
6	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 "Základ bočného múra na vstupe do kúpaliska"(3*0,75+1,025+1,5)*2*0,35 Súčet	m3	3,343	15,000	50,150
7	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,343	0,500	1,670
8	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m "Odvoz zeminy"153,51+3,343 "Spätný dovoz zeminy pre zásyp"109,931/3*2 Súčet	m3	230,140	5,110	1 176,020
9	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m "Odvoz zeminy 5 km"(153,51+3,343-73,287)*2 Súčet	m3	167,132	1,000	167,130
10	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 "Odvoz zeminy"153,51+3,343	m3	156,853	0,500	78,430
11	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné "Zemina na skládku"(153,51+3,343-73,287)*1,45	t	121,171	10,500	1 272,300
12	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 41*(2+1,25)/2*1,5*1,1	m3	109,931	7,000	769,520
13	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm "Doplnenie dovezenej zeminy štrkopieskom pre spevnenie podlažia"109,931-73,287	t	69,257	13,500	934,970
14	270328136.S	Konštrukcie základové z betónu železového s výstužou, hmot. nad 90 kg/m3 tr. C25/30 "Základ pod oporný múr"1,5*(39,975)*0,3 "Základ bočného múra na vstupe do kúpaliska"(3*0,75+1,025+1,5)*2*0,25 Súčet	m3	20,377	140,400	2 860,930
15	270368172.S	Výstuž základových konštrukcií nad 90 kg/m3, vrátane nosných zvarov, z beton. ocele tr. B500 (10505) 20,377*125/1000	t	2,547	1 550,000	3 947,850
16	273351215.S	Debnenie sĺien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	24,885	22,800	567,380

2 Zakladanie

		"Debnenie základu pod oporný múr"(2*1,5+2*39,975)*0,3		24,885		
		Súčet		24,885		
17	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	24,885	4,500	111,980

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

18	327323127.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30 - pohľadový betón	m3	47,841	140,400	6 716,880
		"Oporný múr (OM)"(12,9*4,9+13,35*4,6+13,7*4,3)*0,25		45,883		
		"Múr do kúpaliska"(0,95*2,13+0,75*2,18+0,75*1,93+0,75*1,68+1,025*1,43)*0,25		1,958		
		Súčet		47,841		

19	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	386,119	38,200	14 749,750
		"Oporný múr (OM)"(12,9*4,9+13,35*4,6+13,7*4,3)*2+(0,25*4,9+0,25*4,3)		369,360		
		"Múr do kúpaliska"(0,95*2,13+0,75*2,18+0,75*1,93+0,75*1,68+1,025*1,43)*2+0,25*0,95+0,25*1,43		16,259		
		"Otvor pre kanalizáciu"0,2*0,25*4		0,200		
		"Otvor pre d. zvod"0,3*0,25+2*0,45*0,25		0,300		
		Súčet		386,119		

20	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	386,119	6,500	2 509,770
----	-------------	--	----	---------	-------	-----------

21	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	5,980	1 550,000	9 269,000
		47,841*125/1000		5,980		

5 Komunikácie

22	564710111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	219,863	2,890	635,400
		"Plocha novej zámkovej dlažby pre SO 03*39,975*5,5		219,863		

23	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	219,863	3,500	769,520
		"Plocha novej zámkovej dlažby pre SO 03*39,975*5,5		219,863		

24	596911163.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	219,863	11,390	2 504,240
----	-------------	--	----	---------	--------	-----------

25	592460008500.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná - typ ako existujúca	m2	224,260	12,600	2 825,680
		219,863 * 1,02		224,260		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

26	631312711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm	m3	3,344	250,000	836,000
----	-------------	--	----	-------	---------	---------

"Podkladný betón pod základ - oporný múr"1,6*(40,125-0,25)*0,05 3,190
"Detto - Základ bočného múra na vstupe do kúpaliska"(3*0,75+1,025+1,5)*0,05*0,5 0,119
"Detto - základ OM k ceste"0,5*1,4*0,05 0,035
Súčet 3,344

27	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvrátných sietí z drôtov typu KARI	t	1,209	1 350,000	1 632,150
		"Ochrana voči krokovému napätiu pod zámkovou dlažbou"39,975*5,5*1,1*5/1000		1,209		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

28	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	9,000	35,000	315,000
		"Búranie základu pod múrom pôvodného oplatenia"45*0,4*0,5		9,000		

29	962042321.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	11,813	35,000	413,460
		"Nadzákladový múrik oplatenia"45*0,35*0,75		11,813		

30	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	221,571	1,980	438,710
----	-------------	---	---	---------	-------	---------

31	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	886,284	1,000	886,280
		"Celkový odvoz 5 km"4*221,571		886,284		

32	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	221,571	1,000	221,570
----	-------------	---	---	---------	-------	---------

33	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	885,084	1,890	1 672,810
		4*221,271		885,084		

34	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	221,571	10,500	2 326,500
----	-------------	--	---	---------	--------	-----------

35	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	377,181	1,890	712,870
----	-------------	--	---	---------	-------	---------

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konštrukcie doplnkové kovové

36	767131017.S	Rošt z oceľových profilov hr. 2,5 mm pre nosné steny výšky do 3500 mm	m2	13,860	28,200	390,850
37	767131112.S TOV 01	Montáž oplatenia z plechových dielov spojených skrutkovaním 6,3*2,2	m2	13,860	12,500	173,250
38	138310001300.S	Plech trapézový pozink farebný, výška profilu 50 mm, hr. 0,5 - 1,25 mm 6,3*2,2	m2	15,246	32,500	495,500
39	767134802.S	Demontáž oplechovania stien plechmi skrutkovanými, -0,00900 t "Demontáž plechového oplatenia - vlnitý plech"48*2	m2	96,000	3,200	307,200
40	767135831.S	Demontáž roštu pre oplechovanie z lamiel, -0,01000t "Demontáž plechového oplatenia - Nosný systém plota"48*2	m2	96,000	3,200	307,200
41	767916560.S	Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m do betónového základu	ks	6,000	18,900	113,400
42	55351002200	Stĺpik oceľový, d 48 mm, výška 2,8 m, výška plota 2,2 m, pozinkovaný s PVC čiapkou	ks	6,000	18,600	111,600

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

43	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	40,000	1,400	56,000
44	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	38,000	1,900	72,200
45	210220800.S	Uzemňovacie vedenie nerez drôt O 8-10 mm	m	17,000	1,400	23,800
46	354410064300.S	Drôt bleskozvodový nerez, d 10 mm, Al	kg	17,000	16,000	272,000
47	210220853.S	Svorka nerez spojovacia SP1 SR02 a 03	ks	11,000	1,000	11,000
48	354410012900.S	Svorka spojovacia nerez označenie SP 1	ks	3,000	7,000	21,000
49	354410016500.S	Svorka uzemňovacia nerez označenie SR 03	ks	6,000	7,000	42,000
50	354410016500.S 01	Svorka uzemňovacia nerez označenie SR 02	ks	2,000	7,000	14,000

Celkom

65 795,020

Rekapitulácia

Kap.	popis položky	Základ DPH
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1	C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	817,90
2	C46M - Zemné práce (MONTÁŽ)	1270,13
3	Materiál za všetky montážne cenníky	5930,24
4	Podružný materiál	240,55
	CELKOM URN	8258,81
B.	HZS	
5	Hodinová zúčtovacia sadzba	580,00
	CELKOM HZS	580,00
C.	DODÁVKA ZARIADENÍ	
6		
7	Doprava	150,00
	CELKOM DODÁVKA	150,00
REKAPITULÁCIA CELKOM		8988,81

Číslo zákazky : 3122
 Názov stavby : Chodník ul. Horná Vrútky
 Časť : Osvetlenie priechodov pre chodcov

C21M - Elektromontáže

Por.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [€]	Množstvo	Jedn.	Celkom [€]
1	210010123	rúrka ochr.z PE vnút. do 47mm (VU)	1,10	40,00	m	44,00
2	210040561	šablóny a prúd.spoje C svorkou do 50mm2	3,20	2,00	ks	6,40
3	210100101	ukonč. 1 žil. vodičov do 16 mm2	2,30	14,00	ks	32,20
4	210100251	ukonč.káb.zmršt.zákl.do 4x10 mm2	4,20	14,00	ks	58,80
5	210120131	poistková skriňa na stožiar do 3x100A	6,90	2,00	ks	13,80
6	21020011522	LED svetidlo CUDDLE do 100W, na osvetlenie priechodov pre chodcov	12,00	4,00	ks	48,00
7	210204004	stožiar na priechody hliníkový s výložníkom dl. do 3 m	65,00	4,00	ks	260,00
8	2102041031	výložník hliníkový 1-rám. do hmotnosti 35kg	7,00	4,00	ks	28,00
9	210204155	montáž prefabrikovaného betónového základu do pripravenej jamy	35,00	4,00	ks	140,00
10	210204202	elektrovýzbroj stožiara pre 2 okruhy	18,90	4,00	ks	75,60
11	210220021	uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vr.svoriek;prepoj.aj.	1,20	30,00	m	36,00
12	21022002181	uzem. prepoj cez rôzne prostredia zem - betón - vzduch	1,20	8,00	m	9,60
13	210810005	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (VU)	0,50	32,00	m	16,00
14	210810013	CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750V (VU)	0,50	45,00	m	22,50
15	210901015	AYKY 4Bx16 mm2 750V (VU)	0,50	14,00	m	7,00
16	210950202	prípl. za zaťahovanie káb. pri váhe káb. do 2kg	0,50	40,00	m	20,00
Celkom za cenník:						817,90

C46M - Zemné práce

Por.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [€]	Množstvo	Jedn.	Celkom [€]
1	460030071	búranie živícných povrchov do 3-5cm	5,60	9,00	m2	50,40
2	460030073	búranie betónových povrchov do 5-10 cm	7,50	7,00	m2	52,50
3	460030081	rezanie špáry v asfalte alebo betóne	2,90	44,00	m	127,60
4	46007003203	jama pre prefabrikovaný základ stožiara B-70, B-71, tr. 3-4	35,00	4,00	ks	140,00
5	460120002	zahádzanie jamy zem.tr. 3-4	5,00	1,00	m3	5,00
6	460200124	kábel.ryha 35cm/šír. 40cm/hl. zem.tr.4	5,60	15,00	m	84,00
7	460200164	kábel.ryha 35cm/šír. 80cm/hl. zem.tr.4	6,50	5,00	m	32,50
8	460200304	kábel.ryha 50cm/šír. 120cm/hl. zem.tr.4	7,20	7,00	m	50,40
9	460260001	zatažení lana do kanálku alebo tvárnícové trasy	1,10	40,00	m	44,00
10	460260011	pevné spojenie pás.zemničov (nerozob.)	6,00	4,00	ks	24,00
11	460420001	kábl.lôžko z pres.zem.v ryhe 65cm hr.5cm	1,40	30,00	m	42,00
12	4604200221	kábl.lôžko z kop.piesku ryha 35cm hr.10cm	1,80	15,00	m	27,00
13	460490012	fólia výstražná z PVC šírky 33cm	0,20	30,00	m	6,00
14	460521151	káblová chránička po betónovom stĺpe dl. 3 m	1,10	2,00	ks	2,20
15	460560124	ruč.zah.káb.ryhy 35cm šír.40cm hl.zem.tr.4	2,70	15,00	m	40,50
16	460560164	ruč.zah.káb.ryhy 35cm šír.80cm hl.zem.tr.4	2,70	5,00	m	13,50
17	460560304	ruč.zah.káb.ryhy 50cm šír.120cm hl.zem.tr.4	3,60	7,00	m	25,20
18	460600001	odvoz zeminy do 1km	1,68	2,00	m3	3,36
19	460600002	odvoz zeminy za ďalší km	1,00	2,00	m3	2,00
20	460620014	provizorná úprava lerénu zem.tr.4	1,12	6,00	m2	6,72
21	460650011	Podkladová vrstva zo štrku z kameňa - vrstva 25 cm	11,25	7,00	m2	78,75
22	460650014	Podkladová vrstva z betónu hrúbky 20 cm	25,00	3,50	m2	87,50
23	4606500212	Jednovrstvová vozovka z asfaltu hrúbky 10 cm	25,00	13,00	m2	325,00
Celkom za cenník:						1 270,13

Materiály

Por.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [€]	Množstvo	Jedn.	Celkom [€]
1	020618	SB 32 GR - Kolená nasúvacie	1,20	40,00	ks	48,00
2	020619	SB 40 GR - Kolená nasúvacie	1,20	40,00	ks	48,00
3	032332	FXKVR 63 /50M BK vrátane spojky - Ohybná chránička, 450N/5cm,- 25až60°C,PE-HD	0,98	40,00	m	39,20
4	038174	KVK 63 YE - Ukončovací uzáver pre FXKV	1,00	8,00	ks	8,00
5	05019100101	nerezová spona Bandimex S 254, 12.7 mm	0,75	8,00	ks	6,00
6	05019100121	nerezová páska Bandimex B 204, 12.7 x 0.75 mm	0,75	8,00	m	6,00
7	06162	C svorka vonk.vedenia 50mm2	1,10	2,00	ks	2,20

8	084199	VRM-TURBO 40 LG 3M/21 s hrdlom - Pevná inštaláčna rúrka, 320N/5cm, -5až60°C, PVC	1,30	40,00	m	52,00
9	084204	UPRM-TURBO 32 GR 3M/57 s hrdlom - Pevná inštaláčna rúrka, 750N/5cm, -25až60°C, PVC	1,20	40,00	m	48,00
10	084205	UPRM-TURBO 40 GR 3M/21 s hrdlom - Pevná inštaláčna rúrka, 750N/5cm, -25až60°C, PVC	1,50	40,00	m	60,00
11	10000775.00	Oko káblové príložkové 7585-11 70/M10	3,20	4,00	ks	12,80
12	1815010	Výzbroj stožiarová ROSA TB2 324020	28,20	4,00	ks	112,80
13	222334/6/PP/10kV	Svietidlo CUDDLE LED 60, 5 000 K, 10kV, inox/black, with optics PP	369,00	2,00	ks	738,00
14	222335/6/T3/10kV	Svietidlo CUDDLE LED 72, 5 000 K, 10kV, inox/black, with optics T3	369,00	2,00	ks	738,00
15	311171	Betónový základ B-71	115,00	4,00	ks	460,00
16	322010	Poistka D 01 10A/400V	6,25	4,00	ks	25,00
17	32373	CYKY-J 3x1,50	0,89	32,00	m	28,48
18	32499	1-AYKY-J 4x16 RE	5,20	14,00	ks	72,80
19	35298	poistková vložka PN000 25A	2,30	2,00	ks	4,60
20	4013	Sada matíc pre B-70 Z-70 B-71 Z-71 repable	1,89	4,00	ks	7,56
21	42335/C45	Hliníkový stožiar SAL-60H anodizovaný inox	459,00	4,00	ks	1 836,00
22	472021/C45	Hliníkový výložník WR-2/1 anodizovaný inox	79,00	4,00	ks	316,00
23	90001	kopaný piesok	35,00	0,53	m3	18,55
24	9000135	kamenivo prírodné hrubé fr. 32/63 drvené	35,00	1,75	m3	61,25
25	9000185	liaty asfalt hrúbka 5 cm	20,00	26,00	m2	520,00
26	9000210	stavebné rezivo - laty hr. 22 mm, dĺžka 4 m	350,00	0,10	m3	35,00
27	9000280	ostatný materiál pre výrobu debnenia	122,00	1,00	sada	122,00
28	90006	fólia z polyetylénu šírky 330mm	0,20	30,00	kg	6,00
29	9000700520	betónová zmes C 20/25	112,00	0,35	m3	39,20
30	ERO000001861	Skrina SPP 2 D IV P21	45,00	2,00	ks	90,00
31	f616211 A2	svorka SR 03 A	1,00	4,00	ks	4,00
32	T130220	CYKY-J 4x10	5,90	45,00	m	265,50
33	t195010 PVC	Pozinkovaný drôt Ø 10 PVC **	2,90	5,44	kg	15,78
34	t195304	Páska 30 x 4 (1 kg) **	2,90	28,80	kg	83,52
Celkom za materiály:						5 930,24

Práca v HZS

Por.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [€]	Množstvo	Jedn.	Celkom [€]
1	HZS1011	Nešpecifikované práce	15,00	8,00	hod.	120,00
2	HZS2000	Zabezpečenie vypnutého stavu a zaistenie pracoviska	15,00	2,00	hod.	30,00
2	HZS310	Východisková revízia	15,00	10,00	hod.	150,00
3	HZS60016	Zdvíhacia plošina s obsluhou	35,00	8,00	hod.	280,00
Celkom za prácu v HZS:						580,00

ZADANIE

Stavba: Chodník UL. Horná Vrútky
Objekt: SO 02 Oporný múr a spevnené plochy kúpaliska zdravotníka

Objedr v Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara4, 038 61 Vrútky
Zhotoviteľ:
Miesto: Vrútky - Ul. Horná

Spracoval:
Dátum: 29. 5. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1	R	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	78,620	30,00	2358,60
2	R	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	78,620	0,30	23,59
3	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	21,882	5,11	111,82
4	R	162501105	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	43,764	0,50	21,88
5	001	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	21,882	4,47	97,81
6	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	21,882	0,50	10,94
7	R	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	21,882	10,00	218,82
8	R	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	56,738	2,70	153,19
9	R	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	14,342	9,50	136,25
10	583	5833773800	Štrkopiesok drevený 0-8 n	m3	14,342	25,20	361,42

4

Vodorovné konštrukcie

11	R	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,540	35,00	263,90
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

8

Rúrové vedenie

12	R	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	84,000	0,85	71,40
13	R	871351111	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 225	m	0,500	1,12	0,56
14	286	2861100200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1000mm	ks	30,000	4,20	126,00
15	286	2861100700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.2x1000mm	ks	54,000	4,20	226,80
16	286	2861102600	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.9x 500mm	ks	1,000	12,50	12,50
17	R	877276026	Montáž kanalizačnej PVC-U tvarovky DN 110, DN 125	ks	56,000	2,20	123,20
18	286	2862102000	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 125/110 45°	ks	6,000	5,20	31,20
19	286	2862700100	PVC-U redukcia nesúosá kanalizačná 110/125	ks	3,000	5,20	15,60
20	286	2862700400	PVC-U redukcia nesúosá kanalizačná 125/160	ks	1,000	5,20	5,20
21	286	2863100900	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 125/45°	ks	12,000	5,20	62,40

22	286	2863100300	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/30°	ks	2,000	3,80	7,60
23	286	2863100400	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/45°	ks	22,000	3,80	83,60
24	286	2863100500	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/60°	ks	1,000	3,80	3,80
25	286	2865102230.PC	Zátka vnútorná PVC-U, DN 110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	9,000	2,30	20,70
26	R	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150	m	84,000	1,90	159,60

99

Presun hmôt HSV

27	R	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	36,834	12,20	449,37
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

PSV**Práce a dodávky PSV**

721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

28	R	721242115	Lapač strešných splavenín DN 100	ks	9,000	24,82	223,40
29	R	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	5,000	2,23	11,15

Celkom

5392,30

ZADANIE

Stavba: Chodník UL. Horná Vrútky
Objekt: SO 02 Oporný múr - Prípojka dažďovej kanalizácie

Objedr v Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara4, 038 61 Vrútky
Zhotoviteľ:
Miesto: Vrútky- Ul. Horná

Spracoval:
Dátum: 29. 5. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	R	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	32,829	30,00	984,87
2	R	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	32,829	0,30	9,85
3	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,280	5,11	42,31
4	R	162501105	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	16,560	0,50	8,28
5	001	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,280	4,47	37,01
6	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,280	0,50	4,14
7	R	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	8,280	10,00	82,80
8	R	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	24,549	2,70	66,28
9	R	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,980	9,50	56,81
10	583	5833773800	Štrkopiesok drvený 0-8 n	m3	5,980	25,20	150,70

4

Vodorovné konštrukcie

11	R	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,300	35,00	80,50
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

8

Rúrové vedenie

12	R	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	23,000	0,85	19,55
13	286	2861102200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4,0x1000mm - SN 4	ks	23,000	5,60	128,80
14	R	894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m	ks	1,000	125,00	125,00
15	286	286610035200	Šachtové dno prietočné DN 160x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN	ks	1,000	350,00	350,00
16	286	2866100450.1	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 600, dĺžka 2 m, PP, WAVIN	m	2,000	125,00	250,00
17	286	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN	ks	2,000	32,00	64,00
18	Pol		Plastový PP poklop A15 typ 600 na vlnovcovú šachtovú rúru, WAVIN	ks	1,000	112,00	112,00
19	R		Oprava potrubia kameninového vsadenie odbočky do potrubia DN 150	ks	1,000	52,00	52,00
20	R	877350320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 200 mm	ks	4,000	3,50	14,00

21	286	2860015120	Odbočka 200/150/45°	ks	4,060	17,00	69,02
22	R	877310320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných rúr DN 150	ks	2,000	3,50	7,00
23	286	2862102900	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 160/125 45°	ks	2,000	14,00	28,00
24	R	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150	m	23,000	1,98	45,54
25	R	,06	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	2,000	10,50	21,00
26	592	5922384500	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 5	ks	1,000	38,00	38,00
27	592	5922384000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 3	ks	1,000	25,00	25,00
28	592	5922382500	Kôš bahenný veľký	ks	1,000	28,00	28,00
29	R	899104111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	138,00	138,00
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
30	R	969021100	Vybúranie vpustov	ks	1,000	35,00	35,00
31	R	976085311	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	ks	1,000	35,00	35,00
99			Presun hmôt HSV				
32	R	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	39,596	2,98	118,00

Poznámka: Položky týkajúce sa prác na komunikáciách sú započítané vo výkaze výmer objektu SO01 Chodník pre peších a úprava komunikácií vypracovaného Ing. Ivetou Kolenčíkovou

Celkom

3226,46

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Chodník ul. Horná, Vrútky
 Objekt: SO 03 - PRÍSTREŠOK KÚPALISKA

Objednávateľ: Mesto Vrútky

Zhotoviteľ:

Miesto: Vrútky

Spracoval:

Dátum: 18. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov, -0,2600 t	m2	32,100	2,890	92,770
		"V mieste pätiiek"6*2*2		24,000		
		"V mieste základového pásu pre kotvenie lamiel"(39-6*2)*0,3		8,100		
		Súčet		32,100		
2	113107124.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400 mm, -0,5600t	m2	32,100	5,600	179,760
		"V mieste pätiiek stĺpov"6*2*2		24,000		
		"Pre vytvorenie základu pre kotvenie lamiel"(39-6*2)*0,3		8,100		
		Súčet		32,100		
3	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	11,520	30,000	345,600
		"Výkopy pre pätky stĺpov OK"6*1,6*1,6*0,75		11,520		
4	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	20,040	5,110	102,400
		11,52		11,520		
		"Spätňý dovoz zeminy"11,52-6*1*1*0,5		8,520		
		Súčet		20,040		
5	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6,000	5,110	30,660
		"Odvoz do 5 km"2*(11,52-8,52)		6,000		
6	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	11,520	10,500	120,960
		11,52		11,520		
7	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,500	10,000	45,000
		(11,52-8,52)*1,5		4,500		
8	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	8,520	2,700	23,000
		"Spätňý zásyp okolo pätiiek"11,52-6*1*1*0,5		8,520		

2 Zakladanie

9	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	3,510	143,750	504,560
		"Základ pre kotvenie silečných lamiel zo strany areálu"39*0,3*0,3		3,510		
10	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	23,490	16,900	396,980
		"Základ pre kotvenie lamiel zo strany areálu"39*0,3*2+0,3*0,3		23,490		
11	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	23,490	6,800	159,730
12	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,176	1 600,000	281,600
		3,51*50/1000		0,176		
13	275321411.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	3,000	143,750	431,250
		6*1*1*0,5		3,000		
14	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	12,000	11,000	132,000
		6*(4*1)*0,5		12,000		
15	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	12,000	3,000	36,000
16	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	0,180	1 600,000	288,000
		6*30/1000		0,180		

5 Komunikácie

17	564710111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	24,000	2,290	54,960
		6*2*2		24,000		
18	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	24,000	3,500	84,000
19	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 20 mm	m2	24,000	12,200	292,800
		6*2*2		24,000		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

20	631312711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm 6*1,2*1,2*0,05	m3	0,432	185,000	79,920
				0,432		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21	953943122.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky) "Osadenie vodiaceho profilu pre fixovanie sľečných lamiel zo strany areálu"39	ks	39,000	10,500	409,500
				39,000		
22	154210002500.S	Profil oceľový 30x50x50 mm hr. steny 2,0 mm tenkostenný otvorený tvaru U rovnoramenný ozn.11 343 (EN S195T)	m	39,000	15,750	614,250
23	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	26,322	1,980	52,120
24	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km "Celkový odvoz 5 km - len starý podklad pod dlažbou"17,976*2	t	35,952	5,110	183,710
				35,952		
25	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	26,322	5,200	136,870
26	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	26,322	4,470	117,660
27	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné "Len starý podklad pod dlažbou"17,976*2	t	35,952	10,500	377,500
				35,952		

99 Presun hmôt HSV

28	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov, drevenou a kovovou výšky do 10 m	t	25,881	4,470	115,690
----	-------------	--	---	--------	-------	---------

PSV Práce a dodávky PSV

764 Konštrukcie klampiarske

29	764171713.S	Krytina trapézová pozink farebný, výška profilu 50 mm, sklon strechy podľa PD "Zastrešenie od cesty"39*(3*0,46+0,3) "Delto od areálu"39*(2*0,46+4*0,56+0,3) "Zvislé prekrytie cesta, areál"39*(0,4+1) "Zvislý obklad na štítových stenách"(2*(3,15+3,25+1,75)+4+3)*0,25 Súčet	m2	260,885	24,425	6 372,120
				65,520		
				134,940		
				54,600		
				5,825		
				260,885		
30	764171731	Krytina trapézový systém - úžľabie, sklon strechy podľa PD, r.š.do 500 mm 2*39	m	78,000	16,250	1 267,500
				78,000		
31	764171734	Krytina trapézový systém - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy podľa PD, r.š.450mm	m	39,000	14,400	561,600
32	764171751	Záveterná lišta pre trapézový systém, sklon strechy PD, r.š. 370 mm 2*39	m	78,000	11,840	923,520
				78,000		
33	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farebného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm 2*40	m	80,000	12,500	1 000,000
				80,000		
34	764359411.S	Kolík kónický z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	6,000	11,400	68,400
35	764454452.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové priemer 80 mm 6*5,9	m	35,400	12,500	442,500
				35,400		
36	764751131.S	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 90 mm 3*6	ks	18,000	11,400	205,200
				18,000		
37	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	1,957	12,200	23,880

766 Konštrukcie stolárske

38	766693114.S	Montáž dosky pre cloniace zariadenie, natreté, dĺžky do 3600 mm "Drevené lamely na fasáde prístrešku; Bočné - štítové steny"10+10 "Stena zo strany areálu"85 Súčet	ks	105,000	22,500	2 362,500
				20,000		
				85,000		
				105,000		
39	766693115.S	Montáž dosky pre cloniace zariadenie, natreté, dĺžky nad 3600 mm "Lamely na štítovej stene"10	ks	10,000	22,500	225,000
				10,000		
40	611920005100.S	Drevené lamely, hrúbka 50 mm, šírka 150 mm, mäkké drevo s povrchovou úpravou a závesnou úpravou (3*115+4*10)	m	385,000	15,200	5 852,000
				385,000		