

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Špeciálna základná škola Čierny Balog		
Projektant			
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	21. 8. 2019		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	52 776,94	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00	
2		Montáž	176 726,62	9	Bez pevnej podl.			14	VRN 2		0,00	
3	PSV	Dodávky	117 936,56	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	85 053,01	11				16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	8 209,43					17	VRN 5		0,00	
6		Montáž	7 297,44					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		448 000,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D Celkové náklady				
Dátum a podpis								23 Súčet 7, 12, 19-22				448 000,00
Objednávateľ								24 DPH 20,00 % z 448 000,00				89 600,00
Dátum a podpis								25 Cena s DPH (r. 23-24)				537 600,00
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty				
Dátum a podpis								26 Dodávky objednávateľa				0,00
								27 Kľzavá doložka				0,00
								28 Zvýhodnenie				0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplická, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

21. 8. 2019

Kód	Záказka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Stavba	Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu	448 000,00	89 600,00	537 600,00
objekt	SO 01- BUDOVA A- ŠZŠ ČIERNY BALOG	344 834,23	68 966,85	413 801,08
časť	SO.01.1-A- BUDOVA A- Otvorové konštrukcie	8 129,08	1 625,82	9 754,90
časť	SO.01.1-B- BUDOVA A- Obvodový plášť	56 798,60	11 359,72	68 158,32
časť	SO.01.1-C- BUDOVA A- Strešný plášť	32 034,26	6 406,85	38 441,11
časť	SO.01.1-D- BUDOVA A- Ostatné súvisiace s opatreniami	247 872,29	49 574,46	297 446,75
podčasť	SO.01.1.1- BUDOVA A- Architektonicko- stavebné riešenie a Statika	148 404,02	29 680,80	178 084,82
podčasť	SO 01.1.2- BUDOVA A- Rampy pre imobilných	12 364,61	2 472,92	14 837,53
podčasť	SO.01.1.3- BUDOVA A- Dočasné dopravné značenie	3 685,22	737,04	4 422,26
podčasť	SO 01.4 - Vykurovanie	55 894,69	11 178,94	67 073,63
podčasť	SO 01.3 - Zdravotechnika	16 015,04	3 203,01	19 218,05
podčasť	SO 01.6- Bleskozvod	1 953,72	390,74	2 344,46
podčasť	SO 01.5- Elektroinštalácia	9 554,99	1 911,00	11 465,99
objekt	SO 02- BUDOVA B- ŠZŠ ČIERNY BALOG	103 165,77	20 633,15	123 798,92
časť	SO.02.1-A- BUDOVA B- Otvorové konštrukcie	3 613,43	722,69	4 336,12
časť	SO.02.1-B- BUDOVA B- Obvodový plášť	13 484,48	2 696,90	16 181,38
časť	SO.02.1-C- BUDOVA B- Strešný plášť	10 312,05	2 062,41	12 374,46
časť	SO.02.1-D- BUDOVA B- Ostatné súvisiace s opatreniami	75 755,81	15 151,16	90 906,97
podčasť	SO.02.1.1- BUDOVA B- Architektonicko- stavebné riešenie a Statika	42 407,59	8 481,52	50 889,11
podčasť	SO 02.1.2- BUDOVA B- Rampy pre imobilných	5 467,09	1 093,42	6 560,51
podčasť	SO 02.6- Bleskozvod	1 141,11	228,22	1 369,33
podčasť	SO 02.5- Elektroinštalácia	2 592,09	518,42	3 110,51
podčasť	SO 02.3 - Zdravotechnika	5 431,24	1 086,25	6 517,49
podčasť	SO 02.4 - Vykurovanie	18 716,69	3 743,34	22 460,03

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy SZŠ v Čiernom Balogu

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
-----	---------	--------------	-----	------------

Celkom

448 000,00

89 600,00

537 600,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu	JKSO	
Názov objektu	SO 01- BUDOVA A- ŠZŠ ČIERNY BALOG	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Špeciálna základná škola Čierny Balog		
Projektant			
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o.		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		21.08.2019	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	38 660,94	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	141 996,60	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	88 594,31	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	63 766,10	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	6 604,24				17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	5 212,04				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		344 834,23	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant				D Celkové náklady						
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22	344 834,23
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 344 834,23	68 966,85
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)	413 801,08
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa	0,00
				Unistav Teplička, s.r.o. Stavebná - obchodná činnosť ul. Fatranská 1326/124 013 01 Teplička nad Váhom IČO: 45612533, V.A.: 2021351953				27	Kľzavá doložka	0,00
								28	Zvýhodnenie + -	0,00


KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu	JKSO	
Názov objektu	SO 01- BUDOVA A- ŠZŠ ČIERNY BALOG	EČO	
Názov časti	SO.01.1-A- BUDOVA A- Otvorové konštrukcie	Miesto	
Objednávateľ	Špeciálna základná škola Čierny Balog	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		21.08.2019	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Veďfajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00	
2	Montáž	5 336,49	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00	
3	PSV Dodávky	1 097,10	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00	
4	Montáž	1 695,49	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00	
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00	
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	8 129,08	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00	
Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			8 129,08
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 8 129,08			1 625,82
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)			9 754,90
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa			0,00
<div style="text-align: center;">  <p>Unistav Teplička, s.r.o. Stavebno - obchodná činnosť ul. Falzauská 1326/124 013 01 Teplička nad Váhom IČO: 46133111, IČ DPH: SK211942</p> </div>				27 Kľzavá doložka			0,00
				28 Zvýhodnenie +- -			0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy SZŠ v Čiernom Balogu

Objekt: SO 01- BUDOVA A- SZŠ ČIERNY BALOG

Časť: SO.01.1-A- BUDOVA A- Otvorové konštrukcie

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	5 336,49	5 336,49
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	4 178,45	4 178,45
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	436,80	436,80
99	Presun hmôt HSV	0,00	721,24	721,24
PSV	Práce a dodávky PSV	1 097,10	1 695,49	2 792,59
764	Konštrukcie klampiarske	0,00	1 349,70	1 349,70
766	Konštrukcie stolárske	558,90	74,36	633,26
767	Konštrukcie doplnkové kovové	538,20	271,43	809,63
	Celkom	1 097,10	7 031,98	8 129,08

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu

Objekt: SO 01- BUDOVA A- ŠZŠ ČIERNY BALOG

Časť: SO.01.1-A- BUDOVA A- Otvorové konštrukcie

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 5 336,49

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 178,45

1	A113	Kontaktný zatepľovací systém KEMATERM MINERAL ostenia hr. 20 mm - minerálne riešenie - ostenie, nadpražie, vrátane sklotextilnej mriežky, zapustené skrutkovacie kotvy	m2	104,592	39,95	4 178,45
---	------	--	----	---------	-------	----------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 436,80

2	289902211	B06- Otlčenie alebo osekание vrstiev omietok - OSTENIA., - 0,06300t	m2	76,701	2,69	206,33
3	968061125	B25- Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	1,04	1,04
4	968072455	B25- Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	1,710	12,42	21,24
5	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,268	12,52	65,96
6	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	47,412	0,47	22,28
7	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,268	8,28	43,62
8	979089112	Poplatok za skladovanie	t	5,268	14,49	76,33

99 Presun hmôt HSV 721,24

9	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	38,714	18,63	721,24
---	-----------	---	---	--------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 2 792,59

764 Konštrukcie klampiarske 1 349,70

10	764410850	B01- Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	71,500	1,55	110,83
11	764711116	D1- Oplechovanie parapetov z plechu - poplastovaný r.š.do 400 mm	m	71,500	17,08	1 221,22
12	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,286	61,72	17,65

766 Konštrukcie stolárske 633,26

13	766641071	D19- Montáž dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (+ exteriérová a interiérová fólia)	m	5,600	12,94	72,46
14	611D1	Plastové dvere do podstrešného priestoru, vrátane zárubne	ks	1,000	558,90	558,90
15	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,054	35,14	1,90

767 Konštrukcie doplnkové kovové 809,63

16	767122812R	B5- Demontáž mreží zváraných	m2	10,920	8,28	90,42
17	767662120	D3- Montáž mreží pevných zváraním s povrchovou úpravou	m2	10,920	16,56	180,84

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	55381681- PON.C.	Oceľová mreža nad 2 m ² - povrchovo upravená	ks	4,000	134,55	538,20
19	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,004	42,45	0,17

Celkom

8 129,08

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu	JKSO	
Názov objektu	SO 01- BUDOVA A- ŠZŠ ČIERNY BALOG	EČO	
Názov časti	SO.01.1-B- BUDOVA A- Obvodový plášť	Miesto	
Objednávateľ	Špeciálna základná škola Čierny Balog	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	21.08.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 56 798,60	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 56 798,60	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 56 798,60
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 56 798,60 11 359,72
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) 68 158,32
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o. Stavétno - obecná činnosť ul. Fatranská 1326/124 013 01 Teplička nad Váhom Pečiatka: 11 833, 11. 2001051953	E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis		26 Dodávky zadávateľa 0,00
		27 Kľzavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy SZŠ v Čiernom Balogu

Objekt: SO 01- BUDOVA A- SZŠ ČIERNY BALOG

Časť: SO.01.1-B- BUDOVA A- Obvodový plášť

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	56 798,60	56 798,60
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	49 671,36	49 671,36
99	Presun hmôt HSV	0,00	7 127,24	7 127,24
	Celkom	0,00	56 798,60	56 798,60

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu

Objekt: SO 01- BUDOVA A- ŠZŠ ČIERNY BALOG

Časť: SO.01.1-B- BUDOVA A- Obvodový plášť

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV						56 798,60
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						49 671,36
1	A111	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová KEMATERM PL-X 3K, Silikónová, škrabaná, hr. 3 mm + penetrácia	m2	889,543	14,28	12 702,67
2	A116	Kontaktný zatepľovací systém KEMATERM MINERAL hr. 200 mm - minerálne riešenie, vrátane sklotextilnej mriežky, zapustené skrutkovacie kotvy	m2	736,428	50,20	36 968,69
99 Presun hmôt HSV						7 127,24
3	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	382,568	18,63	7 127,24
Celkom						56 798,60

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu	JKSO	
Názov objektu	SO 01- BUDOVA A- ŠZŠ ČIERNY BALOG	EČO	
Názov časti	SO.01.1-C- BUDOVA A- Strešný plášť	Miesto	
Objednávateľ	Špeciálna základná škola Čierny Balog	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	CPV
	21.08.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	1 179,07	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	1 171,48	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	13 062,19	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	16 621,52	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		32 034,26	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant				D Celkové náklady						
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22	32 034,26
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 32 034,26	6 406,85
Dátum a podpis				Pečiatka				25 Cena s DPH (r. 23-24)		38 441,11
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis								26	Dodávky zadávateľa	0,00
								27	Kľzavá doložka	0,00
								28	Zvýhodnenie +-	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy SZŠ v Čiernom Balogu

Objekt: SO 01- BUDOVA A- ŠZŠ ČIERNY BALOG

Časť: SO.01.1-C- BUDOVA A- Strešný plášť

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	1 179,07	1 171,48	2 350,55
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 179,07	1 152,29	2 331,36
99	Presun hmôt HSV	0,00	19,19	19,19
PSV	Práce a dodávky PSV	13 062,19	16 621,52	29 683,71
712	Izolácie striech, povlakové krytiny	1 168,80	964,72	2 133,52
713	Izolácie tepelné	7 410,97	1 442,38	8 853,35
762	Konštrukcie tesárske	2 092,00	3 099,09	5 191,09
763	Konštrukcie - drevostavby	448,70	391,46	840,16
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	1 242,67	1 074,22	2 316,89
783	Nátery	699,05	9 649,65	10 348,70
	Celkom	14 241,26	17 793,00	32 034,26

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu

Objekt: SO 01- BUDOVA A- ŠZŠ ČIERNY BALOG

Časť: SO.01.1-C- BUDOVA A- Strešný plášť

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 350,55

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 331,36

1	625250150	Doteplenie rímsy konštrukcie hr. 20 mm, systém KEMATERM MINERAL, lepený celoplošne bez prikotvenia	m2	78,762	29,60	2 331,36
---	-----------	--	----	--------	-------	----------

99 Presun hmôt HSV 19,19

2	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,030	18,63	19,19
---	-----------	---	---	-------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 29 683,71

712 Izolácie striech, povlakové krytiny 2 133,52

3	712290010	Zhotovenie parozábrany	m2	432,188	1,55	669,89
4	2832990190	Parozábrana	m2	497,016	0,83	412,52
5	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo + prikotvenie	m2	387,110	0,78	301,95
6	6936657030	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 500g/m2	m2	445,177	1,66	738,99
7	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,312	32,60	10,17

713 Izolácie tepelné 8 853,35

8	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	430,634	1,86	800,98
9	6313670200	Minerálna vlna hrúbka 200 mm ($\lambda=0,036W/mK$)	m2	439,247	8,94	3 926,87
10	713111111a	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	424,321	1,30	551,62
11	6313670098	Minerálna vlna hrúbka 180 mm ($\lambda=0,036W/mK$)	m2	432,807	8,05	3 484,10
12	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	2,818	31,86	89,78

762 Konštrukcie tesárske 5 191,09

13	762341202	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	1 888,448	0,83	1 567,41
14	6053346300	Laty borovica akosť A do 25cm2 L=201-300 cm	m3	4,532	253,58	1 149,22
15	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	765,094	1,24	948,72
16	6053344500	Laty borovica akosť I do 25cm2 L=201-300 cm	m3	1,836	253,58	465,57
17	762521104	Položenie podláh nehobľovaných hrubých na zraz z dosiek a fošien	m2	57,393	6,73	386,25
18	6051010100	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akosť I hr.15mm x B=140-200mm	m3	0,930	253,58	235,83
19	762595000	Zakrytie - spojovacie a ochranné prostriedky - klinec, skrutky	m3	0,861	28,06	24,16

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, kontralatovanie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klinypodlahový rošt - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	7,786	28,06	218,48
21	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	4,196	46,58	195,45

763 Konštrukcie - drevostavby 840,16

22	763714220	Montáž podlahového roštu zo sušeného dreva	m2	57,393	6,73	386,25
23	6054201640	<i>Hranolček smrek, sušené rezivo - nehol'ované, prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, bez defektov, hniloby, hrčí</i>	m3	1,265	341,55	432,06
24	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,558	39,15	21,85

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 2 316,89

25	765901161	Strešná fólia nad 35°, na krokvy	m2	618,242	3,73	2 306,04
26	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,309	35,12	10,85

783 Nátery 10 348,70

27	783782403	Nátery tesárskych konštrukcií protihnilobné, protiplesňové povrchová impregnácia- aj existujúca konštrukcia krovu	m2	1 370,689	2,69	3 687,15
28	783783303	Nátery tesárskych konštrukcií protipožiarné, povrchová impregnácia- aj existujúca konštrukcia krovu	m2	1 370,689	4,86	6 661,55

Celkom 32 034,26

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu	JKSO	
Názov objektu	SO 01- BUDOVA A- ŠZŠ ČIERNY BALOG	EČO	
Názov časti	SO.01.1-D- BUDOVA A- Ostatné súvisiace s opatreniami	Miesto	
Objednávateľ	Špeciálna základná škola Čierny Balog	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	CPV
	21.08.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Vplyv prostredia
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Iné VRN
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	247 872,29				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
			247 872,29
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 247 872,29
			49 574,46
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
			297 446,75
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa
			0,00
		27	Kízavá doložka
			0,00
		28	Zvýhodnenie + -
			0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu	JKSO	
Názov objektu	SO 01- BUDOVA A- ŠZŠ ČIERNY BALOG	EČO	
Názov podčasti	SO.01.1.1- BUDOVA A- Architektonicko- stavebné riešenie a Statika	Miesto	
Objednávateľ	Špeciálna základná škola Čierny Balog	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		21.08.2019	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	25 429,20	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	67 855,31	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	22 659,26	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	32 460,25	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		148 404,02	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 148 404,02
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o. Stavobno - obchodná činnosť ul. Falanská 1326/24 013 01 Pečiatka	178 084,82
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kľzáva doložka
		28 Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy SZŠ v Čiernom Balogu

Objekt: SO 01- BUDOVA A- SZŠ ČIERNY BALOG

Podčasť: SO.01.1.1- BUDOVA A- Architektonicko- stavebné riešenie a Statika

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	25 429,20	67 855,31	93 284,51
1	Zemné práce	2 171,39	7 537,13	9 708,52
2	Zakladanie	3 938,27	994,27	4 932,54
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	4 113,39	2 223,97	6 337,36
5	Komunikácie	1 206,04	316,88	1 522,92
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	8 728,41	8 287,88	17 016,29
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 271,70	41 069,82	46 341,52
99	Presun hmôt HSV	0,00	7 425,36	7 425,36
PSV	Práce a dodávky PSV	22 659,26	32 460,25	55 119,51
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	453,46	6 472,66	6 926,12
713	Izolácie tepelné	1 979,11	975,00	2 954,11
762	Konštrukcie tesárske	751,84	2 101,98	2 853,82
764	Konštrukcie klamplarske	11 930,74	17 999,98	29 930,72
766	Konštrukcie stolárske	1 159,94	161,53	1 321,47
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 148,61	392,86	1 541,47
769	Montáže vzduchotechnických zariadení	74,52	12,86	87,38
776	Podlahy povlakové	3 907,41	2 197,57	6 104,98
783	Nátery	632,31	865,74	1 498,05
784	Maľby	621,32	1 280,07	1 901,39
	Celkom	48 088,46	100 315,56	148 404,02

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu

Objekt: SO 01- BUDOVA A- ŠZŠ ČIERNY BALOG

Podčasť: SO.01.1.1- BUDOVA A- Architektonicko- stavebné riešenie a Statika

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 93 284,51

1 Zemné práce 9 708,52

1	113107142	B8- Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 asfaltových, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	29,337	4,97	145,80
2	919735112	B8- Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	14,850	5,69	84,50
3	113307122	B8- Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm 0,235 t	m2	29,337	8,80	258,17
4	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	163,158	36,23	5 911,21
5	174101001.	D9-Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	90,085	4,04	363,94
6	5833367800	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 STN EN 13242 + A1	t	126,389	15,01	1 897,10
7	174201101	D6-Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,437	4,04	38,13
8	5833365000	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-16	t	14,967	15,01	224,65
9	175101201	D7-Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 alebo mater. uloženým vo vzdial. do 30 m od vonkajšieho kraja objektu, pre akúkoľvek mieru zhutnenia bez prehodenia sypaniny	m3	18,539	34,16	633,29
10	184921111	D6- Položenie mulčovacej textilie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	62,913	2,17	136,52
11	6936590000	Mulčovacia textilía 1,6m x 100m čierna 50g/m2, NT 50 BK 16 100 Agrotex	bal	0,398	38,22	15,21

2 Zakladanie 4 932,54

12	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	263,509	1,45	382,09
13	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 400	m2	268,779	1,40	376,29
14	271571111	D5- Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku 0-32	m3	17,513	34,16	598,24
15	271521111	D23- Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 32-63 mm	m3	0,447	37,26	16,66
16	273321312	D23,D5- Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	26,940	108,68	2 927,84
17	273362422	D23,D5,- Výstuž základových dosiek zo zvr. sieť KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	177,364	3,56	631,42

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 6 337,36

18	311208456	D22- Dodatočná izolácia vlhkého muríva DVOJRADOVOU injektážou KEMASOL MICRO pre hrúbku muríva do 500 mm	m	77,333	80,73	6 243,09
19	316381211	D15- Krycie dosky komínov a ventilácií z bet. C 16/20 s debnením, výstužou a poterom, bez presahu, hr. nad 50 do 80 mm	m2	0,792	119,03	94,27

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

5 Komunikácie 1 522,92

123	573211111	D7-Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	10,200	1,00	10,20
20	577144211	D7-Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	10,200	14,80	150,96
21	565181111	D7-Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	10,200	40,99	418,10
22	916531111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20	m	96,789	7,76	751,08
23	5921745400	<i>Obrubník betónový parkový</i>	ks	97,757	1,97	192,58

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 17 016,29

24	612481119	D2,d20- Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením- vysprávky v miestnostiach z novou podlahou	m ²	39,396	6,73	265,14
25	612465111	D2,d20- Príprava vnútorného podkladu stien ,cementový Prednástre (mm), ručné nanášanie- vysprávky v miestnostiach z novou podlahou	m ²	39,396	3,62	142,61
26	612465135	D2,d20- Vnútna omietka stien ,vápencementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, jadrová omietka hr. 10 mm - vysprávky v miestnostiach z novou podlahou	m ²	39,396	8,80	346,68
27	612465181	D2,d20- Vnútna omietka stien štuková ,strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm - vysprávky v miestnostiach z novou podlahou	m ²	39,396	10,66	419,96
28	61447162	D15 Vyspravenie povrchu komína cementovou maltou do 20 % plochy	m ²	6,000	14,49	86,94
29	622421412	D21- Vyspravenie povrchu vonkajších stien po osekávaných omietkach, opravovaná plocha nad 30% do 40%	m ²	680,187	6,00	4 081,12
30	622462422	Vonkajšia sanačná sušiacia omietka stien KEMASAN 580, hr. 40 mm	m ²	55,759	24,84	1 385,05
31	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením- základ, nad aj pod terénom	m ²	159,684	6,73	1 074,67
32	622491503	Fasádna farba AKRYLÁTOVÁ – SOKLE , FAREBNÁ	m ²	55,759	7,04	392,54
33	622491512	Fasádna farba silicone – farebná- motívy	m ²	266,740	7,04	1 877,85
34	627471151	Reprofilácia stien sanačnou maltou BETONPROTECT, 1 vrstva hr.10 mm - lokálne vyspravenie	m ²	152,080	28,98	4 407,28
35	631312651	D5- Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 20/25 hr. 50 mm	m ²	167,171	13,04	2 179,91
125	632001021	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	196,982	1,04	204,86
##	2832211100	<i>Obvodový dilatačný pás hr. 20 mm</i>	m	196,982	0,77	151,68

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 46 341,52

36	963053935	B14- Búranie betónových schodísk monolitických, -0,39200t	m ²	10,000	36,23	362,30
37	919r	B16- Zapílenie omietok	m	96,560	6,21	599,64
38	289902111.	B16- Otlčenie alebo osekávanie vrstiev omietok stien, -0,06300t	m ²	38,624	2,90	112,01
39	965043441	B10- Búranie podkladného betónu s mazaninou hr.do 150 mm, plochy nad 4 m ² -2,20000t	m ³	167,171	77,63	12 977,48
40	971046016	B12- Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - betónových, obkladov -0,00050t	cm	900,000	0,72	648,00
41	978036151	B21- Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších, v rozsahu do 40 %, -0,02300t	m ²	724,110	1,14	825,49
42	962032631	B22- Búranie časti komínov. muriva z tehál na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m ³	0,840	67,28	56,52
43	9192	B22- Rezanie muriva komína z tehál	m	1,680	51,75	86,94
44	711712016	Očistenie povrchu drevených prvkov krovu	m ²	1 198,077	0,78	934,50

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
45	941958442	Zariadenie staveniska	ko m	1,000	2 587,50	2 587,50
46	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	789,135	2,48	1 957,05
47	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 367,405	1,45	3 432,74
48	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	789,135	1,55	1 223,16
49	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	789,135	4,66	3 677,37
50	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	421,626	12,52	5 278,76
51	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 216,260	0,47	1 981,64
52	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	421,626	8,28	3 491,06
53	979089012	Poplatok za skladovanie	t	421,626	14,49	6 109,36

99 Presun hmôt HSV 7 425,36

54	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	398,570	18,63	7 425,36
----	-----------	---	---	---------	-------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 55 119,51

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 6 926,12

127	711131103	D5- Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho- PODLAHY	m2	159,210	0,62	98,71
##	2832210100	Oddeľovacia fólia	m2	183,092	0,78	142,81
55	711472056	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopolvou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	106,460	2,28	242,73
56	6288000630	Nopová fólia proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopu 8 mm	m2	127,752	2,24	286,16
57	B111	Izolácia proti zemnej vlhkosti dvojzložkovou elastickou zmesou HIDROSTOP ELASTIK, dodávka + montáž)	m2	367,410	13,97	5 132,72
58	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	33,629	30,42	1 022,99

713 Izolácie tepelné 2 954,11

59	713122131	D5-Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	167,171	8,28	1 384,18
60	2837653207	EPS 150s penový polystyrén hrúbka 120 mm	m2	170,514	8,94	1 524,40
61	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,429	31,86	45,53

762 Konštrukcie tesárske 2 853,82

62	762526811	B10- Demontáž podláh z dosiek drevotriek., preglejkových, sololitových do 20 mm bez vankúšov, -0.03500t	m2	167,171	1,86	310,94
63	762101911	B11- Vyrezanie otvorov v drevených dverách hr. do 50 mm jednostranne plochy otvoru do 1 m2	m2	0,195	12,94	2,52
64	762111811	B13- Demontáž stien a priečok z hranolčekov, fošien alebo lát, - 0.02200t	m2	40,320	2,79	112,49
65	762131811	B13- Demontáž debnenia zvislých stien a nadstrešných stien z OSB dosiek, -0.01400t	m2	40,320	2,79	112,49
66	762331812	B15- Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t- strieška	m	39,480	3,89	153,58

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
67	762341811	B15- Demontáž debnenia striech so sklonom do 60 st. vrátane všetkých nadstrešných konštrukcií z dosiek a fošní hrubých 0.016t- strieška	m2	5,040	2,63	13,26
68	762342812	B17- Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m2	573,279	0,98	561,81
69	762112120	D21 SPätná montáž konštr.stien a priečok na hladko z hraneného a polohran.reziva prierez.plochy 120-224 cm2 (montáž jestvujúcej)	m	12,600	6,21	78,25
70	762431303	D21- Spätné obloženie stien z exist. dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm (montáž jestvujúcej) + spojovacie prvky	m2	45,360	14,08	638,67
129	762712130	Oprava konštrukcie krovu z reziva hraneného prierezovej plochy do 288 cm2	m	51,227	11,47	587,57
##	6051571700	Hranol mäkké rezivo - omietané borovica akosť	m3	1,007	253,58	255,36
71	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,577	46,58	26,88

764

Konštrukcie klampiarske

29 930,72

72	764311822	B17- Demontáž krytiny hladkej strešnej , so sklonom do 30st., - 0,00732t,vrátane všetkých líšt, lemovaní , ...	m2	578,319	3,31	1 914,24
73	764311891	B17- Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45°,vrátane všetkých líšt, lemovaní , ...	m2	578,319	0,52	300,73
74	764339810	B17- Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	2,400	2,59	6,22
75	764339891	B17- Demontáž lemovania komínov, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	2,400	0,52	1,25
76	968061116	B13- Demontáž dverí drevených v, 1 bm obvodu - 0,012t	m	12,000	2,38	28,56
77	764351836	B18- Demontáž háka so sklonom žľabu do 45° -0,00009t	ks	131,199	0,83	108,90
78	764454803.1	B18-Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	54,000	1,55	83,70
79	764352820	B18- Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00445t	m	105,998	1,55	164,30
80	764351891	B18- Demontáž žľabov, kotlíka kónického, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m	105,998	0,31	32,86
81	764454255	D11-DOPLNENIE- Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer do 150 mm	m	12,000	25,36	304,32
82	764352229	D11-DOPLNENIE- Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. do 500 mm (stratne)	m	15,588	25,36	395,31
83	764454903	D11-Montáž existujúcich odpadových rúr z pozinkovaného Pz plechu kruhové, s priemerom 150 mm	m	54,000	8,28	447,12
84	764352920	D11-Montáž existujúcich žľabov z pozinkovaného Pz plechu pododkvapové polkruhové so sklonom do 30° rš 400 mm	m	95,606	8,28	791,62
85	764322240	D11- Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách r.š. 500 mm	m	114,312	17,08	1 952,45
86	764351926	D11- Montáž existujúcich hákov	ks	132,498	2,59	343,17
87	764359341	D11 - DOPLNENIE - Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného PZ plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	6,625	3,13	20,74
88	5534414200	Odkvapové systémy - POZINK, hák na krokvu, r.š. 330 mm	ks	6,625	2,57	17,03
89	764171108	D13- Krytina profilovaná- veľkoformátová sklon strechy nad 30° do 45°, vrátane všetkého príslušenstva , lemovaní , ...	m2	618,242	34,16	21 119,15
90	764348421	Snehové lapače tyčové z pozinkovaného farbeného PZf plechu, dĺžky 500 mm	m	103,920	12,94	1 344,72
91	764391820R	Demontáž ostatných strešných prvkov, lapače snehu	m	103,920	3,11	323,19
92	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,745	61,72	231,14

766

Konštrukcie stolárske

1 321,47

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
93	766672060	D14- Montáž okna strešného	ks	2,000	77,63	155,26
94	6113908070	Strešné okno drevné dvojsklo (trojuholnikove) premerať na stavbe, cca rozmery 1,335*0,95 m	ks	2,000	579,60	1 159,20
95	766670011	D21- Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel vrát, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 4 m2	ks	2,000	2,80	5,60
96	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,040	35,14	1,41

767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 541,47

97	123	B07 Demontáž podlahových roštov, ocelových	m2	1,200	15,53	18,64
98	767311823	B20 Odstránenie náhrady strešného okna - fólia	m	12,000	8,46	101,52
99	767311824R	B23- Demontáž výlezu	m	3,000	20,70	62,10
100	767330310	D10- Montáž striešky zlozenej z dvoch segmentov od steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu základný modul	ks	1,000	93,15	93,15
##	2838003420	XL strieška z akrylátu 6mm, 2874x1420 mm	ks	1,000	527,85	527,85
102	767330311	D10- Montáž striešky zlozenej z dvoch segmentov od steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu predĺžovací modul	ks	1,000	62,10	62,10
##	2838003490	Striešky z nerezovej ocele- modulové z akrylátu 6 mm, predĺžovací modul, 1218x1420 mm	ks	1,000	279,45	279,45
104	767310120	D16- Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	ks	1,000	72,45	72,45
##	6113301000	Strešný výlez drevený do šikmých striech 500x740 mm pre šikmú strechu, pre neizolované, nevykurované priestory (premerať na stavbe)	ks	1,000	170,78	170,78
106	767647912	Oprava a údržba dverí doplnenie šikmých držiadiel pre imobilných	súb	1,000	8,28	8,28
##	5491502030	Kovanie - 2x držadlo+ príslušenstvo	ks	1,000	144,90	144,90
108	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,006	42,45	0,25

769 Montáže vzduchotechnických zariadení 87,38

109	769035000	D15- Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2	ks	3,000	3,79	11,37
##	4290042505	Plastová dverová mriežka	ks	3,000	24,84	74,52
111	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	0,800	1,86	1,49

776 Podlahy povlakové 6 104,98

112	776511810	B10- Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	167,171	4,04	675,37
113	776420011	D5- Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	101,388	5,69	576,90
##	2843105000G	Prírodné linoleum PVC - 2,0mm	m2	10,342	19,15	198,05
115	776541100	D5-Lepenie povlakových podláh PVC	m2	167,171	8,07	1 349,07
##	2843105000	Prírodné linoleum - 2,0mm ; trieda záťaž 32/41	m2	172,186	19,15	3 297,36
117	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,492	16,73	8,23

783 Nátery 1 498,05

118	783812110	Nátery olejové farby-umývateľné bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.	m2	147,737	10,14	1 498,05
-----	-----------	---	----	---------	-------	----------

784 Maľby 1 901,39

119	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m- miestnosti z novými podlahami + vysprávky	m2	531,799	0,83	441,39
-----	-----------	--	----	---------	------	--------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
120	784410202	Mydlenie podkladu dvojnásobné výšky do 3, 80 m- miestnosti z novými podlahami + vysprávky	m2	531,799	0,47	249,95
121	784412301.1	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3, 80 m - miestnosti z novými podlahami + vysprávky	m2	390,337	0,62	242,01
122	784452371	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m - miestnosti z novými podlahami + vysprávky	m2	390,337	2,48	968,04

Celkom

148 404,02

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu	JKSO	
Názov objektu	SO 01- BUDOVA A- SZŠ ČIERNY BALOG	EČO	
Názov podčasti	SO 01.1.2- BUDOVA A- Rampy pre imobilných	Miesto	
Objednávateľ	Špeciálna základná škola Čierny Balog	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	CPV
	21.08.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	2 905,07	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	2 636,07	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	5 400,02	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	1 423,45	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12 364,61	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		12 364,61
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 12 364,61		2 472,92
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		14 837,53
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis								26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kľzavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy SZŠ v Čiernom Balogu

Objekt: SO 01- BUDOVA A- SZŠ ČIERNY BALOG

Podčasť: SO 01.1.2- BUDOVA A- Rampy pre imobilných

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	2 905,07	2 636,07	5 541,14
1	Zemné práce	0,00	536,02	536,02
2	Zakladanie	1 544,99	583,01	2 128,00
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	41,83	4,75	46,58
4	Vodorovné konštrukcie	1 264,38	557,25	1 821,63
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	33,35	14,91	48,26
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	20,52	19,86	40,38
99	Presun hmôt HSV	0,00	920,27	920,27
PSV	Práce a dodávky PSV	5 400,02	1 423,45	6 823,47
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00	403,40	403,40
767	Konštrukcie doplnkové kovové	2 823,57	641,39	3 464,96
777	Podlahy syntetické	2 576,45	378,66	2 955,11
	Celkom	8 305,09	4 059,52	12 364,61

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu

Objekt: SO 01- BUDOVA A- ŠZŠ ČIERNY BALOG

Podčasť: SO 01.1.2- BUDOVA A- Rampy pre imobilných

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV						5 541,14
1 Zemné práce						536,02
1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	14,795	36,23	536,02
2 Zakladanie						2 128,00
2	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku 16-32+ násyp	m3	4,680	34,16	159,87
3	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 300 mm	m3	3,495	161,46	564,30
4	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	4,752	108,68	516,45
5	273321312	Betón rampy, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	3,222	108,68	350,17
6	273362422	Výstuž rampy zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	19,054	3,56	67,83
7	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	10,500	3,62	38,01
8	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	10,500	19,15	201,08
9	279361821	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505	t	0,178	1 293,75	230,29
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						46,58
10	311301001	Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách, akrylátovou živinicou	m	2,500	18,63	46,58
4 Vodorné konštrukcie						1 821,63
11	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25, vrátane výstuže	m3	6,400	284,63	1 821,63
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						48,26
12	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením- základ, nad aj pod terénom	m2	7,171	6,73	48,26
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						40,38
13	959941121	Chemická kotva s kotevným svornikom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/10/135 mm	ks	6,000	6,73	40,38
99 Presun hmôt HSV						920,27
14	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	49,397	18,63	920,27
PSV Práce a dodávky PSV						6 823,47
711 Izolácie proti vode a vlhkosti						403,40
15	B111	Izolácia proti zemnej vlhkosti dvojzložkovou elastickou zmesou HIDROSTOP ELASTIK, d'odávka + montáž	m2	24,120	13,97	336,96

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,184	30,42	66,44

767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 464,96

17	767221110	Montáž zábradlí rampy a schodiska z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia do 15 kg	m	17,600	36,23	637,65
18	5534667280	Zábradlie schodiskové vrátane madla, povrchová úprava zinok	m	17,600	160,43	2 823,57
19	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,088	42,45	3,74

777 Podlahy syntetické 2 955,11

20	777511022	Epoxidová podlaha, úprava sokla- hr. 4 mm, penetrácia, 2x náter, 2x kremičitý piesok, aj na zvislé povrchy	m2	41,839	70,38	2 944,63
21	998777102	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,467	22,44	10,48

Celkom 12 364,61

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu	JKSO	
Názov objektu	SO 01- BUDOVA A- SZŠ ČIERNY BALOG	EČO	
Názov podčasti	SO.01.1.3- BUDOVA A- Dočasné dopravné značenie	Miesto	
Objednávateľ	Špeciálna základná škola Čierny Balog	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	CPV
	21.08.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Vplyv prostredia
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Iné VRN
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	3 685,22				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
					3 685,22
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 3 685,22
Dátum a podpis		Pečiatka			737,04
				25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ					4 422,26
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípochty a odpočty	
				26	Dodávky zadávateľa
					0,00
				27	Kízavá doložka
					0,00
				28	Zvýhodnenie + -
					0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy SZŠ v Čiernom Balogu

Objekt: SO 01- BUDOVA A- SZŠ ČIERNY BALOG

Podčasť: SO.01.1.3- BUDOVA A- Dočasné dopravné značenie

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	3 177,64	507,58	3 685,22
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 177,64	456,82	3 634,46
99	Presun hmôt HSV	0,00	50,76	50,76
	Celkom	3 177,64	507,58	3 685,22

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu

Objekt: SO 01- BUDOVA A- ŠZŠ ČIERNY BALOG

Podčasť: SO.01.1.3- BUDOVA A- Dočasné dopravné značenie

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 685,22

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 634,46

1	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt- dočasné	ks	26,000	29,50	767,00
2	4044777008	Zn stĺpik f60 3500 mm-dočasné	ks	8,000	24,84	198,72
3	4044783830	B39 „Koniec viacerých zákazov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA1- dočasné	ks	2,000	80,01	160,02
4	4044778210	A4b „Zúžená vozovka sprava“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA1 - dočasné	ks	1,000	62,85	62,85
5	4044778240	A4c „Zúžená vozovka zľava“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA1- dočasné	ks	1,000	62,85	62,85
6	4044783530	B31a „Najvyššia dovolená rýchlosť“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA1 - dočasné	ks	2,000	80,01	160,02
7	4044783410	B29a „Zákaz predchádzania“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA1- dočasné	ks	2,000	80,01	160,02
8	4044786820	C6b „Príkázaný smer jazdy obchádzania vľavo“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA1- dočasné	ks	1,000	80,01	80,01
9	4044799474	Z4a „Smerovacia doska ľavá“, obojstranná, plastová, iné dopravné zariadenia- dočasné	ks	12,000	49,74	596,88
10	4044778690	A19 „Práca“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA1- dočasné	ks	2,000	62,85	125,70
11	4044790360	IP30 „Zmena miestnej úpravy“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 1000x1500 mm, fólia RA1 (kc.1301596)- dočasné	ks	2,000	242,07	484,14
12	40457951151	Ekosvetlo- dočasné	ks	1,000	776,25	776,25

99 Presun hmôt HSV 50,76

13	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	5,768	8,80	50,76
----	-----------	--	---	-------	------	-------

Celkom 3 685,22

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu	JKSO		
Názov objektu	SO 01- BUDOVA A- ŠZŠ ČIERNY BALOG	EČO		
Názov podčasti	SO 01.4 - Vykurovanie	Miesto		
Objednávateľ	Špeciálna základná škola Čierny Balog	IČO	IČ DPH	
Projektant				
Zhotoviteľ		Unistav Teplička, s.r.o.		
Spracoval				
Rozpočet číslo		Dňa	CPV	
	21.08.2019	CPA		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
	Dodávky		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
	97,36		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažnené podmienky
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
	10 160,10		0,00		0,00
5	"M"			17	Iné VRN
	Dodávky				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
	285,68				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	55 894,69				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 55 894,69
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o. Stavobno - obchodná činnosť ul. Fejtárska 1326/124 013 01 Teplička nad Váhom	67 073,63
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochy a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie +-

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy SZŠ v Čiernom Balogu

Objekt: SO 01- BUDOVA A- ŠZŠ ČIERNY BALOG

Podčasť: SO 01.4 - Vykurovanie

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	51,30	97,36	148,66
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	51,30	97,36	148,66
PSV	Práce a dodávky PSV	44 633,89	10 160,10	54 793,99
713	Izolácie tepelné	334,32	254,39	588,71
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	347,82	89,20	437,02
724	Zdravotechnika - strojné vybavenie	57,78	946,17	1 003,95
731	Ústredné kúrenie - kotolne	1 345,52	329,89	1 675,41
732	Ústredné kúrenie - strojovne	30 750,25	3 399,87	34 150,12
733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	3 666,79	2 977,78	6 644,57
734	Ústredné kúrenie - armatúry	1 564,41	368,23	1 932,64
735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	978,00	278,46	1 256,46
769	Montáže vzduchotechnických zariadení	5 589,00	1 516,11	7 105,11
M	Práce a dodávky M	285,68	666,36	952,04
21-M	Elektromontáže	285,68	666,36	952,04
	Celkom	44 970,87	10 923,82	55 894,69

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu

Objekt: SO 01- BUDOVA A- ŠZŠ ČIERNY BALOG

Podčasť: SO 01.4 - Vykurovanie

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 148,66

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 148,66

74	6	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	ks	8,000	6,73	53,84
82	971036012	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - murivo tehlové -0,00021t	cm	90,000	0,82	73,80
75	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,101	6,58	7,24
76	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,101	12,52	13,78

PSV Práce a dodávky PSV 54 793,99

713 Izolácie tepelné 588,71

69	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	66,000	3,19	210,54
70	2837741583	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	6,000	3,15	18,90
71	2837741592	Tubolit DG 48 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	60,000	3,47	208,20
78	713482131.1	Montáž trubíc, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	24,000	3,19	76,56
79	1	Kaiflex ST 32 x 22 izolácia-trubica	m	24,000	2,79	66,96
72	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	5,610	1,35	7,55

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 437,02

73	722131914	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 32	súb	2,000	31,38	62,76
39	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	3,000	2,26	6,78
40	5511870000	Guľový uzáver pre vodu 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	3,000	4,66	13,98
37	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	6,000	4,16	24,96
38	5511870020	Guľový uzáver pre vodu 1", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	6,000	10,88	65,28
51	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,000	2,27	2,27
52	5511871140	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2" mosadz	ks	1,000	4,82	4,82
41	722221170	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	1,000	2,27	2,27
42	5511130240	Poistný ventil, 1/2" - 6 bar	ks	1,000	11,20	11,20
43	722221200	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 1	ks	1,000	4,26	4,26
44	5511872630	REGULÁTOR TLAKU VODY 1"	ks	1,000	142,03	142,03
45	722221265	Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	ks	1,000	2,27	2,27
46	5511872270	spätný ventil, 1/2",	ks	1,000	15,05	15,05
47	722221275	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	2,000	4,17	8,34
48	5511872290	spätný ventil, 1"	ks	2,000	26,97	53,94
49	722221370	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	4,17	4,17
50	5511871590	Filter závitový, 1"	ks	1,000	9,60	9,60
53	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	4,200	0,72	3,04

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 1 003,95

54	724399101	Montáž a dodávka chemickej úpravovne vykurovacej vody Earth Resources EREK08 s príslušenstvom	súb	1,000	1 003,95	1 003,95
----	-----------	---	-----	-------	----------	----------

731 Ústredné kúrenie - kotolne 1 675,41

5	731200823.1	Demontáž kotla ELEKTRICKÉHO do 35 kW, -0,22625t	ks	4,000	41,40	165,60
130	731251015	Montáž kotla ocelového elektrického 41-50 kW	ks	1,000	158,30	158,30
##	4844140021	Elektrokotol 45kW napríklad Logamax E213 45kW s poistným ventilom bez expanznej nádoby BUDERUS	ks	1,000	1 283,11	1 283,11
6	731890801	Vnútroštaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt kotolníodorovne do 6 m	t	0,100	148,76	14,88
133	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	15,670	3,42	53,52

732 Ústredné kúrenie - strojovne 34 150,12

128	732219205.1	Montáž anuloidu	ks	1,000	46,58	46,58
##	484766583000					
##	1	Anuloid m=4500l/h s izolaciou hr. 25mm + konzola na stenu	ks	1,000	283,59	283,59
103	732219235	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami a slnečnými kolektormi objem 300 l	ks	1,000	78,10	78,10
##	4847665990	Zásobn.ohrievač 300 litrov vody napríklad Vitocell 100-W, typ CVAA 300L	ks	1,000	1 389,49	1 389,49
##	4847665990.1	Plniaca tryska	ks	1,000	186,30	186,30
101	732222020	Montáž doskového výmenníka tepla	ks	1,000	75,98	75,98
##	4844109040.1	Výmenník tepla pre prípravu TV napríklad Vitotrans 100	ks	1,000	1 267,88	1 267,88
7	732320812	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 100 l	ks	1,000	12,84	12,84
90	732331015	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 50 l	ks	1,000	10,25	10,25
91	4846715000	Nádoba-expanzná typ NG tlak 3 bary s membránou 50 l šedá REFLEX	ks	1,000	81,27	81,27
92	732331036	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 25 l	ks	1,000	5,38	5,38
93	4846717025	Nádoba-expanzná typ NG tlak 6 barov s membránou 25 l šedá REFLEX	ks	1,000	49,88	49,88
105	732351000	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem do 200 l	ks	1,000	81,97	81,97
##	4847666250	Akumulačný zásobník vykurovacej vody v spojení s tepelnými čerpadlami, obj. 200L napríklad Vitocell-E 100 SVW	ks	1,000	753,79	753,79
1	732420812	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, 0,02100t	ks	2,000	5,83	11,66
87	732422000	Montáž obehového čerpadla cirkulácie TUV	ks	1,000	6,92	6,92
88	4268155000	Obehové čerpadlo napr. Wilo STAR-Z Nova	ks	1,000	313,79	313,79
83	732422030	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25	ks	2,000	7,05	14,10
84	4268155050	Obehové čerpadlo napr. GRUNDFOS ALPHA2 25-40	ks	2,000	295,17	590,34
85	732422055	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25	ks	2,000	8,11	16,22
86	4268155160	Obehové čerpadlo napr. GRUNDFOS UPS 25-60 B 1x230V	ks	1,000	376,01	376,01
89	4268155160.1	Obehové čerpadlo napr. GRUNDFOS MAGNA3 25-60 1x230V	ks	1,000	943,92	943,92
108	732460010	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 4-16 kW (vzduch-voda)	ks	2,000	1 839,02	3 678,04
##	4847200085	Tepelné čerpadlo 15,5kW (A7/W35) vnútorná a vonk. jednotka + snímač vonk. teploty, intergrovaný ohrievač, regulácia napríklad Viessmann Vitocal 200-S AWB-AC 201.C16,	sa da	2,000	9 982,69	19 965,38
##	4847200085.1	elektrický výhrevný pás pre vaňu konden.	ks	2,000	109,71	219,42
##	4847200085.11	sada pre montaz na zem	ks	2,000	116,96	233,92

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
##	4847666020.2	príložený snímač teploty	ks	2,000	60,03	120,06
##	4847666020.3	príložený termostat	ks	1,000	112,82	112,82
##	484766583000 1.3	ponorný snímač teploty	ks	2,000	77,63	155,26
##	484766583000 1.5	Rozširovací sada pre VO so zmiešavačom	ks	1,000	289,80	289,80
##	484766583000 1.6	Rozdeľovač KM zbernice	ks	1,000	238,05	238,05
##	484766583000 1.66	Dialkové ovládanie	ks	1,000	93,15	93,15
##	484766583000 1.67	Rozšírenie EA1	ks	1,000	154,22	154,22
##	484766583000 1.68	komunikačný modul LON MW1/MW2	ks	1,000	158,36	158,36
##	484766583000 1.70	komunikačný modul LON	ks	1,000	158,36	158,36
##	484766583000 1.71	komunikačné vedenie LON	ks	1,000	33,12	33,12
##	484766583000 1.72	koncový odpor	ks	2,000	7,04	14,08
117	732460010.1	Dopojenie chladiaceho okruhu	sub	2,000	486,45	972,90
118	732460010.3	Uvedenie do prevádzky tepelného čerpadla s prehadkov pred UVP	sub	1,000	579,60	579,60
8	732890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt strojvní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	0,100	57,55	5,76
132	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	326,360	1,14	371,56

733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

6 644,57

4	733110808	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	20,000	1,60	32,00
66	733111103	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	2,000	8,55	17,10
55	733111104	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	2,000	9,88	19,76
80	733151045.1	Potrubie z medených rúrok predizolované pre chladiace okruhy d10	m	24,000	15,32	367,68
81	733151045.2	Potrubie z medených rúrok predizolované pre chladiace okruhy d16	m	24,000	19,67	472,08
67	733151125	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 35/1,5 mm	m	6,000	45,43	272,58
68	733151128	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 42/1,5 mm	m	60,000	62,38	3 742,80
56	733181102x	Montáž zavesu - ocelový profil a spojovací material	ks	10,000	18,63	186,30
57	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	m	400,000	0,62	248,00
58	733191302	Preplachovanie potrubia do DN80	m	400,000	0,55	220,00
59	733191303	Hydraulické vyregulovanie systému	hod	15,000	0,68	10,20
60	7331913031.3	Preplachnutie vykurovacieho systému, čistenie od nečistot, kalov a pod.	m	400,000	0,99	396,00
61	7331913031.4	Chemický prostriedok pre čistenie vapanatých usadenin 25kg	kg	7,000	17,08	119,56
62	7331913031.5	Neutralizačný prostriedok 10kg	kg	7,000	24,84	173,88
63	733191306	Nepredvídané práce na stavbe	hod	15,000	14,49	217,35
64	73319130611.2	Doplnenie inhibitora do systému protikorozivne opatrenie 1l	l	7,000	20,27	141,89
65	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,167	44,23	7,39

734

Ústredné kúrenie - armatúry

1 932,64

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
2	734200812	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, - 0,00110t	ks	10,000	1,23	12,30
3	734200813	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1 do G 6/4, - 0,00190t	ks	5,000	1,77	8,85
21	734209117.1	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	15,000	5,85	87,75
22	5511870040	Guľový uzáver 6/4"	ks	11,000	25,95	285,45
23	5511871610	Filter závitový, 6/4"	ks	2,000	22,30	44,60
24	5511872040	Spätná klapka 6/4"	ks	2,000	36,42	72,84
25	73421325001	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	2,000	2,20	4,40
26	4849210116	Automatický odvodušňovací ventil, 1/2", 3bar, mosadz, pochromovaný	ks	2,000	5,71	11,42
27	734240000	Montáž armatúry závitovej G 1/2	ks	1,000	2,26	2,26
28	5511870650	Guľový uzáver s odvodnením, 1/2"	ks	1,000	0,62	0,62
29	734240015	Montáž závitovej armatúry G 5/4	ks	12,000	4,90	58,80
30	5511871670	spätná klapka 5/4", mosadz	ks	2,000	17,72	35,44
31	5511871600	Filter závitový, 5/4", mosadz	ks	2,000	18,13	36,26
32	5511870030	Guľový uzáver, 5/4"	ks	8,000	16,21	129,68
33	7342511241.1	Ventil poistný 250kpa, dn20 + montáž	ks	2,000	46,58	93,16
98	734296170.1	Montáž armatúry dvojcestnej DN 25 so servopohonom	ks	1,000	27,95	27,95
99	4849220008	Zmiešavací ventil dvojcestný, 1"	ks	1,000	41,49	41,49
##	4849228520	Servopohon ku zmiešavacím ventilom a kotlovým zostavám 230 V	ks	1,000	101,57	101,57
94	734296180	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom	ks	3,000	6,11	18,33
95	4849220011	Zmiešavací ventil trojcestný, 5/4", 18 Kv, mosadz	ks	2,000	46,68	93,36
##	4849220011.1	špeciálny 3-cestný zmiešavač R1 5/4"	ks	1,000	170,78	170,78
##	4849220011.2	rozširovací sada zmiešavača NTC 10K	ks	1,000	197,69	197,69
96	4849228520	Servopohon ku zmiešavacím ventilom a kotlovým zostavám 230 V	ks	3,000	101,57	304,71
97	734296180.1	Montáž a dodávka servopohonu na exist. zmiešavacu armatúru trojcestnu	ks	1,000	48,65	48,65
34	734412115	Montáž tlakomeru	ks	2,000	13,99	27,98
35	4849210332	Manometer	ks	2,000	5,74	11,48
36	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	18,620	0,26	4,82

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

1 256,46

9	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	39,000	2,79	108,81
10	5518100042	Termostatická hlavica kvapalinová	ks	50,000	19,56	978,00
11	735000912	Vyregulovanie regulačného ventilu na vykurovacom telese s výpočtom prednastavenia	ks	39,000	4,35	169,65

769 Montáže vzduchotechnických zariadení

7 105,11

12	769011140.1	Montáž lokálnej vetracej jednotky s rekuperáciou	ks	18,000	77,63	1 397,34
13	4290013197.1	Lokálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla. Priemer 160mm. Účinnosť rekuperácie do 91%. Objemový tok vzduchu do 55m ³ /hod. Štyri výkonové stupne ventilátora.	ks	18,000	310,50	5 589,00
14	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	67,500	1,76	118,77

M Práce a dodávky M

952,04

21-M Elektromontáže

952,04

15	210193071.1	Pripojenie zdroja 220V k traťu	ks	4,000	9,21	36,84
----	-------------	--------------------------------	----	-------	------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	210411001.1	Zaškolenie, napojenie jednotiek na káble a spustenie systému	sub	1,000	207,00	207,00
17	210411081	Montáž ovládačov	ks	4,000	18,63	74,52
18	3850003660.1	Dotykový ovládač s transformátorom v stene	ks	4,000	24,84	99,36
19	3850003680	Transformátor na inštaláciu v stene	ks	4,000	46,58	186,32
20	210872003	Vodič 4 žilový LiYY 0,75 - montáž aj dodávka	m	400,000	0,87	348,00

Celkom

55 894,69

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu	JKSO	
Názov objektu	SO 01- BUDOVA A- ŠZŠ ČIERNY BALOG	EČO	
Názov podčasti	SO 01.3 - Zdravotechnika	Miesto	
Objednávateľ	Špeciálna základná škola Čierny Balog	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	21.08.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	5 918,66	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	7 365,31	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	1 741,85	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	989,22	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		16 015,04	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 16 015,04
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		19 218,05
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy SZŠ v Čiernom Balogu

Objekt: SO 01- BUDOVA A- SZŠ ČIERNY BALOG

Podčast': SO 01.3 - Zdravotechnika

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	5 918,66	7 365,31	13 283,97
1	Zemné práce	500,61	3 894,39	4 395,00
2	Zakladanie	985,80	465,00	1 450,80
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	300,61	300,61
5	Komunikácie	1 860,30	248,84	2 109,14
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	174,00	174,00
8	Rúrové vedenie	2 452,85	598,04	3 050,89
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	119,10	284,70	403,80
99	Presun hmôt HSV	0,00	1 399,73	1 399,73
PSV	Práce a dodávky PSV	1 741,85	989,22	2 731,07
713	Izolácie tepelné	123,40	186,85	310,25
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	142,80	70,32	213,12
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	717,78	656,12	1 373,90
725	Zdravotechnika - zariadenie predmety	750,75	43,43	794,18
781	Obklady	7,12	32,50	39,62
	Celkom	7 660,51	8 354,53	16 015,04

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu

Objekt: SO 01- BUDOVA A- ŠZŠ ČIERNY BALOG

Podčasť: SO 01.3 - Zdravotechnika

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 13 283,97

1 Zemné práce 4 395,00

78	113107142	Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m ² asfaltových, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm 0,181 t	m ²	6,426	4,97	31,94
79	113307122	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm 0,235 t	m ²	6,426	8,80	56,55
82	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	12,400	5,69	70,56
77	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	3,000	19,15	57,45
27	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	87,800	16,04	1 408,31
28	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m ³	87,800	0,99	86,92
29	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m ²	200,000	4,66	932,00
30	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m ²	200,000	2,29	458,00
31	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m ³	38,100	3,26	124,21
32	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	38,100	1,88	71,63
48	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	38,100	0,67	25,53
33	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 1000 m ³	m ³	52,700	4,04	212,91
34	175101101	Obsyp potrubia	m ³	26,300	15,40	405,02
35	5833752900.1	Obsyp potrubia 0-4	m ³	26,300	15,21	400,02
36	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	65,000	0,83	53,95

2 Zakladanie 1 450,80

54	212752221	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 160 mm, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	62,000	10,04	622,48
55	2861550780	drenážna rúra dn160	m	62,000	5,69	352,78
53	212755116	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	62,000	4,15	257,30
56	212971113	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 160	m	62,000	3,52	218,24

4 Vodorovné konštrukcie 300,61

37	451573111.i	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m ³	8,800	34,16	300,61
----	-------------	---	----------------	-------	-------	--------

5 Komunikácie 2 109,14

84	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m ²	6,600	6,83	45,08
----	-----------	---	----------------	-------	------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
83	564851111	Podklad zo štrkodrviny 16-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	6,600	5,18	34,19
81	565181211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 150 mm	m2	6,600	40,99	270,53
85	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	6,600	1,00	6,60
80	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	6,600	14,80	97,68
75	935112111	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m	40,000	6,98	279,20
76	5922764100	Tvárnica priekopová	ks	121,000	3,02	365,42
60	597962124	Montáž uzavretého žľabu 100, do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30	m	6,000	15,32	91,92
61	5923001690.1	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami 500mm tr. E 600 kN	ks	12,000	53,30	639,60
63	5923001906.1	Štandardný žľab dĺžky 1000mm, SV100mm, s 1 % spádom	ks	5,000	32,60	163,00
64	5923002341	Odtokový kus otvor DN 100, dĺžka 1000mm, sv 100	ks	1,000	115,92	115,92

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 174,00

20	611451431.1	Oprava vnútorných povrchov, po vrtaní prierazu pre potrubie do 60mm	ks	24,000	7,25	174,00
----	-------------	---	----	--------	------	--------

8 Rúrové vedenie 3 050,89

65	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	m	65,000	3,31	215,15
66	2861101600	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x 500mm	ks	7,651	3,11	23,79
67	2861101700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm	ks	26,232	6,21	162,90
68	2861102000	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x3,9x5000 mm	ks	9,837	26,08	256,55
69	877313121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 150	ks	2,000	2,90	5,80
70	2860003230	PVC odbočka 150/150/45°-hladký kanalizačný systém	ks	2,000	6,89	13,78
71	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	ks	17,000	2,90	49,30
72	2860004010	PVC redukcia 150/125-hladký kanalizačný systém	ks	6,000	2,09	12,54
73	2860003120	PVC koleno 150/87°-hladký kanalizačný systém	ks	8,000	3,68	29,44
74	2860003000	PVC koleno 150/45°-hladký kanalizačný systém	ks	3,000	3,11	9,33
57	877315122	Montáž nalepovacej odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z PVC DN 150	ks	3,000	8,57	25,71
58	2860003900	PVC nalepovacia odbočka 400/150	ks	3,000	27,41	82,23
38	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	65,000	1,44	93,60
39	894810003	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	4,000	44,68	178,72
40	2861421300	Vínovcová šachtová rúra DN 425 L=2 m kanalizačná, materiál: PP	ks	4,000	111,71	446,84
41	2861421310	Teleskopická rúra s tesnením DN 425 L=0,375 m ku kanalizačnej revíznej šachte 425, materiál: PVC-U,	ks	4,000	34,87	139,48
42	2866112810	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte 425 - zberné DN 160, materiál: PP	ks	4,000	169,60	678,40
43	2867107420	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte 425,	ks	8,000	10,25	82,00
44	5524180150	Mreža B125 na teleskopickú rúru DN 425,	ks	4,000	123,17	492,68
45	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	65,000	0,81	52,65

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 403,80

14	6	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	ks	6,000	6,73	40,38
----	---	--	----	-------	------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
15	971033151	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 450 mm, -0,00200t	ks	6,000	4,01	24,06
52	971056018	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - železobetónových -0,00075t	cm	90,000	1,82	163,80
16	972056003	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stropov - železobetónových -0,00003t	cm	30,000	0,97	29,10
17	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľtu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	5,000	2,31	11,55
23	978059511	Odsekanie obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	1,000	7,00	7,00
18	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,184	6,58	1,21
59	979024441.1	Očistenie otvoreného ríglu od porastu	m	40,000	3,11	124,40
19	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,184	12,52	2,30

99 Presun hmôt HSV

1 399,73

46	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	75,133	18,63	1 399,73
----	-----------	--	---	--------	-------	----------

PSV Práce a dodávky PSV

2 731,07

713 Izolácie tepelné

310,25

10	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	72,000	2,90	208,80
11	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	32,000	1,21	38,72
12	2837741555	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	26,000	1,42	36,92
13	2837741568	Tubolit DG 35 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	14,000	1,56	21,84
51	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,950	1,35	3,97

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

213,12

47	721242125	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155/125	ks	6,000	35,17	211,02
50	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	2,030	1,04	2,10

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 373,90

24	722131911	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 15	súb	5,000	17,01	85,05
25	722131912	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	súb	2,000	20,82	41,64
26	722131913	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	súb	1,000	25,14	25,14
4	722171132	Potrubie z plastických rúr Pe-rt/al/pe-hd D20/2,0 lisovaním	m	32,000	10,51	336,32
5	722171133	Potrubie z plastických rúr Pe-rt/al/pe-hdD26/3,0 lisovaním	m	26,000	14,12	367,12
6	722171134	Potrubie z plastických rúr Pe-rt/al/pe-hd D32/3,0 lisovaním	m	14,000	18,73	262,22
8	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	72,000	1,44	103,68
9	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	72,000	1,04	74,88
7	733181102.x	Montáž zavesu - oceľový profil a spojovací materiál	ks	11,000	6,21	68,31
49	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	13,170	0,72	9,54

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety

794,18

1	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojanovej pákovej, alebo klasickej	ks	5,000	8,28	41,40
2	5514644580.x	Umývadlová zmiešavacia batéria s omedzovačom teploty a prietoku	ks	5,000	150,08	750,40

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
3	998725201	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	7,650	0,31	2,38

781

Obklady

39,62

21	781445162	Opravy obkladov stien keramických 11-25 ks/m2, -0,001t	ks	25,000	1,56	39,00
22	5978650620.1	obkladačka biela, rozmer 150x150mm	m2	0,041	15,01	0,62

Celkom

16 015,04

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy SZŠ v Čiernom Balogu	JKSO	
Názov objektu	SO 01- BUDOVA A- ŠZŠ ČIERNY BALOG	EČO	
Názov podčasti	SO 01.6- Bleskozvod	Miesto	
Objednávateľ	Špeciálna základná škola Čierny Balog	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	CPV
	21.08.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažnené podmienky	0,00
4		Montáž	416,07	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	304,78				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	1 232,87				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 953,72	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
		23 Súčet 7, 12, 19-22	1 953,72
Dátum a podpis	Pečiatka	24 DPH 20,00 % z 1 953,72	390,74
Objednávateľ		25 Cena s DPH (r. 23-24)	2 344,46
		E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ		27 Kízavá doložka	0,00
		28 Zvýhodnenie +-	0,00

Unistav Teplička, s.r.o.
 Stavebná - obchodná činnosť
 ul. Fatranská 1326/124
 013 01 Teplička nad Váhom
 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy SZŠ v Čiernom Balogu

Objekt: SO 01- BUDOVA A- SZŠ ČIERNY BALOG

Podčasť: SO 01.6- Bleskozvod

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	416,07	416,07
764	Konštrukcie klampiarske	0,00	416,07	416,07
M	Práce a dodávky M	304,78	1 232,87	1 537,65
21-M	Elektromontáže	304,78	1 232,87	1 537,65
	Celkom	304,78	1 648,94	1 953,72

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu

Objekt: SO 01- BUDOVA A- ŠZŠ ČIERNY BALOG

Podčasť: SO 01.6- Bleskozvod

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 416,07

764 Konštrukcie klampiarske 416,07

1	764347841	Demontáž bleskozvodových prvkov kusových, -0,000081t	hod	18,000	14,49	260,82
2	76434784122	Odvoz demontovaného materiálu na skládku	sub	1,000	103,50	103,50
3	76434784133	Uloženie materiálu na skládke	sub	1,000	51,75	51,75

M Práce a dodávky M 1 537,65

21-M Elektromontáže 1 537,65

4	210010313	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, štvorcová	ks	4,000	3,52	14,08
5	3450913000	Krabica KO-125	ks	4,000	3,07	12,28
6	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm ²	m	150,000	2,21	331,50
7	1561523500	Drôt tahaný nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 (EN S195T) D 8.00mm	kg	59,318	1,19	70,59
8	354040190	HR-Ochranná strieška OS 01	ks	5,000	2,01	10,05
9	354040590	HR-Svorka SJ 01	ks	5,000	1,40	7,00
10	354040610	HR-Svorka SK SP	ks	3,000	0,64	1,92
11	354040620	HR-Svorka SO	ks	4,000	1,13	4,52
12	354040680	HR-Svorka SS	ks	15,000	0,56	8,40
13	354040830	HR-Svorka SZ	ks	4,000	0,37	1,48
14	210220103	Podpery vedenia FeZn pre lepenkové a škridlóvé strechy PV22 a PV25	ks	60,000	1,48	88,80
15	3544218050	Podpera vedenia na lepenkové a šindľové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 22	ks	60,000	0,98	58,80
16	210220111	Podpery vedenia FeZn na hrebeň strechy PV16	ks	35,000	1,73	60,55
17	3544217350	Podpera vedenia na hrebeň strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 16	ks	35,000	2,02	70,70
18	210220317	Skrytý zvod O 8 rúrke	m	40,000	14,03	561,20
19	3450705700	I-Rúrka FXP 32	m	40,000	1,09	43,60
20	3451101900	I-Príchytky S32 bleďošedá	ks	12,000	0,29	3,48
21	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	4,000	1,48	5,92
22	5489511000	Štítky smaltované do 5 písmen 10x15 mm	ks	4,000	2,99	11,96
23	HZS-001	Revízie	hod	4,000	25,88	103,52
24	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	2,000	14,49	28,98
25	M21-PM	Podružný materiál	%	18,510	2,07	38,32

Celkom

1 953,72

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu	JKSO	
Názov objektu	SO 01- BUDOVA A- ŠZŠ ČIERNY BALOG	EČO	
Názov podčasti	SO 01.5- Elektroinštalácia	Miesto	
Objednávateľ	Špeciálna základná škola Čierny Balog	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	21.08.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 228,40	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 6 013,78			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 3 312,81			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 9 554,99	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 9 554,99
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 9 554,99 1 911,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) 11 465,99
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa 0,00
	Unistav Teplička, s.r.o. Stavebná - obchodná činnosť ul. Fratrišská 1336/24 013 01 Teplička nad Váhom IČO: 47883714, DIČ: SK202151993	27 Kľzavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy SZŠ v Čiernom Balogu

Objekt: SO 01- BUDOVA A- SZŠ ČIERNY BALOG

Podčasť: SO 01.5- Elektroinštalácia

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	228,40	228,40
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	228,40	228,40
M	Práce a dodávky M	6 013,78	3 312,81	9 326,59
21-M	Elektromontáže	5 984,08	3 002,85	8 986,93
22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	29,70	19,10	48,80
95-M	Revízie	0,00	290,86	290,86
	Celkom	6 013,78	3 541,21	9 554,99

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu

Objekt: SO 01- BUDOVA A- ŠZŠ ČIERNY BALOG

Podčasť: SO 01.5- Elektroinštalácia

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 228,40

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 228,40

1	973047191	Vysekanie prestupov, veľ. do 150x150x100 mm, -0,00500t	ks	20,000	11,42	228,40
---	-----------	--	----	--------	-------	--------

M Práce a dodávky M 9 326,59

21-M Elektromontáže 8 986,93

2	210040701	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm	m	136,000	6,73	915,28
3	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	36,000	0,80	28,80
4	3452104900	G-Káblové oko CU 4x4 KU-L	ks	36,000	0,28	10,08
5	2101100041	Spínanie rekuperácie	ks	2,000	12,94	25,88
6	3450201570	Spínač pre rekuperáciu s príslušenstvom	ks	2,000	58,37	116,74
7	210110006	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia trojpól.16, 25 A -radenie 3	ks	3,000	9,10	27,30
8	3580240800	Spínač s tlejivkou	ks	3,000	17,57	52,71
9	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	5,000	3,81	19,05
10	3450317700	Zásuvka 4FN 15037 BM jednoduchá	ks	5,000	3,54	17,70
11	210120401	Istič jednopólový do 63 A	ks	12,000	3,84	46,08
12	3580760010	Istič LPN-10B-1	ks	2,000	3,92	7,84
13	3580760012	Istič LPN-16B-1	ks	5,000	3,71	18,55
14	3582202780	Istič 1P C16	ks	2,000	3,63	7,26
15	3582203010	Istič 3P C20	ks	3,000	13,15	39,45
16	210201005	Zapojenie svietidla IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového s LED žiarovkou	ks	80,000	8,90	712,00
17	34863017101	Svietidlo EMILI DW SQ-M 200x200 20W nástenná montáž	ks	6,000	46,58	279,48
18	34863017102	Svietidlo EMILI DW SQ-M 200x200 20W stropná motáž prisadené	ks	2,000	53,82	107,64
19	34863017103	Svietidlo EMILI LED LINE M 1020x275 39W stropná montáž prisadené	ks	12,000	74,52	894,24
20	3486301713	Svietidlo EMILI LED LINE M 1020x275 39W závesné	ks	60,000	67,28	4 036,80
21	21029049511	Údržba a vyčistenie jestvujúcich rozvadačovských skrin	ks	3,000	155,25	465,75
22	21041102211	Montáž rekuperačnej jednotky	ks	18,000	15,53	279,54
23	210800101	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	5,000	0,87	4,35
24	3410350079	N2XH 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	5,000	0,66	3,30
25	21080010111	UNITRONIC LiYY 4x0,75	m	145,000	0,87	126,15
26	3410351603	Unitronic LiYY 4x0,75 Kábel pre elektroniku, jednotlivé žily	m	145,000	1,28	185,60
27	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	45,000	0,87	39,15
28	3410350086	CYKY-J 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	45,000	0,89	40,05
29	210800109	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x4	m	16,000	0,87	13,92
30	3410350087	CYKY 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	16,000	1,14	18,24

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
31	210800122	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	40,000	0,87	34,80
32	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	40,000	3,71	148,40
33	2109620101	Demontáž svietidiel s odvozom a likvidáciou	ks	80,000	3,31	264,80

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích

22-M zariadení 48,80

34	220260042	Krabica KP 68 zapustená, vrátane zhot.otvorov,bez svoriek a zapojenia	ks	10,000	2,17	21,70
35	3410300410	Krabica prístrojová šedá KP 64/3 KA	ks	10,000	2,71	27,10

95-M Revízie 290,86

36	21029084112	Podružný materiál	%	90,500	2,07	187,34
37	9501060011	Meranie pri revíziách , revízne práce, vypracovanie revíznej správy	hod	4,000	25,88	103,52

Celkom

9 554,99

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy SZŠ v Čiernom Balogu	JKSO	
Názov objektu	SO 02- BUDOVA B- SZŠ ČIERNY BALOG	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Špeciálna základná škola Čierny Balog		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		21.08.2019	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	14 116,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	34 730,02	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	29 342,25	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťaženie podmienky	0,00
4		Montáž	21 286,91	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	1 605,19				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	2 085,40				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		103 165,77	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	103 165,77
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 103 165,77	20 633,15
Dátum a podpis	Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	123 798,92
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis	Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00
	Unistav Teplička, s.r.o. Stavobno-obhospodárská činnosť ul. F. Štúra 1326/124 013 01 Pečiatka		27	Kľzavá doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu	JKSO	
Názov objektu	SO 02- BUDOVA B- ŠZŠ ČIERNY BALOG	EČO	
Názov časti	SO.02.1-A- BUDOVA B- Otvorové konštrukcie	Miesto	
Objednávateľ	Špeciálna základná škola Čierny Balog	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		21.08.2019	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
	Dodávky		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
	1 392,91		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažnené podmienky
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
	254,01		0,00		0,00
5	"M"			17	Iné VRN
	Dodávky				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
	0,00				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	3 613,43				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 3 613,43
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ					4 336,12
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípochy a odpočty	
		Unistav Teplička, s.r.o. Stavebná a obchodná činnosť ul. Pavlenská 1329/124 013 01 Teplička nad Váhom IČO: 4611833, DIČ: 2021851953		26	Dodávky zadávateľa
				27	Kľzavá doložka
				28	Zvýhodnenie + -
					0,00
					0,00
					0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy SZŠ v Čiernom Balogu

Objekt: SO 02- BUDOVA B- SZŠ ČIERNY BALOG

Časť: SO.02.1-A- BUDOVA B- Otvorové konštrukcie

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	1 392,91	1 392,91
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	1 055,96	1 055,96
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	156,15	156,15
99	Presun hmôt HSV	0,00	180,80	180,80
PSV	Práce a dodávky PSV	1 966,51	254,01	2 220,52
764	Konštrukcie klampiarske	105,60	195,66	301,26
766	Konštrukcie stolárske	1 860,91	58,35	1 919,26
	Celkom	1 966,51	1 646,92	3 613,43

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu

Objekt: SO 02- BUDOVA B- ŠZŠ ČIERNY BALOG

Časť: SO.02.1-A- BUDOVA B- Otvorové konštrukcie

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 392,91

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 055,96

1	A113	Kontaktný zateplovací systém KEMATERM MINERAL ostenia hr. 20 mm - minerálne riešenie - ostenie, nadpražie, vrátane sklotextilnej mriežky, zapustené skrutkovacie kotvy	m2	26,432	39,95	1 055,96
---	------	--	----	--------	-------	----------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 156,15

2	968081115	B01,B02- Vybúranie plastových okien aj s rámom 1 bm obvodu, - 0,007 t	m	8,880	4,66	41,38
3	289902211	B06- Otlčenie alebo osekание vrstiev omietok - OSTENIA,, - 0,06300t	m2	18,880	2,69	50,79
4	968061116	B15- Vybúranie drevených dverí aj so zárubňou 1 bm obvodu, - 0,012 t	m	4,800	2,38	11,42
5	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,330	12,52	16,65
6	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11,970	0,47	5,63
7	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,330	8,28	11,01
8	979089112	Poplatok za skladovanie	t	1,330	14,49	19,27

99 Presun hmôt HSV 180,80

9	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	9,705	18,63	180,80
---	-----------	---	---	-------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 2 220,52

764 Konštrukcie klampiarske 301,26

10	764410850	B05- Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	15,500	1,55	24,03
11	764711116	D25- Oplechovanie parapetov z plechu - poplastovaný r.š.do 400 mm	m	16,000	17,08	273,28
12	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,064	61,72	3,95

766 Konštrukcie stolárske 1 919,26

13	766641071	D2,D18- Montáž dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (+ exteriérová a interiérová fólia)	m	4,800	12,94	62,11
14	611D1	Plastové dvere jednokrídlové O,2720*1100 mm(otváracia časť 900/2100) (bezbarierová úprava z držadlami)	ks	1,000	1 293,75	1 293,75
15	611D1.1	D18 Plastové dvere do podstrešného priestoru, vrátane zárubne	ks	1,000	558,90	558,90
16	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,128	35,14	4,50

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom

3 613,43

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu	JKSO	
Názov objektu	SO 02- BUDOVA B- ŠZŠ ČIERNY BALOG	EČO	
Názov časti	SO.02.1-B- BUDOVA B- Obvodový plášť	Miesto	
Objednávateľ	Špeciálna základná škola Čierny Balog	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		21.08.2019	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Vplyv prostredia
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Iné VRN
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	13 484,48				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant		D	
Dátum a podpis		Celkové náklady	
	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
			13 484,48
		24	DPH 20,00 % z 13 484,48
			2 696,90
		25	Cena s DPH (r. 23-24)
			16 181,38
Objednávateľ		E	
Dátum a podpis		Prípochy a odpočty	
	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa
			0,00
		27	Kľzavá doložka
			0,00
		28	Zvýhodnenie + -
			0,00

Unistav Teplička, s.r.o.
 Stavebná - obchodná činnosť
 ul. Fabranská 1326/124
 013 01 Teplička nad Váhom
 IČO: 48330122, DIČ: SK202451363

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu

Objekt: SO 02- BUDOVA B- ŠZŠ ČIERNY BALOG

Časť: SO.02.1-B- BUDOVA B- Obvodový plášť

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	13 484,48	13 484,48
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	11 789,84	11 789,84
99	Presun hmôt HSV	0,00	1 694,64	1 694,64
	Celkom	0,00	13 484,48	13 484,48

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu

Objekt: SO 02- BUDOVA B- ŠZŠ ČIERNY BALOG

Časť: SO.02.1-B- BUDOVA B- Obvodový plášť

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 13 484,48

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 11 789,84

1	A111	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová KEMATERM PL-X 3K, Silikónová, škrabaná, hr. 3 mm + penetrácia	m2	224,497	14,28	3 205,82
2	A121	D19- Kontaktný zatepľovací systém KEMATERM MINERAL ostenia hr. 50 mm - minerálne riešenie - ostenie, nadpražie, vrátane sklotextilnej mriežky, zapustené skrutkovacie kotvy	m2	7,840	44,51	348,96
3	A116	Kontaktný zatepľovací systém KEMATERM MINERAL hr. 200 mm - minerálne riešenie, vrátane sklotextilnej mriežky, zapustené skrutkovacie kotvy	m2	164,045	50,20	8 235,06

99 Presun hmôt HSV 1 694,64

4	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	90,963	18,63	1 694,64
---	-----------	---	---	--------	-------	----------

Celkom 13 484,48

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu	JKSO	
Názov objektu	SO 02- BUDOVA B- ŠZŠ ČIERNY BALOG	EČO	
Názov časti	SO.02.1-C- BUDOVA B- Strešný plášť	Miesto	
Objednávateľ	Špeciálna základná škola Čierny Balog	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		21.08.2019	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	4 229,16	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	6 082,89	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 312,05	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady					
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				10 312,05	
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 10 312,05				2 062,41	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)				12 374,46	
Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty					
Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa				0,00	
Zhotoviteľ				27 Kľzavá doložka				0,00	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -				0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy SZŠ v Čiernom Balogu

Objekt: SO 02- BUDOVA B- SZŠ ČIERNY BALOG

Časť: SO.02.1-C- BUDOVA B- Strešný plášť

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
PSV	Práce a dodávky PSV	4 229,16	6 082,89	10 312,05
712	Izolácie striech, povlakové krytiny	351,73	292,64	644,37
713	Izolácie tepelné	2 329,48	453,00	2 782,48
762	Konštrukcie tesárske	896,14	1 211,04	2 107,18
763	Konštrukcie - drevostavby	30,56	171,78	202,34
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	363,05	313,83	676,88
783	Nátery	258,20	3 640,60	3 898,80
	Celkom	4 229,16	6 082,89	10 312,05

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu

Objekt: SO 02- BUDOVA B- ŠZŠ ČIERNY BALOG

Časť: SO.02.1-C- BUDOVA B- Strešný plášť

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 10 312,05

712 Izolácie striech, povlakové krytiny 644,37

1	712290010	Zhotovenie parozábrany	m2	132,166	1,55	204,86
2	2832990190	Parozábrana	m2	151,991	0,83	126,15
3	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo + prikotvenie	m2	115,396	0,78	90,01
4	6936657030	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 500g/m2	m2	132,705	1,66	220,29
5	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,094	32,60	3,06

713 Izolácie tepelné 2 782,48

6	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	134,421	1,86	250,02
7	6313670200	Minerálna vlna hrúbka 200 mm ($\lambda=0,036W/mK$)	m2	137,109	8,94	1 225,75
8	713111111a	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	134,421	1,30	174,75
9	6313670098	Minerálna vlna hrúbka 180 mm ($\lambda=0,036W/mK$)	m2	137,109	8,05	1 103,73
10	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,886	31,86	28,23

762 Konštrukcie tesárske 2 107,18

11	762341202	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	577,991	0,83	479,73
12	6053346300	Laty borovica akosť A do 25cm2 L=201-300 cm	m3	1,387	253,58	351,72
13	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	233,486	1,24	289,52
14	6053344500	Laty borovica akosť I do 25cm2 L=201-300 cm	m3	0,560	253,58	142,00
15	762521104	Položenie podláh neholbovaných hrubých na zraz z dosiek a fošien	m2	26,492	6,73	178,29
16	6051010100	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akosť I hr.15mm x B=140-200mm	m3	0,429	253,58	108,79
17	762595000	Zakrytie - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,397	28,06	11,14
18	762841110	D20,D22- Montáž podbljania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz	m2	25,135	6,73	169,16
19	6072628103	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 15 mm	m2	27,146	7,87	213,64
20	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, kontralatovanie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klinypodlahový rošt - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	2,469	28,06	69,28
21	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,016	46,58	93,91

763 Konštrukcie - drevostavby 202,34

22	763714220	Montáž podlahového roštu zo sušeného dreva	m2	26,492	6,73	178,29
----	-----------	--	----	--------	------	--------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	6054201640	Hranolček smrek, sušené rezivo - nehobľované, prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, bez defektov, hniloby, hrčič	m3	0,067	341,55	22,88
24	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,030	39,15	1,17

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 676,88

25	765901161	Strešná fólia nad 35°, na krokvy	m2	180,622	3,73	673,72
26	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,090	35,12	3,16

783 Nátery 3 898,80

27	783782403	Nátery tesárskych konštrukcií protihnilobné, protiplesňové povrchová impregnácia- aj existujúca konštrukcia krovu	m2	516,398	2,69	1 389,11
28	783783303	Nátery tesárskych konštrukcií protipožiarne, povrchová impregnácia- aj existujúca konštrukcia krovu	m2	516,398	4,86	2 509,69

Celkom

10 312,05

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu	JKSO	
Názov objektu	SO 02- BUDOVA B- SZŠ ČIERNY BALOG	EČO	
Názov časti	SO.02.1-D- BUDOVA B- Ostatné súvisiace s opatreniami	Miesto	
Objednávateľ	Špeciálna základná škola Čierny Balog	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		21.08.2019	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 14 116,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 19 852,63	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 23 146,58	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 14 950,01	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 1 605,19			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 2 085,40			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 75 755,81	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 75 755,81	
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 75 755,81 15 151,16	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24) 90 906,97	
Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty	
Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
Zhotoviteľ				27 Kľzavá doložka 0,00	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie +- 0,00	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu	JKSO	
Názov objektu	SO 02- BUDOVA B- SZŠ ČIERNY BALOG	EČO	
Názov podčasti	SO.02.1.1- BUDOVA B- Architektonicko- stavebné riešenie a Statika	Miesto	
Objednávateľ	Špeciálna základná škola Čierny Balog	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		21.08.2019	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	11 266,85	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	15 311,10	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	5 249,03	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	10 580,61	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		42 407,59	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	42 407,59
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 42 407,59	8 481,52
Dátum a podpis		Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)	50 889,11
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis		Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	Kľzavá doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy SZŠ v Čiernom Balogu
 Objekt: SO 02- BUDOVA B- SZŠ ČIERNY BALOG
 Podčasť: SO.02.1.1- BUDOVA B- Architektonicko- stavebné riešenie a Statika

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog
 Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 21. 8. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	11 266,85	15 311,10	26 577,95
1	Zemné práce	782,63	2 417,73	3 200,36
2	Zakladanie	178,82	112,98	291,80
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 533,00	870,94	2 403,94
5	Komunikácie	215,64	78,83	294,47
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	7 097,53	5 676,41	12 773,94
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 459,23	4 307,31	5 766,54
99	Presun hmôt HSV	0,00	1 846,90	1 846,90
PSV	Práce a dodávky PSV	5 249,03	10 580,61	15 829,64
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	134,50	3 145,88	3 280,38
713	Izolácie tepelné	447,38	151,61	598,99
762	Konštrukcie tesárske	72,82	399,77	472,59
764	Konštrukcie klampiarske	4 023,25	6 360,70	10 383,95
766	Konštrukcie stolárske	18,93	26,56	45,49
767	Konštrukcie doplnkové kovové	313,69	174,87	488,56
776	Podlahy povlakové	3,05	1,57	4,62
783	Nátery	8,19	26,88	35,07
784	Maľby	227,22	292,77	519,99
	Celkom	16 515,88	25 891,71	42 407,59

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu

Objekt: SO 02- BUDOVA B- ŠZŠ ČIERNY BALOG

Podčasť: SO.02.1.1- BUDOVA B- Architektonicko- stavebné riešenie a Statika

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

26 577,95

1 Zemné práce

3 200,36

1	112201117	Odstránenie pňa s odpratáním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so zložením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypaním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine alebo na svahu do 1:5, priemeru pňa na reznej p	ks	1,000	248,40	248,40
2	114203101	B8- Rozobratie betónovej dlažby	m3	0,160	150,08	24,01
3	113107142	Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 asfaltových, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	4,000	4,97	19,88
4	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	4,000	5,69	22,76
5	113307122	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm 0,235 t	m2	4,000	8,80	35,20
6	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	43,974	36,23	1 593,18
7	174101001.	D10-Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	31,534	4,04	127,40
8	5833367800	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 STN EN 13242 + A1	t	44,239	15,01	664,03
9	174201101	D9-Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,112	4,04	16,61
10	5833365000	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-16	t	6,522	15,01	97,90
11	175101201	D8-Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 alebo mater. uloženým vo vzdial. do 30 m od vonkajšieho kraja objektu, pre akúkoľvek mieru zhutnenia bez prehodenia sypaniny	m3	8,340	34,16	284,89
12	184921111	D9- Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	27,413	2,17	59,49
13	6936590000	Mulčovacia textília 1,6m x 100m čierna 50g/m2, NT 50 BK 16 100 Agrotex	bal	0,173	38,22	6,61

2 Zakladanie

291,80

14	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	85,630	1,45	124,16
15	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 400	m2	87,343	1,40	122,28
16	271521111	D28- Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 32-63 mm	m3	0,208	37,26	7,75
17	273321312	D28- Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,312	108,68	33,91
18	273362422	D28- Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1,040	3,56	3,70

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

2 403,94

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	316381211	D15- Krycie dosky komínov a ventilácií z bet. C 16/20 s debnením, výstužou a poterom, bez presahu, hr. nad 50 do 80 mm	m2	1,188	119,03	141,41
20	312231134	D26- Murivo výplňové z tehál dĺžky 250mm P 7-15 MVC 2, 5	m3	0,057	284,63	16,22
21	311208456	D27- Dodatočná izolácia vlhkého muríva DVOJRADOVOU injektážou KEMASOL MICRO pre hrúbku muríva do 500 mm	m	27,825	80,73	2 246,31

5 Komunikácie 294,47

22	916531111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20	m	30,203	7,76	234,38
23	5921745400	Obrubník betónový parkový	ks	30,505	1,97	60,09

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 12 773,94

24	611481119	D5- Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	43,350	5,27	228,45
25	611461111	D5-Príprava vnútorného podkladu stropov, cementový Prednástreok, ručné nanášanie	m2	43,350	7,69	333,36
26	611461136	D5-Vnútoraná omietka stropov, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm	m2	43,350	9,74	422,23
27	611461184	D5-Vnútoraná omietka stropov štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 4 mm	m2	43,350	8,57	371,51
28	622421212	D06- Vyspravenie vonkajších omietok stien (celá fasáda) z, opravovaná plocha nad 10% do 20%	m2	196,223	3,44	675,01
29	612462413	D12- Vnútoraná sanačná omietka stien KEMASAN 580, hr. 30 mm	m2	84,848	24,91	2 113,56
30	61447162	D15 Vyspravenie povrchu komína cementovou maltou do 20 % plochy	m2	14,400	14,49	208,66
31	619442431	D24- Zhotovenie fabiónov HYDROSTOP KIT, hrán a kútov akejkoľvek dĺžky	m	37,320	7,42	276,91
32	632447474	D24- Vyrovnávajúci poter LINEA 840 M, hr. 30 mm + penetrácia	m2	46,818	19,91	932,15
33	627471152	D24- Spevnenie páty múru reprofilačnou maltou BETONPROTECT, 1 vrstva hr.20 mm	m2	18,660	50,95	950,73
34	627471151	Reprofilácia stien sanačnou maltou BETONPROTECT, 1 vrstva hr.10 mm - lokálne vyspravenie	m2	139,034	28,98	4 029,21
35	622462422	Vonkajšia sanačná sušiacia omietka stien KEMASAN 580, hr. 40 mm	m2	34,183	24,84	849,11
36	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením- základ, nad aj pod terénom	m2	78,724	6,73	529,81
37	622491503	Fasádna farba AKRYLÁTOVÁ – SOKLE , FAREBNÁ	m2	34,183	7,04	240,65
38	622491512	Fasádna farba silicone – farebná- motívy	m2	87,016	7,04	612,59

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 766,54

39	971046016	B03- Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - betónových, obkladov -0,00050t	cm	200,000	0,72	144,00
40	289902111.	B04- Otlčenie alebo osekánie vrstiev omietok , -0,06300t	m2	132,413	2,90	384,00
41	978036131	B07- Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	189,204	0,52	98,39
42	962032231	B19- Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, na maltu, - 1,90500t	m3	0,506	23,20	11,74
43	9192	B19- Rezanie muríva z tehál	m	4,060	51,75	210,11
44	711712016	Očistenie povrchu drevených prvkov krovu	m2	512,056	0,78	399,40
45	941958442	Zariadenie staveniska	ko m	1,000	1 035,00	1 035,00
46	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	217,539	2,48	539,50

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
47	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	652,617	1,45	946,29
48	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	217,539	1,55	337,19
49	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	217,539	4,66	1 013,73
50	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,184	12,52	202,62
51	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	161,840	0,47	76,06
52	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	16,184	8,28	134,00
53	979089012	Poplatok za skladovanie	t	16,184	14,49	234,51

99 Presun hmôt HSV 1 846,90

54	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	99,136	18,63	1 846,90
----	-----------	---	---	--------	-------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 15 829,64

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 3 280,38

55	711472056	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	46,095	2,28	105,10
56	6288000630	Nopová fólia proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopu 8 mm	m2	55,314	2,24	123,90
57	B111	Izolácia proti zemnej vlhkosti dvojzložkovou elastickou zmesou HIDROSTOP ELASTIK, dodávka + montáž)	m2	182,238	13,97	2 545,86
58	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	16,618	30,42	505,52

713 Izolácie tepelné 598,99

59	713111124	D5- Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou , spodkom pristrojením a priľpením	m2	43,350	4,53	196,38
60	6313670582	Minerálna vlna hrúbka 150 mm	m2	43,350	9,13	395,79
61	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,214	31,86	6,82

762 Konštrukcie tesárske 472,59

62	762342812	B12- Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m2	180,622	0,98	177,01
63	762841811	B13- Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0.01400t	m2	27,146	1,31	35,56
64	762215811	B17- Demontáž dreveného rebríka š. do 1, 00 m, z dosiek alebo fošien -0.01900t	m	4,500	4,78	21,51
104	762712130	Oprava konštrukcie krovu z reziva hraneného prierezovej plochy do 288 cm2	m	13,967	11,47	160,20
##	6051571700	Hranol mäkké rezivo - omietané borovica akosť	m3	0,280	253,58	71,00
106	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,157	46,58	7,31

764 Konštrukcie klampiarske 10 383,95

65	764311822	B12- Demontáž krytiny hladkej strešnej , so sklonom do 30st., - 0,00732t,vrátane všetkých lišt, lemovaní , ...	m2	180,622	3,31	597,86
66	764311891	B12- Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45°,vrátane všetkých lišt, lemovaní , ...	m2	180,622	0,52	93,92
67	764339810	B12, B16- Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	7,296	2,59	18,90

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
68	764339891	B12,B16- Demontáž lemovania komínov, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	7,296	0,52	3,79
69	764351836	B10- Demontáž háka so sklonom žľabu do 45° -0,00009t	ks	47,000	0,83	39,01
70	764454803.1	B10-Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, - 0,00356t	m	11,000	1,55	17,05
71	764352820	B18- Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00445t	m	46,410	1,55	71,94
72	764351891	B18- Demontáž žľabov, kotlíka kónického, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m	46,410	0,31	14,39
73	764454255	D11-DOPLNENIE- Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm	m	8,500	25,36	215,56
74	764352229	D11-DOPLNENIE- Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 400 mm	m	14,693	25,36	372,61
75	764454903	D11-Montáž existujúcich odpadových rúr z pozinkovaného Pz plechu kruhové, s priemerom 150 mm	m	11,000	8,28	91,08
76	764352920	D11-Montáž existujúcich žľabov z pozinkovaného Pz plechu pododkvapové polkruhové so sklonom do 30° rš 400 mm	m	46,410	8,28	384,27
77	764322240	D11- Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách r.š. 500 mm	m	50,545	17,08	863,31
78	764351926	D11- Montáž existujúcich hákov	ks	47,000	2,59	121,73
79	764359341	D11 - DOPLNENIE - Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného PZ plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	3,000	3,13	9,39
80	5534414200	Odkvapové systémy - POZINK, hák na krokvu, r.š. 330 mm	ks	3,000	2,57	7,71
81	764171108	D13- Krytina profilovaná- veľkoformátová sklon strechy nad 30° do 45°, vrátane všetkého príslušenstva , lemovaní , ...	m2	189,223	34,16	6 463,86
82	764171303	D19- Oplechovanie stien vikiera - Krytina falcovaná sklon strechy nad 45°	m2	4,000	43,11	172,44
83	764348421	Snehové lapače tyčové z pozinkovaného farbeného PZf plechu, dĺžky 500 mm	m	46,410	12,94	600,55
84	764391820R	Demontáž ostatných strešných prvkov, lapače snehu	m	46,410	3,11	144,34
85	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,300	61,72	80,24

766
Konštrukcie stolárske
45,49

86	766662811	B10- Demontáž prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	3,000	1,59	4,77
87	766695212	D3- Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	3,000	7,32	21,96
88	6118711000	Prah - hliníková lišta	ks	3,000	6,24	18,72
89	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,001	35,14	0,04

767
Konštrukcie doplnkové kovové
488,56

90	767311824R	B14- Demontáž výlezu	m	3,000	20,70	62,10
91	767310120	D16- Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	ks	1,000	72,45	72,45
92	6113301000	Strešný výlez drevený do šikmých striech 600x800 mm pre šikmú strechu, pre neizolované, nevykurované priestory (premerať na stavbe)	ks	1,000	170,78	170,78
93	767833100	D17-Montáž rebríkov s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z lenkostenných profilov	m	4,500	9,19	41,36
94	5535097280	Oceľový rebrík s povrchovou úpravou	ks	1,000	99,03	99,03
95	5535097300	Montážna sada k rebríku	ks	0,333	128,01	42,63
96	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,005	42,45	0,21

776
Podlahy povlakové
4,62

97	776992125	D3- Vyspravenie podkladu cementovou maltou hr. 5 mm	m2	1,080	4,20	4,54
----	-----------	---	----	-------	------	------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
98	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,005	16,73	0,08

783
Nátery
35,07

99	783201812	B18- Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	6,400	1,82	11,65
100	783125130	D7- Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých dvojnásobné - 70µm	m2	6,400	3,66	23,42

784
Maľby
519,99

101	784410202	Mydlenie podkladu dvojnásobné výšky do 3, 80 m- miestnosti z novými podlahami + vysprávky	m2	145,654	0,47	68,46
102	784412301.1	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3, 80 m - miestnosti z novými podlahami + vysprávky	m2	145,654	0,62	90,31
103	784452371	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m - miestnosti z novými podlahami + vysprávky	m2	145,654	2,48	361,22

Celkom
42 407,59

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu	JKSO	
Názov objektu	SO 02- BUDOVA B- ŠZŠ ČIERNY BALOG	EČO	
Názov podčasti	SO 02.1.2- BUDOVA B- Rampy pre imobilných	Miesto	
Objednávateľ	Špeciálna základná škola Čierny Balog	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		21.08.2019	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 040,89	8	Práca nadčas	0,00
2		Montáž	942,29	9	Bez pevnej podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	2 736,03	10	Kultúrna pamiatka	0,00
4		Montáž	747,88	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (r. 1-6)		5 467,09	12	DN (r. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00
13		GZS		19	VRN (r. 13-18)	0,00
14		Projektové práce		22	Ostatné náklady	0,00
15		Sťažené podmienky				
16		Vplyv prostredia				
17		Iné VRN				
18		VRN z rozpočtu				

Projektant Dátum a podpis Pečiatka		D Celkové náklady	
		23 Súčet 7, 12, 19-22	5 467,09
Objednávateľ Dátum a podpis Pečiatka		24 DPH 20,00 % z 5 467,09	1 093,42
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	6 560,51
Zhotoviteľ Dátum a podpis Pečiatka Unistav Teplička, s.r.o. Stavebné - obchodná činnosť ul. F. Trnanský 1326/124 013 01 Teplička nad Váhom IČO: 47 188 262, IČ DPH: 2021051385		E Prípochy a odpočty	
		26 Dodávky zadávateľa	0,00
		27 Kľzavá doložka	0,00
		28 Zvýhodnenie +-	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy SZŠ v Čiernom Balogu

Objekt: SO 02- BUDOVA B- SZŠ ČIERNY BALOG

Podčasť: SO 02.1.2- BUDOVA B- Rampy pre imobilných

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	1 040,89	942,29	1 983,18
1	Zemné práce	0,00	203,94	203,94
2	Zakladanie	963,36	302,05	1 265,41
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	41,83	4,75	46,58
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	15,18	6,79	21,97
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	20,52	19,86	40,38
99	Presun hmôt HSV	0,00	404,90	404,90
PSV	Práce a dodávky PSV	2 736,03	747,88	3 483,91
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00	205,04	205,04
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 754,94	398,65	2 153,59
777	Podlahy syntetické	981,09	144,19	1 125,28
	Celkom	3 776,92	1 690,17	5 467,09

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu

Objekt: SO 02- BUDOVA B- ŠZŠ ČIERNY BALOG

Podčasť: SO 02.1.2- BUDOVA B- Rampy pre imobilných

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV						1 983,18
1 Zemné práce						203,94
1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	5,629	36,23	203,94
2 Zakladanie						1 265,41
2	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku 16-32+ násyp	m3	1,982	34,16	67,71
3	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 300 mm	m3	1,733	161,46	279,81
4	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	4,538	108,68	493,19
5	273321312	Betón rampy, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,706	108,68	185,41
6	273362422	Výstuž rampy zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	10,055	3,56	35,80
7	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	5,300	3,62	19,19
8	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	5,300	19,15	101,50
9	279361821	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505	t	0,064	1 293,75	82,80
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						46,58
10	311301001	Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách, akrylátovou živickou	m	2,500	18,63	46,58
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						21,97
11	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením- základ, nad aj pod terénom	m2	3,264	6,73	21,97
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						40,38
12	959941121	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/10/135 mm	ks	6,000	6,73	40,38
99 Presun hmôt HSV						404,90
13	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	21,734	18,63	404,90
PSV Práce a dodávky PSV						3 483,91
711 Izolácie proti vode a vlhkosti						205,04
14	B111	Izolácia proti zemnej vlhkosti dvojzložkovou elastickou zmesou HIDROSTOP ELASTIK, dodávka + montáž)	m2	12,260	13,97	171,27
15	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,110	30,42	33,77
767 Konštrukcie doplnkové kovové						2 153,59

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	767221110	Montáž zábradlí rampy a schodiska z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia do 15 kg	m	10,939	36,23	396,32
17	5534667280	Zábradlie schodiskové vrátane madla, povrchová úprava zinok	m	10,939	160,43	1 754,94
18	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,055	42,45	2,33

777

Podlahy syntetické

1 125,28

19	777511022	Epoxidová podlaha, úprava sokla- hr. 4 mm, penetrácia, 2x náter, 2x kremečičitý piesok, aj na zvislé povrchy	m2	15,932	70,38	1 121,29
20	998777102	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,178	22,44	3,99

Celkom

5 467,09

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu	JKSO	
Názov objektu	SO 02- BUDOVA B- ŠZŠ ČIERNY BALOG	EČO	
Názov podčasti	SO 02.6- Bleskozvod	Miesto	
Objednávateľ	Špeciálna základná škola Čierny Balog	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	21.08.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Vplyv prostredia
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Iné VRN
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	1 141,11				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 1 141,11
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		1 369,33
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochy a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

Unistav Teplička, s.r.o.

Stavobno - obchodná činnosť

ul. Fratrianská 1326/124

013 01 Teplička nad Váhom

IČO: 47221321

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy SZŠ v Čiernom Balogu

Objekt: SO 02- BUDOVA B- SZŠ ČIERNY BALOG

Podčasť: SO 02.6- Bleskozvod

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	329,13	329,13
764	Konštrukcie klampiarske	0,00	329,13	329,13
M	Práce a dodávky M	153,02	658,96	811,98
21-M	Elektromontáže	153,02	658,96	811,98
	Celkom	153,02	988,09	1 141,11

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu

Objekt: SO 02- BUDOVA B- ŠZŠ ČIERNY BALOG

Podčasť: SO 02.6- Bleskozvod

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 329,13

764 Konštrukcie klampiarske 329,13

1	764347841	Demontáž bleskozvodových prvkov kusových, -0,000081t	hod	12,000	14,49	173,88
2	76434784122	Odvoz demontovaného materiálu na skládku	sub	1,000	103,50	103,50
3	76434784133	Uloženie materiálu na skládke	sub	1,000	51,75	51,75

M Práce a dodávky M 811,98

21-M Elektromontáže 811,98

4	210010313	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, štvorcová	ks	4,000	3,52	14,08
5	3450913000	Krabica KO-125	ks	4,000	3,07	12,28
6	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm ²	m	80,000	2,21	176,80
7	1561523500	Drôt tahaný nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 (EN S195T) D 8.00mm	kg	31,636	1,19	37,65
8	354040190	HR-Ochranná strieška OS 01	ks	1,000	2,01	2,01
9	354040590	HR-Svorka SJ 01	ks	1,000	1,40	1,40
10	354040610	HR-Svorka SK SP	ks	1,000	0,64	0,64
11	354040620	HR-Svorka SO	ks	4,000	1,13	4,52
12	354040680	HR-Svorka SS	ks	10,000	0,56	5,60
13	354040830	HR-Svorka SZ	ks	4,000	0,37	1,48
14	210220103	Podpery vedenia FeZn pre plechové krytiny	ks	53,000	1,48	78,44
15	3544218050	Podpera vedenia na lepenkové a šindľové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 22	ks	53,000	0,98	51,94
16	210220317	Skrytý zvod Ø 8 rúrke	m	20,000	14,03	280,60
17	3450705700	I-Rúrka FXP 32	m	20,000	1,09	21,80
18	3451101900	I-Príchytká S32 bledošedá	ks	6,000	0,29	1,74
19	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	4,000	1,48	5,92
20	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	4,000	2,99	11,96
21	HZS-001	Revízie	hod	2,000	25,88	51,76
22	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	2,000	14,49	28,98
23	M21-PM	Podružný materiál	%	10,810	2,07	22,38

Celkom

1 141,11

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy SZŠ v Čiernom Balogu	JKSO	
Názov objektu	SO 02- BUDOVA B- SZŠ ČIERNY BALOG	EČO	
Názov podčasti	SO 02.5- Elektroinštalácia	Miesto	
Objednávateľ	Špeciálna základná škola Čierny Balog	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	21.08.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS
2	Montáž	57,10	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky	1 351,27	17	0,00	17 Iné VRN
6	Montáž	1 183,72	18	0,00	18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	2 592,09	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	2 592,09
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 2 592,09	518,42
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)	3 110,51
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa	0,00
		27 Kľzavá doložka	0,00
		28 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy SZŠ v Čiernom Balogu

Objekt: SO 02- BUDOVA B- SZŠ ČIERNY BALOG

Podčasť: SO 02.5- Elektroinštalácia

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	57,10	57,10
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	57,10	57,10
M	Práce a dodávky M	1 351,27	1 183,72	2 534,99
21-M	Elektromontáže	1 321,57	1 062,04	2 383,61
22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	29,70	19,10	48,80
95-M	Revízie	0,00	102,58	102,58
	Celkom	1 351,27	1 240,82	2 592,09

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu

Objekt: SO 02- BUDOVA B- ŠZŠ ČIERNY BALOG

Podčasť: SO 02.5- Elektroinštalácia

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV						57,10
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						57,10
1	973047191	Vysekание prestupov, veľ. do 150x150x100 mm, -0,00500t	ks	5,000	11,42	57,10
M Práce a dodávky M						2 534,99
21-M Elektromontáže						2 383,61
2	210040701	Murárske práce Vysekание, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm	m	35,000	6,73	235,55
3	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	11,000	0,80	8,80
4	3452104900	G-Káblové oko CU 4x4 KU-L	ks	11,000	0,28	3,08
5	2101100041	Splnание rekuperácie	ks	1,000	12,94	12,94
6	3450201570	Spínač pre rekuperáciu s príslušenstvom	ks	1,000	58,37	58,37
7	210110006	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia trojpól.16, 25 A -radenie 3	ks	1,000	9,10	9,10
8	3580240800	Spínač s tlejvkou	ks	1,000	17,57	17,57
9	210120401	Istič jedнопólový do 63 A	ks	3,000	3,84	11,52
10	3580760010	Istič LPN-10B-1	ks	1,000	3,92	3,92
11	3582202780	Istič 1P C16	ks	1,000	3,63	3,63
12	3582203010	Istič 3P C20	ks	1,000	13,15	13,15
13	210201005	Zapojenie svietidla IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového s LED žiarovkou	ks	16,000	8,90	142,40
14	34863017101	Svietidlo EMILI DW SQ-M 200x200 20W nástenná montáž	ks	1,000	46,58	46,58
15	34863017102	Svietidlo EMILI DW SQ-M 200x200 20W stropná motáž prisadené	ks	4,000	53,82	215,28
16	34863017103	Svietidlo EMILI LED LINE M 1020x275 39W stropná montáž prisadené	ks	11,000	74,52	819,72
17	21029049511	Údržba a vyčistenie jestvujúcich rozvadzačových skrin	ks	3,000	155,25	465,75
18	21041102211	Montáž rekuperačnej jednotky	ks	4,000	15,53	62,12
19	210800101	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	3,000	0,87	2,61
20	3410350079	N2XH 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	3,000	0,66	1,98
21	21080010111	UNITRONIC LiYY 4x0,75	m	20,000	0,87	17,40
22	3410351603	Unitronic LiYY 4x0,75 Kábel pre elektroniku, jednotlivé žily	m	20,000	1,28	25,60
23	210800109	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x4	m	24,000	0,87	20,88
24	3410350087	CYKY 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	24,000	1,14	27,36
25	210800122	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	23,000	0,87	20,01
26	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	23,000	3,71	85,33
27	2109620101	Demontáž svietidiel s odvozom a likvidáciou	ks	16,000	3,31	52,96
Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení						48,80
28	220260042	Krabaica KP 68 zapustená, vrátane zhot.otvorov,bez svoriek a zapojenia	ks	10,000	2,17	21,70

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
29	3410300410	Krabica prístrojová šedá KP 64/3 KA	ks	10,000	2,71	27,10

95-M

Revízie

102,58

30	21029084112	Podružný materiál	%	24,550	2,07	50,82
31	9501060011	Meranie pri revíziách , revízne práce, vypracovanie revíznej správy	hod	2,000	25,88	51,76

Celkom

2 592,09

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy SZŠ v Čiernom Balogu	JKSO	
Názov objektu	SO 02- BUDOVA B- SZŠ ČIERNY BALOG	EČO	
Názov podčasti	SO 02.3 - Zdravotechnika	Miesto	
Objednávateľ	Špeciálna základná škola Čierny Balog	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	21.08.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1 706,26	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 3 425,51	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 233,64	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 65,83	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 5 431,24	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 5 431,24 24 DPH 20,00 % z 5 431,24 1 086,25 25 Cena s DPH (r. 23-24) 6 517,49 E Prípochty a odpočty 26 Dodávky zadávateľa 0,00 27 Kľzavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie + - 0,00
---	---

Unistav Teplička, s.r.o.
 Stavebné - opravárne činnosť
 ul. Falanšská 1320/124
 013 01 Teplička nad Váhom
 IČO: 47199277, DIČ: SK20201463

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy SZŠ v Čiernom Balogu

Objekt: SO 02- BUDOVA B- SZŠ ČIERNY BALOG

Podčasť: SO 02.3 - Zdravotechnika

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	1 706,26	3 425,51	5 131,77
1	Zemné práce	263,34	1 992,63	2 255,97
2	Zakladanie	397,50	187,50	585,00
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	160,55	160,55
5	Komunikácie	272,22	51,60	323,82
8	Rúrové vedenie	720,55	272,22	992,77
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	52,65	91,45	144,10
99	Presun hmôt HSV	0,00	669,56	669,56
PSV	Práce a dodávky PSV	233,64	65,83	299,47
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	233,64	65,83	299,47
	Celkom	1 939,90	3 491,34	5 431,24

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu

Objekt: SO 02- BUDOVA B- ŠZŠ ČIERNY BALOG

Podčasť: SO 02.3 - Zdravotechnika

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 5 131,77

1 Zemné práce 2 255,97

4	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,500	19,15	28,73
5	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	47,300	16,04	758,69
6	132201209	Priplatok k cenám za lepiovosť horniny 3	m3	48,800	0,99	48,31
7	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	105,000	4,66	489,30
8	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	105,000	2,29	240,45
9	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	20,200	3,26	65,85
10	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	20,200	1,88	37,98
11	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20,200	0,67	13,53
12	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 1000 m3	m3	28,600	4,04	115,54
13	175101101	Obsyp potrubia	m3	14,000	15,40	215,60
14	5833752900.1	Obsyp potrubia 0-4	m3	14,000	15,21	212,94
15	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	35,000	0,83	29,05

2 Zakladanie 585,00

16	212752221	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 160 mm, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	25,000	10,04	251,00
17	2861550780	drenážna rúra dn160	m	25,000	5,69	142,25
18	212755116	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	25,000	4,15	103,75
19	212971113	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 160	m	25,000	3,52	88,00

4 Vodorovné konštrukcie 160,55

20	451573111.i	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3	4,700	34,16	160,55
----	-------------	---	----	-------	-------	--------

5 Komunikácie 323,82

21	935112111	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m	20,000	6,98	139,60
22	5922764100	Tvárnica priekopová	ks	61,000	3,02	184,22

8 Rúrové vedenie 992,77

23	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	m	35,000	3,31	115,85
24	2861101600	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x 500mm	ks	6,000	3,11	18,66
25	2861101700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm	ks	6,000	6,21	37,26
26	2861102000	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x3,9x5000 mm	ks	5,000	26,08	130,40

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
27	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	ks	12,000	2,90	34,80
28	2860004010	PVC redukcia 150/125-hladký kanalizačný systém	ks	3,000	2,09	6,27
29	2860003120	PVC koleno 150/87°-hladký kanalizačný systém	ks	4,000	3,68	14,72
30	2860003000	PVC koleno 150/45°-hladký kanalizačný systém	ks	5,000	3,11	15,55
31	877315122	Montáž nalepovacej odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z PVC DN 150	ks	1,000	8,57	8,57
32	2860003900	PVC nalepovacia odbočka 400/150	ks	1,000	27,41	27,41
33	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	35,000	1,44	50,40
34	894810003	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s roznášačm prstencom a poklopom	ks	1,000	44,68	44,68
35	2861421300	Vlnovcová šachtová rúra DN 425 L=2 m kanalizačná, materiál: PP	ks	1,000	111,71	111,71
36	2861421310	Teleskopická rúra s tesnením DN 425 L=0,375 m ku kanalizačnej revíznej šachte 425, materiál: PVC-U,	ks	1,000	34,87	34,87
37	2866112810	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte 425 - zberné DN 160, materiál: PP	ks	1,000	169,60	169,60
38	2867107420	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte 425,	ks	2,000	10,25	20,50
39	5524180150	Mreža B125 na teleskopickú rúru DN 425,	ks	1,000	123,17	123,17
40	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	35,000	0,81	28,35

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 144,10

41	971056018	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - železobetónových -0,00075t	cm	45,000	1,82	81,90
42	979024441.1	Očistenie otvoreného ríogolu od porastu	m	20,000	3,11	62,20

99 Presun hmôt HSV 669,56

43	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	35,940	18,63	669,56
----	-----------	--	---	--------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 299,47

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 299,47

1	721210813	Demontáž vpustu podlahového DN 100, -0,02961t	ks	2,000	6,64	13,28
2	721213012	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom pivničného DN 110	ks	2,000	9,26	18,52
3	2866340931	Pivničný podlahový vpust, DN110, izolačný tanier, mriežka nerezová 139x139 mm, PP/nerez	ks	2,000	79,60	159,20
44	721242125	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155/125	ks	3,000	35,17	105,51
45	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	2,860	1,04	2,96

Celkom 5 431,24

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu	JKSO	
Názov objektu	SO 02- BUDOVA B- ŠZŠ ČIERNY BALOG	EČO	
Názov podčasti	SO 02.4 - Vykurovanie	Miesto	
Objednávateľ	Špeciálna základná škola Čierny Balog	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	21.08.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C				
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	102,00	8	Práca nadčas	0,00		
2		Montáž	116,63	9	Bez pevnej podl.	0,00		
3	PSV	Dodávky	14 927,88	10	Kultúrna pamiatka	0,00		
4		Montáž	3 226,56	11		0,00		
5	"M"	Dodávky	100,90					
6		Montáž	242,72					
7	ZRN (r. 1-6)		18 716,69	12	DN (r. 8-11)			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		
Projektant				D		Celkové náklady		
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	18 716,69
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 18 716,69	3 743,34
Dátum a podpis				Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	22 460,03
Zhotoviteľ						E		Prípochty a odpočty
Dátum a podpis				Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00
<div style="text-align: center;"> </div>				<div style="text-align: center;"> </div>		27	Kľzavá doložka	0,00
						28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy SZŠ v Čiernom Balogu

Objekt: SO 02- BUDOVA B- SZŠ ČIERNY BALOG

Podčasť: SO 02.4 - Vykurovanie

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	102,00	116,63	218,63
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	102,00	116,63	218,63
PSV	Práce a dodávky PSV	14 927,88	3 226,56	18 154,44
713	Izolácie tepelné	94,09	82,57	176,66
732	Ústredné kúrenie, strojovne	11 917,52	1 578,42	13 495,94
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	211,01	837,90	1 048,91
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	410,59	134,38	544,97
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	1 030,27	186,38	1 216,65
769	Montáž vzduchotechnických zariadení	1 242,00	336,91	1 578,91
783	Dokončovacie práce - nátery	22,40	70,00	92,40
M	Práce a dodávky M	100,90	242,72	343,62
21-M	Elektromontáže	100,90	242,72	343,62
	Celkom	15 130,78	3 585,91	18 716,69

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu

Objekt: SO 02- BUDOVA B- ŠZŠ ČIERNY BALOG

Podčasť: SO 02.4 - Vykurovanie

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 218,63

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 218,63

78	971033151	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 450 mm, -0,00200t	ks	8,000	4,01	32,08
83	971056011	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stien - železobetónových -0,00027t	cm	60,000	1,07	64,20
80	972056003	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stropov - železobetónových -0,00003t	cm	60,000	0,97	58,20
84	972056004	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - železobetónových -0,00005t	cm	60,000	1,00	60,00
81	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,217	6,58	1,43
82	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,217	12,52	2,72

PSV Práce a dodávky PSV 18 154,44

713 Izolácie tepelné 176,66

43	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	24,000	2,90	69,60
44	2837741558	DG 28 x 30 PE izolácia-trubica	m	18,000	2,42	43,56
45	2837741571	DG 35 x 30 PE izolácia-trubica	m	6,000	2,73	16,38
62	713482131	Montáž trubíc, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	7,500	3,19	23,93
64	1	Kaiflex ST 32 x 22 izolácia-trubica	m	7,500	2,79	20,93
46	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,680	1,35	2,26

732 Ústredné kúrenie, strojovne 13 495,94

66	732219205.1	Montáž akumulačného zásobníka objem 50 l	ks	1,000	46,58	46,58
67	4847665830	Akumulačný zásobník 50 litrov napríklad VIESSMANN Vitocell 100-W SVP 50 litrov	ks	1,000	1 450,47	1 450,47
48	732331009	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 25 l	ks	1,000	5,38	5,38
49	4846713000	Nádoba-expanzná typ NG tlak 3 bary s membránou 25 l šedá REFLEX	ks	1,000	49,88	49,88
50	732460010	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 4-16 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	1 839,02	1 839,02
51	4847200085	Tepelné čerpadlo 10,2kW (A7 W35), vnútorná a vonk. jednotka + snímač vonk. teploty, intergrovaný ohrievač, regulácia, napr. Viessmann Vitocal 222-S AWT-AC 221.B10	sa da	1,000	8 842,14	8 842,14
52	4847200085.1	elektrický výhrevný pás pre vaňu konden.	ks	1,000	109,71	109,71
53	4847200085.11	sada pre montaz na zem	ks	1,000	116,96	116,96
65	4847200085.15	diaľové ovládanie	ks	1,000	93,15	93,15
54	732460010.1	Dopojenie chladiaceho okruhu	sub	1,000	486,45	486,45
55	732460010.3	Uvedenie do prevádzky tepelného čerpadla s prehadkov pred UVP	sub	1,000	289,80	289,80
56	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	139,800	1,19	166,40

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 1 048,91

35	733111102	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 10	m	7,000	8,62	60,34
36	733111103	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	33,000	8,55	282,15
37	733111104	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	18,000	9,88	177,84
38	733111105	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	6,000	12,04	72,24
57	733151045.1	Potrubie z medených rúrok predizolované pre chladiace okruhy d10	m	7,500	15,32	114,90
58	733151045.2	Potrubie z medených rúrok predizolované pre chladiace okruhy d16	m	7,500	19,67	147,53
39	733181102.78	Montáž a dodávka zavesu potrubia	sub	5,000	18,63	93,15
40	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	m	64,000	0,62	39,68
59	733191202	Tlaková skúška medeného potrubia	m	15,000	0,76	11,40
41	733191302	Preplachovanie potrubia do DN80	m	64,000	0,55	35,20
42	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	9,990	1,45	14,48

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 544,97

27	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,000	3,79	15,16
28	5511870020.1	Guľový uzáver 1"	ks	2,000	7,45	14,90
29	5511871920.1	Spätná klapka 1"	ks	1,000	9,63	9,63
30	5511871590	Filter závitový, 1", mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000	9,60	9,60
11	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	2,000	5,85	11,70
12	5511870010	Guľový uzáver 3/4"	ks	2,000	6,21	12,42
33	722221020.22	Montáž závitovej armatúry pre vodu G 1	ks	1,000	3,83	3,83
34	55111	Prepúšťací ventil 1"	ks	1,000	29,81	29,81
31	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	3,000	3,28	9,84
32	5511870580	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1/2"	ks	3,000	10,37	31,11
15	734213250	Montáž ventilu radiatorového šrobenia do vratneho potrubia	ks	5,000	2,20	11,00
16	484921011601.1	Ventil do vratneho potrubia, pripojenie k vyk. RL1 DN10	ks	5,000	11,39	56,95
17	73421325001	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	2,000	2,20	4,40
18	4849210116	Automatický odvzdušňovací ventil, 1/2", 3bar, mosadz, pochromovaný	ks	2,000	5,71	11,42
19	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického G 1/2	ks	5,000	2,95	14,75
20	1752367.1	Ventil termostat., priamy, s prednastavením prípojka na vyk. teleso DN15 TS 98 V	ks	5,000	23,81	119,05
21	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	5,000	2,79	13,95
22	5518100042	Termostatická hlavica kvapalinová	ks	5,000	19,56	97,80
23	7342511241.1	Poistná skupina DN 20 250kpa + montáž	ks	1,000	46,58	46,58
24	734412115	Montáž tlakomeru	ks	1,000	13,99	13,99
25	4849210332	Manometer	ks	1,000	5,74	5,74
26	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	5,190	0,26	1,34

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 1 216,65

7	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies s príplatkom 8 %	ks	2,000	1,75	3,50
5	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	24,84	49,68

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
6	4845380550	Vykurovacie teleso doskové ocelové 22K 600x1000 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	2,000	110,20	220,40
3	735154242	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	24,84	24,84
4	4845385450	Vykurovacie teleso doskové ocelové 33K 600x1200 s bočným pripojením, s tromi panelmi a tromi konvektormi	ks	1,000	196,20	196,20
1	735154244	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	2,000	24,84	49,68
2	4845385850	Vykurovacie teleso doskové ocelové 33K 600x2000 s bočným pripojením, s tromi panelmi a tromi konvektormi	ks	2,000	304,93	609,86
10	735411812	Demontáž lokálneho vykurovacieho telesa elektrického	ks	5,000	6,34	31,70
8	735890802	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	0,250	46,50	11,63
9	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	11,570	1,66	19,16

769 Montáž vzduchotechnických zariadení 1 578,91

74	769011140.1	Montáž lokálnej vetracej jednotky s rekuperáciou	ks	4,000	77,63	310,52
75	4290013197.1	Lokálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla. Priemer 160mm. Účinnosť rekuperácie do 91%. Objemový tok vzduchu do 55m ³ /hod. Štyri výkonové stupne ventilátora.	ks	4,000	310,50	1 242,00
76	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	15,000	1,76	26,39

783 Dokončovacie práce - nátery 92,40

77	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	40,000	2,31	92,40
----	-----------	---	---	--------	------	-------

M Práce a dodávky M 343,62

21-M Elektromontáže 343,62

60	210101444	Vedenie chráničky plastovej korugovanej	m	7,500	3,25	24,38
61	3411316121.1	Plastová chránička PVC d100	m	7,500	3,93	29,48
68	210193071.1	Pripojenie zdroja 220V k trafu	ks	1,000	9,21	9,21
69	210411001.1	Zaškolenie, napojenie jednotiek na káble a spustenie systému	sub	1,000	103,50	103,50
70	210411081	Montáž ovládačov	ks	1,000	18,63	18,63
71	3850003660.1	Dotykový ovládač s transformátorom v stene	ks	1,000	24,84	24,84
72	3850003680	Transformátor na inštaláciu v stene	ks	1,000	46,58	46,58
73	210872003	Vodič 4 žilový LiYY 0,75 - montáž aj dodávka	m	100,000	0,87	87,00

Celkom 18 716,69

Harmonogram

Unistav Teplička, s.r.o.
 Staviteľsko-obchodná spoločnosť
 ul. Pítrajská 1328/124
 013 01 Teplička nad Váhom
 IČO: 00418734, DIČ: SK21851999

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Kód	Zákazka	Cena podľa ZoD bez DPH	Vecný, časový a finančný harmonogram postupu prác v mesiacoch realizácie						
766	Konštrukcie stolárske	1 919,26							
časť	SO.02.1-B- BUDOVA B- Obvodový plášť	13 484,48							
HSV	Práce a dodávky HSV	13 484,48							
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	11 789,84							
99	Presun hmôt HSV	1 694,64							
časť	SO.02.1-C- BUDOVA B- Strešný plášť	10 312,05							
PSV	Práce a dodávky PSV	10 312,05							
712	Izolácie striech, povlakové krytiny	644,37							
713	Izolácie tepelné	2 782,48							
762	Konštrukcie tesárske	2 107,18							
763	Konštrukcie - drevostavby	202,34							
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	676,88							
783	Nátery	3 898,80							
časť	SO.02.1-D- BUDOVA B- Ostatné súvisiace s opatreniami	75 755,81							
podčasť	SO.02.1.1- BUDOVA B- Architektonicko- stavebné riešenie a Statika	42 407,59							
HSV	Práce a dodávky HSV	26 577,95							
1	Zemné práce	3 200,36					1 600,18	1 600,18	
2	Zakladanie	291,80					291,80		
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	2 403,94					2 403,94		
5	Komunikácie	294,47					294,47		
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	12 773,94					4 257,98	4 257,98	4 257,98
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 766,54					1 922,18	1 922,18	1 922,18
99	Presun hmôt HSV	1 846,90					461,73	461,73	461,73
PSV	Práce a dodávky PSV	15 829,64							
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	3 280,38					1 640,19	1 640,19	
713	Izolácie tepelné	598,99					598,99		
762	Konštrukcie tesárske	472,59							
764	Konštrukcie klampiarske	10 383,95	1 500,00	1 420,95	6 463,00			1 000,00	
766	Konštrukcie stolárske	45,49			45,49				
767	Konštrukcie doplnkové kovové	488,56			62,50				426,06
776	Podlahy povlakové	4,62						4,62	
783	Nátery	35,07							35,07
784	Maľby	519,99							260,00
podčasť	SO.02.1.2- BUDOVA B- Rampy pre imobilných	5 467,09							
HSV	Práce a dodávky HSV	1 983,18							
1	Zemné práce	203,94					203,94		
2	Zakladanie	1 265,41					1 265,41		
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	46,58					46,58		

Harmonogram

Unistav Teplička, s.r.o.
 Stavebná a inžinierska firma
 ul. Pivovarská 1336/124
 013 01 Trnava, pri rieke pod Věhom
 IČO: 474199212 DIČ: SK21551959

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Kód	Zákazka	Cena podľa ZoD bez DPH	Vecný, časový a finančný harmonogram postupu prác v mesiacoch realizácie						
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	21,97							21,97
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	40,38							40,38
99	Presun hmôt HSV	404,90							404,90
PSV	Práce a dodávky PSV	3 483,91							
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	205,04							205,04
767	Konštrukcie doplnkové kovové	2 153,59							2 153,59
777	Podlahy syntetické	1 125,28							1 125,28
podčasť	SO 02.6- Bleskozvod	1 141,11							
PSV	Práce a dodávky PSV	329,13							
764	Konštrukcie klampiarske	329,13	329,13						
M	Práce a dodávky M	811,98							
21-M	Elektromontáže	811,98						811,98	
podčasť	SO 02.5- Elektroinštalácia	2 592,09							
HSV	Práce a dodávky HSV	57,10							
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	57,10						57,10	
M	Práce a dodávky M	2 534,99							
21-M	Elektromontáže	2 383,61					2 383,61		
22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	48,80							48,80
95-M	Revízie	102,58							102,58
podčasť	SO 02.3 - Zdravotechnika	5 431,24							
HSV	Práce a dodávky HSV	5 131,77							
1	Zemné práce	2 255,97						2 255,97	
2	Zakladanie	585,00						585,00	
4	Vodorovné konštrukcie	160,55						160,55	
5	Komunikácie	323,82							323,82
8	Rúrové vedenie	992,77						992,77	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	144,10						144,10	
99	Presun hmôt HSV	669,56						669,56	
PSV	Práce a dodávky PSV	299,47							
721	Zdravotech vnútorná kanalizácia	299,47						299,47	
podčasť	SO 02.4 - Vykurovanie	18 716,69							
HSV	Práce a dodávky HSV	218,63							
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	218,63				218,63			
PSV	Práce a dodávky PSV	18 154,44							
713	Izolácie tepelné	176,66					176,66		
732	Ústredné kúrenie, strojovne	13 495,94					4 995,94	8 500,00	
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	1 048,91					1 048,91		
734	Ústredné kúrenie, armatúry	544,97					544,97		
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	1 216,65							1 216,65

Harmonogram

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu

Objednávateľ: Špeciálna základná škola Čierny Balog

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 8. 2019

Kód	Zákazka	Cena podľa ZoD bez DPH	Vecný, časový a finančný harmonogram postupu prác v mesiacoch realizácie													
769	Montáž vzducho technických zariadení	1 578,91									1 578,91					
783	Dokončovacie práce - nátery	92,40									92,40					
M	Práce a dodávky M	343,62														
21-M	Elektromontáže	343,62											343,62			
	Celkom	448 000,00		24 149,78	43 405,95	66 540,13	88 872,43	83 685,37	61 938,50	31 208,91	25 608,78					2 594,18

Unistav Teplička, s.r.o.
 Stavebné - obchodná spoločnosť
 ul. Patranská 1326/124
 013 01 Teplička nad Váhom
 IČO: 46418433, I. z. z. 471.351289

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

o pododávateľoch

podľa zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), o splnení podmienok účasti pri podlimitnej zákazke vyhlásenej vo vestníku č. 151/2019 zo dňa 30.7.2019 pod č. 19988 - WYP , s názvom:

Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu

Dolupodpísaný Anton Obšivan ako štatutárny zástupca oprávnený konať v mene spoločnosti Unistav Teplička, s.r.o., so sídlom Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO 36418633, v súlade s výpisom z obchodného registra čestne vyhlasuje, že:

zákazku na ktorú predložil ponuku bude realizovať samostatne vlastnými silami a prostriedkami.

V Tepličke nad Váhom dňa 27.8.2019

Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebno – obchodná spoločnosť
Ul. Fatranská 1326/124 @
013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
DPH: 2021851953

Anton Obšivan
konateľ spoločnosti