

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. OV 5/2023 zo dňa 22.03.2023

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v znení dodatku č.1 zo dňa 11.05.2023 a dodatku č.2 zo dňa 12.07.2023

Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Číslo.tel.:

E-mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

Mesto Námestovo

Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo

Ing. Ján Kadera, primátor

00314 676

PRIMA banka Slovensko a. s.

4001016002/5600

043/5504 711 /fax043/5504 712

sekretariat@namestovo.sk

Zhotoviteľ :

Sídlo:

V zastúpení:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

E-mail:

Č. tel.:

Zapísaný:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

STAVINEK, s.r.o.

Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo

Ing. Štefan Cubinek- konateľ

TATRA banka, a. s.

SK76 1100 0000 0029 4503 4954

50726773

info@stavinek.sk

0905 408 042

Obchodný register Okresného súdu Žilina v oddiel: Sro
vložka č. 67186/L

ČI. I.

ÚVODNÉ USTANOVENIE

1. Zmluvné strany dňa 22.03.2023 uzatvorili zmluvu o dielo č. OV 5/2023 a dodatok č.1 zo dňa 11.05.2023 a dodatok č.2 zo dňa zo dňa 12.07.2023, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa pre objednávateľa zhotoviť dielo v rámci projektu „Nadstavba MŠ č. X. ul. Veterná - Námestovo" v rozsahu projektovej dokumentácie v súlade s oceneným výkazom výmer a v zmysle podmienok tejto zmluvy. Zmluva bola zverejnená na internetovej stránke objednávateľa dňa 22.03.2023. Zmluva bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv pod číslom ZOD 006/2023, ID zmluvy: 7653939 dňa 22.03.2023.

ČI. II.

PREDMET DODATKU č.3

(1) Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. OV 5/2023 uzatvorenej dňa 22.03.2023 sa v súlade s čl.5 bod č.7 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3 (ďalej len „dodatok“).

Na základe nevykonaných stavebných prác v rozsahu prílohy č. 1 (menej práce) SO 01 a **odôvodnenej potreby doplňujúcich stavebných prác** v rozsahu prílohy č. 2 a prílohy č.3 (naviac práce) SO 01 tohto dodatku č. 3

- nevykonané stavebné práce (menej práce) – SO 01

Cena bez DPH	- 6 185,11	EUR
DPH 20%	- 1 237,02	EUR
Cena spolu s DPH	- 7 422,13	EUR

slovom (sedemtisícštyristodvadsaťdva eur/13 centov)

- doplňujúce stavebné práce (naviac práce) – SO 01

Cena bez DPH	20 550,20	EUR
DPH 20%	4 110,04	EUR
Cena spolu s DPH	24 660,24	EUR

slovom (dvadsaťštyritisícšesťstošesťdesiat eur/24 centov)

- rekapitulácia – SO 01

Cena bez DPH	14 365,09	EUR
DPH 20%	2 873,02	EUR
Cena spolu s DPH	17 238,11	EUR

slovom (sedemnásťtisícdeväťstošesťdesiatosem eur/11 centov)

sa pôvodné znenie zmluvy v ustanovení čl. 5 bodu č. 2 zmluvy

„2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Platca DPH

Cena bez DPH: 405 636,25 Eur

Slovom: štyristopäťtisícšesťstotridsaťšesťEur/25centov

Výška DPH: 81 127,25 Eur

Slovom: osemdesiatjedentisícstodvadsaťsedemEur/25centov

Cena s DPH: 486 763,50 Eur

Slovom: štyristoosemdesiatšesťtisícdeväťstošesťdesiattriEur/50centov“

mení tak, že nové znenie ustanovenia čl. 5 bodu č. 2 zmluvy je po zmene nasledovné:

„2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Platca DPH

Cena bez DPH: 420 001,34 Eur

Slovom: štyristodvadsaťtisícjednaEur/34centov

Výška DPH: 84 000,27 Eur

Slovom: osemdesiatštyritisíc Eur/27centov

Cena s DPH: 504 001,61 Eur

Slovom: päťstoštyritisícjednaEur/61centov“

(2) Ostatné znenie Zmluvy o dielo č. OV 5/2023 ostáva nezmenené.

ČI. III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.

(2) Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.

(3) Dodatok č.3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pre každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.

(4) Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že jeho obsah je v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenu vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

(5) Tento dodatok podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v neskoršom znení.

Prílohy:

1. Krycí list a rozpočet menej prác – SO 01
2. Krycí list a rozpočet navyiac prác – SO 01
3. Krycí list a rozpočet navyiac prác – SO 01

V Námestove, dňa 16.08.2023

V Námestove, dňa 16.08.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ :

.....
Mesto Námestovo
Ing. Ján Kadera
primátor mesta

.....
STAVINEK, s.r.o.
Ing. Štefan Cubinek
konateľ spoločnosti

Krycí list stavby MENEJ PRÁCE

Príloha č. 1

Stavba Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo - SO 01							
Miesto:							
Ks:							
Zákazka:	Spracoval:			Dňa			
Odberateľ: Mesto Námestovo							
IČO: 00314676		DIČ: 2020571707					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.							
IČO: 50726773		DIČ: 2120439640					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	6 185,11	0,00	6 185,11	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9		
5	Spolu			6 185,11	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	6 185,11
					22	DPH 20% z	1 237,02
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	7 422,13
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Rekapitulácia rozpočtu - MENEJ PRÁCE

Stavba Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Menej práce	6 185,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185,11
Celkom bez DPH	6 185,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185,11
DPH 20% z	6 185,11					1 237,02
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						7 422,13

Rozpočet Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo / Menej práce

Odberateľ: Mesto Námestovo Projektant: Dodávateľ: STAVINEK s.r.o. Zákazka Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo Objekt Menej práce SO 01 Stavebné úpravy prízemnia							Spracoval: Ks: Dátum:			
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
R/RE	612460222	Vnúťorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	459,051	8,50	0,00	3 901,93		0	
R/RE	632452255	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 80 mm	m2	59,760	11,20	0,00	669,31		0	
R/RE	632452683	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 5 mm	m2	58,300	8,12	0,00	473,40		0	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			5 044,64	0,00	5 044,64		0,000	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE								
13/B 1	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liaty dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	5,976	79,04	0,00	472,34		0	
13/B 1	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	59,760	4,12	0,00	246,21		0	
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,330	6,23	0,00	89,28		0	
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	86,020	1,10	0,00	94,62		0	
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,330	7,40	0,00	106,04		0	
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	14,330	9,21	0,00	131,98		0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE			1 140,47	0,00	1 140,47		0,000	0
		Práce HSV			6 185,11	0,00	6 185,11		0,000	0
		Celkom v EUR			6 185,11	0,00	6 185,11		0,000	0

Rekapitulácia NAVIAC PRÁC Príloha č.2 a Príloha č.3

Stavba Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	Cena
Naviac práce Príloha č.2	11 764,38
Naviac práce Príloha č.3	8 785,82
Celkom bez DPH	20 550,20
DPH 20% z	20 550,20
DPH	4 110,04
Celkom v EUR	24 660,24

Krycí list stavby naviac práce

Príloha č.2

Stavba Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo - SO 01							
Miesto:							
Ks:							
Zákazka:	Spracoval:			Dňa			
Odberateľ: Mesto Námestovo							
IČO: 00314676		DIČ: 2020571707					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.							
IČO: 50726773		DIČ: 2120439640					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	4 860,98	0,00	4 860,98	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	4 361,04	2 542,36	6 903,40	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9		
5	Spolu			11 764,38	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
						0,00	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	11 764,38
					22	DPH 20% z	2 352,88
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	14 117,26
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Naviac práce	11 764,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11 764,38
Celkom bez DPH	11 764,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11 764,38
DPH 20% z	11 764,38					2 352,88
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						14 117,26

Rozpočet Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo / Naviac práce

Odberateľ: Mesto Námestovo							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.							Dátum:			
Zákazka Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo										
Objekt Naviac práce SO 01 Stavebné úpravy prízemnia										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
R/RE	612460272	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 10 mm	m2	459,051	9,80	0,00	4 498,70		0	
R/RE	61248104R	Rohový profil pre sádrové omietky	m	249,850	1,45	0,00	362,28		0	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			4 860,98	0,00	4 860,98		0,000	0
		Práce HSV			4 860,98	0,00	4 860,98		0,000	0
		Práce PSV								
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
773/A 2	777611011	Náter penetračný adhezívny mostik na dlažbu	m2	59,760	2,87	0,00	171,51	0,001	0,036	
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			171,51	0,00	171,51		0,040	0
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ								
775/A 2	776411000	Lepenie podlahových lišt soklových	m	137,640	1,57	0,00	216,09	0,000	0,001	
P/PE	283410017900	Soklová PVC lišta DSL 60, ochranný lem 5 mm,	m	139,016	0,00	8,22	1 142,71		0	
775/A 2	776992131	Očistenie a penetrácia podkladu zmesou ATLAS	m2	202,380	2,32	0,00	469,52		0	
775/B 2	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	202,380	2,70	0,00	546,43		0	
11/A 1	632477217	Vyrovnanie podkladu samonivelizačná podlahová hmota ATLAS na vnútorné použitie hrúbky do 10 mm	m2	254,890	9,63	0,00	2 454,59	0,023	5,962	
775/A 2	776541200	Položenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT spoj click	m2	71,670	5,62	0,00	402,79	0,000	0,028	
P/PE	284110003600	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, CLICK, hrúbka 4,5 mm, trieda záťaže 23/32,	m2	75,250	0,00	18,60	1 399,65		0	

Rozpočet Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo / Naviac práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
775/A 2	998776101	Presun hmôt pre povlakové podlahy v objektoch výšky do 6 m	t	5,991	16,71	0,00	100,11		0	
	776	PODLAHY POVLA KOVÉ			4 189,53	2 542,36	6 731,89		5,990	0
		Práce PSV			4 361,04	2 542,36	6 903,40		6,030	0
		Celkom v EUR			9 222,02	2 542,36	11 764,38		6,030	0

Krycí list stavby - NAVIAC PRÁCE

Príloha č.3

Stavba MŠ Veterná Námestovo - SO 01							
				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval:		Dňa				
Odberateľ: Mesto Námestovo							
IČO: 00314676		DIČ: 2020571707					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.							
IČO: 50726773		DIČ: 2120439640					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	269,20	0,00	269,20	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	7 981,96	534,66	8 516,62	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9		
5	Spolu			8 785,82	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
						0,00	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	8 785,82
					22	DPH 20% z	1 757,16
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	10 542,98
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Rekapitulácia rozpočtu - NAVIAC PRÁCE

Stavba MŠ Veterná Námestovo

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Stavebné úpravy 1	5 599,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599,79
Stavebné úpravy 2	3 186,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186,03
Celkom bez DPH	8 785,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 785,82
DPH 20% z	8 785,82					1 757,16
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						10 542,98

Rozpočet MŠ Veterná Námestovo / 1.NP Stavebné úpravy

Odberateľ: Mesto Námestovo							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.							Dátum:			
Zákazka MŠ Veterná Námestovo										
Objekt Stavebné úpravy 1										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
14/C 1	612401391	Oprava omietok vnútorných stien soklík	súbor	1,000	164,21	0,00	164,21	0,030	0,03	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			164,21	0,00	164,21		0,030	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE								
13/B 1	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	7,320	3,49	0,00	25,55		0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE			25,55	0,00	25,55		0,000	0
		Práce HSV			189,76	0,00	189,76		0,030	0
		Práce PSV								
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
773/A 2	777611011	Náter penetračný adhezny mostik na dlažbu	m2	85,600	2,87	0,00	245,67	0,001	0,051	
11/A 1	632477217	Vyrovnanie podkladu samonivelizačná podlahová hmota ATLAS na vnútorné použitie hrúbky do 10 mm	m2	85,600	9,63	0,00	824,33	0,023	2,002	
771/A 1	771571110.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 200 mm	m2	85,600	21,50	0,00	1 840,40	0,043	3,693	
R/RE	597740000900.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, l xv 300x300 mm, viacfarebné	m2	97,320	16,00	0,00	1 557,12		0	
P/PE	585820000700.S	Stavebné lepidlo a hydroizolácia dvojzložková, trieda C1E S2	kg	85,600	0,00	5,32	455,39		0	
771/A 1	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	3,744	20,23	0,00	75,74		0	
R/RE	771411008.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 400 x95 mm	m	73,200	5,62	0,00	411,38		0	
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			4 954,64	455,39	5 410,03		5,750	0

Rozpočet MŠ Veterná Námestovo / 1.NP Stavebné úpravy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV			4 954,64	455,39	5 410,03		5,750	0
		Celkom v EUR			5 144,40	455,39	5 599,79		5,780	0

Rozpočet MŠ Veterná Námestovo / Stavebné úpravy

Odberateľ: Mesto Námestovo Projektant: Dodávateľ: STAVINEK s.r.o. Zákazka MŠ Veterná Námestovo Objekt Stavebné úpravy 2							Spracoval: Ks: Dátum:			
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
14/C 1	612401391	Oprava omietok vnútorných stien soklík	súbor	1,000	74,20	0,00	74,20	0,030	0,03	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			74,20	0,00	74,20		0,030	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE								
13/B 1	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	1,500	3,49	0,00	5,24		0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE			5,24	0,00	5,24		0,000	0
		Práce HSV			79,44	0,00	79,44		0,030	0
		Práce PSV								
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
773/A 2	777611011	Náter penetračný adhezný mostik na dlažbu	m2	14,900	2,87	0,00	42,76	0,001	0,009	
11/A 1	632477217	Vyrovnanie podkladu samonivelizačná podlahová hmota ATLAS na vnútorné použitie hrúbky do 10 mm	m2	14,900	9,63	0,00	143,49	0,023	0,349	
771/A 1	771571110.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 200 mm	m2	14,900	21,50	0,00	320,35	0,043	0,643	
R/RE	597740000900.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, l xv 300x300 mm, viacfarebné	m2	17,500	16,00	0,00	280,00		0	
P/PE	585820000700.S	Stavebné lepidlo a hydroizolácia dvojzložková, trieda C1E S2	kg	14,900	0,00	5,32	79,27		0	
771/A 1	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,000	20,23	0,00	20,23		0	
R/RE	771411008.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 400 x95 mm	m	13,100	5,62	0,00	73,62		0	
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			880,45	79,27	959,72		1,000	0

Rozpočet Mš Veterná Námestovo / Stavebné úpravy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ								
775/B 2	776200820	Odstránenie podlahovín zo schod. stupňov lepených	m	26,400	4,05	0,00	106,92		0	
775/B 2	776200830	Odstránenie hrán zo schod. stupňov	m	26,400	2,41	0,00	63,62		0	
775	776210110	Lepenie podlahovín PVC na schod. stupnice rovné	m	26,400	9,21	0,00	243,14		0	
775	776210200	Lepenie podlahovín PVC na schod. podstupnice	m	26,400	8,44	0,00	222,82		0	
R/RE	2841024111	Podlahovina PVC	m2	31,200	25,00	0,00	780,00		0	
775	776210300	Lepenie podlahovín gumených na schod. hrany	m	26,400	8,12	0,00	214,37		0	
R/RE	2841A9006	Hrana schod.stupňov	m	27,720	7,41	0,00	205,41		0	
R/RE	776491111	Lepenie plastovej lišty ukončovacie samolepiace soklíky a lišty	m	16,100	4,00	0,00	64,40		0	
R/RE	2841A90041	podlahová lišta	m	18,000	6,21	0,00	111,78		0	
775/A 2	776521100	Lepenie povlakových podláh PVC	m2	4,000	7,52	0,00	30,08	0,000	0,001	
775/A 2	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	20,377	5,1200	0,0000	104,3300		0	
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ			2 146,87	0,00	2 146,87		0,000	0
		Práce PSV			3 027,32	79,27	3 106,59		1,000	0
		Celkom v EUR			3 106,76	79,27	3 186,03		1,030	0