


MINISTERSTVO  
PRÁCE, SOCIÁLNYCH  
VECÍ A RODINY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



OPERAČNÝ PROGRAM  
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Európska únia  
Európske štrukturálne  
a investičné fondy

UPS/US1/SEOPERDFAFEAD/BEZ/2019/10100/16611

**Dodatok č. 2 (ďalej len „dodatok č. 2“) k Zmluve o dielo č. 347/OVS/2017  
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších  
predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších  
predpisov(ďalej len „ZoD“)**

## Článok I.

### ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1 Objednávateľ:

Názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  
Sídlo: Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Ing. Marián Valentovič, MBA, generálny riaditeľ  
IČO: 30794536  
DIČ: 2021777780  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK7881800000007000136567  
Zapísaný ako: Rozpočtová organizácia, zriadená zákonom č. 453/2003 Z. z.  
o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a  
služieb zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

(ďalej len „objednávateľ“)

#### 1.2 Zhotoviteľ:

Názov: SimKor s.r.o.  
Sídlo: Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica  
V zastúpení: Miloš Šimek - konateľ  
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:  
Miloš Šimek - konateľ  
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:  
Miloš Šimek - konateľ  
IČO: 36014354  
DIČ: 2020066180  
Bankové spojenie: ██████████  
IBAN: ██████████  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu:  
Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3980/S

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

## Článok II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 15.03.2019 Zmluvu o dielo č. 347/OVS/2017 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť dňa 16.03.2019 (ďalej len „ZoD“).
2. Predmetom ZoD je vykonanie diela, a to uskutočnenie stavebných prác - „**Zníženie energetickej náročnosti budovy Úradu PSVR Banská Bystrica**“.
3. V priamej súvislosti s priebežným vykonávaním a kontrolou diela, bola identifikovaná potreba nevyhnutného vykonania navyše prác spočívajúcich v stavebných prácach nad dohodnutý vecný a finančný rámec ZoD. Predmetné navyše práce neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte, nutnosť ich vykonania vyplynula až v priebehu vykonávania prác a dodávok pri vykonávaní diela a sú nevyhnutné pre riadne vykonanie diela. Navyše práce boli odsúhlasené zmluvnými stranami, stavebným dozorom a projektantom stavby. Navyše práce sú podrobne špecifikované v prílohe č. 1 tohto dodatku č. 2, ktorá zároveň tvorí prílohu č. 4 k ZoD a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
4. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany, v súlade s §18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s článkom XII. bod 12.5. a článkom XVI. bod 16.3. tejto ZoD dohodli na zmene ZoD v nasledovnom rozsahu :

## Článok III. PREDMET DODATKU

1. Bod 6.1. Článku VI. ZoD sa dopĺňa o nový bod 6.1.1, ktorý znie:  
„Cena za vykonanie navyše prác, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4 ZoD, je dohodnutá v celkovej výške :  
Cena bez DPH : 80 051,58 EUR  
DPH 20 %: 16 010,32 EUR  
Cena spolu s DPH: 96 061,90 EUR.“

Financovanie stavebných prác navyše bude realizované z prostriedkov štátneho rozpočtu.

2. Bod 7.1 Článku VII. ZoD sa dopĺňa o nový bod 7.1.1, ktorý znie :  
„Objednávateľ sa zaväzuje, cenu za vykonanie prác navyše dohodnutú v čl. VI. bod 6.1.1 uhradiť za riadne odsúhlasené a vykonané práce podľa bodu 7.2. tohto článku ZoD , a to v rozsahu ceny špecifikovanej za tieto práce v prílohe č. 4 ZoD. Faktúru zhotoviteľ vystaví v súlade s týmto článkom a doručí na adresu objednávateľa uvedenú v Čl. I. bod 1.1. tejto ZoD .“

3. Zmluvné strany sa dohodli, že pre navyiac práce, platia príslušné ustanovenia ZoD tak, ako pri prácach, ktoré sú predmetom ZoD vrátane času plnenia uvedeného v článku IV. ods. 4.1 ZoD.
4. Ostatné ustanovenia ZoD a dodatku č. 1 k ZoD zostávajú týmto dodatkom č. 2 nezmenené.

### **Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 8-mich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 6 a zhotoviteľ 2 výtlačky.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku č. 2 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali dodatok č. 2 v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu dodatku č. 2 a na znak súhlasu ho podpísali.
5. Neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 2 tvorí :

Príloha č. 1- Navyiac práce- výkaz výmer s rozpočtom

V Bratislave, dňa:

V Banskej Štiavnici, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

---

**Ing. Marián Valentovič, MBA**  
generálny riaditeľ

---

**Miloš Šimek**  
konateľ

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy Úradu PSVR Banská Bystrica - Dodatky časť I	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	ÚPSVaR Banská Bystrica		
Projektant			
Zhotoviteľ	SimKor s.r.o.	36014354	
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
			CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	19 553,31	8	Práce nadčas	0,00
2		Montáž	50 932,88	9	Bez pevnej podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	2 172,16	10	Kultúrna pamiatka	0,00
4		Montáž	5 365,83	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00	17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	265,80	18	VRN z rozpočtu	1 600,00
7	ZRN (r. 1-6)		78 289,98	19	VRN (r. 13-18)	1 600,00
20	HZS		161,60	21	Kompl. činnosť	0,00
				22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
		23 Súčet 7, 12, 19-22
Dátum a podpis		24 DPH 20,00 % z 80 051,58
<b>Objednávateľ</b>		25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
		<b>96 061,90</b>
Dátum a podpis		<b>E Prípochty a odpočty</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		26 Dodávky objednávateľa
		27 Kízavá doložka
Dátum a podpis		28 Zvýhodnenie

# Rekapitulácia objektov stavby

Zníženie energetickej náročnosti budovy Úradu PSVR Banská Bystrica - Dodatky časť1

Objednávateľ: ÚPSVaR Banská Bystrica  
Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
01	Dodatky časť1	80 051,58	16 010,32	96 061,90
a	Odstránenie dverných zostáv s nadsvetlíkmi, chodby	1 014,21	202,84	1 217,05
f	Elektroinštalácia prívodu osvetlenia a ovládania roliet -2.np-8.np	13 165,56	2 633,11	15 798,67
d	Odstránenie podhľad 8.np	1 955,93	391,19	2 347,12
h	Dodatočná konštrukcia zabezpečenia lešenia	7 817,01	1 563,40	9 380,41
bc	Búracie práce - prierazy pre vzt potrubia	7 860,51	1 572,10	9 432,61
b	Búracie práce - prierazy pre vzt potrubia2.np-8.np	6 541,64	1 308,33	7 849,97
c	Búracie práce - prierazy pre vzt potrubia 1.np	1 318,87	263,77	1 582,64
l	Odvod kondenzu z rekuperačných jednotiek	2 187,05	437,41	2 624,46
n	Kotolňa	14 117,45	2 823,49	16 940,94
nZTI	Kotolňa - ZTI	4 370,26	874,05	5 244,31
nStav	Kotolňa - Stavebná časť	5 965,29	1 193,06	7 158,35
nEI	Kotolňa - Elektroinštalácia	3 781,90	756,38	4 538,28
o	Blaskozvod	16 305,35	3 261,07	19 566,42
i	Nový podhľad v chodbách kancelárskych priestorov 2.np-8.np	11 629,13	2 325,83	13 954,96
j	Odstránenie podhľadov 1.np	1 952,89	390,58	2 343,47
e	Doplnenie vonkajšie dvere	1 577,35	315,47	1 892,82
m.b	Dotapenie rímsy	469,14	93,83	562,97

**Celkom**

**80051,58**

**16010,32**

**96 061,90**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby  
Názov objektu

**Dodatky časť I**  
Odstránenie dverných zostáv s nadsvetlíkmi, chodby

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

ÚPSVaR Banská Bystrica

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

SimKor s.r.o.

36014354

CPV

CPA

Rozpočet číslo

Dňa

14.05.2019

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 42,97	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS	0,00
2	Montáž 971,24	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN	0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6) 1 014,21	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 014,21
24	DPH 20,00 % z 1 014,21	202,84
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>1 217,05</b>

## E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Objekt: ÚPSVaR Banská Bystrica  
 Práca: Demontáž dverných zostáv s nadsvetlíkmi, chodby

Spracoval:

Dátum: 14. 5. 2019

Objaviteľ: ÚPSVaR Banská Bystrica  
 Objaviteľ: SamKor s.r.o.

C	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
						<b>117,84</b>
<b>D1</b>	<b>Výplne</b>					
1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,084	7,74	8,39
2	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	7,588	5,43	41,20
3	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,084	11,42	12,38
4	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	37,940	0,39	14,80
5	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,084	7,81	8,47
6	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	17,344	0,88	15,26
7	979089012	Poplatok za skladovanie-netriedený odpad	t	1,084	16,00	17,34
						<b>896,37</b>
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>					
						<b>737,47</b>
<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>					
8	642940010	Začistenie stien po demontáži dverí (2,4*2+1,8)*7	m	46,200	15,95	736,89
9	999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	0,020	29,18	0,58
						<b>158,90</b>
<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>					
10	968061116	Demontáž dverí drevených, 1 bm obvodu - 0,012t prechodové dvere od 2.np do 8.np (1,8+2,4)*2*7	m	58,800	2,45	144,06
11	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy, - 0,02700t 2*7	ks	14,000	1,06	14,84
						<b>1 014,21</b>
<b>Celkom</b>						

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Dodatky časť 1

Elektroinštalácia privodu osvetlenia a ovládania roliet -2.np-8.np

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

ÚPSVaR Banská Bystrica

SimKor s.r.o.

CPV

CPA

Rozpočet číslo

Dňa

21.05.2019

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	1 295,41	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	11 870,15	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		13 165,56	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>					<b>D Celkové náklady</b>				
Dátum a podpis					23	Súčet 7, 12, 19-22	13 165,56		
<b>Objednávateľ</b>					24	DPH 20,00 % z 13 165,56	2 633,11		
Dátum a podpis					25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>15 798,67</b>		
<b>Zhotoviteľ</b>					<b>E Prípochty a odpočty</b>				
Dátum a podpis			Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00		
					27	Kízavá doložka	0,00		
					28	Zvýhodnenie +-	0,00		



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Instalácia prívodu osvetlenia a ovládania rolet -2.np-8.np

GPSVaR Banská Bystrica

SimKor s.r.o.

Spracoval:

Dátum: 21. 5. 2019

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

08

Podlažie 8.np

1 915,09

1 117,86

## Elektroinštalačné práce

1	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5 Prívody k svietidlám	m	142,000	1,07	151,94
2	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKYLO-J 3x1,5	m	142,000	0,55	78,10
3	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený N2XH 3x1,5 Prívod z podružného rozvádzača na chodbe pre žalúzie	m	49,000	1,07	52,43
4	341 203M110	Kábel N2XH-J 3x1,5	m	49,000	0,78	38,22
5	21081-0055	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x1,5 Ovládanie rolet	m	29,000	1,07	31,03
6	341 203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	29,000	0,92	26,68
7	21080-0547	Vodič Cu inštalačný pevne uložený CY 6	m	5,000	1,07	5,35
8	341 010M025	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	5,000	0,63	3,15
9	97404-9121	Vysekание rýh v betón. murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	48,000	4,96	238,08
10	97205-4141	Vybúr. otvorov do 0,0225 m <sup>2</sup> v železobet. stropoch hr. do 15 cm	kus	57,000	4,23	241,11
11	21001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	5,000	1,07	5,35
12	345 600K050	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : KP 68/2 (D73x30)	kus	5,000	0,23	1,15
13	21001-0501	Montáž Wago svorky	kus	73,000	0,81	59,13
14	345 014	Wago svorka 2273 -203 3x0,5-2,5	kus	73,000	0,13	9,49
15	345 015	Viečko KO 97 biele	kus	10,000	0,58	5,80
16	21000-1.016	Doplnenie ističa do podružného rozvádzača	kus	2,000	17,25	34,50
17	345 017	Istič 1pólový B 10A	kus	1,000	4,14	4,14
18	345 018	Istič 3 pólový B 16A	kus	1,000	15,53	15,53
19	999 002	Podružný materiál	%	1,823	3,30	6,02
20	21000-1	PPV / podiel pridružených výkonov /	%	10,060	11,00	110,66

736,42

HSV

## Ostatné práce

21	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,381	7,74	2,95
22	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,667	5,43	14,48
23	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,381	11,42	4,35
24	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13,335	0,39	5,20
25	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,381	7,81	2,98
26	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,096	0,88	5,36
27	979089012	Poplatok za skladovanie-netriedený odpad	t	0,381	16,00	6,10
28	612401191	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0,09 m <sup>2</sup> - po prierezoch	ks	57,000	5,00	285,00
29	612423531R	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou - výplň rýh, úprava	m	48,000	7,50	360,00

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Práca privodu osvetlenia a ovládania roliet -2.np-8.np

IngVaR Banská Bystrica

StínKor s.r.o.

Spracoval:

Dátum: 21. 5. 2019

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
30 952901311R	Výčistenie budov poľnohospodárskych objektov akejkoľvek výšky	kpl	1,000	50,00	50,00
<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>60,81</b>
31 999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov v odb. 801, 803, 811, 812 opravy a údržba doterajších objektov vrátane vonkajších plášťov výšky nad 25 m do 36 m	t	2,084	29,18	60,81

## 7 Podlažie 7.np

1 915,09

### Elektroinštalačné práce

1 117,86

32 21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5 Privody k svietidlám	m	142,000	1,07	151,94
33 341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKYLO-J 3x1,5	m	142,000	0,55	78,10
34 21081-0046	Kábel 750V pevne uložený N2XH 3x1,5 Privod z podružného rozvádzača na chodbe pre žalúzie	m	49,000	1,07	52,43
35 341 203M110	Kábel N2XH-J 3x1,5	m	49,000	0,78	38,22
36 21081-0055	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x1,5 Ovládanie roliet	m	29,000	1,07	31,03
37 341 203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	29,000	0,92	26,68
38 21080-0547	Vodič Cu inštalačný pevne uložený CY 6	m	5,000	1,07	5,35
39 341 010M025	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	5,000	0,63	3,15
40 97404-9121	Vysekание rýh v betón. murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	48,000	4,96	238,08
41 97205-4141	Vybúr. otvorov do 0,0225 m <sup>2</sup> v železobet. stropoch hr. do 15 cm	kus	57,000	4,23	241,11
42 21001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	5,000	1,07	5,35
43 345 600K050	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : KP 68/2 (D73x30)	kus	5,000	0,23	1,15
44 21001-0501	Montáž Wago svorky	kus	73,000	0,81	59,13
45 345 014	Wago svorka 2273 -203 3x0,5-2,5	kus	73,000	0,13	9,49
46 345 015	Viečko KO 97 biele	kus	10,000	0,58	5,80
47 21000-1.016	Doplnenie ističa do podružného rozvádzača	kus	2,000	17,25	34,50
48 345 017	Istič 1pólový B 10A	kus	1,000	4,14	4,14
49 345 018	Istič 3 pólový B 16A	kus	1,000	15,53	15,53
50 999 002	Podružný materiál	%	1,823	3,30	6,02
51 21000-1	PPV / podiel pridružených výkonov /	%	10,060	11,00	110,66

## HSV

### Ostatné práce

736,42

52 979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,381	7,74	2,95
53 979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,667	5,43	14,48
54 979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,381	11,42	4,35
55 979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13,335	0,39	5,20
56 979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,381	7,81	2,98

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Príloha privodu osvetlenia a ovládania roliet -2.np-8.np

OPSVaR Banská Bystrica  
Simkor s.r.o.

Spracoval:  
Dátum: 21. 5. 2019

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
57 979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,096	0,88	5,36
68 979089012	Poplatok za skladovanie-netriedený odpad	t	0,381	16,00	6,10
59 612401191R	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0,09 m2 - po prierezoch	ks	57,000	5,00	285,00
60 612423531R	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rhy do 150 mm omietkou štukovou - výplň rýh, úprava	m	48,000	7,50	360,00
61 952901311R	Vyčistenie budov poľnohospodárskych objektov akejkoľvek výšky	kpl	1,000	50,00	50,00

**99 Presun hmôt HSV 60,81**

62 999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov v odb. 801, 803, 811, 812 opravy a údržba doterajších objektov vrátane vonkajších plášťov výšky nad 25 m do 36 m	t	2,084	29,18	60,81
--------------	---	---	-------	-------	-------

**6 Podlažie 6.np 1 915,09**

**Elektroinštalčné práce 1 117,86**

63 21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5 Privody k svietidlám	m	142,000	1,07	151,94
64 341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKYLO-J 3x1,5	m	142,000	0,55	78,10
65 21081-0046	Kábel 750V pevne uložený N2XH 3x1,5 Privod z podružného rozvádzača na chodbe pre žalúzie	m	49,000	1,07	52,43
66 341 203M110	Kábel N2XH-J 3x1,5	m	49,000	0,78	38,22
67 21081-0055	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x1,5 Ovládanie roliet	m	29,000	1,07	31,03
68 341 203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	29,000	0,92	26,68
69 21080-0547	Vodič Cu inštalčný pevne uložený CY 6	m	5,000	1,07	5,35
70 341 010M025	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/zltý	m	5,000	0,63	3,15
71 97404-9121	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	48,000	4,96	238,08
72 97205-4141	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	kus	57,000	4,23	241,11
73 21001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	5,000	1,07	5,35
74 345 600K050	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : KP 68/2 (D73x30)	kus	5,000	0,23	1,15
75 21001-0501	Montáž Wago svorky	kus	73,000	0,81	59,13
76 345 014	Wago svorka 2273 -203 3x0,5-2,5	kus	73,000	0,13	9,49
77 345 015	Viečko KO 97 biele	kus	10,000	0,58	5,80
78 21000-1.016	Doplnenie ističa do podružného rozvádzača	kus	2,000	17,25	34,50
79 345 017	Istič 1pólový B 10A	kus	1,000	4,14	4,14
80 345 018	Istič 3 pólový B 16A	kus	1,000	15,53	15,53
81 999 002	Podružný materiál	%	1,823	3,30	6,02
82 21000-1	PPV / podiel pridružených výkonov /	%	10,060	11,00	110,66

**HSV Ostatné práce 736,42**

83 979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,381	7,74	2,95
--------------	---	---	-------	------	------

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Práca privodu osvetlenia a ovládania roliet -2.np-8.np

Elektroinštalácia Banská Bystrica  
Elektro s.r.o.

Spracoval:

Dátum: 21. 5. 2019

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
84 979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,667	5,43	14,48
85 979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,381	11,42	4,35
86 979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13,335	0,39	5,20
87 979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,381	7,81	2,98
88 979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,096	0,88	5,36
89 979089012	Poplatok za skladovanie-netriedený odpad	t	0,381	16,00	6,10
90 612401191R	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0,09 m <sup>2</sup> - po prierezoch	ks	57,000	5,00	285,00
91 612423531R	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rhy do 150 mm omietkou štukovou - výplň rýh, úprava	m	48,000	7,50	360,00
92 952901311R	Vyčistenie budov poľnohospodárskych objektov akejkoľvek výšky	kpl	1,000	50,00	50,00

60,81

## 99 Presun hmôt HSJ

93 999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov v odb. 801, 803, 811, 812 opravy a údržba doterajších objektov vrátane vonkajších plášťov výšky nad 25 m do 36 m	t	2,084	29,18	60,81
--------------	---	---	-------	-------	-------

1 915,09

## 5 Podlažie 5.np

1 117,86

### Elektroinštalčné práce

94 21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5 Prívody k svietidlám	m	142,000	1,07	151,94
95 341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKYLO-J 3x1,5	m	142,000	0,55	78,10
96 21081-0046	Kábel 750V pevne uložený N2XH 3x1,5 Prívod z podružného rozvádzača na chodbe pre žalúzie	m	49,000	1,07	52,43
97 341 203M110	Kábel N2XH-J 3x1,5	m	49,000	0,78	38,22
98 21081-0055	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x1,5 Ovládanie roliet	m	29,000	1,07	31,03
99 341 203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	29,000	0,92	26,68
100 21080-0547	Vodič Cu inštalčný pevne uložený CY 6	m	5,000	1,07	5,35
101 341 010M025	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/zitý	m	5,000	0,63	3,15
102 97404-9121	Vysekánie rýh v betón. murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	48,000	4,96	238,08
103 97205-4141	Vybúr. otvorov do 0,0225 m <sup>2</sup> v železobet. stropoch hr. do 15 cm	kus	57,000	4,23	241,11
104 21001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	5,000	1,07	5,35
105 345 600K050	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : KP 68/2 (D73x30)	kus	5,000	0,23	1,15
106 21001-0501	Montáž Wago svorky	kus	73,000	0,81	59,13
107 345 014	Wago svorka 2273 -203 3x0,5-2,5	kus	73,000	0,13	9,49
108 345 015	Viečko KO 97 biele	kus	10,000	0,58	5,80
109 21000-1.016	Doplnenie ističa do podružného rozvádzača	kus	2,000	17,25	34,50
110 345 017	Istič 1pólový B 10A	kus	1,000	4,14	4,14
111 345 018	Istič 3 pólový B 16A	kus	1,000	15,53	15,53

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Prívodu osvetlenia a ovládania rolet -2.np-8.np

Objekt: Banská Bystrica

Objekt s.r.o.

Spracoval:

Dátum: 21. 5. 2019

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
002	Podružný materiál	%	1,823	3,30	6,02
21000-1	PPV / podiel pridružených výkonov /	%	10,060	11,00	110,66

## HSV

### Ostatné práce

736,42

114	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,381	7,74	2,95
115	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,667	5,43	14,48
116	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,381	11,42	4,35
117	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13,335	0,39	5,20
118	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,381	7,81	2,98
119	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,096	0,88	5,36
120	979089012	Poplatok za skladovanie-netriedený odpad	t	0,381	16,00	6,10
121	612401191R	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0,09 m <sup>2</sup> - po prierezoch	ks	57,000	5,00	285,00
122	612423531R	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou - výplň rýh, úprava	m	48,000	7,50	360,00
123	952901311R	Vyčistenie budov poľnohospodárskych objektov akejkoľvek výšky	kpl	1,000	50,00	50,00

## 99

### Presun hmôt HSV

60,81

124	999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov v odb. 801, 803, 811, 812 opravy a údržba doterajších objektov vrátane vonkajších plášťov výšky nad 25 m do 36 m	t	2,084	29,18	60,81
-----	-----------	---	---	-------	-------	-------

## 4

### Podlažie 4.np

1 915,09

### Elektroinštalčné práce

1 117,86

125	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5 Prívody k svietidlám	m	142,000	1,07	151,94
126	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKYLO-J 3x1,5	m	142,000	0,55	78,10
127	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený N2XH 3x1,5 Prívod z podružného rozvádzača na chodba pre žalúzie	m	49,000	1,07	52,43
128	341 203M110	Kábel N2XH-J 3x1,5	m	49,000	0,78	38,22
129	21081-0055	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x1,5 Ovládanie roliet	m	29,000	1,07	31,03
130	341 203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	29,000	0,92	26,68
131	21080-0547	Vodič Cu inštalčný pevne uložený CY 6	m	5,000	1,07	5,35
132	341 010M025	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/zltý	m	5,000	0,63	3,15
133	97404-9121	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	48,000	4,96	238,08
134	97205-4141	Vybúr. otvorov do 0,0225 m <sup>2</sup> v železobet. stropoch hr. do 15 cm	kus	57,000	4,23	241,11
135	21001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	5,000	1,07	5,35
136	345 600K050	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : KP 68/2 (D73x30)	kus	5,000	0,23	1,15

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

na prírodu osvetlenia a ovládania roliet -2.np-8.np

SVaR Banská Bystrica

svaR s.r.o.

Spracoval:

Dátum: 21. 5. 2019

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1001-0501	Montáž Wago svorky	kus	73,000	0,81	59,13
345 014	Wago svorka 2273 -203 3x0,5-2,5	kus	73,000	0,13	9,49
345 015	Viečko KO 97 biele	kus	10,000	0,58	5,80
21000-1.016	Doplnenie ističa do podružného rozvádzača	kus	2,000	17,25	34,50
345 017	Istič 1pólový B 10A	kus	1,000	4,14	4,14
345 018	Istič 3 pólový B 16A	kus	1,000	15,53	15,53
999 002	Podružný materiál	%	1,823	3,30	6,02
21000-1	PPV / podiel pridružených výkonov /	%	10,060	11,00	110,66

## HSV

## Ostatné práce

736,42

145	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,381	7,74	2,95
146	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,667	5,43	14,48
147	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,381	11,42	4,35
148	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13,335	0,39	5,20
149	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,381	7,81	2,98
150	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,096	0,88	5,36
151	979089012	Poplatok za skladovanie-netriedený odpad	t	0,381	16,00	6,10
152	612401191R	Omiетка jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0,09 m <sup>2</sup> - po prierezoch	ks	57,000	5,00	285,00
153	612423531R	Omiетка rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou - výplň rýh, úprava	m	48,000	7,50	360,00
154	952901311R	Vyčistenie budov poľnohospodárskych objektov akejkoľvek výšky	kpl	1,000	50,00	50,00

## 99

## Presun hmôt HSV

60,81

155	999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov v odb. 801, 803, 811, 812 opravy a údržba doterajších objektov vrátane vonkajších plášťov výšky nad 25 m do 36 m	t	2,084	29,18	60,81
-----	-----------	---	---	-------	-------	-------

## 3

## Podlažie 3.np

1 915,09

## Elektroinštalčné práce

1 117,86

156	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5 Prívody k svietidlám	m	142,000	1,07	151,94
157	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKYLO-J 3x1,5	m	142,000	0,55	78,10
158	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený N2XH 3x1,5 Prívod z podružného rozvádzača na chodbe pre žalúzie	m	49,000	1,07	52,43
159	341 203M110	Kábel N2XH-J 3x1,5	m	49,000	0,78	38,22
160	21081-0055	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x1,5 Ovládanie roliet	m	29,000	1,07	31,03
161	341 203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	29,000	0,92	26,68
162	21080-0547	Vodič Cu inštalčný pevne uložený CY 6	m	5,000	1,07	5,35

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

prívodu osvetlenia a ovládania roliet -2.np-8.np

Var Banská Bystrica  
s.r.o.

Spracoval:  
Dátum: 21. 5. 2019

Číslo položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
166	010M025	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zelžltý	m	5,000	0,63	3,15
167	7404-9121	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	48,000	4,96	238,08
168	97205-4141	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	kus	57,000	4,23	241,11
168	21001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	5,000	1,07	5,35
167	345 800K050	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : KP 68/2 (D73x30)	kus	5,000	0,23	1,15
168	21001-0501	Montáž Wago svorky	kus	73,000	0,81	59,13
169	345 014	Wago svorka 2273 -203 3x0,5-2,5	kus	73,000	0,13	9,49
170	345 015	Viačko KO 97 biele	kus	10,000	0,58	5,80
171	21000-1.016	Doplnenie ističa do podružného rozvádzača	kus	2,000	17,25	34,50
172	345 017	Istič 1pólový B 10A	kus	1,000	4,14	4,14
173	345 018	Istič 3 pólový B 16A	kus	1,000	15,53	15,53
174	999 002	Podružný materiál	%	1,823	3,30	6,02
175	21000-1	PPV / podiel pridružených výkonov /	%	10,060	11,00	110,66
					<b>736,42</b>	

HSV		Ostatné práce				
176	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,381	7,74	2,95
177	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,667	5,43	14,48
178	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,381	11,42	4,35
179	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13,335	0,39	5,20
180	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,381	7,81	2,98
181	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,096	0,88	5,36
182	979089012	Poplatok za skladovanie-netriedený odpad	t	0,381	16,00	6,10
183	612401191R	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0,09 m2 - po prierezoch	ks	57,000	5,00	285,00
184	612423531R	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou - výplň rýh, úprava	m	48,000	7,50	360,00
185	952901311R	Vyčistenie budov poľnohospodárskych objektov akejkoľvek výšky	kpl	1,000	50,00	50,00
					<b>60,81</b>	

99		Presun hmôt HSV				
186	999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov v odb. 801, 803, 811, 812 opravy a údržba doterajších objektov vrátane vonkajších plášťov výšky nad 25 m do 36 m	t	2,084	29,18	60,81

## 2 Podlažie 2.np

**1 675,02**

2		Elektroinštalačné práce				
187	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5 Prívody k svietidlám	m	130,000	1,07	139,10
188	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKYLO-J 3x1,5	m	130,000	0,55	71,50
					<b>983,71</b>	

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Príklad osvetlenia a ovládania roliet -2.np-8.np

Banská Bystrica

Spracoval:

Dátum: 21. 5. 2019

Číslo položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1881-0046	Kábel 750V pevne uložený N2XH 3x1,5 Prívod z podružného rozvádzača na chodbe pre žalúzie	m	40,000	1,07	42,80
341 203M110	Kábel N2XH-J 3x1,5	m	40,000	0,78	31,20
21081-0055	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x1,5 Ovládanie roliet	m	20,000	1,07	21,40
341 203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	20,000	0,92	18,40
21080-0547	Vodič Cu inštalačný pevne uložený CY 6	m	5,000	1,07	5,35
341 010M025	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	5,000	0,63	3,15
97404-9121	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	40,000	4,96	198,40
97205-4141	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	kus	50,000	4,23	211,50
21001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	5,000	1,07	5,35
345 600K050	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : KP 68/2 (D73x30)	kus	5,000	0,23	1,15
21001-0501	Montáž Wago svorky	kus	68,000	0,81	55,08
345 014	Wago svorka 2273 -203 3x0,5-2,5	kus	68,000	0,13	8,84
345 015	Viačko KO 97 biele	kus	10,000	0,58	5,80
21000-1.016	Doplnenie ističa do podružného rozvádzača	kus	2,000	17,25	34,50
345 017	Istič 1pólový B 10A	kus	1,000	4,14	4,14
345 018	Istič 3 pólový B 16A	kus	1,000	15,53	15,53
999 002	Podružný materiál	%	1,823	3,30	6,02
21000-1	PPV / podiel pridružených výkonov /	%	9,500	11,00	104,50

**635,87**

**HSV**

**Ostatné práce**

207	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,330	7,74	2,55
208	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,310	5,43	12,54
209	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,330	11,42	3,77
210	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11,550	0,39	4,50
211	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,330	7,81	2,58
212	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,280	0,88	4,65
213	979089012	Poplatok za skladovanie-netriedený odpad	t	0,330	16,00	5,28
214	612401191R	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0,09 m2 - po prierezoch	ks	50,000	5,00	250,00
215	612423531R	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou - výplň rýh, úprava	m	40,000	7,50	300,00
216	952901311R	Vyčistenie budov poľnohospodárskych objektov akejkoľvek výšky	kpl	1,000	50,00	50,00

**55,44**

**99**

**Presun hmôt HSV**

217	999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov v odb. 801, 803, 811, 812 opravy a údržba doterajších objektov vrátane vonkajších plášťov výšky nad 25 m do 36 m	t	1,900	29,18	55,44
-----	-----------	---	---	-------	-------	-------



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Prívodu osvetlenia a ovládania roliet -2.np-8.np

IVAR Banská Bystrica  
s.r.o.

Spracoval:

Dátum: 21. 5. 2019

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**Celkom**

**13 165,56**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Podatky časť 1

Odstránenie podhľadu 8.np

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

36014354

CPV

CPA

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

ÚPSVaR Banská Bystrica

SimKor s.r.o.

Rozpočet číslo

Dňa

14.05.2019

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	80,55	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	1 418,93	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	456,45	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 955,93	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>				1 955,93	
Dátum a podpis				23		Súčet 7, 12, 19-22		391,19	
<b>Objednávateľ</b>				24		DPH 20,00 % z 1 955,93		2 347,12	
Dátum a podpis				25		<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>			
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochty a odpočty</b>				0,00	
Dátum a podpis				26		Dodávky zadávateľa		0,00	
				27		Kľzavá doložka		0,00	
				28		Zvýhodnenie +-		0,00	

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

na 8.np

Banská Bystrica

s.r.o.

Spracoval:

Dátum: 14. 5. 2019

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>HSV Ostatné práce</b>					<b>1 499,48</b>
1	979011111 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,645	7,74	35,95
2	979011121 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	32,515	5,43	176,56
3	979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,645	7,81	36,28
4	979082121 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	74,320	0,88	65,40
5	979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,645	11,42	53,05
6	979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	162,575	0,39	63,40
7	979089012 Poplatok za skladovanie-netriedený odpad	t	4,645	16,00	74,32

<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>					<b>994,52</b>
8	611421421 Oprava vnútorných omietok stropov železobetónových rovných tváricových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m2	134,250	6,85	919,61
9	999281112 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	2,567	29,18	74,91

**PSV Práce a dodávky PSV 456,45**

<b>763 Konštrukcie - drevostavby 456,45</b>					
10	763139532 Demontáž podhľadu na podlaží 8.np , -0,03460t	m2	134,250	3,40	456,45
	m.č. 8.07 až 8.13				
	32,06		32,060		
	30,49		30,490		
	19,49		19,490		
	20,36		20,360		
	6,55		6,550		
	13,45		13,450		
	20,35-(2,5*3,4)		11,850		
	Súčet		134,250		

**Celkom 1 955,93**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Objekt: [redacted]  
 Účelová konštrukcia zabezpečenia lešenia

ÚPSVaR Banská Bystrica  
 SimKor s.r.o.

Rozpočet číslo: [redacted]  
 Dňa: 21.05.2019

JKSO: [redacted]  
 EČO: [redacted]  
 Miesto: [redacted]  
 IČO: 36014354  
 IČ DPH: [redacted]  
 CPV: [redacted]  
 CPA: [redacted]

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	121,86	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	224,53	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	2 147,31	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	3 723,31	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	1 600,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 217,01	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	1 600,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>			<b>Objednávateľ</b>			<b>D Celkové náklady</b>			
[redacted]			[redacted]			23	Súčet 7, 12, 19-22		7 817,01
Dátum a podpis [redacted]			Dátum a podpis [redacted]			24	DPH 20,00 % z 7 817,01		1 563,40
<b>Objednávateľ</b>			<b>Peč</b>			25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>		<b>9 380,41</b>
[redacted]			[redacted]			<b>E Prípochy a odpochy</b>			
Dátum a podpis [redacted]			Dátum a podpis [redacted]			26	Dodávky zadávateľa		0,00
<b>Zhotoviteľ</b>			<b>Peč</b>			27	Kľzavá doložka		0,00
[redacted]			[redacted]			28	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis [redacted]			Dátum a podpis [redacted]			[redacted]			

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

zabezpečenia lešenia

anská Bystrica

Spracoval:

Dátum: 21. 5. 2019

Práčky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>346,39</b>	
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>					<b>150,00</b>	
1	310237251	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 0,25 m <sup>2</sup> v murive nadzákladného tehliami - kapsy	ks	6,000	25,00	150,00
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>					<b>49,77</b>	
2	622451081	Zatretie škár murovaných konštrukcií vonk. stien z tvárnice alebo dosiek - vyspravenie káps odhad plochy na vyspravenie pre kapsy 0,5*6	m <sup>2</sup>	3,000	1,62	4,86
3	622460121	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m <sup>2</sup>	3,000	2,33	6,99
4	622460211	Vonkajšia omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m <sup>2</sup>	3,000	12,64	37,92
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>					<b>146,62</b>	
5	973031336	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m <sup>2</sup> , hl. do 450 mm, -0,12600t	ks	6,000	13,50	81,00
6	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,756	7,74	5,85
7	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,756	11,42	8,63
8	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	26,460	0,39	10,32
9	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,756	7,81	5,90
10	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	12,096	0,88	10,64
11	979089012	Poplatok za skladovanie-netriedený odpad	t	0,756	16,00	12,10
12	999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	1,218	10,00	12,18
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>					<b>5 870,62</b>	
<b>711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b>					<b>24,36</b>	
13	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú dosiek 22,5	m <sup>2</sup>	22,500	0,50	11,25
14	693110001300	Geotextília 21,7391304347826 * 1,15	m <sup>2</sup>	25,000	0,50	12,50
15	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,238	2,55	0,61
<b>712 Izolácie striech, povlakové krytiny</b>					<b>28,15</b>	
16	712290010	Zhotovenie ochrany osb dosiek pre strechy ploché do 10°	m <sup>2</sup>	25,000	0,50	12,50

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

za zabezpečenia lešenia

Trnávka Bystrica

Spracoval:

Dátum: 21. 5. 2019

Položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
0003500	Oddeľovacia fólia - ochrana osb dosiek	m2	30,000	0,50	15,00
	26,0869565217391 * 1,15		30,000		
998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	0,275	2,35	0,65
<b>762</b>	<b>Konštrukcie tesárske</b>				<b>1 046,36</b>
19 762421306	Položenie vrstvy z dosiek 2xOSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	45,000	17,57	790,65
	na kotolnu		45,000		
	2,5*9*2				
20 762526130R	Položenie vankúšov z fošni pod stojky lešenia v osovej vzdialenosti 2,5 m - pod stojky lešenia s pripojením	ks	33,000	2,00	66,00
	na kotolni		4,000		
	4				
	na prístavbe		11,000		
	11				
	pozdĺžne dosky pod stojky na vrstvu osb		18,000		
	9*2		33,000		
	Súčet				
21 605110001100	Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané akost' I hr. 60-100 mm, š. 200-240 mm dl. 0,9 m	m3	0,408	290,00	118,32
	0,06*0,2*0,9*15		0,162		
	0,06*0,2*9*2		0,216		
	Súčet		0,378		
22 762526811	Demontáž pomocnej drevenej konštrukcie, -0,03500t	m2	22,500	1,17	26,33
23 998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	10,013	4,50	45,06
<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>4 771,75</b>
24 767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	969,000	3,15	3 052,35
	+ vzájomné prepojenie prvkov, proti vybočeniu				
	váha IPE 180 15 kg/m		270,000		
	9*2*15		109,500		
	7,3*15		480,000		
	16*2*15		109,500		
	7,3*15		969,000		
	Súčet				
25 134830000200	Profil ceľový prierezu IPE 180 mm	t	0,969	810,00	784,89
26 767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr., -0,00100t	kg	969,000	0,92	891,48
27 998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,076	39,99	43,03

VRN

Vedfajšie rozpočtové náklady

**1 600,00**

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

úloha zabezpečenia lešenia

Banká Banská Bystrica  
s.r.o.

Spracoval:  
Dátum: 21. 5. 2019

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
000400021R	Vypracovanie statického posudku - zabezpečenie konštrukcie lešenia	eur	1,000	400,00	400,00
29 000600032R	Zariadenie staveniska - žeriav, vykládka a zloženie materiálu	deň	2,000	600,00	1 200,00

**Celkom**

**7 817,01**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Dodatky časť 1

Búracie práce - prierazy pre vzt potrubia

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

36014354

CPV

CPA

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

ÚPSVaR Banská Bystrica

SimKor s.r.o.

Rozpočet číslo

Dňa

28.06.2019

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 219,10	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	6 641,41	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 860,51	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>			<b>D Celkové náklady</b>						
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22				7 860,51	
<b>Objednávateľ</b>			24	DPI 20,00 % z 7 860,51				1 572,10	
Dátum a podpis			25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>				<b>9 432,61</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>			<b>E Prípochty a odpočty</b>						
Dátum a podpis			26	Dodávky zadávateľa				0,00	
			27	Kľzavá doložka				0,00	
			28	Zvýhodnenie + -				0,00	



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Podatky časť 1

Búracie práce - prirazy pre vzt potrubia

Búracie práce - prirazy pre vzt potrubia2.np-8.np

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

36014354

CPV

CPA

Objednávateľ

ÚPSVaR Banská Bystrica

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

SimKor s.r.o.

Rozpočet číslo

Dňa

21.06.2019

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 022,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	5 519,64	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 541,64	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>						<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22		6 541,64
<b>Objednávateľ</b>						24	DPH 20,00 % z 6 541,64		1 308,33
Dátum a podpis			Pečiatka			25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>		<b>7 849,97</b>
<b>Zhotoviteľ</b>						<b>E Prípochty a odpočty</b>			
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa		0,00
						27	Kízavá doložka		0,00
						28	Zvýhodnenie + -		0,00

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

prerazy pre vzt potrubia  
 Búracie práce - prerazy pre vzt potrubia2.np-8.np

MaR Banská Bystrica  
 s.r.o.

Spracoval:  
 Dátum: 21. 6. 2019

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>3</b>	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				<b>2 352,00</b>
1 349234841R	Doplnenie muriva (s dodaním hmôt) - vyspravenie prerazov vzt vnútorné + fasádne z jednej strany 126+14	ks	140,000	16,80	2 352,00
			140,000		
<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>4 189,64</b>
2 612401391	Omiečka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	140,000	20,00	2 800,00
3 999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	12,197	10,00	121,97
<b>HSV</b>	<b>Ostatné práce</b>				<b>1 267,67</b>
4 971033331	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t	ks	126,000	2,24	282,24
5 971033431R	Vybúranie otvoru sklobetón. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	ks	7,000	3,45	24,15
	prerazy cez sklobetónové časti		7,000		
6 971033451	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 450 mm, -0,21900t	ks	14,000	15,45	216,30
7 979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,853	7,74	53,04
8 979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	47,971	5,43	260,48
9 979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,853	11,42	78,26
10 979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	239,855	0,39	93,54
11 979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,853	7,81	53,52
12 979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	109,648	0,88	96,49
13 979089012	Poplatok za skladovanie-netriedený odpad	t	6,853	16,00	109,65

**Celkom**

**6 541,64**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

**Dodatky časť I**

Búracie práce - prirazy pre vzť potrubia

Búracie práce - prirazy pre vzť potrubia 1.np

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

ÚPSVaR Banská Bystrica

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

SimKor s.r.o.

36014354

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

21.06.2019

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	197,10	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	1 121,77	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		1 318,87	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
<b>Projektant</b>						<b>D Celkové náklady</b>				
Dátum a podpis						23 Súčet 7, 12, 19-22				1 318,87
Dátum a podpis						24 DPH 20,00 % z 1 318,87				263,77
<b>Objednávateľ</b>						25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>				<b>1 582,64</b>
Dátum a podpis						<b>E Prípochty a odpočty</b>				
Dátum a podpis						26 Dodávky zadávateľa				0,00
Dátum a podpis						27 Kľzavá doložka				0,00
Dátum a podpis						28 Zvýhodnenie + -				0,00

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Prerazy pre vzt potrubia

Búracie práce - prerazy pre vzt potrubia 1.np

VAR Banská Bystrica

kor s.r.o.

Spracoval:

Dátum: 21. 6. 2019

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>3</b>	<b>Zvislé a kompletné konštrukcie</b>				<b>1 017,12</b>
1 349234841R	Doplnenie muriva (s dodaním hmôt) - vyspravenie prerazov vzt	ks	27,000	16,80	453,60
<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>563,52</b>
2 612401391	Omiетка jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	27,000	20,00	540,00
3 999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	2,352	10,00	23,52
<b>HSV</b>	<b>Ostatné práce</b>				<b>301,75</b>
4 971033341	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, -0,05700t	ks	16,000	4,95	79,20
5 971033441	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t	ks	8,000	8,16	65,28
6 971033451	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 450 mm, -0,21900t	ks	3,000	15,45	46,35
7 979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,569	7,74	12,14
8 979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,569	11,42	17,92
9 979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	54,915	0,39	21,42
10 979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,569	7,81	12,25
11 979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	25,104	0,88	22,09
12 979089012	Poplatok za skladovanie-netriedený odpad	t	1,569	16,00	25,10

**Celkom**

**1 318,87**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zníženie energetickej náročnosti budovy Úradu PSVR Banská Bystrica - Dodatky časť 1

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

ÚPSVaR Banská Bystrica

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

SimKor s.r.o.

36014354

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

A			B			C		
Základné rozp. náklady			Doplnkové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	19 553,31	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	50 932,88	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	2 172,16	10	Kultúra pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	5 365,83	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	265,80			18	VRN z rozpočtu	1 600,00
7	ZRN (r. 1-6)		78 289,98	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	1 600,00
20	HZS		161,60	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D		
[Redacted]						Celkové náklady		
						23	Súčet 7, 12, 19-22	80 051,58
Dátum a podpis						24	DPH 20,00 % z 80 051,58	16 010,32
						Objednávateľ		25
[Redacted]						E		
						Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis						26	Dodávky objednávateľa	0,00
						27	Kľzavá doložka	0,00
						28	Zvýhodnenie	0,00
Zhotoviteľ/						[Redacted]		
Dátum a podpis						Pečiatka		
[Redacted]						[Redacted]		

## Rekapitulácia objektov stavby

...enie energetickej náročnosti budovy Úradu PSVR Banská Bystrica - Dodatky časť I  
 ...VaR Banská Bystrica  
 ...Kor s.r.o.

Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
<b>Dodatky časť I</b>	<b>80 051,58</b>	<b>16 010,32</b>	<b>96 061,90</b>
Odstránenie dverných zostáv s nadsvetlíkmi, chodby	1 014,21	202,84	1 217,05
Elektroinštalácia prívodu osvetlenia a ovládania roliet -2.np-8.np	13 165,56	2 633,11	15 798,67
Odstránenie podhľadu 8.np	1 955,93	391,19	2 347,12
Dodatočná konštrukcia zabezpečenia lešenia	7 817,01	1 563,40	9 380,41
bc Búracie práce - prierazy pre vzt potrubia	7 860,51	1 572,10	9 432,61
b Búracie práce - prierazy pre vzt potrubia 2.np-8.np	6 541,64	1 308,33	7 849,97
c Búracie práce - prierazy pre vzt potrubia 1.np	1 318,87	263,77	1 582,64
l Odvod kondenzu z rekuperačných jednotiek	2 187,05	437,41	2 624,46
n Kotelňa	14 117,45	2 823,49	16 940,94
nZTI Kotelňa - ZTI	4 370,26	874,05	5 244,31
nStav Kotelňa - Stavebná časť	5 965,29	1 193,06	7 158,35
nEl Kotelňa - Elektroinštalácia	3 781,90	756,38	4 538,28
o Bleskozvod	16 305,35	3 261,07	19 566,42
i Nový podhľad v chodbách kancelárskych priestorov 2.np-8.np	11 629,13	2 325,83	13 954,96
j Odstránenie podhľadov 1.np	1 952,89	390,58	2 343,47
e Doplnenie vonkajšie dvere	1 577,35	315,47	1 892,82
m.b Dotepenie rímsy	469,14	93,83	562,97

**Celkom**

**80051,58**

**16010,32**

**96 061,90**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Dodatky časť 1

Odvod kondenzu z rekuperačných jednotiek

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

36014354

CPV

CPA

Zadávatel

ÚPSVaR Banská Bystrica

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

SimKor s.r.o.

Rozpočet číslo

Dňa

21.06.2019

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	103,15	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	2 083,90	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 187,05	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	2 187,05
24	DPH 20,00 % z 2 187,05	437,41
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>2 624,46</b>

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

údržbu z rekuperačných jednotiek

OPSVaR Banská Bystrica

StmKor s.r.o.

Spracoval:

Dátum: 21. 6. 2019

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>334,60</b>
13 971033131	Vybúranie otvoru v murive tehľ. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t	ks	1,000	0,97	0,97
13 971033151	Vybúranie otvoru v murive tehľ. priemeru profilu do 60 mm hr. do 450 mm, -0,00200t	ks	1,000	3,87	3,87
13 971035822,1	Vrty príklepovým prerážacím vrtákom do D 55 mm do stien alebo smerom dole zo sklobetónu -0,00004t	cm	70,000	0,44	30,80
13 972056006	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stropov - železobetónových -0,00009t	cm	210,000	1,41	296,10
13 979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,025	7,74	0,19
13 979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,200	5,43	1,09
13 979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,025	11,42	0,29
13 979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,875	0,39	0,34
13 979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,025	7,81	0,20
13 979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,400	0,88	0,35
13 979089012	Poplatok za skladovanie-netriedený odpad	t	0,025	16,00	0,40

<b>763</b>	<b>Konštrukcie - drevostavby</b>				<b>231,49</b>
763 763147113	Obklad steny sadrokartónom RIGIPS, hr.konštrukcie 25 mm,doska RBI 12,5 mm	m2	12,750	17,83	227,33
763 998763406	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky od 24 do 52 m	%	2,248	1,85	4,16

<b>721</b>	<b>Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>				<b>1 565,52</b>
721 721171502	Potrubie z rúr HT 40/3 odpadné prípojn <sup>e</sup> -5*7=35+10=45	M	45,000	12,16	547,20
721 721171503	Potrubie z rúr HT 50/3 odpadné prípojn <sup>e</sup> -	M	23,000	12,11	278,53
721 721140905	Opravy odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100	KUS	1,000	136,24	136,24
721 721140915	Opravy odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	KUS	1,000	20,95	20,95
721 721140906	Opravy odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 125	KUS	1,000	173,33	173,33
721 721140916	Opravy odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 125	KUS	1,000	24,39	24,39
721 721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	9,000	2,55	22,95
	HL Hutterer Kondenzačný sifon HL136N D50 s mtz	KUS	9,000	31,05	279,45
721 721100911	Opravy potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	KUS	1,000	22,67	22,67
721 721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	M	68,000	0,78	53,04



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

časť

kondenzu z rekuperačných jednotiek

Objekt: ÚPSVaR Banská Bystrica

Staviteľ: SimKor s.r.o.

Spracoval:

Dátum: 21. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
721	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	T	0,158	22,41	3,54
	998721193	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	T	0,158	20,47	3,23

**783**

**Nátery**

**26,14**

783	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	12,750	2,05	26,14
-----	-----------	--	----	--------	------	-------

**6**

**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**

**29,30**

721	624601121,1	Tmelenie pur penou (s dodaním hmôt) okolo potrubia DN50mm	m	3,188	9,19	29,30
-----	-------------	---	---	-------	------	-------

**Celkom**

**2 187,05**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

**Dodatky časť 1**

**Kotoľňa**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

ÚPSVaR Banská Bystrica

Projektant

Zhotoviteľ

SimKor s.r.o.

Spracoval

36014354

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

21.06.2019

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	4 931,37	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	9 186,08	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stážené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		14 117,45	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

**Projektant**  
 [Redacted]  
 Dátum a podpis  
**Objednávateľ**  
 [Redacted]  
 Dátum a podpis  
**Zhotoviteľ**  
 [Redacted]  
 Dátum a podpis

D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	14 117,45
24	DPH 20,00 % z 14 117,45	2 823,49
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>16 940,94</b>
E Prípochty a odpočty		
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

časť 1

Kotolňa - Elektroinštalácia

Objaviteľ: ÚPSVaR Banská Bystrica

Objaviteľ: SimKor s.r.o.

Spracoval:

Dátum: 21. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	34101019005	Kabel CXKE-R 5CX6	m	55,000	6,11	336,05
2	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	55,000	1,62	89,10
3	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	140,000	1,97	275,80
4	3410426300	Vodič medený CYY 25 zelenožltý	m	55,000	4,13	227,15
5	3410426400	Vodič medený CYY 6,0 zelenožltý	m	40,000	2,12	84,80
6	3410426600	Vodič medený CYY 16 zelenožltý	m	25,000	3,21	80,25
7	3570120000	Rozvádzač RK	ks	1,000	775,50	775,50
8	3480372100	Svietidlo MAS /P236,IP65	ks	9,000	62,20	559,80
9	3480538000	Svietidlo núdzové	ks	1,000	40,25	40,25
10	3450201330	Spínač 1	ks	1,000	12,14	12,14
11	3450302600	L-Zásuvka IP66 / plexo 55/	ks	9,000	20,65	185,85
12	3458011720	Hríbkové tlačítko s aretáciou červená	ks	1,000	49,45	49,45
13	3451316100	Žiab káblový MARS VCETNÉ PODPIER ZAKRYTU	m	25,000	28,75	718,75
14		Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	ks	64,000	0,69	44,16
15		Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 6	ks	10,000	0,81	8,10
16		Osadenie HM 8	ks	50,000	0,95	47,50
<i>Podružný materiál 3%; PPV / podiel pridružených výkonov / 6%</i>						
20	pol5	Podružný materiál 3%	%	3,000	3,45	10,35
21	pol6	PPV / podiel pridružených výkonov / 6 %	%	6,000	6,90	41,40
19		Odborné prehliadky a skúšky el.zariadenia - revízia	Eur	1,000	195,50	195,50

**Celkom**

**3 781,90**

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

časť 1

Kotolňa - Stavebná časť

Miesto: ÚPSVaR Banská Bystrica

Objaviteľ: ŠimKor s.r.o.

Spracoval:

Dátum: 21. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>5 462,31</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>331,80</b>
1	113107141	Odstánenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	9,562	2,80	26,77
2	113307132	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	9,562	31,90	305,03
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>						<b>324,09</b>
3	311275653	Murivo nosné (m3) z tváric pôrabetonových hr. 375 mm P2-440 HL, na MVC a lepidlo (375x250x500)	m3	2,156	150,32	324,09
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>						<b>262,77</b>
4	413321414	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	0,643	107,58	69,17
5	413351109	Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné	m2	5,155	12,05	62,12
6	413351110	Debnenie nosníka odstránenie-tradičné	m2	5,155	3,68	18,97
7	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,074	1 520,41	112,51
<b>5 Komunikácie</b>						<b>245,27</b>
8	581150115,1	Kryt cementobetónový cestných komunikácií - dobetonovanie odvodňovacieho žlabu C16/20	m2	7,370	33,28	245,27
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						<b>820,70</b>
9	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	2,700	1,97	5,32
10	612465113	Príprava vnútorného podkladu stien , penetračný náter	m2	8,500	1,95	16,58
11	612465135	Vnútorná omietka stien , vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie	m2	8,500	9,41	79,99
12	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	8,500	5,48	46,58
13	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikónová, škrabaná, hr. 2 mm ,so samočistiacim povrchom	m2	8,640	12,27	106,01
14	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien , penetračný náter	m2	17,140	2,28	39,08
15	622466136	Vonkajšia omietka stien , vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie	m2	8,500	12,32	104,72
16	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	8,500	5,48	46,58
17	625252311	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm , inerálna vlna, skrutkovacie kotvy	m2	8,640	43,50	375,84
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>3 000,80</b>
18	919735122	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	13,063	8,94	116,78

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

časť

Kotolňa - Stavebná časť

Objavateľ: ÚPSVaR Banská Bystrica

Objaviteľ: SimKor s.r.o.

Spracoval:

Dátum: 21. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	935141234	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho MULTIDRAIN s ochrannou hranou vnútornej šírky 200 mm s roštom triedy D 400/E 600	m	10,955	25,39	278,15
20	592270069400	Odvodňovací žľab MultiDrain V200S bez spádu, dl. 1 m, svetlá šírka 200 mm, s pozinkovanou ochrannou hranou, polymérbetón, ACO	ks	11,000	72,00	792,00
21	592270070300	Kombi stena pre začiatok/koniec, MultiDrain V200S s pozinkovanou ochrannou hranou, hr. 20 mm, polymérbetón, ACO	ks	2,000	13,58	27,16
22	592270075800	Rošt s pozdĺžnymi prúťmi Drainlock V/X200 liatinový, dl. 0,5 m, triedy D 400, pre odvodňovacie žľaby MultiDrain, ACO	ks	22,000	47,00	1 034,00
23	959991011,1	Montáž a dodávka manžety ako prechodky cez železobet.strop D 100mm včetně montážnej peny	ks	1,000	25,00	25,00
24	971033561	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,152	63,32	9,62
25	972056009	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov - železobetónových -0,00019t	cm	48,000	1,76	84,48
26	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,232	7,74	48,24
27	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	43,624	5,43	236,88
28	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,232	11,42	71,17
29	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	218,120	0,39	85,07
30	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,232	7,81	48,67
31	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	49,856	0,88	43,87
32	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	6,232	16,00	99,71

**99 Presun hmôt HSV 476,88**

33	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	15,309	31,15	476,88
----	-----------	---	---	--------	-------	--------

**PSV Práce a dodávky PSV 502,98**

**762 Konštrukcie tesárske 56,43**

34	762134811,1	Demontáž stien z omietnutých OSB dosiek hr.50mm, - 0.03000t	m2	7,328	7,70	56,43
----	-------------	---	----	-------	------	-------

**764 Konštrukcie klampiarske 92,12**

35	764454124	Zvodové rúry z titánzinkového TiZn plechu, kruhové priemer 120 mm	m	2,150	42,07	90,45
36	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,905	1,85	1,67

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

č. 1  
Kotolňa - Stavebná časť

Kotolňa

Kotolňa - Stavebná časť

Objaviteľ: ÚPSVaR Banská Bystrica

Objaviteľ: SimKor s.r.o.

Spracoval:

Dátum: 21. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>784</b>		<b>Maľby</b>				<b>354,43</b>
37	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	9,510	1,20	11,41
38	784452271	Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	9,510	2,00	19,02
39	784463221,1	Náter keramického obkladu,penetrácia,očistenie	m2	60,000	5,40	324,00

**Celkom**

**5 965,29**

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

časť 1

oľna

Kotolňa - ZTI

vateľ: ÚPSVaR Banská Bystrica

iteľ: SimKor s.r.o.

Spracoval:

Dátum: 21. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**PSV**

**Práce a dodávky PSV**

**3 576,76**

**713**

**Izolácie tepelné**

**240,10**

1	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	54,000	2,74	147,96
2	283310004700	Izolácia Tubolit DG 22/13 1/2" PE obyčajná 0-102°C	m	12,000	0,71	8,52
3	283310004800	Izolácia Tubolit DG 28/13 3/4" PE obyčajná 0-102°C	m	14,000	0,76	10,64
4	283310004900	Izolácia Tubolit DG 35/13 1" PE obyčajná 0-102°C	m	16,000	1,08	17,28
5	283310005000	Izolácia Tubolit DG 35/20 1" PE obyčajná 0-102°C	m	12,000	1,73	20,76
6	283310005100	Lepidlo	ks	2,000	13,69	27,38
7	283310005200	Peska	m	20,000	0,35	7,00
8	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,020	28,03	0,56

**721**

**Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia**

**410,17**

9	721172203	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	12,000	8,33	99,96
10	286140036800	HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	4,000	1,18	4,72
11	286140037000	HT rúra hrdlová DN 40 dl. 2 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	4,000	2,15	8,60
12	721172287	Montáž kolena HT potrubia DN 40	ks	8,000	3,65	29,20
13	286540000800	Koleno HT DN 40/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	8,000	0,51	4,08
14	721172306	Montáž odbočky HT potrubia DN 40	ks	4,000	3,65	14,60
15	286540007800	Odbočka HT DN 40/40/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	4,000	0,97	3,88
16	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	10,000	6,14	61,40
17	721300945	Prečistenie podlahových vpustov do DN 100	ks	1,000	1,64	1,64
18	316PC	Ostatne-Osadenie a dodavka atyp poklopu na jestv. šachtu 900/800mm-Dodavka stavby	ks	1,000	135,00	135,00
19	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	12,000	0,78	9,36
20	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,880	22,41	19,72
21	998721193	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 500m	t	0,880	20,47	18,01

**722**

**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**

**2 143,53**

22	722131932	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	1,000	10,78	10,78
23	722131934	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 32	ks	1,000	15,57	15,57
24	722131936	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	1,000	24,75	24,75
25	722131937	Demontáž potrubia DN20-50,armatur,	kpl	1,000	127,08	127,08

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

časť 1

Kotolňa - ZTI

Objaviteľ: ÚPSVaR Banská Bystrica

Objaviteľ: SimKor s.r.o.

Spracoval:

Dátum: 21. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
26	722131938	Oprava vodovodného potrubia -prerobenie hlavného prívodu do kotolne-šachta vrátane demontáže a montáže,dodavky tvaroviek a armatur	kpl	1,000	224,83	224,83
27	722173018	Montáž vodovodného plasthlinikového potrubia Radopress lisovaním D 16x2	m	12,000	3,04	36,48
28	286210003700	Rúra plasthliniková RADOPRESS D 16x2 mm/200 m kotúč, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	m	12,000	1,04	12,48
29	722173027	Montáž vodovodného plasthlinikového potrubia Radopress lisovaním D 26x3	m	14,000	4,08	57,12
30	286210004000	Rúra plasthliniková RADOPRESS D 26x3 mm/100 m kotúč, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	m	14,000	3,27	45,78
31	722173030	Montáž vodovodného plasthlinikového potrubia Radopress lisovaním D 32x3	m	28,000	4,38	122,64
32	286210004100	Rúra plasthliniková RADOPRESS D 32x3 mm/50 m kotúč, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	m	28,000	4,58	128,24
33	722173066	Montáž plasthlinikového kolena Radopress pre vodu lisovaním D 16	ks	6,000	2,31	13,86
34	286220000100	Koleno RADOPRESS D 16/90 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	ks	6,000	4,09	24,54
35	722173075	Montáž plasthlinikového kolena Radopress pre vodu lisovaním D 26	ks	9,000	3,22	28,98
36	286220000400	Koleno RADOPRESS D 26/90 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	ks	9,000	7,06	63,54
37	722173078	Montáž plasthlinikového kolena Radopress pre vodu lisovaním D 32	ks	14,000	3,52	49,28
38	286220000500	Koleno RADOPRESS D 32/90 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	ks	14,000	10,18	142,52
39	722173099	Montáž plasthlinikovej redukcie Radopress pre vodu lisovaním D 32	ks	4,000	3,52	14,08
40	286220047600	Redukcia RADOPRESS D 32/26 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	ks	4,000	8,57	34,28
41	722173121	Montáž plasthlinikového T-kusu Radopress pre vodu lisovaním D 32	ks	2,000	3,52	7,04
42	286220010500	T-kus RADOPRESS D 32/16/32 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	ks	2,000	13,41	26,82
43	722173151	Montáž plasthlinikového prechodu Radopress pre vodu lisovaním D 16	ks	6,000	2,31	13,86
44	286220023100	Prechod RADOPRESS D 16x1/2" vonkajší závit, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	ks	6,000	2,74	16,44
45	722173160	Montáž plasthlinikového prechodu Radopress pre vodu lisovaním D 26	ks	6,000	3,22	19,32
46	286220023600	Prechod RADOPRESS D 26x3/4" vonkajší závit, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	ks	6,000	6,18	37,08
47	722173163	Montáž plasthlinikového prechodu Radopress pre vodu lisovaním D 32	ks	8,000	3,52	28,16
48	286220023800	Prechod RADOPRESS D 32x1" vonkajší závit, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	ks	8,000	8,58	68,64
49	722173175	Montáž plasthlinikovej nástenky Radopress pre vodu lisovaním D 16	ks	2,000	2,53	5,06





# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Príloha č. 1  
Kotolňa

Kotolňa - ZTI

Objaviteľ: ÚPSVaR Banská Bystrica  
 Projektovateľ: SimKor s.r.o.  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 21. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
82	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	18,500	0,81	14,89

## 724

### Zdravotechnika - strojné vybavenie

706,56

83	724231111	Príslušenstva domácej vodárne, meracie, manometer priemer 100	súb.	1,000	45,94	45,94
84	724231151	Montáž príslušenstva domácej vodárne, meracie, teplomer priamy	súb.	1,000	54,99	54,99
85	581210000100	Tlakomerový kohút M20x1,5	ks	2,000	17,40	34,80
86	581210000200	Kondenzačná slučka zahnutá závitová STN 137530.1	ks	2,000	10,07	20,14
87	724312120	Montáž expanznej nádoby pre pitnú vodu, objem 25 l	ks	1,000	22,78	22,78
88	484620000400	Nádoba expanzná typ Refix DD s vakom 25 l, D 280 mm, v 530 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar, biela, REFLEX	ks	1,000	107,53	107,53
89	484620000500	Guľový kohút zaisťovací MK 3/4" Reflex	ks	1,000	31,28	31,28
90	724399101	Montáž úpavovne vody EZV	súb.	1,000	58,65	58,65
91	437730000600	Úpravňa vody elektromagnetická 40 EZV	ks	1,000	9,42	9,42
92	724149101	Montáž čerpadla cirkulačného DN25	ks	1,000	17,60	17,60
93	388320000600	Čerpadlo Grundfos UPS25-40 230V vrátane RP 1,33€	ks	1,000	267,84	267,84
94	421110000100	Spínacie zariadenie	ks	1,000	28,35	28,35
95	998724103	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,120	38,20	4,58
96	998724193	Strojné vybavenie, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	t	0,120	22,15	2,66

## 725

### Zdravotechnika - zariadenie predmety

76,40

97	725810811	Ventily nástenné T212 G3/4	kpl	1,000	52,79	52,79
98	725900911	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	1,000	5,57	5,57
99	103640000200	Dvierka kovové lakované 30/30	ks	1,000	16,66	16,66
100	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,030	21,99	0,66
101	998725193	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	t	0,030	23,84	0,72

## HZS

### Ostatne

793,50

102	HZS000111	Prve obhliadky expanzných nadob, Technická inšpekcia(1x TUV-25l,1xsolar,1xUK 400l	kpl	3,000	264,50	793,50
-----	-----------	---	-----	-------	--------	--------

**Celkom**

**4 370,26**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

**Dodatky časť 1**

**Bleskozvod**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

ÚPSVaR Banská Bystrica

Projektant

Zhotoviteľ

SimKor s.r.o.

Spracoval

36014354

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

21.06.2019

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	4 994,21	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	10 883,74	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	265,80				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		16 143,75	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		161,60	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

**Projektant** [Redacted]

Dátum a podpis [Redacted]

**Objednávateľ** [Redacted]

Dátum a podpis [Redacted]

**Zhotoviteľ** [Redacted]

Dátum a podpis [Redacted]

D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	16 305,35
24	DPH 20,00 % z 16 305,35	3 261,07
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>19 566,42</b>

E Prípochty a odpočty		
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Časť 1  
Zvody

Objaviteľ: ÚPSVaR Banská Bystrica

Objaviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## MATERIÁL

**4 305,47**

1	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	30,000	21,05	631,50
2	3450726400	Trubka tuha PVC 1529	m	305,000	1,50	457,50
3	1561522501	Drôt AlMgSi D 8.00mm	kg	140,000	10,81	1 513,40
4	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	Kus	15,000	2,88	43,20
5	3450938501	Rozvodka krabicová 150/150	ks	15,000	22,43	336,45
6	3540402500	HR-Pasovina 20/3	kg	30,000	1,96	58,80
7	3540404500	HR-Podpera PV 21	ks	380,000	2,59	984,20
8	3540405200	HR-Podpera PV 32	ks	25,000	1,30	32,50
9	3540406100	HR-Svorka SK	ks	65,000	0,90	58,50
10	3540406200	HR-Svorka SO	ks	8,000	1,30	10,40
11	3540407900	HR-Svorka ST 10	ks	14,000	2,62	36,68
12	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	15,000	1,55	23,25
13	3540300300	HR-Zberná tyč JP15	ks	2,000	8,45	16,90
14	3540300500	HR-Zberná tyč JP30	ks	1,000	30,29	30,29
15	3540406800	HR-Svorka SS	ks	50,000	0,49	24,50
16	3544186000	SVORKA TYC SJO1 D20MM	ks	30,000	1,58	47,40

## 21-M

## Elektromontáže

**8 714,74**

17	210010004	Rúrka ohybná elektroinstalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 29 mm	m	310,000	1,15	356,50
18	210220021	FeZn do 120 mm <sup>2</sup>	m	55,000	0,92	50,60
19	210220103	Zvodový vodič včítane podpery AlMgSi do D 10 mm,	m	900,000	4,83	4 347,00
20	210220201	Zachyt.tyč včít. upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	3,000	17,25	51,75
21	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	600,000	4,05	2 430,00
22	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika (bez vodiča a pripoj. vodiča)	ks	14,000	3,05	42,70
23	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	30,000	16,68	500,40
24	210220391	Vodivé spojenie ochrannej rúrky s vodičom, obojstran.	ks	8,000	6,90	55,20
25	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	15,000	2,05	30,75
26	HZS-001	Revízie	hod	40,000	11,50	460,00
27	M21-MV	Murárske výpomoci	%	73,540	1,15	84,57
28	M21-PM	Podružný materiál	%	38,790	3,45	133,83
29	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	74,540	2,30	171,44

## HSV

## Práce a dodávky HSV

**2 857,74**

### 1

### Zemné práce

**624,60**

30	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m <sup>2</sup> asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t 1 zemnenie - 4/0,5/0,3 m	m <sup>2</sup>	18,000	2,80	50,40
----	-----------	---	----------------	--------	------	-------

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Podatky časť 1  
Bleskozvod

Objednávateľ: ÚPSVaR Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
(4*0,3)*15						
31	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m <sup>2</sup>	18,000	31,90	574,20
<b>5 Komunikácie</b>						<b>599,04</b>
32	581150115,1	Kryt cementobetónový cestných komunikácií - dobetonovanie plochy	m <sup>2</sup>	18,000	33,28	599,04
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>1 214,10</b>
33	919735122	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	60,000	8,94	536,40
4*15						
34	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,764	11,42	122,92
35	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	376,740	0,39	146,93
36	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,764	7,81	84,07
37	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	172,224	0,88	151,56
38	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	10,764	16,00	172,22
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>420,00</b>
39	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	13,483	31,15	420,00
<b>M Práce a dodávky M</b>						<b>265,80</b>
<b>46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach</b>						<b>265,80</b>
40	460200133	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	60,000	3,21	192,60
4 m jedna ryha, 15 kusov rýh 4*15						
41	460560133	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	60,000	1,22	73,20
<b>HZS Hodinové zúčtovacie sadzby</b>						<b>161,60</b>
42	HZS000113	Demontáž existujúceho bleskozvodu	hod	10,000	16,16	161,60

**Celkom**

**16 305,35**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Právny názov objektu

**Dodatky časť 1**

**Nový podhľad v chodbách kancelárskych priestorov 2.np-8.np**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

ÚPSVaR Banská Bystrica

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

SimKor s.r.o.

36014354

Rozpočet číslo

Dňa

CPV


CPA


### Merné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00


### Rozpočtové náklady \ EUR


A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	6 636,25	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	4 992,88	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	11 629,13	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00


**Projektant** 

Dátum a podpis 


**Objednávateľ** 

Dátum a podpis 

**Zhotoviteľ** 

Dátum a podpis 

D Celkové náklady	
23 Súčet 7, 12, 19-22	11 629,13
24 DPH 20,00 % z 11 629,13	2 325,83
<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>13 954,96</b>

E Prípochty a odpočty	
26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kízavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + - 	0,00

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Práčky časť 1

Nový podhľad v chodbách kancelárskych priestorov 2.np-8.np

Jednávateľ: ÚPSVaR Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**PSV Práce a dodávky PSV 11 629,13**

**763 Konštrukcie - drevostavby 11 400,06**

1	763135010	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano biela	m2	275,940	33,19	9 158,45
2	763138210	Podhľad SDK RB 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	89,830	22,71	2 040,04
3	998763406	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky od 24 do 52 m	%	111,985	1,80	201,57

**783 Nátery 229,07**

4	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	89,830	2,55	229,07
---	-----------	--	----	--------	------	--------

**Celkom 11 629,13**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Objav stavby  
Názov objektu

**Dodatky časť 1**  
**Odstránenie podhľadov 1.np**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

ÚPSVaR Banská Bystrica

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

21.06.2019

CPV

CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS
2	Montáž	817,16	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky
4	Montáž	1 135,73	11	0,00	16 Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	1 952,89	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady

**Projektant** [Redacted]

Dátum a podpis [Redacted]

**Objednávateľ** [Redacted]

Dátum a podpis [Redacted]

**Zhotoviteľ** [Redacted]

Dátum a podpis [Redacted]

D Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22
1 952,89	
24	DPH 20,00 % z 1 952,89
390,58	
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
<b>2 343,47</b>	

E Prípochty a odpochty	
26	Dodávky zadávateľa
0,00	
27	Kízavá doložka
0,00	
28	Zvýhodnenie +- [Redacted]
0,00	



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

stavba: Dodatky časť 1

Objekt: Odstránenie podhľadov 1.np

Objednávateľ: ÚPSVaR Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

<b>HSV</b>		<b>Ostatné práce</b>	<b>817,16</b>			
1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	11,558	7,74	89,46
2	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,558	11,42	131,99
3	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	404,530	0,39	157,77
4	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,558	7,81	90,27
5	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	184,928	0,88	162,74
6	979089012	Poplatok za skladovanie-netriedený odpad	t	11,558	16,00	184,93

## PSV

## Práce a dodávky PSV

**1 135,73**

<b>763</b>		<b>Konštrukcie - drevostavby</b>	<b>1 135,73</b>			
7	763139532	Demontáž podhľadu na podlaží 1.np , -0,03460t z dôvodu VZT a kúrenia časti 19m2 kazetové stropy	m2	334,037	3,40	1 135,73
		40,10		40,100		
		20,38		20,380		
		23,4		23,400		
		102,9		102,900		
		15,25		15,250		
		15,8		15,800		
		12,25		12,250		
		8,75		8,750		
		8,1		8,100		
		19		19,000		
		Medzisúčet		265,930		
		1.16, 1.14 z časti 3,5 m2 plný SDK		1,960		
		1,96		3,500		
		3,5		5,460		
		Medzisúčet				
		1.07, 1.24, 1.23, 1.26, 1.27, 1.29, 3.32 z časti		62,647		
		3,6+7,18+9,28+4,78+4,78+9,37+19,714*1,2		62,647		
		Medzisúčet		334,037		
		Súčet				

**Celkom**

**1 952,89**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Dodatky časť1

JKSO

Názov objektu

Doplnenie vonkajšie dvere

EČO

Miesto

Objednávateľ

ÚPSVaR Banská Bystrica

IČO

IČ DPH

Projektant

Zhotoviteľ

SimKor s.r.o.

36014354

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	1 563,67	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	13,68	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		1 577,35	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

## D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 577,35
24	DPH 20,00 % z 1 577,35	315,47
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>1 892,82</b>

## E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Objednávateľ: **Dodatky časť1**  
 Objekt: **Doplnenie vonkajšie dvere**

Objednávateľ: ÚPSVaR Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**D1 Výplne 1 537,43**

**D4 Konštrukcie doplnkové kovové 1 537,43**

1	767995257	Montáž a dodávka hliníkové dvere presklené dvojkridlové s otv.dvernými krídlami 1460x2210mm RAL 7009 , trojsklo, protisnečná ochrana Stopray Vision, pásy, začistenie špaliet	ks	1,000	1 523,75	1 523,75
2	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	15,200	0,90	13,68

**HSV Práce a dodávky HSV 39,92**

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 39,92**

3	968081116	Demontáž dverí pôvodných vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	7,400	4,48	33,15
4	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,089	7,74	0,69
5	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,089	5,43	0,48
6	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,089	11,42	1,02
7	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,115	0,39	1,21
8	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,089	7,81	0,70
9	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,424	0,88	1,25
10	979089012	Poplatok za skladovanie-netriedený odpad	t	0,089	16,00	1,42

**Celkom 1 577,35**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

**Dodatky časť I**

Názov objektu

**Doteplenie rímsy**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

ÚPSVaR Banská Bystrica

Projektant

Zhotoviteľ

SimKor s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV




CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 128,44	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 279,19	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 24,85	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 36,66	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 469,14	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

**Projektant**  
  
 Dátum a podpis  
**Objednávateľ**  
  
 Dátum a podpis  
**Zhotoviteľ**  
  
 Dátum a podpis

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	469,14
	DPH 20,00 % z 469,14	93,83
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>562,97</b>
E	Prípochty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Objekt: Dodatky časť I  
 Objekt: Doteplenie rímsy

Objednávateľ: UPSVaR Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 28. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 407,63**

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 407,63**

11	625251231,30	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (biely EPS-F)	m2	8,585	33,06	283,82
----	--------------	--	----	-------	-------	--------

predný + spodný okraj na dĺžke 14,5 m

$(0,03+0,17+0,03+0,35)*14,5$

8,410

bočné okraje

$(0,03+0,17+0,03)*(0,03+0,35)*2$

0,175

Súčet

8,585

12	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikónová, škrabaná, hr. 2 mm ,so samočistiacim povrchom	m2	9,020	12,27	110,68
----	-----------	---	----	-------	-------	--------

všetky strany okrem vrchnej

$(0,35+0,03+0,03+0,17+0,03)*14,5$

8,845

$(0,35+0,03)*(0,03+0,17+0,03)*2$

0,175

Súčet

9,020

13	622466114	Príprava vonkajšieho podkladu stien-penetrácia	m2	9,020	1,35	12,18
----	-----------	--	----	-------	------	-------

14	999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	0,095	10,00	0,95
----	-----------	---	---	-------	-------	------

**PSV Práce a dodávky PSV 61,51**

**713 Izolácie tepelné 61,51**

15	713170120	Montáž spádového klínu z EPS na balkóny a terasy lepením - na rímsu	m2	5,510	8,41	46,34
----	-----------	---	----	-------	------	-------

$14,5*(0,35+0,03)$

5,510

16	283720001500R	Spádová doska EPS	m2	5,750	2,50	14,38
----	---------------	-------------------	----	-------	------	-------

5,63725490196078 \* 1,02

5,750

17	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,607	1,30	0,79
----	-----------	---	---	-------	------	------

**Celkom 469,14**