

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)  
(ďalej v texte len „Zmluva“)

### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Názov organizácie: **Národný ústav detských chorôb**  
Sídlo organizácie: Limbová 1, 833 40 Bratislava  
Štatutárny orgán: doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH, generálny riaditeľ  
Ing. Pavel Petřík, ekonomický riaditeľ  
IČO: 00 607 231  
DIČ: 2020848368  
IČ DPH: SK 2020848368  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
Zriadený: Zriaďovacou listinou zo dňa 18.12.1990 č. j. 1841/1990-A/III-2 s účinnosťou od 1.1.1991 v znení neskorších rozhodnutí

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Názov: **R + S Service s. r. o.**  
Sídlo: Košická 58, 821 08 Bratislava  
Štatutárny orgán: Ing. Vojtech Stanek, konateľ  
Ing. Adrián Ružinský, konateľ  
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, ods.: Sro., vl č.: 54341/B  
IČO: 44 364 261  
DIČ: 2022675424  
IČ DPH: SK 2022675424  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito ako „Zmluvné strana“.

### Článok II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo s názvom **Modernizácia pracovísk sonografie, odd. rádiológie NÚDCH, blok B, 1. NP**, tak ako je špecifikované v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).
- 2.2 Rozsah Diela:
- A. Stavebné úpravy v rámci udržiavacích prác budú zohľadňovať dispozície priestorov a statický systém stavby. Dispozícia sa nebude výrazne meniť, predeľovacími konštrukciami sa vytvoria dve pracoviská sonografie. Stavebné práce s tým súvisiace sa budú týkať úpravy povrchov, výmeny podláh, výmeny vyplňovacích konštrukcií a nového systému vetrania a úpravy teploty vzduchu. Predmetom diela je taktiež výmena elektroinštalácie a prvkov osvetlenia, výmena zariadení predmetov v sociálnom zázemí pre personál.
- B. Priestory ktoré sú predmetom rekonštrukcie:
- šatňa (prezliekareň pacienti) 1,
  - pracovisko sonografie 1,
  - vstup zdravotnícky personál,
  - šatňa (prezliekareň pacienti) 2,
  - pracovisko sonografie 2,
  - sociálne zariadenie.

### 2.3. Požadovaná úroveň a rozsah spracovania:

2.3.1. Stavebné práce a dodanie vybavenia do priestorov pracovísk sonografie bude v rozsahu, ktorý je určený projektovou dokumentáciou pre realizáciu stavby, ktorá bola odovzdaná NÚDCH a návrhom výtvarného diela študentov Vysokiej školy výtvarných umení;

2.3.2. Zhotoviteľ vypracuje podrobný postup realizácie najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy, zohľadňujúc požiadavky Objednávateľa, stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a stanoviská vlastníkov a správcov výstavbou dotknutých inžinierskych sietí. Realizácia bude prebiehať v zmysle požiadaviek Všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a podľa podmienok stavebníka tak, aby nenarušila funkčnú prevádzku areálu Objednávateľa;

2.3.3. Dielo bude spočívať najmä v nasledovných hlavných činnostiach:

- 2.3.3.1. búracie práce;
- 2.3.3.2. stavebné úpravy objektu;
- 2.3.3.3. montáž technológie a prepojenie médií;
- 2.3.3.4. montáž výtvarného diela;

**2.3.4. Dielo sa bude realizovať komplexne a v jednej etape.**

2.4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k Dielu boli vyhotovené v súlade s riadnym sa oboznámením s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Diela vzniknúť. Zároveň potvrdzuje, že je plne oboznámený so svojimi povinnosťami a špecifickými požiadavkami Objednávateľa, ktorý je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

2.5. Lokalizácia: Komplex budov v správe Objednávateľa, blok B, 1. NP, Limbová ulica 1, Bratislava.

2.6. Poskytnuté podklady:

- Zadanie užívateľa;
- Sken pôvodnej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie z roku 1983;
- Projektová dokumentácia „Modernizácia pracovísk sonografie, odd. rádiológie“, ktorú vypracovala spoločnosť Ateliér domova spol. s r. o.

### **Článok III. KVALITA DIELA**

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Dielo riadne a včas, bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu užívaniu.

3.2 Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, STN, v súlade s projektovou dokumentáciou pri realizácii stavby a ostatnými dokumentmi vyhotovenými v súvislosti s Dielom a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v úplnom znení zákona č. 314/2004 Z. z., technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a technické požiadavky na použitie v zdravotníckom zariadení. Pri výbere materiálov a výkone prác musí zohľadňovať aj skutočnosť, že Objednávateľ je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

3.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, ako aj so skutkovým stavom priestorov, ktorých sa realizácia Diela týka a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.

3.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie realizácie a samotnú realizáciu kompletného Diela.

- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

#### **Článok IV. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY**

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy **57.483,15 EUR bez DPH** (ďalej len „Cena za Dielo“).

Pri Cene za Dielo sa uplatní režim prenosu daňovej povinnosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať Cenu za Dielo po dodaní celého Diela bez väd a nedorobkov, čo bude potvrdené písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela bez väd. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený po dodaní celého Diela vystaviť faktúru v maximálnej hodnote 95 % z celkovej ceny Diela. 5 % je oprávnený Zhotoviteľ fakturovať po vyhotovení správy z kontroly skúšobnej prevádzky po šiestich mesiacoch po protokolárnom odovzdaní Diela bez väd. Prílohou faktúry budú podrobné zápisy dodaných tovarov a vykonaných prác za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a odsúhlasené technickým dozorom a zástupcom Objednávateľa.

- 4.3 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohe č. 3 tejto Zmluvy – **rozpočet**. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že príloha určujúca Cenu za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

- 4.4 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia miesta výkonu Diela, pomocných konštrukcií (lešenia, lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.

- 4.5 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. jej jednotlivé časti, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou.

- 4.6 Faktúra je splatná do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.

- 4.7 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:

- a) číslo Zmluvy,
- b) prílohou faktúry bude súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku, počet jednotiek, celková cena.

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť znova odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

- 4.8 Cenu za Diela dohodnutú v Zmluve bude možné meniť, resp. Zmluvu akokoľvek upravovať iba v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky voči Objednávateľovi podľa § 524 Občianskeho zákonníka plynúce z tejto zmluvy alebo súvisiace s touto zmluvou na tretí subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, na základe ktorého Zhotoviteľ postúpi svoje pohľadávky bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa na

tretiu osobu, je neplatný. Akýkoľvek súhlas Objednávateľa s postúpením pohľadávok je platný iba v prípade, ak naň bol udelený predchádzajúci súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.

## **Článok V. ČAS PLNENIA**

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na začatie výkonu diela podľa Zmluvy. Nedodržanie uvedeného termínu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 5.2 Dodržiavanie termínu podľa bodu 5.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 5.3 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy. Uhradením náhrady škody nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu.
- 5.4 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, útok), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje technický dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 5.5 O primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
- 5.6 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 5.7 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 5.8 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.

## **Článok VI. MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY**

Miestom plnenia predmetu Zmluvy je Komplex budov v správe Objednávateľa – Rádiologické oddelenie, blok B, 1. NP, Limbová ulica 1, Bratislava, Limbová ulica, Bratislava.

## **Článok VII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN**

- 7.1 Práva a povinnosti Objednávateľa

- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nespĺní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje technický dozor na základe výzvy niektorej zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého zmluvnými stranami.
- c) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. IV., bod 4.1.

## 7.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy;
- b) Zhotoviteľ je povinný **jednotlivé riešenia vopred skonzultovať s vopred určeným zamestnancom Objednávateľa** a to podľa odborného zamerania riešenia (napríklad nemocničný epidemiológ a hygienik, vedenie PTO);
- c) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov (ak ich využije) spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.4. tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesmie zmeniť subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr 5 pracovných dní, ktoré predchádzajú dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľ Zhotoviteľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné:
  - podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh na zmenu,
  - navrhovaného subdodávateľa,
  - predmety subdodávok,
  - doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa podmienky podľa zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- d) Všetci pracovníci Zhotoviteľa, ako aj všetci pracovníci jeho subdodávateľov vykonávajúci činnosti v priestoroch NÚDCH budú dodržiavať hygienicko - epidemiologický režim, ktorý bude zameraný na dodržiavanie opatrení zabezpečujúcich prevenciu vzniku a šírenia mikroorganizmov vyvolávajúcich nešpecifické nozokomiálne nákazy;
- e) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávateľa alebo ich zamestnanci a pracovníci dodržiavali zákaz fajčenia v celom priestore Objednávateľa;
- f) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávateľa alebo ich zamestnanci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy;
- g) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Odpady je Zhotoviteľ v priestoroch Objednávateľa povinný prenášať v uzavretých vreciach alebo nádobách, aby sa zabránilo prašnosti;
- h) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zákaz pohybu v priestoroch Objednávateľa mimo miesta výkonu práce a prístupových trás;
- i) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;

- j) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
- k) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
- l) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
- m) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
- n) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa jeho zamestnanci riadili predpismi v oblasti ochrany pred požiarom vydanými Objednávateľom, najmä požiarными poplachovými smernicami a požiarным evakuačným plánom;
- o) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- p) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.
- q) Zhotoviteľ berie na vedomie, že práce sa budú vykonávať za plnej prevádzky Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný v každom prípade postupovať tak, aby nebola ohrozená plynulá prevádzka Objednávateľa a nebolo ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
- r) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby mali jeho pracovníci primeraný pracovný odev a obuv, kde bude zreteľné označenie Zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo nevpustiť pracovníka, ktorého odev nebude spĺňať uvedené. Taktiež si vyhradzuje právo nevpustiť pracovníka alebo vykázať z priestorov Objednávateľa pracovníka, ktorý by vzhľadom na svoj zdravotný stav, stav odevu alebo správanie mohol ohroziť prostredie zdravotníckeho zariadenia. Uvedené nevpustenie alebo vykázanie pracovníka bude považované za prekážku na strane Zhotoviteľa a nemá vplyv na harmonogram prác a stanovené termíny.
- s) Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vzťahu k svojim zamestnancom dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov, a to najmä zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- t) Komunikačné koridory do iných podlaží musia zachované počas celej doby realizácie Diela;
- u) Pri rekonštrukcii stúpačiek a rozvodov zasahujúcich do iných podlaží je potrebné zabezpečiť bezpečné oddelenie potrebných manipulačných priestorov od ostatných funkčných priestorov pevnými bezpečnostnými stenovými konštrukciami s uzatvárateľnými a uzamykateľnými prístupmi;
- v) Všetky priestory realizácie Diela budú počas celej doby oddelené od funkčných priestorov predsadenou SDK stenou na plnú výšku až po stropnú konštrukciu tak, aby sa zabránilo šíreniu pachu, hluku a iných škodlivým do funkčných priestorov, opatrenou uzamykateľnými dverami pre zabránenie kolízie

s pacientami alebo zamestnancami Objednávateľa. Predstenu sa Zhotoviteľ zaväzuje umiestniť tak, aby nebránila súvislému prechodu k ostatným funkčným prevádzkam, vyšetrovniam alebo izbám, v manipulačnej šírke minimálne 1200 – 1400 mm (resp. podľa podmienok stanovených Objednávateľom) a aby nebránila úniku osôb.

- w) Na transport materiálu a sute sa vytvorí koridor ku komunikačnému jadru smerom von z budovy.
- x) Zhotoviteľ je povinný vypracovať **skúšobný plán a plán užívania verejnej práce podľa zákona o verejných prácach**.
- y) Čas vykonávania prác musí zodpovedať VZN mestskej časti Bratislava – Nové Mesto ako aj skutočnosti, že Objednávateľ je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. **Čas vykonávania prác obmedzuje Objednávateľ nasledovne:**
- Hlučné práce a doprava materiálu v pracovných dňoch od 08:00 do 15:00 hod.
  - Ostatné nehučné stavebné práce v pracovných dňoch od 07:00 do 20:00 hod.
  - V sobotu od 07:00 do 19:00 hod.
  - V dňoch pracovného pokoja platí zákaz vykonávať stavebné práce.
- 7.3 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, vzniká Zhotoviteľovi nárok na úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 7.4 Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 7.5 Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

### **Článok VIII. Technický dozor a stavebný denník**

- 8.1 Objednávateľ poveril vykonávaním funkcie Technického dozoru Objednávateľa:
- 8.2 Technický dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle stavebného zákona zodpovednosť za riadne prevedenie Diela.
- 8.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy:
- 8.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe počas výkonu Diela, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá zákon č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a pokyny technického dozoru predložené technickým dozorum pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Technický dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať technický dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 8.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasie, rozsahu a spôsobe vykonávaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú

sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k Dielu.

#### **Článok IX.** **Odobzdanie a prevzatie Diela**

- 9.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu.
- 9.2 Objednávateľ prevezme Dielo od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami zmluvných strán a technickým dozorom.
- 9.3 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 9.4 Pripravenosť Diela na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 9.5 tohto článku Zmluvy.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť častí Diela najmä:
  - a) Kópiu Stavebného denníka,
  - b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
  - c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
  - d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
  - e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
  - f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
  - g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
  - h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
  - i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela,
  - j) plán a plán užívania verejnej práce podľa zákona o verejných prácach.
- 9.6 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 9.5 pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.
- 9.7 Ak pri odovzdaní a prevzatí častí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.
- 9.8 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania častí Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 9.9 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok X.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 9.10 Zástupca Objednávateľa sa v dohodnutých časoch zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. jeho častí, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 9.11 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

#### **Článok X.** **ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU**



- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané s súlade ustanovením článku III. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v trvaní **24 mesiacov a na stavebnú časť diela 60 mesiacov** v súlade s ustanoveniami § 12 ods. 1 písmeno b) bod 4 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po mesiaci, kedy došlo k odovzdaniu diela bez väd alebo k odstráneniu väd uvedených v preberacom protokole.
- 10.2 Plnenie má vady ak:
- 10.2.1 nie je dodané v dohodnutej kvalite,
  - 10.2.2 vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 10.3 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 10.4 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bez zbytočného dokladu po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do troch dní od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 5 dní odo dňa jej oznámenia, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 10.5 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných väd. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu zmluvy oznámené mu objednávatelom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je objednávateľ povinný umožniť zhotoviteľovi vstup do priestorov objednávatel'a.
- 10.6 Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd doručením reklamácie.
- 10.7 Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 10.8 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľ'a.
- 10.9 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 10.10 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 10.11 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 10.12 Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľ'a za prítomnosti Zhotoviteľ'a a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
- 10.13 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

## **Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU**

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

## **Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV**

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
  - 13.1.1 Za nedodržanie termínu dokončenia Diela zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
  - 13.1.2 Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
  - 13.1.3 V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 7.2 písmeno f) a g) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
  - 13.1.4 Za porušenie inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 100,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
  - 13.1.5 V prípade porušenia povinnosti podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluvnú pokutu v sume udelenej sankcie podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmenej však v sume 5.000,00 EUR za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie.
  - 13.1.6 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov alebo bodu 7.2.c) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ má právo:
    - odstúpiť od zmluvy
    - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z Ceny za Dielo za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
- 13.2 Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto článku Zmluvy alebo v iných ustanoveniach tejto Zmluvy sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia si zmluvnej pokuty Objednávateľom, pokiaľ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovujú inak.
- 13.3 Odstúpenie od Zmluvy neznamena zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 13.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od zmluvy.

## **Článok XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA**

14.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia, ktoré majú význam pre trvanie zmluvného vzťahu alebo, ktorými sú uplatňované sankcie budú zasielané doporučeným listom, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotoviteľa:

a)

za Objednávateľa:

a)

14.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.

14.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

#### **Článok XV.**

#### **TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU**

15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.

15.2 Platnosť tejto zmluvy sa skončí aj:

15.2.1 Písomnou dohodou oboch zmluvných strán;

15.2.2 Odstúpením od zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť zaslaním písomného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. V súvislosti s odstúpením od tejto Zmluvy sa zmluvné strany odchyľne od ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka dohodli, že po odstúpení od nej niektorou zmluvnou stranou, sa plnenie, poskytnuté na jej základe jednou zmluvnou stranou a prijaté druhou zmluvnou stranou, nebude vracaf.

15.3 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:

- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ Zhotoviteľom v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
- b) opakované porušenie záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
- c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa na viac ako 30 dní;
- d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
- e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
- f) omeškanie s odovzdaním Diela o viac ako 30 dní;
- g) porušenie bodu 7.2.c) Zmluvy,
- h) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy.

- 15.4 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 15.5 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

## **Článok XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 15.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 15.2 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:
- a) Príloha 1 – projektová dokumentácia a technická správa
  - b) Príloha 2 – výkaz výmer
  - c) Príloha 3 - rozpočet
  - d) Príloha 4 – zoznam subdodávateľov
  - e) Príloha 5 – hygienicko – epidemiologický režim
- 15.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
- 15.4 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku k Zmluve.
- 15.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

Za Objednávateľa:

V Bratislave, dňa 02.11.2019  
MUDr. Zluzava Lulušová Stiežencová, MPH  
diteľ NÚDCH

.....  
**Národný ústav detských chorôb**  
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH  
generálny riaditeľ

.....  
**Národný ústav detských chorôb Bratislava**  
Ing. Pavel Petrik  
ekonomický riaditeľ

Za zhotoviteľa

V Bratislave dňa 02.11.2019

.....  
**R + S Service s. r. o.**  
Ing. Adrián Ružinský, konateľ

.....  
**R + S Service s. r. o.**  
Ing. Vojtech Stanek, konateľ

**R+S Service, s.r.o.**  
Košická 58, 821 08 Bratislava  
IČO: 44364261  
IČ DPH: SK 2022675424

## Technická špecifikácia predmetu zákazky

### I. Predmet zákazky:

**Modernizácia pracovísk sonografie, odd. rádiológie NÚDCH Bratislava, blok B/1.n.p., Limbová 1, Bratislava**

### II. Rozsah

Zámerom modernizácie existujúcich priestorov pracovísk sonografie.

Stavebné úpravy v rámci udržiavacích prác budú zohľadňovať dispozície priestorov a statický systém stavby. Dispozícia sa nebude výrazne meniť, predeľovacími konštrukciami sa vytvoria dve pracoviská sonografie. Stavebné práce s tým súvisiace sa budú týkať úpravou povrchov výmenou podláh, výmenou výplňových konštrukcii a nového systému vetrania a úpravy teploty vzduchu. Výmena elektroinštalácie a prvkov osvetlenia, taktiež výmena zariadení predmetov v sociálnom zázemí pre personál bude tiež predmetom rekonštrukcie.

Priestory ktoré sú predmetom rekonštrukcie:

- šatňa (prezliekareň pacienti) 1
- pracovisko sonografie 1
- vstup zdravotnícky personál
- šatňa (prezliekareň pacienti) 2
- pracovisko sonografie 2
- sociálne zariadenie

### III. Požadovaná úroveň a rozsah spracovania

Stavebné práce na modernizácii priestorov a dodanie vybavenia do priestorov pracovísk sonografie v NÚDCH Bratislava bude v rozsahu, ktorý je určený projektovou dokumentáciou pre realizáciu stavby, ktorý bo odovzdaný na PTO, NÚDCH 05/2019 a návrhom výtvarného diela zo strany študentov VŠVU.

Podrobný postup realizácie objektov navrhovanej objektovej skladby bude vypracovaný budúcim dodávateľom stavby, zohľadňujúc požiadavky investora stavby, stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a stanoviská majiteľov a správcov výstavbou dotknutých inžinierskych sietí. Realizácia bude prebiehať v zmysle požiadaviek a Všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, Vinohrady a podľa podmienok stavebníka tak, aby nenarušila funkčnú prevádzku areálu nemocnice.

Výstavba bude nasledujúcich v hlavných činnostiach:

- búracie práce
- stavebné úpravy objektu
- montáž technológie a pripojenie médií
- montáž výtvarného diela

Vzhľadom na zabezpečenie nepretržitej plynulej prevádzky nemocnice, s dôrazom na rýchlosť výstavby a najnižšiu mieru vplyvu na funkčné časti budovy je predbežne navrhovaný nasledovný postup rekonštrukcie:

- Priestory pracovísk sonografie sa budú rekonštruovať komplexne a v jednej etape.
- Komunikačné koridory do iných podlaží musia ostať zachované počas celej doby rekonštrukcie.
- Pri rekonštrukcii stúpačiek a rozvodov zasahujúcich do iných podlaží je potrebné zabezpečiť bezpečné oddelenie potrebných manipulačných priestorov od ostatných funkčných priestorov nemocnice pevnými bezpečnými stenovými konštrukciami s uzatvárateľnými a uzamykateľnými prístupmi.
- Všetky priestory realizácie budú počas celej doby od funkčných priestorov oddelené predsadenou SDK stenou na plnú výšku až po stropnú konštrukciu tak, aby sa zabránilo šíreniu prachu, hluku a iných škodlivín do funkčných priestorov, opatrenou uzamykateľnými

dverami pre zabránenie kolízie s pacientmi alebo pracovníkmi objektu. Predstenu je potrebné v komunikácii umiestniť tak, aby nebránila súvislému prechodu k ostatným funkčným prevádzkam, vyšetrovniam alebo izbám, v manipulačnej šírke min. 1200-1400mm (resp. podľa podmienok stanovených investorom) a nebránila úniku osôb.

- Pre transport materiálu a sute sa vytvorí koridor ku komunikačnému jadru smerom von z budovy.
  
- Zo strany budúceho dodávateľa stavebných prác budú prebiehať podľa vopred stanovených podmienok investora vzhľadom na charakter prevádzky nasledovne:
  - hlučné práce a doprava materiálu v pracovných dňoch najviac od 08:00 do 15:00 hod.
  - ostatné nehučné stavebné práce v pracovných dňoch najviac od 07:00 do 20:00 hod.
  - v sobotu najviac 07:00 do 19:00 hod.
  - vo sviatok a v ostatných dňoch pracovného pokoja nepracovať.

Predpokladaná lehota výstavby je 1 mesiac. Termín zahájenia výstavby je podmienený výberovým konaním zo strany investora.

#### IV. Lokalizácia

Riešené priestory sa nachádzajú v komplexe budov Národného ústavu detských chorôb, v bloku B na 1. n.p. Ide o existujúce priestory pracovísk sonografie na oddelení RTG.

##### I. Podklady

- Zadanie užívateľa
- Sken pôvodnej PD pre stavebné povolenie z roku 1983
- Projektová dokumentácia „Modernizácia pracovísk Sonografie, odd. Rádiológie“, vypracoval: Atelier Domova spol. s.r.o., 05-2019

Predpokladaný termín vyhotovenia : 60 dní od podpisu zmluvy/vystavenia objednávky

V Bratislave 7.6.2019

Vypracoval:

Krycí list rozpočtu v EUR

|  |            |                               |                               |                  |          |                                  |      |            |   |                                    |           |           |
|--|------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|----------|----------------------------------|------|------------|---|------------------------------------|-----------|-----------|
| Stavba Modernizácia pracovísk Sonografie NÚDCH BA, blok B 1 NP |            |                               |                               |                  |          | Miesto: Bratislava               |      | Rozpočet:  |   |                                    |           |           |
|  |            |                               |                               |                  |          | JKSO                             |      | Spracovať: |   |                                    |           |           |
|  |            |                               |                               |                  |          | Dňa 23.05.2019                   |      | Zmluva č.: |   |                                    |           |           |
| Odberateľ:   |            | Národný ústav detských chorôb |                               |                  |          | IČO                              |      | DIČ:       | IČ DPH:                                 |                                    |           |           |
| Dodávateľ:   |            |                               |                               |                  |          | IČO                              |      | DIČ:       | IČ DPH:                                 |                                    |           |           |
| Projektant:  |            | Atelier Domova                |                               |                  |          | IČO                              |      | DIČ:       | IČ DPH:                                 |                                    |           |           |
|  |            |                               |                               |                  |          | 0                                |      | 0          |   |                                    |           |           |
|  |            |                               |                               |                  |          | 0                                |      | 0          |   |                                    |           |           |
| <b>A</b>   | <b>ZRN</b> | <b>Konštrukcie</b>            | <b>Špecifikovaný materiál</b> | <b>Spolu ZRN</b> | <b>B</b> | <b>IN - Individuálne náklady</b> |      | <b>C</b>   | <b>NUS - náklady umiestnenia stavby</b> |                                    |           |           |
| 1  | HSV.       | 6 410,01                      | 65,28                         | 6 475,29         | 6        | Práce nadčas                     | 0,00 | 11         | Zariadenie staveniska                   | 0,00                               |           |           |
| 2  | PSV        | 10 240,53                     | 2 445,26                      | 12 685,79        | 7        | Murárske výpomocce               | 0,00 | 12         | Prevádzkové vplyvy                      | 0,00                               |           |           |
| 3  | MCE.       | 38 322,07                     | 0,00                          | 38 322,07        | 8        | Bez pevnej podlahy               | 0,00 | 13         | Stážené podmienky                       | 0,00                               |           |           |
| 4  | Iné        |                               |                               | 0,00             | 9        |                                  | 0,00 | 14         |   | 0,00                               |           |           |
| 5  | Súčet.     | 54 972,61                     | 2 510,54                      | 57 483,15        | 10       | Súčet riadkov 6 až 9:            | 0,00 | 15         | Súčet riadkov 11 až 14                  | 0,00                               |           |           |
| projektant, rozpočtár, cenár                                   |            |                               |                               |                  |          | dodávateľ, zhotoviteľ            |      | <b>D</b>   |   | <b>ON - ostatné náklady</b>        |           |           |
| dátum  |            | podpis                        |                               |                  |          |                                  |      | 16         |   | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | 0,00      |           |
| pečiatka   |            |                               |                               |                  |          | dátum                            |      | 17         |   | Inžinierska činnosť                | 0,00      |           |
|  |            |                               |                               |                  |          | podpis:                          |      | 18         |   | Projektové práce                   | 0,00      |           |
|  |            |                               |                               |                  |          | pečiatka:                        |      | 19         |   |                                    | 0,00      |           |
| odberateľ, obstarávateľ  |            |                               |                               |                  |          |                                  |      | 20         |   | Súčet riadkov 16 až 19             | 0,00      |           |
| dátum:   |            | podpis:                       |                               |                  |          |                                  |      | <b>E</b>   |   | <b>Celkové náklady</b>             |           |           |
| pečiatka   |            |                               |                               |                  |          |                                  |      | 21         |   | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:      | 57 483,15 |           |
|  |            |                               |                               |                  |          |                                  |      | 22         |   | DPH 20% z:                         | 57 483,15 | 11 496,63 |
|  |            |                               |                               |                  |          |                                  |      | 23         |   | DPH 0% z:                          | 0,00      | 0,00      |
|  |            |                               |                               |                  |          |                                  |      | 24         |   | Súčet riadkov 21 až 23:            | 68 979,78 |           |
|  |            |                               |                               |                  |          |                                  |      | <b>F</b>   |   | <b>Odpočít - pripočít</b>          | 0         |           |

R+S Service s.r.o.

Koše

IČ DPH: SK 2022675424

Odberateľ: Národný ústav detských chorôb

Projektant: Atelier Domova

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 23.05.2019

Stavba : Modernizácia pracovísk Sonografie NÚDCH BA, blok B 1.NP

Danken s. r. o

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

| Popis položky, stavebného diela, remesla  | Konštrukcie      | Špecifikovaný materiál | Spolu            | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách | Nh             |
|---|------------------|------------------------|------------------|-------------------|--------------|----------------|
|   |                  |                        |                  | Spolu             | Spolu        | Spolu          |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE        | 91,07            | 65,28                  | 156,35           | 0,19946           | 0,000        | 3,649          |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE      | 2 489,85         | 0,00                   | 2 489,85         | 5,26142           | 0,000        | 116,170        |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE           | 3 829,09         | 0,00                   | 3 829,09         | 0,11960           | 5,818        | 100,923        |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:                | 6 410,01         | 65,28                  | 6 475,29         | 5,58049           | 5,818        | 220,742        |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti      | 52,92            | 0,00                   | 52,92            | 0,00740           | 0,000        | 0,424          |
| 725 - Zariaďovacie predmety               | 287,50           | 414,23                 | 563,37           | 0,04597           | 0,021        | 7,286          |
| 735 - Vykurovacie telesá                  | 56,32            | 0,00                   | 56,32            | 0,00012           | 0,046        | 0,471          |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby           | 3 607,64         | 0,00                   | 3 607,64         | 0,46270           | 0,000        | 64,533         |
| 766 - Konštrukcie stolárske               | 2 614,20         | 0,00                   | 2 614,20         | 0,00000           | 1,760        | 22,420         |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | 1 221,75         | 0,00                   | 1 221,75         | 0,01000           | 0,536        | 47,986         |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických       | 29,20            | 20,70                  | 49,90            | 0,06883           | 0,000        | 0,672          |
| 775 - Podlahy vlysové a parketové         | 133,85           | 0,00                   | 133,85           | 0,00000           | 0,396        | 4,554          |
| 776 - Podlahy povlakové                   | 883,57           | 1 731,77               | 2 615,34         | 0,18399           | 0,035        | 26,103         |
| 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek      | 353,47           | 278,56                 | 632,03           | 0,30375           | 0,000        | 19,600         |
| 784 - Maľby                               | 1 000,11         | 0,00                   | 1 000,11         | 0,99480           | 0,000        | 44,512         |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                | 10 240,53        | 2 445,26               | 12 547,43        | 1,18224           | 2,795        | 238,561        |
| M21 - 155 Elektromontáže                  | 24 533,44        | 0,00                   | 24 533,44        | 0,00000           | 0,000        | 0,000          |
| M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarň  | 13 788,63        | 0,00                   | 13 788,63        | 0,00000           | 0,000        | 4,000          |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu:                  | 38 322,07        | 0,00                   | 38 322,07        | 0,00000           | 0,000        | 4,000          |
| <b>Za rozpočet celkom:</b>                | <b>54 972,61</b> | <b>2 510,54</b>        | <b>57 344,79</b> | <b>6,76273</b>    | <b>8,613</b> | <b>463,303</b> |

R+S  
Košícká  
IČ  
IČ DPF

20190524



Odberateľ: Národný ústav detských chorôb

Projektant: Atelier Domova

Dodávateľ: R+S Service, s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava

Spracoval:

JKSO:

Dátum: 23.05.2019

Stavba : Modernizácia pracovísk Sonografie NÚDCH BA, blok B 1.NP

Danken s r. o

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo                                  | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer  | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie  | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť v tonách |                | Suť v tonách |              | DPH % |
|---|-------------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
|   |             |             |  |                 |                |                 |              |                        | Jednotková        | Spolu          | Jednotková   | Spolu        |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                  |             |             |  |                 |                |                 |              |                        |                   |                |              |              |       |
| <b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>   |             |             |  |                 |                |                 |              |                        |                   |                |              |              |       |
| 1   | 014         | 317121151   | Montáž prefa prekladu dodatočne do pripravených rýh sv. otvoru do 1050 mm  | 2,000           | kus            | 8,42            | 16,84        |                        | 0,02724           | 0,05448        |              |              | 20    |
| 2   | MAT         | 593406530   | Keramický preklad predpatý POROTHERM65 1250x120x65mm   | 2,000           | kus            | 14,19           |              | 28,38                  | 0,01750           | 0,03500        |              |              | 20    |
| 3   | 014         | 317121251   | Montáž prefa prekladu dodatočne do pripravených rýh sv. otvoru 1050-1800 mm  | 2,000           | kus            | 9,25            | 18,50        |                        | 0,02755           | 0,05510        |              |              | 20    |
| 4   | MAT         | 593406550   | Keramický preklad predpatý POROTHERM65 1750x120x65mm   | 2,000           | kus            | 18,45           |              | 36,90                  | 0,02450           | 0,04900        |              |              | 20    |
| 5   | 014         | 340239235   | Zamurovanie otvoru 1-4 m2 v priečkach alebo stenách YTONG hr. 150 mm<br>0,95*2,05 = 1,948  | 1,948           | m2             | 28,61           | 55,73        |                        | 0,00302           | 0,00588        |              |              | 20    |
|   |             |             | <b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu</b>  | <b>156,35</b>   |                |                 | <b>91,07</b> | <b>65,28</b>           |                   | <b>0,19946</b> |              | <b>0,000</b> |       |
| <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b> |             |             |  |                 |                |                 |              |                        |                   |                |              |              |       |
| 6   | 011         | 610991111   | Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcii   | 10,000          | m2             | 2,77            | 27,70        |                        | 0,00001           | 0,00010        |              |              | 20    |
| 7   | 014         | 612401390   | Oprava omiet. okolo okien a dverí do plochy 1 m2 po búracích prácach<br>(1,45*3+0,8*4+0,6*2+1,97*18)*0,5 = 22,105  | 22,105          | m2             | 12,88           | 284,71       |                        | 0,04544           | 1,00445        |              |              | 20    |
| 8   | 014         | 612403399   | Zaplnenie rýh v stenách maltou   | 2,000           | m2             | 9,87            | 19,74        |                        | 0,10704           | 0,21408        |              |              | 20    |
| 9   | 014         | 612421331   | Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 10-30%<br>(3,3*4+2,2*4+6*2+2,5*2+6,2*2+2,3*2+2,1*2+1,2*2)*2,6-<br>(1,45*4+0,8*8+0,6*3)*1,97 = 135,180<br>(0,8*2+2,5*2+1,85*2-1,6*2+13)*2,6-12,920 = 39,340 | 174,520         | m2             | 6,35            | 1 108,20     |                        | 0,01695           | 2,95811        |              |              | 20    |
| 10  | 011         | 612421615   | Vyspravenie omietok vnút. stien po vybúraných obkladoch  | 12,920          | m2             | 6,85            | 88,50        |                        | 0,04816           | 0,62223        |              |              | 20    |
| 11  | 011         | 612474116   | Omiетка vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong hr. 10mm<br>1,948*2 = 3,896   | 3,896           | m2             | 11,66           | 46,21        |                        | 0,01400           | 0,05454        |              |              | 20    |

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                 | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer   | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie     | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť v tonách |                | Suf. v tonách |              | DPH % |
|--|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------|-------|
|  |             |             |   |                 |                |                 |                 |                        | Jednotková        | Spolu          | Jednotková    | Spolu        |       |
| 12   | 011         | 612481119   | Potiahnutie vnút. alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextílnou mrežkou<br>$174,520 \cdot 0,2 + 3,896 = 38,800$                         | 38,800          | m2             | 5,41            | 209,91          |                        | 0,00033           | 0,01280        |               |              | 20    |
| 13   | 014         | 631312141   | Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým rýhy po vybúraných priečkach, murivách, rozvodoch<br>$2,3 \cdot 0,15 \cdot 0,15 = 0,052$     | 0,052           | m3             | 135,73          | 7,06            |                        | 2,26221           | 0,11763        |               |              | 20    |
| 14   | 011         | 632477005   | Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm<br>$5,5 + 19,8 + 6,37 + 18,35 + 0,96 + 4,625 = 55,605$   | 55,605          | m2             | 4,96            | 275,80          |                        | 0,00460           | 0,25578        |               |              | 20    |
| 15   | 011         | 632481200   | Príprava podkladu podlahy, adhézny mostík   | 55,605          | m2             | 1,33            | 73,95           |                        | 0,00039           | 0,02169        |               |              | 20    |
| 16   | 011         | 633811111   | Brúsenie nerovností betónových podláh do 2 mm<br>$5,5 + 19,8 + 6,37 + 10,72 + 0,96 + 12,7 = 56,050$   | 56,050          | m2             | 6,21            | 348,07          |                        |                   |                |               |              | 20    |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu |             |             |   | <b>2 489,85</b> |                |                 | <b>2 489,85</b> | <b>0,00</b>            |                   | <b>5,26142</b> |               | <b>0,000</b> |       |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE            |             |             |   |                 |                |                 |                 |                        |                   |                |               |              |       |
| 17   | 003         | 941955002   | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m   | 55,605          | m2             | 3,69            | 205,18          |                        | 0,00166           | 0,09230        |               |              | 20    |
| 18   | 011         | 952901111   | Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m  | 55,605          | m2             | 10,50           | 583,85          |                        | 0,00002           | 0,00111        |               |              | 20    |
| 19   | 013         | 962031133   | Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2<br>$2,3 \cdot 3,3 = 7,590$  | 7,590           | m2             | 2,52            | 19,13           |                        | 0,00068           | 0,00516        | 0,261         | 1,981        | 20    |
| 20   | 013         | 965081712   | Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2   | 0,960           | m2             | 1,93            | 1,85            |                        |                   |                | 0,020         | 0,019        | 20    |
| 21   | 013         | 968061125   | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel dvier do 2 m2  | 7,000           | kus            | 0,60            | 4,20            |                        |                   |                |               |              | 20    |
| 22   | 013         | 968061126   | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel dvier nad 2 m2   | 2,000           | kus            | 1,09            | 2,18            |                        |                   |                |               |              | 20    |
| 23   | 013         | 968072455   | Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2<br>$(0,8 \cdot 5 + 0,6 \cdot 2) \cdot 1,97 = 10,244$  | 10,244          | m2             | 27,56           | 282,32          |                        | 0,00120           | 0,01229        | 0,076         | 0,779        | 20    |
| 24   | 013         | 968072456   | Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2<br>$1,45 \cdot 2 \cdot 1,97 = 5,713$   | 5,713           | m2             | 16,67           | 95,24           |                        | 0,00103           | 0,00588        | 0,063         | 0,360        | 20    |
| 25   | 013         | 971033541   | Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm<br>$0,65 \cdot 1,2 \cdot 0,21 = 0,164$  | 0,164           | m3             | 66,13           | 10,85           |                        | 0,00187           | 0,00031        | 1,800         | 0,295        | 20    |
| 26   | 013         | 971033631   | Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 15 cm<br>$(0,65 \cdot 2 + 0,95) \cdot 2,05 = 4,613$                                     | 4,613           | m2             | 5,39            | 24,86           |                        | 0,00055           | 0,00254        | 0,270         | 1,246        | 20    |
| 27   | 013         | 974031664   | Vysekanie rýh v teh. murive pre nosníky do 15 x 15 cm<br>$1,8 \cdot 2 + 1,3 \cdot 2 = 6,200$  | 6,200           | m              | 8,98            | 55,68           |                        |                   |                | 0,042         | 0,260        | 20    |
| 28   | 013         | 978059521   | Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2<br>$(1,2 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2 - 0,6) \cdot 2 + (0,5 + 1,1 + 1,8) \cdot 1,8 = 12,920$ | 12,920          | m2             | 10,33           | 133,46          |                        |                   |                | 0,068         | 0,879        | 20    |
| 29   | 312         | 979013312   | Zvislá doprava vybúraných hmôt do 3 5 m   | 8,612           | t              | 99,50           | 856,89          |                        |                   |                |               |              | 20    |
| 30   | 013         | 979081111   | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   | 8,612           | t              | 22,14           | 190,67          |                        |                   |                |               |              | 20    |

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                           | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                               | Množstvo výmera  | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie     | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť v tonách |                | Suf v tonách |              | DPH % |
|--------------------------------------|-------------|-------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
|                                      |             |             |   |                  |                |                 |                 |                        | Jednotková        | Spolu          | Jednotková   | Spolu        |       |
| 31                                   | 013         | 979081121   | Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                            | 249,748          | t              | 0,39            | 97,40           |                        |                   |                |              |              | 20    |
| 32                                   | 013         | 979082111   | Vnútrostavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m                           | 8,612            | t              | 9,16            | 78,89           |                        |                   |                |              |              | 20    |
| 33                                   | 013         | 979082121   | Vnútrost doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m                         | 34,448           | t              | 1,03            | 35,48           |                        |                   |                |              |              | 20    |
| 34                                   | 013         | 979131409   | Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad | 8,612            | t              | 70,00           | 602,84          |                        |                   |                |              |              | 20    |
| 35                                   | 014         | 999281111   | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                                    | 5,580            | t              | 98,23           | 548,12          |                        |                   |                |              |              | 20    |
|                                      |             |             | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:  | <b>3 829,09</b>  |                |                 | <b>3 829,09</b> | <b>0,00</b>            |                   | <b>0,11960</b> |              | <b>5,818</b> |       |
|                                      |             |             | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:  | <b>6 475,290</b> |                |                 | <b>6 410,01</b> | <b>65,28</b>           |                   | <b>5,58049</b> |              | <b>5,818</b> |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>           |             |             |   |                  |                |                 |                 |                        |                   |                |              |              |       |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti |             |             |   |                  |                |                 |                 |                        |                   |                |              |              |       |
| 36                                   | 711         | 711193121   | Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. dvojnásobná stierka hr 3 mm                   | 0,960            | m2             | 23,07           | 22,15           |                        | 0,00350           | 0,00336        |              |              | 20    |
| 37                                   | 711         | 711193131   | Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá dvojnásobná stierka hr. 3 mm                  | 1,020            | m2             | 28,86           | 29,44           |                        | 0,00396           | 0,00404        |              |              | 20    |
|                                      |             |             | (1,2*2+0,8*2-0,6)*0,3 = 1,020   |                  |                |                 |                 |                        |                   |                |              |              |       |
| 38                                   | 711         | 998711201   | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m                        | 0,520            | %              | 2,55            | 1,33            |                        |                   |                |              |              | 20    |
|                                      |             |             | 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:   | <b>52,92</b>     |                |                 | <b>52,92</b>    | <b>0,00</b>            |                   | <b>0,00740</b> |              | <b>0,000</b> |       |
| 725 - Zariadenie predmety            |             |             |   |                  |                |                 |                 |                        |                   |                |              |              |       |
| 39                                   | 721         | 725110811   | Demontáž záchodov splachovacích s nádržou   | 1,000            | súbor          | 8,40            | 8,40            |                        |                   |                | 0,019        | 0,019        | 20    |
| 40                                   | 721         | 725119305   | Montáž záchodovým mís kombinovaných   | 1,000            | súbor          | 24,03           | 24,03           |                        | 0,00165           | 0,00165        |              |              | 20    |
| 41                                   | MAT         | 642301130   | Mísa záchodová štandardná kvalita   | 1,000            | kus            | 95,20           |                 | 95,20                  | 0,01200           | 0,01200        |              |              | 20    |
| 42                                   | MAT         | 6423A9011   | Sedátko s poklopom duroplast, biela   | 1,000            | kus            | 30,11           |                 | 30,11                  |                   |                |              |              | 20    |
| 43                                   | 721         | 725210611   | Demontáž umyvadiel alebo umyvadielok bez výtokovej armatúry na ďalšie použitie      | 2,000            | súbor          | 19,12           | 38,24           |                        |                   |                |              |              | 20    |
| 44                                   | 721         | 725219401   | Montáž umyvadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky                               | 2,000            | súbor          | 27,59           | 55,18           |                        | 0,00008           | 0,00016        |              |              | 20    |
| 45                                   | MAT         | 642137500   | Umyvadlo biele 650x475x220mm vrátane zápach uzavierky                               | 2,000            | kus            | 75,28           |                 | 150,56                 | 0,01500           | 0,03000        |              |              | 20    |
| 46                                   | 721         | 725820801   | Demontáž batérii nástenných do G 3/4  | 2,000            | súbor          | 3,35            | 6,70            |                        |                   |                | 0,001        | 0,002        | 20    |
| 47                                   | 721         | 725829201   | Montáž batérii umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.                         | 2,000            | kus            | 6,55            | 13,10           |                        | 0,00008           | 0,00016        |              |              | 20    |
| 48                                   | MAT         | 551439700   | Batéria umyvadlová G 1/2 štandardná kvalita   | 2,000            | kus            | 69,18           | 138,36          | 138,36                 | 0,00100           | 0,00200        |              |              | 20    |
| 49                                   | 721         | 725860811   | Demontáž zápachových uzáverok jednoduchých pre zar. predm                           | 2,000            | kus            | 1,19            | 2,38            |                        |                   |                |              |              | 20    |
| 50                                   | 721         | 998725201   | Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m                           | 3,700            | %              | 0,30            | 1,11            |                        |                   |                |              |              | 20    |
|                                      |             |             | 725 - Zariadenie predmety spolu:  | <b>563,37</b>    |                |                 | <b>287,50</b>   | <b>414,23</b>          |                   |                |              |              |       |

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz-výmer   | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie     | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť v tonách |                | Suť v tonách |              | DPH % |
|---|-------------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
|   |             |             |  |                 |                |                 |                 |                        | Jednotková        | Spolu          | Jednotková   | Spolu        |       |
| 735 - Vykurovacie telesá                  |             |             |  |                 |                |                 |                 |                        |                   |                |              |              |       |
| 51  | 731         | 735151822   | Demontáž vykurovacích telies do 2800 mm  | 1,000           | kus            | 4,90            | 4,90            |                        | 0,00010           | 0,00010        | 0,046        | 0,046        | 20    |
| 52  | 731         | 735291800   | Demontáž konzol, držiakov vyk. telies, reg., konv. do odpadu   | 2,000           | kus            | 0,38            | 0,76            |                        | 0,00001           | 0,00002        |              |              | 20    |
| 53  | 731         | 735494810   | Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia, zaslepenie potrubia  | 1,000           | kpl            | 50,00           | 50,00           |                        |                   |                |              |              | 20    |
| 54  | 731         | 998735201   | Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m  | 0,410           | %              | 1,60            | 0,66            |                        |                   |                |              |              | 20    |
|   |             |             | 735 - Vykurovacie telesá spolu:  | <b>56,32</b>    |                |                 | <b>56,32</b>    | <b>0,00</b>            |                   | <b>0,00012</b> |              | <b>0,046</b> |       |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby           |             |             |  |                 |                |                 |                 |                        |                   |                |              |              |       |
| 55  | 763         | 763112114   | Priečky sadrokartónové 2x12,5 mm dvojité podkonštrukcia a dosky Rigips Rigistabil EI90 hr. 155 mm<br>2,5*2,7-0,8*1,97 = 5,174  | 5,174           | m2             | 41,98           | 217,20          |                        | 0,05684           | 0,29409        |              |              | 20    |
| 56  | 763         | 763113115   | Priečky sadrokartónové 2x12,5 mm dvojité podkonštrukcia a dosky Rigips Rigistabil EI90 hr. 205 mm<br>1,55*2,7-0,8*1,97 = 2,609 | 2,609           | m2             | 51,82           | 135,20          |                        | 0,05901           | 0,15396        |              |              | 20    |
| 57  | 763         | 763119210   | Základný penetračný náter Grundierung<br>(5,174+2,609)*2 = 15,566  | 15,566          | m2             | 0,70            | 10,90           |                        | 0,00012           | 0,00187        |              |              | 20    |
| 58  | 763         | 763135035   | Podhľady sadr. kazet RIGIPS 600x600 mm GYPTONE<br>5,5+19,8+6,37+18,35+0,96+4,625 = 55,605                                      | 55,605          | m2             | 55,55           | 3 088,86        |                        | 0,00023           | 0,01279        |              |              | 20    |
| 59  | 763         | 998763201   | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m  | 34,550          | %              | 4,50            | 155,48          |                        |                   |                |              |              | 20    |
|   |             |             | 763 - Konštrukcie - drevostavby spolu  | <b>3 607,64</b> |                |                 | <b>3 607,64</b> | <b>0,00</b>            |                   | <b>0,46270</b> |              | <b>0,000</b> |       |
| 766 - Konštrukcie stolárske               |             |             |  |                 |                |                 |                 |                        |                   |                |              |              |       |
| 60  | 766         | 7666611101  | D01 Montáž a dodávka drevených dvier a zárubne 800x1970 mm komplet vrátane kovania   | 5,000           | kus            | 220,00          | 1 100,00        |                        |                   |                |              |              | 20    |
| 61  | 766         | 7666611102  | D02 Montáž a dodávka drevených dvier a zárubne 1450x1970 mm komplet vrátane kovania  | 3,000           | kus            | 310,00          | 930,00          |                        |                   |                |              |              | 20    |
| 62  | 766         | 7666611103  | D03 Montáž a dodávka drevených dvier a zárubne 600x1970 mm komplet vrátane kovania   | 2,000           | kus            | 220,00          | 440,00          |                        |                   |                |              |              | 20    |
| 63  | 766         | 766825811   | Demontáž drev. vstavaných skriň a nábytku  | 20,000          | kus            | 5,60            | 112,00          |                        |                   |                | 0,088        | 1,760        | 20    |
| 64  | 766         | 998766201   | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m   | 58,550          | %              | 0,55            | 32,20           |                        |                   |                |              |              | 20    |
|   |             |             | 766 - Konštrukcie stolárske spolu:   | <b>2 614,20</b> |                |                 | <b>2 614,20</b> | <b>0,00</b>            |                   | <b>0,00000</b> |              | <b>1,760</b> |       |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné |             |             |  |                 |                |                 |                 |                        |                   |                |              |              |       |
| 65  | 767         | 767581802   | Demontáž podhľadov, lamely<br>5,5+19,8+6,37+10,72+0,96+12,7 = 56,050   | 56,050          | m2             | 8,45            | 473,62          |                        |                   |                | 0,004        | 0,224        | 20    |
| 66  | 767         | 767582800   | Demontáž podhľadov, roštov   | 56,050          | m2             | 2,50            | 140,13          |                        |                   |                | 0,002        | 0,112        | 20    |
| 67  | 767         | 767996801   | Demontáž ostatných doplnkov. do 50 kg  | 200,000         | kg             | 3,04            | 608,00          |                        | 0,00005           | 0,01000        | 0,001        | 0,200        | 20    |

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dieťa, remesla, výkaz-výmer   | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie     | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť v tonách |                | Suť v tonách |              | DPH % |
|------------|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
|            |             |             |   |                 |                |                 |                 |                        | Jednotková        | Spolu          | Jednotková   | Spolu        |       |
|            |             |             | "VZT" 100 = 100,000   |                 |                |                 |                 |                        |                   |                |              |              |       |
|            |             |             | "osvetlenie" 50 = 50,000  |                 |                |                 |                 |                        |                   |                |              |              |       |
|            |             |             | "mriežky, konzoly, držiaky, iné" 50 = 50,000  |                 |                |                 |                 |                        |                   |                |              |              |       |
|            |             |             | <b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu</b>  | <b>1 221,75</b> |                |                 | <b>1 221,75</b> | <b>0,00</b>            |                   | <b>0,01000</b> |              | <b>0,536</b> |       |
|            |             |             | <b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických</b>  |                 |                |                 |                 |                        |                   |                |              |              |       |
| 68         | 771         | 771572329   | Príprava podkladu podláh z dlaždíc keram. penetračný náter Ceresit CT 17  | 0,960           | m2             | 1,12            | 1,08            |                        | 0,00382           | 0,00367        |              |              | 20    |
| 69         | 771         | 771572429   | Montáž podláh z dlaždíc keram do flexib tmelu Ceresit CM 12 Plus + Ceresit CE40                                 | 0,960           | m2             | 25,50           | 24,48           |                        | 0,00346           | 0,00332        |              |              | 20    |
| 70         | MAT         | 597650000   | Dlažba keramická gres štandard<br>0,960*1,1 = 1,056   | 1,056           | m2             | 19,60           |                 | 20,70                  | 0,05800           | 0,06125        |              |              | 20    |
| 71         | 771         | 771589791   | Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh mozaik  | 0,960           | m2             | 1,58            | 1,52            |                        |                   |                |              |              | 20    |
| 72         | 771         | 771589795   | Prípl. za škárovanie pri mont. podláh keramických   | 0,960           | m2             | 0,95            | 0,91            |                        | 0,00062           | 0,00060        |              |              | 20    |
| 73         | 771         | 998771201   | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m  | 0,340           | %              | 3,55            | 1,21            |                        |                   |                |              |              | 20    |
|            |             |             | <b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:</b>   | <b>49,90</b>    |                |                 | <b>29,20</b>    | <b>20,70</b>           |                   | <b>0,06883</b> |              | <b>0,000</b> |       |
|            |             |             | <b>775 - Podlahy vlysové a parketové</b>  |                 |                |                 |                 |                        |                   |                |              |              |       |
| 74         | 775         | 775541800   | Demontáž laminátových tabulí pribíjaných s lištami<br>19,8 = 19,800   | 19,800          | m2             | 6,76            | 133,85          |                        |                   |                | 0,020        | 0,396        | 20    |
|            |             |             | <b>775 - Podlahy vlysové a parketové spolu</b>  | <b>133,85</b>   |                |                 | <b>133,85</b>   | <b>0,00</b>            |                   | <b>0,00000</b> |              | <b>0,396</b> |       |
|            |             |             | <b>776 - Podlahy povlakové</b>  |                 |                |                 |                 |                        |                   |                |              |              |       |
| 75         | 775         | 776511820   | Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou vrátane soklov<br><br>5,5+6,37+10,72+12,7 = 35,290          | 35,290          | m2             | 9,14            | 322,55          |                        |                   |                | 0,001        | 0,035        | 20    |
| 76         | 775         | 776521227   | Lepenie povlakových podláh z pásov plastových elektrostaticky vrátane vytiahnutia sokla<br>19,8+18,35 = 38,150  | 38,150          | m2             | 10,06           | 383,79          |                        | 0,00053           | 0,02022        |              |              | 20    |
| 77         | MAT         | 284122550   | Podlahovina ELEKTROSTATIK FATRAFLOR<br>38,150*1,1 = 41,965  | 41,965          | m2             | 28,81           |                 | 1 209,01               | 0,00257           | 0,10785        |              |              | 20    |
| 78         | 775         | 776521228   | Lepenie povlakových podláh z pásov plastových antistaticky vrátane vytiahnutia sokla<br>5,5+6,37+4,625 = 16,495 | 16,495          | m2             | 10,33           | 170,39          |                        | 0,00053           | 0,00874        |              |              | 20    |
| 79         | MAT         | 284102420   | Podlahovina ANTISTATIK Dynamik Fatrafol<br>16,495*1,1 = 18,145  | 18,145          | m2             | 28,81           |                 | 522,76                 | 0,00260           | 0,04718        |              |              | 20    |
| 80         | 775         | 998776201   | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m  | 19,550          | %              | 0,35            | 6,84            |                        |                   |                |              |              | 20    |
|            |             |             | <b>776 - Podlahy povlakové spolu:</b>   | <b>2 615,34</b> |                |                 | <b>883,57</b>   | <b>1 731,77</b>        |                   | <b>0,18399</b> |              | <b>0,035</b> |       |

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                       | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer  | Množstvo výmera   | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie      | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť v tonách |                | Suť v tonách |              | DPH % |
|--|-------------|-------------|--|-------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
|  |             |             |  |                   |                |                 |                  |                        | Jednotková        | Spolu          | Jednotková   | Spolu        |       |
| 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek             |             |             |  |                   |                |                 |                  |                        |                   |                |              |              |       |
| 81   | 771         | 781415011   | Montáž obkladov vnúť keramických do 300x300 do tmelu Ceresit, utesnenie rohov silikónovým tmelom a očištovanie<br>$(1,8+0,5+1,1)*1,8+(1,2*2+0,8*2-0,6)*2 = 12,920$ | 12,920            | m2             | 25,50           | 329,46           |                        | 0,00234           | 0,03023        |              |              | 20    |
| 82   | MAT         | 597636000   | Obklad keramický gres štandard<br>$12,920*1,1 = 14,212$  | 14,212            | m2             | 19,60           |                  | 278,56                 | 0,01900           | 0,27003        |              |              | 20    |
| 83   | 771         | 781419704   | Pripr. za škárovanie pri mont. obkl. keramických   | 12,920            | m2             | 1,12            | 14,47            |                        | 0,00027           | 0,00349        |              |              | 20    |
| 84   | 771         | 998781201   | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m   | 4,770             | %              | 2,00            | 9,54             |                        |                   |                |              |              | 20    |
| 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:      |             |             |  | <b>632,03</b>     |                |                 | <b>353,47</b>    | <b>278,56</b>          |                   | <b>0,30375</b> |              | <b>0,000</b> |       |
| 784 - Maľby                                      |             |             |  |                   |                |                 |                  |                        |                   |                |              |              |       |
| 85   | 784         | 784402800   | Odstránenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním   | 174,520           | m2             | 1,04            | 181,50           |                        |                   |                |              |              | 20    |
| 86   | 784         | 784412301   | Priprava podkladu stien penetráciou v miest. do 3,8m<br>$15,566+174,520+3,896 = 193,982$   | 193,982           | m2             | 0,81            | 157,13           |                        | 0,00015           | 0,02618        |              |              | 20    |
| 87   | 784         | 784441030   | Maľba umývateľná, oteruvzdorná 1 farebná dvojnásobná v miest. do 8m  | 193,982           | m2             | 3,41            | 661,48           |                        | 0,00042           | 0,07330        |              |              | 20    |
| 784 - Maľby spolu:                               |             |             |  | <b>1 000,11</b>   |                |                 | <b>1 000,11</b>  | <b>0,00</b>            |                   | <b>0,09948</b> |              | <b>0,000</b> |       |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                       |             |             |  | <b>12 547,430</b> |                |                 | <b>10 240,53</b> | <b>2 445,26</b>        |                   | <b>1,18224</b> |              | <b>2,795</b> |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>                         |             |             |  |                   |                |                 |                  |                        |                   |                |              |              |       |
| M21 - 155 Elektromontáže                         |             |             |  |                   |                |                 |                  |                        |                   |                |              |              |       |
| 88   | 921         | 210         | Elektromontáže silnoprúd vrátane svietidiel (samostatný výkaz)   | 1,000             | EUR            | 24 533,44       | 24 533,44        |                        |                   |                |              |              | 20    |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu:                  |             |             |  | <b>24 533,44</b>  |                |                 | <b>24 533,44</b> | <b>0,00</b>            |                   | <b>0,00000</b> |              | <b>0,000</b> |       |
| M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí        |             |             |  |                   |                |                 |                  |                        |                   |                |              |              |       |
| 89   | 924         | 240         | Vzduchotechnika a klimatizácia (samostatný výkaz)  | 1,000             | EUR            | 13 740,63       | 13 740,63        |                        |                   |                |              |              | 20    |
| 90   | 924         | 249990006   | Demontáž vzduchotechnických zariadení  | 4,000             | hod            | 12,00           | 48,00            |                        |                   |                |              |              | 20    |
| M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí spolu: |             |             |  | <b>13 788,63</b>  |                |                 | <b>13 788,63</b> | <b>0,00</b>            |                   | <b>0,00000</b> |              | <b>0,000</b> |       |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu:                         |             |             |  | <b>38 322,070</b> |                |                 | <b>38 322,07</b> | <b>0,00</b>            |                   | <b>0,00000</b> |              | <b>0,000</b> |       |

R+S Service s r. o.

IČO DPH: SK 2022675424

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por.<br>číslo | Kód<br>cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného diela, remesla,<br>výkaz-výmer | Množstvo<br>výmera | Merná<br>jednotka | Jednotková<br>cena | Konštrukcie | Špecifikovaný<br>materiál | Hmotnosť v tonách |       | Suť v tonách |       | DPH<br>% |
|---------------|----------------|-------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------------------------|-------------------|-------|--------------|-------|----------|
|               |                |             |  |                    |                   |                    |             |                           | Jednotková        | Spolu | Jednotková   | Spolu |          |

**Za rozpočet celkom: 57 344,79 54 972,61 2 510,54 6,76273 8,613**

, autorizovaný stavebný inžinier, projektant vzduchotechniky

**R+S Service, s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava****Výkaz výmer**

Stavba: NÚDCH Bratislava, blok B, 1.NP

Objekt: Modernizácia pracovísk SONOGRAFIE, odd. rádiológie

Časť: Vzduchotechnika

dátum: 14.10.2019

**VÝKAZ - VÝMER  
REKAPITULÁCIA**

|  | dodávka<br>(€) | montáž<br>(€) |
|--|----------------|---------------|
| Zariadenie č. 1 - Vetracie priestorov rádiológie     | 4 586,74       | 1 216,24      |
| Zariadenie č. 2 - Klimatizácia priestorov rádiológie | 6 790,60       | 309,60        |
| Tepelná izolácia                                     | 81,20          | 11,25         |
| OSTATNÉ  | 745,00         | 0,00          |
|  | 12 203,54      | 1 537,09      |

*Medzisúčet*

|  |   |     |     |      |
|--|---|-----|-----|------|
| Mimostavenisková doprava               | % | 1   | D   | 0,00 |
| Presun hmôt v objektoch výšky do 24m   | % | 0,7 | D+M | 0,00 |
| Triedenie a úprava zariadení na stavbe | % | 3   | M   | 0,00 |
| Murárska výpomoc                       | % | 1,6 | M   | 0,00 |

*SPOLU bez DPH***0,00****SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ bez DPH****13 740,63 €**



| Pozícia   | Skrátený popis  | M.J. | Mn. | Jednotková ( € ) |                 | Spolu ( € )     |                 |
|---|---|------|-----|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   |      |     | dodávka          | montáž          | dodávka         | montáž          |
| 1   | 2   | 3    | 4   | 5                | 6               | 7               | 8               |
| <b>Zariadenie č. 1 - Vetranie priestorov rádiológie</b>     |   |      |     |                  |                 |                 |                 |
| 1.01  | Kompaktná vetracia jednotka, podstropná<br>Proklima CFR-MICRO E 80H<br>x<br>V=650/650 m <sup>3</sup> /h; dpex=190/190 Pa (prívod/odvod)<br>Šírka*výška*dĺžka - 1134*388*1115 mm;<br>Prívodná časť<br>Filtre čerstvého vzduchu F3-F9<br>Filtre odvodného vzduchu Course 50%<br>Križový doskový rekuperátor s obtokom - Q=5,10 kW<br>Ventilátory s EC motormi P=0,32 kW; I=1,36 A | ks   | 1   | 2 499,00         | 859,31          | 2 499,00        | 859,31          |
| 1.02  | Elektrický ohrievač SBE 2, Q=3,0 kW, 230-1-50Hz<br>Technická špecifikácia CP-A022, Signos s.r.o.  |      |     |                  |                 |                 |                 |
| 1.03-1.19   | NEOBSADENÁ  |      |     |                  |                 |                 |                 |
| 1.20  | Tímič hluku kruhový s nízkou výškou LRCA 250/1000   | ks   | 1   | 68,77            | 13,76           | 68,77           | 13,76           |
| 1.21  | Tímič hluku kruhový s nízkou výškou LRCA 250/1000   | ks   | 1   | 68,77            | 13,76           | 68,77           | 13,76           |
| 1.22  | Krycia mriežka kruhová d 315  | ks   | 1   | 121,97           | 24,4            | 121,97          | 24,40           |
| 1.23  | Výfukový nos s ositom d 315   | ks   | 1   | 13,09            | 2,62            | 13,09           | 2,62            |
| 1.23-1.29   | NEOBSADENÁ  |      |     |                  |                 | 0,00            | 0,00            |
| 1.30  | Tanierový ventil odvodný ZOT 100  | ks   | 4   | 4,37             | 0,87            | 17,48           | 3,48            |
| 1.31  | Tanierový ventil prívodný ZOV 100   | ks   | 3   | 5,22             | 1,04            | 15,66           | 3,12            |
| 1.32  | Lamelový difúzor s anemostatovou krabicou na prívode vzduchu<br>ANK-2-4-CR-A-H-d160   | ks   | 2   | 91,14            | 18,35           | 182,28          | 36,70           |
| 1.33  | Lamelový difúzor s anemostatovou krabicou na odvode vzduchu<br>ANK-2-4-CR-B-H-d160  | ks   | 2   | 91,14            | 18,35           | 182,28          | 36,70           |
| 1.34  | Regulačná klapka ručná, kruhová RZ-C 160  | ks   | 2   | 29,45            | 5,89            | 58,90           | 11,78           |
| 1.35  | Regulačná klapka ručná, kruhová RZ-C 160  | ks   | 2   | 29,45            | 5,89            | 58,90           | 11,78           |
| 1.40  | NEOBSADENÁ  |      |     |                  |                 | 0,00            | 0,00            |
| 1.50  | Ohybná hadica izolovaná d 102   | bm   | 7   | 1,01             | 6,37            | 7,07            | 44,59           |
| 1.51  | Ohybná hadica izolovaná d 164   | bm   | 4   | 1,79             | 5,56            | 7,16            | 22,24           |
| 1.60  | Kruhové potrubie SPIRO, pozinkovaný plech,<br>do priemeru:<br>ø 100/10% TV<br>ø 160/20% TV<br>ø 225/30% TV<br>ø 250/20% TV<br>ø 315/60% TV  | m    | 10  | 3,65             | 0,64            | 36,50           | 6,40            |
|   |   | m    | 17  | 6,21             | 1,04            | 105,57          | 17,68           |
|   |   | m    | 6   | 8,53             | 1,59            | 51,18           | 9,54            |
|   |   | m    | 14  | 11,05            | 1,67            | 154,70          | 23,38           |
|   |   | m    | 3   | 12,82            | 25,00           | 38,46           | 75,00           |
|   | Montáž vzduchotechniky  | kpl  | 1   | 899,00           |                 | 899,00          | 0,00            |
| <b>Zariadenie č. 1 SPOLU</b>                                |   |      |     | <b>3 966,43</b>  | <b>1 006,11</b> | <b>4 586,74</b> | <b>1 216,24</b> |
| <b>Zariadenie č. 2 - Klimatizácia priestorov rádiológie</b> |   |      |     |                  |                 |                 |                 |
| 2.01  | Klimatizačné zariadenie Daikin, typu monosplit- tepelné čerpadlo,<br>v zostave:   |      |     |                  |                 |                 |                 |
| 2.01a   | Vonkajšia kondenzačná jednotka RXM35M9  | ks   | 1   | 975,00           |                 | 975,00          | 0,00            |
| 2.01b   | Sky Air séria FFA35A  | ks   | 1   | 649,00           |                 | 649,00          | 0,00            |
| 2.01c   | BRC7F530W infračervený diaľkový ovládač   | ks   | 1   | 197,00           |                 | 197,00          | 0,00            |
|   | Chladiaci výkon - Q <sub>ch</sub> =3,4 kW<br>Vykurovací výkon - Q <sub>o</sub> =4,2 kW<br>Elektrické parametre - P=1,11 kW; 230 V<br>Pracovný rozsah - chladenie -10-46°C; vykurovanie +15-18°C<br>Chladivo R-32, náplň cca 1 kg  |      |     |                  |                 |                 |                 |
| 2.02  | Izolované Cu potrubie kvapalina/plyn, vrátane montážneho<br>materiálu, komunikačného prepojenia   | bm   | 50  | 18,74            | 3,44            | 937,00          | 172,00          |
| 2.03  | Potrubie na kondenzát   | bm   | 6   | 1,00             |                 | 6,00            | 0,00            |
| 2.04  | Konzoly   | pár  | 1   | 45,00            |                 | 45,00           | 0,00            |
|   | Montáž klimatizácie   | kpl  | 1   | 680,00           |                 | 680,00          | 0,00            |
| 2.11  | Klimatizačné zariadenie Daikin, typu monosplit- tepelné čerpadlo,<br>v zostave:   |      |     |                  |                 |                 |                 |
| 2.11a   | Vonkajšia kondenzačná jednotka RXM35M9  | ks   | 1   | 975,00           |                 | 975,00          | 0,00            |

| Pozícia                       | Skrátený popis  | M.J. | Mn. | Jednotková ( € ) |             | Spolu ( € )     |               |
|-------------------------------|---|------|-----|------------------|-------------|-----------------|---------------|
|                               |   |      |     | dodávka          | montáž      | dodávka         | montáž        |
| 1                             | 2   | 3    | 4   | 5                | 6           | 7               | 8             |
| 2.11b                         | Sky Air séria FFA35A  | ks   | 1   | 649,00           |             | 649,00          | 0,00          |
| 2.11c                         | BRC7F530W infračervený diaľkový ovládač   | ks   | 1   | 197,00           |             | 197,00          | 0,00          |
|                               | Chladiaci výkon - Qch=3,4 kW  |      |     |                  |             |                 |               |
|                               | Vykurovací výkon - Qo=4,2 kW  |      |     |                  |             |                 |               |
|                               | Elektrické parametre - P=1,11 kW; 230 V   |      |     |                  |             |                 |               |
|                               | Pracovný rozsah - chladenie -10~-46°C; vykurovanie -15~-18°C                                      |      |     |                  |             |                 |               |
|                               | Chladivo R-32, náplň cca 1 kg   |      |     |                  |             |                 |               |
| 2.12                          | Izolované Cu potrubie kvapalina/plyn, vrátane montážneho materiálu, komunikačného prepájania      | hm   | 40  | 18,74            | 3,44        | 749,60          | 137,60        |
| 2.13                          | Potrubie na kondenzát   | hm   | 6   | 1,00             |             | 6,00            | 0,00          |
| 2.14                          | Konzoly   | pár  | 1   | 45,00            |             | 45,00           | 0,00          |
|                               | Montáž klimatizácie   | kpl  | 1   | 680,00           |             | 680,00          | 0,00          |
| <b>Zariadenie č. 2 SPOLU</b>  |   |      |     | <b>5 131,48</b>  | <b>6,88</b> | <b>6 790,60</b> | <b>309,60</b> |
| <b>Tepelná izolácia</b>       |   |      |     |                  |             |                 |               |
| 1.                            | Tepelná izolácia hr.20 mm, povrch Al fólia  | m2   | 5   | 12,20            | 2,25        | 61,00           | 11,25         |
| 2.                            | Montáž tepelnej izolácie vrátane montáž. materiálu a Al pásiky                                    | kpl  | 1   | 20,20            |             | 20,20           | 0,00          |
| <b>TEPELNÁ IZOLÁCIA SPOLU</b> |   |      |     | <b>32,40</b>     | <b>2,25</b> | <b>81,20</b>    | <b>11,25</b>  |
| <b>OSTATNÉ</b>                |   |      |     |                  |             |                 |               |
| <b>Montážny materiál</b>      |   |      |     |                  |             |                 |               |
| 1.                            | Nešpeciálny pomocný materiál  | kpl  | 1   | 360,00           |             | 360,00          | 0,00          |
| 2.                            | Nešpeciálne práce a výkony  | hod. | 1   | 85,00            |             | 85,00           | 0,00          |
| 3.                            | Nastavenie, zaregulovanie, odskúšanie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, skúš. prevádzka | hod. | 1   | 300,00           |             | 300,00          | 0,00          |
| <b>OSTATNÉ SPOLU</b>          |   |      |     | <b>745,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>745,00</b>   | <b>0,00</b>   |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Slavba:

**Modernizacia pracovísk SONOGRAFIE odd. radiológie, NÚDCH BA, blok B +1np**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

R+S Service, a.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Datum:

14.10.2019

ICO:

IČ DPH:

ICO:

44364261

IČ DPH:

SK2022675424

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

**24 533,44**

DPH základná

znižená

Základ dane

0,00

24 533,44

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

4 906,69

Cena s DPH

v EUR

**29 440,13**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

iva

†

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

14.10.19

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

**Modernizacia pracovísk SONOGRAFIE odd. radiológie, NÚOCH BA, blok B +1np**

Miesto:

Dátum: 14.10.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: R+S Service, a.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava

Spracovateľ:

| PC                        | Typ | Kód              | Popis   | MJ | Množstvo | J. cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|------------------|---|----|----------|---------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |                  |   |    |          |               | <b>24 533,436</b> |
|                           |     | <b>D</b>         | <b>HSV</b>  |    |          |               | <b>6 798,910</b>  |
| 1                         | M   | BA51A620BA010000 | Práce a dodávky HSV<br>UPS-TRIMOD ME 15 kVA / 15 kW+Battery VISION HFS12-150W.X (40 Ah)   | ks | 1,000    | 6 735,000     | 6 735,000         |
|                           |     | <b>D</b>         | <b>9</b>  |    |          |               | <b>63,910</b>     |
| 2                         | K   | 974032871        | Ostatné konštrukcie a práce-búranie<br>Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehliach (Ytong, Porfix, ...) hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t | m  | 80,000   | 0,518         | 41,440            |
| 3                         | K   | 974032872        | Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehliach (Ytong, Porfix, ...) hĺbky do 30 mm, š. do 70 mm, -0,00045t  | m  | 35,000   | 0,642         | 22,470            |
|                           |     | <b>D</b>         | <b>M</b>  |    |          |               | <b>16 394,526</b> |
|                           |     | <b>D</b>         | <b>21-M</b>   |    |          |               | <b>12 190,406</b> |
| 4                         | K   | 210010301        | Elektromontáže<br>Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 6B, KZ 3)   | ks | 58,000   | 0,790         | 45,820            |
| 5                         | M   | 345410008700     | Krabica univerzálna bezhalogénová KU 68-1901HF, Dxh 73x42 mm, KOPOS   | ks | 58,000   | 0,700         | 40,600            |
| 6                         | K   | 210110041        | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1  | ks | 2,000    | 2,800         | 5,600             |
| 7                         | M   | 752101           | FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES, VALENA LIFE SPINAČ Č. 1 BIELY, Legrand   | ks | 2,000    | 2,300         | 4,600             |
| 8                         | K   | 210110044        | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep. sried. - radenie 5 B   | ks | 3,000    | 2,800         | 8,400             |
| 9                         | M   | 752108           | FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES, VALENA LIFE DVOJITÝ STRIEDAVÝ PREPÍNAČ   | ks | 3,000    | 4,200         | 12,600            |
| 10                        | M   | 754001           | FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES, VALENA LIFE RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY, Legrand  | ks | 7,000    | 0,610         | 4,270             |
| 11                        | M   | 754002           | FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES, VALENA LIFE RÁMIK DVOJNÁSOBNÝ BIELY, Legrand   | ks | 10,000   | 1,370         | 13,700            |
| 12                        | M   | 754004           | FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES, VALENA LIFE RÁMIK ŠTVORNÁSOBNÝ BIELY, Legrand  | ks | 5,000    | 3,600         | 18,000            |
| 13                        | K   | 210110045        | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried prep. - radenie 6   | ks | 6,000    | 2,800         | 16,800            |
| 14                        | M   | 752108           | FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES, VALENA LIFE STRIEDAVÝ PREPÍNAČ Č. 6 BIELY, Legrand   | ks | 6,000    | 2,800         | 16,800            |
| 15                        | K   | 210110506        | Prepínač siete  | ks | 1,000    | 55,500        | 55,500            |
| 16                        | M   | 73CA100703R1001  | Prepínač siete APS1, ATYS DM 40A/IP   | ks | 1,000    | 1 150,400     | 1 150,400         |
| 17                        | K   | 210111011        | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z   | ks | 35,000   | 3,500         | 122,500           |
| 18                        | M   | 753180           | FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES, VALENA LIFE ZÁSUVKA 2P+T S DETSKOU OCHRANOU BIELA, Legrand   | ks | 35,000   | 3,640         | 127,400           |
| 19                        | K   | 210111012        | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie  | ks | 4,000    | 3,100         | 12,400            |
| 20                        | M   | 753189           | FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES, VALENA LIFE ZÁSUVKA 2P+T S DETSKOU OCHRANOU ČERVENÁ, Legrand   | ks | 4,000    | 3,990         | 15,960            |
| 21                        | K   | 210120401        | Istič vzduchový jednopólový do 63 A   | ks | 12,000   | 3,858         | 46,296            |
| 22                        | M   | 358220000500     | Istič TX3 1P, charakteristika B, 16 A, 6000 A, 1 modul, LEGRAND   | ks | 12,000   | 1,650         | 19,800            |
| 23                        | K   | 210120401        | Istič vzduchový jednopólový do 63 A   | ks | 3,000    | 3,858         | 11,574            |
| 24                        | M   | 358220001700     | Istič TX3 1P, charakteristika C, 20 A, 6000 A, 1 modul, LEGRAND   | ks | 3,000    | 1,900         | 5,700             |
| 25                        | K   | 210120401        | Istič vzduchový jednopólový do 63 A   | ks | 3,000    | 3,853         | 11,559            |
| 26                        | M   | 358220001400     | Istič TX3 1P, charakteristika C, 10 A, 6000 A, 1 modul, LEGRAND   | ks | 3,000    | 1,840         | 5,520             |
| 27                        | K   | 210120401        | Istič vzduchový jednopólový do 63 A   | ks | 2,000    | 3,853         | 7,706             |
| 28                        | M   | 358220000200     | Istič TX3 1P, charakteristika B, 6 A, 6000 A, 1 modul, LEGRAND  | ks | 2,000    | 2,050         | 4,100             |

| PČ | Typ  | Kód                | Popis   | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|------|--------------------|---|----|-----------|--------------|-------------------|
| 29 | K    | 210120404          | Istič vzduchový trojpólový do 63 A  | ks | 1,000     | 6,839        | 6,839             |
| 30 | M    | 276268             | Hlavný vypínač, 3-pól, In=32A, typové označenie IS-32/3, EATON ELECTRIC   | ks | 1,000     | 11,600       | 11,600            |
| 31 | K    | 210120404          | Istič vzduchový trojpólový do 63 A  | ks | 1,000     | 6,839        | 6,839             |
| 32 | M    | 358220042600       | Istič TX3 3P, charakteristika B, 32 A, 6000 A, 3 moduly, LEGRAND  | ks | 1,000     | 7,100        | 7,100             |
| 33 | K    | 210120410          | Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 60 A   | ks | 2,000     | 5,492        | 10,984            |
| 34 | M    | 358230008500       | Prúdový chránič RX3 2P, 25 A, 30 mA, typ AC, 2 moduly, LEGRAND  | ks | 2,000     | 15,600       | 31,200            |
| 35 | K    | 210120411          | Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 60 A  | ks | 2,000     | 6,386        | 12,772            |
| 36 | M    | 358230017400       | Prúdový chránič RX3 4P, 40 A, 30 mA, typ AC, 4 moduly, LEGRAND  | ks | 2,000     | 17,100       | 34,200            |
| 37 | K    | 210120423          | Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C   | ks | 1,000     | 7,423        | 7,423             |
| 38 | M    | 358240002500       | Zvodič prepätia kombinovaný T1+T2 3P+N, 25kA, Iimp= 12,5kA/pól, 4 moduly, LEGRAND   | ks | 1,000     | 138,250      | 138,250           |
| 39 | K    | 210161011          | Elektromer trojfázový na priame pripojenie  | ks | 1,000     | 18,857       | 18,857            |
| 40 | M    | 999201869          | Elektromer ciechovaný MID 3 x 230/400V, priamy do 65A, M-BUS 1-sadzba, typové označenie KWZ44B1-M, EATON ELECTRIC                         | ks | 1,000     | 256,300      | 256,300           |
| 41 | K    | 210193085          | Domova rozvodnica do 98 M povrchová montáž  | ks | 1,000     | 19,747       | 19,747            |
| 42 | M    | 283032             | Rozvodnica Xboard, NA omietku, biele dvere, N/PE nosičky, typové označenie BF-O-4/96-C, EATON ELECTRIC                                    | ks | 1,000     | 132,500      | 132,500           |
| 43 | K    | 210201520          | Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, podriadového, LED - núdzový režim  | ks | 4,000     | 8,500        | 34,000            |
| 44 | M    | NLAMDW03SC         | Núdzové svetidlo AM 3h stropné prísadené SC biele   | ks | 4,000     | 253,310      | 1 013,240         |
| 45 | K    | 210201902          | Montáž svetidla interiérového na stenu do 2 kg  | ks | 13,000    | 15,360       | 199,680           |
| 46 | M    | 000000021500101220 | SVIETIDLO LED, Multilume Slim Hygiene, 32 W, 4000K, 3499lm, CR190, IP20   | ks | 13,000    | 321,670      | 4 181,710         |
| 47 | K    | 210201952          | Montáž svetidla zapusteného do 2 kg   | ks | 1,000     | 10,040       | 10,040            |
| 48 | M    | 000000021500101220 | LED SVIETIDLO, DLC/DLS, 8 W, 4000K, 1126lm, IP20  | ks | 1,000     | 94,100       | 94,100            |
| 49 | K    | 210203011          | LED pás 24 V samolepiaci  | m  | 12,000    | 12,330       | 147,960           |
| 50 | M    | 347730004400       | LED pás 14,4W/24V studená biela 60xSM05050 IP20   | m  | 12,000    | 28,120       | 337,440           |
| 51 | K    | 210203020          | AL lišty pre LED pásy   | m  | 12,000    | 14,040       | 168,480           |
| 52 | M    | 348130003800       | Profil hliníkový FIX, pre jednoduché pripojenie hliníkových profilov alebo ako podklad pre pripojenie LED pásu s krytím IP20, IP65 a IP68 | m  | 12,000    | 1,610        | 19,320            |
| 53 | K    | 210203030          | LED napájací zdroj  | ks | 1,000     | 5,500        | 5,500             |
| 54 | M    | 347730011200       | Napájací zdroj k LED pásom LPH-35-24 Mean Well 24V/36W s konštantným napätím pre napájanie LED pásom a LED bodoviek IP67                  | ks | 1,000     | 40,300       | 40,300            |
| 55 | K    | 210800612          | Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 4   | m  | 120,000   | 0,500        | 60,000            |
| 56 | M    | 341310009000       | Vodič medený flexibilný H07V-K 4 mm2  | m  | 120,000   | 0,350        | 42,000            |
| 57 | M    | 449410009000       | Protipožiarna manžeta HILTI CP 644-63/2", D 63 mm   | ks | 8,000     | 35,140       | 281,120           |
| 58 | M    | 449410003500       | Protipožiarny plniaci tmel HILTI CFS-FIL  | ks | 2,000     | 12,800       | 25,600            |
| 59 | K    | 210881075          | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5   | m  | 330,000   | 1,240        | 409,200           |
| 60 | M    | 341610014300       | Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm2   | m  | 330,000   | 1,510        | 498,300           |
| 61 | K    | 210881076          | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5   | m  | 680,000   | 1,120        | 761,600           |
| 62 | M    | 341610014400       | Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x2,5 mm2   | m  | 680,000   | 1,870        | 1 271,600         |
| 63 | K    | 210881077          | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x4   | m  | 10,000    | 1,000        | 10,000            |
| 64 | M    | 341610014500       | Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x4 mm2   | m  | 10,000    | 2,750        | 27,500            |
| 65 | K    | 210881103          | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6   | m  | 10,000    | 1,000        | 10,000            |
| 66 | M    | 341610017100       | Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x6 mm2   | m  | 10,000    | 6,350        | 63,500            |
| 0  | 22-M |                    | Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení  |    |           |              | 4 204,120         |
| 67 | K    | 220260542          | Montáž kábelovej trasy SIL/SLP  | m  | 100,000   | 6,150        | 615,000           |
| 68 | M    | KTR000001142       | Gnp 2207036 M30 kovový pozinkovaný  | ks | 330,000   | 1,040        | 343,200           |
| 69 | K    | 220511002          | Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku   | ks | 8,000     | 3,100        | 24,800            |
| 70 | M    | 753149             | VDI & AV COPPER CONNECTORS, VALENA LIFE ZÁSUVKA 2X RJ45 CAT 6A STP BIELA, Legrand   | ks | 8,000     | 23,120       | 184,960           |
| 71 | K    | 220511034          | Kábel voľne uložený na kábelovú lávku, alebo do žlabu   | m  | 1 280,000 | 1,542        | 1 973,760         |
| 72 | M    | 341230001500       | Kábel medený dátový FTP-AWG Flex LSOH 4x2x24 mm2  | m  | 1 280,000 | 0,830        | 1 062,400         |

R+S Service, s.r.o. 9 830 1 062 400

va

| PC | Typ | Kód       | Popis  | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 0  |     | VRN       | <b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b>  |     |          |              | <b>1 340,000</b>  |
| 73 | K   | 000400022 | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia) náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | sub | 1,000    | 110,000      | 110,000           |
| 74 | K   | 000500022 | Príprava staveniska - preloženie konštrukcií odstránenie materiálov a konštrukcií  | sub | 1,000    | 330,000      | 330,000           |
| 75 | K   | 000700011 | Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov  | sub | 1,000    | 300,000      | 300,000           |
| 76 | K   | 001000011 | Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta  | sub | 1,000    | 0,000        | 0,000             |
| 77 | K   | 001000012 | Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora   | sub | 1,000    | 0,000        | 0,000             |
| 78 | K   | 001000034 | Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky  | sub | 1,000    | 450,000      | 450,000           |
| 79 | K   | 001500001 | Ostatné náklady stavby - konfigurácia IT zariadení, pripojenie v RACK  | sub | 1,000    | 150,000      | 150,000           |

**Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov:**



## **HER-DOD-2018**

# **Hygienicko – epidemiologické zásady pri stavebných a rekonštrukčných činnostiach**

Účinnosť od: 03.09.2018 do:

Vydanie: 1

|                              | Meno/ Pracovná funkcia                                      | Dátum    | Podpis |
|------------------------------|---|----------|--------|
| Vypracoval<br>(spracovateľ): | nemocničný epidemiológ a hygienik                           | 3.9.2018 |        |
| Posúdil:                     | manažérka kvality   | 3.9.2018 |        |
| Schválil:                    | doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH<br>generálny riaditeľ | 3.9.2018 |        |





# NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB

Limbová 1, 833 40 Bratislava, Slovenská republika

## 1. Účel

Účelom tejto inštrukcie je stanovenie hygienicko – epidemiologických zásad pre všetky pracoviská NÚDCH pri vykonávaní stavebnej a rekonštrukčnej činnosti na pracoviskách v NÚDCH. Určený je pre zhotoviteľa / subdodávateľa daných prác resp. pri danej činnosti.

## 2. Rozsah platnosti

Tento dokument je záväzný pre všetkých zamestnancov zhotoviteľa/subdodávateľa zhotoviteľa vykonávajúcich v priestoroch NÚDCH akúkoľvek stavebnú a rekonštrukčnú činnosť na pracoviskách NÚDCH.

### Použité skratky:

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| HER   | Hygienicko-epidemiologický režim |
| NÚDCH | Národný ústav detských chorôb    |

## 3. Hygienicko – epidemiologické zásady

3.1 Zamestnanci zhotoviteľa/subdodávateľa zhotoviteľa sú povinní:

- denne dodržiavať osobnú hygienu vrátane nosenia čistého pracovného odevu pred začatím pracovnej činnosti;
- dodržiavať hygienu rúk, t.j. mechanickú očistu a hygienickú dezinfekciu rúk pri opustení staveniska;
- zdržiať sa iba v priestoroch staveniska, voľný pohyb zamestnancov zhotoviteľa/subdodávateľa zhotoviteľa po zdravotníckom zaradení je zakázaný;
- stravovať sa, piť a prezliekať na stavenisku, kde sú zamestnancom pre tieto účely vyhradené priestory;
- povinne, v prípade výskytu infekčného ochorenia o tejto skutočnosti informovať svojho zamestnávateľa. Zamestnanec nesmie nastúpiť do zamestnania, pokiaľ má hnačkové alebo akútne respiračné ochorenie;**
- udržiavať stavenisko a okolie staveniska v poriadku a čistote;
- zabezpečiť stavenisko tak, aby nedošlo k znečisteniu ostatných priestorov NÚDCH** s výnimkou staveniska;
- zabezpečiť stavenisko tak, aby nedošlo k znečisteniu ovzdušia ostatných priestorov NÚDCH;
- po ukončení denných prác musí byť stavenisko riadne upratané a sanované, najmä horizontálne plochy;
- po ukončení denných prác musí byť okolie staveniska riadne upratané a sanované tak, aby nedochádzalo k nečisteniu ostatných priestorov NÚDCH;
- na sanáciu a dezinfekciu musia byť použité prostriedky určené v dezinfekčnom programe NÚDCH;

3.2 Zhotoviteľ/subdodávateľ zhotoviteľa zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických zásad. Ich nedodržiavanie je považované za podstatné porušenie zmluvy.

3.3 Stavebná a rekonštrukčná činnosť sa vykonáva v zmysle zásad platnej legislatívy a len za podmienok dodržania týchto hygienicko – epidemiologických zásad.

|                  |  |                   |              |
|------------------|--|-------------------|--------------|
| Druh dokumentu   | Hygienicko-epidemiologický režim   | Označenie:        | HER-DOD-2018 |
| Názov dokumentu: | Hygienicko – epidemiologické zásady pri stavebných a rekonštrukčných činnostiach | Vydanie/Výtlačok: | 1/1          |
|                  |  | Počet strán:      | 2/ 2         |

Tento dokument je duševným vlastníctvom Národného ústavu detských chorôb. Každé postúpenie dokumentu alebo jeho častí tretím osobám bez povolenia predstavuje porušenie firemného tajomstva a je postihované, ako porušenie pracovnej disciplíny.

3.9.2018 13:12