

# Cenová ponuka

Stavba: Podunajská Blakupica, Učiteľská ul. - Oprava havárie kanalizácie

Objednávateľ: BVS, a.s.

Zhotoviteľ: AQUASTAV, a.s.

Miesto: Bratislava, Učiteľská ul.

Spracoval:

Dátum: 24.7.2023

| Č. | Popis                                                                           | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|
|    | Odstánenie krytu + demontáž bet.KŠ + odvoz na skládku a poplatok za skládku     | kpl | 1,00            | 11 550,00       | 11 550,00   |
|    | Odstánenie krytu z betónu                                                       |     |                 |                 |             |
|    | Odstánenie krytu z asfaltového                                                  |     |                 |                 |             |
|    | Výhranenie obrubníkov (v mieste prepojenia kanalizačných prípojk)               |     |                 |                 |             |
|    | Demontáž kanalizačnej betónovej šachty                                          |     |                 |                 |             |
|    | Rezanie existujúceho asfaltového krytu                                          |     |                 |                 |             |
|    | Rezanie existujúceho betónového krytu                                           |     |                 |                 |             |
|    | Vodorovná doprava sušiny + nakladenie                                           |     |                 |                 |             |
|    | Poplatok za skládku sušiny                                                      |     |                 |                 |             |
|    | Výkop ryhy + pašanie                                                            | m3  | 181,71          | 52,70           | 9 576,12    |
|    | Dočasné zariadenie podzemného potrubia, resp. káblov                            |     |                 |                 |             |
|    | Prípojk k cenám za sfarbenie výkopu v blízkosti podzemného a nadzemného vedenia |     |                 |                 |             |
|    | Výkop ryhy + prípojk                                                            |     |                 |                 |             |
|    | Pašenie a odstránenie pašenia                                                   |     |                 |                 |             |
|    | Vodorovné premiestnenie, uloženie a poplatok za skládku                         | m3  | 181,71          | 43,30           | 7 888,04    |
|    | Vodorovné premiestnenie                                                         |     |                 |                 |             |
|    | Uloženie sypce na skládku                                                       |     |                 |                 |             |
|    | Poplatok za skládovanie                                                         |     |                 |                 |             |
|    | Zásyp + zásypový materiál + presun                                              | m3  | 132,20          | 58,50           | 7 469,30    |
|    | Zásyp + výmera zásypu + presun                                                  |     |                 |                 |             |
|    | Obšyp potrubia + materiál + presun                                              | m3  | 33,42           | 68,80           | 2 332,72    |
|    | Obšyp potrubia + materiál + presun                                              |     |                 |                 |             |
|    | Látka pod potrubie + bet.podklad pod KŠ                                         | m3  | 6,21            | 84,40           | 524,12      |
|    | Látka pod potrubie                                                              |     |                 |                 |             |
|    | Dosky, bloky, sedlá z betónu pod KŠ                                             |     |                 |                 |             |
|    | Komunikácia                                                                     | kpl | 1,00            | 10 148,00       | 10 148,00   |
|    | Podkladný betón hr.200                                                          |     |                 |                 |             |
|    | Asfaltový betón vrstva izóné hr. 80 mm                                          |     |                 |                 |             |
|    | Asfaltový betón vrstva obrusná hr. 80 mm                                        |     |                 |                 |             |
|    | Betónové pánce                                                                  |     |                 |                 |             |
|    | Postrek asfaltový betónový                                                      |     |                 |                 |             |
|    | Odstánenie castného obrubníka (v mieste prepojenia prípojk) D+M                 |     |                 |                 |             |
|    | Kerf slot                                                                       |     |                 |                 |             |
|    | Rúrové vedenie (potrubie, tvarovky, 2 šachty) dodávka + montáž                  | kpl | 1,00            | 9 106,00        | 9 106,00    |
|    | PVC DN200                                                                       |     |                 |                 |             |
|    | Rúra PVC DN300x7 SN12 pínosterná oce 48 m                                       |     |                 |                 |             |

|                                                                         |     |      |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| Odbočka PVC, DN 315/200 45 st.                                          |     |      |          |          |
| Zátka na kamenný DN300                                                  |     |      |          |          |
| Prechod na kamenný/PVC DN300                                            |     |      |          |          |
| Prechod na kamenný/PVC DN200                                            |     |      |          |          |
| Betónové kanalizačné šachty DN1000 + poklop D400 BEGU s odvetraním 2 ks |     |      |          |          |
| Napojenie na exist. potrubie (prípoje a hl. trasa)                      |     |      |          |          |
| Ostatné                                                                 | kpl | 1,00 | 4 198,00 | 4 198,00 |
| Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm                                    |     |      |          |          |
| Prečerpávanie OV                                                        |     |      |          |          |
| Fyzické zábrany                                                         |     |      |          |          |
| Výrýčenie existujúcich ciest                                            |     |      |          |          |
| Zriadenie sčítania                                                      |     |      |          |          |
| ODZ                                                                     |     |      |          |          |
| Geodetické zameranie                                                    |     |      |          |          |

SPOLU v EUR bez DPH

62 770,30

