

Technická špecifikácia predmetu dohody

I. VYMEDZENIE PREDMETU DOHODY**1.1 Názov**

Výmena a úprava podlahovej krytiny

1.2 Opis predmetu dohody

Všeobecné vymedzenie predmetu dohody

Predmetom tejto zákazky je:

- odstránenie pôvodnej krytiny
- vyrovnanie a príprava podkladu
- podlahová krytina – koberec, laminátová podlaha
- celoplošné lepenie podlahovej krytiny vrátane lepidla
- manipulácia + doprava
- sokle, lišty a podložky.

II. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky

Požiadavky na koberec:

Konštrukcia:	1/10" slučka
Rozmer:	50x50 cm
Balenie:	5 m ²
Výška vlasu:	2,8 mm
Celková výška:	6 mm
Hmotnosť vlákna:	530 g/m ²
Celková hmotnosť:	4 300 g/m ²
Hustota vlákna:	0,120 g/m ³
Počet vpichov:	160 000 /m ²
Druh vlákna:	100% Polyamid 6 Aqualon
Typ:	Uzlík
Trieda záťaže:	33
Nehorľavosť :	EN 13501-1 Bfl – S1
Stierateľnosť:	EN ISO 150-X12

Požiadavky na laminátovú podlahu:

Druh výrobku	Laminát
Oblasť použitia	Interiér
Použitie	Podlahová krytina
Povrch	Vzhľad pravého dreva
Rozmer (D x Š x H)	1.845 mm x 188 mm x 12 mm
Trieda záťaže	33 – Komerčné priestory s veľmi intenzívnym používaním
Materiál nosnej dosky	HDF rozmerovo stále

Požiadavky na lišty (sokle) k laminátovej podlahe:

Oblasť použitia	Interiér
Materiál	Plast (Polyvinylchlorid -PVC)
Povrchová úprava	Lakovaný
Základná farba	Drevo
Druh montáže	Lepenie, skrutky
Výška	50 mm
Hrúbka	22,5 mm

Požiadavky na podložku pod laminátovú podlahu:

Hrúbka

3 mm

Možnosť výberu z viacerých farebných odtieňov – podľa vzorkovníka**Ďalšie požiadavky:**

1. v cene je zahrnuté:
 - a) odstránenie pôvodnej krytiny,
 - b) vyrovnanie a príprava podkladu pod krytinu,
 - c) dodanie podlahovej krytiny, vrátane soklíkov, lišt a podložiek,
 - d) celoplošné lepenie podlahovej krytiny vrátane lepidla,
 - e) manipulácia, likvidácia odpadu v súvislosti s kladením a doprava.

Predpokladané požadované rozmery a služby :

Koberec napr. Step , štvorce 50x50cm	m2	1.000,00
Celoplošné lepenie koberca	m2	1.000,00
Olepenie schodu	bm	50,00
D+M kobercového sokla	bm	800,00
D+M prechodovej lišty/ukončovacej lišty	bm	150,00
Strhávanie a likvidácia pôvodného koberca	m2	1.000,00
Strhávanie a likvidácia pôvodného PVC	m2	1.000,00
Brúsenie podkladu	m2	1.000,00
Nivelizácia podkladu do v. 5mm	m2	1.000,00
Nivelizácia podkladu do v. 15mm	m2	100,00
Laminátová podlahová krytina	m2	110,00
Pokládka laminátovej podlahy	m2	110,00
Lišty k laminátovej podlahe	bm	80,00
Montáž lišt k laminátovej podlahe	bm	80,00
Podložka pod Laminátová podlaha	m2	110,00