

20230 5706

Mesto Ružomberok

Zmluva o dielo č. 31/07/2023

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi týmito stranami:

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Adresa:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu (IBAN):

BIC

Bankové spojenie:

Štatutárny orgán:

Oprávnený rokovať

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Telefón:

E-mail:

Stavebný dozor:

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Mesto Ružomberok

Námestie A. Hlinku 1

034 01 Ružomberok

00 315 737

202 133 92 65

JUDr. Ľubomír Kubáň - primátor

JUDr. Ľubomír Kubáň - primátor

Ing. Milan Ondrejka, poverený vedením oddelenia investícií

Ing. Vladimír Mačej

a

Zhotoviteľ:

Adresa:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

BIC:

Štatutárny orgán:

Oprávnený rokovať

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Osoba zodpovedná za

vykonanie prác:

Telefón:

E-mail:

OK – TEAM s.r.o.

Nová 200/7, 028 01 Trstená

31 330 631

2020816149

SK2020816149

Ing. Obtulovič Jozef – konateľ spoločnosti

Ing. Obtulovič Jozef


Ing. Obtulovič Jozef

Ing. Obtulovič Jozef

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

I. Základné ustanovenia

Touto zmluvou o dielo sa zhotoviteľ, za ďalej uvedených podmienok zaväzuje vykonať (zhotoviť) pre objednávateľa dielo **“Stavebné úpravy a prístavba /rekonštrukcia/ domu smútku**



Hrboltová – 2.etapa“, bližšie popísané a špecifikované v článku III. v spojení s čl. VI. tejto zmluvy, a to v dohodnutom čase podľa čl. V. tejto zmluvy (ďalej len „dielo“).

II. Východiskové podklady a údaje

2.1 Táto zmluva je výsledkom verejného obstarávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a predpisov. Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 16/2023/MB zo dňa 19.07.2023 a cenová ponuka Zhotoviteľa zo dňa 31.07.2023.

2.2 Východiskové údaje

2.2.1 Názov stavby: Stavebné úpravy a prístavba (rekonštrukcia) domu smútku Hrboltová – 2.etapa

2.2.2 Miesto stavby: Hrboltová, Ružomberok 034 01, k. ú. Hrboltová

III. Predmet plnenia

3.1 Predmetom zmluvy sústavebné úpravy, prístavba, rekonštrukcia domu smútku Hrboltová – 2.etapa(ďalej len „dielo“) podľa predmetu plnenia diela, ktorý je presne špecifikovaný v priloženom rozpočte stavby a v súlade s projektovou dokumentáciou stavby. Súčasťou zákazky je aj výrobná dokumentácia ocelevej konštrukcie kríža.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na vlastné náklady, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade so špecifikáciou a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť za riadne vykonané dielo zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok uvedených v bode IV. tejto zmluvy.

IV. Cena diela

4.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu článku č. III tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., o cenách, ako maximálna vrátane DPH na základe priloženého záväzného rozpočtu.

4.2 Cena za zhotovenie diela:

Cena diela bez DPH 19 376,60 EUR

DPH 20% 3 875,32 EUR


Cena spolu s DPH 23 251,92 EUR,

slovom dvadsaťtritisícdevstopäťdesiatjeden eur + 92/100 centov.

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo je položkový rozpočet (príloha č. 1 Zmluvy o dielo).

4.3 Cena diela pokrýva všetky zmluvné záväzky pre zhotovenie diela, vrátane vedľajších rozpočtových nákladov a DPH. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v rozpočte sú zahrnuté všetky náklady na riadne zhotovenie a dokončenie diela v rozsahu a podľa podmienok tejto zmluvy a súťažných podkladov, na základe ktorých bola zmluva uzatvorená.

4.4 Ak sa pri realizácii predmetu vyskytne požiadavka navyše prác alebo zmena prác oproti súťažným podkladom, resp. oproti uzatvorenej zmluve, zaväzujú sa zmluvné strany začať



rokovanie o uzavretí dodatku k zmluve o dielo, ktorými upraví rozsah, cenu, a termíny plnenia. Pre vykonanie prác navyiac alebo diela zo zmenami platí ustanovenie čl. IX .bod 9.6 prvý odsek tejto zmluvy.

4.5 Ceny prípadných navyiac prác ktorých cenníkové položky bude obsahovať ponukový rozpočet, sa budú rátať podľa neho. Ceny prípadných navyiac prác, ktorých cenníkové položky nebude obsahovať ponukový rozpočet, budú rátané podľa cenníka v cene nie prevyšujúcu CÚ 202 2.

V. Doba plnenia

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce v požadovanej kvalite a v dohodnutom termíne.

5.2 Doba realizácie predmetu zmluvy je **10 týždňov** od písomného odovzdania a prevzatia staveniska medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.

VI. Vlastnícke právo k zhotovenej veci a nebezpečenstvo vzniku škody

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná práce na svoje nebezpečenstvo a až do odovzdania diela znáša nebezpečenstvo prípadnej škody na diele.

6.2 Vlastnícke právo k zhotovenému dielu a zodpovednosť za neho prechádza na objednávateľa preberacím konaním, z ktorého bude vyhotovený písomný protokol o realizovaných prácach podľa bodu 10.8.

VII. Zodpovednosť za vady diela a zodpovednosť za škody

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela po dobu **60 mesiacov** od odovzdania diela.

7.2 Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania podľa bodu 10.8 zmluvy. Počas záručnej doby zhotoviteľ zodpovedá za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady.

7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia do 24 hodín od uplatnenia reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou pri vzniku udalosti.

7.4 Pri realizácii prác na stavbe za ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci zodpovedá zhotoviteľ.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela, stavba sa realizuje na zodpovednosť zhotoviteľa, počas realizácie stavby, zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný aj za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho poddodávateľov počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty.



7.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.

VIII. Platobné podmienky

8.1 Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy. Platba za vykonané práce sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom. Nárok na platbu vzniká len po predložení a odsúhlasení súpisu realizovaných prác a vystavení faktúry maximálne 1 krát mesačne. Splatnosť faktúr je 14 dní od ich doručenia. Splatnosť konečnej faktúry je 30 dní.

8.2 Faktúra bude obsahovať:

- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo
- číslo faktúry a číslo zmluvy
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť
- fakturovanú sumu
- označenie diela
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby
- v prílohe faktúry bude zisťovací protokol stavby so súpisom účtovaných - vykonaných prác, ktoré sú predmetom fakturácie.

8.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve o dielo, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie.

8.4 Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny diela až jeho riadnym ukončením, bez väd a nedostatkov a odovzdaním diela objednávateľovi.


IX. Spôsob a podmienky vykonania prác

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas, bez väd a nedostatkov, podľa podmienok uvedených v tejto zmluve. Technické požiadavky realizovaných stavebných prác a úroveň kvality celej stavby musí zodpovedať Všeobecným technickým podmienkam (VTP) vydaným MDVRR SR a ZSPS a vyhláske č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu. Pri realizácii diela je zhotoviteľ viazaný pokynmi objednávateľa.

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a všetky prípadné škody, v súvislosti s jeho činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia.

9.3 Zhotoviteľ je poverený stavebníkom zabezpečiť v celom rozsahu splnenie povinností stavebníka vyplývajúcich z ustanovení zákona č. 396/2006 Z.z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko len vtedy, ak predmetná stavba spadá pod účinnosť tohto zákona.

9.4 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v zmluve o dielo alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu



objednávateľa. Tento súhlas nezavahuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.

9.5 Odo dňa odovzdania staveniska bude zhotoviteľ viesť stavebný denník v zmysle pokynov MDVRR SR. Zápisy v stavebnom denníku je oprávnený za objednávateľa odsúhlasiť stavebný dozor objednávateľa. Zápisy v stavebnom denníku neoprávňujú zhotoviteľa na uplatnenie si akýchkoľvek nárokov na zvýšenie ceny diela uvedenej v čl. IV. bod 4.2. tejto zmluvy. Pre dohodu o prácach navyše alebo o zmene diela platí ods. 9.6 zmluvy.

9.6 Práce navyše alebo dielo so zmenami je zhotoviteľ povinný vykonať v prípade, ak ho o to požiada objednávateľ, a to na základe písomného dodatku ku zmluve, ktorým zmluvné strany upravujú podmienky, týkajúce sa najmä rozsahu a kvality diela, ceny diela a termínu splnenia záväzku, inak zhotoviteľ nemá nárok na zaplatenie prác navyše alebo prác vykonaných v súvislosti so zmenou diela.

9.7 Zhotoviteľ zabezpečí počas celej výstavby priestorovo regulovaný bezpečný prístup, vstupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktoré sú dotknuté predmetnou realizáciou stavby. Súčasťou predmetu diela je aj zabezpečenie návrhu dočasného dopravného značenia (DZ), schválenie návrhu dočasného DZ príslušnými úradmi, realizácia dočasného DZ ako aj náklady na DZ.

9.8 V prípade potreby vstupu na susedný pozemok pri realizácii stavby bude zhotoviteľ povinný požiadať vlastníkov týchto pozemkov o písomný súhlas vstupu na pozemok minimálne 3 dni pred uskutočnením stavebných prác.

9.9 Zhotoviteľ je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikali škody, ktorým možno zabrániť. Po skončení je povinný uviesť stavebný pozemok do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody - § 135 ods. 2 stavebného zákona. Stavebný úrad v zmysle § 135 ods. 1 stavebného zákona môže uložiť vlastníkom susedných nehnuteľností, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom alebo stavbám, aby trpeli vykonanie práv zo svojich pozemkov alebo stavieb.


9.10 Zhotoviteľ sa musí zdržať všetkého čím by na mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienением a vibráciami v zmysle § 127 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v zmysle neskorších zmien a doplnkov.

X. Splnenie záväzkov zhotoviteľa

- odovzdanie a prevzatie prác

10.1 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozoru a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť diela.

10.2 Preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami Všeobecných technických podmienok (VTP) vydaných MDVRR SR a ZSPS.



10.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní všetky nevyhnutné doklady o uskutočnených skúškach, odborných prehliadkach.

10.4 Dielo je dokončené len vtedy, ak sa preukáže úspešnosť vykonaných skúšok a prehliadok, ak sú potrebné alebo o ich vykonanie objednávateľ požiada.

10.5 Pred prevzatím diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi stavebný denník, výkresy – schémy skutočného vyhotovenia s rekapituláciou výmer, vytýčenie stavby vyhotovené oprávnenou osobou autorizovaným geodetom, geodetické zameranie všetkých zrealizovaných inžinierskych sietí aj v digitálnej forme, pričom náklady sú už zahrnuté v cene diela.

10.6 Doklady o vhodnosti všetkých stavebných výrobkov použitých v stavbe v zmysle zákona č.133/2013 Z.z., o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a noviel predkladá zhotoviteľ priebežne pred zabudovaním stavebných výrobkov do stavby.

10.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi doklady o nakladaní s vzniknutým stavebným odpadom pri realizácii stavby v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z., o odpadoch v aktuálnom znení.

10.8 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach.

XI. Ostatné ustanovenia

11.1 Strany sa dohodli, že zhotoviteľ zabezpečí počas stavebných prác vedenie stavebného denníka stavby odo dňa prebratia staveniska po odovzdaní stavby objednávateľovi v zmysle pokynov MDVRR SR. Denník sa vedie v znení zákonov SR, musí byť na stavbe trvale prístupný.

11.2 Kontrolné dni na stavbe budú prebiehať priebežne.

11.3 Časť obsahu zmluvy (IX. Podmienky vykonania prác) riešia Všeobecné obchodné podmienky stavebných prác vydané Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

XII. Zmluvné pokuty


12.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží stanovený termín ukončenia diela, dohodnutý v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň z omeškania.

12.2 V prípade, že objednávateľ neuhradí v čase dohodnutom v tejto zmluve finančné čiastky uvedené v bode IV., uhradí zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň z omeškania.

XIII. Záverečné ustanovenia

13.1 Meniť, alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

13.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo je položkový rozpočet (príloha č. 1 Zmluvy o dielo).



13.3 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z nich každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.

13.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve o dielo dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného zákonníka.

13.5 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení platných právnych predpisov. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy na web stránke mesta a v CRZ.

Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

13.6 Zmluvné strany zhodne potvrdzujú, že zmluva neobsahuje obchodné, bankové, alebo daňové tajomstvo, utajovanú skutočnosť, dôvernú informáciu alebo inú informáciu, ktorá by sa nemohla sprístupniť. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy vrátane jej príloh v plnom znení.

13.7 Všetky nároky a úkony vyplývajúce z tejto zmluvy musia byť voči druhej zmluvnej strane uplatnené písomne doporučeným listom alebo odovzdané osobne.

Povinnosť zmluvných strán doručiť písomnosti sa splní, len čo druhá zmluvná strana písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik vráti odosielateľovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím adresáta. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát prijatie písomnosti odmietne.

Doručovanie pre účely tejto zmluvy sa považuje za platne a účinne vykonané vtedy, ak sa doručuje na adresu sídla/miesta podnikania zmluvnej strany.

13.8 Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť pre tento právny úkon nie je obmedzená, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že zmluvu si pred podpisom pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Ružomberku, dňa: 21.08.2023 /

V Trstenej, dňa 18.08.2023


JUDr. Ľubomír Kubáň
primátor

za Objedávateľa

Ing. Jozef Obtulovič
konateľ

za Zhotoviteľa

Príloha č. 1 Zmluvy o dielo = Položkový rozpočet



Príloha č. 2 k zmluve o dielo

Zoznam známych subdodávateľov

Identifikačné údaje uchádzača

Názov: OK – TEAM ,s.r.o.

Sídlo: Nová 200/7, 02801 Trstená

Zastúpený: Ing. Obtulovič Jozef, konateľ

Poradové č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Kontaktná osoba (Meno, Priezvisko, tel. č., e-mail)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu dodávky	Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v EUR s DPH
1.	žiadny				
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

.....
Ing. Obtulovič Jozef, konateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Stavebné úpravy a prístavba (rekonštrukcia) domu smútku Hrboľtová - 2.etapa

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	ONS	Cena
SO 02 Úprava vonkajšieho priestranstva	19 376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19 376,60
Celkom bez DPH	19 376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19 376,60
DPH 20% z	19 376,60					3 875,32
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						23 251,92

Rozpočet Stavebné úpravy a prístavba (rekonštrukcia) domu smútku Hrboltová - 2.etapa / SO 02 Úprava vonkajšieho priestranstva

Odberateľ: Mesto Ružomberok, Nám. A.Hlinku 1, 034 01 Ružomberok

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OK-TEAM, s.r.o. Nová 200/7, 028 01 Trstená

Dátum: 31. 7. 2023

Zákazka Stavebné úpravy a prístavba (rekonštrukcia) domu smútku Hrboltová - 2.etapa

Objekt SO 02 Úprava vonkajšieho priestranstva

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	22,000	8,50	0,00	187,00		0	
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepidlo' horniny	m3	22,000	1,07	0,00	23,54		0	
1/A 1	132201101	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	10,604	33,10	0,00	350,99		0	
1/A 1	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepidlo' horniny 3	m3	10,604	7,87	0,00	83,45		0	
R/RE	133201211	Výkop nezapaženej šachty do 100 m3 v hornine triedy 3 - pod oceľ. konštrukciu	m3	2,000	52,10	0,00	104,20		0	
R/RE	133201219	Príplatok za lepidlo' horniny triedy 3 - pod oceľ. konštrukciu	m3	2,000	5,79	0,00	11,58		0	
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu v hornine triedy 1 až 4 do 50 m	M3	34,604	2,21	0,00	76,47		0	
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny triedy 1 až 4 na vzdialenosť 10 000 m	M3	34,604	9,79	0,00	338,77		0	
1/A 1	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hornine triedy 1 až 4	m3	34,604	7,51	0,00	259,88		0	
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	34,604	1,00	0,00	34,60		0	
1/A 1	171209000	Poplatok za skládku zeminy	m3	34,604	35,00	0,00	1 211,14		0	
R/RE	181201112	Úprava pláne v rovine, násypoch, zárezoch v hornine triedy 1 až 4 so zhutnením	m2	312,000	0,80	0,00	249,60		0	
231/A 2	180402113	Založenie trávniku parkového výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1 - ozn pzn.2	M2	257,000	0,60	0,00	154,20		0	
231/A 2	182001131	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	257,000	1,63	0,00	418,91		0	
231/A 2	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	m2	257,000	0,85	0,00	218,45		0	

Rozpočet Stavebné úpravy a prístavba (rekonštrukcia) domu smútku Hrboltová - 2.etapa / SO 02 Úprava vonkajšieho priestranstva

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
231/A 2	185803111	Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	257,000	0,31	0,00	79,67		0	
231/C 2	111104211	Pokosenie parkového trávniku s odvozom do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	257,000	0,41	0,00	105,37		0	
S/S10	0057211200	Trávové semeno, parková zmes	kg	7,710	0,00	11,10	85,56	0,001	0,006	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			3 907,82	85,58	3 993,40		0,010	0
	2	ZÁKLADY								
11/A 1	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30 pohľadový betón ozn BM	m3	5,522	123,10	0,00	679,76	2,212	12,215	
R/RE	274351211	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	12,512	20,20	0,00	252,74		0	
R/RE	274351212	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	12,512	3,13	0,00	39,16		0	
R/RE	274362001	Výstuž základových pásov zo zváraných sietí Q188	t	0,172	2 100,30	0,00	361,25		0	
R/RE	275321401	Betón železový základových páteiek triedy C 25/30 bez výstuže - pod oceľ. konštrukciu	m3	2,000	120,10	0,00	240,20		0	
11/A 1	275361821	Výstuž základových páteiek oceľou triedy 10 505 /B500A/- pod oceľ. konštrukciu	t	0,240	2 185,60	0,00	524,54	1,135	0,272	
	2	ZÁKLADY			2 097,65	0,00	2 097,65		12,490	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	341321410	Steny nosné zo železobetónu trieda C25/30 bez výstuže - podstavec na oceľ. konštrukciu	m3	0,750	175,30	0,00	131,48	2,212	1,659	
11/A 1	341351105	Debnenie nosných stien dvojstranné zhotovenie - podstavec na oceľ. konštrukciu	m2	5,600	32,10	0,00	179,76	0,002	0,012	
11/A 1	341351106	Debnenie nosných stien dvojstranné odstránenie - podstavec na oceľ. konštrukciu	m2	5,600	7,12	0,00	39,87		0	
11/A 1	341361821	Výstuž stien z ocele triedy 10 505 /B500A/- podstavec na oceľ. konštrukciu	t	0,100	2 223,50	0,00	222,35	1,016	0,102	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			573,46	0,00	573,46		1,770	0
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
R/RE	631571005	Štrkové lôžko fr.16-32 mm - okapový chodník	m3	2,074	57,30	0,00	118,84		0	
R/RE	631571006	Štrkové lôžko fr.32-45 mm - okapový chodník	m3	2,074	62,30	0,00	129,21		0	
221/A 1	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej drvené kamenivo fr.4-8 mm hr. 40 mm	m2	55,000	4,23	0,00	232,65	0,162	8,906	

Rozpočet Stavebné úpravy a prístavba (rekonštrukcia) domu smútku Hrboľtová - 2.etapa / SO 02 Úprava vonkajšieho priestranstva

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
221/A 1	564851111	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 mm hrúbky 150 mm	m2	55,000	6,18	0,00	339,90	0,280	15,397	
221/A 1	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom KZC 1 hrúbky 120 mm	m2	55,000	9,23	0,00	507,65	0,287	15,802	
221/A 1	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 vr. prešpárovania pieskom	m2	55,000	18,12	0,00	996,60	0,112	6,16	
S/S70	592036016301	Dodávka zámkovej dlažby, hrúbka 6 cm.	M2	57,750	0,00	15,20	877,60	0,163	9,413	
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			2 324,85	877,80	3 202,65		55,680	0
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/A 1	917762111	Osadenie chodníkového obrubníka betónového ležateho s bočnou oporou do lôžka z prostého betónu triedy C 10/12,5	m	37,000	10,10	0,00	373,70	0,164	6,069	
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	1,388	102,30	0,00	141,99	2,201	3,055	
S/S70	592036040101	Obrubník parkový 100 x 5 x 20 cm, farba sivá ozn PO	KUS	37,740	0,00	5,00	188,70	0,024	0,837	
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			515,69	188,70	704,39		10,010	0
	99	PRESUNY HMÔT								
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným akejkoľvek dĺžky objektu	t	91,230	9,28	0,00	846,61		0	
	99	PRESUNY HMÔT			846,61	0,00	846,61		0,000	0
		Práce HSV			10 266,08	1 152,08	11 418,16		79,960	0
		Práce PSV								
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								
R/RE	7111421R01	Dodávka a montáž nopová fólia DEKDREN N8	m2	12,098	7,25	0,00	87,71		0	
R/RE	711142111	Dodávka a montáž ukončovacej lišty nopových fólií	bm	22,092	5,69	0,00	125,70		0	
711/A 1	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,900	0,03	0,00	0,09		0	
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			213,50	0,00	213,50		0,000	0
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty,	m3	0,072	145,30	0,00	10,46	0,023	0,002	

Rozpočet Stavebné úpravy a prístavba (rekonštrukcia) domu smútku Hrboltová - 2.etapa / SO 02 Úprava vonkajšieho priestranstva

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	762431501	Montáž drevených hranolov vr. kotviacich prvkov hmoždinky 27ks, hotvy HILTI do betónu 18 ks	m	18,000	5,23	0,00	94,14		0	
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštrukcie v objektoch výšky do 12 m	%	5,200	0,05	0,00	0,26		0	
P/PE	605101125	Dodávka reziva - hoblované drevené hranoly	m3	0,079	0,00	755,00	59,65		0	
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			104,86	59,65	164,51		0,000	0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/A 3	767995101	Montáž atypickej stavebnej doplnkovej konštrukcie s hmotnosťou do 5 kg	kg	1,600	7,69	0,00	12,30	0,000	0	
767/A 3	767995108	Montáž atypických stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	610,160	1,85	0,00	1 128,80	0,000	0,037	
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre doplnkové stavebné konštrukcie kovové v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,01	0,00	0,01		0	
P/PE	55300002R6	Dodávka oceľové doplnkové konštrukcie pásovina - pozinkovaná povrchová úprava	kg	1,760	0,00	10,00	17,60		0	
P/PE	55300002R6	Dodávka, výroba zhotovenie oceľ, konštrukcie Dodávka, výroba oceľovej konštrukcie križa	kg	671,180	0,00	6,10	4 094,20		0	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			1 141,11	4 111,80	5 252,91		0,040	0
	783	NÁTERY								
783/A 1	783222100	Náter kovovej stavebnej doplnkovej konštrukcie syntetický na vzduchu schnúci dvojnásobný	m2	39,660	7,80	0,00	309,35	0,000	0,006	
783/A 1	783226100	Náter kovovej stavebnej doplnkovej konštrukcie syntetický na vzduchu schnúci základný	m2	39,660	4,10	0,00	162,61	0,000	0,003	
783/A 1	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	4,680	2,20	0,00	10,30	0,000	0,001	
783/A 1	783726200	Náter tesárskych konštrukcií syntetický na vzduchu schnúci 2x lakovaním lazurovacím lakom	m2	4,680	5,20	0,00	24,34	0,000	0,001	
783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	4,680	4,15	0,00	19,42	0,000	0,001	
	783	NÁTERY			526,02	0,00	526,02		0,010	0
		Práce PSV			1 985,49	4 171,45	6 156,94		0,050	0
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/RE	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	10,000	1,85	0,00	18,50		0	

Rozpočet Stavebné úpravy a prístavba (rekonštrukcia) domu smútku Hrboltová - 2.etapa / SO 02 Úprava vonkajšieho priestranstva

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	345710009200.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	10,000	0,00	1,25	12,50		0	
R/RE	210201300.S	Zapojenie svetidla IP66, 1x svetelný zdroj,	ks	2,000	12,50	0,00	25,00		0	
R/RE	E0021	Osvetlenie exteriérového kríža - Svetidlo iGuzzini BK20.704.0 iPro Outdoor, LED 6,2W, 810lm, IP66 (predajca napr. ES-PRO Ružomberok)	ks	2,000	525,00	0,00	1 050,00		0	
R/RE	E0022	Osvetlenie platní stožiara kríža - LED pásik vodotesný 5m IP65 červený, Prisadený hliníkový profil MICRO-PLUS 4m, Plastový napájací zdroj LPV-100-12 1ks IP67, Protective-spray 200 o	kpl	1,000	8,55	0,00	8,55		0	
R/RE	210201923.S	Montáž svetidla exteriérového na stenu do 5 kg	ks	2,000	15,00	0,00	30,00		0	
R/RE	210800226.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	10,000	1,20	0,00	12,00		0	
P/PE	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	10,000	0,00	1,00	10,00		0	
921/M21	MV	Murárske výpomoci	%	1,810	4,30	0,00	7,78		0	
921/M21	PM	Podružný materiál	%	0,633	3,33	0,00	2,11		0	
R/RE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,810	3,89	0,00	7,04		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTAZE			1 160,98	22,50	1 183,48		0,000	0
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH								
946/M46	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	2,000	15,20	0,00	30,40		0	
946/M46	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	0,560	1,00	0,00	0,56		0	
946/M46	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	2,000	2,31	0,00	4,62		0	
P/PE	583110000300	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	0,208	0,00	55,30	11,50		0	
946/M46	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	2,000	1,00	0,00	2,00		0	
P/PE	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD	m	2,000	0,00	0,80	1,60		0	
946/M46	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	2,000	3,58	0,00	7,16		0	
946/M46	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	2,000	2,50	0,00	5,00		0	

Rozpočet Stavebné úpravy a prístavba (rekonštrukcia) domu smútku Hrboltová - 2.etapa / SO 02 Úprava vonkajšieho priestranstva

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
921/M21	MV	Murárske výpomoci	%	0,391	3,2890	0,0000	1,2900		0	
921/M21	PM	Podružný materiál	%	0,031	3,5470	0,0000	0,1100		0	
R/RE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,391	3,4100	0,0000	1,3300		0	
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH			52,47	13,10	65,57		0,000	0
	950	M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ								
R/RE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,560	4,38	0,00	2,45		0	
950/C 1	950106018	Komplexné a predkomplexné skúšky, merania, revízna správa, skutkový stav	kus	1,000	550,00	0,00	550,00		0	
	950	M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ			552,45	0,00	552,45		0,000	0
		Montážne práce			1 765,90	35,60	1 801,50		0,000	0
		Celkom v EUR			14 017,47	5 359,13	19 376,60		80,010	0