

Porovnanie zákaziek

Objekt 1: 2020003_4 - NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ\01 - SO 01 - BYTOVÝ DOM č. 1\01a - stavebné práce HSV a PSV

Verzia: Najvyššia verzia rozpočtu

v porovnaní s:

Objekt 2: 2020003 - NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ\01 - SO 01 - BYTOVÝ DOM č. 1\01a - stavebné práce HSV a PSV

Verzia: Najvyššia verzia rozpočtu

	PČ	Typ	Kód	Popis 1	MJ 1	Množstvo 1	Množstvo 2	Jednotková cena 1	Jednotková cena 2	Rozdiel v jedn. cene	Celková cena 1	Celková cena 2	Rozdiel v celkovej cene
--	----	-----	-----	---------	------	------------	------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------	----------------	-------------------------

Zmenené položky (214)

1	K	000300021		Geodetické práce	eur	1,000	1,000	440,900	379,070	61,830	440,900	379,070	61,830
2	K	121101111		Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	90,000	90,000	0,918	0,789	0,129	82,620	71,010	11,610
3	K	132201202		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	279,800	279,800	9,068	3,898	5,170	2 537,226	1 090,660	1 446,566
4	K	132201209		Príplatok k cenám za lepidlosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	66,710	66,710	0,897	0,771	0,126	59,839	51,433	8,406
5	K	131211101		Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,680	2,680	46,879	40,305	6,574	125,636	108,017	17,619
6	K	162501122		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	436,510	436,510	2,803	2,410	0,393	1 223,538	1 051,989	171,549
7	K	171201202		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	436,510	436,510	0,581	0,500	0,081	253,612	218,255	35,357
8	K	271571111		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	12,150	12,150	25,868	22,241	3,627	314,296	270,228	44,068
9	K	274321312		Betón základových pásov, pätiok železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	127,930	127,930	58,199	51,707	6,492	7 445,398	6 614,877	830,521
10	K	274271304		Murivo základových pásov (m3) DT 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	m3	51,420	51,420	114,634	100,700	13,934	5 894,480	5 177,994	716,486
11	K	274361825		Výstuž pre murivo základových pásov DT s betónovou výplňou z ocele 10505	t	2,520	2,520	830,826	714,314	116,512	2 093,682	1 800,071	293,611
12	K	271573001		Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	100,850	100,850	37,497	32,238	5,259	3 781,572	3 251,202	530,370
13	K	273351217		Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	19,920	19,920	12,015	10,330	1,685	239,339	205,774	33,565

14	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	19,920	19,920	4,119	3,541	0,578	82,050	70,537	11,513
15	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	3,040	3,040	1 209,457	831,879	377,578	3 676,749	2 528,912	1 147,837
16	M	59181000010	Dištančné prvky	eur	1,000	1,000	705,440	606,512	98,928	705,440	606,512	98,928
17	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	37,700	37,700	86,992	74,793	12,199	3 279,598	2 819,696	459,902
18	K	311234640	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 50 EKO+ Profi P 8 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (500x250x249)	m3	167,040	167,040	151,670	118,746	32,924	25 334,957	19 835,332	5 499,625
19	K	312234510	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 KOMBI P 12 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m3	37,100	37,100	167,542	122,964	44,578	6 215,808	4 561,964	1 653,844
20	K	312231518	Murivo akustické výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 AKU Z P 20, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m3	69,160	69,160	229,268	173,332	55,936	15 856,175	11 987,641	3 868,534
21	K	312231519	Murivo akustické výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 AKU Z P 20, na maltu POROTHERM MM 50 (250x330x238)	m3	6,480	6,480	219,568	208,320	11,248	1 422,801	1 349,914	72,887
22	K	314292020	Komínové teleso SCHIEDEL Absolut DN 16cm	m	13,000	13,000	193,996	166,791	27,205	2 521,948	2 168,283	353,665
23	K	316381216	Krycie dosky komínov a ventilácií z bet. C 16/20, s debnením, výstužou a poterom, s presahom, hr. nad 80 do 100 mm	m2	1,080	1,080	28,609	24,597	4,012	30,898	26,565	4,333
24	K	317162101	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	8,000	8,000	9,327	8,019	1,308	74,616	64,152	10,464
25	K	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	40,000	40,000	12,255	10,537	1,718	490,200	421,480	68,720
26	K	317162106	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm	ks	75,000	75,000	21,046	18,095	2,951	1 578,450	1 357,125	221,325
27	K	317162108	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2750 mm	ks	4,000	4,000	24,947	21,449	3,498	99,788	85,796	13,992
28	K	317162109	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 3000 mm	ks	12,000	12,000	27,025	23,235	3,790	324,300	278,820	45,480
29	K	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	3,690	3,690	100,055	86,024	14,031	369,203	317,429	51,774

30	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	32,540	32,540	16,469	14,160	2,309	535,901	460,766	75,135
31	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	32,540	32,540	6,208	5,337	0,871	202,008	173,666	28,342
33	K	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	2,980	2,980	95,373	81,998	13,375	284,212	244,354	39,858
34	K	331351103	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-tradičné	m2	41,520	41,520	14,022	12,055	1,967	582,193	500,524	81,669
35	K	331351104	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-tradičné	m2	41,520	41,520	4,270	3,671	0,599	177,290	152,420	24,870
36	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,240	0,240	1 487,363	1 278,782	208,581	356,967	306,908	50,059
37	K	342242030	Priečky z tehál pálených POROTHERM 8 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (80x500x249)	m2	11,160	11,160	22,045	18,091	3,954	246,022	201,896	44,126
38	K	342242031	Priečky z tehál pálených POROTHERM 11,5 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (115x500x249)	m2	135,500	135,500	25,572	17,453	8,119	3 465,006	2 364,882	1 100,124
39	K	342242032	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (140x500x249)	m2	108,800	108,800	29,099	19,621	9,478	3 165,971	2 134,765	1 031,206
40	K	342242033	Priečky z tehál pálených POROTHERM 17,5 Profi P 12 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (175x375x249)	m2	6,160	6,160	37,477	31,765	5,712	230,858	195,672	35,186
41	K	411162R01	Strop POROTHERM z nosníkov a stropných vložiek	m2	406,000	406,000	61,726	36,391	25,335	25 060,756	14 774,746	10 286,010
42	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	37,160	37,160	97,236	83,600	13,636	3 613,290	3 106,576	506,714
43	K	411351103	Debnenie stropov vložkových zhotovenie	m2	360,000	360,000	2,350	2,020	0,330	846,000	727,200	118,800
44	K	411351104	Debnenie stropov vložkových odstránenie	m2	360,000	360,000	1,611	1,385	0,226	579,960	498,600	81,360
45	K	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	29,720	29,720	5,470	4,703	0,767	162,568	139,773	22,795
46	K	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	29,720	29,720	2,610	2,244	0,366	77,569	66,692	10,877
47	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	1,920	1,920	1 584,618	1 089,919	494,699	3 042,467	2 092,644	949,823

48	K	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	2,700	2,700	1 212,031	833,649	378,382	3 272,484	2 250,852	1 021,632
49	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	360,000	360,000	7,608	6,541	1,067	2 738,880	2 354,760	384,120
50	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	360,000	360,000	2,141	1,841	0,300	770,760	662,760	108,000
51	K	411354175	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	m2	29,720	29,720	9,384	8,068	1,316	278,892	239,781	39,111
52	K	411354176	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	m2	29,720	29,720	2,563	2,203	0,360	76,172	65,473	10,699
53	K	417278141	Vencovka POROTHERM	m	182,950	182,950	7,642	6,570	1,072	1 398,104	1 201,982	196,122
54	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	31,710	31,710	101,366	87,151	14,215	3 214,316	2 763,558	450,758
55	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	159,020	159,020	7,691	6,612	1,079	1 223,023	1 051,440	171,583
56	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	159,020	159,020	3,035	2,610	0,425	482,626	415,042	67,584
57	K	417391141	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním expandovaným polystyrénom	m2	72,130	72,130	2,727	2,344	0,383	196,699	169,073	27,626
58	M	283720002110	Fasádna izolačná doska EPS	m3	8,330	8,330	66,135	56,861	9,274	550,905	473,652	77,253
59	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10S05	t	2,530	2,530	1 424,737	1 224,938	199,799	3 604,585	3 099,093	505,492
60	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	7,740	7,740	112,810	96,990	15,820	873,149	750,703	122,446
61	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10S05	t	0,470	0,470	1 776,318	1 527,215	249,103	834,869	717,791	117,078
62	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	21,060	21,060	21,431	18,426	3,005	451,337	388,052	63,285
63	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	21,060	21,060	4,350	3,740	0,610	91,611	78,764	12,847
64	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	14,980	14,980	12,755	10,966	1,789	191,070	164,271	26,799
65	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	14,980	14,980	3,264	2,807	0,457	48,895	42,049	6,846
66	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	16,200	16,200	2,398	2,062	0,336	38,848	33,404	5,444

67	K	611461110	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, cementový Prednástrekk (Baumit Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie	m2	495,220	495,220	6,048	5,200	0,848	2 995,091	2 575,144	419,947
68	K	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	39,640	39,640	4,637	3,987	0,650	183,811	158,045	25,766
69	K	611461131	Vnútorná omietka stropov BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25, hr. 8 mm	m2	534,860	534,860	7,936	5,823	2,113	4 244,649	3 114,490	1 130,159
70	K	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	10,500	10,500	1,625	1,397	0,228	17,063	14,669	2,394
71	K	612465110	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástrekk (Baumit Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie	m2	1 594,140	1 594,140	4,849	4,169	0,680	7 729,985	6 645,970	1 084,015
72	K	612465131	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25, hr. 10 mm	m2	1 594,140	1 594,140	7,054	5,107	1,947	11 245,064	8 141,273	3 103,791
73	K	625251383	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm BAUMIT STAR - riešenie (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	78,040	78,040	25,837	22,214	3,623	2 016,319	1 733,581	282,738
74	K	625251521	Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	64,480	64,480	19,265	16,563	2,702	1 242,207	1 067,982	174,225
75	K	625251529	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	24,000	24,000	27,090	23,291	3,799	650,160	558,984	91,176
76	K	625259347	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m2	22,350	22,350	39,843	34,256	5,587	890,491	765,622	124,869
77	K	622460151	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	441,180	441,180	4,928	4,237	0,691	2 174,135	1 869,280	304,855
78	K	622460243	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	441,180	441,180	11,651	10,017	1,634	5 140,188	4 419,300	720,888
79	K	622464224	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Silikátová omietka (Baumit SilikatTop), ryhovaná, hr. 2 mm	m2	563,460	563,460	10,582	9,186	1,396	5 962,534	5 175,944	786,590
80	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	29,850	29,850	18,572	15,967	2,605	554,374	476,615	77,759
82	K	631362402	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	519,350	519,350	1,763	1,516	0,247	915,614	787,335	128,279

83	K	632450227	Cementový poter Weber - Terranova, weber.bat balkónový, triedy CT-C25-F5, hr. 40 mm	m2	36,000	36,000	22,617	19,446	3,171	814,212	700,056	114,156
84	K	632451670	Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podest rýchlouhňúcim polymerom	m2	13,450	13,450	12,074	10,380	1,694	162,395	139,611	22,784
85	K	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	660,000	660,000	2,382	2,048	0,334	1 572,120	1 351,680	220,440
86	K	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	1 320,000	1 320,000	1,408	1,211	0,197	1 858,560	1 598,520	260,040
87	K	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	660,000	660,000	1,559	1,340	0,219	1 028,940	884,400	144,540
88	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	500,000	500,000	3,524	3,030	0,494	1 762,000	1 515,000	247,000
89	K	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks	52,000	52,000	5,542	4,765	0,777	288,184	247,780	40,404
90	M	5530100805	Kotva kovová	ks	52,000	52,000	7,054	6,065	0,989	366,808	315,380	51,428
91	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	555,350	555,350	3,598	3,093	0,505	1 998,149	1 717,698	280,451
92	K	92510R01	Plochá strecha - markíza, v kompletnej skladbe	ks	1,000	1,000	1 058,310	909,768	148,542	1 058,310	909,768	148,542
93	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	1 238,400	1 238,400	7,002	3,654	3,348	8 671,277	4 525,114	4 146,163
94	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode na ploche vodorovnej	m2	45,000	45,000	13,279	11,417	1,862	597,555	513,765	83,790
95	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	235,210	235,210	0,194	0,167	0,027	45,631	39,280	6,351
96	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,070	0,070	1 710,659	1 470,764	239,895	119,746	102,953	16,793
97	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	24,890	24,890	0,241	0,207	0,034	5,998	5,152	0,846
98	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,010	0,010	1 710,659	1 470,764	239,895	17,107	14,708	2,399

99	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	235,210	235,210	3,489	3,000	0,489	820,648	705,630	115,018
100	M	628310001200	Pás asfaltový FOALBIT AL S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protirádónová izolácia)	m2	270,490	270,490	4,229	3,636	0,593	1 143,902	983,502	160,400
101	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	24,890	24,890	3,792	3,260	0,532	94,383	81,141	13,242
102	M	628310001200	Pás asfaltový FOALBIT AL S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protirádónová izolácia)	m2	29,620	29,620	4,229	3,636	0,593	125,263	107,698	17,565
103	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	29,702	25,538	2,700	2,700	0,000	80,195	68,953	11,242
104	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	140,960	140,960	3,293	2,831	0,462	464,181	399,058	65,123
105	M	631440001000	Izolácia 180x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy	m2	165,350	165,350	12,324	7,417	4,907	2 037,773	1 226,401	811,372
106	M	631440001100	Izolácia 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy	m2	165,350	165,350	13,692	8,240	5,452	2 263,972	1 362,484	901,488
107	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	107,400	107,400	3,293	2,831	0,462	353,668	304,049	49,619
108	M	631440001000	Izolácia 180x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy	m2	109,550	109,550	12,324	7,417	4,907	1 350,094	812,532	537,562
109	M	631440000500	Izolácia 100x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy	m2	109,550	109,550	7,122	4,286	2,836	780,215	469,531	310,684
110	K	713131121	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, s úpravou viazacím drôtom	m2	27,800	27,800	2,443	2,100	0,343	67,915	58,380	9,535
111	M	631440003500	Izolácia 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezatažené stropy, priečky	m2	28,360	28,360	16,825	10,126	6,699	477,157	287,173	189,984
112	M	63144001869	Doska 30x600x1000 mm, minerálna izolácia	m2	28,360	28,360	14,109	12,130	1,979	400,131	344,007	56,124
113	M	2832208091	Parozábrana, vrátane tmelov a pásov	m2	323,760	323,760	2,645	2,274	0,371	856,345	736,230	120,115
114	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	177,240	177,240	0,829	0,713	0,116	146,932	126,372	20,560

115	M	283760001999	Doska EPS Neofloor 150 hr. 90 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	m2	180,780	180,780	8,818	7,581	1,237	1 594,118	1 370,493	223,625
116	K	713120010	Zakrývanie podláh fóliou	m2	354,480	354,480	0,683	0,588	0,095	242,110	208,434	33,676
117	M	28323001510	Seperačná fólia	m2	407,650	407,650	0,441	0,379	0,062	179,774	154,499	25,275
118	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	385,060	385,060	0,769	0,661	0,108	296,111	254,525	41,586
119	M	631440021800	Doska NOBASIL PTE 30x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ťažké plávajúce podlahy	m2	392,760	392,760	6,084	5,547	0,537	2 389,552	2 178,640	210,912
120	K	713120010	Zakrývanie podláh fóliou	m2	770,120	770,120	0,683	0,588	0,095	525,992	452,831	73,161
121	M	28323001510	Seperačná fólia	m2	956,490	956,490	0,441	0,379	0,062	421,812	362,510	59,302
122	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	148,479	111,081	1,400	1,400	0,000	207,871	155,513	52,358
123	K	762313111	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky do 150 mm	ks	50,000	50,000	0,850	0,731	0,119	42,500	36,550	5,950
124	M	3113051455	Svorník	ks	50,000	50,000	2,734	2,350	0,384	136,700	117,500	19,200
125	K	762313112	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	90,000	90,000	1,290	1,109	0,181	116,100	99,810	16,290
126	M	3113054065	Svorník	ks	90,000	90,000	2,734	2,350	0,384	246,060	211,500	34,560
127	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	146,650	146,650	4,706	4,046	0,660	690,135	593,346	96,789
128	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	435,300	435,300	6,317	5,431	0,886	2 749,790	2 364,114	385,676
129	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	42,280	42,280	8,700	7,480	1,220	367,836	316,254	51,582
130	K	762341601	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m2	294,000	294,000	1,058	0,910	0,148	311,052	267,540	43,512
131	K	762341602	Montáž kontralatovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m2	294,000	294,000	1,058	0,910	0,148	311,052	267,540	43,512
132	M	605131001	Rezivo krov, vrátane ochranných náterov	m3	15,900	15,900	687,804	181,954	505,850	10 936,084	2 893,069	8 043,015
133	M	605131002	Laty kontralaty, vrátane ochranných náterov	m3	3,900	3,900	687,804	204,698	483,106	2 682,436	798,322	1 884,114
134	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	19,800	19,800	24,417	20,993	3,424	483,457	415,661	67,796

135	K	762810012	Základ stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 12 mm	m2	98,500	98,500	8,850	7,609	1,241	871,725	749,487	122,238
136	K	762421302	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm	m2	64,680	64,680	8,873	7,628	1,245	573,906	493,379	80,527
137	K	762431305	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	55,600	55,600	12,778	10,986	1,792	710,457	610,822	99,635
138	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	212,293	102,349	4,500	4,500	0,000	955,319	460,571	494,748
139	K	763132001	SDK podhlád	m2	220,650	220,650	26,454	22,744	3,710	5 837,075	5 018,464	818,611
140	K	763132002	SDK obklady	m2	33,700	33,700	26,454	22,744	3,710	891,500	766,473	125,027
141	K	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	67,286	57,849	0,600	0,600	0,000	40,372	34,709	5,663
142	K	764712909	Oplechovanie parapetov - K1	m	44,700	44,700	14,109	12,130	1,979	630,672	542,211	88,461
143	K	764712909.2	Zberný kotlík - K2	ks	1,000	1,000	13,227	11,372	1,855	13,227	11,372	1,855
144	K	7647610091	Žľaby podokapné polkruhové s hákmi, kotlíky doplnky - K3	m	40,000	40,000	13,227	11,372	1,855	529,080	454,880	74,200
145	K	764751007	Odpadné rúry, kolená - K4,K5	m	64,200	64,200	14,109	12,130	1,979	905,798	778,746	127,052
146	K	7647510K6	Chrič - K6	ks	1,000	1,000	8,818	7,581	1,237	8,818	7,581	1,237
147	K	7647510K7	Oplechovanie - K7	m	9,100	9,100	19,400	16,679	2,721	176,540	151,779	24,761
148	K	7647510K9	Lemovanie - K8	m	38,400	38,400	15,872	13,647	2,225	609,485	524,045	85,440
149	K	7647510K10	Dažďový zvod - K09	m	2,800	2,800	14,109	12,130	1,979	39,505	33,964	5,541
150	K	7647510K11	Oplechovanie komína - K10	ks	1,000	1,000	79,362	68,233	11,129	79,362	68,233	11,129
151	K	7647510K13	Ukončovací profil - K11	m	60,000	60,000	8,818	7,581	1,237	529,080	454,860	74,220
152	K	7647511K12	Doplnky - K12	m2	294,000	294,000	1,587	1,365	0,222	466,578	401,310	65,268
153	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	39,881	34,290	1,900	1,900	0,000	75,774	65,151	10,623
154	K	765331155	Betónová krytina BRAMAC	m2	294,000	294,000	23,809	16,981	6,828	6 999,846	4 992,414	2 007,432
155	K	765331407	Hrebeň BRAMAC, s použitím vetracieho pásu	m	18,650	18,650	27,487	23,632	3,855	512,633	440,737	71,896
156	K	765331705	Štítová hrana z okrajových škridiel BRAMAC	m	54,200	54,200	15,902	13,672	2,230	861,888	741,022	120,866
157	M	5924404505	Ostatné doplnky Bramac	ks	1,000	1,000	705,440	606,512	98,928	705,440	606,512	98,928
158	K	765901343	Strešná fólia BRAMAC Pro Plus, na krokvy	m2	294,000	294,000	4,217	3,625	0,592	1 239,798	1 065,750	174,048
159	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	103,196	78,464	6,100	6,100	0,000	629,496	478,630	150,866

160	K	766621101	Montáž okien a dverí	m	211,640	211,640	8,818	7,581	1,237	1 866,242	1 604,443	261,799
161	M	61141000.001	Vonkajšia zasklená vchodová zostava - 01 š/v 2000x2400 - 01	ks	1,000	1,000	1 851,780	1 592,095	259,685	1 851,780	1 592,095	259,685
162	M	61141000.002	Vonkajšie okno š/v 2000x750 - 02	ks	3,000	3,000	396,810	341,163	55,647	1 190,430	1 023,489	166,941
163	M	61141000.003	Vonkajšie okno š/v 2000x1490 - 03	ks	13,000	13,000	661,350	568,605	92,745	8 597,550	7 391,865	1 205,685
164	M	61141000.004	Vonkajšie balkónová zostava š/v 2900x2400 - 04	ks	4,000	4,000	1 058,160	909,768	148,392	4 232,640	3 639,072	593,568
165	M	61141000.005	Vonkajšie okno š/v 2350x1365 - 05	ks	4,000	4,000	705,440	606,512	98,928	2 821,760	2 426,048	395,712
166	M	61141000.006	Vonkajšie okno š/v 1600x2400 - 06	ks	2,000	2,000	793,620	682,326	111,294	1 587,240	1 364,652	222,588
167	M	61141000.007	Vnútorne dvere š/v 1600x2000 - D1	ks	1,000	1,000	705,440	606,512	98,928	705,440	606,512	98,928
168	K	766661R01	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - pD2 s PO	ks	5,000	5,000	440,900	379,070	61,830	2 204,500	1 895,350	309,150
169	K	766661R02	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - D3	ks	14,000	14,000	273,358	235,023	38,335	3 827,012	3 290,322	536,690
170	K	766661R03	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - D4	ks	8,000	8,000	132,270	113,721	18,549	1 058,160	909,768	148,392
171	K	766661R04	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - D5	ks	8,000	8,000	220,450	189,535	30,915	1 763,600	1 516,280	247,320
172	K	766661R05	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - D6	ks	8,000	8,000	220,450	189,535	30,915	1 763,600	1 516,280	247,320
173	K	766661R06	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - D7	ks	4,000	4,000	238,086	204,698	33,388	952,344	818,792	133,552
174	K	766661R07	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - pD8 s PO	ks	2,000	2,000	511,444	439,721	71,723	1 022,888	879,442	143,446
175	K	766661R08	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - pD9 s PO	ks	3,000	3,000	423,264	363,907	59,357	1 269,792	1 091,721	178,071
176	K	766661R09	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - pD10 s PO	ks	1,000	1,000	432,082	371,489	60,593	432,082	371,489	60,593
177	K	766661R11	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - D11	ks	2,000	2,000	264,540	227,442	37,098	529,080	454,884	74,196
178	K	766661R12	Dodávka a montáž vnútorných dverí - D12	ks	8,000	8,000	79,362	68,233	11,129	634,896	545,864	89,032
179	K	766672051	Montáž okna strešného	ks	2,000	2,000	68,779	59,133	9,646	137,558	118,266	19,292
180	M	6113901200	Strešné okno VELUX 780x1400	kus	2,000	2,000	203,607	175,054	28,553	407,214	350,108	57,106
181	M	6113903500.1	Lemovanie VELUX	kus	2,000	2,000	132,270	113,721	18,549	264,540	227,442	37,098
182	K	766695212.1	Montáž prahu dverí, jednorídlových	ks	11,000	11,000	8,818	7,581	1,237	96,998	83,391	13,607
183	M	6118715600.1	Prah dubový	kus	11,000	11,000	13,227	11,372	1,855	145,497	125,092	20,405
184	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	393,628	338,427	0,800	0,800	0,000	314,902	270,742	44,160
185	K	7671300R0	Dodávka a montáž škrabka Z01	ks	1,000	1,000	86,416	74,298	12,118	86,416	74,298	12,118
186	K	7671300R1	Dodávka a montáž zábradlia s madlom Z5	ks	2,000	2,000	218,686	188,019	30,667	437,372	376,038	61,334

187	K	7671301R2	Dodávka a montáž zábradlia - Z6	ks	1,000	1,000	299,812	257,768	42,044	299,812	257,768	42,044
188	K	7671301R3	Dodávka a montáž zábradlia - Z7	ks	6,000	6,000	299,812	257,768	42,044	1 798,872	1 546,608	252,264
189	K	7671301R4	Dodávka a montáž zábradlia - Z (Z2,3,4,)komplet schodiskové	ks	1,000	1,000	1 745,964	1 501,163	244,801	1 745,964	1 501,163	244,801
190	K	7671301R5	Dodávka a montáž ostatné Z8	ks	44,000	44,000	2,645	2,274	0,371	116,380	100,056	16,324
191	K	7671302R9	Dodávka a montáž ostatné Z9	ks	46,000	46,000	2,645	2,274	0,371	121,670	104,604	17,066
192	K	7671302R10	Dodávka a montáž ostatné Z10	ks	50,000	50,000	2,645	2,274	0,371	132,250	113,700	18,550
193	K	7671302R12	Dodávka a montáž ostatné Z12	ks	44,000	44,000	2,645	2,274	0,371	116,380	100,056	16,324
194	K	7671302R13	Dodávka a montáž ostatné Z13	ks	44,000	44,000	2,645	2,274	0,371	116,380	100,056	16,324
195	K	7671302R14	Dodávka a montáž ostatné Z14	m2	283,000	283,000	1,764	1,516	0,248	499,212	429,028	70,184
196	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	54,707	47,034	0,900	0,900	0,000	49,236	42,331	6,905
197	K	767ost00	Dodávka a montáž - OST01	ks	1,000	1,000	290,994	250,186	40,808	290,994	250,186	40,808
198	K	767ost01	Dodávka a montáž - OST02	ks	1,000	1,000	1 763,600	1 516,281	247,319	1 763,600	1 516,281	247,319
199	K	767ost02	Dodávka a montáž - OST03	ks	2,000	2,000	2 116,320	1 819,537	296,783	4 232,640	3 639,074	593,566
200	K	767ost03	Dodávka a montáž - OST04	ks	2,000	2,000	2 116,320	1 819,537	296,783	4 232,640	3 639,074	593,566
201	K	767ost04	Dodávka a montáž - OST05	ks	1,000	1,000	2 116,320	1 819,537	296,783	2 116,320	1 819,537	296,783
202	K	767ost05	Dodávka a montáž - OST06	ks	1,000	1,000	2 116,320	1 819,537	296,783	2 116,320	1 819,537	296,783
203	K	767ost06	Dodávka a montáž - OST07	ks	2,000	2,000	2 116,320	1 819,537	296,783	4 232,640	3 639,074	593,566
204	K	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu, vrátane soklovania miestností bez obkladu	m2	327,250	327,250	13,471	11,582	1,889	4 408,385	3 790,210	618,175
205	M	5976391155	Dlaždice keramické (typ podľa účelu miestnosti), doplnky, škárovacia hmota, sokle	m2	359,980	359,980	13,227	11,372	1,855	4 761,455	4 093,693	667,762
206	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	91,698	78,839	3,900	3,900	0,000	357,622	307,472	50,150
207	K	775551210	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou, laminované tabule	m2	228,100	228,100	8,818	7,581	1,237	2 011,386	1 729,226	282,160
208	M	6119800505	Laminátové parkety + doplnky	m2	250,910	250,910	10,582	9,098	1,484	2 655,130	2 282,779	372,351
209	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	46,665	40,120	1,050	1,050	0,000	48,998	42,126	6,872
210	K	781445121	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	187,360	187,360	22,675	19,496	3,179	4 248,388	3 652,771	595,617
211	M	5976611553	Obkladačky keramické, doplnky, škárovacia hmota	m2	196,730	196,730	12,345	10,614	1,731	2 428,632	2 088,092	340,540
212	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	66,770	57,409	2,000	2,000	0,000	133,540	114,818	18,722

213	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 170,500	2 170,500	0,668	0,575	0,093	1 449,894	1 248,038	201,856
214	K	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	2 170,500	2 170,500	2,395	2,059	0,336	5 198,348	4 469,060	729,288
215	K	430861007	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 5 000 kg vrátane	kg	2 627,000	2 627,000	0,324	0,278	0,046	851,148	730,306	120,842
216	M	4249545210	Konštrukcia oceľová, vrátane ochranných náterov	t	2,630	2,630	1 763,600	1 516,281	247,319	4 638,268	3 987,819	650,449

Porovnanie zákaziek

Objekt 1: 2020003_4 - NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ\02 - SO 02 - BYTOVÝ DOM č. 2\02a - stavebné práce HSV a PSV

Verzia: Najvyššia verzia rozpočtu

v porovnaní s:

Objekt 2: 2020003 - NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ\02 - SO 02 - BYTOVÝ DOM č. 2\02a - stavebné práce HSV a PSV

Verzia: Najvyššia verzia rozpočtu

	PČ	Typ	Kód	Popis 1	MJ 1	Množstvo 1	Množstvo 2	Jednotková cena 1	Jednotková cena 2	Rozdiel v jedn. cene	Celková cena 1	Celková cena 2	Rozdiel v celkovej cene
--	----	-----	-----	---------	------	------------	------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------	----------------	-------------------------

Zmenené položky (214)

1	K	000300021		Geodetické práce	eur	1,000	1,000	440,900	357,510	83,390	440,900	357,510	83,390
2	K	121101111		Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	90,000	90,000	0,918	0,744	0,174	82,620	66,960	15,660
3	K	132201202		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	279,800	279,800	9,068	3,676	5,392	2 537,226	1 028,545	1 508,681
4	K	132201209		Príplatok k cenám za lepidlosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	66,710	66,710	0,897	0,727	0,170	59,839	48,498	11,341
5	K	131211101		Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,680	2,680	46,879	38,013	8,866	125,636	101,875	23,761
6	K	162501122		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	436,510	436,510	2,803	2,273	0,530	1 223,538	992,187	231,351
7	K	171201202		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	436,510	436,510	0,581	0,471	0,110	253,612	205,596	48,016
8	K	271571111		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	12,150	12,150	25,868	20,976	4,892	314,296	254,858	59,438
9	K	274321312		Betón základových pásov, pätiok železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	127,930	127,930	58,199	48,766	9,433	7 445,398	6 238,634	1 206,764
10	K	274271304		Murivo základových pásov (m3) DT 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	m3	51,420	51,420	114,634	94,973	19,661	5 894,480	4 883,512	1 010,968
11	K	274361825		Výstuž pre murivo základových pásov DT s betónovou výplňou z ocele 10505	t	2,520	2,520	830,826	673,687	157,139	2 093,682	1 697,691	395,991
12	K	271573001		Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	100,850	100,850	37,497	30,405	7,092	3 781,572	3 066,344	715,228
13	K	273351217		Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	19,920	19,920	12,015	9,742	2,273	239,339	194,061	45,278

14	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	19,920	19,920	4,119	3,340	0,779	82,050	66,533	15,517
15	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	3,040	3,040	1 209,457	784,564	424,893	3 676,749	2 385,075	1 291,674
16	M	59181000010	Dištančné prvky	eur	1,000	1,000	705,440	572,016	133,424	705,440	572,016	133,424
17	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	37,700	37,700	86,992	70,539	16,453	3 279,598	2 659,320	620,278
18	K	311234640	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 50 EKO+ Profi P 8 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (500x250x249)	m3	167,040	167,040	151,670	112,013	39,657	25 334,957	18 710,652	6 624,305
19	K	312234510	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 KOMBI P 12 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m3	37,100	37,100	167,542	115,970	51,572	6 215,808	4 302,487	1 913,321
20	K	312231518	Murivo akustické výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 AKU Z P 20, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m3	69,160	69,160	229,268	163,474	65,794	15 856,175	11 305,862	4 550,313
21	K	312231519	Murivo akustické výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 AKU Z P 20, na maltu POROTHERM MM 50 (250x330x238)	m3	6,480	6,480	219,568	196,472	23,096	1 422,801	1 273,139	149,662
22	K	314292020	Komínové teleso SCHIEDEL Absolut DN 16cm	m	13,000	13,000	193,996	157,304	36,692	2 521,948	2 044,952	476,996
23	K	316381216	Krycie dosky komínov a ventilácií z bet. C 16/20, s debnením, výstužou a poterom, s presahom, hr. nad 80 do 100 mm	m2	1,080	1,080	28,609	23,198	5,411	30,898	25,054	5,844
24	K	317162101	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	8,000	8,000	9,327	7,563	1,764	74,616	60,504	14,112
25	K	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	40,000	40,000	12,255	9,937	2,318	490,200	397,480	92,720
26	K	317162106	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm	ks	75,000	75,000	21,046	17,065	3,981	1 578,450	1 279,875	298,575
27	K	317162108	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2750 mm	ks	4,000	4,000	24,947	20,229	4,718	99,788	80,916	18,872
28	K	317162109	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 3000 mm	ks	12,000	12,000	27,025	21,913	5,112	324,300	262,956	61,344
29	K	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	3,690	3,690	100,055	81,131	18,924	369,203	299,373	69,830

30	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	32,540	32,540	16,469	13,354	3,115	535,901	434,539	101,362
31	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	32,540	32,540	6,208	5,034	1,174	202,008	163,806	38,202
33	K	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	2,980	2,980	95,373	77,334	18,039	284,212	230,455	53,757
34	K	331351103	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-tradičné	m2	41,520	41,520	14,022	11,370	2,652	582,193	472,082	110,111
35	K	331351104	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-tradičné	m2	41,520	41,520	4,270	3,462	0,808	177,290	143,742	33,548
36	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,240	0,240	1 487,363	1 206,049	281,314	356,967	289,452	67,515
37	K	342242030	Priečky z tehál pálených POROTHERM 8 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (80x500x249)	m2	11,160	11,160	22,045	17,062	4,983	246,022	190,412	55,610
38	K	342242031	Priečky z tehál pálených POROTHERM 11,5 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (115x500x249)	m2	85,240	85,240	25,572	16,460	9,112	2 179,757	1 403,050	776,707
39	K	342242032	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (140x500x249)	m2	75,540	75,540	29,099	18,505	10,594	2 198,138	1 397,868	800,270
40	K	342242033	Priečky z tehál pálených POROTHERM 17,5 Profi P 12 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (175x375x249)	m2	6,160	6,160	37,477	29,959	7,518	230,858	184,547	46,311
41	K	411162R01	Strop POROTHERM z nosníkov a stropných vložiek	m2	406,000	406,000	61,726	34,321	27,405	25 060,756	13 934,326	11 126,430
42	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	37,160	37,160	97,236	78,845	18,391	3 613,290	2 929,880	683,410
43	K	411351103	Debnenie stropov vložkových zhotovenie	m2	360,000	360,000	2,350	1,906	0,444	846,000	686,160	159,840
44	K	411351104	Debnenie stropov vložkových odstránenie	m2	360,000	360,000	1,611	1,306	0,305	579,960	470,160	109,800
45	K	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	29,720	29,720	5,470	4,435	1,035	162,568	131,808	30,760
46	K	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	29,720	29,720	2,610	2,116	0,494	77,569	62,888	14,681
47	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	1,920	1,920	1 584,618	1 027,928	556,690	3 042,467	1 973,622	1 068,845

48	K	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	2,700	2,700	1 212,031	786,233	425,798	3 272,484	2 122,829	1 149,655
49	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	360,000	360,000	7,608	6,169	1,439	2 738,880	2 220,840	518,040
50	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	360,000	360,000	2,141	1,736	0,405	770,760	624,960	145,800
51	K	411354175	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	m2	29,720	29,720	9,384	7,609	1,775	278,892	226,139	52,753
52	K	411354176	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	m2	29,720	29,720	2,563	2,078	0,485	76,172	61,758	14,414
53	K	417278141	Vencovka POROTHERM	m	182,950	182,950	7,642	6,196	1,446	1 398,104	1 133,558	264,546
54	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	32,200	32,200	101,366	82,194	19,172	3 263,985	2 646,647	617,338
55	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	159,020	159,020	7,691	6,236	1,455	1 223,023	991,649	231,374
56	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	159,020	159,020	3,035	2,461	0,574	482,626	391,348	91,278
57	K	417391141	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním expandovaným polystyrénom	m2	82,130	82,130	2,727	2,211	0,516	223,969	181,589	42,380
58	M	283720002110	Fasádna izolačná doska EPS	m3	9,480	9,480	66,135	53,626	12,509	626,960	508,374	118,586
59	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10S05	t	2,530	2,530	1 424,737	1 155,267	269,470	3 604,585	2 922,826	681,759
60	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	7,740	7,740	112,810	91,473	21,337	873,149	708,001	165,148
61	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10S05	t	0,470	0,470	1 776,318	1 440,352	335,966	834,869	676,965	157,904
62	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	21,060	21,060	21,431	17,378	4,053	451,337	365,981	85,356
63	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	21,060	21,060	4,350	3,527	0,823	91,611	74,279	17,332
64	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	14,980	14,980	12,755	10,343	2,412	191,070	154,938	36,132
65	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	14,980	14,980	3,264	2,647	0,617	48,895	39,652	9,243
66	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	16,200	16,200	2,398	1,945	0,453	38,848	31,509	7,339

67	K	611461110	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, cementový Prednástreok (Baumit Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie	m2	495,220	495,220	6,048	4,904	1,144	2 995,091	2 428,559	566,532
68	K	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	39,640	39,640	4,637	3,760	0,877	183,811	149,046	34,765
69	K	611461131	Vnútorná omietka stropov BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25, hr. 8 mm	m2	534,860	534,860	7,936	5,492	2,444	4 244,649	2 937,451	1 307,198
70	K	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	10,500	10,500	1,625	1,318	0,307	17,063	13,839	3,224
71	K	612465110	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástreok (Baumit Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie	m2	1 516,740	1 516,740	4,849	3,932	0,917	7 354,672	5 963,822	1 390,850
72	K	612465131	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25, hr. 10 mm	m2	1 516,740	1 516,740	7,054	4,816	2,238	10 699,084	7 304,620	3 394,464
73	K	625251383	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm BAUMIT STAR - riešenie (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	78,040	78,040	25,837	20,950	4,887	2 016,319	1 634,938	381,381
74	K	625251521	Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	64,480	64,480	19,265	15,621	3,644	1 242,207	1 007,242	234,965
75	K	625251529	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	24,000	24,000	27,090	21,966	5,124	650,160	527,184	122,976
76	K	625259347	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m2	22,350	22,350	39,843	32,307	7,536	890,491	722,061	168,430
77	K	622460151	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	441,180	441,180	4,928	3,996	0,932	2 174,135	1 762,955	411,180
78	K	622460243	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	441,180	441,180	11,651	9,448	2,203	5 140,188	4 168,269	971,919
79	K	622464224	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Silikátová omietka (Baumit SilikatTop), ryhovaná, hr. 2 mm	m2	563,460	563,460	10,582	8,664	1,918	5 962,534	4 881,817	1 080,717
80	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	29,850	29,850	18,572	15,059	3,513	554,374	449,511	104,863
81	K	632450229	Cementový liaty poter triedy CT-C25-F5, hr. 45 mm	m2	519,930	519,930	21,163	19,968	1,195	11 003,279	10 381,962	621,317

82	K	631362402	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	519,930	519,930	1,763	1,429	0,334	916,637	742,980	173,657
83	K	632450227	Cementový poter Weber - Terranova, weber.bat balkónový, triedy CT-C25-F5, hr. 40 mm	m2	36,000	36,000	22,617	18,340	4,277	814,212	660,240	153,972
84	K	632451670	Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podest rýchlotuhnúcim polymerom	m2	13,450	13,450	12,074	9,790	2,284	162,395	131,676	30,719
85	K	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	660,000	660,000	2,382	1,931	0,451	1 572,120	1 274,460	297,660
86	K	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	1 320,000	1 320,000	1,408	1,142	0,266	1 858,560	1 507,440	351,120
87	K	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	660,000	660,000	1,559	1,264	0,295	1 028,940	834,240	194,700
88	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	500,000	500,000	3,524	2,857	0,667	1 762,000	1 428,500	333,500
89	K	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks	52,000	52,000	5,542	4,494	1,048	288,184	233,688	54,496
90	M	5530100805	Kotva kovová	ks	52,000	52,000	7,054	5,720	1,334	366,808	297,440	69,368
91	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	555,930	555,930	3,598	2,917	0,681	2 000,236	1 621,648	378,588
92	K	92510R01	Plochá strecha - markíza, v kompletnej skladbe	ks	1,000	1,000	1 058,160	858,024	200,136	1 058,160	858,024	200,136
93	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá koňštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	1 229,770	1 229,770	7,083	3,446	3,637	8 710,461	4 237,787	4 472,674
94	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode na ploche vodorovnej	m2	45,000	45,000	13,279	10,767	2,512	597,555	484,515	113,040
95	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	235,210	235,210	0,194	0,157	0,037	45,631	36,928	8,703
96	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,070	0,070	1 710,659	1 387,112	323,547	119,746	97,098	22,648
97	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	24,890	24,890	0,241	0,195	0,046	5,998	4,854	1,144

98	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,010	0,010	1 710,659	1 387,112	323,547	17,107	13,871	3,236
99	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	235,210	235,210	3,489	2,829	0,660	820,648	665,409	155,239
100	M	628310001200	Pás asfaltový FOALBIT AL S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protiradónová izolácia)	m2	270,490	270,490	4,229	3,429	0,800	1 143,902	927,510	216,392
101	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	24,890	24,890	3,792	3,075	0,717	94,383	76,537	17,846
102	M	628310001200	Pás asfaltový FOALBIT AL S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protiradónová izolácia)	m2	29,620	29,620	4,229	3,429	0,800	125,263	101,567	23,696
103	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	29,702	24,083	2,700	2,700	0,000	80,195	65,024	15,171
104	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	140,960	140,960	3,293	2,670	0,623	464,181	376,363	87,818
105	M	631440001000	Izolácia 180x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy	m2	165,350	165,350	12,324	6,995	5,329	2 037,773	1 156,623	881,150
106	M	631440001100	Izolácia 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy	m2	165,350	165,350	13,692	7,771	5,921	2 263,972	1 284,935	979,037
107	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	107,400	107,400	3,293	2,670	0,623	353,668	286,758	66,910
108	M	631440001000	Izolácia 180x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy	m2	109,550	109,550	12,324	6,995	5,329	1 350,094	766,302	583,792
109	M	631440000500	Izolácia 100x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy	m2	109,550	109,550	7,122	4,043	3,079	780,215	442,911	337,304
110	K	713131121	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, s úpravou viazacím drôtom	m2	27,800	27,800	2,443	1,981	0,462	67,915	55,072	12,843
111	M	631440003500	Izolácia 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	28,360	28,360	16,825	9,550	7,275	477,157	270,838	206,319
112	M	63144001869	Doška 30x600x1000 mm, minerálna izolácia	m2	28,360	28,360	14,109	11,440	2,669	400,131	324,438	75,693
113	M	2832208091	Parozábrana, vrátane tmelov a pásov	m2	323,760	323,760	2,645	2,145	0,500	856,345	694,465	161,880

114	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	177,240	177,240	0,829	0,672	0,157	146,932	119,105	27,827
115	M	283760001999	Doska EPS Neofloor 150 hr. 90 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	m2	180,780	180,780	8,818	7,150	1,668	1 594,118	1 292,577	301,541
116	K	713120010	Zakrývanie podláh fóliou	m2	354,480	354,480	0,683	0,554	0,129	242,110	196,382	45,728
117	M	28323001510	Seperačná fólia	m2	407,650	407,650	0,441	0,358	0,083	179,774	145,939	33,835
118	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	385,060	385,060	0,769	0,623	0,146	296,111	239,892	56,219
119	M	631440021800	Doska NOBASIL PTE 30x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ťažké plávajúce podlahy	m2	392,760	392,760	6,084	5,231	0,853	2 389,552	2 054,528	335,024
120	K	713120010	Zakrývanie podláh fóliou	m2	770,120	770,120	0,683	0,554	0,129	525,992	426,646	99,346
121	M	28323001510	Seperačná fólia	m2	956,490	956,490	0,441	0,358	0,083	421,812	342,423	79,389
122	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	148,479	104,762	1,400	1,400	0,000	207,871	146,667	61,204
123	K	762313111	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky do 150 mm	ks	50,000	50,000	0,850	0,689	0,161	42,500	34,450	8,050
124	M	3113051455	Svorník	ks	50,000	50,000	2,734	2,217	0,517	136,700	110,850	25,850
125	K	762313112	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	90,000	90,000	1,290	1,046	0,244	116,100	94,140	21,960
126	M	3113054065	Svorník	ks	90,000	90,000	2,734	2,217	0,517	246,060	199,530	46,530
127	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	146,650	146,650	4,706	3,816	0,890	690,135	559,616	130,519
128	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	435,300	435,300	6,317	5,122	1,195	2 749,790	2 229,607	520,183
129	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	42,280	42,280	8,700	7,054	1,646	367,836	298,243	69,593
130	K	762341601	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m2	294,000	294,000	1,058	0,858	0,200	311,052	252,252	58,800
131	K	762341602	Montáž kontralatovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m2	294,000	294,000	1,058	0,858	0,200	311,052	252,252	58,800
132	M	605131001	Rezivo krov, vrátane ochranných náterov	m3	15,900	15,900	687,804	171,605	516,199	10 936,084	2 728,520	8 207,564
133	M	605131002	Laty kontralaty, vrátane ochranných náterov	m3	3,900	3,900	687,804	193,055	494,749	2 682,436	752,915	1 929,521

134	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	19,800	19,800	24,417	19,799	4,618	483,457	392,020	91,437
135	K	762810012	Záklon stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 12 mm	m2	98,500	98,500	8,850	7,176	1,674	871,725	706,836	164,889
136	K	762421302	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm	m2	64,680	64,680	8,873	7,195	1,678	573,906	465,373	108,533
137	K	762431305	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	55,600	55,600	12,778	10,361	2,417	710,457	576,072	134,385
138	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	212,293	96,527	4,500	4,500	0,000	955,319	434,372	520,947
139	K	763132001	SDK podhlád	m2	220,650	220,650	26,454	21,451	5,003	5 837,075	4 733,163	1 103,912
140	K	763132002	SDK obklady	m2	33,700	33,700	26,454	21,451	5,003	891,500	722,899	168,601
141	K	763116003	Priečka SDK dvojito opláštená	m2	56,710	56,710	51,144	41,471	9,673	2 900,376	2 351,820	548,556
142	K	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	96,290	78,079	0,600	0,600	0,000	57,774	46,847	10,927
143	K	764712909	Oplechovanie parapetov - K1	m	44,700	44,700	14,109	11,440	2,669	630,672	511,368	119,304
144	K	764712909.2	Zberný kotlík - K2	ks	1,000	1,000	13,227	10,725	2,502	13,227	10,725	2,502
145	K	7647610091	Žľaby podokapné polkruhové s hákmi, kotlíky doplnky - K3	m	40,000	40,000	13,227	10,725	2,502	529,080	429,000	100,080
146	K	764751007	Odpadné rúry, kolená - K4,K5	m	64,200	64,200	14,109	11,440	2,669	905,798	734,448	171,350
147	K	7647510K6	Chrič - K6	ks	1,000	1,000	8,818	7,150	1,668	8,818	7,150	1,668
148	K	7647510K7	Oplechovanie - K7	m	9,100	9,100	19,400	15,730	3,670	176,540	143,143	33,397
149	K	7647510K9	Lemovanie - K8	m	38,400	38,400	15,872	12,870	3,002	609,485	494,208	115,277
150	K	7647510K10	Dažďový zvod - K09	m	2,800	2,800	14,109	11,440	2,669	39,505	32,032	7,473
151	K	7647510K11	Oplechovanie komína - K10	ks	1,000	1,000	79,362	64,352	15,010	79,362	64,352	15,010
152	K	7647510K13	Ukončovací profil - K11	m	60,000	60,000	8,818	7,150	1,668	529,080	429,000	100,080
153	K	7647511K12	Doplnky - K12	m2	294,000	294,000	1,587	1,287	0,300	466,578	378,378	88,200
154	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	39,881	32,338	1,900	1,900	0,000	75,774	61,442	14,332
155	K	765331155	Betónová krytina BRAMAC	m2	294,000	294,000	23,809	16,015	7,794	6 999,846	4 708,410	2 291,436
156	K	765331407	Hrebeň BRAMAC, s použitím vetracieho pásu	m	18,650	18,650	27,487	22,288	5,199	512,633	415,671	96,962
157	K	765331705	Štítová hrana z okrajových škridiel BRAMAC	m	54,200	54,200	15,902	12,895	3,007	861,888	698,909	162,979

158	M	5924404505	Ostatné doplnky Bramac	ks	1,000	1,000	705,440	572,016	133,424	705,440	572,016	133,424
159	K	765901343	Strešná fólia BRAMAC Pro Plus, na krokvy	m2	294,000	294,000	4,217	3,419	0,798	1 239,798	1 005,186	234,612
160	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	103,196	74,002	6,100	6,100	0,000	629,496	451,412	178,084
161	K	766621101	Montáž okien a dverí	m	211,640	211,640	8,818	7,150	1,668	1 866,242	1 513,226	353,016
162	M	61141000.001	Vonkajšia zasklená vchodová zostava - 01 š/v 2000x2400 - 01	ks	1,000	1,000	1 851,780	1 501,541	350,239	1 851,780	1 501,541	350,239
163	M	61141000.002	Vonkajšie okno š/v 2000x750 - 02	ks	3,000	3,000	396,810	321,759	75,051	1 190,430	965,277	225,153
164	M	61141000.003	Vonkajšie okno š/v 2000x1490 - 03	ks	13,000	13,000	661,350	536,265	125,085	8 597,550	6 971,445	1 626,105
165	M	61141000.004	Vonkajšie balkónová zostava š/v 2900x2400 - 04	ks	4,000	4,000	1 058,160	858,024	200,136	4 232,640	3 432,096	800,544
166	M	61141000.005	Vonkajšie okno š/v 2350x1365 - 05	ks	4,000	4,000	705,440	572,016	133,424	2 821,760	2 288,064	533,696
167	M	61141000.006	Vonkajšie okno š/v 1600x2400 - 06	ks	2,000	2,000	793,620	643,518	150,102	1 587,240	1 287,036	300,204
168	M	61141000.007	Vnútorné dvere š/v 1600x2000 - D1	ks	1,000	1,000	705,440	572,016	133,424	705,440	572,016	133,424
169	K	766661R01	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - pD2 s PO	ks	5,000	5,000	440,900	357,510	83,390	2 204,500	1 787,550	416,950
170	K	766661R02	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - D3	ks	12,000	12,000	273,358	221,656	51,702	3 280,296	2 659,872	620,424
171	K	766661R03	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - D4	ks	6,000	6,000	132,270	107,253	25,017	793,620	643,518	150,102
172	K	766661R04	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - D5	ks	6,000	6,000	220,450	178,755	41,695	1 322,700	1 072,530	250,170
173	K	766661R05	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - D6	ks	6,000	6,000	220,450	178,755	41,695	1 322,700	1 072,530	250,170
174	K	766661R06	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - D7	ks	8,000	8,000	238,086	193,055	45,031	1 904,688	1 544,440	360,248
175	K	766661R07	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - pD8 s PO	ks	2,000	2,000	511,444	414,711	96,733	1 022,888	829,422	193,466
176	K	766661R08	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - pD9 s PO	ks	2,000	2,000	423,264	343,209	80,055	846,528	686,418	160,110
177	K	766661R09	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - pD10 s PO	ks	1,000	1,000	432,082	350,360	81,722	432,082	350,360	81,722
178	K	766661R11	Dodávka a montáž vnútorných dverí - D11	ks	6,000	6,000	79,362	64,352	15,010	476,172	386,112	90,060
179	K	766672051	Montáž okna strešného	ks	2,000	2,000	68,779	55,770	13,009	137,558	111,540	26,018
180	M	6113901200	Strešné okno VELUX 780x1400	kus	2,000	2,000	203,607	165,097	38,510	407,214	330,194	77,020
181	M	6113903500.1	Lemovanie VELUX	kus	2,000	2,000	132,270	107,253	25,017	264,540	214,506	50,034
182	K	766695212.1	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	10,000	10,000	8,818	7,150	1,668	88,180	71,500	16,680
183	M	6118715600.1	Prah dubový	kus	10,000	10,000	13,227	10,725	2,502	132,270	107,250	25,020
184	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	374,890	303,984	0,800	0,800	0,000	299,912	243,187	56,725

185	K	7671300R0	Dodávka a montáž škrabka Z01	ks	1,000	1,000	86,416	70,072	16,344	86,416	70,072	16,344
186	K	7671300R1	Dodávka a montáž zábradlia s madlom Z5	ks	2,000	2,000	218,686	177,325	41,361	437,372	354,650	82,722
187	K	7671301R2	Dodávka a montáž zábradlia - Z6	ks	1,000	1,000	299,812	243,107	56,705	299,812	243,107	56,705
188	K	7671301R3	Dodávka a montáž zábradlia - Z7	ks	6,000	6,000	299,812	243,107	56,705	1 798,872	1 458,642	340,230
189	K	7671301R4	Dodávka a montáž zábradlia - Z (Z2,3,4,)komplet schodiskové	ks	1,000	1,000	1 745,964	1 415,606	330,358	1 745,964	1 415,606	330,358
190	K	7671301R5	Dodávka a montáž ostatné Z8	ks	44,000	44,000	2,645	2,145	0,500	116,380	94,380	22,000
191	K	7671302R9	Dodávka a montáž ostatné Z9	ks	46,000	46,000	2,645	2,145	0,500	121,670	98,670	23,000
192	K	7671302R10	Dodávka a montáž ostatné Z10	ks	50,000	50,000	2,645	2,145	0,500	132,250	107,250	25,000
193	K	7671302R12	Dodávka a montáž ostatné Z12	ks	44,000	44,000	2,645	2,145	0,500	116,380	94,380	22,000
194	K	7671302R13	Dodávka a montáž ostatné Z13	ks	44,000	44,000	2,645	2,145	0,500	116,380	94,380	22,000
195	K	7671302R14	Dodávka a montáž ostatné Z14	m2	283,000	283,000	1,764	1,430	0,334	499,212	404,690	94,522
196	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	54,707	44,358	0,900	0,900	0,000	49,236	39,922	9,314
197	K	767ost00	Dodávka a montáž - OST01	ks	1,000	1,000	290,994	235,957	55,037	290,994	235,957	55,037
198	K	767ost01	Dodávka a montáž - OST02	ks	1,000	1,000	1 763,600	1 430,039	333,561	1 763,600	1 430,039	333,561
199	K	767ost02	Dodávka a montáž - OST03	ks	2,000	2,000	2 116,320	1 716,047	400,273	4 232,640	3 432,094	800,546
200	K	767ost03	Dodávka a montáž - OST04	ks	2,000	2,000	2 116,320	1 716,047	400,273	4 232,640	3 432,094	800,546
201	K	767ost04	Dodávka a montáž - OST05	ks	1,000	1,000	2 116,320	1 716,047	400,273	2 116,320	1 716,047	400,273
202	K	767ost05	Dodávka a montáž - OST06	ks	1,000	1,000	2 116,320	1 716,047	400,273	2 116,320	1 716,047	400,273
203	K	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu, vrátane soklovania miestností bez obkladu	m2	322,270	322,270	13,471	10,923	2,548	4 341,299	3 520,155	821,144
204	M	5976391155	Dlaždice keramické (typ podľa účelu miestnosti), doplnky, škárovacia hmota, sokle	m2	354,500	354,500	13,227	10,725	2,502	4 688,972	3 802,013	886,959
205	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	90,303	73,222	3,900	3,900	0,000	352,182	285,566	66,616
206	K	775551210	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou, laminované tabule	m2	233,660	233,660	8,818	7,150	1,668	2 060,414	1 670,669	389,745
207	M	6119800505	Laminátové parkety + doplnky	m2	257,030	257,030	10,582	8,580	2,002	2 719,891	2 205,317	514,574
208	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	47,803	38,760	1,050	1,050	0,000	50,193	40,698	9,495
209	K	781445121	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	145,340	145,340	22,675	18,387	4,288	3 295,585	2 672,367	623,218
210	M	5976611553	Obkladačky keramické, doplnky, škárovacia hmota	m2	152,610	152,610	12,345	10,010	2,335	1 883,970	1 527,626	356,344

211	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	51,796	42,000	2,000	2,000	0,000	103,592	84,000	19,592
212	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 131,540	2 131,540	0,668	0,542	0,126	1 423,869	1 155,295	268,574
213	K	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	2 131,540	2 131,540	2,395	1,942	0,453	5 105,038	4 139,451	965,587
214	K	430861007	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 5 000 kg vrátane	kg	2 627,000	2 627,000	0,324	0,262	0,062	851,148	688,274	162,874
215	M	4249545210	Konštrukcia oceľová, vrátane ochranných náterov	t	2,630	2,630	1 763,600	1 430,039	333,561	4 638,268	3 761,003	877,265

Porovnanie zákaziek

Objekt 1: 2020003_4 - NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ\21 - Samostatné rozpočty\SO.03 - SO 03 Prístupová komunikácia

Verzia: Najvyššia verzia rozpočtu

v porovnaní s:

Objekt 2: 2020003 - NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ\21 - Samostatné rozpočty\SO.03 - SO 03 Prístupová komunikácia

Verzia: Najvyššia verzia rozpočtu

	PČ	Typ	Kód	Popis 1	MJ 1	Množstvo 1	Množstvo 2	Jednotková cena 1	Jednotková cena 2	Rozdiel v jedn. cene	Celková cena 1	Celková cena 2	Rozdiel v celkovej cene
--	----	-----	-----	---------	------	------------	------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------	----------------	-------------------------

Zmenené položky (10)

34	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	1 141,977	1 141,977	8,787	8,463	0,324	10 034,552	9 664,551	370,001
35	K	564841111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	1 156,708	1 156,708	3,527	3,398	0,129	4 079,709	3 930,494	149,215
36	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 156,708	1 156,708	5,518	5,316	0,202	6 382,715	6 149,060	233,655
37	K	565171211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 100 mm	m2	914,414	914,414	27,661	16,965	10,696	25 293,606	15 513,034	9 780,572
38	K	567122114	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	954,829	954,829	9,218	8,473	0,745	8 801,614	8 090,266	711,348
39	K	569851111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm	m2	115,470	115,470	4,124	3,978	0,146	476,198	459,340	16,858
40	K	572953112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	16,200	16,200	38,669	22,138	16,531	626,438	358,636	267,802
41	K	573221111	Postrek asfaltový filtračný bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	954,829	954,829	0,802	0,773	0,029	765,773	738,083	27,690
42	K	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	914,414	914,414	0,325	0,313	0,012	297,185	286,212	10,973
43	K	577154211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	874,000	874,000	19,473	11,944	7,529	17 019,402	10 439,056	6 580,346

Porovnanie zákaziek

Objekt 1: 2020003_4 - NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ\21 - Samostatné rozpočty\SO.04.4 - SO 04 Spevnené plochy - odpočítané chodníky a stojiská TKO

Verzia: Najvyššia verzia rozpočtu

v porovnaní s:

Objekt 2: 2020003 - NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ\21 - Samostatné rozpočty\SO.04 - SO 04 Spevnené plochy

Verzia: Najvyššia verzia rozpočtu

PČ	Typ	Kód	Popis 1	MJ 1	Množstvo 1	Množstvo 2	Jednotková cena 1	Jednotková cena 2	Rozdiel v jedn. cene	Celková cena 1	Celková cena 2	Rozdiel v celkovej cene
----	-----	-----	---------	------	------------	------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------	----------------	-------------------------

Zmenené položky (35)

16	M	583410004400	Štrkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	30,964	30,964	12,000	10,453	1,547	371,568	323,667	47,901
22	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	578,317	673,267	8,978	7,352	1,626	5 192,130	4 949,859	242,271
23	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	531,345	626,295	6,919	5,678	1,241	3 676,376	3 556,103	120,273
24	K	565171211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 100 mm	m2	357,150	371,100	27,661	14,736	12,925	9 879,126	5 468,530	4 410,596
25	K	567122114	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	357,150	371,100	9,867	7,361	2,506	3 523,999	2 731,667	792,332
27	K	567134112	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 170 mm	m2	211,500	211,500	18,678	14,174	4,504	3 950,397	2 997,801	952,596
28	K	572953112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	11,100	11,100	36,091	19,230	16,861	400,610	213,453	187,157
30	K	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	357,150	371,100	0,405	0,272	0,133	144,646	100,939	43,707
31	K	577154211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	357,150	371,100	19,473	10,376	9,097	6 954,782	3 850,534	3 104,248
34	K	596911172	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	92,500	92,500	10,500	8,952	1,548	971,250	828,060	143,190
35	M	592460017900	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x200 a 200x200x80 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	m2	91,800	91,800	14,700	10,444	4,256	1 349,460	958,759	390,701

36	M	592460018000	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x200 a 200x200x80 mm, červená, alebo ekvivalentná náhrada	m2	3,240	3,240	14,700	10,444	4,256	47,628	33,839	13,789
37	K	596911173	Kladienie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	119,000	119,000	10,500	7,460	3,040	1 249,500	887,740	361,760
38	M	592460017900	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x200 a 200x200x80 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	m2	118,800	118,800	14,700	10,444	4,256	1 746,360	1 240,747	505,613
39	M	592460018000	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x200 a 200x200x80 mm, červená, alebo ekvivalentná náhrada	m2	3,240	3,240	14,700	10,444	4,256	47,628	33,839	13,789
40	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000	3,000	72,658	60,492	12,166	217,974	181,476	36,498
41	K	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	164,673	190,123	8,561	7,088	1,473	1 409,766	1 347,592	62,174
42	M	592170003800	Obrubník SEMMELROCK cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	ks	174,000	200,000	7,041	5,500	1,541	1 225,134	1 100,000	125,134

Porovnanie zákaziek

Objekt 1: 2020003_4 - NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ\21 - Samostatné rozpočty\SO.06,SO.07 - Prípojka vody, vnútroareálový vodovod

Verzia: Najvyššia verzia rozpočtu

v porovnaní s:

Objekt 2: 2020003 - NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ\21 - Samostatné rozpočty\SO.06,SO.07 - Prípojka vody, vnútroareálový vodovod

Verzia: Najvyššia verzia rozpočtu

	PČ	Typ	Kód	Popis 1	MJ 1	Množstvo 1	Množstvo 2	Jednotková cena 1	Jednotková cena 2	Rozdiel v jedn. cene	Celková cena 1	Celková cena 2	Rozdiel v celkovej cene
--	----	-----	-----	---------	------	------------	------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------	----------------	-------------------------

Zmenené položky (41)

1	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	114,380	114,380	31,912	20,013	11,899	3 650,095	2 289,087	1 361,008
2	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	10,584	10,584	141,302	88,615	52,687	1 495,540	937,901	557,639
3	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	39,389	39,389	5,102	3,200	1,902	200,963	126,045	74,918
4	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	39,389	39,389	5,847	3,667	2,180	230,307	144,439	85,868
5	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	39,389	39,389	2,880	1,806	1,074	113,440	71,137	42,303
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	78,225	78,225	10,685	6,701	3,984	835,834	524,186	311,648
7	K	1741010011	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,560	7,560	10,685	6,701	3,984	80,779	50,660	30,119
8	M	583410004400	Štrkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	12,852	12,852	43,485	27,271	16,214	558,869	350,487	208,382
9	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	17,050	17,050	49,034	30,751	18,283	836,030	524,305	311,725
10	M	583310003000	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm, STN EN 12620 + A1	t	28,985	28,985	31,940	20,031	11,909	925,781	580,599	345,182
11	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	7,350	7,350	97,283	61,009	36,274	715,030	448,416	266,614
12	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	8,170	8,170	114,525	71,823	42,702	935,669	586,794	348,875
13	K	4515731111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,456	0,456	114,525	71,823	42,702	52,223	32,751	19,472

14	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,456	0,456	299,228	187,657	111,571	136,448	85,572	50,876
15	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,400	1,400	44,978	28,207	16,771	62,969	39,490	23,479
16	K	871181114	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 40x3,7 mm	m	92,700	92,700	0,971	0,609	0,362	90,012	56,454	33,558
17	M	286130033500	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m, WAVIN	m	92,700	92,700	6,154	3,859	2,295	570,476	357,729	212,747
18	K	871211116	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	m	20,200	20,200	1,235	0,775	0,460	24,947	15,655	9,292
19	M	286130033600	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m, WAVIN	m	20,200	20,200	9,161	5,745	3,416	185,052	116,049	69,003
20	K	891183111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 40	ks	1,000	1,000	26,506	16,623	9,883	26,506	16,623	9,883
21	M	551110002100	Ventil pre domové prípojky rohový, 1 1/2", so závitovým výstupom a samočinným vyprázdňovaním, PN 16, na vodu, HAWLE	ks	1,000	1,000	478,081	299,822	178,259	478,081	299,822	178,259
22	M	422210001600	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 50 mm	ks	1,000	1,000	72,710	45,599	27,111	72,710	45,599	27,111
23	K	891249111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potrubí z rúr liat., oceľ., plast. DN 80	ks	1,000	1,000	149,631	93,839	55,792	149,631	93,839	55,792
24	M	551180007100	Navrtávací pás univerzálny s prírubovým výstupom DN 80 - 50 na vodu, z tvárnej liatiny, strmeň nerez, HAWLE	ks	1,000	1,000	568,094	356,261	211,833	568,094	356,261	211,833
25	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	113,000	113,000	10,033	6,292	3,741	1 133,729	710,996	422,733
26	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	113,000	113,000	2,185	1,370	0,815	246,905	154,810	92,095
27	K	893353001	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty hranatej, pôdorysnej plochy do 4,2 m2, hĺbky do 2,0 m	ks	1,000	1,000	102,608	64,349	38,259	102,608	64,349	38,259
28	M	594300000100	Vodomerná a armatúrna šachta BG, lxšv 1200x900x1800 mm, objem 1,9 m3, železobetónová, HYDRO BG	ks	1,000	1,000	1 654,558	1 037,632	616,926	1 654,558	1 037,632	616,926
29	K	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	1,000	48,289	30,284	18,005	48,289	30,284	18,005

30	M	552410000400	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, HAWLE	ks	1,000	1,000	55,529	34,824	20,705	55,529	34,824	20,705
31	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	113,000	113,000	4,413	2,768	1,645	498,669	312,784	185,885
32	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	113,000	113,000	2,458	1,541	0,917	277,754	174,133	103,621
33	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	62,122	62,122	94,861	59,492	35,369	5 892,955	3 695,762	2 197,193
34	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	4,000	4,000	15,570	9,764	5,806	62,280	39,056	23,224
35	M	551110004400	Guľový uzáver pre vodu Evolution, 5/4" FF, plnoprietokový, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	2,000	75,044	47,063	27,981	150,088	94,126	55,962
36	M	551110007400	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	2,000	93,568	58,680	34,888	187,136	117,360	69,776
37	K	722221280	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	2,000	2,000	15,542	9,747	5,795	31,084	19,494	11,590
38	M	551110016700	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	ks	2,000	2,000	118,169	74,108	44,061	236,338	148,216	88,122
39	K	722221455	Montáž posúvača závitového pre vodu G 5/4	ks	2,000	2,000	15,725	9,862	5,863	31,450	19,724	11,726
40	K	722263415	Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)	ks	2,000	2,000	36,006	22,581	13,425	72,012	45,162	26,850
41	M	388240002100	Vodomer viacvtokový VM 3-5 3/4	ks	2,000	2,000	119,900	75,194	44,706	239,800	150,388	89,412

Porovnanie zákaziek

Objekt 1: 2020003_4 - NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ\21 - Samostatné rozpočty\SO.08,SO.09 - Prípojka splaškovej kanalizácie, vnútroareálová splašková kanalizáci

Verzia: Najvyššia verzia rozpočtu

v porovnaní s:

Objekt 2: 2020003 - NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ\21 - Samostatné rozpočty\SO.08,SO.09 - Prípojka splaškovej kanalizácie, vnútroareálová splašková kanalizácia

Verzia: Najvyššia verzia rozpočtu

PČ	Typ	Kód	Popis 1	MJ 1	Množstvo 1	Množstvo 2	Jednotková cena 1	Jednotková cena 2	Rozdiel v jedn. cene	Celková cena 1	Celková cena 2	Rozdiel v celkovej cene
----	-----	-----	---------	------	------------	------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------	----------------	-------------------------

Zmenené položky (28)

1	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	178,840	178,840	13,474	8,298	5,176	2 409,690	1 484,014	925,676
2	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	357,680	357,680	9,974	6,142	3,832	3 567,500	2 196,871	1 370,629
3	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	357,680	357,680	6,328	3,897	2,431	2 263,399	1 393,879	869,520
4	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	23,354	23,354	4,430	2,728	1,702	103,458	63,710	39,748
5	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	23,354	23,354	19,206	11,828	7,378	448,537	276,231	172,306
6	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutnených	m3	23,354	23,354	2,501	1,540	0,961	58,408	35,965	22,443
7	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	188,036	188,036	8,672	5,341	3,331	1 630,648	1 004,300	626,348
8	M	583410004400	Štrkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	55,335	55,335	37,761	23,254	14,507	2 089,505	1 286,760	802,745
9	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	40,497	40,497	42,579	26,222	16,357	1 724,322	1 061,912	662,410
10	M	583310003000	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm, STN EN 12620 + A1	t	68,845	68,845	27,736	17,081	10,655	1 909,485	1 175,941	733,544
11	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,691	1,691	99,449	61,244	38,205	168,168	103,564	64,604
12	K	871356028	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	82,900	82,900	1,946	1,198	0,748	161,323	99,314	62,009
13	M	286110004400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN10 - KG, SW - plnostenná, DN 200, dl. 5 m, WAVIN	ks	17,000	17,000	218,268	134,420	83,848	3 710,556	2 285,140	1 425,416
14	K	871376032	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	m	29,800	29,800	5,277	3,250	2,027	157,255	96,850	60,405
15	M	286110004600	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN10 - KG, SW - plnostenná, DN 315, dl. 5 m, WAVIN	ks	6,000	6,000	536,279	330,261	206,018	3 217,674	1 981,566	1 236,108

16	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	82,900	82,900	4,940	3,042	1,898	409,526	252,182	157,344
17	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	29,800	29,800	6,225	3,834	2,391	185,505	114,253	71,252
18	K	894810006	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	4,000	4,000	82,188	50,615	31,573	328,752	202,460	126,292
19	K	894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000	1,000	135,819	83,642	52,177	135,819	83,642	52,177
20	M	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN	ks	5,000	5,000	64,232	39,557	24,675	321,160	197,785	123,375
21	M	286620001100	Plastový poklop A15 TEGRA 600 na šachtové rúry, WAVIN	ks	4,000	4,000	232,985	143,481	89,504	931,940	573,924	358,016
22	M	592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	ks	1,000	1,000	162,692	100,192	62,500	162,692	100,192	62,500
23	M	286610037200	Šachtové dno s prítokom DN 315-T, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN	ks	2,000	2,000	823,036	506,860	316,176	1 646,072	1 013,720	632,352
24	M	286610037400	Šachtové dno zberné DN 200-X, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN	ks	3,000	3,000	642,247	395,520	246,727	1 926,741	1 186,560	740,181
25	M	286610045000	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 600, dĺžka 6 m, PP, WAVIN	m	2,000	2,000	248,039	152,752	95,287	496,078	305,504	190,574
26	M	286610046000	Teleskopický adaptér A15 - C250 kN, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PVC-U, WAVIN	ks	4,000	4,000	243,826	150,158	93,668	975,304	600,632	374,672
27	M	552410002300	Poklop liatinový T 600 D 400, WAVIN	ks	1,000	1,000	712,217	438,610	273,607	712,217	438,610	273,607
28	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	129,227	129,227	2,695	1,660	1,035	348,267	214,517	133,750

a