

ZMLUVA O DIELO

(ďalej len „Zmluva“)

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Obchodný zákonník**“) a § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“)
medzi:

Objednávateľ:

Názov: Nitriansky samosprávny kraj,
Sídlo: Rázusova 2A
 949 01 Nitra
Zastúpený: Ing. Branislav Becík, PhD., predseda
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK54 8180 0000 0070 0068 4758
IČO: 37861298
DIČ: 2021611999

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: MARO, s. r. o.
Sídlo: Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
Zastúpený: Jozef Kavulek, spln. Ing. Adela Hudáková
Konanie vo veciach zmluvných: Jozef Kavulek, Ing. Adela Hudáková
Konanie vo veciach technických: Jozef Kavulek, Ing. Adela Hudáková
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
IBAN: SK4411110000001139071000
IČO : 36 407 020
DIČ : 2020123237
IČ DPH: SK2020123237
Reg. č. z Obch. registra.: Okresný súd Žilina
Odd. Sro, vl. č.: oddiel SRO, vl.č.13730/L
Tel.: 0915 885 762
email: jozef@marotrade.eu, vystavba@marotrade.eu

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „Zmluvné strany“)

Čl. I Preambula

- 1.1 Objednávateľ je verejným obstarávateľom, ktorý má záujem na odbornom a kvalitnom zabezpečení realizácie diela uvedeného v čl. II tejto Zmluvy.
- 1.2 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania uvedený v ustanovení §112 Zákona o verejnom obstarávaní.
- 1.3 Zhotoviteľ má záujem vykonať pre Objednávateľa dielo uvedené v čl. II tejto Zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje, že on ako aj jeho zamestnanci a ním zmluvne poverené osoby sú odborne kvalifikovaní a spôsobilí k vykonávaniu diela podľa platných právnych predpisov a technických noriem.
- 1.4 Zhotoviteľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a je zapísaný v registri partnerov verejného sektora .

Čl. II Predmet Zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo spočívajúce v uskutočnení stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby: **„Rekonštrukcia športového areálu Gymnázia, Golianova 68 v Nitre“**, ktoré sú spolufinancované z Fondu na podporu športu prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2022/002 a financované z rozpočtu Objednávateľa ako verejného obstarávateľa (ďalej ako „**Dielo**“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za riadne a včasné vykonanie Diela v súlade s touto Zmluvou. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 2.2 Dielo pozostáva zo stavebných prác podľa Zhotoviteľom naceného výkazu výmer v súlade s položkovým rozpočtom Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy.
- 2.3 Súčasťou vykonania je tiež vypracovanie všetkých konštrukčných a dielenských dokumentácií, revízie, skúšky, úradné skúšky a merania vrátane zabezpečenia protokolov o ich vykonaní, ktoré je potrebné vykonať pred protokolárnym odovzdaním Diela Objednávateľovi, ako aj komplexné vyskúšanie Diela, ktoré sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady Zhotoviteľ.
- 2.4 Zhotoviteľ týmto berie na vedomie a súhlasí, že všetky stavebné práce resp. celé Dielo sa bude realizovať počas trvalej prevádzky Objednávateľa alebo subjektu, ktorý je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, v správe ktorého sa nachádza majetok, na ktorom sa bude realizovať Dielo na základe tejto Zmluvy. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je Zhotoviteľ povinný vždy prerokovať s Objednávateľom vopred.
- 2.5 Zhotoviteľ zrealizuje všetky stavebné práce v súlade s podmienkami vydanými príslušným stavebným úradom, podľa platných STN, STN EN a technických a technologických predpisov, zabezpečí revízne správy v tých prípadoch, kde to vyžaduje Vyhláška č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
- 2.6 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečené Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečené Zhotoviteľom, ktoré certifikáty zhody nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať

zmluvným a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť certifikovanými. Z tohto titulu vzniknuté škody v plnej miere znáša Zhotoviteľ.

Čl. III

Miesto a termín vykonania Diela

- 3.1 Miestom vykonania Diela je: **Gymnázium, Golianova 68 v Nitre, Golianova 68, 949 01 Nitra**
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v termíne **do 8 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska podľa čl. IV ods. 4.2 Zmluvy**, v súlade s príslušnými platnými STN, STN EN, technickými a technologickými predpismi (ďalej ako „**Termín plnenia**“), pričom jednotlivé stavebné práce sa zaväzuje vykonať v termínoch podľa podrobného časového harmonogramu prác, ktorý v origináli tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy (ďalej len „**Harmonogram prác**“). Za správnosť a úplnosť Harmonogramu prác zodpovedá v plnej miere Zhotoviteľ.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje v nasledovných dohodnutých termínoch:
 - a) prevziať od Objednávateľa stavenisko v termíne **do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy**, a to podľa čl. IV bod 4.1. a 4.2.
 - b) začať vykonávať Dielo najneskôr v termíne **do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska** na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska podľa čl. IV ods. 4.2 tejto Zmluvy,
 - c) uvoľniť stavenisko vrátane odpratania vzniknutého odpadu **ku dňu Preberacieho konania Diela** Objednávateľovi podľa čl. VII tejto Zmluvy.
- 3.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať Dielo skôr ako je ustanovené v ods. 3.3 písm. b) tejto Zmluvy. V prípade porušenia tohto ustanovenia je Objednávateľ oprávnený uložiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v zmysle čl. XIII ods. 13.5 tejto Zmluvy.
- 3.5 Zmluvné strany sa výslovne dohodli a Zhotoviteľ berie na vedomie, že Termín plnenia Diela, ako aj termíny obsiahnuté v Harmonograme prác tejto Zmluvy a termíny v ods. 3.3 tejto Zmluvy, sú pre Zhotoviteľa a pre vykonanie Diela záväzné a sú dohodnuté ako najneskoršie prípustné termíny pre vykonanie Diela, t. j. Zhotoviteľ stanovené termíny nesmie prekročiť s výnimkou omeškania spôsobeného tzv. vyššou mocou (neočakávané prírodné a iné javy alebo nepredvídateľné skutočnosti) a vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané okolnosťami na strane Zhotoviteľa.
- 3.6 Zhotoviteľ je povinný bez meškania ústne, a zároveň **najneskôr do 24 hodín písomne**, oboznámiť Objednávateľa so vznikom akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela s potenciálnym dôsledkom omeškania s Termínom plnenia Diela Zhotoviteľom, ako aj o prerušení a pozastavení stavebných prác z objektívnych dôvodov, a následne to vyznačí v stavebnom denníku.
- 3.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením tejto Zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť z dôvodu prekážok vzniknutých na strane Objednávateľa. V tomto prípade má Zhotoviteľ právo na predĺženie Termínu plnenia Diela o obdobie, počas ktorého existovala prekážka na strane Objednávateľa o obdobie, ktoré Zhotoviteľ z tohto dôvodu požaduje na riadne vykonanie Diela. Všetky prekážky vzniknuté na strane Objednávateľa budú zapísané v stavebnom denníku.
- 3.8 V záujme právnej istoty Zmluvné strany berú na vedomie, že predĺženie Termínu plnenia Diela, a to z akékoľvek dôvodu vrátane dôvodu na strane Objednávateľa, nemá za následok akúkoľvek zmenu Ceny Diela podľa čl. IX tejto Zmluvy.

Čl. IV. Spôsob vykonania Diela

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje nezačať so stavebnými prácami pred odovzdaním staveniska a jednotlivých úsekov stavby. Práce zahájí až po písomnej výzve a po odovzdaní staveniska Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa čl. III ods. 3.3. písm. b) Zmluvy.
- 4.2 Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska spolu s projektovou dokumentáciou, potrebnou na vyhotovenie Diela v dvoch vyhotoveniach a určí body možného napojenia elektrickej energie, pitnej a úžitkovej vody a Objednávateľ je dňom odovzdania a prevzatia staveniska (vrátane meračov napojenia energií) oprávnený fakturovať Zhotoviteľovi odobratú el. energiu, pitnú a úžitkovú vodu, a prípadné iné. Deň podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska sa považuje za deň riadneho odovzdania staveniska Zhotoviteľovi.
- 4.3 V prípade nesplnenia danej povinnosti zo strany Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený stavenisko Zhotoviteľovi neodovzdať
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas v Termíne plnenia v súlade s:
- a) projektovou dokumentáciou Diela vypracovanou Ving. s.r.o., 9. mája 14, 974 01 Banská Bystrica – Ing. Vladimír Kmeť č.osvedčenia 5564*11(d ďalej aj ako „**Projektová dokumentácia**“),
 - b) právoplatným stavebným povolením vydaným mestom Nitra dňa 10.03.2023 číslo: SP 10389/2023 – 004 – Ing. DJ
 - c) záväznými rozhodnutiami a/alebo písomnými vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy,
 - d) výzvou na predkladanie žiadosti číslo 2022/002 z Fondu na podporu športu
 - e) opisom predmetu zákazky (Príloha č.1 tejto zmluvy)
 - f) špecifikáciou rozsahu Diela uvedenou v tejto Zmluve (čl. II Zmluvy) a v jej prílohách,
 - g) položkovým rozpočtom Zhotoviteľa (Príloha č. 2 tejto Zmluvy),
 - h) platnými právnymi predpismi (stavebnými, technickými, bezpečnostnými a inými) a technickými normami, ktoré sa na vykonanie Diela vzťahujú,
- tak, aby Dielo spĺňalo všetky požiadavky príslušných právnych predpisov a technických noriem, najmä tých, ktoré sú uvedené v Projektovej dokumentácii, bolo vykonané vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác pri dodržaní projektových parametrov daných Projektovou dokumentáciou, technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu.
- 4.5 Zhotoviteľ je pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy povinný vykonávať všetky úkony súvisiace s vykonávaním Diela s vynaložením náležitej odbornej starostlivosti.
- 4.6 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela postupovať samostatne, avšak je viazaný aj:
- a) ústnymi alebo písomnými pokynmi Objednávateľa resp. ním poverených osôb, ktoré sú Zhotoviteľovi udelené v priebehu vykonávania Diela, ako aj zápsmi a dohodami oprávnených zástupcov Zmluvných strán; (ďalej ako „**Oprávnený zástupca Objednávateľa**“) je určený: Miloš Dubeň, RNDr. Zuzana Hurtová

b) pokynmi stavebného a technického dozoru, ktorý vykonáva: PSSDI s.r.o., Vikárska 1077/13, 949 01 Nitra, IČO 53 084 365, Ing. Peter Starovič (ďalej ako „**Osoba vykonávajúca dozor**“).

- 4.7 Osoba vykonávajúca dozor je oprávnená udeliť Zhotoviteľovi pokyny, ktoré sú podľa Zmluvy potrebné na vykonanie Diela, v stavebnom denníku alebo iným právne relevantným spôsobom. Pritom musí rešpektovať pokyny Objednávateľa, Projektovú dokumentáciu a technologický postup prác. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu Osoby vykonávajúcej dozor. Za zmenu prác sa nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác. Ak Zhotoviteľ považuje pokyny Osoby vykonávajúcej dozor za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku.
- 4.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať stavebné práce potrebné na vykonanie Diela v rozsahu podľa čl. II tejto Zmluvy.
- 4.9 Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie kedykoľvek informovať Objednávateľa o priebehu vykonávaných prác. Zhotoviteľ je zároveň povinný informovať Objednávateľa o všetkých okolnostiach, ktoré sa týkajú plnenia jeho záväzkov z tejto Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nich dozvedel.
- 4.10 Zhotoviteľ, resp. subdodávateľ/lia je/sú povinný/ní vykonať Dielo osobne, resp. prostredníctvom skúsených, odborne spôsobilých osôb, ktoré sú Zhotoviteľom zamestnané alebo ktoré sú v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu so Zhotoviteľom a ktoré sú personálne, technicky, resp. organizačne zdatné na plnenie jednotlivých úloh v rámci realizácie Diela Zhotoviteľom, pričom však v plnom rozsahu Zhotoviteľ zodpovedá za tieto osoby.
- 4.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dokončiť dielo prostredníctvom osoby, ktorou podľa zákona o verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti v zákazke na predmet zákazky „**Rekonštrukcia športového areálu Gymnázia, Golianova 68 v Nitre**“ (ďalej len „**kľúčový odborník**“). Ak nebude možné dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom tohto kľúčového odborníka, zhotoviteľ je povinný písomne požiadať o zmenu kľúčového odborníka spolu s predložením dokladov preukazujúcich technickú a odbornú spôsobilosť príslušného kľúčového odborníka. Zhotoviteľ je povinný dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom osoby spĺňajúcej totožné podmienky týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti kľúčového odborníka uvedeného v súťažnej ponuke zhotoviteľa. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, predmetom ktorého bude zmena kľúčového odborníka. V prípade nedodržania podmienok týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti kľúčového odborníka, objednávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť takýto dodatok. Zoznam „kľúčových odborníkov“ bude uvedený v prílohe č. 4 tejto zmluvy.
- 4.12 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku Zhotoviteľa a Objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku Objednávateľa.
- 4.13 Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania Diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov, ako aj stavebných častí Diela, podľa STN a STN EN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady.
- 4.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní Diela použiť dostatok pracovných síl a mechanizmov tak, aby sa Zhotoviteľ nedostával do omeškania s plnením termínov a kvalitatívnych podmienok podľa tejto Zmluvy.

- 4.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať pravidelnú fotodokumentáciu v elektronickej forme na CD z priebehu realizácie Diela (fotografie, videozáznam), ktorá bude tvoriť povinnú prílohu každej faktúry v súlade s čl. X ods. 10.5 Zmluvy.
- 4.16 Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že pri vykonávaní Diela sa bude usilovať o maximálne zníženie prašnosti a hlučnosti v mieste jeho vykonávania.
- 4.17 V prípade, ak si to práce vyžadujú je Zhotoviteľ povinný vypracovať a zabezpečiť všetky podklady potrebné k získaniu povolenia k čiastočnej uzávierke cesty, prípadne úplnej uzávierke cesty so zabezpečením obchádzkovej trasy potrebnej pre realizáciu diela. Zodpovedá za správnosť osadenia a údržbu zvislého dopravného značenia uzávierky, prípadne obchádzky počas realizácie stavebných prác na dotknutej ceste.
- 4.18 V prípade, ak si to práce vyžadujú je Zhotoviteľ povinný vypracovať a zabezpečiť všetky podklady potrebné k získaniu určenia použitia a umiestnenia trvalého dopravného značenia, zariadenia, ktoré zrealizuje podľa Projektovej dokumentácie. Zodpovedá za správnosť jeho osadenia.
- 4.19 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady vytyčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú na stavenisku alebo v jeho okolí. Súčasne Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné poškodenie inžinierskych sietí počas realizácie zemných prác na Diele.
- 4.20 Zhotoviteľ je povinný používať všetky primerané prostriedky k tomu, aby nedošlo k poškodeniu inžinierskych sietí, ciest a mostov umožňujúcich spojenie so staveniskom alebo vedúcim k stavenisku dopravou Zhotoviteľa alebo ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov. Zhotoviteľ musí vyhľadávať také trasy, vybrať a používať také vozidlá a mechanizmy a obmedziť a rozložiť náklad tak, aby každá doprava na stavenisko a zo staveniska, ktorou dochádza k presunu materiálov, strojného zariadenia Zhotoviteľa, bola vykonávaná tak, aby nevznikli zbytočné škody na týchto inžinierskych sieťach, cestách a mostoch. Vzniknuté závady a poškodenia je Zhotoviteľ povinný bez meškania odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu.
- 4.21 Náklady na zariadenie staveniska, depóniu zeminy a skladovanie odpadov, ktoré sú výsledkom činnosti zhotoviteľa, je povinný zhotoviteľ uvádzať v položkovom rozpočte ako vedľajšie rozpočtové náklady.
- 4.22 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetku požadovanú súčinnosť potrebnú pre riadne a včasné vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy.
- 4.23 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste vykonávania Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí a odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti **ku dňu Preberacieho konania Diela.**
- 4.24 Osoba vykonávajúca dozor, resp. Oprávnený zástupca Objednávateľa sú oprávnení dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovania Diela, život alebo zdravie pracujúcich na Diele, Dielo nie je realizované v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. Prerušenie realizácie diela z dôvodu nedodržiavania BOZP má za následky predĺženie termínu plnenia diela, čím si bude Objednávateľ uplatňovať zmluvnú pokutu v zmysle článku XIII. tejto zmluvy.
- 4.25 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o priebehu prác na pravidelných poradách – kontrolných dňoch, ktoré bude Zhotoviteľ organizovať podľa potreby, ale **najmenej raz za 1 mesiac**. Presný termín si dohodnú Zmluvné strany vopred.
- 4.26 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodávaním stavebných prác, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť osobám:

Oprávnené osoby na výkon kontroly/ auditu sú najmä:

- a) poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
- b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- c) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,
- d) Kontrolné orgány Európskej únie,
- e) Orgán auditu Výbor pre vnútorný audit a vládny audit, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

Čl. V

Stavebný denník

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v súlade s ustanovením § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním Diela Objednávateľovi. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Stavebný denník vedie stavbyvedúci.
- 5.2 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä:
 - a) údaje o odchýlkach od Projektovej dokumentácie a Harmonogramu prác,
 - b) časový postup prác,
 - c) prípadné prerušenie stavebných prác z dôvodu, že Zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré sú na jeho strane, v takom prípade Zhotoviteľ zdokumentuje v stavebnom denníku stav rozpracovanosti Diela,
 - d) údaje o počasi (teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť vetra, zrážky),
 - e) záznamy autorského dozoru, odborného autorského dohľadu,
 - f) záznamy Osoby vykonávajúcej dozor,
 - g) zápisy o vykonaných skúškach,
 - h) požiadavky Osoby vykonávajúcej dozor na odstránenie zistených väd,
 - i) škody na stavbe.
 - j) práce subdodávateľa/ov
 - k) prípadné zmeny vo funkcii stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru
- 5.3 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu Zmluvy, ale slúžia ako podklad pre prípadné vyhotovenie dodatkov k Zmluve.

Čl. VI

Využitie subdodávateľov

- 6.1 Zhotoviteľ nesmie poveriť vykonaním Diela ako celku inú osobu.
- 6.2 Zoznam subdodávateľov s uvedením mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla (IČO) alebo dátumu narodenia ak IČO nebolo pridelené, podielu zákazky formou subdodávky, ktorý má subdodávateľ realizovať, predmetu subdodávky -

stručného opisu práce subdodávateľa, ako aj s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, bude prílohou č. 4 tejto zmluvy.

- 6.3 Každý subdodávateľ, ktorý má podľa §11 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o RPVS**“), ak sa má podieľať na vykonaní Diela, t. j. splnení predmetu tejto Zmluvy. Splnenie podmienok stanovené Zákomom o RPVS sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania tejto Zmluvy.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi/och, a to bez zbytočného odkladu, **najneskôr do 5 pracovných dní** odkedy sa o zmene údajov dozvedel.
- 6.5 Pravidlá pre zmenu subdodávateľa/ov a povinnosť Zhotoviteľa oznámiť zmenu subdodávateľa:
- 6.5.1 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zároveň musí byť v oznámení uvedené zdôvodnenie zmeny subdodávateľa spolu s vyznačením položiek Rozpočtu, ktoré bude nový subdodávateľ realizovať;
- 6.5.2 V prípade ak objednávatel' schváli zmenu subdodávateľa, zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve.
- 6.5.3 Objednávateľ odmietne subdodávateľa písomným oznámením Zhotoviteľovi zaslaným do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade :
- a) predloženia neplatných dokladov,
 - b) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
 - c) nezapísania subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS.
- 6.5.4 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti Diela iba po jeho písomnom odsúhlasení Objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť Diela bez súhlasu Objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa Objednávateľom, má Objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III ods. 3.7 tejto Zmluvy, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.
- 6.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných stavebných prác.
- 6.7 Pri výkone Diela prostredníctvom subdodávateľa/ov je Zhotoviteľ plne zodpovedný za riadne a včasné vykonanie Diela, akoby ho vykonával sám. Činnosť subdodávateľa/ov sa posudzuje ako činnosť Zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby žiaden subdodávateľ nepoveril ďalšieho subdodávateľa na výkon prác a služieb na časti Diela jemu zadanej Zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia).

Čl. VII

Odovzdanie a prevzatie Diela

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa na **prevzatie Diela najmenej 10 kalendárnych dní vopred** (ďalej len „**Preberacie konanie Diela**“). O odovzdaní a prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej len „**Protokol**“). Jeho kópiu, vrátane príloh, dostanú všetky strany zúčastnené na Preberacom konaní Diela.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný **najneskôr 5 pracovných dní** pred plánovaným termínom odovzdania a prevzatia Diela odovzdať Objednávateľovi túto dokumentáciu:
- a) dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS) so zakreslenými zmenami oproti dokumentácii na realizáciu stavby DRS vrátane ich zdôvodnenia a vrátane CD,
 - b) stavebný denník,
 - c) finančné doúčtovanie stavby k termínu Preberacieho konania Diela,
 - d) elaborát o kvalite s vyčíslením skúšok a doložením atestov o kvalite prác a zabudovaných materiálov, certifikáty výrobkov, záručné listy výrobkov, doklad o úspešne vykonaných všetkých záväzných meraniach a skúškach predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami počas stavby a po jej ukončení,
 - e) doklad o spôsobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zákona o odpadoch,
 - f) dokumentácia priebehu výstavby (fotografie, videozáznamy),
 - g) doklad o funkčných skúškach v zmysle platných noriem,
 - h) manuály užívania a prevádzkové poriadky objektov.
- 7.3 Náklady spojené so zabezpečením vyššie uvedenej dokumentácie znáša Zhotoviteľ.
- 7.4 Ak Zhotoviteľ nepredloží požadovanú dokumentáciu v stanovenej lehote, je Objednávateľ oprávnený neuskutočniť Preberacie konanie Diela a vyúčtovať Zhotoviteľovi vzniknuté režijné náklady.
- 7.5 Dielo môže byť Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté aj v prípade, ak v Protokole budú uvedené vady, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke Diela, so stanovením záväzného termínu ich odstránenia.
- 7.6 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. II tejto Zmluvy riadnym vykonaním a odovzdaním Diela v dohodnutej kvalite a v dohodnutom Termíne plnenia za zmluvne dohodnutú cenu na základe Protokolu, ktorého prílohu budú tvoriť všetky doklady potrebné k riadnemu odovzdaniu a užívaniu Diela Objednávateľom uvedené v ods.7.2 Zmluvy.
- 7.7 Za riadne vykonané Dielo sa považuje Dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu uvedeného v čl. II Zmluvy a po odstránení všetkých väd a nedorobkov.

Čl. VIII

Možnosť odmietnuť prevziať Dielo

- 8.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie Diela z dôvodu nedodržania STN, STN EN, technicko – kvalitatívnych podmienok, materiálových listov a vzorových listov pri realizácii Diela.

- 8.2 Objednávateľ má právo Dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady Diela budú takého charakteru, že užívanie Diela alebo akejkoľvek jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhoršené oproti zmluvne dohodnutému Dielu.
- 8.3 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch Diela, ktoré sú určené všeobecne záväznými technickými normami a príslušnými právnymi predpismi, ako aj odchýlka od Projektovej dokumentácie.

Čl. IX Cena Diela

- 9.1 Cena za vykonanie Diela v rozsahu podľa čl. II tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteľom naceným výkazom výmer na jednotlivé položky, pričom každá rozpočtová položka sa uvádza s presnosťou na dve desatinné miesta (ďalej ako „Rozpočet“) a ktorý tvorí Prílohu č. 2 k tejto Zmluve.

- 9.2 Cena za vykonanie celého Diela v rozsahu podľa čl. II tejto Zmluvy je Rozpočtom Zhotoviteľa stanovená nasledovne:

Cena bez DPH : 410 000,01 EUR

DPH 20% : 82 000,00 EUR

Celková cena Diela spolu s DPH : **492 000,01 EUR** (slovom: štyristodeväťdesiatdvatisíc eur a jeden cent) (ďalej ako „**Cena Diela**“).

- 9.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že Cena Diela je dohodnutá ako **konečná a maximálna cena za vykonanie Diela** okrem ods. 9.11 tejto Zmluvy, v ktorej sú už obsiahnuté všetky náklady Zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému vykonaniu Diela podľa tejto Zmluvy a jej príloh, a je platná, konečná a nemenná počas celej doby vykonávania Diela.

- 9.4 S ohľadom na ods. 9.3 tejto Zmluvy Zhotoviteľ prehlasuje, že v konečnej Cene Diela sú už zahrnuté všetky Zhotoviteľom predpokladané náklady stavebných prác a materiálov potrebných na vykonanie Diela počas celej doby vykonávania Diela, vrátane nákladov na prevádzku a údržbu staveniska, dovoz materiálov, strojov a zariadení na stavenisko, odvoz vybúranej suty, vypratanie staveniska, náklady na zásobovanie staveniska vodou a elektrickou energiou, DPH, cla, poistenia a iných poplatkov, vyhotovenia porealizačnej Projektovej dokumentácie podľa ods. 7.2 tejto Zmluvy, poplatkov za odborné skúšky, atesty, merania a certifikáty, ako aj systémové záruky na zrealizovanú štruktúrovanú kabeláž v súlade s Projektovou dokumentáciou, za zameranie podzemných sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia na vypracovanie všetkých revízií vyhradených technických zariadení, na vypracovanie plánu organizácie výstavby, príp. presmerovania dopravy k realizácii stavby, na vypracovanie kompletnej dokumentácie skutočného realizovania stavby, porealizačného zamerania stavby, všetky dočasné práce a zariadenia, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné materiály, lešenie, paženie a všetko ostatné nevyhnutné na správne vykonanie prác, náklady vzniknuté Zhotoviteľovi pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii Diela, náklady na telefón, energie vrátane všetkých médií potrebných ku komplexným skúškam a náklady, ktoré vzniknú mimo bežný pracovný čas, cez víkendy a v noci. Náklady na ne, pokiaľ nie sú osobitne vymenované v Rozpočte, sú obsiahnuté v ocenených položkách. Jednotkové ceny sú pevné, pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne špecifikované. Za správnosť kalkulácie zodpovedá

Zhotoviteľ. Z uvedeného dôvodu Zhotoviteľ nemá titulom vykonania Diela okrem konečnej Ceny Diela nárok na akúkoľvek inú odmenu alebo iné peňažné či nepeňažné plnenie od Objednávateľa.

- 9.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že je na základe Rozpočtu (ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy) schopný zrealizovať Dielo v plnom rozsahu uvedenom v čl. II tejto Zmluvy, v Termíne plnenia a v požadovanej kvalite za konečnú Cenu Diela dohodnutú v ods. 9.2 tejto Zmluvy.
- 9.6 Zhotoviteľ nemá nárok na zmenu Ceny diela z dôvodu väd, rozdielu medzi súpisom prác a ostatnými časťami Projektovej dokumentácie alebo opomenutí povinností Zhotoviteľa, ktoré mu vyplývali z dôsledného preštudovania Projektovej dokumentácie pri tvorbe jeho ponuky.
- 9.7 Položkový rozpočet prác spracovaný Zhotoviteľom slúži k preukázaniu objemu vykonaných prác a kvalitatívneho obsahu stavebných prác.
- 9.8 Položky stavebných prác a dodávok, v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa Objednávateľom pri zhotovovaní Diela neuhradia a budú sa považovať za zahrnuté v iných cenách.
- 9.9 Jednotkové ceny, uvedené v Rozpočte, sú pre tú istú položku stavebnej práce a dodávky rovnaké pre celé Dielo.
- 9.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené Objednávateľom, budú z Ceny Diela odpočítané, a to v cene, v akej sú zahrnuté do Rozpočtu.
- 9.11 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena Ceny Diela je možná iba v prípade, ak z dôvodu zmeny právnych predpisov upravujúcich výšku sadzby DPH dôjde k zmene aktuálnej sadzby DPH.
- 9.12 Za navyše práce s právom Zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nebudú považovať také práce a výkony, ktoré Zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti zakalkulovať do Ceny Diela v rozsahu celého Diela. Takéto práce a výkony je Zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa tejto Zmluvy na vlastné náklady.
- 9.13 Za práce navyše sa nepovažujú práce, ktoré Zhotoviteľ opomenul zahrnúť do kalkulácie Zhotoviteľa alebo neboli uvedené v Rozpočte a Zhotoviteľ na ne neupozornil pred podpisom tejto Zmluvy, hoci so zadaným Dielom bezprostredne súvisia, alebo práce uložené správnymi orgánmi ako dôsledok nekvalitného prevedenia prác.

Čl. X

Platobné podmienky

- 10.1 Cena Diela bude zo strany Objednávateľa uhradená na základe:
 - a) daňových dokladov - jednotlivých faktúr, ktoré Zhotoviteľ vystaví a odošle Objednávateľovi priebežne (minimálne raz mesačne) počas realizácie diela a po skončení realizácie diela v zmysle odseku 10.5 a 10.6, **alebo**
 - b) daňového dokladu – faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávatel'ovi po skončení realizácie stavby v zmysle odseku 10.5 a 10.6
- 10.2 Faktúru Zhotoviteľ doručí v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa, inak sa faktúra nepovažuje za doručenú.
- 10.3 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a špecifikáciu ceny.
- 10.4 **Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia.** Pre účely tejto Zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.

- 10.5 Zhotoviteľ vystaví faktúru až po odsúhlasení zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác. Povinnou prílohou každej faktúry bude Zmluvnými stranami potvrdený súpis vykonaných prác spolu so zisťovacím protokolom o vykonaných prácach a príslušná fotodokumentácia na CD nosiči podľa čl. IV ods. 4.15 tejto Zmluvy. Zisťovací protokol a súpis vykonaných prác a dodávok podľa Rozpočtu Zhotoviteľa potvrdí Osoba vykonávajúca dozor **do 3 pracovných dní** od jeho overiteľného doručenia. V prípade, ak so zisťovacím protokolom a/alebo so súpisom vykonaných prác Osoba vykonávajúca dozor nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote Zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok. Opravený zisťovací protokol a súpis vykonaných prác, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami Osoby vykonávajúcej dozor, Osoba vykonávajúca dozor odsúhlasí v rovnakej lehote ako pôvodný. Súpis vykonaných prác musí byť zostavený prehľadne, dodržiavať poradie a označenie položiek v súlade s Prílohou č. 1 tejto Zmluvy.
- 10.6 Povinnou prílohou poslednej faktúry vystavenej podľa odseku 10.1 písm a) a faktúry vystavenej podľa ods. 10.1 písm. b) je aj podpísaný Protokol z Preberacieho konania Diela v origináli.
- 10.7 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas realizácie Diela nezmenia svoj bežný účet, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, z ktorého sa budú financovať výdavky na vykonanie Diela.
- 10.8 Objednávateľ vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti deklarované v tejto Zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na jej doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením riadnej faktúry Objednávateľovi.
- 10.9 Ak sú v Protokole vytýkané vady Diela, ktoré síce nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke Diela, avšak Zhotoviteľ sa zaviazal na ich odstránenie v záväznom termíne uvedenom v Protokole, Zmluvné strany sa dohodli a Zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že Objednávateľ postupne na základe faktúr/y Zhotoviteľa uhradí 95% z fakturovanej sumy Ceny Diela, pričom zostávajúcich 5% bude Zhotoviteľovi vyplatených až po preukázaní splnenia kvalitatívnych parametrov Diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v Protokole a po potvrdení ich odstránenia Objednávateľom a Osobou vykonávajúcou dozor.

Článok XI. Poistenie Diela

- 11.1 Zhotoviteľ je povinný dojednať minimálne v hodnote Ceny Diela nasledovné druhy poistenia pre obdobie počas celého Termínu plnenia Diela:
- 11.1.1 poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu majetku iných osôb spôsobené konaním alebo nedbalosťou Zhotoviteľa,
 - 11.1.2 poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu osôb spôsobené konaním Zhotoviteľa alebo jeho nedbalosťou,
 - 11.1.3 poistenie proti poškodeniu Diela a materiálov počas vykonávania Diela.
- 11.2 Poistné zmluvy a poistné osvedčenie predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi, najneskôr v posledný pracovný deň predchádzajúci dňu odovzdania staveniska.
- 11.3 Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom Objednávateľa alebo ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovacou spoločnosťou, s ktorou je poistná zmluva dojednaná.

- 11.4 V prípade, že Termín plnenia Diela bude predĺžený, je zo strany Zhotoviteľa potrebné poistnú zmluvu predĺžiť, tak aby bolo zabezpečené kontinuálne poistenie Diela.
- 11.5 Zmenu, resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnuť do dodatku k Zmluve, ktorú je Zhotoviteľ povinný včas (t.j. pred vypršaním platnosti pôvodnej zmluvy) iniciovať.

Čl. XII

Zodpovednosť za vady a záruka

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo vykoná podľa podmienok tejto Zmluvy a Projektovej dokumentácie a že pri odovzdaní a počas celej záručnej doby bude mať Dielo všetky vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a v Projektovej dokumentácii.
- 12.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Vady Diela zrejme už pri preberaní musí Objednávateľ písomne vytknúť. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní prác zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
- 12.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím vecí a podkladov prevzatých od Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo ak na ne písomne upozornil Objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 12.5 Záručná doba za vykonané práce je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia Diela na základe Protokolu podľa čl. VII tejto Zmluvy.
- 12.6 Ak sa na Diele vyskytne vada počas záručnej doby, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa niektorý z nárokov podľa § 436 a nasl. Obchodného zákonníka, najmä je oprávnený požadovať bezodplatné odstránenie zistenej vady a Zhotoviteľ je povinný vadu na Diele bezodplatne odstrániť.
- 12.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady alebo nedorobky Diela bez zbytočného odkladu v čo možno najkratšom termíne, **najneskôr do 7 kalendárnych dní** od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľa resp. vykonaného záznamu v Protokole z Preberacieho konania Diela. Ak si odstránenie vady vyžaduje dlhšie časové rozpätie, Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi termín odstránenia vady so zdôvodnením. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni v uvedenej lehote, má Objednávateľ právo vady odstrániť na náklady Zhotoviteľa treťou osobou.
- 12.8 Záručná doba neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
- 12.9 Ak Zhotoviteľ neodpovie písomne Objednávateľovi na doručení reklamáciu vady Diela do 7 kalendárnych dní alebo vadu neodstráni v lehote uvedenej v ods. 12.7 tohto článku Zmluvy, považuje sa takéto konanie za súhlas Zhotoviteľa s oprávnenosťou takto reklamovanej vady. V tomto prípade, má Objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky na náklady Zhotoviteľa prostredníctvom tretej osoby.

Čl. XIII

Zmluvné pokuty a sankcie

- 13.1 V prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa z tejto Zmluvy má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvných pokút uvedených v tejto Zmluve.

- 13.2 V prípade omeškania s prevzatím staveniska ani v dodatočne písomne stanovenom termíne zo strany Objednávateľa si Objednávateľ môže voči Zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu **vo výške 0,20%** z Ceny Diela za každý začatý deň omeškania.
- 13.3 V prípade porušenia záväzku Zhotoviteľa zhotoviť Dielo (alebo jeho časť) v Termíne plnenia Diela stanoveného touto Zmluvou má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **vo výške 0,25%** z Ceny Diela za každý začatý deň omeškania, a to až do úplného dokončenia Diela, resp. jeho časti.
- 13.4 V prípade, ak je Zhotoviteľ v omeškaní so začatím stavebných prác na Diele oproti termínoch stanovených v Harmonograme prác podľa čl. III ods. 3.2, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu **vo výške 0,25%** z Ceny diela za každý začatý deň omeškania.
- 13.5 V prípade, ak Zhotoviteľ bez zavinenia Objednávateľa poruší čl. III ods. 3.4 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu **vo výške 10%** z Ceny Diela.
- 13.6 Ak Zhotoviteľ bez zavinenia Objednávateľa nesplní, resp. poruší svoju ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy podstatným spôsobom, opakovane alebo úmyselne napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany Objednávateľa a jeho požiadavke na nápravu vzniknutého stavu, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu **vo výške 0,15%** z Ceny Diela za každé jednotlivé porušenie Zmluvy, ak nie je dohodnuté v tejto Zmluve inak.
- 13.7 V prípade porušenia záväzku Zhotoviteľa odstrániť vady a nedorobky zistené v Preberacom konaní Diela alebo záručné vady Diela v stanovených termínoch, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **vo výške 0,25%** z Ceny Diela za každú vadu a/alebo nedorobok (uplatnenú v rámci reklamácie) za každý začatý deň omeškania oproti dohodnutému termínu pre odstránenie vád, a to až do úplného odstránenia vád.
- 13.8 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa uvedených v čl. VI ods. 6.1 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu **vo výške 10%** z Ceny Diela.
- 13.9 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podľa čl. VI ods. 6.4 a ods. 6.5 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu **vo výške 0,25%** z Ceny Diela za každý jednotlivý prípad porušenia.
- 13.10 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s vypratáním staveniska resp. s odstránením zariadenia, prebytočného materiálu, odpadu v lehote podľa čl. III ods. 3.3 písm. c) tejto Zmluvy zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu **vo výške 0,20%** z Ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania až do jeho riadneho vypratania.
- 13.11 V prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť v zmysle čl. III ods. 3.6 Zmluvy a bezodkladne neinformuje Objednávateľa o dôvodoch prerušenia alebo pozastavenia prác a dôvody prerušenia alebo pozastavenia prác nebudú objektívneho charakteru, resp. Zhotoviteľ mohol svojou činnosťou predchádzať vzniku týchto dôvodov, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu **vo výške 10%** z Ceny Diela.
- 13.12 V prípade, ak Zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené Zmluvou, internými predpismi Objednávateľa s ktorými bol Zhotoviteľ oboznámený, platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty **vo výške 0,20%** z Ceny Diela za každé porušenie svojej povinnosti.
- 13.13 V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečil odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom (čl. IV ods. 4.21, 4.23 a čl. VII ods. 7.2 písm. e) Zmluvy), zaplatí

Objednávateľovi zmluvnú pokutu **vo výške 0,20%** z Ceny Diela za každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti nahradiť Objednávateľovi prípadnú škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.

- 13.14 V prípade nesplnenia niektorej z povinností Zhotoviteľa podľa čl. XIV ods. 14.5 Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu **vo výške 0,50%** z Ceny Diela za každé takéto nesplnenie povinností.
- 13.15 Zmluvné pokuty podľa tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi **v lehote do 7 kalendárnych dní** odo dňa ich písomného uplatnenia Objednávateľom.
- 13.16 Zmluvné strany prehlasujú, že výška dohodnutých zmluvných pokút podľa tohto článku Zmluvy je primeraná, v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných povinností.
- 13.17 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi úrok z omeškania v zmysle všeobecne záväzného platného právneho predpisu z dlžnej sumy v prípade jeho omeškania so zaplatením faktúry, a to za každý deň omeškania.
- 13.18 Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo ktorejkoľvek Zmluvnej strany na náhradu škody v jej plnej výške nad rámec a popri zmluvnej pokute.
- 13.19 Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie svojich povinností vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy a je povinný nahradiť Objednávateľovi škodu tým spôsobom, okrem prípadu, ak bolo porušenie povinností spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
- 13.20 Zhotoviteľ zodpovedá aj za prípadné škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas realizácie Diela podľa tejto Zmluvy spôsobí.

Čl. XIV

Odstúpenie od Zmluvy

- 14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak dôjde k podstatnému porušeniu Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:
- a) ak Zhotoviteľ pred začatím vykonania Diela nepreukáže Objednávateľovi, že má uzatvorené poistné zmluvy podľa čl. XI tejto Zmluvy,
 - b) ak Zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy nezačal alebo zastavil vykonávanie Diela, alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení Zmluvy, a to napriek predchádzajúcej písomnej výzve Objednávateľa na začatie/pokračovanie v realizácii Diela **najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní** po doručení písomnej výzvy zhotoviteľovi
 - c) ak Zhotoviteľ opakovane alebo úmyselne porušuje svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu Diela, a to napriek predchádzajúcej písomnej výzve Objednávateľa na nápravu,
 - d) začatie vykonávania Diela pred odovzdaním staveniska podľa čl. IV ods. 4.1 tejto Zmluvy.
- 14.2. Odstúpenie od Zmluvy sa musí uskutočniť písomne a jeho účinky nastávajú jeho dorúčením Zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou záväzkov Zhotoviteľa podľa tohto článku a čl. XIII Zmluvy.
- 14.3 Odstúpenie od Zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

- 14.4 Zmluvné strany sa dohodli, že aplikácia ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka je pri odstúpení od Zmluvy podľa tohto článku Zmluvy vylúčená, t. j. Zhotoviteľ bude v prípade odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy fakturovať Objednávateľovi len skutočne, preukázateľne a riadne vykonané stavebné práce podľa súpisu položiek odsúhlasených Objednávateľom.
- 14.5 Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný:
- a) počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Objednávateľovi nedokončením Diela, príp. minimalizovať straty a za týmto účelom vykonať všetky potrebné opatrenia;
 - b) odovzdať Objednávateľovi všetky potrebné podklady potrebné na dokončenie Diela, ako aj podklady, ktoré Zhotoviteľ získal v rozsahu Objednávateľom poskytnutej súčinnosti a podklady potrebné pre prevádzkovanie Diela a v súvislosti s ním, vrátane manuálov, certifikátov, protokolov, revízií a pod.;
 - c) vypratanie staveniska do 10 kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa písm. a) tohto odseku Zmluvy;
 - d) informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre riadne a kvalitné dokončenie Diela.
- 14.6 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu z dôvodu odstúpenia od Zmluvy v súlade s týmto článkom, Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za vady a nedorobky a preberá záruku za vykonanú časť Diela v súlade s čl. XII tejto Zmluvy.

Čl. XV

Ochrana osobných údajov

- 15.1 Zmluvné strany dodržiavajú pri spracúvaní osobných údajov ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Podľa tejto Zmluvy sa obe Zmluvné strany považujú za prevádzkovateľov vo vzťahu k osobným údajom kontaktných osôb a ďalších spolupracujúcich osôb uvedených v tejto Zmluve alebo potrebných na plnenie tejto Zmluvy.
- 15.2 Zmluvné strany spracúvajú tieto osobné údaje kontaktných osôb: meno, priezvisko, titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, firemná adresa, pracovná pozícia/funkcia, podpis; Zmluvné strany prehlasujú, že majú právny základ na poskytnutie (prenos) osobných údajov a dotknutá osoba bola informovaná o poskytnutí osobných údajov druhej Zmluvnej strane. Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov obsahuje náležitosti vyžadované Nariadením resp. Zákonom.
- 15.3 Na základe žiadosti Zmluvnej strany sa zaväzuje druhá Zmluvná strana kedykoľvek preukázať poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov vrátane prenosu osobných údajov v zmysle vyššie uvedených ustanovení.

Čl. XVI

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 16.1 Závazkový vzťah Zmluvných strán vzniknutý na základe tejto Zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, nakoľko ide o vzťah subjektov, ktorý spadá automaticky pod vzťahy uvedené v ustanovení § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 16.2 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené v Zmluve zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
- 16.3 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných a očíslovaných dodatkov, odsúhlasených a riadne podpísaných oboma Zmluvnými stranami a za podmienok ustanovených v ustanovení § 18 ods. 1 a 3 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 16.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží Objednávateľ štyri a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 16.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými Objednávateľom v tejto Zmluve.
- 16.6 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu tejto zmluvy zmluvnými stranami a účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v schválení príspevku z Fondu na podporu športu prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia šporovej infraštruktúry“ číslo: 2022/002 V prípade neschválenia príspevku si Objednávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne predmetná Zmluva zaniká a pozerá sa na ňu akoby nebola od počiatku uzatvorená.
- 16.7 Zmluvné strany berú na vedomie, že predmetná Zmluva je povinne zverejňovaná Zmluva v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto Zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu Zmluvy nedošlo zo zákona.
- 16.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:
- Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
- Príloha č. 2 – Položkový rozpočet Zhotoviteľa
- Príloha č. 3 – Harmonogram prác
- Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov, „iných osôb“ a „kľúčových odborníkov“
- 16.9 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy obligátne formou zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov Zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši zmiernom, je oprávnená hociktorá zo Zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný súd v SR podľa ustanovení zák. č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.
- 16.10 Akúkoľvek vzájomnú korešpondenciu si budú Zmluvné strany doručovať písomne, a to osobne, kuriérom alebo poštou na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade zmeny adresy niektorej zo Zmluvných strán je táto Zmluvná strana predmetnú zmenu druhej Zmluvnej strane


povinná bezodkladne oznámiť; dovtedy platí adresa uvedená v záhlaví tejto Zmluvy. Odoprenie prevzatia a neprevzatie zásielky v úložnej dobe sa považuje za jej doručenie, a to dňom odopretia alebo na tretí deň od uloženia zásielky na pošte počas úložnej doby, a to aj v prípade, ak sa adresát o nej nedozvedel.

- 16.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

 , dňa: **11 JÚL 2023**
MARO, s. r. o.
12, 038 52 Sučany
3 407 020
IČ DPH: SK 2020123237

Za zhotoviteľa

Jozef Kavulek, konateľ MARO, s. r. o.
oprávnenej konať v mene zhotoviteľa
(doplň uchádzač)



V Nitre, dňa: **15 -08- 2023**


Za objednávateľa

Ing. Branislav Becík, PhD.,
predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja

Opis predmetu zákazky

PREDMET ZÁKAZKY :

„Rekonštrukcia športového areálu Gymnázia, Golianova 68 v Nitre“

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY :

Predmetom zákazky je realizácia akcie: **„Rekonštrukcia športového areálu Gymnázia, Golianova 68 v Nitre“**

Projekt je spolufinancovaný z výzvy: „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ - číslo 2022/002.

Gymnázium na Golianovej ulici 68 v Nitre je moderná stredná škola so 4-ročnou, 5-ročnou bilingválnou a 8-ročnou formou štúdia. Škola má viac ako 750 študentov a 50 učiteľov. Nachádza sa v tichom prostredí na sídlisku Klokočina. Škola má storočnú históriu.

Na školskom pozemku sa vytvorí komplexný športový areál kde sa bude nachádzať: Obnovované a novo vytvorené:

- Atletická dráha s doskočiskom pre skok do diaľky
- Vrh guľou
- Spevnená plocha s umelou trávou
- Multifunkčné ihrisko
- Futbalové ihrisko Workoutové ihrisko + Prístrešok
- Betónová tribúna
- Oplotenie s múrikom

Športový areál bude doplnený prvky drobnej architektúry ako lavičky a odpadkové koše.

Práce pri rekonštrukcii športového areálu Gymnázia, Golianova 68 v Nitre:

Atletická dráha s doskočiskom pre skok do diaľky:

Zemné práce – odstránenie ornice, výkopy, rozpestrenie ornice, dovoz zeminy

Komunikácie – podklady z kameniva

Rúrové vedenia – drenáž

Ostatné konštrukcie a búrania – odstránenie asfaltov, odstránenie krytov z kameniva, vytrhanie obrúb betónových, osadenie obrubníkov, dodávka a montáž odrazovej dosky pre skok do diaľky, dodávka a montáž vybavenie pre vrh guľov-zarážacie brvno a oceľová obruč, dodávka a montáž pružnej podkladnej vrstvy

Umelé pvrchy – SBR podložka, EPDM striekaný povrch (TARTAN)

Multifunkčné ihrisko:

Zemné práce – úprava pláne, hĺbenie jám, výkop a zrovnanie ryh

Zakladanie – osadenie obrubníkov, osadenie pätiiek, betonáža osadenie stĺpikov

Komunikácie – Podkladné vrstvy z kameniva, hutnenie

Umelý povrch – povrch z EPDM granulátu

Športové náradie – dodávka športového náradia volejbal, hádzaná, basketbal

Oplotenie – sendvičový mantinel, stĺpiky, ochranná sieť, montáž oplotenia

Futbalové ihrisko:

Zemné práce – úprava pláne, vytýčenie a hĺbenie jám, georohož

Zakladanie – osadenie obrubníkov

Vodorovné konštrukcie – podkladné vrstvy z kameniva, hutnenie

Dodávka a montáž športového povrchu – Futbal – umelá tráva, SBR granulát, čiarovanie

Športové náradia – bránky, ochranná sieť, oplotenie

Workoutové ihrisko:

Búracie práce – Odstránenie a likvidácia umelej trávy, odstránenie časti oplotenia

Komunikácie – vymývaný štrk, asfaltovanie otvorov, náter čiar

Prvky workout – veľká zostava, stepper rohožovanie, šikmá lavička, predkopávanie, lyže, hrádza vysutá/fitness

Oplotenie:

Zemné práce – výkop ryh, premiestnenie výkopu, uloženie sypaniny, zásyp

Zakladanie – drenáž, betón základových pásov

Zvislé a kompletne konštrukcie – murivo z betónových tvárnic s betónovou zálievkou

Izolácie proti vlhkosti – zhotovenie a dodávka izolácie

Konštrukcie doplnkové kovové – oplotenie dodávka a montáž

Tribúna:

Zemné práce – hĺbenie ryh, vodorovné premiestnenie, nakladanie, rozpestrenie ornice, založenie trávnik

Zakladanie – betón, debnenie, výstuž základových pásov a dosiek

Vodorovné konštrukcie – schodiskové konštrukcie, výstuž, debnenie

Úprava povrchov – zhutnený štrk

Izolácie proti vode a vlhkosti – hydroizolačný kryštallický náter

Konštrukcie tesárske – dodávka dosiek na sedenie, montáž

Konštrukcie doplnkové kovové – kotvenie do betónu + povrchová úprava

Prístrešok:

Zemné práce – výkop rýhy, vodorovné premiestnenie, uloženie

Zakladanie – betón základových pásov

Úprava povrchov, podlahy, osadenie – násyp zo štrkopiesku

Ostatné konštrukcie a práce – dosky HPL, pojazdové kolieska

Konštrukcie klampiarske – krytina – trapézový plech T-50 s príslušenstvom

Konštrukcie doplnkové kovové – oceľová konštrukcia prístrešku

V cene diela musia byť obsiahnuté aj:

- náklady na odvoz a uloženie odpadu,
- náklady na zásobovanie staveniska vodou a elektrickou energiou,
- náklady na vypratanie zariadenia staveniska,
- všetky správy, skúšky, atesty, certifikáty a pod. nevyhnutné k zrealizovaniu diela.

Kontaktná osoba v prípade záujmu o obhliadku:

Riaditeľka školy: RNDr. Zuzana Hurťová, tel. 037/6409612, email gymgol@gymgolnr.sk

Projektant:

Ing. Vladimír Kmeť

Stavebné povolenie:

.....

Doba realizácie:

8 mesiacov

Stavebný dozor:

.....

e-mail: milos.duben@unsk.sk

www.unsk.sk

tel.: 037 / 6925904


AN A P

2020/23237

Položkový rozpočet Zhotoviteľa

1 1
Gymn

REKAPITULÁCIA

Stavba: Rekonštrukcia športového areálu Gymnázia, Golianova 68 v Nitre

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Zhotoviteľ: MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Dátum: 03.05.2023

Kód	Popis	Cena celkom	Cena s DPH
1	2	3	4

Práce a dodávky

1	SO 01	ATLETICKÁ DRÁHA	83 366,71	100 040,05
2	SO 02	MULTIFUNKČNÉ IHRISKO	95 018,33	114 022,00
3	SO 03	FUTBALOVÉ IHRISKO	71 662,21	85 994,65
4	SO 04	WORKOUTOVÉ IHRISKO	28 137,00	33 764,40
5	SO 05	OPLATENIE	47 915,26	57 498,31
6	SO 06	TRIBÚNA	31 594,59	37 913,51
7	SO 07	PRÍSTREŠOK	52 305,91	62 767,09

Celkom

410 000,01 492 000,01

MARO s.r.o.

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia športového areálu Gymnázia, Golianova 68 v Nitre
 Objekt: SO 01 ATLETICKÁ DRÁHA
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
 Zhotoviteľ: MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
 Dátum: 03.05.2023

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6
Práce a dodávky HSV					
Zemné práce					17 624,530
1	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2	m2	196,000	2,000	392,000
2	Výtrhanie obrúb betónových, chodníkových,	m	553,000	0,010	5,530
3	Odstránenie podkladu zo štrkodry, hr. 200mm,	m2	196,000	0,700	137,200
4	Odstránenie ornice hr.200mm s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m2	1 649,000	0,700	1 154,300
5	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	140,800	6,000	844,800
6	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3(drenáž-AD,FI,MI)-534m	m3	64,050	12,000	768,600
7	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3(obrúbniky)-584bm-(vrátane FI 47bm)	m3	46,800	12,000	561,600
8	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3(drenážne jamy)	m3	16,000	12,000	192,000
9	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m na medziskládku	m3	660,000	0,500	330,000
10	Dovoz výkopku a humusu z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m z medziskládky	m3	660,000	0,500	330,000
11	Vodorovné premiestnenie humusu z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 5km	m3	660,000	1,800	1 188,000
12	Dovoz zeminy zo zemníka z horniny tr.1-4 zo vzdialenosti do 5km	m3	660,000	14,000	9 240,000
14	Oloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny so zhutnením	m3	660,000	0,600	396,000
15	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	800,000	0,400	320,000
16	Trávové semeno	kg	56,000	10,000	560,000
17	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 649,000	0,100	164,900
18	Rozprestretie ornice v rovine do 200 mm	m2	1 649,000	0,400	659,600
19	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	190,000	2,000	380,000
Zakladanie					4 097,880
20	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32 alebo riečne kamenivo vrátane dodávky kameniva-vrátane vsakovacích iám	m3	80,080	36,000	2 882,880
21	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2,5 m vrátane doskočiska	m2	810,000	0,300	243,000
22	Geotextilie 200g/m2 , 50m vrátane doskočiska	m2	810,000	1,200	972,000
Komunikácie					7 729,000
23	Podklad z kameniva drveného veľ. 32-63 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.150 mm	m2	662,000	2,200	1 456,400
24	Podklad z kameniva drveného veľ. 32-63 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.150 mm	T	200,000	16,000	3 200,000
25	Podklad z kameniva drveného veľ. 0-16 mm tr.A alebo (veľ. 0-22 mm tr.A) s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	683,000	2,200	1 502,600
26	Podklad z kameniva drveného veľ. 0-16 mm tr.A alebo (veľ. 0-22 mm tr.A) s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm, vrátane doskočiska hr.100mm	T	70,000	16,000	1 120,000
27	Podklad z piesku typu tr.A s rozprestretím hr.400 mm-21m2 pre skok do diaľky	T	18,000	25,000	450,000
Rúrové vedenie					1 655,400
28	Ukladanie drenážneho potrubia bez výkop. systémom z flexibilného PVC bez obsypu	m	534,000	0,300	160,200
29	Drenážna rúrka perforovaná , DN 80 mm a 100mm,	m	534,000	2,800	1 495,200
Ostatné konštrukcie a práce-búranie					15 708,000
30	Osadenie obrubníka betón , do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou vrátane dodávky betónu	m	632,000	6,500	4 108,000
31	Betón C 16/20, (pre osadenie obrubníkov) avrátane mazaniny pre pokladku lapača piesku(rohož preforovaná odnímateľná)	m3	47,40	100,00	4 740,000
32	Lapač piesku (rohož gumenná preforovaná odnímateľná-exterier) š.- 500mm,rozmer: 500x20x1000-pre doskočisko	m	20,000	30,000	600,000
33	D+M odrazovej dosky pre skok do diaľky komplet vrátane krytu a odnímateľnej dosky pre skok do diaľky	set	1,000	850,000	850,000
34	D+M vybavenia pre vrh guľou-zarážacie brvno a oceľová obruč	set	1,000	850,000	850,000
35	Obrubník betónový š.- 80mm,rozmer: 80x250x1000-pre atl.dráhu	m	443,000	7,000	3 101,000
36	Obrubník betónový š.- 80mm,rozmer:80x250x500-pre oblúky atl.dráhy + obvod doskočiska-pre osadenie lapača piesku	m	165,000	7,000	1 155,000
37	Obrubník betónový š.- 50mm,rozmer:50x200x1000-pre doskočisko	m	24,000	6,000	144,000
38	Kryt SBR-(čiapka)-na Obrubník betón š.- 50mm,pre doskočisko	m	20,000	8,000	160,000

Pružná podkladná vrstva

Pružná priepustná podložka / zmes kameniva,gum. granulátu a PU pojiva / hr.35 mm,realizácia podľa normy DIN 18035/6,pomer:90:10

m2 662,000 12 582,000

39	Kamenivo 2/4 alebo 4/8-množ.materiálu:(32kg/m2)+25%	T	27,000	32,000	864,000
40	SBR granulát fr.1/3 alebo 2/4-množ.materiálu:(3kg/m2)+5%	T	2,100	750,000	1 575,000
41	PU lepidlo T144 alebo ekvivalent-množ.materiálu:(2.1kg/m2)+5%	kg	1 460,000	4,000	5 840,000
42	Strojová montáž-miešanie: (aut.miešač-napr.MixMatic 6004 a 6004S pre presný pomer namiešaných zmesí počas celej doby realizácie ET DECKE(gumoaasfalt)) a strojová montáž ET DECKE-(napr. Finisher:PlanoMatic 928) a aut.nastavením výšky a rovinatosti gumoaasfaltu (ET DECKE)	m2	662,000	6,500	4 303,000

Pružná podkladná vrstva-Penetrácia

Penetrácia 0,3kg/m2

m2 593,000 191,200

43	Butyl acetát	liter	50,000	2,000	100,000
44	PU lepidlo T144 alebo ekvivalent	kg	250,000	0,100	25,000
45	Strojová montáž-nástrekom alebo váľčekom	m2	662,000	0,100	66,200

Umelé povrchy

TARTAN striekaný priepustný pre bežecké dráhy hr.10+3 mm vrátane rozbežiska pre skok do diaľky

m2 662,000

SBR podložka hr.10mm

12 347,500

46	SBR granulát fr.1/3 alebo 2/4	T	7,000	300,000	2 100,000
47	PU lepidlo T144 alebo ekvivalent	kg	1 321,000	4,500	5 944,500
48	Strojová montáž-miešanie: (aut.miešač-napr.MixMatic 6004 pre presný pomer namiešaných zmesí počas celej doby realizácie SBR podložky) a strojová montáž SBR podložky-(napr.stroj finisher : PlanoMatic 928) a aut.nastavením výšky a rovinatosti SBR podložky-veľmi dôležité pre kvalitu realizácie šp.povrchu	m2	662,000	6,500	4 303,000

EPDM striekaný povrch(TARTAN)

m2 662,000 10 881,200

49	EPDM granulát,fr.0,5-1,5mm,farba:červená	kg	530,000	1,600	848,000
50	EPDM granulát,fr.0,0-0,05mm,farba:červená	kg	50,000	0,900	45,000
51	PU lepidlo T134 alebo ekvivalent	kg	800,000	4,000	3 200,000
52	Strojová montáž-nástrekom	m2	662,000	4,500	2 979,000

Tento typ povrchu „Spray coat“ je tvorený základnou vrstvou čierneho gumového granulátu SBR frakcie 1-3 mm spojeného polyuretanovým pojivom, ktorá sa kladie v priemernej hr. 10mm. Zmes sa mieša na mieste stavby a nanáša sa špeciálnym k tomu určeným finišerom na celú plochu, čím vytvára monolitický, bezšpárový a vodopriepustný celok. Na túto vrstvu sa vykonáva nástrekom hr. 3mm z jemného gumového granulátu EPDM frakcie 0,5-1,5 mm a EPDM prach spôsobujúceho zdrsnenie a protišmikový efekt. Celková hr. povrchu je teda 13mm. Tento povrch je určený špeciálne pre atletiku.

Umelý povrch bude červený a musí mať platný certifikát medzinárodnej atletickej federácie IAAF. Čiarovanie jednotlivých dráh na ovále a základných handicapov bude bieluou farbou, ostatné handicapy budú v rozdielnych farebných odtieňoch.

1) Požadované technické vlastnosti:

a) Podľa IAAF špecifikácie

Útlm dopadu – min 35%

Vertikálna deformácia – min 1,5 mm

Klzkosť – min 0,5

Vodopriepustnosť – 0,052cm/s

Pevnosť v ťahu – min 0,6 N/mm2

Preťaženie – min 70%

b) Podľa špecifikácie DIN V 18035-6

Štandardná deformácia – min 0,6 mm

Odporové opotrebenie – max. 1 mm

Odolnosť pri použití tretier – trieda 1

c) Klasifikácia podľa ASTM F 2157-08

Trieda 1 (najvyššia možná klasifikácia)

2) Požadované environmentálne vlastnosti podľa DIN 18035-6 pre životné prostredie

DOC – max 10

Olovo (Pb) – max 0,01mg/l

Kadmium (Cd) – max 0,001 mg/l

Chróom total (Cr) – max0,01 mg/l

Chróom VI (CrVI) – max0,01 mg/l

Ortuť (Hg) – max 0,001 mg/l

Zinok (Zn) – max 1 mg/l

Selen (Sn) – max 0,01 mg/l

53	Čiarovanie na tartan-polyuretánová farba,čiary š.50mm	m	572,000	3,600	2 059,200
54	Ostatné náklady na presun a manipuláciu s materiál.	kpl	1,000	1 000,000	1 000,000
55	Doska na skok do diaľky (kastlík, doska)vrátane osadenia	ks	1,000	750,000	750,000

Ostatné investičné náklady

550,000

56	Náklady na vytyčenie stavby pred realizáciou stavby	kpl	1,000	300,000	300,000
57	Vytyčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	100,000	100,000
58	Dokumentácia skutočného prevedenia stavby,vr.digit.sprac.	kpl	1,000	150,000	150,000

Celkom

83 366,71

MARO s.r.o.


VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia športového areálu Gymnázia, Golianova 68 v Nitre
Objekt: SO 02 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Zhotoviteľ: MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
Dátum: 03.05.2023

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1 130,732

1	Úprava pláne so zhutnením /min. hodnota hutnenia je min. 35MPa/	m2	800,000	0,100	80,000
2	Vytýčenie a vŕtanie otvorov pre stĺpiky a 2*vst.bránička oplotenia do hutneného podložia	m3	5,888	89,000	524,032
3	Vytýčenie, výkop a zrovnanie ryhy pre osadenie obrubníkov; do hutneného podložia a polozenie zemnenia do ryhy pre obrubníky	m3	9,000	16,000	144,000
4	Vytýčenie a hĺbenie jám pre osadenie pätiiek športového náradia do hutneného a vyrovnaného podložia-4xBasketbal, Hádzaná, volejbal	m3	4,300	89,000	382,700

Zakladanie

4 057,000

5	Betón pre osadenie cestných obrubníkov; vrátane dopravy	m3	9,000	110,000	990,000
6	Cestné obrubníky; 80x250x1000mm; vrátane dopravy	ks	120,000	7,000	840,000
7	Osadenie cestných obrubníkov	ks	120,000	6,500	780,000
8	Betón B15- C12/15 pre osadenie pätiiek športového náradia, vrátane dopravy	m3	4,300	110,000	473,000
9	Osadenie pätiiek športového náradia so šalovaním 4xBasketbal, Hádzaná, volejbal	ks	10,000	35,000	350,000
	Betón B15- C12/15 pre osadenie stĺpikov a 2*vst.bránička oplotenia vrátane dopravy.	m3	5,200	120,000	624,000

Komunikácie

11 168,000

10	Štrkodrt fr.32 - 63mm; vrstva min. hr. 150mm; vrátane dopravy	T	240,000	16,000	3 840,000
11	Rozhrnutie vrstiev frakcie podľa leaserového zamerania	m2	800,000	1,300	1 040,000
12	Zhutnenie vrstiev valcom po vrstvách max 0,2m /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	800,000	0,900	720,000
13	Štrkodrt fr. 8-16mm, vrstva minimálnej hrúbky 50mm; vrátane dopravy	T	80,000	16,000	1 280,000
14	Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2	800,000	1,300	1 040,000
15	Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	800,000	0,900	720,000
16	Štrkodrt fr. 0-4mm, vrstva minimálnej hrúbky 30mm; vrátane dopravy	T	48,000	16,000	768,000
17	Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2	800,000	1,300	1 040,000
18	Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	800,000	0,900	720,000

Umelý Povrch z EPDM

44 226,400

	Gumoasfalt,hr.35mm	m2	800,000		
19	Lepidlo PU jednozložkové-(napr.: TETRAPUR-T154)-spotreba-(2.1kg/m2)	kg	1 764,000	4,000	7 056,000
20	Kamenivo 2/4 alebo 4/8mm-(15kg/m2)+25%	T	15,000	40,000	600,000
21	SBR granulát fr.1/3mm-(14kg/m2)+5%	T	12,000	158,000	1 896,000
22	Strojová montáž -strojové zariadenie min.MixMatic6004 a 6004S-pre presné a aut.dávkovanie materiálov a finisher s aut.riadením výšky a rovinatosti povrchu)	m2	800,000	6,500	5 200,000
23	Lepidlo PU jednozložkové-(napr.: TETRAPUR-T154)	kg	200,000	0,100	20,000
24	Butyl acetát	liter	100,000	2,000	200,000
25	Montáž	m2	800,000	0,100	80,000
26	EPDM granulát-fr-1/3,hr,11mm-farba : modrá-(spotreba-11,55kg/m2)-726m2	kg	8 400,000	1,600	13 440,000
27	EPDM granulát-fr-1/3,hr,11mm-farba : žltá-(spotreba-11,55kg/m2)-74m2	kg	855,000	1,600	1 368,000
28	Lepidlo PU jednozložkové-(napr.: TETRAPUR-T154)-(spotreba-1,9kg/m2)	kg	1 600,000	4,460	7 136,000
29	Čiarovanie-basketbal	bm	564,000	3,600	2 030,400
30	Strojová montáž -strojové zariadenie min.MixMatic 6004-pre presné a aut.dávkovanie materiálov a finisher s aut.riadením výšky a rovinatosti povrchu)	m2	800,000	6,500	5 200,000

Športové náradie

10 793,700

	VOLEJBAL:				
31	Volejbalové stĺpiky; materiál: hliník; výškovo nastaviteľné;	set	1,000	690,000	690,000
32	Púzdro pre osadenie Volejbalové stĺpiky; materiál: hliník; rozmer:120*100*35mm	kus	2,000	40,000	80,000
33	Krytka na púzdro pre osadenie Volejbalové stĺpiky; materiál: plast;	kus	2,000	14,000	28,000
34	Sieť volejbalová hr.4mm; farba-biela/čierna.,	kus	1,000	62,900	62,900
35	Anténky na volejbal s púzdrom pre uchytenie; materiál: sklolaminát; farba červeno/biela.,	set	1,000	10,000	10,000
36	Montáž športového náradia: volejbal	dielo	1,000	35,000	35,000
	Hádzaná:				
37	Brána materiál: hliník; rozmer: 3,2x 2,1 x 1,5m, demotnovateľná-stacionárna	ks	2,000	890,000	1 780,000
38	Púzdro pre osadenie hádz.brány; materiál: hliník; rozmer:120*100*35mm	kus	4,000	40,000	160,000
39	Krytka na púzdro pre osadenie hádz.brány; materiál:plast/hliník;	kus	4,000	14,000	56,000
40	Sieť na Hádz. bránky; materiál:PP;oko:4,5*4,5cm.,farba:biela rozmer: 3,2x 2,1 x 1,5m-bezuzlová	kus	2,000	62,900	125,800
41	Montáž športového náradia: Hádzaná	kus	2,000	45,000	90,000
	Basketbal				

42	Basketbal konštrukcia stacionárna s presklenenou doskou (pružná obruč)	kus	4,000	1 599,000	6 396,000
43	Sieťka FE basketbalová do exteriéru	kus	4,000	20,000	80,000
44	Montáž športového náradia: Basketbal	kus	4,000	300,000	1 200,000

Oplotenie

22 192,500

45	Mantinel sendvičový; materiál: AL+PVC; hrúbka 6mm, farba sivá, rozmer: 1950x1000mm	m2	120,000	30,90	3 708,000
46	Madlo profilované ochranné, materiál hliník, komaxitová úprava, farba sivá	bm	120,000	30,90	3 708,000
47	Stĺpik profilovaný 100x65,4x9,9x1000mm ; materiál hliník; komaxitová úprava; farba sivá-polovičný/dorazový	ks	12,000	30,00	360,000
48	Stĺpik profilovaný 117x111,4x9,9x1000mm ; materiál hliník; komaxitová úprava; farba sivá-rohový	ks	4,000	30,00	120,000
49	Stĺpik profilovaný 100x6,1x1000mm ; materiál hliník; komaxitová úprava; farba sivá-priebežný/krytie spojov mantinelov	ks	54,000	30,00	1 620,000
50	Stĺpik galvanizovaný Ø60mm 1600mm	ks	54,000	18,85	1 017,900
51	Stĺpik galvanizovaný Ø60mm 4600mm	ks	10,000	54,90	549,000
52	Rúra galvanizovaná Ø48mm; stužujúca-20kus/6,2m	m	124,000	9,00	1 116,000
53	PVC krytka na profilovaný stĺpik-rohový	ks	4,000	12,00	48,000
54	PVC krytka na profilovaný stĺpik-doraz/ľavý	ks	6,000	6,00	36,000
55	PVC krytka na profilovaný stĺpik-doraz/pravý	ks	6,000	6,00	36,000
56	PVC krytka na profilovaný stĺpik-priamy	ks	54,000	6,00	324,000
57	PVC krytka na M60,3mm stĺpik	ks	10,000	0,35	3,500
58	Jäcklový profil; galvanizovaný; vystužovací; rozmer: 30x30x2,5mm; materiál: FE -(2* po všetkých stranách)-38kusov *6,2m	bm	235,600	9,00	2 120,400
59	Vstupná bránička; galvanizovaná; rozmer: 2200x1100mm; materiál: FE	kus	2,000	490,00	980,000
60	Sieť ochranná; oko 45x45 mm; farba: zelená; hr.: 200g/m2; materiál: PP	m2	130,000	3,95	513,500
61	Vrchné stuženie priame prechodné; materiál FE galvanizovaná;	ks	16,000	25,00	400,000
62	Vrchné stuženie v tvare plus prechodné ; materiál AL povrchová úprava komaxit;	ks	4,000	65,00	260,000
63	Samolepiaca páska protiľuková,hr.3mm,rozmer:30mm*30mdl.),,	kus	8,000	3,90	31,200
64	Oko ART48 so závitom M6*70 (balenie 200kus)	balenie	1,000	30,00	30,000
65	Skrutka nabyt.s plochou hl.M6*120	kus	170,000	0,20	34,000
66	Skrutka nabyt.s plochou hl.M6*80	kus	30,000	0,20	6,000
67	Skrutka nabyt.s plochou hl. na imbuse M6*30	kus	240,000	0,15	36,000
68	Samoistiaca matica M6	kus	900,000	0,10	90,000
69	PP krytka na samoistiacu maticu M6	kus	900,000	0,20	180,000
70	krytka štvorcová na jakle-zátka	kus	100,000	0,30	30,000
71	Sedlová svorka dvojité 5mm	kus	45,000	3,00	135,000
72	Skrutka nábytkárska s plochou hlavou M6*60	kus	330,000	0,20	66,000
73	Lanko poplastované3/4	m	350,000	0,80	280,000
74	Šponovák M6	kus	28,000	3,00	84,000
75	Karabinka hliníková eloxovaná 4*50mm, farba strieborná-(balenie 100kus)	kus	8,000	35,00	280,000
76	Montáž oplotenia	Dielo	1,000	3990,00	3 990,000

Ostatné investičné náklady

1 450,000

77	Doprava materiálu a strojov	dielo	1,000	1 000,000	1 000,000
78	Dokumentácia skutočného prevedenia stavby, vr. digit. sprac.	kpl	1,000	150,000	150,000
79	Zameranie polohy, výšky a vytýčenie stavby	dielo	1,000	300,000	300,000

Celkom

95 018,33

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia športového areálu Gymnázia, Golianova 68 v Nitre
 Objekt: SO 03 FUTBALOVÉ IHRISKO
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
 Zhotoviteľ: MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
 Dátum: 03.05.2023

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

655,100

1	Úprava pláne so zhutnením /min. hodnota hutnenia je 25MPa/	m2	439,000	0,100	43,900
2	Vytýčenie a hĺbenie jám pre osadenie pátiiek športového náradia do hutneného a vvrvnaného podložia- futbal	m3	0,800	89,000	71,200
3	Georož , PE mriežka	m2	200,000	2,500	500,000
4	Zhotovenie vrstvy z georožže na uprav. povrchu so stabilizovaním šírky nad 3 do 6	m2	200,000	0,200	40,000

Zakladanie

2 336,000

5	Betón pre osadenie cestných obrubníkov; vrátane dopravy	m3	2,900	110,000	319,000
6	Cestné obrubníky; 80x250x1000mm; vrátane dopravy	ks	47,000	7,000	329,000
7	Betón B15- C12/15 pre osadenie pátiiek športového náradia, vrátane dopravy	m3	3,600	110,000	396,000
8	Osadenie pátiiek športového náradia so šalovaním 2xFutbal, vrátane oplatenia	ks	2,000	65,000	130,000
9	Betón B15- C12/15 pre osadenie stĺpkov vrátane dopravy.	m3	2,400	25,000	60,000
10	Vydrážovanie jestvujúcej asfaltovej plochy prebitím M 35-80mm v rastri 4 diery na m2	m2	1 377,500	0,800	1 102,000

Vodorovné konštrukcie

25 566,000

9	Štrkodť fr.32 - 63mm; vrstva min. hr. 150mm; vrátane dopravy	T	525,000	16,000	8 400,000
10	Rozhrnutie vrstiev frakcie podľa leaserového zamerania	m2	1 750,000	1,300	2 275,000
11	Zhutnenie vrstiev valcom po vrstvách max 0,2m /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	1 750,000	0,900	1 575,000
12	Štrkodť fr. 8-16mm, vrstva minimálnej hrúbky 100mm; (alt. 0-22)vrátane dopravy	T	246,000	16,000	3 936,000
13	Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2	1 750,000	1,300	2 275,000
14	Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	1 750,000	0,900	1 575,000
15	Štrkodť fr. 0-4mm, vrstva minimálnej hrúbky 30mm; vrátane dopravy	T	105,000	16,000	1 680,000
16	Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2	1 750,000	1,300	2 275,000
17	Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	1 750,000	0,900	1 575,000

Dodávka a montáž športového povrchu - Futbal

29 666,565

18	Umelá tráva ; dĺžka vlákna: 40+2mm; Dtex:od 8800; počet vpichov na m2: 9450; farba zelená, priepustnosť vody: min.67l/m2,hmotnosť min:2000g/m2	m2	1 223,000	15,782	19 301,565
19	Lepidlo PU-15kusov balení po 14,4kg	kg	216,000	4,500	972,000
20	Podleповacia páska; šírka: 300mm	bm	250,000	0,300	75,000
21	Podleповacia páska; šírka: 400mm	bm	300,000	0,400	120,000
22	Umelá tráva ; dĺžka vlákna: 40+2mm; Dtex:od 8800; počet vpichov na m2: 9450; farba biela, priepustnosť vody: min.67l/m2,hmotnosť min:2000g/m2-šírka čiar 100mm	bm	280,000	1,300	364,000
23	Kremičitý piesok vrátane dopravy	t	18,000	85,000	1 530,000
24	SBR granulát vrátane dopravy-bezzápachový	t	9,000	268,000	2 412,000
25	Montáž vrátane vsypov a vyčiarovania	m2	1 223,000	4,000	4 892,000

Dodávka a montáž športového povrchu - ostatné plochy

7 546,800

26	Umelá tráva ; dĺžka vlákna: 20+2mm; Dtex:od 6600; počet vpichov na m2: 22000; farba zelená, priepustnosť vody: min.67l/m2,hmotnosť min:2000g/m2	m2	442,000	9,900	4 375,800
27	Lepidlo PU-15kusov balení po 14,4kg	kg	144,000	4,500	648,000
28	Podleповacia páska; šírka: 300mm	bm	250,000	0,300	75,000
29	Kremičitý piesok vrátane dopravy	t	8,000	85,000	680,000
30	Montáž vrátane vsypov a vyčiarovania	m2	442,000	4,000	1 768,000

Športové náradie

Futbal

2 171,800

31	Brána futbalová; materiál: hliník; rozmer: 5,2x 2,1 x 1,5m, demotnovateľná-stacionárna	ks	2,000	890,000	1 780,000
32	Púzdro pre osadenie fut.brány; materiál: hliník; rozmer:120*100*35mm	kus	4,000	40,000	160,000
33	Krytka na púzdro pre osadenie fut.brán; materiál:plast/hliník;	kus	4,000	14,000	56,000
34	Sieť na Futbalové bránky; materiál:PP;oko:12*12cm.,farba:biela rozmer: 5,2x 2,1 x 1,5m-bezuzlová	kus	2,000	42,900	85,800
35	Montáž športového náradia: futbal	kus	2,000	45,000	90,000

Oplatenie

2 419,950

36	Stĺpik galvanizovaný Ø60mm 4450mm	ks	8,000	54,900	439,200
37	Rúra galvanizovaná Ø48mm; stužujúca	m	20,000	9,000	180,000
38	Sieť ochranná; oko 45x45 mm; farba: zelená; hr.: 360-120 PLY; materiál: PA	m2	85,000	3,950	335,750
39	Vrchné stuženie priame prechodné; materiál FE galvanizovaná;	ks	4,000	25,000	100,000
40	Oko ART48 so závitom M6*70 (balenie 200kus)	balenie	1,000	30,000	30,000
41	Skrutka nabyt.s plochou hl.M6*80	kus	40,000	0,200	8,000
42	Samoistiacia matica M6	kus	80,000	0,100	8,000
43	PP krytka na samoistiacu maticu M6	kus	80,000	0,200	16,000

44	Sedlová svorka dvojité 5mm	kus	45,000	3,000	135,000
45	Lanko poplastované 3/4 alebo 4/5	m	100,000	0,800	80,000
46	Šponovák M6	kus	6,000	3,000	18,000
47	Karabinka hliníková eloxovaná 4*50mm, farba strieborná-(balenie 100kus)	kus	2,000	35,000	70,000
48	Montáž oplotenia	Dielo	1,000	1 000,000	1 000,000

Ostatné investičné náklady

1 300,000

49	Doprava materiálu a strojov	dielo	1,000	1 000,000	1 000,000
50	Dokumentácia skutočného prevedenia stavby, vr. digit. sprac.	kpl	1,000	150,000	150,000
51	Zameranie polohy, výšky a vytýčenie stavby	dielo	1,000	150,000	150,000

Celkom

71 662,21


MARO s.r.o.
Podľa...



VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia športového areálu Gymnázia, Golianova 68 v Nitre
Objekt: SO 04 WORKOUTOVÉ IHRISKO
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Zhotoviteľ: MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
Dátum: 03.05.2023

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6

Práce a dodávky HSV

Búracie práce

776,000

1	Odstránenie a likvidácia umelej trávy, vrátane odvozu	m2	720,000	0,800	576,000
2	Odstránenie častí oplotenia, stĺpiky, pletivo základy vrátane odvozu a likvidácie	dielo	1,000	200,000	200,000

Komunikácie

8 296,000

3	Vymývajúci riečny štrk, minimálnej hrúbky 200mm; vrátane dopravy	m2	720,000	8,000	5 760,000
4	Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2	720,000	1,300	936,000
5	Asfaltovanie otvorov po basketbalových košoch	dielo	1,000	100,000	100,000
6	Náter čiarovania na asfaltovú plochu, vrátane loga	dielo	1,000	1 500,000	1 500,000

Prvky workout

17 815,000

7	Veľká zostava	ks	1,000	5 800,000	5 800,000
	Veľká zostava - Montáž a kompletizácia konštrukcie				
	Zahŕňa osadenie konštrukcie na predom pripravené				870,000
8	betónové pätky/betónovú platňu a kompletizáciu	ks	1,000	870,000	
9	Stepper roznožovanie	ks	1,000	1 900,000	1 900,000
	STEPPER - LYŽE - montáž a kompletizácia prvku				
	Zahŕňa osadenie konštrukcie na predom pripravené				300,000
10	betónové pätky/betónovú platňu a kompletizáciu	ks	1,000	300,000	
	konštrukcie vrátane kotviaceho materiálu.				
11	Sikmá lavička	ks	1,000	1 335,000	1 335,000
	Montáž sikma lavička, Zahŕňa osadenie konštrukcie na predom pripravené				
	betónové pätky/betónovú platňu a kompletizáciu				300,000
12	konštrukcie vrátane kotviaceho materiálu.	ks	1,000	300,000	
13	Predkopávanie	ks	1,000	1 300,000	1 300,000
	PREDKOPÁVANIE - montáž a kompletizácia prvku				
	Zahŕňa osadenie konštrukcie na predom pripravené				230,000
14	betónové pätky/betónovú platňu a kompletizáciu	ks	1,000	230,000	
	konštrukcie vrátane kotviaceho materiálu.				
15	Lyže	ks	1,000	1 150,000	1 150,000
	LYŽE - montáž a kompletizácia prvku				
	Zahŕňa osadenie konštrukcie na predom pripravené				350,000
16	betónové pätky/betónovú platňu a kompletizáciu	ks	1,000	350,000	
	konštrukcie vrátane kotviaceho materiálu.				
17					
18	Hrazda vysutá/fitness hrazda	ks	1,000	1 080,000	1 080,000
	HRAZDA VYSUNUTÁ - montáž a kompletizácia prvku				
	Zahŕňa osadenie konštrukcie na predom pripravené				300,000
19	betónové pätky/betónovú platňu a kompletizáciu	ks	1,000	300,000	
	konštrukcie vrátane kotviaceho materiálu.				
20	Odpadkový kôš, vrátane dodávky a montáže	ks	1,000	1 100,000	1 100,000
21	Lavička, vrátane dodávky a montáže	ks	1,000	1 300,000	1 300,000
22	Doprava prvkov a materiálu	kpl	1,000	500,000	500,000

Ostatné investičné náklady

1 250,000

23	Doprava materiálu a strojov	dielo	1,000	1 000,000	1 000,000
24	Dokumentácia skutočného prevedenia stavby, vr. digit. sprac.	kpl	1,000	150,000	150,000
25	Zameranie polohy, výšky a vytýčenie stavby	dielo	1,000	100,000	100,000

Celkom

28 137,00


MARO s.r.o.


VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia športového areálu gymnázia, Golianova 48 v Nitre

Objekt: SO 05 Oplotenie

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A Nitra

Zhotoviteľ: MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Miesto: Nitra 03.05.2023

Spracoval: Anna Hovorková

Dátum: 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1	Zemné práce					8 347,125
1	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	333,998	10,000	3 339,980
2	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	333,998	0,100	33,400
3	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	333,998	3,800	1 269,192
4	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	214,080	2,600	558,608
5	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	333,998	2,800	935,194
6	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	214,080	2,800	599,424
7	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	333,998	0,600	200,399
8	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	214,080	6,600	1 412,928

2

Zakladanie

16 701,780

9	212752127.S	Drenáž z PVC rúr DN 150 D+M	m	113,500	9,000	1 021,500
10	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	30,178	110,000	3 319,580
11	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	112,370	110,000	12 360,700

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

9 679,200

12	311272041.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 25/30 hrúbky 300 mm	m3	48,000	140,000	6 720,000
13	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	3,699	800,000	2 959,200

99

Presun hmôt HSV

472,858

14	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál, tvárnic, blokov výšky do 10 m	t	472,858	1,000	472,858
----	-------------	--	---	---------	-------	---------

PSV

Práce a dodávky PSV

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

3 318,760

15	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	227,000	0,900	204,300
16	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,079	2 400,000	189,600
17	711122131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	163,213	0,900	146,892
18	111620000500.S	Asfalt polofúkaný	t	0,277	2 400,000	664,800
19	711122231.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá pomocným asfaltovým náterom za tepla	m2	163,213	0,900	146,892
20	111620000600.S	Asfalt polofúkaný pomocný	t	0,180	2 400,000	432,000

21	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	113,500	0,300	34,050
22	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	130,525	1,400	182,735
23	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	227,000	0,300	68,100
24	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	272,400	1,400	381,360
25	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	326,425	0,300	97,928
26	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	391,710	1,400	548,394
27	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	22,171	10,000	221,710

713

Izolácie tepelné

54,360

28	713132134.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vloženíím voľne v jednej vrstve	m2	0,375	10,000	3,750
29	283760013200	Polystyrén hr.20 mm + pružný tmel	m2	0,383	30,000	11,490
30	7131	Zakladová konštrukcia - dilatácia pružným tmelom D+M	m2	3,600	10,000	36,000
31	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,312	10,000	3,120

767

Konštrukcie doplnkové kovové

9 341,172

32	7671	Stĺpik oplatenia , vrátane priečinkov dl.3600 mm priemer 60, s plastovou čiapkov	ks	57,000	45,000	2 565,000
33	7672	Vrchné stuženie priemer 48 D+M	m	128,000	9,000	1 152,000
34	7673	Stužiaci profil T D+M	ks	47,000	25,000	1 175,000
35	7674	Záchytné pletivo poplastované 45*45*3 mm, v=3 m	m	111,500	3,950	440,425
36	7675	Pogumované oceľové lanko D+M	m	500,000	0,800	400,000
37	767911130.S	Montáž oplatenia pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	111,500	28,000	3 122,000
38	767916560.S	Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m +vrátane priečinkou	ks	57,000	7,000	399,000
39	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	87,747	1,000	87,747

Celkom

47 915,26

MARCO

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia športového areálu gymnázia, Golianova 48 v Nitre, parc.č.7261/147, 7261/148

Objekt: SO 06 Tribúna

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A Nitra

Zhotoviteľ: MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Spracoval: Anna Hovorková

Miesto: Nitra

03.05.2023

Dátum: 1. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1 907,708

1	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	23,120	12,000	277,440
2	132211119.S	Príplatok za lepkosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	23,120	0,100	2,312
3	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	23,120	2,800	64,736
4	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	16,800	2,800	47,040
5	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	23,120	2,800	64,736
6	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	16,800	2,800	47,040
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	23,120	0,600	13,872
8	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,800	6,600	110,880
9	180402112.S	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	450,000	0,600	270,000
10	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	13,905	12,000	166,860
11	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	450,000	0,400	180,000
12	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	450,000	0,200	90,000
13	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	450,000	0,200	90,000
14	184802615.S	Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 granulátom naširoko	m2	450,000	0,200	90,000
15	252310000100	Postrekový prípravok Bofix na ničenie burín	l	17,078	15,000	256,170
16	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	28,463	4,800	136,622

2

Zakladanie

20 701,996

17	273313612.S	Betón podkladný, prostý tr. C 20/25	m3	55,030	110,000	6 053,300
18	273351217.S	Debnenie podkladového betónu, zhotovenie-tradičné	m2	21,828	5,000	109,140
19	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	21,828	2,000	43,656
20	273362021.S	Výstuž podkladného betónu zo zvár. sietí KARI	t	1,932	800,000	1 545,600
21	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	23,120	110,000	2 543,200
22	279321411.S	Betón železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	50,400	110,000	5 544,000
23	279351107.S	Debnenie železobetónového sedenia obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	188,700	7,000	1 320,900
24	279351108.S	Debnenie železobetónového sedenia obojstranné odstránenie-tradičné	m2	188,700	2,000	377,400
25	279361821.S	Výstuž železobetónového sedenia z ocele B500 (10505)	t	3,956	800,000	3 164,800

4

Vodorovné konštrukcie

434,964

26	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	1,620	110,000	178,200
27	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,127	900,000	114,300
28	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	11,872	10,000	118,720

29	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	11,872	2,000	23,744
----	-------------	---	----	--------	-------	--------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 541,080

30	631571003.S	Zhutnený štrk fr. 0-22 (pre spevnenie podkladu)	m3	15,030	36,000	541,080
----	-------------	---	----	--------	--------	---------

99 Presun hmôt HSV 334,493

31	998152121.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	t	334,493	1,000	334,493
----	-------------	---	---	---------	-------	---------

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 211,985

32	711113311.S	Zhotovenie náteru kryštallického do exeriéru	m2	432,000	1,000	432,000
33	245640000100.S	Náter hydroizolačný kryštallický	kg	388,800	4,500	1 749,600
34	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	30,385	1,000	30,385

762 Konštrukcie tesárske 5 236,070

35	7621	Drevené dosky na sadenie - borovica impregnovaná 180/40 mm D+M	m3	2,900	1 800,000	5 220,000
36	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	16,070	1,000	16,070

767 Konštrukcie doplnkové kovové 226,292

37	7671	Ocelový Jakes 30*30 mm kotvený chemickou kotvou do betónu+ povrchová úprava D+M	kg	132,000	1,600	211,200
38	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	15,092	1,000	15,092

Celkom 31 594,59

MARO s.r.o.
Podhradská cesta 2, 038 52 Súčany
032 62 407 000

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia športového areálu gymnázia, Golianova 48 v Nitre,

Objekt: SO 07 Prístrešok

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A Nitra

Zhotoviteľ: MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Miesto: Nitra 03.05.2023

Spracoval: Anna Hovorková

Dátum: 10. 2022

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HS

V Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

309,216

1	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	13,915	16,000	222,640
2	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	13,915	0,100	1,392
3	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	13,915	2,800	38,962
4	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	13,915	2,800	38,962
5	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,100	0,600	7,260

2 Zakladanie

1 935,400

6	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	12,100	130,000	1 573,000
7	Výstuž základových pátiiek z ocele B500 (10505)	t	0,453	800,000	362,400

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

87,120

8	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	1,815	48,000	87,120
---	--	----	-------	--------	--------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 251,000

9	Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky	m2	126,000	1,000	126,000
10	Dosky HPL D+M	m2	45,000	45,000	2 025,000
11	Pojzdové kolieska na HPL dosky	ks	1,000	100,000	100,000

99 Presun hmôt HSV

33,026

12	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvámic,blokov výšky do 10 m	t	33,026	1,000	33,026
----	---	---	--------	-------	--------

PS

V Práce a dodávky PSV

764 Konštrukcie klampiarske

12 066,178

13	Hrebeňový plech - pozinkovaný r.š. 360 mm	m	21,000	25,000	525,000
14	Krytina - trapézový systém T-50, šírka 1040 mm, hr. 0,5 mm	m2	143,600	59,000	8 472,400
15	Odpadová rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm	m	11,600	36,000	417,600
16	Žlab pododkvapový polkruhový 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	42,000	50,000	2 100,000
17	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	61,242	9,000	551,178

767 Konštrukcie doplnkové kovové

35 623,969

18	Oceľová konštrukcia prístrešku +náter D+M	kg	4 015,140	8,000	32 121,120
----	---	----	-----------	-------	------------

19	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	500,407	7,000	3 502,849
----	--	---	---------	-------	-----------

Celkom

52 305,91

1.2


10 DPH SÚČET

[Handwritten signature]

Harmonogram prác

PRÍLOHA Č. 3

 MARO s.r.o. 



Harmonogram prác

Stavba: Rekonštrukcia športového areálu Gymázia, Golianova 68 v Nitre

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Zhotoviteľ: MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Dátum: 03.05.2023

Mesiac

	1	2	3	4	5	6	7	8
Atletická dráha								
Zemné práce								
Zakladanie								
Komunikácie								
Rúrové vedenie								
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
Pružná podkladová vrstva								
Pružná podkladová vrstva penetrácia								
Umelé povrchy								
Ostatné investičné náklady								

	1	2	3	4	5	6	7	8
Multifunkčné ihrisko								
Zemné práce								
Zakladanie								
Komunikácie								
Umelý povrch z EPDM								
Športové náradie								
Oplotenie								
Ostatné investičné náklady								

	1	2	3	4	5	6	7	8
Futbalové ihrisko								
Zemné práce								
Zakladanie								
Vodorovné konštrukcie								
Dodávka a montáž športového povrchu								
Športové náradie								
Oplotenie								
Ostatné investičné náklady								

	1	2	3	4	5	6	7	8
Workoutové ihrisko								
Búracie práce								
Komunikácie								
Prvky workout								
Ostatné investičné náklady								

	1	2	3	4	5	6	7	8
Oplotenie								
Zemné práce								
Zakladanie								
Zvislé a kompletne konštrukcie								
Presun hmôt HSV								
Izolácie proti vode a vlhkosti								
Izolácie tepelné								
Konštrukcie doplnkové kovové								

	1	2	3	4	5	6	7	8
Tribúna								
Zemné práce								
Zakladanie								
Vodorovné konštrukcie								
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
Presun hmôt HSV								
Izolácie proti vode a vlhkosti								
Konštrukcie tesárske								
Konštrukcie doplnkové kovové								

	1	2	3	4	5	6	7	8
Pristrešok								
Zemné práce								
Zakladanie								
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
Presun hmôt HSV								
Izolácie proti vode a vlhkosti								
Konštrukcie klampiarske								
Konštrukcie doplnkové kovové								

MARO s.r.o.
038 52 Sučany

Zoznam subdodávateľov, „iných osôb“ a „kľúčových odborníkov“

Zoznam subdodávateľov


P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky v %

Zoznam „iných osôb“ v kontexte § 34 ods. 3 ZVO,
ktorá poskytuje zdroje alebo kapacity zhotoviteľovi počas platnosti tejto zmluvy

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	IČO	Predmet záväzku „inej osoby“	Podiel rozsahu záväzku „inej osoby“ %

Zoznam „kľúčových odborníkov“

P. č.	Kľúčový odborník	Meno a priezvisko osoby kľúčového odborníka	Adresa pobytu kľúčového odborníka	Číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti kľúčového odborníka
1.	Stavbyvedúci	Ing. Pavol Starek		
2.	Stavbyvedúci	Jozef Želiar	Nový Tekov č. 95	09257*10*



MARO s.r.l.

[Handwritten signature]