

Cenník prác na rok 2019

	Popis činnosti	Jed.	Cena v EUR bez DPH
1	Odstránenie - demontáž oplechovania plôch rovných	m ²	3,157
2	Odstránenie - demontáž oplechovania plôch tvarovaných	m ²	3,802
3	Odstránenie demontáž tepelnej izolácie telies z vláknitých materiálov z konštrukcií bez povrchovej úpravy	m ²	4,504
4	Odstránenie - demontáž tepelnej izolácie telies z vláknitých materiálov z konštrukcií vrátane povrchovej úpravy	m ²	9,507
5	Montáž izolácie tepelnej telies REFORM z vláknitých materiálov napchaná do konštrukčných plôch rovných	m ²	12,981
6	Montáž izolácie tepelnej telies REFORM z vláknitých materiálov napchaná do konštrukčných plôch tvarovaných	m ²	18,368
7	Montáž izolácie tepelnej telies REFORM z vláknitých dosiek pripevnených, plôch tvarových jednovrstvová	m ²	4,022
8	Montáž izolácie tepelnej telies REFORM z vláknitých dosiek pripevnených, plôch tvarových dvojvrstvová	m ²	6,948
9	Montáž izolácie tepelnej telies REFORM z vláknitých dosiek pripevnených, plôch tvarových trojvrstvová	m ²	9,945
10	Montáž izolácie tepelnej telies REFORM, vláknitých materiálov napchané, plôch rovných	m ²	14,509
11	Montáž izolácie tepelnej telies REFORM, vláknitých materiálov napchané, plôch tvarovaných	m ²	21,281
12	Odstránenie - demontáž snímateľnej izolácie telies akejkoľvek hrúbky púzdra Ferrotex	m ²	1,267
13	Montáž izolácie tepelnej telies ALMATOL, snímateľná - turbíny, armatúry	m ²	84,188
14	Montáž izolácie tepelnej telies ALMATOL, nesnímateľná - spodok turbín	m ²	79,556
15	Montáž telies oplechovania pevného plôch rovných	m ²	6,374
16	Montáž telies oplechovania pevného plôch tvarovaných	m ²	11,981
17	Montáž telies oplechovania pevného bombierovaných čiel z dielikov	m ²	29,655
18	Montáž telies oplechovania pevného zložito tvarovaných plôch	m ²	29,655
19	Montáž telies oplechovania snímateľného plôch rovných	m ²	23,926
20	Montáž telies oplechovania snímateľného plôch tvarovaných	m ²	29,314
21	Odstránenie - demontáž oplechovania potrubia	m ²	4,558
22	Odstránenie - demontáž oplechovania potrubia - ohybov	m ²	6,837
23	Odstránenie- demontáž tepelnej izolácie potrubia s konštrukciou vrátane povrchovej úpravy	m ²	9,507
24	Odstránenie - demontáž tepelnej izolácie potrubia z tvaroviek a skruží vrátane povrchovej úpravy	m ²	12,920
25	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi LSP pripevnenými oceľovým drôtom jednovrstvová	m ²	5,496
26	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi LSP pripevnenými oceľovým drôtom dvojvrstvová	m ²	10,165
27	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi LSP pripevnenými oceľovým drôtom trojvrstvová	m ²	14,840
28	Montáž izolácie tepelnej potrubia pásmi alebo rohožami pripevnenými oceľ. drôtom do konštrukcie jednovrstvová	m ²	7,076
29	Montáž izolácie tepelnej potrubia pásmi alebo rohožami pripevnenými oceľ. drôtom do konštrukcie dvojvrstvová	m ²	11,197
30	Montáž izolácie tepelnej potrubia pásmi alebo rohožami pripevnenými oceľ. drôtom do konštrukcie trojvrstvová	m ²	15,334
31	Montáž izolácie tepelnej spôsobom Izoma M potrubia, ohybov z vláknitých materiálov v čiernom pletive jednovrstvové.	m ²	11,494
32	Montáž izolácie tepelnej spôsobom Izoma M potrubia, ohybov z vláknitých materiálov v čiernom pletive dvojvrstvová	m ²	19,536
33	Montáž izolácie tepelnej spôsobom Izoma M armatúr a zvarov z vláknitých materiálov v čiernom pletive jednovrstvový	m ²	12,395

34	Montáž izolácie tepelnej spôsobom Izoma M armatúr a zvarov z vláknitých materiálov v čiernom pletive dvojvrstvová	m ²	20,660
35	Montáž izolácie tepelnej spôsobom Izoma M armatúr a zvarov z vláknitých materiálov v čiernom pletive trojvrstvová	m ²	29,899
36	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov spôsobom Reform, napchaná do konštrukcie	m ²	15,552
37	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov spôsobom Reform, napchaná za plechový obal - ohyby	m ²	46,268
38	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová	m ²	3,474
39	Montáž izolácie tepelnej snímateľnej spôsobom Ferrotex potrubia v čiernom šesťhrannom pletive	m ²	20,928
40	Montáž izolácie tepelnej snímateľnej spôsobom Ferrotex ohybov v čiernom šesťhrannom pletive	m ²	50,523
41	Montáž izolácie tepelnej snímateľnej spôsobom Ferrotex prírub v čiernom šesťhrannom pletive	m ²	27,156
42	Montáž izolácie tepelnej snímateľnej spôsobom Ferrotex armatúr v čiernom šesťhrannom pletive	m ²	44,866
43	Montáž izolácie tepelnej snímateľnej spôsobom Ferrotex tvarovaných kusov v čiernom šesťhrannom pletive	m ²	31,008
44	Montáž trubíc z EPDM, hr. 25-32, vnút. priemer do 38	m	3,461
45	Montáž trubíc z EPDM, hr. 25-32, vnút. priemer 42-73	m	3,693
46	Montáž trubíc z EPDM, hr. 25-32, vnút. priemer 76-98	m	3,924
47	Montáž trubíc z EPDM, hr. 25-32, vnút. priemer 102-130	m	4,193
48	Montáž trubíc z EPDM, hr. 25-32, vnút. priemer 142-165	m	4,424
49	Montáž trubíc z EPDM, hr. 38-50, vnút. priemer do 38	m	3,766
50	Montáž trubíc z EPDM, hr. 38-50, vnút. priemer 42-73	m	4,010
51	Montáž trubíc z EPDM, hr. 38-50, vnút. priemer 76-98	m	4,266
52	Montáž trubíc z EPDM, hr. 38-50, vnút. priemer 102-130	m	4,376
53	Montáž trubíc z EPDM, hr. 38-50, vnút. priemer 140-165	m	4,754
54	Montáž trubíc MIRELON hr. 6 mm, vnútorný priemer 18 mm	m	2,022
55	Montáž trubíc MIRELON hr. 6 mm, vnútorný priemer 22 mm	m	2,133
56	Montáž trubíc MIRELON hr. 6 mm, vnútorný priemer 26 mm	m	2,255
57	Montáž trubíc MIRELON hr. 5 mm, vnútorný priemer 35 mm	m	2,388
58	Montáž trubíc MIRELON hr. 10 mm, vnútorný priemer 42 mm	m	2,522
59	Montáž trubíc MIRELON hr. 10 mm, vnútorný priemer 52 mm	m	2,621
60	Montáž trubíc MIRELON hr. 10 mm, vnútorný priemer 65 mm	m	2,766
61	Montáž trubíc MIRELON hr. 15 mm, vnútorný priemer 76 mm	m	2,876
62	Montáž trubíc MIRELON hr. 15 mm, vnútorný priemer 92 mm	m	2,998
63	Montáž oplechovania pevného - potrubia	m ²	7,667
64	Montáž oplechovania pevného - ohybov	m ²	35,625
65	Montáž oplechovania pevného - prírub	m ²	14,270
66	Montáž oplechovania pevného - armatúr	m ²	24,202
67	Izolácia tepelná - montáž oplechovania snímateľného - potrubia	m ²	19,816
68	Izolácia tepelná - montáž oplechovania snímateľného - ohybov	m ²	114,482
69	Izolácia tepelná - montáž oplechovania snímateľného - prírub	m ²	27,044
70	Izolácia tepelná - montáž oplechovania snímateľného - armatúr	m ²	43,801
71	Montáž tepelnej izolácie - povrchová úprava asfaltovými pásmi alebo fóliami pripevnenými oceľovým drôtom	m ²	3,298
72	TTX Galva-6-hr. pletivo pozink.; veľkosť očka/priemer drôtu/výška rl./dl. rl. 20/0,70/1,00/50 RETIC	ks	54,272
73	Nobasil ADN (HTD 640) hr. 40 mm, doska z minerálnej vlny	m ²	6,175
74	Nobasil ADN (HTD 640) hr. 50 mm, doska z minerálnej vlny	m ²	7,709
75	Nobasil ADN (HTD 640) hr. 60 mm, doska z minerálnej vlny	m ²	9,243
76	Nobasil ADN (HTD 640) hr. 80 mm, doska z minerálnej vlny	m ²	12,494
77	Nobasil ADN (HTD 640) hr. 100 mm, doska z minerálnej vlny	m ²	15,450
78	Nobasil LSP 65 kg/m ³ (LMF 10 ATLUR) hr. 30 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m ²	5,353

79	Nobasil LSP 65 kg/m ³ (LMF 10 ATLUR) hr. 40 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m ²	6,409
80	Nobasil LSP 65 kg/m ³ (LMF 10 ATLUR) hr. 50 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m ²	7,303
81	Nobasil LSP 65 kg/m ³ (LMF 10 ATLUR) hr. 60 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m ²	8,360
82	Nobasil LSP 65 kg/m ³ (LMF 10 ATLUR) hr. 80 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m ²	10,452
83	Nobasil LSP 65 kg/m ³ (LMF 10 ATLUR) hr. 100 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m ²	12,199
84	Nobasil R-PPD 80 kg/m ³ (WM 640 AG) hr. 40 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m ²	8,441
85	Nobasil R-PPD 80 kg/m ³ (WM 640 AG) hr. 50 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m ²	9,842
86	Nobasil R-PPD 80 kg/m ³ (WM 640 AG) hr. 60 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m ²	11,327
87	Nobasil R-PPD 80 kg/m ³ (WM 640 AG) hr. 80 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m ²	14,322
88	Nobasil R-PPD 80 kg/m ³ (WM 640 AG) hr. 100 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m ²	17,298
89	Nobasil R-RECO 80 kg/m ³ (FM D80 CB RECO) hr. 40 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m ²	8,705
90	Nobasil R-RECO 80 kg/m ³ (FM D80 CB RECO) hr. 50 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m ²	10,320
91	Nobasil R-RECO 80 kg/m ³ (FM D80 CB RECO) hr. 60 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m ²	12,249
92	Nobasil R-RECO 80 kg/m ³ (FM D80 CB RECO) hr. 80 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m ²	15,713
93	Nobasil R-RECO 80 kg/m ³ (FM D80 CB RECO) hr. 100 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m ²	20,305
94	Nobasil skruž vnút. priemer 21 mm hr. 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	3,078
95	Nobasil skruž vnút. priemer 27 mm hr. 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	3,230
96	Nobasil skruž vnút. priemer 34 mm hr. 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	3,433
97	Nobasil skruž vnút. priemer 43 mm hr. 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	3,616
98	Nobasil skruž vnút. priemer 49 mm hr. 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	3,717
99	Nobasil skruž vnút. priemer 61 mm hr. 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	4,225
100	Nobasil skruž vnút. priemer 70 mm hr. 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	4,602
101	Nobasil skruž vnút. priemer 77 mm hr. 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	4,845
102	Nobasil skruž vnút. priemer 89 mm hr. 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	6,115
103	Nobasil skruž vnút. priemer 102 mm hr. 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	6,532
104	Nobasil skruž vnút. priemer 109 mm hr. 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	6,592
105	Nobasil skruž vnút. priemer 115 mm hr. 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	6,866
106	Nobasil skruž vnút. priemer 120 mm hr. 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	7,131
107	Nobasil skruž vnút. priemer 125 mm hr. 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	7,577
108	Nobasil skruž vnút. priemer 133 mm hr. 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	8,157
109	Nobasil skruž vnút. priemer 141 mm hr. 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	10,696
110	Nobasil skruž vnút. priemer 159 mm hr. 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	11,579
111	Nobasil skruž vnút. priemer 167 mm hr. 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	11,824
112	Nobasil skruž vnút. priemer 21 mm hr. 50 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	3,860
113	Nobasil skruž vnút. priemer 27 mm hr. 50 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	4,022

114	Nobasil skruž vnút. priemer 34 mm hr. 50 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	4,337
115	Nobasil skruž vnút. priemer 43 mm hr. 50 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	4,581
116	Nobasil skruž vnút. priemer 49 mm hr. 50 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	4,815
117	Nobasil skruž vnút. priemer 61 mm hr. 50 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	5,201
118	Nobasil skruž vnút. priemer 70 mm hr. 50 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	5,831
119	Nobasil skruž vnút. priemer 77 mm hr. 50 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	6,265
120	Nobasil skruž vnút. priemer 89 mm hr. 50 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	7,079
121	Nobasil skruž vnút. priemer 102 mm hr. 50 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	7,882
122	Nobasil skruž vnút. priemer 109 mm hr. 50 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	8,269
123	Nobasil skruž vnút. priemer 115 mm hr. 50 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	8,370
124	Nobasil skruž vnút. priemer 120 mm hr. 50 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	8,705
125	Nobasil skruž vnút. priemer 125 mm hr. 50 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	9,142
126	Nobasil skruž vnút. priemer 133 mm hr. 50 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	9,904
127	Plech pozink. min.285g/m2 10004.2 0,60 mm	t	1432,193
128	Plech pozink. min.285g/m2 10004.2 0,80 mm	t	1331,748
129	Plech pozink. min.285g/m2 10004.2 1,00 mm	t	1184,404
130	Plech z hlin. Al 99,5 mäkký 0,63x500x2000 mm	kg	5,780
131	Plech z hlin. Al 99,5 mäkký 0,80x1000x2000 mm	kg	5,610
132	Plech z hlin. Al 99,5 mäkký 1,00x1000x2000 mm	kg	5,550
133	Fólia hlin. Al 99,5 s PE šírka 410mm hrúbka 50 µm	kg	7,441
134	Flexipan s medeným štvorcovým pletivom – oko 16 x 16 mm	m ²	8,250
135	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	29,217
136	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	31,463
137	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	34,610
138	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	t	37,697
139	Presun hmôt mimo areálu MT a.s. (do 10 km)	t	17,742
140	Práce inak nešpecifikované	hod	14,300
141	Prenájom montážnej plošiny počas prác z nej vykonávaných	hod	36,300

Poznámka:

V demontážnych položkách v cene uvažuje s demontážou a separácia použitého odpadu:

- vata
- kovové časti
- s uskladnením odpadu na skládke v priestoroch spoločnosti obstarávateľa

V montážnych položkách sa v cene uvažuje s použitím pomocného materiálu napr. skrutky, nity.

Martinská teplárenská a.s. (ďalej iba MT a.s.) zabezpečí:

- Preškolenie pracovníkov BOZP pre podmienky MT a.s.
- Kontainer pre kovový odpad bude umiestnený v areáli Martinskej teplárenskej

V Martine dňa

Vo Vrútkach dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
pečiatka

.....
pečiatka

.....
Ing. Michal POLÓNI
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Miloslav Maršala

.....
Ing. Martin BONKO
člen predstavenstva

.....
za správnosť

.....
za správnosť