

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

**Stavba:** Rekonštrukcia častí objektov SO 02 a SO 03

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

SPŠ Technická SNV

Zhotoviteľ:

MILANKO, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**195 360,33**

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	195 360,33	39 072,07

**Cena s DPH**

v

**EUR**

**234 432,40**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:


Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

25.08.2023

Dátum a podpis:



Pečiatka



Dátum a podpis:

MILANKO  
Chrapčiakova Ves  
IČO: 317 73 232

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

**Stavba:** Rekonštrukcia časti objektov SO 02 a SO 03

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: SPŠ Technická SNV

Projektant:

Zhotoviteľ: MILANKO, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>195 360,33</b>	<b>234 432,40</b>
02	Odvetraná fasáda	195 360,33	234 432,40

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia časti objektov SO 02 a SO 03

Objekt:

**02 - Odvetraná fasáda**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

SPŠ Technická SNV

Projektant:

Zhotoviteľ:

MILANKO, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>195 360,33</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				146 509,45
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				128 687,62
1	K		Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha do 10%	m2	810,000	2,37	1 919,70
2	K		Vysprávkvy parapetov - parapetné lôžka - špecificky na každé okno	m2	32,000	7,80	249,60
3	K		Príprava ostení pre montáž odv. fasády	m2	98,000	9,40	921,20
4	K		Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	810,000	3,10	2 511,00
5	K		Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	72,000	12,77	919,44
6	M		Minerálna vlna 200 mm - pre prevetrávaná fasáda	m2	740,000	19,20	14 208,00
7	K		montáž zateplenia 200 mm - pre prevetrávaná fasáda zakladané medzi kotvy, vrátane kotvenia izolácie	m2	740,000	9,85	7 289,00
8	K		Montáž paropriepustnej folia v.č. dodávky materiálu	m2	810,000	2,16	1 749,60
9	M		Fasádna doska (Etalbond) - fasáda	m2	625,000	36,50	22 812,50
10	K		Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s hliníkovou konštrukcou, lepené	m2	625,000	82,00	51 250,00
11	M		Fasádna doska - hliníková - ružová - fasáda	m2	30,000	58,90	1 767,00
12	K		Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s hliníkovou konštrukcou, lepené	m2	30,000	82,00	2 460,00
13	M		Fasádna doska (Etalbond) - sokle	m2	30,000	36,50	1 095,00
14	K		Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s hliníkovou konštrukcou, lepené	m2	30,000	82,00	2 460,00
15	M		Fasádna doska (Etalbond) - ostenia a parapety	m2	125,000	36,50	4 562,50
16	K		Montáž ostenia parapetov a ostení na prevetrávanej fasáde, bez tepelných izolácií. lepené	m2	125,000	7,88	985,00
17	M		Al. plech hr .2,5 mm, RŠ 500 mm, lemovanie atík fasády	m	41,000	44,00	1 804,00
18	K		Al plech - lemovanie atík fasády - montáž	m	41,000	30,44	1 248,04
19	M		Al. plech hr .2,5 mm, RŠ 660 mm, lemovanie atík fasády	m	36,000	48,00	1 728,00
20	K		Al plech - lemovanie atík fasády - montáž	m	41,000	30,44	1 248,04
21	K		Riešenie špecifických detailov stykov fasády - nárožia, styčné plochy, detaily v styku s krčkom, HUP, styky a prechody atík	subd.	25,000	220,00	5 500,00
D		761	Konštrukcie sklobetónové				111,59
22	K		Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	7,857	8,56	67,26
23	K		Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16,729	2,65	44,33
D		5	Komunikácie				382,68
24	K		Kamenivo hrubého drveného veľ. 16-32 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	36,000	10,63	382,68
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				16 892,76
25	K		Montáž, prenájom a demontáž lešenia	m2	810,000	6,00	4 860,00
26	K		Dodanie a montáž okna a svetlíka	m2	7,857	450,00	3 535,65
27	K		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	810,000	2,92	2 365,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K		Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	810,000	1,76	1 425,60
29	K		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	810,000	1,90	1 539,00
30	K		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	23,680	12,46	295,05
31	K		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	23,680	8,73	206,73
32	K		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	47,360	16,11	762,97
33	K		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t*km	663,040	0,51	338,15
34	K		Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	23,680	12,57	297,66
35	K		Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	11,882	1,41	16,75
36	K		Prenájom kontajneru 5 m3	ks	5,000	250,00	1 250,00
D		99	Presun hmôt HSV				434,80
37	K		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	10,000	43,48	434,80
D		D1	Práce a dodávky PSV				30 732,31
D		762	Konštrukcie tesárske				356,62
38	K		Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0,01700 t	m2	140,400	2,54	356,62
D		764	Konštrukcie klampiarske				24 675,69
39	K		Montáž snehového zachytávača z pozinkovaného PZ plechu	m	47,200	5,12	241,66
40	M		Úchyt dvojradový	ks	47,200	3,40	160,48
41	M		Tyč 2 m	ks	47,200	67,22	3 172,78
42	M		Ukončenie PVC	ks	20,000	4,40	88,00
43	K		Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	5,000	30,22	151,10
44	K		Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	47,200	31,96	1 508,51
45	K		Žľabové háky PZ	ks	54,000	18,26	986,04
46	K		Zvodové rúry z pozink.PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	m	40,500	30,96	1 253,88
47	K		Koleno výtokové zvodovej rúry 120 mm	ks	5,000	29,91	149,55
48	K		Podkladový pás z plechu, r.š. 625 mm, hr. plechu 0,8 mm	m	47,200	67,44	3 183,17
49	K		Hydroizolačná vrstva - fólia	m	47,200	9,90	467,28
50	K		Spojovací materiál	kpl	3,000	800,00	2 400,00
51	K		Oplechovanie parapetov z hliníkového plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	63,000	27,82	1 752,66
52	K		Montáže	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
53	K		Demontáž presahov striech - drevených konštrukcií	m	63,000	7,60	478,80
54	K		Demontáž hákov -0,00009t	ks	54,000	0,86	46,44
55	K		Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	47,200	1,19	56,17
56	K		Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	40,500	1,19	48,20
57	K		Demontáž a úprava odkvapovej hrany strešnej krytiny	m	47,200	6,77	319,54
58	K		Demontáž ostatných prvkov kusových, snehový lapač,držiak lana bleskozvodu, sklon do 30st., - 0,00410t	bm	47,200	2,55	120,36
59	K		Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	5,000	1,59	7,95
60	K		Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	5,000	1,59	7,95
61	K		Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	63,000	1,59	100,17
62	K		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	250,000	1,90	475,00
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				5 700,00
63	K		Pristrešok	ks	1,000	5 700,00	5 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	M		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>10 849,87</b>
D	21-M		<b>Elektromontáže</b>				<b>10 849,87</b>
64	K		Drážkovanie	m	827,763	9,00	7 449,87
68	K		Bleskozvod (podľa PD)	ks	1,000	3 400,00	3 400,00
D	HZS		<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>				<b>7 268,70</b>
65	K		Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	120,000	16,61	1 993,20
66	K		Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	180,000	19,73	3 551,40
67	K		Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	70,000	24,63	1 724,10