

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2023/093

Stavba: Kompostáreň Hincovce - spevnené plochy a úprava terénu

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 17.8.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SIMA plus Krompachy s.r.o., Maurerova 13, 053 42 Krompachy

IČO: 47426136

IČ DPH: SK20223910966

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			141 719,09
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	141 719,09	28 343,82
Cena s DPH v EUR			170 062,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SIMA plus Krompachy, s.r.o.
Maurerova 13, 053 42 Krompachy
IČO: 47426136 DIČ: SK20223910966

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2023/093

Stavba: Kompostáreň Hincovce - spevnené plochy a úprava terénu

Miesto: Dátum: 17.08.2023

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: SIMA plus Krompachy s.r.o., Maurerova 13, 053 42 Krompachy Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		141 719,09	170 062,91
16242	Kompostáreň Hincovce - spevnené plochy a úprava terénu	141 719,09	170 062,91

SIMA plus Krompachy, s.r.o.
Maurerova 13, 053 42 Krompachy
IČO: 47426136 DIČ: SK2023910966



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kompostáreň Hincovce - spevnené plochy a úprava terénu

Objekt:

16242 - Kompostáreň Hincovce - spevnené plochy a úprava terénu

JKSO:

Miesto: Hincovce

KS:

Dátum: 17.08.2023

Objednávateľ:

Ekover s.r.o., Spišské Vlachy

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SIMA plus Krompachy s.r.o., Maurerova 13, 053 42 Krompachy

IČO:

47426136

IČ DPH:

SK20223910966

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

141 719,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	141 719,09	20,00%	28 343,82

Cena s DPH

v EUR

170 062,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SIMA plus Krompachy, s.r.o.
Maurerova 13, 053 42 Krompachy
IČO: 47426136 DIČ: SK20223910966



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kompostáreň Hincovce - spevnené plochy a úprava terénu

Objekt:

16242 - Kompostáreň Hincovce - spevnené plochy a úprava terénu

Miesto:

Hincovce

Dátum:

17.08.2023

Objednávateľ:

Ekover s.r.o., Spišské Vlachy

Projektant:

Zhotoviteľ:

SIMA plus Krompachy s.r.o., Maurerova 13, 053 42 Krompachy

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

141 719,09

HSV - Práce a dodávky HSV

141 719,09

1 - Zemné práce

17 075,51

2 - Zakladanie

23 648,64

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

18 991,81

5 - Komunikácie

75 985,06

99 - Presun hmôt HSV

6 018,07

SIMA plus Krompachy, s.r.o.
Maurerova 11, 053 42 Krompachy
IČO: 47426136 DIČ: SK2023910966

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Hincovce - spevnené plochy a úprava terénu

Objekt:

16242 - Kompostáreň Hincovce - spevnené plochy a úprava terénu

Miesto:

Hincovce

Dátum:

17.08.2023

Objednávateľ:

Ekover s.r.o., Spišské Vlachy

Projektant:

Zhotoviteľ:

SIMA plus Krompachy s.r.o., Maurerova 13, 053 42 Krompachy

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

141 719,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

141 719,09

D 1

Zemné práce

17 075,51

1	K	121101112.S	Odstánenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	294,059	1,13	332,29
2	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	413,764	4,36	1 804,01
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	413,764	1,23	508,93
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	95,786	36,66	3 511,51
5	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	95,786	10,59	1 014,37
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	803,609	5,17	4 154,66
7	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	803,609	0,81	650,92
8	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	124,938	35,36	4 417,81
9	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 238,195	0,55	681,01

D 2

Zakladanie

23 648,64

10	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 238,195	0,24	297,17
11	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	120,496	129,89	15 651,23
12	K	274361826.S	Výstuž základových pásov z betonárskej ocele B500 (10505), kontinuálne strmienky	t	4,217	1 826,00	7 700,24

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

18 991,81

13	K	311272051.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m3	74,916	219,00	16 406,60
14	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	1,544	1 674,36	2 585,21

D 5

Komunikácie

75 985,06

15	K	564671111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm - kompostrovacie bloky	m2	258,000	10,99	2 835,42
16	K	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm - kompostrovacie bloky	m2	258,000	5,12	1 320,96
17	K	564772111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhutn.h. 250 mm	m2	980,195	14,11	13 830,55
18	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	980,195	11,45	11 223,23
19	K	573111113.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	980,195	1,92	1 881,97
20	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	980,195	0,53	519,50
21	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	980,195	18,74	18 374,93

SIMA plus Krompachy s.r.o.
Maurerova 13, 053 42 Krompachy
IČO: 47426136 DIČ: SK2023910966

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	577174431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	980,195	26,15	25 632,10
D 99 Presun hmôt HSV							6 018,07
23	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 012,733	2,99	6 018,07

SIMA plus Krámpachy, s.r.o.
 Maurerova 11, 053 42 Krámpachy
 IČO: 47426136 DIČ: SK2023910966