


FA 11656
SIS 3

CEZ 110000264P/3

042 13. 03. 2012

ORZ 13. 03. 2012

020-68/2012



KOLAJOVÉ
A DOPRAVNÉ
STAVBY

DODATOK číslo 3

k Zmluve o dielo číslo 50 – 11/01 zo dňa 26.11.2001
„ŽSR, Rekonštrukcia koľaje č.2 v žst. Švedlár“

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom Dodatku č.3 k Zmluve o dielo č. 50-11/01 zo dňa 26.11.2001

Článok I. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ :** Železnice Slovenskej Republiky , Bratislava
Klemensova č.8
813 61 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír L U P T Á K
generálny riaditeľ
Osoby oprávnené rokovať:
vo veciach zmluvných: Ing. Jozef V E S E L K A
riaditeľ odboru investorského GR ŽSR
vo veciach technických: Ing. Igor P O L Á K, vedúci Účelového strediska, Strediska
prípravy a realizácie Košice, Odbor investorský GR ŽSR
- Bankové spojenie :** VÚB a.s. Bratislava
Číslo účtu : 35-4700012/0200
IČO : 313 64 501
DIČ : 2020480121
IČ DPH : SK2020480121
Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I odd.:Po,vl.č.312/B
- 1.2. Zhotoviteľ :** Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice
Krivá 23
040 01 Košice
Štatutárny orgán : Ing. Milan ŠIMOŇAK – konateľ a generálny riaditeľ
Osoby oprávnené rokovať:
vo veciach zmluvných: Ing. Milan ŠIMOŇAK – generálny riaditeľ
Ing. Štefan KRAFČÍK - výrobo-technický riaditeľ
vo veciach technických: Ing. Jozef DORČÁK
Ing. Martin DOLANSKÝ
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s. Bratislava - pobočka Košice
Číslo účtu : 262 911 07 08/1100
IČO : 31 721 401
DIČ : 2020493607
IČ DPH : SK2020493607
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.odd.Sro,vl.č.7349/V

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Článok II. Predmet dodatku č.3

Predmetom Dodatku č.3 je zmena a doplnenie článkov a bodov Zmluvy o dielo č.50-11/01 zo dňa 26.11.2001, v znení Dodatku č.1 zo dňa 11.7.2002 a Dodatku č.2 zo dňa 14.4.2011 nasledovne:

Mení sa článok II bod 2.1. nasledovne :

Predmetom tejto zmluvy je „Komplexná rekonštrukcia koľaje č.2 v žst. Švedlár v celkovej dĺžke 525,3 m, komplexná rekonštrukcia výhybky č.4, komplexná rekonštrukcia výhybky č.2, nahradenie výhybky č.3 koľajovým poľom v dĺžke 39,06 m (všetko materiálom užitým) vrátane sanácie a odstránenie koľaje č.4a v dĺžke 98 m.

Jedná sa o práce:

- odstránenie - demontáž koľají č.2 a č.4a
- odstránenie – demontáž výhybiek č.2, č.3 a č.4
- odstránenie starého koľ. lôžka – bagrovaním
- zriadenie sanácie koľaje č.2 a výhybiek č.2 a č.4
- odvoz vybúranej sutiny na skládky
- úprava pláne do predpísaného profilu
- pokládka koľaje č.2 – 525,3 m a koľaje namiesto výhybky č.3 - 39,06 m
- zriadenie, pokládka výhybiek č.2 a č.4
- dosypanie koľajového štrku a jeho úprava do profilu
- smerové a výškové vyrovnanie koľaje
- zriadenie drážnych chodníkov

Presný rozsah prác je uvedený v rozpočte, ktorý je súčasťou tohto dodatku.

Článok III. Cena

Mení sa článok IV bod 4.2.nasledovne :

Cena za zhotovenie diela podľa čl. II bodu 2.1.ZoD v zmysle tohoto dodatku je: 425.654,18 EUR.

Cena je bez DPH.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 50–11/01 zo dňa 26.11.2001, v znení dodatku č.1 zo dňa 11.7.2002 a dodatku č.2 zo dňa 14.4.2011, ktorých ostatné ustanovenia neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania poslednou zo zmluvných strán.

Objednávateľ

Zhotoviteľ

3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.


4. Dodatok číslo 4 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR.

Bratislava dňa - 7 MAR. 2012



objednávateľ
Ing. Vladimír Lupták
generálny riaditeľ ŽSR

Košice dňa : 1.02.2012



zhotoviteľ
Ing. Štefan Krafčík
výrobno-technický riaditeľ

Stavba : ŽSR Švedlar 2012		Miesto:		Rozpočet:	
		JKSO :		Spracoval:	
				Dňa: 29.11.2011	
				Zmluva č.:	
Odberateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
1 M3 OP		510 785		1 M2 UP	
				510 785	
1 M2 ZP		510 785		1 M	
				510 785	
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spotu ZRN	B
1	HSV:	304 509,18	101 262,20	405 771,38	IN - Individuálne náklady
2	PSV:				6 Práce nadčas
3	MCE:				7 Murárske výpomoc
4	Iné:				8 Bez pevnej podlahy
5	Súčet:	304 509,18	101 262,20	405 771,38	9
					10 Súčet riadkov 6 až 9:
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ
dátum:					dátum:
podpis:					podpis:
pečiatka:					pečiatka:
odberateľ, obstarávateľ					
dátum:					
podpis:					
pečiatka:					
					C
					NUS - náklady umiestnenia stavby
					11 Zariadenie staveniska
					3,30%
					13 390,46
					12 Prevádzkové vplyvy
					1,60%
					6 492,34
					13 Sťažené podmienky
					14
					15 Súčet riadkov 11 až 14:
					19 882,80
					D
					ON - ostatné náklady
					16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
					17 Inžinierska činnosť
					18 Projektové práce
					19
					20 Súčet riadkov 16 až 19:
					E
					Celkové náklady
					21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
					425 654,18
					22 DPH 20% z:
					425 654,18
					85 130,84
					23 DPH 0% z:
					24 Súčet riadkov 21 až 23:
					510 785,02
					F
					Odpočít - prípočet

0220-68/2012

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 29.11.2011

Stavba : ŽSR Švedlar 2012

KOLAJOVÉ A DOPRAVNÉ STAVBY s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v
										Jednotková	Spolu	Jednotková
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1 - ZEMNE PRÁCE												
1	001	12230-2502	Odkopávky pre spodnú st. železníc v hom. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3	913,390	m3		5,25	4 795,30		4 795,30		
2	001	12230-2508	Príplatok za odkopávky žel. v hom. tr. 4 pri rekonštrukciách	913,390	m3		1,64	1 497,96		1 497,96		
3	001	12230-2509	Príplatok za lepiivosť v hom. tr. 4 pre sp. st. železníc	456,690	m3		1,28	584,56		584,56		
4	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	913,390	m3		6,90	6 302,39		6 302,39		
5	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v hom. tr. 1-4 so zhutnením	3 090,710	m2		0,40	1 236,28		1 236,28		
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				14 416,49				14 416,49		14 416,49		
5 - KOMUNIKÁCIE												
6	241	51153-2111	Koľajové lôžko z kameniva hrub. drveného	1 083,233	m3		36,00	38 996,39		38 996,39	2,03485	2 204,21667
7	241	51158-2195	Prípl. ku lôžku za sťaženú prácu pri rekonštrukciách	1 083,233	m3		1,20	1 299,88		1 299,88		
8	241	51250-2121	Odsránenie koľajového lôžka z kameniva po rozobratí koľajl	1 185,675	m3		4,22	5 003,55		5 003,55		1,808
9	241	51250-2995	Prípl. za sťaženú prácu pri rekonštrukciách	1 185,675	m3		0,79	936,68		936,68		
10	241	52132-2111	Zhot. koľajl norm. r. S49 z kol. polí podvaly drev. rozd. C	100,000	m		8,15	815,00		815,00		
11	241	52135-1111	Montáž koľaj. poll na MZ norm. roz. S49 podvaly bet. rozd. C	262,260	m		70,00	18 358,20		18 358,20	0,04338	11,37684
12	241	52135-2111	Zhot. koľajl norm. r. S49 z kol. polí podvaly bet. rozd. C	462,260	m		8,15	3 767,42		3 767,42		
13	241	52501-0012	Vybratie koľajových polí bez rozobratia na drev. podvaloch	633,300	m		4,12	2 609,20		2 609,20		0,311
14	MAT	134 905100	Koľajnica železničná S 49 min. pevn. 734 MPa akost. skup. I užitá	55,585	t		720,00		40 021,20	40 021,20	1,00000	55,58500
15	MAT	437 130670	Výhybky JS 49 1: 9-190 drev. ľavé užitá	1,000	kus		19 000,00		19 000,00	19 000,00	9,45000	9,45000
16	MAT	437 130680	Výhybky JS 49 1: 9-190 drev. pravé užitá	1,000	kus		19 000,00		19 000,00	19 000,00	9,45000	9,45000
17	MAT	592 118810	Podval predpätý betón SB 8P užitý	399,000	kus		39,00		15 561,00	15 561,00	0,27000	107,73000

KOLAJOVÉ A DOPRAVNÉ STAVBY s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	
										Jednotková	Spolu
18	MAT	608 144100	Podvať výhybkový bukový impregn. olej 175 150/300 l	9,600	m3	800,00		7 680,00	7 680,00	0,92500	8,88000
19	241	52501-0021	Rozobr. kolaj. polí na dem. základni do súč. na drev. podv.	633,300	m	6,85	4 338,11		4 338,11		
20	241	52501-9095	Prípl. pri rekonštr. rozobr. kolaj. polí na dem. základni	777,888	m	1,23	956,80		956,80		
21	241	52503-0012	Vybratie kolajových polí bez rozobratia na ocel. podvaloch - výhybky	144,588	m	4,12	595,70		595,70		0,255
22	241	52509-9095	Prípl. za sťažnenú prácu pri rekonštr. pre vybr. kol. polí	777,888	m	0,81	630,09		630,09		
23	241	52999-9995	Prípl. k zhot. kolají za sťažnenú prácu pri rekonštrukciách	562,260	m	1,77	995,20		995,20		
24	241	53141-1111	Zhot. výhybky norm. rozch. S49 na podv. drev. jednod.	87,506	m	180,00	15 751,08		15 751,08	0,17307	15,14466
25	241	53500-0411	Rozobratie kolaj. rozvetvenia na podvaloch oceľových	144,588	m	6,35	918,13		918,13		0,387
26	241	53999-9995	Prípl. k zhot. výhyb. za sťažnenú prácu pri rekonštrukciách	87,506	m	9,05	791,93		791,93		
27	241	54299-1111	Vloženie kolaj. polí alebo rozvetvení žeriavom do 10 t	53,728	l	43,00	2 310,30		2 310,30		
28	241	54299-2111	Naloženie, zlož. alebo vybr. kol. polí alebo rozvetv. do 10t	53,728	l	41,00	2 202,85		2 202,85		
29	241	54299-3111	Premiest. kolaj. polí alebo rozvetvení prac. vlakom do 10 t	53,728	l	86,50	4 647,47		4 647,47		
30	241	54311-1111	Smer. a výšk. vyrov. kolají na drev. podv. lôžko kamenivo	187,506	m	3,56	667,52		667,52		
31	241	54311-9095	Prípl. za sťažnenú prácu pri rekonštr. smer. výšk. vyrov.	187,506	m	0,70	131,25		131,25		
32	241	54314-1111	Smer. a výšk. vyrov. kolají alebo rozvetv. na bet. podv.	462,260	m	3,47	1 604,04		1 604,04		
33	241	54314-9095	Prípl. za sťažnenú prácu pri rekonštr. smer. výšk. vyrov.	462,260	m	0,67	309,71		309,71		
34	241	54315-1111	Dočasná výšk. a smer. úprava polohy kolaje alebo rozvetvenia	649,766	m	5,45	3 541,22		3 541,22		
35	241	54315-9095	Prípl. za sťažnenú prácu pri rekonštrukciách	649,766	m	0,98	636,77		636,77		
36	241	54893-0011	Rezanie kolajnic pilou	4,000	kus	10,40	41,60		41,60		
37	241	54893-0012	Rezanie kolajnic plameňom	120,000	kus	5,95	714,00		714,00	0,00072	0,08640
38	241	54893-0013	Vŕtanie kolajnic vŕtačkou	8,000	kus	7,80	62,40		62,40		
39	241	56480-2221	Podkladná vrstva pre novú kolaj zo štrkodrvy	913,390	m3	33,00	30 141,87		30 141,87	1,85400	1 693,42506
40	241	56480-2295	Prípl. za sťažnenú prácu pri rekonštrukciách	913,390	m3	0,59	538,90		538,90		
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :				245 575,46			144 313,26	101 262,20	245 575,46		4 115,34463
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
41	231	92256-1139	Úprava plôch železn. chodníka z kamennej drv. hr. 50 cm	1 689,391	m2	15,30	25 847,68		25 847,68	0,92332	1 559,84850

KOLAJOVÉ A DOPRAVNÉ STAVBY s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
										Jednotková	Spolu
42	241	97909-1111	Vodorovné premiest. vybúraných hmôt alebo konštrukcií do 7km	486,738	t	33,00	16 062,35		16 062,35		
43	241	97909-1195	Prípl. za sťaženú prácu pri rekonštr. premiest. vybúr. hmôt	486,738	t	6,60	3 212,47		3 212,47		
44	241	97909-1211	Vodorovné premiestnenie suta do 7 km	2 143,700	t	10,90	23 366,33		23 366,33		
45	241	97909-1295	Prípl. za sťaženú prácu pri rekonštrukciách premiest. suta	2 143,700	t	1,95	4 180,22		4 180,22		
46	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. suta na vymedzených skládkach *O*-ostatný odpad PC	2 143,700	t	16,60	35 585,42		35 585,42		
47	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy PC	913,390	m3	10,70	9 773,27		9 773,27	1,74250	1 591,58208
48	241	99824-2011	Presun hmôt pre železničný zvršok, sklon do 8 promile	5 675,193	t	4,89	27 751,69		27 751,69		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				145 779,43			145 779,43		145 779,43		3 151,43057
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				405 771,38			304 509,18	101 262,20	405 771,38		7 266,77521
Rozpočet celkom :				405 771,38			304 509,18	101 262,20	405 771,38		7 266,77521