

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
č.:

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: Prešovská univerzita v Prešove
Sídlo: Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov
IČO: 17070775
DIČ: 2020980082
IČ pre daň: SK2020980082
Štatutárny zástupca: Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. - rektor
Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných: Ing. Mária Nováková, kvestorka
Oprávnený jednat' vo veciach technických: Ing. Darina Gajdárová, technička invest. výstavby
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN): SK67 8180 0000 0070 0027 4505

Tel.: 051/75 63 110
Fax:
E-mail:
Webová stránka: www.unipo.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: ANBAU s.r.o.
Sídlo: Opatovská cesta 151, 040 01 Košice
IČO: 46 832 416
DIČ: 2023625241
Zapísaný: Zápis v OR OS Košice I, Vložka číslo: 30655/V Oddiel: Sro
Štatutárny zástupca: Ing. Stanislav Andraščík
Ing. Slavomír Andraščík

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Stanislav Andraščík, 0905962877
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Slavomír Andraščík, 0905962876
Bankové spojenie: OTP Banka a.s., 040 01 Košice
Číslo účtu (IBAN): SK57 5200 0000 0000 1696 5106
Tel.: 055/6740375
Fax: 055/6740375
E-mail: stan.andrascik@gmail.com
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK I

Úvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri tom, zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy upravujúce túto spoluprácu, pričom sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebníctva, ktorých realizátorom je zhotoviteľ.

Zhotoviteľ – v procese verejného obstarávania ako uchádzač, predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky vrátane všetkých častí obsiahnutých v súťažných podkladoch, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania – výzve na predkladanie ponúk, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa (objednávateľa) v predmetnom verejnom obstarávaní: podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom „Revitalizácia areálu VŠA pre zlepšenie kvality mestského prostredia“. Zhotoviteľ akceptuje právo objednávateľa nerealizovať predmet zákazky – stavebné dielo alebo jeho časť, pokiaľ nebude mať zabezpečené jeho financovanie.

Zhotoviteľ deklaruje, že pri oceňovaní položiek Výkazu výmer – Rozpočtu zohľadnil podmienky Zmluvy a projektovej dokumentácie (prílohy súťažných podkladov), ktoré si podrobne preštudoval.

Meranie vykonaných prác:

- pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii (ďalej len "PD") alebo vo Výkaze výmer, za účelom platieb sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto" (tzn. na základe skutočne vykonaných prác) odsúhlasených stavebným dozorom. Líniové časti stavby sa budú merať v horizontálnom priemete (pokiaľ Výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom má zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých kusov bez stratného).

Pri zmenách, práce budú ocenené max. na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer - Rozpočtu okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny dohodnuté medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom tieto ceny budú založené na ekonomicky oprávnených nákladoch.

Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Zhotoviteľ si musí stratné na všetky oprávnené položky započítavať do jednotkových cien.

Použité jednotky merania:

jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch.

Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinnosť zhotoviteľa zložiť depozit vo výške 5% z ponúkanej ceny diela s DPH, na bankový účet objednávateľa IBAN SK75 8180 0000 0070 0046 7294 vedeného v Štátnej pokladnici, a to pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zložiť depozit najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia výzvy na uzavretie tejto Zmluvy zo strany objednávateľa. Depozit je určený na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody,

zmluvnú pokutu alebo iný finančný nárok pre objednávateľa, objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť zhotoviteľovi depozit v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu odovzdaniu diela a odstránení závad, ktoré bránia užívaniu diela. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu počas trvania zmluvného vzťahu. Za depozit sa považuje aj banková záruka.

ČLÁNOK II

Východiskové údaje a podklady

- 2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú:
- a) kompletná dokumentácia z verejného obstarávania – podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „Revitalizácia areálu VŠA pre zlepšenie kvality mestského prostredia“, vrátane – výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania; súťažných podkladov,
 - b) PD,
 - c) Výkaz výmer – Rozpočet.
- 2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto Článku, a zároveň aj operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia stavebného diela.
- 2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

ČLÁNOK III

Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „Revitalizácia areálu VŠA pre zlepšenie kvality mestského prostredia“.
- Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
- v PD,
 - vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte.
- 3.2 Podrobná špecifikácia dodávky stavebných materiálov a prác pre realizáciu stavebného diela je uvedená vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer - Rozpočte, ktorý je súčasťou ponuky do verejného obstarávania, t. j. podľa položkovitého rozpočtu úspešného uchádzača, ktorý je súčasťou Prílohy č.1, 2 tejto Zmluvy.

ČLÁNOK IV

Rozsah a obsah predmetu zmluvy

- 4.1 Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.2 tejto Zmluvy a práce potrebné na jeho zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že ani jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah prác podľa bodu 4.2 a 4.3 tohto Článku.

- 4.2 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 4.3 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál nebudú uhradené objednávateľom zhotoviteľovi.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer - Rozpočtu, resp. PD. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto naviac prác, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy PD, nerealizované práce a naviac práce budú zhotoviteľom a stavebným dozorom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac práce. Dodatky k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon“ alebo „ZoVO“).
- 4.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho účelné užívanie. Stavba sa nachádza na parcelách KN-C 5833/1, 5835, 5836, 5830 medzi objektami na Ul. 17. novembra č. 13, Ul. 17. novembra č.1 a Ul. 17. novembra č.11 v Prešove

ČLÁNOK V

Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy

- 5.1 Predmet tejto Zmluvy – stavebné dielo musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebno-montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných STN EN, podmienkami pri dodržaní BOZP a PO, súvisiacich noriem a predpisov, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov v SR.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 5.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa k predmetu tejto Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a normy, ktoré sú platné.
- 5.4 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.
- 5.5 Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v prílohe (Podiel subdodávok a subdodávateľ) uvedenom v prílohe č. 3 tejto ZoD. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
- 5.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri

výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 4 ZoVO povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZoVO (ak splnenie týchto podmienok objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyžadoval v súťažných podkladoch podľa § 41 ods. 1 písm. b) v spojení s § 41 ods. 5 ZoVO). Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámí zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený. Subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.

- 5.7 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.
- 5.8 Objednávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do 5-tich pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani na výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatíu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zároveň tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce na odkrytí a oprave uhradí zhotoviteľ.
- 5.9 Počas realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol narušený záväzný termín ukončenia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 5.10 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
- 5.11 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD a oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne

bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod..

- 5.12 Zhotoviteľ je povinný dodať príslušné atesty a certifikáty od zabudovaných materiálov a výrobkov.
- 5.13 Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania – namontovania a ich zaplatenia, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávateľom.
- 5.14 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku v prípade potreby prítomný zodpovedný pracovník zhotoviteľa (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci), ktorý bude mať právomoc a povinnosť riešiť prípadné problémy vzniknuté v priebehu výstavby.
- 5.15 Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou – napr. oprávnením na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným dokladom.
Odborne spôsobilá osoba (stavbyvedúci) zodpovedná za realizáciu stavebného diela za zhotoviteľa je: Ing. Slavomír Andraščík
- 5.16 Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na stavenisko.
- 5.17 V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnosť vykonať kontrolu zabudovaných materiálov, vykonať skúšky a pod., zhotoviteľ vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. a výsledky bezodkladne odovzdá objednávateľovi alebo stavebnému dozoru a súhrnne pri odovzdávaní diela všetky dokumenty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod..
- 5.18 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.
- 5.19 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonov a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Vznikajúci odpad z použitých materiálov a demolácií zatriedi podľa katalógu odpadov (Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z.). Náklady na odstránenie odpadu musia byť zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavebnú suť uloží na organizovanú skládku odpadu a materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o tom predloží objednávateľovi pri čiastkovej fakturácii a súhrnne pri odovzdávaní a preberaní konaní.
- 5.20 Objednávateľ bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii stavebného diela zastupovať stavebný dozor. Pred začatím prác objednávateľ zašle písomnú informáciu zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebný dozor bude vykonávať osoba určená objednávateľom, ako občasný technický dozor investora, pričom bude zastupovať objednávateľa pri rokovaní so zhotoviteľom, stavebným úradom a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami. Je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody a pod..

- 5.21 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednávateľa (v prípade jeho zmeny) oznámi písomne objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však dňom fyzického začiatku realizácie diela.
- 5.22 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovať objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.
- 5.23 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu počas realizácie predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu každým dňom, počas ktorého dochádza k realizácii predmetného diela.
- 5.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu do rúk oprávneného zástupcu objednávateľa uvedeného v Článku XIV, bode 1. tejto Zmluvy a do rúk stavebného dozora uvedeného v Článku V., bode 5.17 tejto Zmluvy.
- 5.25 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade nedodržania postupov uvedených v bodoch 5.19 až 5.21 tohto Článku, si objednávateľ uplatní nárok na zmluvnú pokutu uvedenú v Článku XV, bode 15.1.6 tejto Zmluvy.

ČLÁNOK VI

Odobzanie a prevzatie staveniska

- 6.1 Objávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy a to do piatich pracovných dní po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska. Objávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovať predmet tejto Zmluvy na základe písomného Záznamu z odobzania a prevzania staveniska, ktorého návrh pripraví objednávateľ. V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odobzdaného staveniska.
- 6.2 Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odobzdaní staveniska 1 sadu kompletnej PD. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávateľom.
- 6.3 Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné strázenie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na vlastné náklady.
- 6.4 Objávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nezabezpečenia strázenia staveniska zhotoviteľom.
- 6.5 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete diela počas trvania tejto Zmluvy. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ bude realizovať práce na objektoch za plnej prevádzky objednávateľa.
- 6.6 Zhotoviteľ je v prípade zhotovovania stavebného diela na mieste prístupnom tretím subjektom povinný primeraným a preukázateľným spôsobom zabezpečiť informovanosť tretích subjektov o prebiehajúcich prácach na stavenisku, ako aj vytvoriť prostriedky zamedzenia vstupu týchto osôb na stavenisko.
- 6.7 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ.

- 6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 6.9 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.)
- 6.10 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi miesto napojenia sa na elektrickú energiu pre potreby výstavby. Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť meranie elektrickej energie pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.11 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby. Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť meranie odberu bod vody pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.12 Objednávateľ a stavebný dozor si vyhradzujú právo na odsúhlasenie zariadenia staveniska a postupu realizácie zhotoviteľa.
- 6.13 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr ku dňu písomného odovzdania a prevzatia diela.

ČLÁNOK VII

Cena predmetu zmluvy

- 7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č.1, 2 tejto Zmluvy.
- 7.2 Cena je spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v PD, Výkaze výmer - Rozpočte.
- 7.4 Zhotoviteľ oceníl všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovolené nepozmenil Výkaz výmer.
- 7.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutím na povahu diela v rozsahu výkazu výmer.
- 7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:

407 326,12 €

- zhotoviteľ nie je platcom DPH

Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi (základné a vedľajšie rozpočtové náklady + režijné náklady + primeraný zisk). Cena musí vychádzať z oceneného Výkazu výmer.

- 7.7 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná počas platnosti tejto Zmluvy na rozsah prác podľa predloženého výkazu výmer a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa Článku III, IV a VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, t. j. je pevná. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.
- 7.8 Oceňovanie prípadných navyšiac prác je stanovené v Článku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesmie začať realizovať navyšiac práce bez podpísaného dodatku k tejto Zmluve, prípadne písomného súhlasu objednávateľa. Pokiaľ uvedené zhotoviteľ nedodrží a zahájí realizáciu takejto navyšiac práce nemá zhotoviteľ nárok na ich fakturáciu a nebudú mu uhradené.
- K zmene ceny môže dôjsť:
- 7.9.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávateľom a písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
 - 7.9.2 pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
 - 7.9.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH,
 - 7.9.4 pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, čo musí zhotoviteľ preukázať,
 - 7.9.5 pri zmene lehoty a termínu ukončenia stavebného diela z dôvodov na strane objednávateľa, vtedy bude cena upravená o indexy stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky,
 - 7.9.6 v prípade zmeny cenových vstupov (devalvácia a podobne), objednávateľ pristúpi k úprave ceny až po prekročení preukázateľnej celkovej ročnej inflácie o viac ako 8 %, ktorej výška je vyhlasovaná Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
- 7.9 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

ČLÁNOK VIII

Platobné podmienky

- 8.1 Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z vlastných prostriedkov objednávateľa, štátneho rozpočtu SR a z EÚ – v prípade, že predkladaný projekt o NFP bude schválený.
- 8.2 Objednávateľ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
- 8.3 Pred vystavením faktúry zhotoviteľa, vykonané práce predloží zhotoviteľ na kontrolu prostredníctvom Zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach a Súpisu vykonaných stavebných prác stavebnému dozoru a objednávateľovi, ktorí tieto vykonané práce najskôr skontrolujú.
- 8.4 Vystaveniu a úhrade príslušnej vystavenej faktúre objednávateľom zhotoviteľovi predchádza odsúhlasenie Zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach a Súpisu vykonaných stavebných prác stavebným dozorom a objednávateľom v bezchybnej podobe, a to v lehote obvyčajne do 5 pracovných dní od ich obdržania. Fakturácia sa bude uskutočňovať na mesačnej báze.
- 8.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom.

Faktúra bude vystavená v 6 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytovateľom NFP podľa tejto zmluvy.

- 8.6 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:
- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,
 - číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
 - dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
 - meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela,
 - poradové číslo faktúry,
 - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu IBAN, na ktorý sa má platiť,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o financovanie ktorého sa objednávateľ uchádza.
- 8.7 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil:
- Krycí list rozpočtu,
 - Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach, pričom celková cena za položku jednotlivých stavebných objektov v súpise vykonaných prác bude vypočítaná pomocou funkcie ROUND na 2 desatinné miesta,
 - Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia,
 - fotodokumentáciu na CD týkajúcu sa prác uvedených v príslušných fakturačných podkladoch,
 - výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce,
 - v prípade potreby – ich fakturácie, zhotoviteľ priloží aj doklady o uložení stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a doklady o uložení materiálov vhodných na recykláciu (druhotné suroviny) do príslušných zberných surovín. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť k listinnej podobe aj elektronickú verziu faktúr s prílohami vo formáte .xls na CD/DVD nosiči,
 - Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky.
- 8.8 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi počas plynutia lehoty splatnosti. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi.
- 8.9 Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť, v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa bude vykonaná na základe:
- skutočne vykonaných a stavebným dozorom prevzatých prác,
 - miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ stavebnému dozorovi a objednávateľovi,
 - vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v bode 8.7 tejto Zmluvy.
- 8.10 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa pripísaná z jeho bankového účtu príslušná platba v súlade s ods. 2 § 339 Obchodného zákonníka.
- 8.11 Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi odmenu len za skutočne vykonané práce vyúčtované v zmysle ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer, podrobne špecifikovaného v Prílohe č.1 k tejto Zmluve.

- 8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávatelom a stavebným dozorom budú z ceny diela odpočítané (nebudú fakturované), a to v cene v akej sú zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu.
- 8.13 Práce a náklady navyše prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávatel.
- 8.14 Za neuhradenie faktúry objednávatelom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za každý kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti. Počas omeškania s úhradou faktúry objednávatelom sa zhotoviteľ zaväzuje neprerušit realizáciu stavebného diela.
- 8.15 Objednávatel má voči zhotoviteľovi nárok na zmluvné pokuty uvedené v Článku XV tejto Zmluvy.

ČLÁNOK IX

Záväzky zmluvných strán

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované v Článku III tejto Zmluvy a odovzdať ho riadne a včas objednávatelovi.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve za úhradu, a to na základe písomného pokynu objednávatela alebo dodatku k tejto Zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.
- 9.3 Závazok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním bezchybného stavebného diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávatelom. Objednávatel sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t.j. ustanovenia zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality stavebného diela použije v zmysle zák. č.50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky platných ustanovení zákona o certifikácii výrokov, t.j. použije výrobky a materiály v zmysle ponukového rozpočtu do verejného obstarávania a príslušné doklady predloží objednávatelovi ku kontrole pred ich objednaním alebo zabudovaním a súhrnne pri preberacom konaní stavebného diela. Tieto výrobky musia mať minimálne predpísané vlastnosti v PD a Výkaze výmer - Rozpočte.
- 9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predloží najneskôr ku dňu odovzdania staveniska Poistnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii stavebného diela a živelných pohrôm. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 9.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený Výkaz výmer - Rozpočet v elektronickej podobe vo formáte .xls (na CD/DVD nosiči), vychádzajúci z listinnej ponuky do verejného obstarávania.
- 9.8 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberá zhotoviteľ.

ČLÁNOK X

Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy

- 10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Stavba sa nachádza na parcelách KN-C 5833/1, 5835, 5836, 5830 medzi objektami na Ul. 17. novembra č. 13, Ul. 17. novembra č.1 a Ul. 17. novembra č.11 v Prešove
- 10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:
- uzatvorenie tejto Zmluvy: do piatich pracovných dní odo dňa predloženia dokladu o zložení depozitu
 - odovzdanie staveniska: do piatich pracovných dní po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľovi,
 - termín začatia realizácie stavebného diela: do piatich pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska,
 - termín ukončenia realizácie stavebného diela: do 6 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska
- 10.3 Ukončením realizácie stavebného diela úspešným odovzdávacím a preberacím konaním sa myslí prebratie stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom s vyhotovením Zápisu z odovzdávacieho a preberacieho konania bez zjavných nedorobkov, zjavných väd a ďalších väd brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela. Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 je maximálna, pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela (Príloha č.2 tejto Zmluvy).
- 10.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu.
- 10.5 Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác navyše oproti PD a Výkazu výmer, po dohode zmluvných strán sa môže predĺžiť termín dokončenia diela o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a navyše prác, a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 10.6 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak nesplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy riadne a včas, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, keď záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy zaniknú iným spôsobom.

ČLÁNOK XI

Odovzdanie a prevzatie diela

- 11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke a to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom.
- 11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo prevezme a do Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť.
- 11.3 Objávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov.

- 11.4 Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok ukončením a odovzdaním predmetného stavebného diela. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 10 pracovných dní vopred, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví stavebný dozor.
- 11.5 Objednávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto Zmluvy sa rozumie:
- podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a zhotoviteľa s požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných väd a ďalších väd brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela odovzdať objednávateľovi v min. 4 exemplároch:
- a) projekt skutočného vyhotovenia na základe kompletného geodetického zamerania stavebného diela, vr. všetkých križovaných inžinierskych sietí a pod.. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady zakreslenie a zaznamenanie prípadných zmien oproti PD do projektu skutočného vyhotovenia,
 - b) stavebné denníky,
 - c) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 11.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v štyroch exemplároch.
- 11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu realizovaných stavebných prác počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v štyroch exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela.
- 11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.
- 11.10 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, objednávateľ sa zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

ČLÁNOK XII

Vady diela

- 12.1 Stavebné dielo má vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto Zmluvy.
- 12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa PD poskytnutého objednávateľom pre zhotoviteľa.
- 12.4 Drobné odchýlky od PD, ktoré nenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, schváleným stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.

- 12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľ upozorniť a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil (musia byť uvedené v stavebnom denníku) a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
- 12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, PD, v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela.
- 12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca oproti PD vrátane prípadných doplnkov.
- 12.8 Rozoznávajú sa:
- a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní stavebného diela. Musia byť reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov.
 - b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí stavebného diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých väd sa na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto Zmluvy.
- 12.9 Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 12.10 Objednávateľ v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň určiť akým spôsobom požaduje vady predmetného diela odstrániť.
- 12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi písomné stanovisko na každú reklamáciu.
- 12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam.
- 12.13 V prípade ak sa ukáže, že vada stavebného diela je neopraviteľná, Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať plnohodnotnú náhradu alebo objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp. finančnú náhradu. Prípadnou zľavou a finančnou náhradou nie je dotknuté právo objednávateľa na záruku.
- 12.14 Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.
- 12.15 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade hrozacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hrozacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky.
- 12.16 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknutú škodu.

ČLÁNOK XIII

Záruka na realizovaný predmet zmluvy

- 13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Článku XI tejto Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí záručná doba 24 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom. Požadovaná záručná doba je v súlade s §12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č.254/1998 Z. z. o verejných prácach.
- 13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu stavebného diela vykonaného podľa PD, ktorý bol odovzdaný objednávateľom zhotoviteľovi, Výkazu výmer – Rozpočtu a podľa podmienok tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebného dielo bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
- 13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebného dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám a, a že nemá vady, ktoré by narušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 13.4 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho časť sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd - dorúčením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.

ČLÁNOK XIV

Kontaktné osoby

- 14.1 Oprávnení jednat' vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy sú:

- za objednávateľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, E-mail
Ing. Mária Nováková	kvestorka	maria.novakova@unipo.sk

- za zhotoviteľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, E-mail
Ing. Stanislav Andraščík	Štatutárny zástupca	0905962877
Ing. Slavomír Andraščík	Štatutárny zástupca	0905962876

- 14.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, či podľa tejto Zmluvy oprávnených jednať v rozsahu ich oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu byť vykonané doporučeným listom zaslaným druhej zmluvnej strane s odvolaním sa na túto Zmluvu.

ČLÁNOK XV

Zmluvné pokuty

- 15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi:
- 15.1.1 za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu tejto Zmluvy úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, v zmysle zmluvných podmienok z dôvodov na strane zhotoviteľa sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny diela s DPH za každý deň omeškania.
 - 15.1.2 za včasné neodstránenie prípadných zjavných väd a zjavných nedorobkov vyplývajúcich z odovzdávacieho a preberacieho konania, po určenej lehote zmluvnými stranami v Zápise, sa stanovuje zmluvná pokuta 20,00 € s DPH za každý začatý deň omeškania, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi.
 - 15.1.3 za nepredloženie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii predmetného stavebného diela a živelných pohrôm, ku dňu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvná pokuta na 50,00 € s DPH za každý začatý deň omeškania. Túto zmluvnú pokutu je možné uložiť zhotoviteľovi aj opakovane po 10. pracovných dňoch, až pokiaľ zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi predmetnú Poistnú zmluvu.
 - 15.1.4 Za odstúpenie od tejto Zmluvy objednávateľom v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa nie je dotknutá náhrada za vzniknutú preukázateľnú škodu.
 - 15.1.5 za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa a stavebného dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € s DPH jednorázovo. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane.
 - 15.1.6 za porušenie povinností zhotoviteľa v pravidelných intervaloch vyhotovovať a odovzdávať elektronickú fotodokumentáciu objednávateľovi v zmysle Článku V tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € s DPH jednorázovo. Uvedenú sankciu je možné uložiť aj opakovane.
 - 15.1.7 za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € s DPH za každý začatý deň omeškania. Túto zmluvnú pokutu je možné uložiť zhotoviteľovi aj opakovane po 10 pracovných dňoch, až pokiaľ zhotoviteľ neuvoľní a nevyprace stavenisko.
- 15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.
- 15.3 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje

nárok na náhradu škody.

ČLÁNOK XVI

Odstúpenie od zmluvy

- 16.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 16.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 16.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, poskytnú druhej zmluvnej strane primeranú (najdlhšiu 30-dňovú) lehotu na dodatočné plnenie.
- 16.4 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porušenie zmluvných povinností jednou zo zmluvných strán, zmluvná strana, ktorá odstúpenie od tejto Zmluvy iniciovala berie na vedomie, že si voči nej uplatní druhá zmluvná strana zmluvnú pokutu v zmysle Článku XV tejto Zmluvy, a zároveň si uplatní náhradu za vzniknutú preukázateľnú škodu.
- 16.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom,
 - b) omeškanie dlhšie ako 90 dní zhotoviteľa s plnením stavebného diela podľa Článku III tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,
 - c) neplnenie stanoveného harmonogramu výstavby na kontrolných dňoch, ktoré pretrváva napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany objednávateľa,
 - d) vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu objednávateľa v primerane určenej lehote neodstránil,
 - e) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany objednávateľa,
 - f) nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne,
 - g) pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásený konkurz.
- 16.6 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim Zhotoviteľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby 30 dní po dohodnutej lehote splatnosti
 - b) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.
- 16.7 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci.
- 16.8 Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:
- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
 - b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto Zmluvy,
 - c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
 - d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane.
- 16.9 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:
- a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia, povstanie,
 - b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,
 - c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotoviteľa.
- 16.10 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie

- druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom.
- 16.11 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán.
- 16.12 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
- 16.13 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy zhotoviteľ preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú do 4 týždňov od doručenia tohto písomného oznámenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
- 16.14 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávateľom a stavebným dozorom ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
- 16.15 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu nákladov zo strany objednávateľa zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov na strane objednávateľa.

ČLÁNOK XVII

Ostatné ustanovenia

- 17.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady PD, realizáciou ktorých by porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia, alebo poškodil majetok objednávateľa a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávateľa a stavebného dozora cestou zápisu v stavebnom denníku, a to s príslušným odborným odôvodnením.
- 17.2 Ak objednávateľ a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú na vyhotovení prác podľa PD, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách.
- 17.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Článku III tejto Zmluvy.

ČLÁNOK XVIII

Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti

- 18.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých a akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú stranám známe pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná a účinná aj po zániku tejto Zmluvy.
- 18.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

18.3 Ustanovenie v bode 18.1 tohto Článku sa nevzťahuje na:

- obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,
- kontrolne orgány objednávateľa, SR a EÚ.

18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa vedenia účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, obchodných partnerov, rozvojových zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu zabezpečenia ochrany majetku, technických a technologických, organizačných a iných skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know-how.

ČLÁNOK XIX

Oprávnení kontrolní zamestnanci

19.1 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi.

ČLÁNOK XX.

Záverečné ustanovenia

20.1 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručенú aj v prípade uplynutia jedného dňa, odo dňa, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 dní.

20.2 Táto zmluva sa stáva platnou dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnou deň po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa v súlade so zákonom NR SR č.546/2010 Z. z..

20.3 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán. V prípade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve má objednávateľ povinnosť zverejniť tento dodatok na svojej internetovej stránke. Jeho účinnosť nastáva deň po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa. O nadobudnutí účinnosti uzatvoreného dodatku bude objednávateľ informovať zhotoviteľa písomnou formou.

20.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že bude plne rešpektovať ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení podľa dielu IX – Zmluva o dielo v zmysle § 536 až § 565.

20.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov.

20.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka.

20.7 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné prípadne stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy účastníci túto otázku brali do úvahy.

20.8 Práva a povinnosti vyplývajúce z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov zhotoviteľa.

20.9 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.

20.10 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

ČLÁNOK XXI.

Oprávnění kontrolní zamestnanci

21.1 Oprávnění kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy počas šiestich rokov po skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy.

21.2 Oprávnění zamestnanci sú najmä:

- a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
- b) Útvár následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

21.3 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

V

V

dňa

dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

- príloha č. 1 –položkový výkaz výmer pre stavbu v listinnej podobe vrátane rekapitulácie nákladov stavby

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2019060

Stavba: Revitalizácia areálu VŠA pre zlepšenie kvality, mestského prostredia v Prešove

JKSO:
Miesto: Prešov

KS:
Dátum: 26. 4. 2019

Objednávateľ:
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát

ICO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ANBAU s.r.o.

ICO: 46832418
IČ DPH:

Projektant:

ICO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Stanislav Andraščík

ICO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	407 326,12
--------------	------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	0,00%	0,00	0,00
	0,00%	407 326,12	0,00

Cena s DPH	v	EUR	407 326,12
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ANBAU s.r.o.
Opatovská cesta 151
040 01 Rožilce

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2019060

Stavba: Revitalizácia areálu VŠA pre zlepšenie kvality, mestského prostredia v Prešove

Miesto: Prešov

Dátum: 26. 4. 2019

Objednávateľ: Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát

Projektant:

Zhotoviteľ: ANBAU s.r.o.

Spracovateľ:

Stanislav Andraščík

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		407 326,12	407 326,12
SO 01	Spevnené plochy	179 166,39	179 166,39
01.1	Komunikácie pre peších	65 182,65	65 182,65
01.2	Spevnená plocha A	41 484,18	41 484,18
01.3	Spevnená plocha B	42 136,78	42 136,76
01.4	Spevnená plocha C	30 382,80	30 382,80
SO 02	Sadové úpravy	74 482,89	74 482,89
SO 03	Prvky drobnej architektúry	98 535,25	98 535,25
SO 04	Elektroinštalácia	13 852,50	13 852,50
SO 05	Preložka osvetlenia	2 471,54	2 471,54
SO 06	Vodovodná a kanalizačná prípojka	9 169,36	9 169,36
SO 07	Fontána - stavebná časť	4 667,86	4 667,86
PS 01	Fontána - technologická časť	24 980,33	24 980,33

ANBAU s.r.o.
Opatovská cesta 151
040 01 Košice

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia areálu VŠA pre zlepšenie kvality, mestského prostredia v Prešove

Objekt: SO 01 - Spevnené plochy

Časť: 01.1 - Komunikácie pre peších

Miesto: Prešov

Dátum: 26. 4. 2019

Objednávateľ: Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát

Projektant:

Zhotoviteľ: ANBAU s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Andraščík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

65 182,65

D HSV Práce a dodávky HSV

65 045,70

D 1 Zemné práce

4 363,09

1	K	111301111	Zobrať mačiny hr. do 100 mm	m2	441,000	1,31	577,71
2	K	113152130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	386,000	5,85	2 258,10
3	K	113205111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, - 0,23000t	m	179,000	2,43	434,97
4	K	113208111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	392,000	1,18	462,56
5	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	m3	88,200	3,74	329,87
6	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 bez zhutnenia	m2	441,000	0,68	299,88

D 2 Zakladanie

624,89

7	K	273316281	Zhotovenie základovej dosky z betónu vodostavebného prostého	m3	5,625	32,69	183,88
8	M	5893606610	Betón STN EN 206-1-C30/37-XC3 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22, S2, prietok 50 mm, cementu troskoportlandského-vodostavebný	m3	5,922	74,47	441,01

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1 775,47

9	K	389381001	Dobetonovanie vozovky	m3	14,850	119,56	1 775,47
---	---	-----------	-----------------------	----	--------	--------	----------

D 4 Vodorovné konštrukcie

3 114,67

10	K	457541111	Filtračné vrstvy zo škrodiviny bez zhutnenia od 0-22 do 0-63mm - vyrovnávka pod dlažbu	m3	138,800	22,44	3 114,67
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

D 5 Komunikácie

35 270,17

11	K	564661111	Podklad zo škrodiviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	383,000	5,01	1 918,83
12	K	564871111	Podklad zo škrodiviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	37,500	6,18	231,75
13	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	25,000	0,87	21,75
14	K	577134241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	25,000	9,96	249,00
15	K	596841111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	37,500	15,69	588,38
16	M	5922901420	dlažba 6 cm, antracit	m2	38,000	10,06	382,28
17	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	1 725,000	10,08	17 398,08
18	M	5922901380	dlažba 6 cm, svetlosivá	m2	1 730,000	8,37	14 480,10

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18 555,25

19	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	17,000	24,91	423,47
20	M	4044789520	IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	4,000	31,61	126,44
21	M	404410124500	Informatívna prevádzková značka IP13a, rozmer 500x700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	50,60	101,20
22	M	404410200000	Dodatková tabuľka E7 (Smerová šípka), rozmer 500x150 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	2,000	24,06	48,12
23	M	404410069100	Zákazová značka B34 (Zákaz zastavenia), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	64,64	64,64
24	M	404410201700	Dodatková tabuľka E12 (Dodatková tabuľka s textom), rozmer 500x500 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	3,000	48,35	145,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	404410136100	Informačná prevádzková značka IP16, rozmer 500x700 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná	ks	2,000	68,05	136,10
26	M	404410068800	Zákazová značka B33 (Zákaz stáťia), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	64,64	129,28
27	M	404410037500	Značka upravujúca prednosť P2 (Stoj daj prednosť v jazde!), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	70,84	70,84
28	K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	14,000	3,11	43,54
29	M	4045795500	Kompletná dopravná značka vrátane podstavca a stĺpa základného rozmeru 900 mm	ks	14,000	24,91	348,74
30	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebiar, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	31,500	9,96	313,74
31	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebiar, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	31,500	0,62	19,53
32	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	31,500	0,56	17,64
33	K	915912211	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	12,000	0,62	7,44
34	M	4044799480	Z4c „Smerovacia doska strádová“, obojstranná, plastová, iné dopravné zariadenia	ks	12,000	30,20	362,40
35	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	752,000	10,11	7 602,72
36	M	5922903030	Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	710,000	3,21	2 279,10
37	M	5922903040	Obrubník cestný 100/20/12 cm, sivá	ks	50,000	4,63	231,50
38	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	273,000	6,23	1 700,79
39	K	966001111	Demontáž odpadkového koša s betónovou pätkou	ks	10,000	6,23	62,30
40	K	966001121	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou	ks	25,000	12,45	311,25
41	K	966001132	Demontáž stojana na bycikle kotveného skrutkami na pevný podklad	ks	2,000	12,45	24,90
42	K	966812111	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	14,000	1,25	17,50
43	K	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	105,872	8,26	874,50
44	K	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Priplatok k cene za každých ďalších 1 začatých 1000 m nad 1000 m	t	105,872	0,56	59,29
45	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	105,872	3,74	395,96
46	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	105,872	24,91	2 637,27
D 99 Presun hmôt HSV							1 342,16
47	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3. 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	t	1 073,730	1,25	1 342,16
D M Práce a dodávky M							136,95
D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení							136,95
48	K	229730061	Demontáž stožiar na vĺajky, demontáž kotvenia	ks	11,000	12,45	136,95

ANBAU s.r.o.
Opatovská cesta 151
040 01 Košice
IČO: 45583415

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia areálu VŠA pre zlepšenie kvality, mestského prostredia v Prešove
 Objekt: SO 01 - Spevnené plochy
 Časť: 01.2 - Spevnená plocha A

Miesto: Prešov Dátum: 26. 4. 2019
 Objednávateľ: Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Projektant:
 Zhotoviteľ: ANBAU s.r.o. Spracovateľ: Ing. Andraščík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **41 464,18**

D HSV Práce a dodávky HSV 41 464,18

D 1 Zemné práce 2 498,90

1	K	113205111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, - 0,23000t	m	76,000	2,43	184,68
2	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	237,000	9,34	2 213,58
3	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hĺbkach 1-4 bez zhutnenia	m2	148,000	0,68	100,64

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 926,11

4	K	389381001	Dobetonovanie vozovky	m3	16,110	119,56	1 926,11
---	---	-----------	-----------------------	----	--------	--------	----------

D 4 Vodorovné konštrukcie 177,81

5	K	451535111	Podkladová vrstva hr. do 100 mm, s rozprestretím a s urovnaním novej plochy zo šírky fr. 16-32	t	9,946	7,47	74,30
6	M	5834355200	Kamenivo drvené hrubé 16-32 n	t	7,696	13,45	103,51

D 5 Komunikácie 30 514,25

7	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	1 171,000	2,68	3 138,28
8	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 - 150 mm	m2	148 000	3,84	568,32
9	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 0 - 250 mm	m2	913,000	5,01	4 574,13
10	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	26,000	0,87	22,62
11	K	577134241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	26,000	9,96	258,96
12	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	924,000	10,08	9 313,92
13	M	5922901380	dlažba 6 cm, svetlosivá	m2	260,000	8,37	2 176,20
14	M	5922901420	dlažba 6 cm, antracit	m2	665,000	10,06	6 689,90
15	K	596912112	Kladenie dlažby z vegetačných tváríc s lôžkom veľkosti do 0,25 m2 hr. 6 cm nad 20 m2	m2	148,000	16,04	2 373,92
16	M	5921953720	Dlažba zatravniovacia dlažba 8 cm, sivá	m2	150,000	9,32	1 398,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 157,63

17	K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	4,000	3,11	12,44
18	M	4045795500	Kompletná dopravná značka vrátane podstavca a stĺpa základného rozmeru 900 mm	ks	4,000	24,91	99,64
19	K	917762111	Osadenie chodníka, obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	179,000	10,11	1 809,69
20	M	5922903030	Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivý	ks	180,000	3,21	577,80
21	K	966812111	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	4,000	1,25	5,00
22	K	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	70,805	8,26	584,85
23	K	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naložením. Príplatok k cene za každých ďalších 1 začatých 1000 m nad 1000 m	t	70,805	0,55	39,65
24	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	70,805	3,74	264,81
25	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	70,805	24,91	1 763,75

D 99 Presun hmôt HSV 1 189,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	951,585	1,25	1 189,48

ANBAU s.r.o.
Opatovská cesta 151
040 01 Košice
IČO: 46 832 416

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia areálu VŠA pre zlepšenie kvality, mestského prostredia v Prešove
 Objekt: SO 01 - Spevnené plochy
 Časť: 01.3 - Spevnená plocha B

Miesto: Prešov Dátum: 26.4.2019
 Objednávateľ: Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Projektant:
 Zhotoviteľ: ANBAU s.r.o. Spracovateľ: Ing. Andraščík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							42 136,76
D HSV Práce a dodávky HSV							42 136,76
D 1 Zemné práce							4 049,82
1	K	111301111	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	232,000	1,31	303,92
2	K	113152140	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	498,000	5,85	2 913,30
3	K	113205111	Výtrhanie obrub betónových, chodníkových ležatých, - 0,23000t	m	105,000	2,43	255,15
4	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	81,200	3,74	303,69
5	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	232,000	1,18	273,76
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							1 420,37
6	K	389381001	Dobetónovanie vozovky	m3	11,880	119,56	1 420,37
D 4 Vodorovné konštrukcie							456,01
7	M	5834355200	Kamenivo drvené hrubé 16-32 n	t	33,904	13,45	456,01
D 5 Komunikácie							24 881,33
8	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	232,000	3,84	890,88
9	K	564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	255,200	4,60	1 173,92
10	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	583,000	0,87	507,21
11	K	577134241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	583,000	9,96	5 806,68
12	K	596912112	Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic s lôžkom veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2	m2	650,000	16,04	10 426,00
13	M	5921953720	Dlažba zatravnovacia dlažba 8 cm, sivá	m2	652,000	9,32	6 076,64
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							10 818,00
14	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	298,000	10,11	3 012,78
15	M	5922903030	Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	187,000	3,21	600,27
16	M	5922903040	Obrubník cestný 100/20/12 cm, sivá	ks	115,000	4,63	532,45
17	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	165,000	6,23	1 027,95
18	K	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	150,642	8,26	1 244,30
19	K	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie, Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	150,642	0,56	84,36
20	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	150,642	3,74	563,40
21	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	150,642	24,91	3 752,49
D 99 Presun hmôt HSV							511,23
22	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akekoľvek dĺžky objektu	t	408,963	1,25	511,23

ANBAU s.r.o.
 Opatovská cesta 151
 040 02 Košice
 032 4167 1

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia areálu VŠA pre zlepšenie kvality mestského prostredia v Prešove
 Objekt: SO 01 - Spevnené plochy
 Časť: 01.4 - Spevnená plocha C

Miesto: Prešov Dátum: 26. 4. 2019
 Objednávateľ: Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Projektant:
 Zhotoviteľ: ANBAU s.r.o. Spracovateľ: Ing. Andraščík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							30 382,80
o HSV Práce a dodávky HSV							30 382,80
D 1 Zemné práce							7 187,89
1	K	113152140	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	466,000	5,85	2 726,10
2	K	113205111	Vytrhanie obrub betónových, chodníkových ležatých, - 0,23000t	m	45,000	2,43	109,35
3	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	466,000	9,34	4 352,44
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							1 054,52
4	K	389381001	Dobetónovanie vozovky	m3	8,820	119,56	1 054,52
D 4 Vodorovné konštrukcie							137,78
5	M	5834355200	Kamenivo drevné hrubé 16-32 n	t	10,244	13,45	137,78
D 5 Komunikácie							10 180,36
6	K	564851111.1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 - 150 mm	m2	197,000	3,84	756,48
7	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	408,000	0,87	354,96
8	K	577134241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	408,000	9,96	4 063,68
9	K	596912112	Kladenie dlažby z vegetačných tvární s lôžkom veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2	m2	197,000	16,04	3 159,88
10	M	5921953720	Dlažba zatravnňovacia dlažba 8 cm, sivá	m2	198,000	9,32	1 845,36
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							11 595,07
11	K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	2,000	3,11	6,22
12	M	4045795500	Kompletná dopravná značka vrátane podstavca a stĺpa základného rozmeru 900 mm	ks	2,000	24,91	49,82
13	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	144,000	10,11	1 455,84
14	M	5922903030	Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	128,000	3,21	410,88
15	M	5922903040	Obrubník cestný 100/20/12 cm, sivá	ks	18,000	4,63	83,34
16	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	134,000	6,23	834,82
17	K	966812111	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	2,000	1,25	2,50
18	K	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	233,564	8,26	1 929,24
19	K	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	233,564	0,55	130,80
20	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	233,564	3,74	873,53
21	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	233,564	24,91	5 818,08
D 99 Presun hmôt HSV							227,18
22	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akokoľvek dlhý objektu	t	181,747	1,25	227,18

ANBAU s.r.o.
 Opatovská cesta 151
 040 01 Košice
 IČO: 44 832 415

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia areálu VŠA pre zlepšenie kvality, mestského prostredia v Prešove

Objekt:

SO 02 - Sadové úpravy

Miesto:

Prešov

Dátum:

26. 4. 2019

Objednávateľ:

Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát

Projektant:

Zhotoviteľ:

ANBAU s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Andraščík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							74 482,89
o HSV Práce a dodávky HSV							74 482,89
o 1 Zemné práce							74 159,95
1	K	02200	Zdravotný rez stromu	ks	21,000	26,35	553,35
2	K	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m ²	m ²	283,000	1,61	455,63
3	K	112101111	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 200 mm	ks	10,000	14,75	147,50
4	K	112101221	Vyrúbanie stromu ihl. v rovine alebo vo svahu do 1:5 priemer kmeňa do 200 mm	ks	14,000	9,48	132,72
5	K	112201111	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 200 mm	ks	24,000	20,97	503,28
6	K	162306112	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia ale so zložením zúrod. zeminy nad 500 do 1000 m	m ³	730,000	3,20	2 336,00
7	K	162706119	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia. Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 1000	m ³	730,000	0,78	569,40
8	K	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 1000 do 10000 m ³	m ³	730,000	4,24	3 095,20
9	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených + svahovanie	m ³	1 100,000	2,32	2 552,00
10	K	180401211	Založenie trávniku kľúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	300,000	0,84	252,00
11	M	0057211300	Trávové semeno - lúčna zmes	kg	9,270	25,61	237,40
12	K	180402112	Založenie trávniku parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m ²	2 945,000	1,16	3 416,20
13	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	91,001	8,01	728,92
14	K	181301312	Rozprestretie trávového substrátu na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m ² , hr. do 150 mm + trávový substrát	m ²	3 245,000	1,69	5 484,05
15	K	183104113	Kopanie jamky pre sadenice priem. 250 mm, hĺbky 250 mm v pôde nezaburinenej, zemina tr. 3	ks	4 764,000	0,54	2 572,56
16	K	183204112	Výsadba kvelín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	4 764,000	0,74	3 525,36
17	M	02100	Trvalky	ks	4 764,000	3,48	16 578,72
18	K	183104213	Kopanie jamky priem. 350 mm, hĺbky 350 mm v pôde nezaburinenej, zemina tr. 3	ks	1 874,000	0,90	1 686,60
19	K	184102211	Výsadba listnatého křiku, alebo popínavy bez balu do vopred vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	1 874,000	0,63	1 180,62
20	M	02015	15.Comus alba "Gouchaltii" - drien biely	ks	25,000	2,62	65,50
21	M	02016	16.Comus alba "Sibirica" - drien biely	ks	25,000	14,02	350,50
22	M	02017	17.Cotoneaster dammeri "Skogholm" - skalník Dammerov	ks	275,000	1,99	547,25
23	M	02018	18.Cotoneaster horizontalis - skalník rozprestretý	ks	232,000	1,90	440,80
24	M	02019	19.Hydrangea paniculata "Vanille Fraise" - hortenzia metlinatá	ks	70,000	5,69	398,30
25	M	02020	20.Hydrangea paniculata "Silver Dollar" - hortenzia metlinatá	ks	50,000	1,69	84,50
26	M	02021	21.Lavandula angustifolia - levandula úzkolistá	ks	90,000	3,48	313,20
27	M	02022	22.Lonicera nitida - zemolez lesklý	ks	280,000	2,53	708,40
28	M	02023	23.Pachysandra terminalis - pachysandra vrcholová	ks	300,000	1,99	597,00
29	M	02024	24.Pachysandra terminalis "Variegata" - pachysandra vrcholová	ks	200,000	3,06	612,00
30	M	02025	25.Philadelphus "Belle Etoile" - pajazmin	ks	132,000	5,16	681,12
31	M	02026	26.Prunus laurocerasus "Herbergii" - vavrínovec lekárske	ks	93,000	6,83	635,19
32	M	02027	27.Rhododendron "Erika Guyens" - rododendrón	ks	30,000	10,01	300,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	02028	28. Rosa rugosa 'Rubra' - ruža vráskavá	ks	60,000	1,67	100,20
34	M	02029	29. Samnucy ngra 'Black Beauty' - baza čierna	ks	12,000	3,88	46,56
35	K	183205112	Založenie záhonu tulipánov strojovo na svahu nad 1:5 do 1:2 rovne alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m2	250,000	0,62	155,00
36	M	02200	Tulipány	ks	6 250,000	0,55	3 437,50
37	K	184004415	Výsadba stromov s kmeňom obvod 25-30, do jamy 1x1x1m s ukotvením a zaliatím	ks	78,000	3,39	264,42
38	K	183103513	Kopanie jamky pre výsadbu sadeníc s priem. 1m, hĺbky 1m nezaburňovaná zemina tr.3	ks	78,000	7,38	575,64
39	M	02001	1. Ginkgo biloba 'Autum Gold' - ginkgo dvojľaločné	ks	1,000	104,33	104,33
40	M	02002	2. Ginkgo biloba 'Lakeview' - ginkgo dvojľaločné	ks	1,000	104,33	104,33
41	M	02003	3. Ginkgo biloba 'Tremonia' - ginkgo dvojľaločné	ks	2,000	104,33	208,66
42	M	02004	4. Acer campestre 'Elsrijk' - javor poľný	ks	10,000	104,33	1 043,30
43	M	02005	5. Acer platanoides 'Crimson King' - javor mliečny	ks	2,000	114,88	229,72
44	M	02006	6. Buxus sempervirens - krušpán vždyzelený / guľa 50	ks	16,000	16,86	269,76
45	M	02007	7. Cercis canadensis - judášovec kanadský	ks	2,000	107,49	214,98
46	M	02008	8. Cornus controversa 'Variegata' - svľb pastelový	ks	2,000	31,61	63,22
47	M	02009	9. Corylus colurna - lieska turecká	ks	1,000	34,78	34,78
48	M	02010	10. Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' - buk lesný	ks	1,000	47,32	47,32
49	M	02011	11. Gleđitsia triacanthos 'Skyline' - gleđičia trojtrňová	ks	15,000	68,39	1 025,85
50	M	02012	12. Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' - ambrovník styracový	ks	1,000	73,66	73,66
51	M	02013	13. Platanus acerifolia 'Tremonia' - platan javorolistý	ks	23,000	105,27	2 421,21
52	M	02014	14. Sophora japonica - sofora japonská	ks	1,000	123,29	123,29
53	K	184802111	Chemické odbúrnenie pôdy a nakyprenie v rovne alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	3 245,000	0,13	421,85
54	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovne alebo na svahu do 1:5	m2	720,000	1,58	1 137,60
55	M	0554151000	Mulčovací kôra	l	54 000,000	0,06	3 240,00
56	K	184921240	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovne alebo na svahu do 1:5	m2	1 600,000	1,26	2 016,00
57	M	5834374400	Kamenivo drevné hrubé 4-8	t	240,000	21,08	5 059,20
D 99			Presun hmôt HSV				322,94
58	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	256,300	1,26	322,94

D M Práce a dodávky M

0,00

ANBAU s.r.o.
Opatovská cesta 151
040 01 Košice

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia areálu VŠA pre zlepšenie kvality, mestského prostredia v Prešove

Objekt: SO 03 - Prvky drobnej architektúry

Miesto: Prešov

Dátum: 26. 4. 2019

Objednávateľ: Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát

Projektant:

Zhotoviteľ: ANBAU s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Andraščík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							98 535,25
D HSV Práce a dodávky HSV							98 535,25
D 1 Zemné práce							1 815,10
1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	27,514	65,97	1 815,10
D 2 Zakladanie							3 972,47
2	K	275313612	Betón základových páteiek, prostý tr. C 20/25	m3	27,514	144,38	3 972,47
D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie							33 924,97
3	K	349121001	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t	ks	8,000	13,41	107,28
4	M	5538168171	Nádoba na rastliny, objem nádoby 59l zeminy + 21l vody	ks	8,000	1 428,03	11 424,24
5	M	5538169455	Prístrešky pre bicykle 7,7 x 2,5 m, strecha a bočné steny z kaleného skla - dodávka a montáž	ks	1,000	12 181,20	12 181,20
6	M	5538169457	Príst. pre fajčiarov 3,9x2,5m, strecha a bočné steny z bezpečnostného kaleného skla- dodávka a montáž	ks	1,000	10 212,25	10 212,25
D 4 Vodorovné konštrukcie							36,89
7	K	457541111	Filtračné vrstvy zo štrkodrviny bez zhutnenia od 0-22 do 0-63mm	m3	1,221	30,21	36,89
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							58 785,82
8	K	936104212	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	7,000	36,51	255,57
9	M	5538168169	Odpadkový koš celooceľový, objem nádoby 55 l	ks	7,000	1 166,37	8 164,59
10	K	936104213	Osadenie popoľníka kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	36,51	36,51
11	M	5538168170	Popoľník s nerezovým zhášačom cigariet 6 l	ks	1,000	539,43	539,43
12	K	936124122	Osadenie parkovej lavičky kotvenými skrutkami bez zabetonovania nôh na pevný podklad	ks	59,000	38,01	2 242,59
13	M	5538168167	Lavička s operadlom a područkami, dĺžky 1,8 m	ks	29,000	967,68	28 062,72
14	M	5538168168	Lavička bez operadla, dĺžky 0,58 m	ks	30,000	443,27	13 298,10
15	K	936174312	Osadenie stojana na bicykle kotvenými skrutkami bez zabetonovania nôh na pevný podklad	ks	10,000	40,24	402,40
16	M	5538168142	Stojan na bicykel, oceľová konštrukcia, pryžový pás na ochranu laku bicyklov	ks	10,000	197,83	1 978,30
17	K	936941142	Osadenie fontánky na pitie kotvenými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	108,05	108,05
18	M	5538168165	Fontánka na pitie, antikorový stĺpik s miskou, ukotvenie pod dlažbou	ks	1,000	1 352,20	1 352,20
19	K	959941101	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M8/165 mm	ks	236,000	5,26	1 241,36
20	K	959941113	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/200 mm	ks	40,000	7,02	280,80
21	K	959941122	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/165 mm	ks	44,000	6,84	300,96
22	K	959941132	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/200 mm	ks	24,000	9,42	226,08
23	K	959941142	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/330 mm	ks	16,000	18,51	296,16

ANBAU s.r.o.
Opatovská cesta 151
040 01 Košice

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia areálu VŠA pre zlepšenie kvality mestského prostredia v Prešove

Objekt: SO 04 - Elektroinštalácia

Miesto: Prešov

Dátum: 26. 4. 2019

Objednávateľ: Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát

Projektant:

Zhotoviteľ: ANBAU s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Andraščík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							13 852,50
1	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,900	95,05	85,55
2	M	2860002160	PVC rúra 200x4,9/1m -hľadký kanalizačný systém	ks	4,000	13,74	54,96
3	K	279100110	Prestup v základoch z vláknoce. rúr PFR-Permur, vn. pr. 80 mm, potrubie vonk.pr. 20-40 mm - pozinkovaná sada PDE-Permur - dvojité (bez rúrky)	ks	2,000	69,28	138,56
4	K	210010024	Rúrka ohýbná elektroinštalácia z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	24,000	0,90	21,60
5	M	3450710200	Rúrka FXP 16	ks	24,000	0,34	8,16
6	K	210010123	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, uložená voľne, vnútorne	m	15,000	1,20	18,00
7	M	3450705100	I-Rúrka FXKVR 50	m	15,000	1,74	26,10
8	K	210010124	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorne do D 80 mm	m	171,000	1,50	256,50
9	M	3450700400	I-Rúrka FXKVR 63 čierna	m	171,000	2,84	485,64
10	K	210021501	Tesnenie káblových prestupov zo sadropertitu	m2	0,130	492,34	64,00
11	K	210100003	Ukončanie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	52,000	1,08	56,16
12	M	3452118900	Káblové oko 16 AL 617055	ks	52,000	0,96	49,92
13	K	210110064	Spínač špeciálny vrátane zapojenia; sumrakový spínač	ks	1,000	2,99	2,99
14	M	3720	Ističa, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS-SPÍNAČ SÚMRAKOVÝ ASTRONOMICKÝ, L. typ	ks	1,000	117,41	117,41
15	K	210120001	Závitová poistka s predným privodom E 27 do 25 A	ks	12,000	3,59	43,08
16	M	3450003000	Spodok pois E27 EZ25 /2322001	ks	12,000	2,43	29,16
17	M	3450101100	Dotyk poistkový 06A /2342003	ks	12,000	0,54	6,48
18	M	3450105500	Poistkové hlavica 2310-11 E27 otras.	ks	12,000	0,67	8,04
19	M	3450112400	Poistkový patrón 06A	ks	12,000	0,28	3,36
20	K	210120413	Prúdové chrániče rázovo odolné štvorpólové 25 - 63 A	ks	1,000	5,99	5,99
21	M	3580760370	Prúdový chránič OFI-25-4-030A-G	ks	1,000	111,83	111,83
22	K	210201964	Montáž svetidla na stĺžiar do 10 kg	ks	4,000	23,95	95,80
23	M	3483501130	LED svetidlo P. typ Mini Luma / CityTouch R4 (GPS) IP66 30LED DM11	ks	4,000	656,24	2 624,96
24	K	210130108	Stýkač štvorpólový na DIN lištu do 63 A	ks	1,000	9,58	9,58
25	M	3580760478	Inštalčný stýkač RSI-63-40-A230	ks	1,000	88,09	88,09
26	M	3570190369	Rozpájacia a ističa plastová skriňa pilierová SR 4, PRIS4 SR4 DIN00 2x400A/3x160A P2	ks	1,000	1 005,62	1 005,62
27	K	210201882	Montáž stĺžiarovej svorkovnice pre 3 poistky	ks	4,000	17,96	71,84
28	M	3484301780	Stĺžiarová svorkovnica pre 3 poistky 80/16A	ks	4,000	69,87	279,48
29	K	210204011	Osvetľovací stĺžiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	4,000	47,90	191,60
30	M	3160113900	Stĺžiar STK 60/50/3 oceľový	ks	4,000	323,33	1 293,32
31	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	2,000	2,40	4,80
32	M	2119	Hro.drôt FeZn 8 1bm=0.395kg	KG	0,800	2,40	1,92
33	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	20,000	1,32	26,40
34	M	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	2,000	0,79	1,58
35	M	3544112000	Páská uzemňovacia 30x4 mm	kg	18,600	1,74	32,71
36	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	60,000	1,32	79,20
37	M	3544224150	Uzemňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	37,200	1,50	55,80
38	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	6,000	2,99	17,94
39	M	3544219850	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok oceľová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	6,000	0,71	4,26
40	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	3,000	3,59	10,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	M	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	3,000	1,09	3,27
42	K	210220301	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ²	m	25,000	2,28	57,00
43	K	210290891	Doplniť označovací štítok na kábel	ks	2,000	2,40	4,80
44	M	2830033400	Označovač káblov sada 10 x 50 ks 1,5-4 mm ² (číslice 0-9) typ: JSET	ks	2,000	13,23	26,46
45	M	3580760179	Istič LPN-20B-3	ks	2,000	16,53	33,06
46	M	3580760008	Istič LPN-6B-1	ks	1,000	5,51	5,51
47	K	210291011	Demontáž a montáž krytu na oceloplechovom rozvádzači do 0,8 m ² , doplniť skrutky a podložky	ks	4,000	7,84	31,36
48	K	210291012	Pripôsobiť krycí plech do rozvádzača, doplniť označovacie štítky	ks	2,000	24,07	48,14
49	K	210291013	Doplniť do rozvádzača jednopólové schémy, aktualizovať skutkový stav do 12 vývodov	ks	6,000	26,58	159,48
50	K	210800123	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	58,000	0,60	34,80
51	M	3410350101	CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	58,000	4,75	275,50
52	K	210800186	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	24,000	0,60	14,40
53	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	24,000	0,48	11,52
54	K	210800199	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x2,5	m	15,000	0,60	9,00
55	M	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	15,000	1,26	18,90
56	K	210800613	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	15,000	0,60	9,00
57	M	3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	15,000	0,62	9,30
58	K	210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	10,000	0,60	6,00
59	M	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	10,000	1,58	15,80
60	K	210901066	Kábel hliníkový silový, uložený v trubke AYKY 450/750 V 4x16	m	113,000	0,60	67,80
61	M	3410350002	AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	113,000	1,56	176,28
62	K	210950202	Príplatok na zafahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	7,000	1,08	7,56
63	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	0,045	9 580,00	431,10
64	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,017	11 975,00	203,58
65	K	PD	Presun dodávok	%	0,030	9 580,00	287,40
66	K	PM	Podružný materiál	%	0,060	9 580,00	574,80
67	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,025	9 580,00	239,50
68	K	460010011	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)	km	0,120	1 437,00	172,44
69	K	460050003	Jama pre jednoduchý složiar nepátkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine zásyp a zhutnenie zemina tr.3	ks	4,000	47,90	191,60
70	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m ³	0,450	10,78	4,85
71	K	460200273	Hĺbenie káblovej rhy ručne 50 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	120,000	4,79	574,80
72	K	460300002	Zahmutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia, vo voľnom teréne	m ³	54,000	2,51	135,54
73	K	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m ³	12,000	1,38	16,56
74	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šir. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	120,000	1,98	237,60
75	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0-4	t	12,480	17,96	224,14
76	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýh, šírka 33 cm	m	120,000	0,30	36,00
77	M	2830002000	Fólia červená v m	m	120,000	0,08	9,60
78	K	460510022	Položenie PVC rúr svetlosti do 15, 0 cm bez zemných prác	m	136,000	6,59	1 225,74
79	K	460620006	Oslatie povrchu trávny semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek	m ²	60,000	1,32	79,20
80	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	2,000	8,32	16,64
81	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,017	3 113,50	52,93
82	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,025	3 113,50	77,84
83	K	950101001	Rozvodne zariadenia kontrola stavu prípojky skrine	ks	10,000	9,76	97,60
84	K	950106009	Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na rozv. zariadení spotrebičov alebo prístrojoch	mer.	10,000	2,63	26,30
85	K	950106010	Meranie pri revíziách zemného prechodového odporu uzemnenia ochranného alebo pracovného	mer.	10,000	11,98	119,80
86	K	950106012	Meranie pri revíziách prechodového odporu ochranného spojenia alebo ochranného pospojovania	mer.	10,000	3,71	37,10
87	K	950106017	Meranie pri revíziách kontrola sledu fáz	mer.	10,000	3,71	37,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	K	950107011	Pomocné práce pri revíziách kontrola skrat.pomerov v rozvádzači a vyplnacej schopnosti prístrojov	ks	20,000	3,95	79,00
89	K	950107015	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	ks	20,000	3,59	71,80
90	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,025	3 113,50	77,84

ANBAU s.r.o.
Opatovská cesta 151
040 01 Košice
IČO: 46 832 416

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia areálu VŠA pre zlepšenie kvality, mestského prostredia v Prešove
 Objekt: SO 05 - Preložka osvetlenia

Miesto: Prešov Dátum: 26. 4. 2019
 Objednávateľ: Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Projektant:
 Zhotoviteľ: ANBAU s.r.o. Spracovateľ: Ing. Andrej Čičík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 471,54
1	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,450	95,05	42,77
2	M	2860002160	PVC rúra 200x4,9/1m -hladký kanalizačný systém SN4 PIPELIFE	ks	2,000	13,74	27,48
3	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	0,450	47,31	21,29
4	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,990	8,86	8,77
5	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,990	0,35	0,35
6	K	210010024	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	12,000	0,90	10,80
7	M	3450710200	Rúrka FXP 16	ks	12,000	0,34	4,08
8	K	210010124	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 80 mm	m	20,000	1,50	30,00
9	M	3450700400	I-Rúrka FXKVR 63 čierna	m	20,000	2,84	56,80
10	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	16,000	1,08	17,28
11	M	3452118900	Káblové oko 16 AL 617055	ks	16,000	0,96	15,36
12	K	210101201	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV (1-35 mm)	ks	3,000	5,99	17,97
13	M	3410352126	SVCZ 10-16 Káblové súbory silové, spojka NN s polymérovou izoláciou	sada	3,000	5,36	16,08
14	K	210120001	Závitová poistka s predným prívodom E 27 do 25 A	ks	6,000	3,59	21,54
15	M	3450003000	Spodok pois E27 EZ25 /2322001	ks	6,000	2,43	14,58
16	M	3450101100	Dotyk poistkový 06A /2342003	ks	6,000	0,54	3,24
17	M	3450105500	Poistková hlavica 2310-11 E27 otras.	ks	6,000	0,67	4,02
18	M	3450112400	Poistkový patrón 06A	ks	6,000	0,28	1,68
19	K	210201882	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 3 poistky	ks	2,000	17,96	35,92
20	M	3484301780	Stožiarová svorkovnica pre 3 poistky 80/16A	ks	2,000	69,87	139,74
21	K	210201964	Montáž svetidla na stožiar do 10 kg	ks	2,000	23,95	47,90
22	K	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	2,000	47,90	95,80
23	M	3160113900	Stožiar STK 60/50/3 oceľový	ks	2,000	323,33	646,66
24	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	13,000	1,32	17,16
25	M	3544224150	Uzemňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	8,060	1,50	12,09
26	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,000	2,99	5,98
27	M	3544219850	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok oceľová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	2,000	0,71	1,42
28	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	3,000	3,59	10,77
29	M	3544221300	Uzemňovacia svorka oceľová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	3,000	1,09	3,27
30	K	210800186	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	12,000	0,60	7,20
31	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	12,000	0,48	5,76
32	K	210901066	Kábel hliníkový silový, uložený v trubke AYKY 450/750 V 4x16	m	20,000	0,60	12,00
33	M	3410350002	AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	20,000	1,56	31,20
34	K	210962069	Demontáž stožiara osvetľovacieho ostatného oceľového do 10 m	ks	2,000	39,55	79,10
35	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,017	2 622,53	44,58
36	K	PM	Podružný materiál	%	0,060	1 353,18	81,19
37	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,025	2 622,53	65,56
38	K	460050003	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkováný dĺžky 6-8 m, v rovine zásyp a zhutnenie zemina tr.3	ks	2,000	47,90	95,80
39	K	460070213	Jama pre káblový objekt ER, SR, v zemine triedy 3	ks	1,000	47,90	47,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Mncžstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	0,450	10,78	4,85
41	K	460200173	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	13,000	4,79	62,27
42	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	13,000	1,98	25,74
43	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	1,352	17,96	24,28
44	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	13,000	0,30	3,90
45	M	2830002000	Fólia červená v m	m	13,000	0,08	1,04
46	K	460510022	Položenie PVC rúr svetlosti do 15, 0 cm bez zemných prác	m	20,000	6,59	131,80
47	K	460560173	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhuťn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	13,000	3,59	46,67
48	K	460620006	Oslatie povrchu trávny m semenom ručne, zasekanie hreblami, postrek,	m2	0,500	1,32	0,66
49	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,200	8,32	1,66
50	K	MV	Murárska výpomoci	%	0,017	2 622,53	44,58
51	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,025	2 622,53	65,56
52	K	950101001	Rozvodne zariadenia kontrola stavu prípojovej skrine	ks	1,000	9,76	9,76
53	K	950106009	Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na rozv. zariadení spotrebičov alebo prístrojoch	mer.	2,000	2,63	5,26
54	K	950106010	Meranie pri revíziách zemného prechodového odporu uzemnenia ochranného alebo pracovného	mer.	2,000	11,98	23,96
55	K	950106012	Meranie pri revíziách prechodového odporu ochranného spojenia alebo ochranného pospojovania	mer.	2,000	3,71	7,42
56	K	950106017	Meranie pri revíziách kontrola sledu fází	mer.	2,000	3,71	7,42
57	K	950107001	Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu zapnutie	ks	2,000	54,31	108,62
58	K	950107011	Pomocné práce pri revíziách kontrola skrat.pomerov v rozvádzači a vypínacej schopnosti prístrojov	ks	2,000	3,95	7,90
59	K	950107015	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	ks	6,000	3,59	21,54
60	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,025	2 622,53	65,56

ANBAU s.r.o.
Opatovská cesta 151
040 01 Košice
IČO: 45 823 446

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia areálu VŠA pre zlepšenie kvality, mestského prostredia v Prešove

Objekt: SO 06 - Vodovodná a kanalizačná prípojka

Miesto: Prešov

Dátum: 26. 4. 2019

Objednávateľ: Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát

Projektant:

Zhotoviteľ: ANBAU s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Andraščík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 169,36

o HSV Práce a dodávky HSV

6 532,01

D 1 Zemné práce

4 766,60

1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v blízkosti podz. vedenia, horn. tr. 3 ručne	m3	3,000	16,69	50,07
2	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 3 od 100 do 1000 m3	m3	143,000	4,63	662,09
3	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	318,000	2,08	661,44
4	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	318,000	0,99	314,82
5	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z hominy I až IV	m3	143,000	15,94	2 279,42
6	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 do 20m	m3	51,000	0,79	40,29
7	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 5000 m	m3	51,000	3,18	162,18
8	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	51,000	0,67	34,17
9	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	92,000	1,74	160,08
10	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	38,000	10,58	402,04

57,05

D 2 Zakladanie

11	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	5,000	11,41	57,05
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

D 4 Vodorovné konštrukcie

320,84

12	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	13,000	24,68	320,84
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie

216,77

13	K	817364111	Montáž betónových útesov s hrdlom na betónovom a železobetónovom potrubí DN 250	ks	1,000	14,43	14,43
14	K	837355121	Pravečenie bodu napojenia na jestvujúcu kanalizáciu	ks	1,000	131,78	131,78
15	K	871151121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 25 mm	m	13,000	0,24	3,12
16	K	871171121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 40 mm	m	5,000	0,26	1,30
17	K	871181121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 50 mm	m	39,500	0,16	6,32
18	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	41,500	0,32	13,28
19	K	877313123	Montáž a dodávka kanalizačných tvaroviek z PVC do DN150	ks	13,000	1,58	20,54
20	K	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 32 do 80	ks	1,000	2,88	2,88
21	K	879262199	Montáž prechodiek HDPE/OC	ks	5,000	4,10	20,50
22	K	891153111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil PN40 DN15	ks	2,000	2,18	4,36
23	K	891181221	Montáž a dodávka vodovodnej armatúry na potrubí, v šachte do, ventil PN40, DN 40	ks	2,000	4,94	9,88
24	K	391183111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 40	ks	2,000	3,15	6,30
25	K	891183431	Montáž zemnej súpravy DN 40	ks	1,000	4,52	4,52
26	K	891186131	Montáž a dodávka vodomera DN15 MN Qn 2,5	ks	1,000	42,36	42,36
27	K	891211221	Montáž a dodávka filtra so spätným preplachom DN15	ks	1,000	30,71	30,71
28	K	891216131	Montáž a dodávka zemnej zákopovej súpravy DN40	ks	1,000	28,14	28,14
29	K	891231221	Montáž a dodávka redukčného ventilu DN15	ks	1,000	96,79	96,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	891246131	Montáž a dodávka vypúšťacích ventilov DN 15 s výpusťou na hadicu	ks	3,000	8,03	24,09
31	K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr fiat, oceľ, plast, DN 100	ks	1,000	17,77	17,77
32	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	47,500	1,19	56,53
33	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	47,500	0,26	12,35
34	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	41,500	0,80	33,20
35	K	893810113	Doprava, osadenie a dodávka vodomernej šachty hranatej z betónu sv. podorysných rozmerov 1,2x0,9m, s krycou doskou a oceľovým rebríkom	ks	1,000	30,74	30,74
36	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	16,000	12,14	194,24
37	K	894431112	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 1100 do 1500 mm	ks	1,000	11,50	11,50
38	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	11,81	11,81
39	K	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	9,07	9,07
40	K	899501311	Oceľový rebrík do vodovodnej šachty	ks	1,000	42,05	42,05
41	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	53,000	0,75	39,75
42	K	899721112	Výstražná fólia	m	51,000	0,37	18,87
43	K	899911112	Porealizačné zameranie všetkých vonkajších podzemných inžinierskych sietí	ks	1,000	210,76	210,76
44	K	899912101	Montáž plastových chráničiek na vodovodné potrubie	m	53,500	1,23	65,81
45	K	899912102	Montáž a dodávka chráničky DN125	m	1,000	1,02	1,02

D 99 Presun hmôt HSV 170,75

46	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast, hmôt alebo sklolamín. v otvorenom výkope	t	80,922	2,11	170,75
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

D NEZ Nezaradené 2 637,35

47	M	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	t	52,000	7,27	378,04
48	M	2861132500	Rúrka novodurová ťahaná RPE 20x2 mm	kg	13,260	0,63	8,35
49	M	2861133000	Rúrka novodurová ťahaná RPE 40x4,3 mm	kg	5,100	1,69	8,62
50	M	2861133200	Rúrka novodurová ťahaná RPE 50x5,4 mm	kg	40,290	2,42	97,50
51	M	2861102500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4,0x5000mm	ks	9,810	78,30	768,12
52	M	2864816600	Prechodka D-G priama vnútorný závit	ks	5,000	39,75	198,75
53	M	4229120000	Zemná súprava ventilová teleskopická Y 1020 D 40 mm	ks	1,010	40,54	40,95
54	M	4266002400	Montáž a dodávka manometra 0-1MPa	ks	2,000	39,57	79,14
55	M	4227531072	Navrtávací pás DN 150-1 1/2"	ks	1,010	365,51	369,17
56	M	2866105000	Šachta kanalizačná plastová DN400 s tromi prípojkami vrátane dna, nádstavca a teleskopu	ks	1,000	337,23	337,23
57	M	5524211160	Poklop kanalizačný komplet okrúhly D 400kN, DN400	ks	1,000	126,46	126,46
58	M	5524311000	Poklop lažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm s pántami a so zámkom	ks	1,000	168,61	168,61
59	M	5524218000	Poklop ventilový voda	ks	1,000	14,14	14,14
60	M	2861381300	Káblové chráničky - HOPE rúry FXP32-13m, FXP63-39,5m NAV	m	53,500	0,79	42,27

ANBAU s.r.o.

Opatovská cesta 151

040 01 Košice

č. 0/49 832 416

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia areálu VŠA pre zlepšenie kvality, mestského prostredia v Prešove

Objekt: SO 07 - Fontána - stavebná časť

Miesto: Prešov

Dátum: 26. 4. 2019

Objednávateľ: Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát

Projektant:

Zhotoviteľ: ANBAU s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Andraščík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 667,86
D HSV Práce a dodávky HSV							4 667,86
D 1 Zemné práce							459,35
1	K	111301111	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	15,000	1,11	16,65
2	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	45,000	7,38	332,10
3	K	174101001	Zásyp sypatinou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	35,000	3,18	110,60
D 2 Zakladanie							3 741,79
4	K	273316241	Základové dosky z betónu prostého vodostavebného C 25/30	m3	3,312	90,68	300,33
5	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenia-tradičné	m2	52,500	18,97	995,93
6	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenia-tradičné	m2	52,500	2,11	110,78
7	K	273356021	Debnenie základových konštrukcií pre plochy rovinné zhotovenie	m2	6,500	18,97	123,31
8	K	273356022	Debnenie základových konštrukcií rovinné odstránenie	m2	6,500	2,11	13,72
9	K	274326241	Základové pásy z betónu železového vodostavebného C 25/30 (bez výstuže)	m3	5,065	90,68	459,29
10	M	5895219000	Výstuž do betónu z ocele 11373 JP 12 mm - dodávka a montáž	t	1,550	1 121,57	1 738,43
D 4 Vodorovné konštrukcie							116,64
11	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	4,500	25,92	116,64
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							319,54
12	K	953171011	Osadenie stúpadla z betonárskej ocele alebo liatinového	ks	7,000	3,16	22,12
13	M	5524378500	Stupadlo šachtové kapsové	ks	7,000	12,38	86,66
14	K	953941210	Osadenie drobných kovových výrobkov bez ich dodania, ale s vysekaním kaps s plochou do 1 m2	ks	1,000	10,54	10,54
15	M	5524211090	Poklop kanalizačný komplet štvorcový 700/700	ks	1,000	200,22	200,22
D 99 Presun hmôt HSV							30,54
16	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom diaždovým (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	29,085	1,05	30,54

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia areálu VŠA pre zlepšenie kvality, mestského prostredia v Prešove

Objekt:

PS 01 - Fontána - technologická časť

Miesto:

Prešov

Dátum:

26. 4. 2019

Objednávateľ:

Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát

Projektant:

Zhotoviteľ:

ANBAU s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Andraščík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 980,33

D		OST	Ostatné					11 866,77
1	K	010	Elektromagnetický ventil 1" - dodávka a montáž	ks	1,000	191,12		191,12
2	M	011	Zmäkčovacia jednotka typ VAK 25 ZF 1, Q=1,0m³/hod, Pi=10W - dodávka a montáž	ks	1,000	1 487,30		1 487,30
3	M	012	Radialný ventilátor s krytom a vlhkostným čidlom, Pi=0,25kW - dodávka a montáž	ks	1,000	556,84		556,84
4	M	013	Elektorozvážač Pi=2,72kW /napojenie E1/ - dodávka a montáž	ks	1,000	4 095,45		4 095,45
5	M	014	Minišachta pre trysku - dodávka a montáž	ks	5,000	743,65		3 718,25
6	K	015	Anemometer umiestnený na silpe verejného osvetlenia - dodávka a montáž	ks	1,000	1 386,71		1 386,71
7	M	016	Tryska Ø 14mm - dodávka a montáž	ks	5,000	75,44		377,20
8	M	018	Betónová tvárnica 200/200/200 - dodávka a montáž	ks	5,000	10,78		53,90

D NEZ

Nezaradené

13 113,56

D		M	Práce a dodávky M					13 113,56
9	M	001	Čerpadlo s frekvenčným meničom H-050-130A-H-0112H, Q=18,6m³/h, H=9,5m, P2=1,1kW, 400V, 2,3A - dodávka a montáž	ks	1,000	2 105,21		2 105,21
10	M	002	Filtračný komplet, Q=10,0m³/hod, s čerpadlom, Q=8m³/hod, H=6m, P1=0,44kW, P2=0,30kW, 400V, 0,95A - dodávka a montáž	ks	1,000	2 701,56		2 701,56
11	M	003	Automatické chemické hospodárstvo - chlórová dezinfekcia, úprava PH, koagulácia - dodávka a montáž	ks	1,000	2 198,61		2 198,61
12	M	004	Ponorné kalové čerpadlo, Q=7/hod, H=4m, P1=0,32kW, P2=0,25kW - dodávka a montáž	ks	1,000	445,47		445,47
13	M	005	Hladinová regulácia - dodávka a montáž	ks	1,000	1 487,30		1 487,30
14	M	006	PP doska 100/750mm na prekrytie otvoru vyrovnávacej nádrže - dodávka a montáž	ks	1,000	3 621,24		3 621,24
15	M	007	Filter so spätným preplachom, Q=4,5m³/hod - dodávka a montáž	ks	1,000	201,18		201,18
16	M	008	Vodomer DN 25 - dodávka a montáž	ks	1,000	129,33		129,33
17	M	009	Ventil s nástavcom na hadicu 3/4 - dodávka a montáž	ks	1,000	223,66		223,66

ANBAU s.r.o.
Opatovská cesta 151
040 01 Košice

"Revitalizácia areálu VŠA pre zlepšenie kvality mestského prostredia v Prešove"

[illegible]