

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia vstupných schodov z ulice Riečna	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Partizánske	00310905	
Projektant			
Zhotoviteľ	S-stav SK s.r.o.	53182103	2121291502
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		26. 7. 2023	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1 721,99	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 1 173,55	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 1 668,83	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 145,89	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 4 710,26	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		4 710,26
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DP H	0,00 % z 4 710,26	0,00
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)		4 710,26
		E	Prípochy a odpochy		
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ		27	Kľzavá doložka		0,00
		28	Zvýhodnenie		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka				

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia vstupných schodov z ulice Riečna

Objekt: Rekonštrukcia vstupných schodov z ulice Riečna

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Zhotoviteľ: S-stav SK s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26. 7. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV **Práce a dodávky HSV** **2 895,54** **0,000**

1 **Zemné práce** **0,000**

1	113208111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	30,000		0,000	0,000
2	181101102.S	Úprava podkladu zo štrkopiesku v zárezoch so zhutnením	m2	44,400		0,000	0,000

2 **Zakladanie** **0,000**

3	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	44,400		0,000	0,000
4	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	45,288		0,000	0,000

4 **Vodorovné konštrukcie** **0,000**

5	411362412.S	Výstuž schodiskových konštrukcií, zo sieti KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	8,640		0,000	0,000
6	430321315.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	2,592		0,000	0,000
7	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	8,460		0,000	0,000
8	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	8,460		0,000	0,000

5 **Komunikácie** **0,000**

9	564201111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	44,400		0,000	0,000
10	594611120.S	Kladenie dlažby z kameňa z nepravidielných tvarov hr. do 10 cm do lôžka zo štrkopiesku hr. 50 mm	m2	44,400		0,000	0,000
11	583840003900.S	Doskovitý kameň, šlapák - andezit, priemer 300-700 mm, hrúbka 30-60 mm	m2	45,000		0,000	0,000
12	599432111.S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	44,400		0,000	0,000

9 **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **0,000**

13	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	1,200		0,000	0,000
14	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,200		0,000	0,000
15	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	18,000		0,000	0,000
16	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,200		0,000	0,000

99 **Presun hmôt HSV** **0,000**

17	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	22,113	2,971	65,600	0,000
----	-------------	---	---	--------	-------	--------	-------

PSV **Práce a dodávky PSV** **1 814,72** **0,000**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

767

Konštrukcie doplnkové kovové

1 814,72

0,000

18	767222120.S	Montáž zábradlí schodiskových z profilovej kotvením zvrchu do betónových stupňov s hmotnosťou 1m zábradlia nad 20 do 40 kg	m	22,500			0,000
19	553520000400.S	Zábradlie oceľové z jakl. profilov 2 pásnice, výška 1000 mm, dĺžka 4500 mm, kotvenie do podlahy, povrchová úprava náter farba syntetická 2 násobný. ekvivalen trubkové zábradlie	m	22,500			0,000
20	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,270			0,000

Celkom

4 710,26

0,000