

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia spŕch v hale DOA Petržalka

Objekt:

Servisná hala DOA Petržalka, areál DPB,a.s. - Petržalka, Janíkov dvor

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Jozef Hamar FY H-K-H

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:32 327 803

IČ DPH:SK1026828638

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

26.278,66

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

18.487,59

20,00%

3.697,52

Cena s DPH

v EUR

29.976,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia spíchn v hale DOA Petržalka

Objekt:

Servisná hala DOA Petržalka, areál DPB,a.s. - Petržalka, Janíkov dvor

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ Jozef Hamar FY H-K-H

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	26.278,66
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	8.307,67
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2.160,00
99 - Presun hmôt HSV	5.999,27
	148,40
PSV - Práce a dodávky PSV	17.970,99
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	695,86
766 - Konštrukcie stolárske	4.059,75
771 - Podlahy z dlaždíc	999,89
781 - Dokončovacie práce a obklady	3.177,20
784 - Dokončovacie práce - maľby	315,18
OŠT - Zdravotechnické inštalácie	6.487,87
OST1 - Elektroinštalácie	2.235,24

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia spŕch v hale DOA Petržalka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Jozef Hamar FY H-K-H

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO : 32 327 803

IČ DPH: SK1026828638

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

26.278,66

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane
znižená	20,00%	0,00
	20,00%	18.487,59

Výška dane

0,00

3.697,52

Cena s DPH

v

EUR

29.976,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia spŕch v hale DOA Petržalka

Miesto:

Objednávateľ:

Dátu

Zhotoviteľ: Jozef Hamar FY H-K-H

Projektant:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov			
01	Hala DOA Petržalka	26.278,66	29.976,18
		26.278,66	29.976,18

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia spŕch v hale DOA Petržalka

Objekt:

Servisná hala DOA Petržalka, areál DPB,a.s. - Petržalka, Janíkov dvor

Miesto:

Dátu

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ Jozef Hamar FY H-K-H

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26.278,659

D HSV

Práce a dodávky HSV

8.307,670

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2.160,000

1	K	612421221.pr	Murované konštrukcie- sprchy	m2	8,660	35,000	303,100
2	K	612421221.S0	Oprava vnútorných vápenno-cementových omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,hladká	m2	8,100	8,500	68,850
3	K	612460361.S0	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, vr.finálneho prehladenia	m2	26,320	8,500	223,720
4	K	612460361.S1	Vyspravenie povrchu pod obklad	m2	77,380	8,500	657,730
5	K	612460361.S2	Zabetonovanie nových rozvodov ZTI	sub	1,000	350,000	350,000
6	K	622460241.rjj	Zakryvanie okien a povrchov	kpl	1,000	20,000	20,000
7	K	632452611.S1	Vyrovnavajúci poter podlah	m2	15,300	8,500	130,050
8	K	632452611.S2	Hrubá vyplň ryh a vyspravenie po výmene rozvodov ZTI	sub	1,000	200,000	200,000
9	K	632452611.S0	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 3 mm,hrúbka sa upresní podľa skutočného stavu a potreby po vybúraní nášlap.vrstiev.	m2	15,300	13,500	206,550

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5.999,270

10	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	73,313	1,500	109,970
11	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	122,200	1,000	122,200
12	K	965081712.S0	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm,vrátane soklov	m2	15,300	6,500	99,450
13	K	967031132.S0	Vybúranie povodných sprchových kutov	sub	1,000	350,000	350,000
14	K	967031132.S	Príkresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	1,780	9,500	16,910
15	K	968061113.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do súti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	2,000	1,000	2,000
16	K	968062246.S	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,02700t	m2	0,640	15,000	9,600
17	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	4,650	15,000	69,750
18	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	72,540	8,500	616,590
19	K	978059631.SD	Demontaž SDK stien a stropu	m2	56,000	15,000	840,000
20	K	978059631.SD	Demontaž strešného vylezu v SDK strope	ks	1,000	65,000	65,000
21	K	978059631.Sj	Vybúranie odtokov vody v sprchach	ks	5,000	20,000	100,000
22	K	978059631.Sj0	Vybúranie odtoku v miestnosti a celej stupačky	sub	1,000	450,000	450,000
23	K	978059631.Sj1	Vybúranie povodných rozvodov vody a kanalizácie	sub	1,000	500,000	500,000
24	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	29,910	10,000	299,100
25	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	29,910	45,000	1.345,950
26	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km-uvažovaný odvoz na skládku do 15km, dodávateľ nacení podľa svojich možností	t	448,650	1,500	672,975
27	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	29,910	5,000	149,550
28	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	29,910	5,000	149,550

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb (17 09 04) ostatné	t	11,230	1,500	16,845
30	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	9,220	1,500	13,830
	D	99	Presun hmôt HSV				148,400
32	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	29,680	5,000	148,400

D PSV

Práce a dodávky PSV

17.970,989

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

695,862

33	K	7114623010	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode ref.AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	15,300	2,500	38,250
34	K	7114633010	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode ref.AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	62,280	2,500	155,700
35	K	7114633010	Penetrácia povrchov	m2	77,580	0,900	69,822
36	K	7114633002	Tesniaca paska rohov a spojov	bm	49,000	1,500	73,500
37	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	35,859	10,000	358,590

D 766

Konštrukcie stolárske

4.059,750

38	K	766621400	M+D Int. dvere, lavé, prave, plné, jednokridlové, otváracie, drevené s poldrážkou, p.ú.laminát bielej farby, oceľ.zárubeň vr.p.ú.,s prahom,cylindrický zámok,kľučka-kľučka,600/1970	ks	1,000	85,000	85,000
39	K	766621401	M+D Int. dvere, lavé, prave, plné, jednokridlové, otváracie, drevené s poldrážkou, p.ú.laminát bielej farby, oceľ.zárubeň vr.p.ú.,s prahom,cylindrický zámok,kľučka-kľučka,700/1970	ks	1,000	95,000	95,000
40	K	766621402SD	M+D SDK stien a stropu	m2	56,000	28,000	1.568,000
41	K	766621402SV	M+D strešneho vylezu	ks	1,000	350,000	350,000
42	K	766621402SD	Oprava SDK konštrukcii po oprave stupačiek- dielna	m2	8,250	15,000	123,750
43	K	766621402VZ	M+D vymena stropnej odvetracej hlavice	ks	4,000	35,000	140,000
44	K	766621402SD	M+D kazetoveho stropu WC	sub	1,000	65,000	65,000
45	K	766621402SA	Nove sprchove kuty- deliace sprchove steny	m2	6,800	220,000	1.496,000
46	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	27,400	5,000	137,000

D 771

Podlahy z dlaždíc

999,890

47	K	771541115	Montáž podláh z obkladačiek keramických kladených do tmelu	m2	15,300	22,000	336,600
48	M	597865PC01	Keramická dlažba - podľa špecifikácie investora!	m2	19,890	23,000	457,470
49	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	20,582	10,000	205,820

D 781

Dokončovacie práce a obklady

3.177,198

50	K	781445202	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do lepiacej malty	m2	62,280	20,000	1.245,600
51	M	5978696000	Obkladačky keramické - podľa špecifikácie investora!	m2	74,736	23,000	1.718,928
52	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	42,534	5,000	212,670

D 784

Dokončovacie práce - maľby

315,179

53	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	26,320	1,500	39,480
54	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	158,350	0,900	142,515
55	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	41,620	3,200	133,184

D OST

Zdravotechnické inštalácie

6.487,870

56	K	971052241.S	Vybúranie otvoru v železobet. podlahách a stenách plochy do 0,0225 m2, do 300 mm, -0,01700t	ks	7,000	55,000	385,000
57	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	55,000	2,500	137,500
58	M	283310000400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX	m	36,400	2,500	91,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	M	283310000600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX	m	18,600		
60	K	721172200.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 32	m	3,200	2,600	48,360
61	M	286140036100.S	HT rúra hrdlová DN 32 dl. 0,5 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	3,500	15,000	48,000
62	K	721172203.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	1,000	15,500	54,250
63	M	286140036800.S	HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	10,000	10,000
64	M	286140036700.S	HT rúra hrdlová DN 40 dl. 0,5 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	15,500	62,000
65	K	721172206.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	1,000	19,500	39,000
66	M	286140037400.S	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	15,000	15,000
67	M	286140037300.S	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 0,5 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	22,500	90,000
68	K	721172212.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	12,000	20,000	80,000
69	M	286140038600.S	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	18,000	13,500	240,000
70	M	286140038500.S	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 0,5 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	7,000	23,500	243,000
71	K	721172224.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 40	m	2,000	20,000	40,000
72	K	721172227.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 50	m	3,000	20,000	60,000
73	K	721172233.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	m	12,000	20,000	240,000
74	K	721172284.S	Montáž kolena HT potrubia DN 32	ks	1,000	20,000	20,000
75	K	721172290.S	Montáž kolena HT potrubia DN 50	ks	5,000	20,000	100,000
76	M	286540001300	Koleno HT DN 50/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	5,000	22,000	110,000
77	K	721172293.S	Montáž kolena HT potrubia DN 70	ks	1,000	20,000	20,000
78	M	286540001800	Koleno HT DN 70/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	19,500	19,500
79	K	721172306.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 40	ks	2,000	15,000	30,000
80	M	286540007800	Odbočka HT DN 40/40/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	2,000	16,000	32,000
81	K	721172309.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 50	ks	1,000	15,000	15,000
82	M	286540008400	Odbočka HT DN 50/50/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	17,500	17,500
83	K	721172327.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 50	ks	3,000	10,000	30,000
84	M	286540006300	Redukcia krátka HT DN 50/40, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	15,000	45,000
85	K	721172333.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	ks	5,000	10,000	50,000
86	M	286540007000	Redukcia vnútorná HT DN 100/50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	5,000	13,500	67,500
87	M	551620015600	Zápachová uzávierka podomietková UP HL 138, DN32, krytka 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP/ABS	ks	1,000	16,500	16,500
88	K	721172336.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 125	ks	4,000	15,000	60,000
89	M	286540005700	Redukcia HT DN 125/100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	9,500	38,000
90	K	721172369.S	Montáž zátky HT potrubia DN 40	ks	2,000	6,000	12,000
91	M	286540019500.S	Zátka hrdlová HT DN 40, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	7,500	15,000
92	K	721172372.S	Montáž zátky HT potrubia DN 50	ks	1,000	6,000	6,000
93	M	286540019600.S	Zátka hrdlová HT DN 50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	7,500	7,500
94	K	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	1,000	25,000	25,000
95	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	2,000	25,000	50,000
96	M	551620009300	Zápachová uzávierka umyvadlová HL 132. 1/40, (alebo alternatíva) DN 40x5/4", s výškovou nastaviteľnou rúrkou a závitom, so spätnou klapkou s pripojením na umývačky 3/4" a rozetou, odtok ležatý, PP	ks	2,000	22,000	44,000
97	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	2,000	15,000	30,000
98	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	3,000	15,000	45,000
99	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	43,000	1,000	43,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	18,800	5,000	94,000
101	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	47,500	6,000	285,000
102	K	722130802.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40, -0,00497t	m	11,000	6,000	66,000
103	K	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla (alebo alternatíva) D 20 mm, 5 m tyč	m	12,000	2,500	30,000
104	K	722171313	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla (alebo alternatíva) D 26 mm, 5 m tyč	m	12,000	2,500	30,000
105	K	722171314	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla D 32 mm, 5 m tyč	m	12,000	3,000	36,000
106	K	722173048.S	Montáž plastliníkovej spojky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	4,000	10,000	40,000
107	M	286220040000.S	Spojka pre plastliníkové potrubie D 20 mm	ks	4,000	2,500	10,000
108	K	722173051.S	Montáž plastliníkovej spojky pre vodu lisovaním D 26 mm	ks	2,000	5,000	10,000
109	M	286220040100.S	Spojka pre plastliníkové potrubie D 26 mm	ks	2,000	2,500	5,000
110	K	722173072.S	Montáž plastliníkového kolena pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	5,000	5,000	25,000
111	M	286220001500.S	Koleno lisovacie pre plastliníkové potrubia D 20x1/2" vonkajší závit	ks	5,000	6,000	30,000
112	K	722173075.S	Montáž plastliníkového kolena pre vodu lisovaním D 26 mm	ks	4,000	5,000	20,000
113	M	286220001700.S	Koleno lisovacie pre plastliníkové potrubia D 26x3/4" vonkajší závit	ks	4,000	5,500	22,000
114	K	722173078.S	Montáž plastliníkového kolena pre vodu lisovaním D 32 mm	ks	2,000	5,000	10,000
115	M	286220000500.S	Koleno lisovacie pre plastliníkové potrubia D 32/90 mm	ks	2,000	5,800	11,600
116	K	722173093.S	Montáž plastliníkovej redukcie pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	1,000	5,000	5,000
117	M	286220046800.S	Redukcia lisovacia pre plastliníkové potrubie D 20/16 mm	ks	1,000	6,500	6,500
118	K	722173096.S	Montáž plastliníkovej redukcie pre vodu lisovaním D 26 mm	ks	2,000	5,000	10,000
119	M	286220047200.S	Redukcia lisovacia pre plastliníkové potrubie D 26/20 mm	ks	2,000	6,500	13,000
120	K	722173099.S	Montáž plastliníkovej redukcie pre vodu lisovaním D 32 mm	ks	3,000	5,000	15,000
121	M	286220047500.S	Redukcia lisovacia pre plastliníkové potrubie D 32/20 mm	ks	2,000	6,300	12,600
122	M	286220047600.S	Redukcia lisovacia pre plastliníkové potrubie D 32/26 mm	ks	1,000	6,500	6,500
123	K	722173115.S	Montáž plastliníkového T-kusu pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	1,000	5,000	5,000
124	M	286220007900.S	T-kus lisovací pre plastliníkové potrubia D 20 mm	ks	1,000	7,000	7,000
125	K	722173118.S	Montáž plastliníkového T-kusu pre vodu lisovaním D 26 mm	ks	2,000	5,000	10,000
126	M	286220008000.S	T-kus lisovací pre plastliníkové potrubia D 26 mm	ks	3,000	7,000	21,000
127	K	722173121.S	Montáž plastliníkového T-kusu pre vodu lisovaním D 32 mm	ks	3,000	5,000	15,000
128	M	286220008100.S	T-kus lisovací pre plastliníkové potrubia D 32 mm	ks	2,000	7,200	14,400
129	K	722173181.S	Montáž plastliníkovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	8,000	5,000	40,000
130	M	286220049900.S	Nástenka lisovacia pre plastliníkové potrubie D 20x1/2" mm	ks	8,000	15,500	124,000
131	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	10,000	15,000	150,000
132	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	10,000	20,000
133	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	12,500	25,000
134	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	10,000	10,000
135	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	1,000	12,500	12,500
136	K	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	10,000	10,000	100,000
137	M	551110007700.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	ks	10,000	13,500	135,000
138	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	43,000	1,000	43,000
139	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	43,000	1,000	43,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
140	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	20,785	5,000	103,925
141	K	725119410.S	Montáž záchodu WC kombi komplets rovným odpadom	ks	1,000	35,000	35,000
142	M	642360000500.S	Wc kombi komplet Jika Deep spodný odpad,	ks	1,000	85,000	85,000
143	M	554330000600	Záchodové sedadlo s poklopom ref.LAUFEN PRO,	ks	1,000	25,000	25,000
144	K	725122813.S1	Demontáž WC s nádržkou a , -0,01720t	ks	1,000	35,000	35,000
145	K	725122813.S2	Dodavka a montáž sprchových žlabov	ks	5,000	65,000	325,000
146	K	725122813.S3	Dodavka a montáž odtoku v miestnosti/gulička/	ks	1,000	45,000	45,000
147	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000	35,000	70,000
148	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	35,000	70,000
149	M	6421100002001	Umývadlo keramické ref. CUBITO, rozmer 600x450x170 mm, biela, JIKA	ks	2,000	85,000	170,000
150	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	2,000	25,000	50,000
151	M	5516757500	Dvierka plastové 150x30 cm biele	ks	2,000	6,500	13,000
152	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	ks	5,000	20,000	100,000
153	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	15,000	30,000
154	M	551450003600	Batéria umývadlová, stojanková páková	ks	2,000	45,000	90,000
155	M	551450004100	Batéria drezová stojanková páková- sprchový set	ks	5,000	95,000	475,000
156	M	5516757500.1	Dvierka plastové 15x15 cm biele	ks	1,000	6,500	6,500
157	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	39,047	5,000	195,235

D OST1

Elektroinštalácie

2.235,240

158	M	ELE3	CYKY-J 5x10	m	4,000	1,250	5,000
159	M	ELE4	CY6	m	26,000	1,220	31,720
160	M	ELE5	CY 16	m	16,000	1,230	19,680
161	M	ELE6	CYKY-J 3x2,5	m	62,000	1,120	69,440
162	M	ELE8	CYKY-O 3x1,5	m	12,000	1,150	13,800
163	M	ELE9	CYKY-O 2x1,5	m	25,000	1,710	42,750
164	M	ELE10	CYKY-J 5x1,5	m	8,000	1,450	11,600
165	K	ELE11	ukončenie kábla do 5x2,5	ks	12,000	2,500	30,000
166	K	ELE12	ukončenie kábla do 5x16	ks	2,000	2,500	5,000
167	M	ELE13	krabica pristrojová	ks	18,000	3,500	63,000
168	M	ELE14	krabica odbočná	ks	14,000	4,500	63,000
169	M	ELE15	1- pól vyp 10A,250V IP20	ks	2,000	9,500	19,000
170	M	ELE17	prepínač 5 vyp 10A,250V IP20	ks	1,000	15,500	15,500
171	M	ELE20	dvojzásuvka 16A, 250V, kompl	ks	4,000	9,500	38,000
172	M	ELE21	zásuvka 16A, 250V, IP43 kompl	ks	1,000	8,500	8,500
173	M	ELE22	LED svetidlo stropné,15W, IP20, 3000K	ks	5,000	30,000	150,000
174	K	ELE24	frézovanie drážok	m	18,300	2,500	45,750
175	K	ELE25	sekanie drážok	m	7,500	3,000	22,500
176	K	ELE25/1	demontáž konvektor vr likvidácie	ks	1,000	25,000	25,000
177	M	ELE26/1	D+M konvektor nastenný	ks	1,000	65,000	65,000
178	K	ELE36	pomocné práce	hod	20,000	10,000	200,000
179	K	ELE37	zistf. Skut. Stav	hod	18,000	10,000	180,000
180	K	ELE38	demontáže svetiel ,zasuviek , vypínačov...	hod	26,000	12,000	312,000
181	K	ELE39	úprava jestv, elektrínštal	hod	18,000	18,000	324,000
182	K	ELE41	zabezp. Vyp stavu	hod	6,000	15,000	90,000
183	K	ELE43	východzia revizia	hod	16,000	15,000	240,000
184	K	ELE44	preberacie konanie	hod	8,000	15,000	120,000

