

Príloha č.1 - Ocenený výkaz výmer

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:	Jasov	KS:	
Stavba:	Sanácia nelegálnych skládok	Dátum:	8.9.2023
JKSO:		IČO:	0324264
Miesto:	k.ú.obce Jasov	IČ DPH:	
Objednávateľ:	Obec Jasov, Námestie Sv. Floriána 259/1, Jasov		
Zhotoviteľ:	Geokontakt s.r.o., Žilinská 11, 040 11 Košice (člen skupiny dodávateľov GEOCENTRUM)		31714544
		IČ DPH:	SK2020482046
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:	Ing. Peter Ferenc	IČO:	33950725
		IČ DPH:	SK1020985086



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Jasov
Stavba: Sanácia nelegálnych skládok

JKSO:
Miesto: k.ú.obce Jasov

Objednávateľ:
Obec Jasov, Námestie Sv. Floriána 259/1, Jasov

Zhotoviteľ:
Geokontakt s.r.o., Žilinská 11, 040 11 Košice (člen skupiny dodávateľov GEOCENTRUM)

Projektant:

Spracovateľ:
Ing. Peter Ferenc

Poznámka:

KS:
Dátum: 1. 6. 2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31714544
IČ DPH: SK2020482046

IČO:
IČ DPH:

IČO: 33 950 725
IČ DPH: SK1020985086

Cena bez DPH			4 812 574,28
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	4 812 574,28	962 514,86
	20,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR			5 775 089,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Jasov

Stavba: Sanácia nelegálnych skládok

Miesto: k.ú.obce Jasov

Dátum: 1. 6. 2022

Objednávateľ: Obec Jasov, Námestie Sv. Floriána 259/1, Jasov

Projektant:

Zhotoviteľ: Geokontakt s.r.o., Žilinská 11, 040 11 Košice (člen skupiny d. Spracovateľ:

Ing. Peter Ferenc

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		4 812 574,28	5 775 089,14
SO 01	Sanácia nelegálnych skládok	4 480 624,28	5 376 749,14
SO 02	Prístupová komunikácia	331 950,00	398 340,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sanácia nelegálnych skládok

Objekt:

SO 01 - Sanácia nelegálnych skládok

JKSO:

Miesto:

k.ú.obce Jasov

KS:

Dátum:

1. 6. 2022

Objednávateľ:

Obec Jasov, Námestie Sv. Floriána 259/1, Jasov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Geokontakt s.r.o., Žilinská 11, 040 11 Košice (člen skupiny dodávateľov GEOCENTRUM)

IČO:

IČ DPH:

31714544

SK2020482046

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Ferenc

IČO:

IČ DPH:

33 950 725

SK1020985086

Poznámka:

Cena bez DPH			4 480 624,28
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	4 480 624,28	20,00%	896 124,86
znižená	0,00	20,00%	0,00
Cena s DPH			5 376 749,14
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Sanácia nelegálnych skládok

Objekt:

SO 01 - Sanácia nelegálnych skládok

Miesto:

k.ú.obce Jasov

Dátum:

1. 6. 2022

Objednávateľ:

Obec Jasov, Námestie Sv. Floriána 259/1, Jasov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Geokontakt s.r.o., Žilinská 11, 040 11 Košice (člen skupiny dodávateľov

Spracovateľ:

Ing. Peter Ferenc

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 480 624,28

HSV - Práce a dodávky HSV

4 477 599,00

1 - Zemné práce

1 051 989,60

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 248 025,00

99 - Presun hmôt HSV

177 584,40

PSV - Práce a dodávky PSV

3 025,27

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 025,27

ROZPOČET

Stavba:

Sanácia nelegálnych skládok

Objekt:

SO 01 - Sanácia nelegálnych skládok

Miesto:

k.ú.obce Jasov

Dátum:

1. 6. 2022

Objednávateľ:

Obec Jasov, Námestie Sv. Floriána 259/1, Jasov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Geokontakt s.r.o., Žilinská 11, 040 11 Košice (člen skupiny dodávateľov Spracovateľ: Ing. Peter Ferenc

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 480 624,276

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 477 599,002

D 1

Zemné práce

1 051 989,602

4	K	11110110 - ind. kalk	Manuálne vyzbieranie zvyškov odpadov s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 10000m2	m2	20 520,000	8,578	176 020,560
	W		37920,00-29000,00+11600,00		20 520,000		
	W		Súčet		20 520,000		
1	K	16240111 - ind.kalk.	Vodorovné premiestnenie odpadu z medziskládok s naložením na dopravný prostriedok po nespevnenej ceste na vzdialenosť do 2000 m	m3	13 200,000	23,927	315 836,400
	W		"Strojné odťaženie" 10560,00		10 560,000		
	W		"Ručné odťaženie" 2640,00		2 640,000		
	W		Súčet		13 200,000		
3	K	16710110 - ind. kalk	Odťaženie komunálneho odpadu vrátane presunu do 10m a uložením na hromady ručne	m3	2 640,000	10,435	27 548,400
	W		"Odhadované celkové množstvo odpadu podľa štúdie je 16500 t. Predpokladám 20% v blízkosti obydlí " 13200,00*0,2		2 640,000		
	W		Súčet		2 640,000		
2	K	16710210 - ind. kalk	Odťaženie a nakladanie komunálneho odpadu nad 1000 do 10000 m3 (napr.kráčajúcim rýpadlom)	m3	10 560,000	20,425	215 688,000
	W		"Odhadované celkové množstvo odpadu podľa štúdie je 16500 t. odpočet ručného odťaženia) " 13200,00 - 2640,00		10 560,000		
	W		Súčet		10 560,000		
7	K	167102101 -ind. kalk	Nakladanie ornice nad 1000 do 10000 m3	m3	2 100,000	1,176	2 469,600
	W		"Podľa štúdie-správy je plocha 10500m2 a predpokladám hrúbku ornice 0,200m)		2 100,000		
	W		10500*0,200		2 100,000		
	W		Súčet		2 100,000		
5	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	5 250,000	3,432	18 018,000
6	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	9 922,500	17,876	177 374,610
	W		5250*1,89 "Prepočítané koeficientom množstva		9 922,500		
8	K	181301113.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	10 500,000	0,718	7 539,000
	W		"podľa štúdie-správy je daná plocha" 10500		10 500,000		
	W		Súčet		10 500,000		
9	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	2 835,000	20,903	59 260,005
	W		"Predpokladám obj. hmotnosť 1,350 t/m3"		2 835,000		
	W		(10500*0,2)*1,35		2 835,000		
	W		Súčet		2 835,000		
10	K	18220110 - ind. kalk	Svahovanie trvalých svahov riečného koryta	m2	11 600,000	3,409	39 544,400
	W		"Predpokladám 40% z plochy koryta a brehoch rieky"		11 600,000		
	W		29000,00*0,40		11 600,000		
	W		Súčet		11 600,000		
11	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	10 500,000	0,925	9 712,500
12	M	005720001500.S	Ošivá tráv - výber trávových semien	kg	324,450	9,179	2 978,127
	W		10500*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva		324,450		
	W		Súčet		324,450		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 248 025,000
13	K	979081111 - ind.kalk	Odvoz komunálneho odpadu na skládku do 1 km	t	16 500,000	10,000	165 000,000
14	K	979083191 - ind. kal	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie odpadu	t	16 500,000	3,030	49 995,000
	W		"Riadené skládky KO vo vzdialenosti do 100 km" 16500,00		16 500,000		
	W		jedn.cena indexovaná		16 500,000		
	W		Súčet		16 500,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	979089612 - ind.kalk	Poplatok za triedenie,zhodnotenie, skladovanie a uloženie - odpady č. 170904,200201,200202,200301,200308,200399,200307	t	16 500,000	183,820	3 033 030,000
							177 584,400
D	99	Presun hmôt HSV					177 584,400
16	K	998011030 - ind.kalk	Presun zeminy pre krajinárske úpravy	t	12 757,500	13,920	177 584,400
	W		"Zásypová zemina pre terénne úpravy" 9922,50		9 922,500		
	W		"Ornica pre terénne úpravy" 2835,00		2 835,000		
	W		Súčet		12 757,500		
D	PSV	Práce a dodávky PSV					3 025,274
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					3 025,274
17	K	767995200 - ind.kalk	Výroba a montáž atypického výrobku - hrablice na dočasné prehradenie vodného toku, medzerovitost' 20,0 mm, sklon 45° - 60°	kg	234,100	12,923	3 025,274
	W		"Hladká výstuž priem. 8 mm"(0,40*200,00)*2		160,000		
	W		"Hladká výstuž priem. 20 mm" 2*(7,00+8,00)*2,47		74,100		
	W		Súčet		234,100		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sanácia nelegálnych skládok

Objekt:

SO 02 - Prístupová komunikácia

JKSO:

Miesto: k.ú.obce Jasov

Objednávateľ:

Obec Jasov, Námestie Sv. Floriána 259/1, Jasov

Zhotoviteľ:

Geokontakt s.r.o., Žilinská 11, 040 11 Košice (člen skupiny dodávateľov GEOCENTRUM)

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Peter Ferenc

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 6. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31714544

IČ DPH:

SK2020482046

IČO:

IČ DPH:

IČO:

33 950 725

IČ DPH:

SK1020985086

Cena bez DPH			331 950,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	331 950,00	20,00%	66 390,00
znižená	0,00	20,00%	0,00
Cena s DPH			398 340,00
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Sanácia nelegálnych skládok

Objekt:

SO 02 - Prístupová komunikácia

Miesto:

k.ú.obce Jasov

Dátum:

1. 6. 2022

Objednávateľ:

Obec Jasov, Námestie Sv. Floriána 259/1, Jasov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Geokontakt s.r.o., Žilinská 11, 040 11 Košice (člen skupiny dodávateľov

Spracovateľ:

Ing. Peter Ferenc

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

331 950,00

331 950,00

HSV - Práce a dodávky HSV

45 927,21

1 - Zemné práce

3 088,19

2 - Zakladanie

145 814,21

5 - Komunikácie

91 631,98

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

45 488,40

99 - Presun hmôt HSV

ROZPOČET

Stavba:

Sanácia nelegálnych skládok

Objekt:

SO 02 - Prístupová komunikácia

Miesto:

k.ú.obce Jasov

Dátum:

1. 6. 2022

Objednávateľ:

Obec Jasov, Námestie Sv. Floriána 259/1, Jasov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Geokontakt s.r.o., Žilinská 11, 040 11 Košice (člen skupiny dodávateľov Spracovateľ: Ing. Peter Ferenc

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

331 949,995

D HSV

Práce a dodávky HSV

331 949,995

D 1

Zemné práce

45 927,213

1	K	111101102.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	1 496,000	0,082	122,672
	W		"Podľa štúdie - správy sa uvažuje s dočasnou príst.komunikáciou š. 4,00 m a dĺžky 350,00m" 4,00*350,00		1 400,000		
	W		"Vzhľadom na dĺžku a náročnosť terénu, uvažujem s realizáciou 2 ks výhybiek - odstavných plôch v šírke 4,00 m dĺžke 12,00m" 2*(4,00*12,00)		96,000		
	W		Súčet		1 496,000		
2	K	111201402.S	Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu nad 100 do 1000m2	m2	1 496,000	0,373	558,008
3	K	111201501.S	Spálenie konárov stromov s priemerom kmeňa nad 100 mm, na hromadách pre všetky druhy stromov	ks	30,000	23,664	709,920
4	K	112101101.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	30,000	8,194	245,820
5	K	113107213.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, - 0,50000t	m2	1 496,000	1,483	2 218,568
6	K	1131072250 P	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500 mm, - 0,72000t	m2	1 496,000	4,010	5 998,960
	W		"Vrátane odstránenia geotextílie na spevnenie podkladu komunikácie" 1496,00		1 496,000		
	W		Súčet		1 496,000		
7	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	748,000	4,189	3 133,372
	W		"Podľa štúdie - správy je terén trvalo zamoknutý, uvažujem s odstránením zeminy v hrúbke 0,500m na ploche dočasvej komunikácie" 0,500*1496,00		748,000		
	W		Súčet		748,000		
8	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za ľepivosť horniny 3	m3	448,800	1,139	511,183
	W		"Vzhľadom na podmáčané územie realizovaného výkopu, predpokladám 60% objemu výkopu" 748*0,60		448,800		
	W		Súčet		448,800		
9	K	162301131.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	748,000	1,970	1 473,560
	W		"Premiestnenie výkopku na dočasnú skládku" 748,00		748,000		
	W		Súčet		748,000		
10	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	748,000	3,778	2 825,944
11	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	1 413,720	18,201	25 731,118
	W		748*1,89 "Prepočítané koeficientom množstva		1 413,720		
12	K	18110110 P	Úprava terénu do pôvodného stavu	m2	1 496,000	1,603	2 398,088
	D 2		Zakladanie				3 088,193
13	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky nad 3 do 6 m	m2	1 496,000	0,570	852,720
14	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	1 525,920	1,465	2 235,473
	W		1496*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		1 525,920		
	D 5		Komunikácie				145 814,210
15	K	564681111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	1 496,000	13,184	19 723,264

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	564782111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	1 496,000	18,517	27 701,432
17	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	1 496,000	8,071	12 074,216
18	K	584121111.S	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	1 496,000	7,988	11 950,048
19	M	593810000900.S	Cestný panel IZD 300/200/18 JP 20 ton, lxšxv 3000x2000x180 mm	ks	250,000	297,461	74 365,250
	W		"Plocha dočasnej komunikácie 1496,00 m2 a plocha cesného panelu 6,00 m2" 250,00		250,000		
	W		Súčet		250,000		
	W		"Obrátkovosť materiálu vo výške 50% obstarávacej ceny, t.j. 150,000 eur/ks. Po demontáži tieto ostávajú majetkom zhotoviteľa"				
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				91 631,975
20	K	979084214.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 2 km	t	1 825,120	24,891	45 429,062
21	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	1 825,120	25,315	46 202,913
D 99			Presun hmôt HSV				45 488,404
22	K	998226011.S	Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest. panelov zo železového betónu	t	4 590,615	9,909	45 488,404