KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrucia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča	JKSO	
Názov objektu	Energetické opatrenia	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Geča		
Projektant			
Zhotoviteľ	Hugaza s.r.o.	53757432	SK2121495134
Spracoval	Miroslav Galas-Zaufal		
	Rozpočet číslo	Dňa 3.11.2022	CPV / CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové nákla EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky				0,00	17	Iné VRN	0,00
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS			21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D Celkové náklady

23	Súčet	150 000,00
24	DPH % z	30 000,00
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**180 000,00**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis — Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis — Pečiatka

Zhotoviteľ

HUGAZA s.r.o.
Krosnianska 23, 040 22 Košice
IČO:53757432 DIČ:2121495134
IČD DPH:SK2121495134

Dátum a podpis 3.11.2022 — Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Rekonštrucia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča**	JKSO	
Názov objektu	**Energetické opatrenia**	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Geča		
Projektant			
Zhotoviteľ	Hugaza s.r.o.	53757432	SK2121495134
Spracoval	Miroslav Galas-Zaufal		
Rozpočet číslo	Dňa 3.11.2022	CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové nákla EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	**HSV**	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	**PSV**	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatk	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	**"M"**	Dodávky				0,00	17	Iné VRN	0,00
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu	0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**			12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**	0,00
20	HZS			21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		**D** Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet: 150 000,00
		24 DPH % z: 30 000,00
Objednávateľ		25 **Cena s DPH (r. 23-24)**: **180 000,00**
Dátum a podpis	Pečiatka	**E** Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ		26 Dodávky zadávateľa: 0,00
		27 Kĺzavá doložka: 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -: 0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: energetické opatrenia - stavebné úpravy

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ:
Miesto. Geča

Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Dani
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
PSV		**Práce a dodávky PSV**				
712		**Izolácie striech, povlakové krytiny**				
224	712331105.S	Zhotovenie parozábrannej vrstvy - nasucho	m2	640,000	1,900	1 216,000
225	*283230007150.S*	*mriežky*	*m2*	*736,000*	*2,500*	1 840,000
		640 * 1,15		736,000		
226	712331115.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° bodovým prilepením AIP, NAIP alebo tkaniny, so zvareným spojom	m2	815,340	4,750	3 872,865
		815,34		815,340		
227	*283230006550*	*Poistná hydroizolačná fólia Tyvek Solid 2480B, š. 150 mm, dĺ. 50 m, poistná hydroizolácia pre šikmé strechy, unikátna vysokodifúzna jednovrstvová fólia, HDPE*	*m2*	*937,641*	*2,700*	2 531,63
		815,34 * 1,15		937,641		
713		**Izolácie tepelné**				
222	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	311,000	1,500	466,500
		551-240		311,000		
223	*631440021100*	*Doska ISOVER T-N 4, 40x600x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre ťažké plávajúce podlahy*	*m2*	*317,220*	*5,200*	1 649,54
		311 * 1,02		317,220		
88	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladený voľne v dvoch vrstvách	m2	821,400	3,500	2 874,900
		507,35+15,57+2*(5,6+8,95+9,38+5,31)+240		821,400		
89	*283720003100*	*Doska EPS FLOOR 5000 hr. 60 mm, pre podlahy, ISOVER*	*m2*	*1 094,623*	*4,300*	4 706,87
		Minimálna objemová hmotnosť: 10 kg/m3.				
		507,34+(5,6+8,95+9,38+5,31)		536,580		
90	*283720003000*	*Doska EPS FLOOR 5000 hr. 50 mm, pre podlahy, ISOVER*	*m2*	*176,904*	*4,800*	849,13
		Minimálna objemová hmotnosť: 10 kg/m3.				
		86,7174613003096 * 2,04		176,904		
182	713131132	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením vrátane lepidla	m2	310,000	6,900	2 139,000
183	*631640003700*	*Doska ISOVER SUPER VENT-PLUS 15, 150x600x12 mm, sklená minerálna izolácia s netkanou textíliou pre prevetrávanú fasádu*	*m2*	*316,200*	*7,500*	2 371,500
		310 * 1,02		316,200		
134	713132133	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prilepením vrátane lepidla	m2	480,400	3,750	1 801,500
		449+15,7+15,7		480,400		
135	*283720004500*	*Fasádna izolačná doska EPS 70F hr. 180 mm, ISOVE grey wall*	*m2*	*490,008*	*10,440*	5 115,68
		Minimálna objemová hmotnosť: 14,5 kg/m3.				
		480,4 * 1,02		490,008		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: energetické opatrenia - stavebné úpravy

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ: Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Danie
Miesto. Geča Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
136	713132202	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov polystyrénom celoplošným prilepením vrátane lepidla	m2	85,400	6,800	580,720
		122*0,7		85,400		
137	283720011500	*Doska EPS PERIMETER hr. 140 mm, pre sokel, suterén, základy, ISOVER*	*m2*	*87,108*	*11,700*	1 019,164
		Minimálna objemová hmotnosť: 29 kg/m3.				
		85,4 * 1,02		87,108		
184	713141250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	640,000	5,230	3 347,200
		640		640,000		
186	631640001400	*Pás ISOVER UNIROLPLUS 18, 180x1200x8400 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy*	*m2*	*1 312,000*	*9,700*	12 726,400
		640		640,000		
	766	**Konštrukcie stolárske**				
196	766416121.S	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 m2 paneln obklad. smrekovcovými, z tvrdých drevín, veľkosti do 0 m2	m2	357,000	4,700	1 677,900
197	611920006900	*Drevený obklad THERMOWOOD, hrxš 12,5x96 mm, dĺžka 4000-5000 mm, exteriér, termizovaný sibírsky smrekovec, JAF HOLZ*	*m2*	*357,000*	*6,800*	2 427,600
169	766621081.1	Montáž okna plastového na PUR penu	m	395,010	5,900	2 330,559
		5*9		45,000		
		2*(1,5+2,23)*3		22,380		
		(1,6+2,25)*2*18		138,600		
		(2,4+2)*3		13,200		
		(1,2+0,75)*2*1		3,900		
		(1,2+2,13)*2*4		26,640		
		(1,6+2,13)*2*6		44,760		
		(1,5+2,25)*2*3		22,500		
		(1+2,25)*2*5		32,500		
		(1,2+2,25)*2*4		27,600		
		(1,2+2,94)*2+(1,1+3,725)*2		17,930		
		Medzisúčet		395,010		
		Súčet		395,010		
179	611410008400	*Plastové okno jednokrídlové OS+O, vxš 1000x1500 m izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil " POL 1"*	*ks*	*9,000*	*109,800*	988,200
180	611410009300	*Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1500x2130 mm izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil "POL 2"*	*ks*	*3,000*	*305,000*	915,000
171	611410010300	*Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1600x2250 mm izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil "POL 3"*	*ks*	*18,000*	*265,000*	4 770,000
174	611410008600	*Plastové okno jednokrídlové OS+O, vxš 1200x1000 m izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil "POL 4"*	*ks*	*3,000*	*120,000*	360,000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: energetické opatrenia - stavebné úpravy

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ:
Miesto. Geča

Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Danie
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
173	611410008500	*Plastové okno jednokrídlové OS+O, vxš 1200x750 mm izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil "POL 5"*	ks	1,000	109,500	109,500
176	611410008700	*Plastové okno jednokrídlové OS+O, vxš 1200x2130 m izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil "POL 6"*	ks	4,000	170,000	680,000
170	611410010400	*Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1600x2130 mm izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil "POL 7"*	ks	6,000	310,000	1 860,000
172	611410010200	*Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1500x2250 mm izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil "POL 8"*	ks	3,000	328,000	984,000
178	6114100087001	*Plastové okno jednokrídlové OS+O, vxš 1000x2250 m izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil " POL 9"*	ks	5,000	127,800	639,000
228	61141000870010	*Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1200x2250 mm izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil " POL 10"*	ks	4,000	345,000	1 380,000
175	611410008900	*Plastové okno pevné OS+O, vxš 1200x2940 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil "POL 11"*	ks	1,000	120,967	120,967
177	611410008800	*Plastové okno pevné vxš 1200x3725 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil "PO 12"*	ks	1,000	135,040	135,040
229	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dve	m	35,760	25,800	922,608
		(1+2,32)*2*2		13,280		
		(1,2+2,1)*2+(1,2+2,57)*2+(1,6+2,57)*1+(1,6+2,57)*1		22,480		
		Súčet		35,760		
230	611730000100_1	*Jednokrídlové dvere plastové, plné s nadsvetlíkom šxv 1000x2320 mm, 6 komorový systém ID5000, izolačné trojsklo "Pol 1"*	ks	2,000	100,000	200,000
231	611730000100_2	*Jednokrídlové dvere plastové, plné šxv 1200x2100 m 6 komorový systém "Pol 2"*	ks	2,000	134,000	268,000
232	611730000100_3	*Jednokrídlové dvere plastové, plné šxv 1200x2100 m s nadvsetlíkom , 6 komorový systém , izolačné trojsklo "Pol 3"*	ks	2,000	143,000	286,000
233	611730000102_3	*Dvojkrídlové dvere plastové, zasklené šxv 1600x2570 mm s , 6 komorový systém , izolačné trojsklo "Pol 4-5"*	ks	2,000	320,000	640,000

Celkom **70 803,000**

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: vykurovanie

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ:
Miesto. Geča

Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Danie
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
PSV		**Práce a dodávky PSV**				
713		**Izolácie tepelné**				
1	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 m	m	639,000	2,340	1 495,260
2	713482121	mm	m	25,000	2,340	58,500
3	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	26,000	2,340	60,840
4	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	54,000	2,340	126,360
5	*2837741536*	*TUBOLIT izolácia - navlek 18-S-plus (440) ARC-0071 Armacell AZ FLEX*	*m*	*312,000*	*4,100*	1 279,200
6	*2837741549*	*TUBOLIT izolácia - navlek 22-S-plus (400) ARC-0072 Armacell AZ FLEX*	*m*	*265,000*	*3,900*	1 033,500
7	*2837741562*	*TUBOLIT izolácia - navlek 28-S-plus (320) ARC-0073 Armacell AZ FLEX*	*m*	*62,000*	*4,200*	260,400
8	*2837741542*	*TUBOLIT izolácia - trubica 22/20-DG (72) ARC-0051 Armacell AZ FLEX*	*m*	*6,000*	*4,200*	25,200
9	*2837741555*	*TUBOLIT izolácia - trubica 28/20-DG (60) ARC-0052 Armacell AZ FLEX*	*m*	*19,000*	*4,200*	79,800
10	*2837741571*	*TUBOLIT izolácia - trubica 35/30-DG (28) ARC-0066 Armacell AZ FLEX*	*m*	*26,000*	*4,200*	109,200
11	*2837741583*	*TUBOLIT izolácia - trubica 42/30-DG (24) ARC-0067 Armacell AZ FLEX*	*m*	*54,000*	*4,200*	226,800
12	*p-tbl-pe-50-15-3*	*Páska TUBOLIT PE -50mm/15m/3mm*	*ks*	*4,000*	*0,980*	3,920
13	*l-520/1,0*	*Lepidlo 520-1,0 l*	*ks*	*1,000*	*24,000*	24,000
14	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky na m do 12 m	%	5,000	22,980	114,900
731		**Ústredné kúrenie - kotolne**				
15	731249121	Montáž kotla oceľového teplovodného na kvap. a plynn palivá s výkonom do 23 kW	súb.	1,000	450,000	450,000
16	731249124	Montáž kotla oceľového teplovodného na kvap.a plynn palivá s výkonom nad 23 do 35 kW	súb.	1,000	450,000	450,000
17	731341130	Hadica napúšťacia gumená	m	4,000	24,000	96,000
18	*k-vd-200-35-200*	*Závesný kondenzačný kotol Vitodens 200-35 VIESSMANN,balík s Vitocell 100-150*	*kpl*	*1,000*	*4 000,000*	4 000,000
19	*k-vd200-19wb2c338*	*Zostava kondenzačného kotla Vitodens 200-19 VIESSMANN s ohrievačom Vitocell 100-150*	*kpl*	*1,000*	*3 500,000*	3 500,000
29	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) 6 m	%	20,000	10,600	212,000
20	m-dymovod	Montáž dymovodu	kpl	2,000		0,000
21	*k-az-vs60-100*	*AZ vedenie cez strechu Dn 60/100*	*ks*	*2,000*	*43,000*	86,000
22	*k-az-rk60-100p*	*AZ revízny kus priamy Dn 60/100*	*ks*	*1,000*	*43,000*	43,000
23	*k-az-rko-60-100*	*AZ revízne koleno Dn 60/100*	*ks*	*1,000*	*43,000*	43,000
24	*100/1000*	*AZ rúra Dn 60/100, l=1000mm*	*ks*	*2,000*	*43,000*	86,000
25	*k-az-r60-100/500*	*AZ rúra Dn 60/100, l=500mm*	*ks*	*3,000*	*43,000*	129,000
26	*k-az-r60-100/000*	*AZ rúra Dn 60/100, l=2000mm*	*ks*	*4,000*	*43,000*	172,000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: vykurovanie

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ:
Miesto. Geča

Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Danie
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
27	k-az-k87/60-100	AZ koleno 87 °,Dn 60/100	ks	1,000	39,000	39,000
28	k-az-us	Univerzálna strešná taška	ks	2,000	54,000	108,000
	732	**Ústredné kúrenie - strojovne**				
30	732199100	Montáž orientačného štítka	súb	10,000	3,200	32,000
31	426426d-os	Dodávka orientačných štítkov	ks	10,000	6,700	67,000
32	732219210	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitne vody v spojení s kotlami objem 160-200 l	ks	2,000	360,000	720,000
35	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	5,000	10,600	53,000
33	m-ten	Montáž tlakovej expanznej nádoby	kpl	1,000	450,000	450,000
34	426d-e-ng18/3	Tlaková expanzná nádoba Reflex NG 18/3	ks	1,000	150,000	150,000
	733	**Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie**				
36	733111102	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 10	m	2,000	10,200	20,400
37	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	6,000	10,500	63,000
38	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	19,000	12,600	239,400
39	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	26,000	11,800	306,800
40	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	54,000	12,500	675,000
41	733113113	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	116,000	10,500	1 218,000
42	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	107,000	2,300	246,100
43	733191111	Manžeta priestupová pre rúrky DN 20	ks	14,000	4,500	63,000
44	733191112	Manžeta priestupová pre rúrky nad 20 do DN 32	ks	22,000	4,900	107,800
45	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	639,000	1,900	1 214,100
50	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky n 6 do 24 m	%	5,000	16,500	82,500
46	m-3	Montáž - potrubie HERZ PE-AL-PE s tvarovkami	m	639,000	2,200	1 405,800
47	141d-13	Potrubie HERZ PE-AL-PE 16x2 s tvarovkami	m	312,000	2,400	748,800
48	141d-14	Potrubie HERZ PE-AL-PE 20x2 s tvarovkami	m	265,000	2,600	689,000
49	141d-15	Potrubie HERZ PE-AL-PE 26x3 s tvarovkami	m	62,000	4,200	260,400
	734	**Ústredné kúrenie - armatúry**				
67	7341634032	filtre s výmennou vložkou Dn 32	súb	1,000	3,900	3,900
68	4225700600	Guľový ventil ARCO FF,PN 25 5/4",s páčkou	ks	2,000	14,500	29,000
64	734163409	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 20	súb	1,000	7,900	7,900
65	4225700400	Guľový ventil ARCO FF,PN 25 3/4",s páčkou	ks	8,000	14,800	118,400
51	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	58,000	1,600	92,800
52	4849211035	Termostat "H", 6 - 28 °C, priamo na VT M 30 x 1,5 Herz obj.č.1726098	ks	19,000	11,800	224,200
53	4849211042	Ručný ovládač "H" série 9000 "Design", priama montá na VT M 30 x 1,5 Herz obj.č.1910298	ks	12,000	3,200	38,400

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: vykurovanie

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ:
Miesto. Geča

Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Danie
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
54	4849211043	*Príslušenstvo vykurovania HERZ Termostat "H" DESIGN, s diaľkovým snímačom, 6 - 28°C, prípojný závit M 30 x 1,5 Herz obj.č.1946098*	ks	27,000	3,500	94,500
55	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	73,000	1,900	138,700
56	4223358000	*Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm*	ks	1,000	12,700	12,700
57	4849212035	*Príslušenstvo vykurovania HERZ Pripájací diel -3000, rohový, pre 2-rúrkové sústavy, obojstranne uzatvárateľné, pripojenie vykurovacie telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľ. tesnením, obj.č. 1376612*	ks	58,000	4,300	249,400
58	4225700200	*Guľový ventil ARCO FF,PN 25 3/8",s páčkou*	ks	2,000	14,900	29,800
59	4225700300	*Guľový ventil ARCO FF,PN 25 1/2",s páčkou*	ks	3,000	14,600	43,800
60	422d-rop 4006m-15LF	*Regulátor objemového prietoku 4006 M Smart Dn15 L*	kpl	2,000	102,000	204,000
61	422d-rop 4006m-15MF	*Regulátor objemového prietoku 4006 M Smart Dn15 M*	kpl	1,000	104,600	104,600
62	422d-rop 4006m-15	*Regulátor objemového prietoku 4006 M Smart Dn15*	kpl	6,000	101,300	607,800
63	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	9,000	1,900	17,100
66	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	3,000	1,900	5,700
69	734211122	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies K 1172 do G 3/8	ks	58,000	3,700	214,600
70	734291112	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8	ks	2,000	13,600	27,200
71	734391124	Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná slučka n privarenie STN 13 7533.1 - stočené	ks	1,000	26,500	26,500
72	734421150	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.53312 priem. 100	ks	1,000	17,900	17,900
73	734494121	Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 20x1, 5 dĺžky do 220 mm	ks	1,000	15,800	15,800
74	734499211	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	ks	1,000	9,800	9,800
75	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do m	%	20,000	18,900	378,000
	735	**Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá**				
76	735154013	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradové výšky 300 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	9,000	9,800	88,200
77	735154030	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradové výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	9,700	19,400
78	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradové 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	9,800	9,800
79	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradové 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	5,000	11,900	59,500
80	735154111	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradovéh výšky 300 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	8,000	11,900	95,200
81	735154112	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradovéh výšky 300 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	18,000	11,900	214,200

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: vykurovanie

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ: Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Danie
Miesto. Geča Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
82	735154113	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	6,000	11,900	71,400
83	735154130	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	4,000	9,800	39,200
84	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	9,800	19,600
85	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	9,800	29,400
86	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	ks	16,000	25,800	412,800
87	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	42,000	25,500	1 071,000
88	484530001000	*Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VKM 11, vxlxhĺ 300x1400x63 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	*ks*	*9,000*	*130,000*	1 170,000
		V cene je zahrnutá upevňovacia sada alebo konzola.				
89	484530003300	*Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VKM 11, vxlxhĺ 500x400x63 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	*ks*	*2,000*	*120,000*	240,000
		V cene je zahrnutá upevňovacia sada alebo konzola.				
90	484530005000	*Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VKM 11, vxlxhĺ 600x500x63 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	*ks*	*1,000*	*125,000*	125,000
		V cene je zahrnutá upevňovacia sada alebo konzola.				
91	484530005200	*Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VKM 11, vxlxhĺ 600x700x63 mm,s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	*ks*	*1,000*	*130,000*	130,000
		V cene je zahrnutá upevňovacia sada alebo konzola.				
92	484530005300	*Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VKM 11, vxlxhĺ 600x800x63 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	*ks*	*1,000*	*128,000*	128,000
		V cene je zahrnutá upevňovacia sada alebo konzola.				
93	484530005400	*Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VKM 11, vxlxhĺ 600x900x63 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	*ks*	*2,000*	*130,000*	260,000
		V cene je zahrnutá upevňovacia sada alebo konzola.				
94	484530015883	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RAD KLASIK 21, vxlxhĺ 300x800x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	*ks*	*5,000*	*135,000*	675,000
		V cene je zahrnutá upevňovacia sada alebo konzola.				
95	484530015885	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RAD KLASIK 21, vxlxhĺ 300x900x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	*ks*	*3,000*	*138,000*	414,000
		V cene je zahrnutá upevňovacia sada alebo konzola.				
96	484530015887	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RAD KLASIK 21, vxlxhĺ 300x1000x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	*ks*	*6,000*	*120,000*	720,000
		V cene je zahrnutá upevňovacia sada alebo konzola.				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: vykurovanie

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ:
Miesto. Geča

Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Danie
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
97	484530015891	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RAD KLASIK 21, vxlxhĺ 300x1200x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	ks	8,000	120,000	960,000
		V cene je zahrnutá upevňovacia sada alebo konzola.				
98	484530015931	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RAD KLASIK 21, vxlxhĺ 500x600x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	ks	4,000	120,000	480,000
		V cene je zahrnutá upevňovacia sada alebo konzola.				
99	484530015961	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RAD KLASIK 21, vxlxhĺ 600x500x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	ks	1,000	120,000	120,000
		V cene je zahrnutá upevňovacia sada alebo konzola.				
100	484530015965	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RAD KLASIK 21, vxlxhĺ 600x700x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	ks	2,000	130,000	260,000
		V cene je zahrnutá upevňovacia sada alebo konzola.				
113	48453001596	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RAD KLASIK 21, vxlxhĺ 600x600x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	ks	1,000	135,000	135,000
		V cene je zahrnutá upevňovacia sada alebo konzola.				
101	484530015969	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RAD KLASIK 21, vxlxhĺ 600x900x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	ks	1,000	138,000	138,000
		V cene je zahrnutá upevňovacia sada alebo konzola.				
102	484530016900	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RAD VK 22, vxlxhĺ 300x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	ks	4,000	138,000	552,000
		V cene je zahrnutá upevňovacia sada alebo konzola.				
103	484530017000	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RAD VK 22, vxlxhĺ 300x1400x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	ks	6,000	130,000	780,000
		V cene je zahrnutá upevňovacia sada alebo konzola.				
104	484530021000	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RAD VK 22, vxlxhĺ 600x500x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	ks	1,000	118,552	118,552
		V cene je zahrnutá upevňovacia sada alebo konzola.				
105	998735203	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	30,000	28,000	840,000
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				
106	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	40,000	22,000	880,000
107	*m-4*	*Atypické konštrukcie -doplnkové kovové*	t	0,040	450,000	18,000
108	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštruk v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,003	22,800	0,068
	783	**Nátery**				
109	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	3,000	6,200	18,600

225

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: vykurovanie

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ:
Miesto. Geča

Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Danie
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
110	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	3,000	9,600	28,800
111	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 m dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	2,000	4,900	9,800
112	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm	m	105,000	4,400	462,000

Celkom **37 629,000**

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: elektroinštaláci

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ:
Miesto. Geča

Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Danie
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
D1		**Práce a dodávky PSV**				
D2		**Silnoprúd**				
1		KÁBLE Bezhalogénové (nehorľavé) bez triedy reakcie oheň s funkčnou odolnosťou 30min. NHXH-O E30 2x1	BM	32,000	0,860	27,520
2		KÁBLE Inštalačné káble Cu do 1kV ploché PLOCHY 2,5 CYKYLo-J	BM	980,000	0,860	842,800
3		KÁBLE Inštalačné káble Cu do 1kV TOP CYKY-J 3x	BM	1 100,000	0,990	1 089,000
4		KÁBLE Inštalačné vodiče Cu pevné CY 4 H07V-U zeleno-žltý	BM	100,000	1,590	159,000
5		1,5	BM	100,000	1,540	154,000
6		Ohybná hadica 20 FXP si	BM	1 000,000	0,780	780,000
7		KÁBLE Inštalačné vodiče Cu flexibilné CYA 16 H07V-K zeleno-žltý	BM	10,000	1,540	15,400
8		BERNARD Svorka ZSA 16	KS	35,000	2,020	70,700
9		Príslušenstvo svorky BERNARD Pásik ZS16 10,0m Cu	M	18,000	4,300	77,400
10		Kr.univ.150x150x77 KO125E do muriva	KS	3,000	11,900	35,700
11		Svorkovnica EPS2 bez krytu Bečov	KS	3,000	2,400	7,200
12		SADRA 30kg-balenie Sivá	KS	3,000	30,000	90,000
13		Kr.univ. 73x 66 KPR 68 do muriva	KS	135,000	0,800	108,000
14		Zásuvka 230V/16A jednoduchá	KS	27,000	5,200	140,400
15		Zásuvka 230V/16A dvojnásobná	KS	56,000	7,500	420,000
16		zásuvka TV/R/SAT/RJ45	KS	7,000	21,500	150,500
17		Vypínač č.1 biely	KS	15,000	10,800	162,000
18		Vypínač č.5 biely	KS	7,000	11,200	78,400
19		Vypínač č.6 biely	KS	16,000	11,500	184,000
20		Vypínač č.6+6 biely	KS	4,000	11,400	45,600
21		Vypínač č.7 biely	KS	1,000	12,200	12,200
22		Spínač sporákový nástenný	KS	5,000	13,200	66,000
23		LED panel do kazetového stropu 600x600 mm 45W bi štvorec	KS	20,000	38,900	778,000
24		LED stropné svietidlo 18W=1170lm 4000K IP44	KS	25,000	35,000	875,000
25		LED stropné svietidlo pozdĺžne 18W=1170lm 4000K	KS	61,000	25,900	1 579,900
26		LED stropné senzorové svietidlo MOVA2 16W, 4100K, IP54, 1500lm	KS	6,000	25,800	154,800
27		Núdzové únikové svietidlo NM, 5W, IP40, 1hod	KS	8,000	9,100	72,800
29		Drobný inštalačný materiál	%	10,000	15,900	159,000
133		Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	ks	4,000	23,000	92,000
134		Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	88,000	4,800	422,400
135		akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	1 085,000	1,900	2 061,500
136		akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, -0,00500t	m	53,000	2,100	111,300

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: elektroinštaláci

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ:
Miesto. Geča

Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Danie
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
100		Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	ks	2,000	23,000	46,000
137	Pol30.1	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	800,000	0,360	288,000
101		Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	135,000	4,800	648,000
138	Pol31.1	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnic vrátane zapojenia, kruhová	ks	88,000	2,900	255,200
102		Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	3,000	4,800	14,400
139	Pol32.1	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	10,000	3,900	39,000
103		akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	736,000	1,900	1 398,400
140	Pol33.1	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	6,000	4,100	24,600
104		akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, -0,00500t	m	30,000	2,100	63,000
141	Pol34.1	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B	ks	5,000	4,100	20,500
105		Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	1 000,000	0,500	500,000
142	Pol35.1	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	12,000	4,150	49,800
106		Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	3,000	15,700	47,100
143	Pol36.1	Sporáková prípojka typ 39563 - 13C, nástenná vrátane tlejivky	ks	1,000	17,600	17,600
107		Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnic vrátane zapojenia, kruhová	ks	135,000	15,800	2 133,000
144	Pol37.1	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrát zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	8,000	3,750	30,000
108		Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	15,000	3,900	58,500
145	Pol38.1	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/ A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	43,000	3,750	161,250
109		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	7,000	4,100	28,700
146	Pol39.1	Zapojenie svietidlá IP20, stropného - nástenného LED	ks	51,000	7,400	377,400
110		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B	ks	4,000	4,100	16,400
147	Pol40.1	Zapojenie svietidlá IP54, stropného - nástenného LED	ks	3,000	8,900	26,700
111		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	16,000	4,150	66,400
148	Pol41.1	Zapojenie svietidla IP66, LED , priemyselné závesného	ks	6,000	8,600	51,600
112		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	1,000	4,350	4,350

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: elektroinštaláci

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ:
Miesto. Geča

Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Danie
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
149	Pol42.1	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED núdzový režim	ks	7,000	8,010	56,070
113		Sporáková prípojka typ 39563 - 13C, nástenná vrátane tlejivky	ks	5,000	17,600	88,000
150	Pol43.1	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	ks	17,000	6,500	110,500
114		Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrát zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	27,000	3,750	101,250
151	Pol44.1	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	ks	18,000	6,500	117,000
115		Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/ A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	56,000	3,750	210,000
152	Pol45.1	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	19,000	0,850	16,150
116		Zapojenie svietidlá IP20, stropného - nástenného LED	ks	61,000	7,400	451,400
153	Pol46.1	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevn uložené Cu 4-16mm2	m	80,000	4,500	360,000
117		Zapojenie svietidlá IP54, stropného - nástenného LED	ks	6,000	7,400	44,400
154	Pol47.1	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, bez zapojenia	ks	6,000	5,900	35,400
118		Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED núdzový režim	ks	8,000	8,010	64,080
155	Pol48.1	Vodič medený uložený pod omietkou CYKYlo 450/750 3x2,5mm2	m	890,000	1,100	979,000
119		Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	ks	25,000	6,500	162,500
156	Pol49.1	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 050,000	1,100	1 155,000
120		Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	ks	20,000	6,500	130,000
157	Pol50.1	Murárske výpomoci	%	20,000	3,800	76,000
121		Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	3,000	7,800	23,400
158	Pol51.1	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	18,000	90,000
122		Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	35,000	0,850	29,750
159	Pol52.1	Spoloč.televízna a rozhlas.anténa, montáž účast.,zásuvky,bez zapojeniakoax.káblov,priechodná resp.koncová	ks	4,000	15,900	63,600
123		Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevn uložené Cu 4-16mm2	m	100,000	4,500	450,000
160	Pol53.1	Revízia elektroinštalácie 2.NP	hod	40,000	8,900	356,000
124		Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, bez zapojenia	ks	6,000	5,900	35,400
125		Vodič medený uložený v rúrke CYKYLo 450/750 V 3x	m	1 100,000	1,800	1 980,000
126		Vodič medený uložený pod omietkou CYKYlo 450/750 3x2,5mm2	m	980,000	1,700	1 666,000
127		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	100,000	1,450	145,000
128		Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 16	m	10,000	1,550	15,500
129		Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NHXH-F 180/E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	32,000	1,850	59,200
130		Murárske výpomoci	%	20,000	15,800	316,000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: elektroinštaláci

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ: Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Danie
Miesto. Geča Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
131		Podiel pridružených výkonov	%	10,000	18,000	180,000
132		Revízia elektroinštalácie 1.NP	hod	40,000	8,900	356,000
55	Pol1.1	KÁBLE Inštalačné káble Cu do 1kV ploché PLOCHY 2,5 CYKYLo-J	BM	890,000	0,860	765,400
56	Pol2.1	KÁBLE Inštalačné káble Cu do 1kV TOP CYKY-J 3x	BM	1 000,000	0,990	990,000
57	Pol3.1	KÁBLE Inštalačné vodiče Cu pevné CY 4 H07V-U zeleno-žltý	BM	80,000	1,590	127,200
58	Pol4.1	1,5	BM	50,000	1,540	77,000
59	Pol5.1	Ohybná hadica 20 FXP si	BM	800,000	0,780	624,000
60	Pol6.1	BERNARD Svorka ZSA 16	KS	19,000	2,020	38,380
61	Pol7.1	Príslušenstvo svorky BERNARD Pásik ZS16 10,0m Cu	M	10,000	4,300	43,000
62	Pol8.1	SADRA 30kg-balenie Sivá	KS	3,000	30,000	90,000
63	Pol9.1	Kr.univ. 73x 66 KPR 68 do muriva	KS	88,000	0,800	70,400
64	Pol10.1	Zásuvka 230V/16A jednoduchá	KS	8,000	5,200	41,600
65	Pol11.1	Zásuvka 230V/16A dvojnásobná	KS	43,000	7,500	322,500
66	Pol12.1	zásuvka TV/R/SAT/RJ45	KS	4,000	21,500	86,000
67	Pol13.1	Vypínač č.1 biely	KS	10,000	10,800	108,000
68	Pol14.1	Vypínač č.5 biely	KS	6,000	11,200	67,200
69	Pol15.1	Vypínač č.6 biely	KS	12,000	11,500	138,000
70	Pol16.1	Vypínač č.6+6 biely	KS	5,000	11,400	57,000
71	Pol17.1	Spínač sporákový nástenný	KS	1,000	13,200	13,200
72	Pol18.1	LED panel do kazetového stropu 600x600 mm 45W bi štvorec	KS	18,000	38,900	700,200
73	Pol19.1	LED stropné svietidlo 18W=1170lm 4000K IP44	KS	17,000	35,000	595,000
74	Pol20.1	Svietidlo do telocvične iRACK 150W	KS	6,000	25,900	155,400
75	Pol21.1	LED stropné svietidlo pozdĺžne 18W=1170lm 4000K	KS	51,000	25,900	1 320,900
76	Pol22.1	LED stropné senzorové svietidlo MOVA2 16W, 4100K, IP54, 1500lm	KS	3,000	25,800	77,400
77	Pol23.1	Núdzové únikové svietidlo NM, 5W, IP40, 1hod	KS	7,000	9,100	63,700
79	Pol25.1	Drobný inštalačný materiál	%	10,000	15,900	159,000

D3 Rozvádzač RP

31		Modulárna skriňa pod omietku ERP18-3 54 mod.	KS	1,000	95,000	95,000
32		Vypinac 3P 80A ; MSO-80-3 o.č 42343	KS	1,000	18,900	18,900
33		Spúšť podpäťová SP-LT-A230 42315 230VAC	KS	1,000	42,000	42,000
34		Odpínač poistiek OPVP10-1 41013 32A/1P veľkosť 10	KS	1,000	15,800	15,800
35		Zvodič prepätia ETITEC B 275/12,5 F 3+0	KS	1,000	354,000	354,000
36		Istič ETIMAT P10,B63A,3pol	KS	1,000	20,000	20,000
37		Istič ETIMAT P10,B32A,3pol	KS	1,000	22,000	22,000
38		Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou KZS 2M AC B10A	KS	5,000	42,000	210,000
39		Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou KZS 2M AC B16A	KS	2,000	45,700	91,400
40		Prúdový chránič EFI-4 - 4Pól/40A/30mA/AC/10kA - 002062143	KS	1,000	65,000	65,000
41		Istič ETIMAT P10,B6A,1pol	KS	1,000	10,800	10,800

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: elektroinštaláci

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ:
Miesto. Geča

Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Danie
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
42		*Istič ETIMAT P10,B16A,1pol*	*KS*	*6,000*	*8,700*	52,200
43		*Zvonkové trafo Zt 8/8-2M*	*KS*	*1,000*	*12,550*	12,550
44		*Zvonček ZE 8V*	*KS*	*1,000*	*10,800*	10,800
45		*Lišta prepojovacia G-3L-1000mm U-kolík U54/3*	*KS*	*1,000*	*15,990*	15,990
46		*Drobný inštalačný materiál*	*%*	*10,000*	*18,500*	185,000
161		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	54,000	1,100	59,400
162		Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 jednopólové do 32 A	ks	1,000	4,550	4,550
163		Istič vzduchový vrátane zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO)	ks	7,000	13,800	96,600
164		Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	2,000	12,800	25,600
165		Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	1,000	55,800	55,800
166		Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	7,000	4,800	33,600
167		Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C	ks	1,000	139,900	139,900
168		Montáž ističa vzduchového-deiónového od 50 A do 10 500 V	ks	1,000	10,880	10,880
169		Napäťové relé pre kontrolu prepätia / podpätia a sledu	ks	1,000	15,800	15,800
170		Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. t 6226 - 30 - 25 A	ks	5,000	5,900	29,500
171		Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž be sekacích prác	ks	1,000	16,800	16,800
172		Montáž zvončeka a húkačky na stried.alebo jednosm.napätie 3 až 14 V, motnáž, pripojenie, preskúšanie	ks	1,000	9,800	9,800
173		Montáž zosilňovacej súpravy, upevnenie na základnú dosku,modulu sieťového zdroja	ks	1,000	23,500	23,500
174		Práce neobsiahnuté v cenníku	hod	3,000	12,800	38,400
175		Kusová skúška rozvádzača RH	hod	4,000	55,000	220,000
81	*Pol27.1*	*Modulárna skriňa pod omietku ERP18-3 54 mod.*	*KS*	*1,000*	*95,000*	95,000
82	*Pol28.1*	*Modulárny vypínač ETI SV340 3P 40A (E2423323)*	*KS*	*1,000*	*18,900*	18,900
83	*Pol29.1*	*Zvodič prepätia ETITEC B 275/12,5 F 3+0*	*KS*	*1,000*	*354,000*	354,000
84	*Pol30.1*	*Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou KZS 2M AC B10A*	*KS*	*5,000*	*42,000*	210,000
85	*Pol31.1*	*Prúdový chránič EFI-4 - 4Pól/40A/30mA/AC/10kA - 002062143*	*KS*	*2,000*	*65,000*	130,000
86	*Pol32.1*	*Istič ETIMAT P10,B20A,3pol*	*KS*	*1,000*	*20,000*	20,000
87	*Pol33.1*	*Istič ETIMAT P10,B16A,1pol*	*KS*	*7,000*	*22,000*	154,000
88	*Pol34.1*	*Lišta prepojovacia G-3L-1000mm U-kolík U54/3*	*KS*	*1,000*	*15,990*	15,990
89	*Pol35.1*	*Drobný inštalačný materiál*	*%*	*10,000*	*18,500*	185,000
199		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	47,000	1,100	51,700
200		Istič vzduchový vrátane zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO)	ks	7,000	13,800	96,600
201		Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	12,800	12,800
202		Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	2,000	55,800	111,600
203		Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	5,000	4,800	24,000

288

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: elektroinštaláci

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ:
Miesto. Geča

Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Dani
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
204		Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C	ks	1,000	139,900	139,900
205		Výkonové ističe vzduchové od 40 A - 250 A	ks	1,000	26,800	26,800
206		Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. t 6226 - 30 - 25 A	ks	2,000	5,900	11,800
207		Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž be sekacích prác	ks	1,000	16,800	16,800
208		Práce neobsiahnuté v cenníku	hod	3,000	12,800	38,400
209		Kusová skúška rozvádzača RP	hod	4,000	55,000	220,000

D4 Rozvádzač RK

48		*Modulárna skriňa pod omietku ERP18-4 72 mod.*	*KS*	*1,000*	*95,000*	95,000
49		*Modulárny vypínač ETI SV363 3P 63A (E2423314)*	*KS*	*1,000*	*18,900*	18,900
50		*Istič ETIMAT P10,B16A,3pol*	*KS*	*1,000*	*20,000*	20,000
51		*Istič ETIMAT P10,B25A,3pol*	*KS*	*1,000*	*22,000*	22,000
52		*Istič ETIMAT P10,B10A,1pol*	*KS*	*1,000*	*25,000*	25,000
53		*Drobný inštalačný materiál*	*%*	*10,000*	*18,500*	185,000
176		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	47,000	1,100	51,700
177		Istič vzduchový vrátane zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO)	ks	7,000	25,900	181,300
178		Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	12,800	12,800
179		Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	2,000	55,800	111,600
180		Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	5,000	4,800	24,000
181		Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C	ks	1,000	139,900	139,900
182		Výkonové ističe vzduchové od 40 A - 250 A	ks	1,000	26,800	26,800
183		Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. t 6226 - 30 - 25 A	ks	2,000	5,900	11,800
184		Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž be sekacích prác	ks	1,000	16,800	16,800
185		Práce neobsiahnuté v cenníku	hod	3,000	12,800	38,400
186		Kusová skúška rozvádzača RP	hod	4,000	55,000	220,000

PSV Práce a dodávky PSV

740 Silnoprúd

91	*Pol1.2*	*Elektromerový rozvádzač ER P.N K661 80A 100/5A P 50/50*	*KS*	*1,000*	*135,000*	135,000
92	*Pol2.2*	*Istič PR123 B80 (SEZ)*	*KS*	*1,000*	*35,000*	35,000
93	*Pol3.2*	*kábel NAYY-J 4x50 RE*	*BM*	*8,000*	*8,900*	71,200
94	*Pol4.2*	*Gulatina (drôt) Gulatina - drôt 10 mm - Fe/Zn - (1kg/1, m)*	*KG*	*2,000*	*19,800*	39,600
95	*Pol5.2*	*Elektroinštalačný materiál a prístroje Bleskozvod Uzemňovacia tyč Uzemňovacia tyč - ZT 2m - 2000mm/pr.25mm - Fe/Zn - 7,93kg*	*KS*	*1,000*	*14,800*	14,800
96	*Pol6.2*	*kábel CYKY-J 4x35 RE*	*BM*	*34,000*	*6,500*	221,000
97	*Pol7.2*	*Chránička KOPODUR KD09063-BC*	*BM*	*40,000*	*1,900*	76,000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: elektroinštaláci

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ:
Miesto. Geča

Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Danie
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
98	*Pol8.2*	*Drobný inštalačný materiál*	*%*	*10,000*	*15,900*	159,000
188		Istič vzduchový trojpólový od 40 do 125 A na DIN lištu	ks	1,000	24,700	24,700
189		Skriňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná1 odberate	ks	1,000	65,890	65,890
190		Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	4,000	2,200	8,800
191		Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	1,000	2,650	2,650
192		Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x35	m	34,000	8,500	289,000
193		4x70	m	8,000	8,800	70,400
194		Jama pre rozvádzač RE v zemine triedy 3	ks	1,000	65,900	65,900
195		Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	30,000	2,890	86,700
196		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	30,000	2,600	78,000
197		Práce neobsiahnuté v cenníku	hod	10,000	18,700	187,000
198		Revízia el.prípojky NN	hod	10,000	18,000	180,000
187		Trubka dvojplášťová KOPODUR	m	40,000	14,500	580,000

Celkom **41 568,000**

49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrucia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča	JKSO	
Názov objektu	Úprava a dobudovania vonkajšieho areálu	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Geča		
Projektant			
Zhotoviteľ	Hugaza s.r.o.	53757432	SK2121495134
Spracoval	Miroslav Galas-Zaufal		
Rozpočet číslo	Dňa 3.11.2022	CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky				0,00	17	Iné VRN	0,00
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS			21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet	49 900,00
24	DPH % z	9 980,00
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**59 880,00**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis — Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis — Pečiatka

Zhotoviteľ

HUGAZA s.r.o.
Krosnianska 23, 040 22 Košice
IČO:53757432 DIČ:2121495134
IČD DPH:SK 2121495134

Dátum a podpis — Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrucia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča	JKSO	
Názov objektu	Úprava a dobudovania vonkajšieho areálu	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Geča		
Projektant			
Zhotoviteľ	Hugaza s.r.o.	53757432	SK2121495134
Spracoval	Miroslav Galas-Zaufal		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	3.11.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky				0,00	17	Iné VRN	0,00
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS			21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet	49 900,00
24	DPH % z	9 980,00
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**59 880,00**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou MRK - Ihrisko
Objekt: detské ihrisko

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ:
Miesto. Geča

Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Danie
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV		**Práce a dodávky HSV**				
1		**Zemné práce**				
10	17120311322	Terénne modelácie ihriska	m2	120,000	35,900	4 308,000
11	180502211	Založenie ihriskového trávnika mačinovaním na vrstve ornice	m2	850,000	5,800	4 930,000
12	*0057211300*	*Trávové semeno - výber*	*kg*	*34,000*	*15,600*	530,400
13	183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	17,000	10,500	178,500
14	*0266203490*	*Ribezľa stromčeková (biela/červená)*	*ks*	*6,000*	*28,000*	168,000
15	*026620349555*	*Ribezľa kríčková červená*	*ks*	*5,000*	*38,000*	190,000
16	*026620347054*	*Clematis 'Duchess of Edinburgh' - plamienok*	*ks*	*6,000*	*34,000*	204,000
17	183205112	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine aleb svahu do 1:5 v hornine 3	m2	120,000	10,900	1 308,000
18	184201111.S	Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	4,000	6,600	26,400
19	*026510003200*	*Krík listnatý Javor - Acer platanoides, v. 60/80, dekorativny listom*	*ks*	*2,000*	*18,220*	36,440
20	*026510003300*	*Krík listnatý Catalpa bignonioides, v. 80/100, dekorativ listom*	*ks*	*2,000*	*36,500*	73,000
5		**Komunikácie**				
3	564201111	rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 4 mm	m2	56,000	9,200	515,200
21	*583410002000.S*	*Kamenivo riečne vymývané triedené frakcia 8-16 mm*	*t*	*8,960*	*55,000*	492,800
		56*0,1*1,6		8,960		
PSV		**Práce a dodávky PSV**				
767		**Konštrukcie doplnkové kovové**				
2	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	1 250,000	21,000	26 250,000
1	767996802	Demontáž prvkov detského ihriska s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100	kg	1 250,000	8,500	10 625,000
22	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštruk v objektoch výšky do 6 m	t	0,119	540,000	64,260

Celkom **49 900,000**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrucia materskej školky s rozšírením kapaci v obci Geča	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia a prístavba objektu materskej školy	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Geča		
Projektant			
Zhotoviteľ	Hugaza s.r.o.	53757432	SK2121495134
Spracoval	Miroslav Galas-Zaufal		
Rozpočet číslo	Dňa 3.11.2022	CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklad	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové nákla EUR

A	Základné rozp. nákla			B	Doplnkové n		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky				0,00	17	Iné VRN	0,00
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS			21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis — Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis — Pečiatka

Zhotoviteľ

HUGAZA s.r.o.
Krosnianska 23, 040 22 Košice
IČO:53757432 DČ:2121495134
IČD DPH:SK 2121495134

Dátum a podpis 3.11.2022 — Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet	579 800,80
24	DPH % z	115 960,16
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**695 760,96**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej školky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: búracie práce

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ:
Miesto. Geča

Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Danie
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV		**Práce a dodávky HSV**				
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
68	941941031.S	Montáž lešenia - ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	15,000	8,700	130,500
69	941942801.S	Demontáž lešenia ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	15,000	2,870	43,050
5	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	15,000	5,780	86,700
7	962031135	Búranie priečok z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm, -0,11500t	m2	122,000	7,600	927,200
		67+55		122,000		
65	962041315	Buranie múrika z debniacich tvárnic z betónu prostého hr.do 200 mm, -0,29700t	m2	11,200	24,700	276,640
55	962051116	Búranie atikového murivah hr. do 250 mm, -0,32400t	m2	18,500	28,900	534,650
57	962052211	Búranie vencov a prekladov železobetonových, -2,400	m3	12,500	30,440	380,500
9	962086121	Búranie muriva priečok z plynosilikátu a siporexu hr. do 300mm, -0,15000t	m2	44,570	33,200	1 479,724
		24,42+20,15		44,570		
10	963012510	Búranie podesty , -2,10000t	m3	0,500	39,500	19,750
11	963012520	Búranie stropov z filigránov, -1,60000t	m3	8,468	35,600	301,461
		42,34*0,2		8,468		
12	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	9,000	56,700	510,300
13	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	51,095	78,500	4 010,958
		283,86*0,18		51,095		
58	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, ploc nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,300	47,800	109,940
14	965081812	čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	200,000	10,800	2 160,000
44	965082920	Odstránenie vrstiev strešnej terasy, spádová vrstva + zásyp, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	26,000	35,800	930,800
15	968061113	Vyvesenie dverného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, 0,01600t	ks	22,000	10,900	239,800
16	968061125	Vyvesenie dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	6,000	8,900	53,400
17	968062355	Vybúranie rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	63,000	34,800	2 192,400
		42*1,5		63,000		
18	968062356	Vybúranie rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	13,500	38,700	522,450
		6,75*2		13,500		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: búracie práce

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ:
Miesto. Geča

Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Danie
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
25	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	66,741	56,800	3 790,889
		63,76*0,375		23,910		
		10,35*0,375		3,881		
		10,35*0,375		3,881		
		16,4*0,3		4,920		
		14,31*0,3		4,293		
		68,95*0,375		25,856		
		Súčet		66,741		
66	976011211	Demontáž prefabrikovanej plotovej dosky betónovej	ks	40,000	5,400	216,000
26	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	11,400	23,200	264,480
		9		9,000		
		37		37,000		
		11,4		11,400		
43	978020191	Otlčenie omietok cementových v rozsahu do 100 %, -0,06400t	m2	28,400	24,700	701,480
28	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	18,000	35,800	644,400
30	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	189,000	10,990	2 077,110
31	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	189,000	4,500	850,500
		378/2		189,000		
33	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	6,000	180,000	1 080,000
34	979011231	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	6,000	76,840	461,040
35	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	189,000	10,800	2 041,200
36	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	189,000	4,500	850,500
37	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmô do 10 m	t	189,000	7,600	1 436,400
67	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ostatné	t	197,422	18,600	3 672,049

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

53	713000010	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,00192t	m2	300,000	15,900	4 770,000
56	713000038	Odstránenie tepelnej izolácie stien lepenej z polystyrén hr. do 10 cm -0,009t	m2	66,000	10,560	696,960

725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety

49	725110814.S	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného 0,03420t	súb.	11,000	10,700	117,700

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: búracie práce

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ:
Miesto. Geča

Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Danie
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
48	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokove armatúry, -0,01946t	súb.	11,000	10,200	112,200
50	725240812.S	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mís, -0,02450t	súb.	3,000	12,500	37,500
51	725330820.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	súb.	3,000	12,560	37,680
	762	**Konštrukcie tesárske**				
64	762961820.S	Rozoberanie drevenej konštrukcie prestrešenia terasy	m	115,000	8,990	1 033,850
	763	**Konštrukcie - drevostavby**				
54	763139521	Demontáž sadrokartónového podhľadu s nosnou konštrukciou drevenou, jednoduché opláštenie, -0,018	m2	284,000	8,790	2 496,360
	764	**Konštrukcie klampiarske**				
45	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	24,000	15,600	374,400
47	764421850	Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, -0,00175t	m	37,000	18,700	691,900
46	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 15 mm, -0,00356t	m	24,000	10,800	259,200
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				
60	767331801	Demontáž akejkoľvek striešky zo steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu 0,0019t	m2	70,940	15,650	1 110,21
52	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	310,400	7,800	2 421,120
61	767851801	Demontážstrešných ocelových rebríkov., -0,03000t	m	6,000	17,600	105,600
63	767879003	Demontáž oceľového prístrešku	pauš ál	1,000	320,048	320,048
62	767914830	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výš nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	125,000	7,600	950,000
		58+67		125,000		

Celkom **48 531,000**

165

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Rekonštrucia materskej škôlky s rozšírením kapaci v obci Geča**	JKSO	
Názov objektu	**Rekonštrukcia a prístavba objektu materskej školy**	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Geča		
Projektant			
Zhotoviteľ	Hugaza s.r.o.	53757432	SK2121495134
Spracoval	Miroslav Galas-Zaufal		

Rozpočet číslo	Dňa	CPV
	3.11.2022	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklad	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové nákla EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklad		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky				0,00	17	Iné VRN	0,00
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu	0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**			12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**	0,00
20	HZS			21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis — Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis — Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis — Pečiatka

D	Celkové náklady	
23	Súčet	579 800,80
24	DPH % z	115 960,16
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**695 760,96**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: stavebné práce

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ:
Miesto. Geča

Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Danie
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV		**Práce a dodávky HSV**				
1		**Zemné práce**				
49	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	91,500	4,900	448,350
		305 * 0,3		91,500		
50	131201102	m3	m3	50,000	7,800	390,000
		40 * 1,25		50,000		
51	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	50,000	18,900	945,000
69	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste horniny tr.1-4 do 2000 m	m3	91,500	7,850	718,275
109	612421111	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %,hrubá	m2	85,000	2,600	221,000
117	632450443	Opravný poter CEMIX, oprava dutín a výtlkov v poterom hr. do 30 mm	m2	100,000	5,900	590,000
52	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	106,155	9,980	1 059,427
53	132201109	mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	106,155	8,700	923,549
68	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	91,500	2,900	265,350
70	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad do 1000 m3	m3	91,500	12,870	1 177,605
54	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	76,250	5,900	449,875
		305 * 0,25		76,250		
71	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	M2	25,000	10,800	270,000
2		**Zakladanie**				
55	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	45,750	8,500	388,875
		305 * 0,15		45,750		
61	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	67,246	104,700	7 040,656
		26*0,15+31,64*0,15		8,646		
		260*0,2+33*0,2		58,600		
		Súčet		67,246		
220	274271313	Murovanie základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	25,000	7,500	187,500
		25		25,000		
221	*595120000400*	*Tvárnica debniaca PREMAC DT30, šxlxv 300x500x250 mm*	*ks*	*680,000*	*2,220*	*1 509,600*
		Spotreba: 8ks/m2				
		25 * 27,2		680,000		
57	274313612	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m3	88,674	104,700	9 284,168
		(3,4+1,6+12,5+1,7+2,2+43,45+2,2+2,8+2,8+5,2+5,2+5)*0,4		35,340		

166

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: stavebné práce

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ:
Miesto. Geča

Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Danie
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		(62,84+19,8)*0,6		49,584		
		2*0,6*1*2+3*0,45*1		3,750		
		Súčet		88,674		
58	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	38,400	15,800	606,720
		118*0,3+5*0,3*2		38,400		
59	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	38,400	6,500	249,600
		38,4		38,400		
60	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	4,246	1 340,000	5 689,640
		84,924 * 0,05		4,246		
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				
66	311208151	Podrezávanie tehlového muriva reťazovou pílou hr. do 150 mm s vložením vodorovnej izolácie	m	21,000	45,800	961,800
65	311208152	Podrezávanie tehlového muriva reťazovou pílou hr. do 300 mm s vložením vodorovnej izolácie	m	47,600	48,900	2 327,640
64	311208153	Podrezávanie tehlového muriva reťazovou pílou hr. do 400 mm s vložením vodorovnej izolácie	m	98,100	49,900	4 895,190
4	312272531	Murovanie stien výplňových (m3) z tvárnic YTONG Univerzal hr. 250 mm P3-450 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x599)	m3	6,300	8,650	54,495
		4,2*3*2*0,25		6,300		
5	*595310001410*	*Tvárnica YTONG UNIVERZAL P3-450 PD, šxlxv 250x599x249 mm*	*ks*	*172,242*	*4,430*	763,032
		6,3 * 27,34		172,242		
6	312272532	Murovanie stien výplňových (m3) z tvárnic YTONG Univerzal hr. 300 mm P3-450 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m3	207,126	6,500	1 346,319
		(3,9+2,9+3,9+10,3+6,3+6,3)*3		100,800		
		(2,6+2,5)*2,1		10,710		
		0,9		0,900		
		4,5*0,6		2,700		
		2,5*2,4		6,000		
		(3,9+3,9+3,9+4,4+6,8+3,6+11+10,8+6,35)*3		163,950		
		(1+2,6+1,5+2,4+1,5)*2,1		18,900		
		6*2,4		14,400		
		3*2*3,18*+3*3,25*2		372,060		
		Súčet		690,420		
7	*595310001420*	*Tvárnica YTONG UNIVERZAL P3-450 PDK, šxlxv 300x599x249 mm*	*ks*	*4 718,330*	*5,800*	27 366,314
		207,126 * 22,78		4 718,330		
2	312273173	Murovanie stien výplňových (m3) z tvárnic YTONG Lambda YQ hr. 375 mm P2-300 PDK, na MVC a maltu YTONG (375x249x599)	m3	165,730	6,500	1 077,245
3	*595310000200*	*Tvárnica YTONG LAMBDA YQ P2-300 PDK, šxlxv 375x599x249mm*	*ks*	*3 021,258*	*6,900*	20 846,686
		165,73 * 18,23		3 021,258		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: stavebné práce

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ:
Miesto. Geča

Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Danie
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
10	317121101	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru 600 do 1050 mm	ks	27,000	30,100	812,700
11	*595360001200*	*Preklad nosný YTONG NOP, lxšxv 1300x375x249 mm*	*ks*	*6,000*	*176,000*	1 056,000
17	*595360002300*	*Prekladový trámec YTONG PSF, lxšxv 1150x150x124 mm*	*ks*	*21,000*	*23,400*	491,400
		20,7920792079208 * 1,01		21,000		
12	317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	59,000	45,400	2 678,600
20	*595360000900*	*Preklad nosný YTONG NOP, lxšxv 2000x300x249 mm*	*ks*	*5,000*	*157,900*	789,500
18	*595360003500*	*Prekladový trámec YTONG PSF, lxšxv 1750x150x124 mm*	*ks*	*4,000*	*45,600*	182,400
19	*595360000200*	*Preklad nosný YTONG NOP, lxšxv 1500x250x249 mm*	*ks*	*2,000*	*118,900*	237,800
13	*595360001300*	*Preklad nosný YTONG NOP, lxšxv 1500x375x249 mm*	*ks*	*16,000*	*125,500*	2 008,000
14	*595360001400*	*Preklad nosný YTONG NOP, lxšxv 1750x375x249 mm*	*ks*	*6,000*	*148,000*	888,000
15	*595360001500*	*Preklad nosný YTONG NOP, lxšxv 2000x375x249 mm*	*ks*	*26,000*	*155,000*	4 030,000
21	317121103	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	1,000	68,986	68,986
22	*595360004200*	*UPA profil YTONG, vystužený slúžiaci ako stratené debnenie, lxšxv 3000x300x249 mm*	*ks*	*1,000*	*160,900*	160,900
		0,99009900990099 * 1,01		1,000		0,000
260	317121103.S	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	2,000	68,986	137,972
24	*596460002100*	*Keramický preklad POROTHERM KP 7, lxšxv 3500x70x238 mm*	*ks*	*4,000*	*165,453*	661,812
105	340239225	Zamurovanie otvorov pl 4 m2 v priečkach alebo stenách z tvárnic hr. 300 mm	m2	45,000	5,876	264,420
106	340239235	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkoviek Ytong hr. 150 mm	m2	32,000	5,900	188,800
107	342272152	Murovanie priečok z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	45,000	6,800	306,000
108	*5953100119*	*YTONG presná tvárnica priečková P2-500, rozmer 100x249x599*	*ks*	*307,350*	*4,200*	1 290,870
		45 * 6,83		307,350		
8	342272154	Murovanie priečok z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	312,500	5,230	1 634,375
		(3,8+3,2+3,2+6,2+2,8+1,3)*3		61,500		
		-(0,9+0,8+0,8+0,8+1,5)*2*2		-19,200		
		(3,7+3,2+3,2+6,5+2,8+1,3)*3		62,100		
		(3,2+1,8+4,8+4,3+0,7+4,1+3,3)*3		66,600		
		-(0,9+0,9+0,9+0,8+0,8+1+1,2)*2		-13,000		
		(3,8+3,2+3,2+6,2+2,8+1,3)*3		61,500		
		(3,7+3,2+3,2+6,5+2,8+1,3)*3		62,100		
		-(0,9+0,8+0,8+0,8+1,5)*2*2		-19,200		
		-(0,9+0,9+0,9+1,2)*2		-7,800		
		(4,2+4,3+1,9+4,8+4,1)*3		57,900		
		Súčet		312,500		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: stavebné práce

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ:
Miesto. Geča

Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Danie
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
9	*595310002200*	*Tvárnica priečková YTONG KLASIK P2-500, šxlxv 150x599x249 mm*	*ks*	*2 134,375*	*3,600*	7 683,750
		312,5 * 6,83		2 134,375		
4		**Vodorovné konštrukcie**				
29	411142020	Strop YTONG Klasik z nosníkov typu "A" a vložiek Yto Klasik 200, P4-500, dĺžky 2000 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	75,580	35,700	2 698,206
		31,5		31,500		
		44,08		44,080		
		Súčet		75,580		
30	411142028	Strop YTONG Klasik z nosníkov typu "A" a vložiek Yto Klasik 200, P4-500, dĺžky 2800 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	18,610	52,000	967,720
		13,46+5,15		18,610		
31	411142040	Strop YTONG Klasik z nosníkov typu "A" a vložiek Yto Klasik 200, P4-500, dĺžky 4000 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	77,580	79,000	6 128,820
		14,29+51,29+6+6		77,580		
32	411142042	Strop YTONG Klasik z nosníkov typu "A" a vložiek Yto Klasik 200, P4-500, dĺžky 4200 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	111,250	86,000	9 567,500
		11,2+37,8+50,25+6+6		111,250		
33	411142044	Strop YTONG Klasik z nosníkov typu "A" a vložiek Yto Klasik 200, P4-500, dĺžky 4400 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	11,200	97,500	1 092,000
34	411142064	Strop YTONG Klasik z nosníkov typu "A" a vložiek Yto Klasik 200, P4-500, dĺžky 6400 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	157,310	153,000	24 068,430
		81,99+49,96+25,36		157,310		
35	411142066	Strop YTONG Klasik z nosníkov typu "A" a vložiek Yto Klasik 200, P4-500, dĺžky 6600 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	139,910	155,000	21 686,050
		49,96+71,15+9,4+9,4		139,910		
36	411142068	Strop YTONG Klasik z nosníkov typu "A" a vložiek Yto Klasik 200, P4-500, dĺžky 6800 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	130,430	163,000	21 260,090
		85,47+25,36+9,8+9,8		130,430		
46	411142090	Nadbetonávka stropu YTONG Klasik betónom C 20/25 hrúbky 50 mm	m2	764,200	5,460	4 172,532
		732,9+31,3		764,200		
47	411361931.S	Zhotovenie výstuže stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových, balkónových zo zváraných si a sietí KARI	t	0,008	3,650	0,029
		2,7		2,700		
48	*313110006000.S*	*Sieť KARI akosť BSt 500M KH 20 DIN 488 rozmer sieť 3x2 m, veľkosť oka 150x150 mm, drôt D 6/6 mm*	*m2*	*2,700*	*1 120,000*	3 024,000
37	417270379	Vencovka YTONG 125x599x199 P4-500	m	209,660	7,300	1 530,518
		20,16+63+118,50+4+4		209,660		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: stavebné práce

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ:
Miesto. Geča

Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Danie
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
38	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	19,500	104,500	2 037,750
39	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,463	1 280,000	1 872,640
		19,5		19,500		
44	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	5,975	104,500	624,388
		(9,5+14,4)*0,25		5,975		
45	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,896	1 450,000	1 299,200
		5,975 * 0,15		0,896		
40	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dos pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	9,500	3,800	36,100
41	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dos pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	9,500	3,800	36,100
42	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na ter pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	14,400	3,800	54,720
43	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na ter pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	14,400	3,800	54,720
	5	**Komunikácie**				
207	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 40 mm	m2	91,600	8,900	815,240
		31		31,000		
		101*0,6		60,600		
		Súčet		91,600		
208	564281111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 300 mm	m2	91,600	7,600	696,160
		91,6		91,600		
262	591111121.S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniv ťaženého	m2	60,600	15,800	957,480
		31,1		31,100		
		101*0,6		60,600		
210	*5921950400*	*GRAFIT*	*m2*	*96,180*	*49,900*	4 799,38
		91,6 * 1,05		96,180		
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				
111	611461113	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonPrimer	m2	827,960	2,950	2 442,48
		765,5+(6+6+9,4+9,83)*2		827,960		
204	611461202	Vnútorná omietka stropov BAUMIT, vápennocementov strojné nanášanie, MPI 25 L, ľahká, hr. 8 mm	m2	976,920	8,900	8 694,58
		389+463+2*(6+6+9,4+9,83)*2		976,920		
110	612421211	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravova plocha nad 5 do 10 %,hrubá	m2	85,000	5,800	493,000
113	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Regulát nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	m2	85,000	1,800	153,000
205	612465202	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25 L, ľahká, hr. 10 mm	m2	1 924,000	7,500	14 430,00

268

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: stavebné práce

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ: Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Danie
Miesto. Geča Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		844+984+(3*2*8)*2		1 924,000		
206	612467128	Príprava vnútorného podkladu stien CEMIX, Penetráci základná	m2	2 420,500	1,300	3 146,650
		1828+496,5+(3*2*8)*2		2 420,500		
132	622464224	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, ryhovaná, hr. 2 mm	m2	526,960	11,600	6 112,736
		449		449,000		
		47,5+15,23*2		77,960		
		Súčet		526,960		
133	622466120	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, základn náter Baumit PremiumPrimer	m2	526,960	3,500	1 844,360
		449		449,000		
		47,5+15,23*2		77,960		
		Súčet		526,960		
254	622481122.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	526,960	6,800	3 583,328
		449		449,000		
		47,5+15,23*2		77,960		
		Súčet		526,960		
228	632455611	Cementový poter BAUMIT Estrich MG, triedy CT-C20-F4, hr. 40-50 mm	m2	843,480	7,430	6 267,056
		785+(5,6+8,95+9,38+5,31)*2		843,480		
229	632481151.S	PP vlakna do poteru alebo mazaniny	m2	843,480	9,800	8 266,104
		785+(5,6+8,95+9,38+5,31)*2		843,480		
93	632458532	Cementová samonivelizačná stierka CEMIX Nivela PROFI, ozn. 260, triedy CT-C20-F5, hr. 5 mm	m2	1 017,890	7,890	8 031,152
118	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplas hmôt, š. nad 200 mm	m	77,200	11,500	887,800
		(8+1+3+1+1)*1,2		16,800		
		5+8		13,000		
		1,5*6		9,000		
		(12+12)*1,6		38,400		
		Súčet		77,200		
119	6119000980	*Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub S povrchovou fóliou odolnou voči nárazom, poškrabaniu a*	m	77,200	23,200	1 791,040
120	6119001030	*Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pá vo farbe biela, zlatý dub, buk*	ks	154,400	8,500	1 312,400
		77,2 * 2		154,400		
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
211	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pro tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	101,000	7,500	757,500
212	5921954660	*Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý*	ks	106,050	5,900	625,695
		101 * 1,05		106,050		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: stavebné práce

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ:
Miesto. Geča

Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Daniel
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
217	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šír od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	150,000	4,500	675,000
	710_1	**Izolácie tepelné**				
253	998713102.S	Presun hmôt pre HSV práce v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1 861,483	4,500	8 376,674
		1861,483		1 861,483		
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				
76	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	640,050	3,200	2 048,160
		640,05		640,050		
78	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	126,400	3,200	404,480
		124+2*0,6*2		126,400		
77	*1116315000_1*	*Penetračný náter SIPLAST PRIMER SPEED SBS*	*t*	*0,307*	*98,700*	30,301
		767 * 0,0004		0,307		
74	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vo zvislá pritavením	m2	12,878	6,500	83,707
		122,65*0,7		85,855		
72	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vo vodorovná-pritavením	m2	640,050	5,800	3 712,290
		640,05		640,050		
75	*628320000100*	*Pás asfaltový FUNDAMENT 4.0 Speed Profile SBS*	*m2*	*661,273*	*1,900*	1 256,419
		(640,05+147,18)*0,7		551,061		
84	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	61,000	5,900	359,900
		122*0,5		61,000		
85	*6288000630*	*Nopová HDPE fólia FONDALINE 400, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE*	*m2*	*61,000*	*1,100*	67,100
		122*0,5		61,000		
91	711131103.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	1 646,730	0,900	1 482,057
		547,84 *2+551,05		1 646,730		
92	*283230007500*	*Oddeľovacia fólia na potery, šxl 1,25x80 m, KNAUF*	*m2*	*1 893,740*	*0,990*	1 874,803
		1646,73 * 1,15		1 893,740		
249	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 6 m	t	3,953	5,800	22,927
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				
194	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	125,000	250,000

289

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: stavebné práce

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ:
Miesto. Geča

Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Danie
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
195	*449150003000.S*	*Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25*	*ks*	*2,000*	*350,000*	700,000
	762	**Konštrukcie tesárske**				
213	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva - prestrešenie prístrešku	m	87,800	15,800	1 387,240
214	*605120010100.S*	*Hranoly zo smrekovca neopracované hranené - stavebné rezivo nehoblované*	*m3*	*1,320*	*18,700*	24,684
		1,2 * 1,1		1,320		
142	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60 prístrešok	m	60,000	12,800	768,000
		7,5*8		60,000		
143	*605120003300.S*	*Hranoly zo smreku neopracované hranené akosť II hr. mm, š. 50*	*m3*	*0,408*	*1 350,000*	550,800
256	762811100.S	Montáž záklopu z hrubých dosiek vrchného presahovaného "S1 a S2"	m2	815,340	3,800	3 098,292
		S1+S2				
		263,34+552		815,340		
257	*605110000500.S*	*Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akosť I hr. 24-32 mm, š. 170-240 mm*	*m3*	*21,133*	*15,800*	333,901
		(263,34+552)*0,024		19,568		
231	762810027.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy pero a drážku hr. dosky 25 mm - skladba "S2"	m2	170,000	5,800	986,000
		170		170,000		
125	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výš do 12 m	%	80,000	1,500	120,000
	763	**Konštrukcie - drevostavby**				
258	763132220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska Knauf 15 mm	m2	124,880	19,650	2 453,892
		53,79+71,09		124,880		
259	763132420.S	podkonštrukcii CD+UD, dosky Knauf impregnované 15 mm	m2	55,480	28,600	1 586,728
		55,48		55,480		
126	763783040	Montáž a dodávka konštrukcie krovu z priehradových pultových vazníkov	m2.	740,000	7,500	5 550,000
127	763783040,1	Dodávka a montáž atiky - oplášťenie OSB doskou strešnej konštrukcie	m2	172,540	3,900	672,906
		88,2*0,7		61,740		
		55,4*2		110,800		
		Súčet		172,540		
123	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12	t	2,678	26,800	71,770
	764	**Konštrukcie klampiarske**				
128	764313231	Montáž krytiny hladkej z pozinkovaného farbeného PZ plechu, z tabúľ 2000x670 mm, sklon do 30°	m2	815,340	4,900	3 995,166
		263,34+552		815,340		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: stavebné práce

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ:
Miesto. Geča

Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Danie
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
129	138210001200.S	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm	m2	978,408	13,200	12 914,98
130	764331440	Lemovanie strešného plášťa z pozinkovaného farbené PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 4 mm	m	143,600	20,800	2 986,88
190	764351930	Žľaby z pozinkovaného Pz plechu pododkvapové štvorhranné so sklonom do 30° rš 500 mm	m	46,700	42,800	1 998,76
181	764410250	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	77,200	22,100	1 706,12
191	764451204	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 150 mm	m	42,000	39,900	1 675,80
192	764454225	Montáž objímky pre štvorcové zvodové rúry priemeru	ks	24,000	10,700	256,80
193	5535097111	Objímka rúry do muriva, rozmer 150/100, farba RR, RUUKKI	ks	24,000	5,600	134,40
250	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	8,409	22,500	189,203
	766	**Konštrukcie stolárske**				
232	766641071	Montáž dverí plastových zasklenných stien - interiérov	ks	13,000	29,800	387,40
		13		13,000		
233	6114110800,2	nadsvetlíkom	ks	12,000	320,000	3 840,00
		12		12,000		
234	6114110800,22	Dvojkrídlové plastové dvere 800+400/2050 plné	ks	1,000	380,000	380,00
		1		1,000		
235	766642125.S	Montáž dverí posuvných dvojkrídlových, posun na ster	ks	5,000	12,600	63,00
		5		5,000		
236	611610000400.S	Dvere vnútorné dvojkrídlovékrídlové, šírka 2200-2400 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	5,000	79,000	395,00
237	611610006300	Montážny materiál pre dvere, okná, SAPELI	eur	345,000	1,000	345,00
238	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovani	ks	38,000	24,300	923,40
239	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	ks	38,000	23,000	874,00
240	611610000400	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výpl papierová voština, povrch fólia M10, plné, SAPELI	ks	38,000	57,000	2 166,00
246	766662114.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového špeciálneho s výdajným okienkom vrátane kovania	ks	2,000	36,000	72,00
247	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povr nerez brúsený	ks	2,000	23,000	46,00
248	611650001190.S	Dvere vnútornés výdajným okienkom 800/1970 a 1850/1300	ks	2,000	210,000	420,00
244	766662162.pz	Montáž pevného zasklenia výšky nad 2400 mm	ks	1,000	98,000	98,00
245	611610001900_8	Pevné zasklenie 1500x2400 - zasklenie jednoduché "POL 8"	ks	1,000	140,309	140,30
		Elegant komfort, dyha - buk, buk natur, dub AM, dub EU,				
241	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	38,000	23,800	904,40
		4+12+1+8+4+3+5+1		38,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: stavebné práce

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ:
Miesto. Geča

Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Danie
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
242	611810002300.S	*Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokrídlové dvere*	ks	9,000	45,000	405,000
243	611810000700	*Zárubňa vnútorná obložková PRAKTIK, šírka 600-900 mm, výška1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre ster hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere, SAPELI*	ks	29,000	65,000	1 885,000
		Zárubňa SAPELI NORMAL praktik - sapelit.				
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				
148	767161120	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	38,800	25,700	997,160
149	553520003200	*Zábradlie na francúzske okná, výplň bezpečnostné skl 4.4.1 číre, výška do 1200 mm, kotvenie do fasády, ma hliníkové eloxované, exteriérové*	m	38,800	137,000	5 315,600
146	767221120	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 do 25 kg	m	18,000	43,700	786,600
147	553520001100	*nerez, madlo kruhové, výška 900 mm, kotvenie do podlahy*	m	18,000	90,000	1 620,000
215	767340010	Montáž prístrešku, rovná strecha z polykarbonátu ploc 21-30 m2	m2	33,000	34,500	1 138,500
216	767340050	Montáž oceľovej pergoly kotvenej do steny, prestrešen vstupu	m2	33,000	28,500	940,500
138	767660106.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 260 cm na stenu alebo ostenie	ks	8,000	32,500	260,000
139	611530019700.S	*Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1200x2100 mm*	ks	8,000	88,000	704,000
140	767660111.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 140 cm do 180 cm a dĺžky 260 cm na stenu alebo ostenie	ks	12,000	32,500	390,000
141	611530026900.S	*Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1600x2100 mm*	ks	12,000	85,000	1 020,000
218	767911120	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	109,000	11,900	1 297,100
		71+38		109,000		
219	313290000600	*Pletivo poplastované pletené štvorhranné FLUIDEX 52 oko 50 mm, drôt d 2,4 mm, vxl 1x25 m, bez napínacieho drôtu, RAL6005, DIRICKX*	bal	4,360	198,000	863,280
		4-hranné pletivo poplastované bez napínacieho drôtu, Povrchová úprava : poplastované na nepinkovanej ocaľ				
		109 * 0,04		4,360		
26	134870001180.S	*Oceľový nosník HEB 260, z valcovanej ocele S235JR*	m	23,500	41,600	977,600
28	134870001170.S	*Oceľový nosník HEB 240, z valcovanej ocele S235JR*	m	18,000	45,500	819,000
27	767995107	Montáž kovových nosných stavebných konštrukcií nad 250 do 500 kg - podopretie stropov pristavovaných čas na 1.NP	kg	3 764,000	1,230	4 629,720
251	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštruk v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,336	22,500	120,060
	776	**Podlahy povlakové**				
94	776411200	Lepenie podlahových sprchových lišt	m	4,800	3,200	15,360
198	776521100	Lepenie povlakových podláh Gerflor - podlahy pre potravinárstvo, atest.	m2	88,000	12,800	1 126,400
		45,8+15,7+3,0+5+18,5		88,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: stavebné práce

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ:
Miesto. Geča

Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Danie
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
199	*284Gerflor Sport*	*GERFLOR - podlahy pre potravinárstvo, atest.*	*m2*	*96,800*	*20,500*	1 984,40
		88 * 1,1		96,800		
97	776521100_1	Lepenie povlakových podláh Tarasafe Standard PUR	m2	51,500	12,200	628,30
98	*284Gerflor*	*Tarasafe Standard PUR*	*m2*	*56,650*	*19,800*	1 121,67
		51,5 * 1,1		56,650		
99	776521100_sch	Lepenie povlakových podláh schodisk Gerflor-Stairs	m2	46,500	15,800	734,70
100	*284GERFLOR - Mipolam*	*GERFLOR - Stairs*	*m2*	*55,800*	*21,600*	1 205,28
		46,5 * 1,2		55,800		
202	776521100_sch	Lepenie povlakových podláh chodieb - GERFLOR	m2	145,800	11,700	1 705,86
203	*284GERFLOR - Mipolam*	*GERFLOR - Mipolam Cosmo*	*m2*	*160,380*	*23,900*	3 833,08
		145,8 * 1,1		160,380		
101	776541100	Lepenie povlakových podláh GERFLOR - Taralay impresion - compact	m2	685,200	10,700	7 331,64
102	*284GERFLOR - Taralay*	*GERFLOR - Taralay impresion - compact*	*m2*	*753,720*	*10,700*	8 064,80
		685,2 * 1,1		753,720		
252	998776102.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,706	8,800	32,61
	784	**Maľby**				
144	784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášan na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 880,400	0,900	1 692,36
		765+1017+8*2*3+3,15*2*8		1 880,400		
	785	**Tapetovanie**				
103	785000210_1	Lepenie tapiet Gerflor Mural club	m2	1 063,320	3,900	4 146,94
		(76+9,5+13+5,6+55+13,2+5,6+55+22,8)*1,5		383,550		
		(12,3+7,2+13,5+5,6+55+13,5+5,6+55+15,9)*1,5		275,400		
		(16,7+5,6+16,7+5,6+11,5)*2,7		151,470		
		(12,3+16,7+16,7+27,1+11,5)*3		252,900		
		Súčet		1 063,320		
104	*284gerflor muralClub*	*Gerflor Mural Club*	*m2*	*1 116,486*	*10,600*	11 834,75
		1063,32 * 1,05		1 116,486		

Celkom **441 432,800**

271

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: zdravotechnika, sanita

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ:
Miesto. Geča

Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Danie
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1		**Zemné práce**				
38	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia betónového, kamenin. alebo železbetón., DN do 200 mm	M	2,000	12,800	25,600
39	120001101	Príp. k cenám za sťaž. výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín v hor. akejkoľvek triedy	M3	2,000	24,200	48,400
40	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hom. tr.3 ručne-prepoj	m3	2,000	10,450	20,900
		*kanal. vetva,prípojky=17*1,0*1,35=23*				
44	131201202	Hĺbenie jám	M3	27,000	5,450	147,150
		*jáma pre lapač tukov-/3*3*3=27*				
45	131201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	27,000	1,230	33,210
		*kanal. vetva,prípojky=23*2=46*				
1	132201201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	71,000	7,680	545,280
2	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	71,000	1,880	133,480
		*55*1,6*2=176m2*				
41	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	77,000	1,880	144,760
42	133201102	Hĺbenie šach s preh.do 5 m a nalož.v hor.3 nad 100 m	M3	9,500	15,800	150,100
		*kan.šachta=1,5*1,5*1,4*3ks=9,5*				
43	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny-	M3	9,500	2,550	24,225
3	151101101	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	M2	176,000	7,500	1 320,000
46	151101102	Zriad. paž. a rozopretia stien rýh pre podz ved. príložné hĺbky do 4 m	M2	46,000	18,900	869,400
4	151101112	Odstran. paženia a rozop stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 4 m	M2	176,000	4,800	844,800
47	151101201	Zriad. paženia stien výkopu prílož.hĺbky do 4 m-.šachta žumpa	M2	49,000	10,200	499,800
48	151101211	Odstr. paženia stien výkopu s ulož.paž.do 3 m prílož hĺbky do 4 m-.šach.	M2	49,000	6,800	333,200
		23+10+27=60 m3				
49	161101101	Zvislé prem.výkopku bez nalož. z horniny 1 až 4,	M3	60,000	8,500	510,000
		*vytiac.šachi=3,14*0,7*0,7*1,2*p.c.ks=1,54*1,4*3ks=6,5m3*				
5	161101102	Zvislé premiest.výkopu-	M3	71,000	8,800	624,800
		6,6+22,4+13,2=42,2				
50	162301102	Vodor. premies.výk. po suchu z hor.1 až 4 nad 500 do 1000 m	M3	34,800	9,400	327,120
6	162401102	Vodorov.premies. výk. za sucha, z hor.1 až 4, na vzdia nad 1500m	M3	42,200	23,200	979,040
7	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 do m3	M3	42,200	10,800	455,760
51	167101102	Nakladanie neuľahnut. výkopku z hornín 1 až 4 nad 10 m3=	M3	34,800	17,800	619,440
8	171101103	Uloženie syp. do násypov zhut. zo súdržnej horniny na 96 do 100 % PS	M3	42,200	3,890	164,158

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: zdravotechnika, sanita

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ:
Miesto. Geča

Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Dani
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
52	171101103	Uloženie sypaniny do násypov zhutnených zo súdržne horniny nad 96 do 100 % PS	M3	34,800	3,890	135,372
10	174101101	Zásyp syp. so zhut. jám, šachiet, rýh, zárezov-	M3	30,300	4,860	147,258
54	174101101	Zásyp syp.so zhut. jám, šachiet, rýh,vytlač.-pies.lôž+šachty/	M3	27,300	6,780	185,094
11	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 be preh.sypaniny=43,3-30,3=13	M3	13,000	3,800	49,400
55	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhod. hornín 1 až 4 bez prehod.sypaniny=39-27=12	M3	12,000	3,800	45,600
12	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	19,000	1,230	23,370
56	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	12,000	1,230	14,760
57	*583371400*	*STRKOPIESOK 0-16 -pod cestou=11*1,0*0,5=5,5 m3*	*m3*	*5,500*	*12,780*	70,290
13	583371400	STRKOPIESOK 0-16 -pod spev .plochami=40m*0,8*0,7=22,4m3	m3	22,400	9,560	214,144
9	PC1	Poplatok za suť na zeminu	M3	45,000	2,870	129,150
		77-7=64, 0,7 =45				0,000
		64-45=19				
53	PC-SKLADKA	Poplatok za skládku	m3	34,800	4,670	162,516
		*60-21=39*0,7=27,3*				

4 Vodorovné konštrukcie

14	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky, v otv.výkope zo štrkodrvy 0-mm/55*0,8*0,15/=6,6	M3	6,600	5,670	37,422
58	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky, v otv.výkope zo štrkodrvy 0-mm/17*1,0*0,15/=2,6	M3	2,600	6,896	17,930
91	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky, v otv.výkope zo štrkodrvy 0-mm/v objekte120*0,8*0,1/=9,6	M3	9,600	7,896	75,802
92	*583371010*	*Štrkopiesok 0-8 B-obsyp kan. Potrubia- v objektem 120*0,8*0,4/=38,4*	*m3*	*38,400*	*23,450*	900,480
59	452386111	Vyrovnávacie prstence z prostého betónu tr. B 7,5 (zn. pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	KUS	3,000	98,760	296,280
15	583371010	Štrkopiesok 0-8 B-obsyp potrubia=55*0,8*0,3=13,2	m3	13,200	14,745	194,634
60	583371010	Štrkopiesok 0-8 B-obsyp potrubia=17*1,0*0,45/=7,7	m3	7,700	14,745	113,537

5 Komunikácie

29	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	32,000	39,800	1 273,600
30	113107144	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 150 do 200 mm 0,450 t	m2	32,000	41,200	1 318,400
31	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	32,000	10,700	342,400
32	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm	m2	32,000	7,800	249,600
		V rámci novej cesty				
33	567142115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením KSC po zhutnení 230 mm	m2	32,000	8,760	280,320
34	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	T	30,400	19,800	601,920

272

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: zdravotechnika, sanita

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ:
Miesto. Geča

Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Danie
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
35	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	30,400	22,130	672,752
36	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	30,400	2,100	63,840
37	PC1	Poplatok za skladovanie sute	T	30,400	24,800	753,920
90	PC1	Poplatok za skladovanie sute	T	10,450	24,800	259,160

8 Rúrové vedenie

25	28300000	izolačná doštička z perdimaxu- vývod indent vodiča v poklope	kus	1,000	2,670	2,670
71	2830010600	Výstražná fólia hnedá- tlak. kanal. Vetva, , 1 kotúč=500 Campri, s mtr	m	17,000	0,340	5,780
64	286111200	Rúrka odpadová hrdlová z PVC 160x3,6, ,17*1,1=19m	m	19,000	26,780	508,820
19	286135730	rPE d32 navíjaná15*1,1=16	m	16,000	3,560	56,960
20	286135730	rPE d50 navíjaná40*1,1=44	m	44,000	4,560	200,640
65	286508640	Presuvka kanalizačná šachtová PŠV PVC D 160	kus	5,000	55,600	278,000
66	286508640	Koleno kanalizačné PVC D160-30°	kus	2,000	4,900	9,800
67	286508640	Odbočka kanalizačný PVC D160/160	kus	1,000	14,200	14,200
23	341070000	Vodič hliníkový AY 06 mm2	m	57,000	0,980	55,860
77	552434420	Poklop vstupná šachta D 600 D	kus	3,000	180,000	540,000
26	55300000	Spojovací materiall-pre zriadenie napáj. vývodu v poklope-skrutky, podložky, matice	kus	1,000	5,790	5,790
75	592243500	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29x100x9	kus	6,000	55,980	335,880
76	592243800	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 15-100 Ms 60x100x9	kus	3,000	78,970	236,910
27	596100120	Tehla plná CP 29x14x6,5 P 20	tks	0,010	1,230	0,012
61	831263195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	KUS	3,000	2,140	6,420
18	871211121	Montáž trubiek polyelylenových vo výkope 63 mm	m	55,000	3,250	178,750
62	871351111	Montáž potrubí z tlakových rúrok z tvrdého PVC tes gumovým krúžkom priemeru 225 mm	M	17,000	3,980	67,660
63	8773353121	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesn gumovým krúžkom jednoosých DN 200	KUS	8,000	5,460	43,680
24	892271111	Ostatné práce na rúr. vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 100	M	55,000	1,230	67,650
16	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 7	M	55,000	1,230	67,650
68	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie do D 200	M	17,000	1,760	29,920
17	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	KUS	2,000	14,680	29,360
74	894401211	Osadenie betónových dielcov pre šachty rovných skruž TBS 29/100/9	KUS	3,000	68,700	206,100
73	894402111	Osadenie betónových dielcov pre šachty skruží prechodových TBS 59/80/60/9	KUS	3,000	65,540	196,620
72	894411121	Zhotovenie šachiet kanaliz. s obložením dna betónom (zn.IV) DN n. 200-300	KUS	3,000	85,540	256,620

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: zdravotechnika, sanita

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ:
Miesto. Geča

Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Danie
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
78	899103111	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 100 do 150 kg	KUS	3,000	23,420	70,260
80	899501411	Stúpadlá do šachiet liatinové vidlicové alebo z betonárskej ocele s vysekaním otvoru v betóne	KUS	6,000	67,540	405,240
79	899502111	Stúpadlá do šachiet liatinové zapustené-kapsové osad pri murovaní a betónovaní	KUS	3,000	65,400	196,200
69	899623121	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým otvorenom výkope, betón tr. B 7,5	m3	0,400	86,790	34,716
22	899721111	Montáž vyhľadávacieho vodiča na potrubí z PVC DN d 150-55+2=57	m	57,000		0,000
21	pc	Prepoj na jestvuj. potrubie	ka	1,000	99,760	99,760
70	pc-01	Vybúranie, prepoj , potrubia	ks	1,000	23,560	23,560
	801-05	**Kompetné konštrukcie**				
86	28692001702	Lapač tukov KL LT4-400 JEDáL-s nádstavcom	kus	1,000	145,600	145,600
87	28692001702	Skruž 1000/250/90 s poplast. Stupačkou	kus	1,000	56,700	56,700
88	28692001702	Zákrytová doska 1000/600/150/90 s otvorom	kus	1,000	154,000	154,000
89	28692001702	Poklop liatinový DN 600, D400 kN	kus	1,000	160,000	160,000
84	311362021	výstuž sieť KARI-KH 24	t	0,050	38,600	1,930
82	380311553	Bet.kompetné konštr. Zn II,do 30 cm,podkl.beton-lapač	m3	1,000	44,750	44,750
		*2,5*2,5*0,15=1,0*				
83	380356241	debnenie.kompetné konštr. Zn II-	m2	1,500	18,700	28,050
		*2,5*4*0,15=1,5*				
85	386942113	Rôzne kompletné konštrukcie Montáž, dovoz lapača	KUS	1,000	23,500	23,500
	99	**Presun hmôt HSV**				
28	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	0,720	13,760	9,907
81	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	68,437	13,760	941,693
	713	**Izolácie tepelné**				
93	713482121	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	487,000	2,340	1 139,580
94	*2723a8051*	*Tepelnoizolačné púzdro pre potrubie D20/2,5, DIZOL60mm, hr=20mm*	*m*	*181,000*	*3,990*	722,190
95	*2723a8051*	*Tepelnoizolačné púzdro pre potrubie D26/3,0, DIZOL66mm, hr=20mm*	*m*	*212,000*	*4,440*	941,280
96	*2723a8051*	*Tepelnoizolačné púzdro pre potrubie D32/3,0, DIZOL92mm, hr=30mm*	*m*	*94,000*	*4,120*	387,280
97	*713482152*	*Montáž trubíc z EPDM,hr.38-50,vnút.priemer 42-73*	*m*	*41,000*		0,000
98	*2723a8051*	*Tepelnoizolačné púzdro pre potrubie D40/3,0, DIZOL100mm, hr=30mm*	*m*	*6,000*	*5,430*	32,580
99	*2723a8051*	*Tepelnoizolačné púzdro pre potrubie D50/4,0, DIZOL134mm, hr=42mm*	*m*	*35,000*	*6,000*	210,000
100	*2837713000*	*Lepidlo 520 0,5 l*	*ks*	*10,000*	*24,000*	240,000
101	*2837713000*	*Páska TUBOLIT PE 50mm x 15 m x 3mm*	*m*	*200,000*	*0,980*	196,000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: zdravotechnika, sanita

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ:
Miesto. Geča

Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Danie
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
102	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do m	t	0,157	22,980	3,608
	721	**Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia**				
103	721171502	Potrubie z rúr.PE HD, 40/3 odpadné prípojné	M	35,000	6,500	227,500
104	721171503	Potrubie z rúr PE HD, 50/3 odpadné prípojné	M	38,000	6,800	258,400
105	721171504	Potrubie z rúr PE HD, 63/3 odpadné prípojné	M	4,000	5,760	23,040
106	721171208	Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zavesené	M	46,000	8,500	391,000
107	721171308	Potrubie z rúr PE -HD 110/4,3 odpadné v zemi	M	44,000	8,700	382,800
108	721171309	Potrubie z rúr PE -HD 125/4,9 odpadné v zemi	M	75,000	8,890	666,750
109	721171310	Potrubie z rúr PE -HD 160 odpadné v zemi	M	8,000	32,200	257,600
110	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	34,000	2,340	79,560
113	2862303000	PVC-U čistiaca tvarovka kanalizačná s uzáverom 110	kus	7,000	20,870	146,090
114	2862303001	PVC-U čistiaca tvarovka kanalizačná s uzáverom 50	kus	2,000	22,450	44,900
111	721194105	Vyvedenie kan.výpustiek D50x1,8	KUS	10,000	4,780	47,800
112	721194109	Vyvedenie kan.výpustiek D110x2,3	KUS	28,000	5,780	161,840
125	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodo do DN 125	M	242,000	0,890	215,380
126	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodo DN 150 alebo DN 200	M	8,000	1,230	9,840
127	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšk do 6 m	T	0,415	21,500	8,923
128	998721193	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	T	0,415	0,890	0,369
115	HL Hutterer	Ventilačná hlavica pre potrubie HL 810. 1 D 110 mm	KUS	5,000	11,800	59,000
116	HL Hutterer	mm	KUS	5,000	14,564	72,820
117	HL Hutterer	Privzdušňovacis hlavica HL900N, s mtz	KUS	1,000	13,650	13,650
118	pc	Podlahové vpusty nerezová D100 s mtz	KUS	5,000	89,700	448,500
119	721100911	Opravy potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	KUS	3,000	25,670	77,010
120	pc	Zápachové uzávierky pračková HL404-podomietková	KUS	2,000	87,650	175,300
121	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do D 50	ks	4,000	7,680	30,720
122	721221201P2	Uzávierka zápachová-sifón sprchový	ks	4,000	13,560	54,240
123	pc	Sprchovací žlab, HL053, nerezový,dl=0,8m s mtz	ks	4,000	187,900	751,600
124	pc	Naviac prace vzniknuté pri rekonštrukcii	sub	4,000	48,700	194,800
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				
129	pc	Potr. z nerezových . rúr . bežných-DN 20	M	22,000	22,300	490,600
130	pc	Potr. z nerezových . rúr . bežných-DN 25	M	24,000	24,600	590,400
131	pc	Potr. z nerezových . rúr . bežných-DN 32	M	6,000	24,800	148,800
132	pc	Potr. z nerezových . rúr . bežných-DN 40	M	35,000	27,800	973,000
133	722173314	Potrubie z 3-vrstvových rúrok D20	M	181,000	13,500	2 443,500
134	722173315	Potrubie z 3-vrstvových rúrok D26	M	190,000	14,800	2 812,000
135	722173316	Potrubie z 3-vrstvových rúrok D32	M	70,000	21,500	1 505,000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: zdravotechnika, sanita

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ:
Miesto. Geča

Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Danie
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
136	722171214	*Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z HDPE D 32*	*M*	*3,000*	*18,430*	55,290
137	722171215	*Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z HDPE D 40*	*M*	*3,000*	*19,340*	58,020
138	722130801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	m	200,000	4,530	906,000
153	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	KUS	2,000	23,500	47,000
139	722220111	Montáž armatúr závitových s jedným závitom nástenie pre výtokový ventil G 1/2	KUS	26,000	4,720	122,720
140	722220121	Montáž armatúr závitových s jedným závitom nástenie pre batériu G 1/2	PAR	47,000	3,200	150,400
155	722223113	Armatúry závitové s jedným závitom ventily prívzduš. a odvzduš. pre potrubie T 1070 G 3/4	KUS	6,000	12,500	75,000
156	722254116	*Požiarné príslušenstvo s výzbrojou hydrant DN25 s navyjákom s mtz*	*SUB*	*2,000*	*342,000*	684,000
154	722224112	Armatúry závitové s jedným závitom ventily kohútiky plniace a vypúšťacie STN 13 7061 PN 0,6 G 3/4	KUS	4,000	9,780	39,120
152	722231192	Ventily poistné pružinové ON 137031 /V 4343/ PN 0,6/120 stupňov C rohové G1	KUS	1,000	68,000	68,000
141	722232032	Armatúry závitové s dvoma závitmi gulové ventily priame G 1/2	KUS	26,000	13,600	353,600
142	722232033	Armatúry závitové s dvoma závitmi gulové ventily priame G 3/4	KUS	6,000	14,500	87,000
143	722232034	Armatúry závitové s dvoma závitmi gulové ventily priame G 1	KUS	5,000	4,710	23,550
144	722232034	Armatúry závitové s dvoma závitmi gulové ventily priame G 5/4	KUS	1,000	21,600	21,600
145	722232035	Armatúry závitové s dvoma závitmi gulové ventily priame G 6/4	KUS	1,000	28,700	28,700
146	722231061	*Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily spätné Ve 3030 G 3/4*	*KUS*	*1,000*	*12,560*	12,560
147	722231062	*Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily spätné Ve 3030 G 1*	*KUS*	*10,000*	*15,670*	156,700
148	722231064	*Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily spätné Ve 3030 G 5/4*	*KUS*	*1,000*	*23,220*	23,220
149	551465974	*Výtokové armatúry RAF - RIO 1094 pračkový ventil*	*kus*	*2,000*	*18,600*	37,200
150	722229101	*Montáž vodovodných armatúr s jedným závitom ostatných typov G 1/2*	*KUS*	*3,000*	*3,500*	10,500
151	4220000	*Ventil regulačný priamy 1/2" RA ,/termostatický/*	*KUS*	*3,000*	*17,600*	52,800
158	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitové do DN 50	M	534,000	1,100	587,400
157	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 80	M	534,000	1,180	630,120
159	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	T	2,930	22,890	67,068
160	998722193	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	T	2,930	1,500	4,395
725		**Zdravotechnika - zariaďovacie predmety**				

274

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: zdravotechnika, sanita

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ:
Miesto. Geča

Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Danie
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
167	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	SUB	8,000	6,780	54,240
181	55141000	Ventil rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	kus	26,000	4,450	115,700
182	725829301	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankovýc G 1/2	KUS	44,000	7,890	347,160
186	551451310	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 812 XPS 1/2"x100mm	kus	4,000	68,700	274,800
189	551611911	Uzávierka zápachová pre, pre pračku, umyvačku	kus	2,000	87,560	175,120
190	725869101	Montáž zápachových uzávierok pre zariaďovacie predmety umývadlových do D 40	KUS	44,000	2,220	97,680
193	551611911	Uzávierka zápachová drezová DN 40	kus	7,000	9,990	69,930
194	725989101	Montáž dvierok kovových lakových	KUS	12,000	3,450	41,400
191	551613000	Uzávierka záp. umyv. T 7105 s vent. D 40mm z AKV	kus	44,000	4,560	200,640
192	725869204	Montáž zápachových uzávierok pre zariaďovacie predmety drezových jednodielnych D 50	KUS	7,000	4,500	31,500
196	551675750	Dvierka krycie 1T-3622 - 15 x 15 cm z PH	kus	6,000	22,500	135,000
170	642013500	Sanitárna keramika misa záchodová detská Kombi rovné biele	kus	21,000	76,500	1 606,500
199	64201350i	Sanitárna keramika misa záchodová imobilný Kombi rovné biele	kus	1,000	86,500	86,500
169	642013573	Sanitárna keramika WC kombi 2328.6 zadné rovné bi	kus	5,000	198,900	994,500
172	642013590	Sanitárna keramika sedátko 9272.0 biele	SUB	26,000	28,900	751,400
173	725219401	Montáž umývadiel bez výtok. armatúr z bieleho diturvit so zápach. uzav. T 1015 na skrutky do muriva	SUB	36,000	26,800	964,800
174	642013665	Sanitárna keramika 40cm umývadlo -biele	kus	7,000	80,540	563,780
178	642711000	mriežka ku Výlevke	kus	1,000	15,600	15,600
179	725249102	Montáž sprchových kabín a mís z oceľového smaltovaného plechu sprchových mís	SUB	4,000	45,900	183,600
180	725244113	Sprchové kabíny a misy z oceľového smaltovaného plechu T 124 /misa/+ stienka	SUB	4,000	490,000	1 960,000
168	725119305	Montáž zariadení záchodov záchodových mís kombinovaných	SUB	27,000	25,600	691,200
171	72512-9201	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	SUB	27,000	2,550	68,850
175	725212367	Sanitárna keramika , detské umývadlo	SUB	29,000	49,500	1 435,500
176	725212367	Sanitárna keramika polostĺp -1972.1 biely	SUB	36,000	56,000	2 016,000
177	725332320	Výlevky bez výtokových armatúr a splachovacej nádrž diturvitové č. 7101/2	SUB	3,000	130,000	390,000
183	725821227	Batérie umývadlové a drezové nástenné TE 501 G 1/2 150.teplá +studená	SUB	17,000	55,300	940,100
184	725821228	Batérie umývadlové a drezové nástenné -na zmiešanú vodu	SUB	29,000	50,700	1 470,300
185	pc	Sprchová hlavica otočná DN15	kus	4,000	55,800	223,200
187	725849200	Batérie sprchové montáž batérií sprchových nástenný ostatných typov s nastaviteľnou výškou sprchy	KUS	4,000	9,500	38,000
188	pc	Spoločna Termostaticka zmiešavacia bateria - DN25- mtz	súb	5,000	80,000	400,000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: zdravotechnika, sanita

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ:
Miesto. Geča

Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Danie
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
195	725980113	Dvierka kovové lakované 30/30	KUS	6,000	24,500	147,000
197	998725101	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	T	4,954	15,500	76,787
198	998725193	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	T	4,954	2,800	13,871
	732	**Ústredné kúrenie - strojovne**				
164	42810000	Grundfos,,ochrana motora	SUB	1,000	69,000	69,000
161	732421105	Čerpadlá teplovodné obehové špirálové (do potrubia) Grundfos 15-07	SUB	1,000	350,910	350,910
162	732429112	Montáž čerpadiel (do potrubia) obehových špirálových DN 15	SUB	1,000	120,000	120,000
163	*428100000*	*Grundfos,, spínacie zariad.*	*SUB*	*1,000*	*155,000*	155,000
165	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	T	0,042	22,450	0,943
166	998732194	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdialenosť do 1000 m	T	0,042	2,000	0,084

Celkom **62 461,000**

275

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: plynoinštalácia

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ:
Miesto. Geča

Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Danie
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	1	**Zemné práce**				
1	132201101	Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	50,200	18,900	948,780
		*72+4=76,*0,6*1,1=50,2*				
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	M3	50,200	2,500	125,500
3	161101102	Zvislé premiest.výkopu-	M3	50,200	15,870	796,674
		6,9+13,8=20,7				
4	162401102	Vodorov.premies. výk. za sucha, z hor.1 až 4, na vzdia nad 1500m	M3	20,700	23,200	480,240
5	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 do m3	M3	20,700	10,800	223,560
6	171101103	Uloženie syp. do násypov zhut. zo súdržnej horniny na 96 do 100 % PS	M3	20,700	3,890	80,523
8	174101101	Zásyp syp. so zhut. jám, šachiet, rýh, zárezov-	M3	30,300	4,860	147,258
9	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 b preh.sypaniny=43,3-30,3=13	M3	13,000	2,970	38,610
10	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	13,000	1,230	15,990
7	PC1	Poplatok za suť na zeminu	M3	20,700	23,450	485,415
		*50,2-6,9=43,3*0,7=30,3*				
	4	**Vodorovné konštrukcie**				
11	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky, v otv.výkope zo štrkodrvy 0- mm/76*0,6*0,15/=6,9	M3	6,900	5,670	39,123
12	583371010	Štrkopiesok 0-8 B-obsyp potrubia=76*0,6*0,3=13,8	m3	13,800	14,745	203,481
	5	**Komunikácie**				
14	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	2,400	35,700	85,680
15	113107144	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 150 do 200 mm 0,450 t	m2	2,400	35,800	85,920
16	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	2,400	10,700	25,680
17	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm	m2	2,400	7,800	18,720
		V rámci novej cesty				
18	567142115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením KSC po zhutnení 230 mm	m2	2,400	8,760	21,024
19	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	T	2,400	19,800	47,520
20	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	2,280	22,130	50,456
21	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	2,280	2,100	4,788
22	PC1	Poplatok za skladovanie sute	T	2,280	24,800	56,544
	99	**Presun hmôt HSV**				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: plynoinštalácia

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ:
Miesto. Geča

Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Danie
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
13	998272201	Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zváraných vrátane drobných objek. v otvorenom výkop	T	35,255	1,100	38,781
	723	**Zdravotechnika - vnútorný plynovod**				
27	429840033	Hadice FLEXO-tlaková plyn 3/4"-500mm	KUS	2,000	55,000	110,000
23	723110203	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 20	M	1,000	12,600	12,600
24	723110204	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 25	M	3,000	11,800	35,400
25	723110205	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 32	M	25,000	12,500	312,500
30	723150341	Potrubie z oceľ. rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 32/20	KUS	1,000	13,500	13,500
31	723150342	Potrubie z oceľ. rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 40/32	KUS	1,000	13,800	13,800
26	723150367	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych chráničk D 57/2,9	M	2,000	13,450	26,900
28	723190201	Prípojky plynovod pevná-,sporak G1/2	SUB	1,000	62,000	62,000
29	723190202	Prípojky plynovod pevná-,kotol- G3/4	SUB	2,000	59,000	118,000
32	723190915	Opravy plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 32	KUS	1,000	110,000	110,000
33	723231112	Armatúry závitové s dvoma závitmi kohútiky priame K 800 s kľúčom G 1/2	KUS	1,000	9,900	9,900
34	723231113	Armatúry závitové s dvoma závitmi kohútiky priame K 800 s kľúčom G 3/4	KUS	3,000	10,800	32,400
36	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 6 m	T	0,409	3,670	1,501
37	998722193	Príplatok k cene za zväčš. presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	T	0,409	1,100	0,450
35	pc	Rekonštrukcia skrinky merania a regulácie	KUS	1,000	250,000	250,000
	783	**Nátery**				
38	783421210	Nátery kov. armatúr syntetické na vzduchu schnúce farby bielej do DN 100 mm jednonás. 1x email	KUS	4,000	9,600	38,400
39	783424340	Nátery kov. potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnás 1x email a základný náter	M	29,000	4,800	139,200
	23-M	**Montáže potrubia**				
45	141153290	Rúrka bezšvíková 11353.0 DN32, hr.3mm	m	73,000	11,500	839,500
46	141153290	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 44,5 hr.4mm	m	5,000	9,700	48,500
40	230011030	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 38/3,2,5/4")	M	73,000	15,800	1 153,400
42	230011032	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 44 x 3,2, 6/4"	M	5,000	16,500	82,500
44	230020647	Montáž zhotovenie odbočky TR11 D44,5	ks	1,000	14,072	14,072

26

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: plynoinštalácia

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ:
Miesto. Geča

Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Danie
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
41	230020846	Príplatok za zhotovenie ohybu pri montáži D x t 38 x 2.6(a 5/4")	KUS	8,000	4,700	37,600
43	230020846	Príplatok za zhotovenie ohybu pri montáži D x t 44.5 x 2.6(a 6/4")	KUS	2,000	5,700	11,400
51	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	K	3,000	13,900	41,700
		73+5=78+29=107				
47	230210012	Ručné oplaštenie natavené -zosilené-3,14x0,038 x32m=0,12*5=0,6	m2	0,600	12,800	7,680
48	230210012	Ručné oplaštenie natavené -zosilené-3,14x0,045 x32m=0,14*73=10,2	m2	10,200	12,650	129,030
52	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	M	107,000	3,600	385,200
55	230230076	Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 200	M	107,000	4,600	492,200
50	283000200	Fólia žltá v m	M	76,000	1,100	83,600
49	62833160	Lepenka, sklobit, =10,8 x 1,2=13	m2	13,000	7,500	97,500
54	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	6,000	24,500	147,000
59	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	7,000	24,500	171,500
53	PC 002	Revízna správa	Hod	6,000	48,000	288,000
57	PC 003	úradná skúška	Hod	6,000	45,000	270,000
56	PC	HZS prepojenie na navrhované potrubie–2 pracovníci á3hod=6hod	hod	6,000	23,800	142,800
58	PC	HZS revízna správa+ doklady	hod	6,000	50,000	300,000

Celkom **10 050,000**

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: vzduchotechnika

Objednávateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
Zhotoviteľ:
Miesto. Geča

Spracoval: Jaroslav Burda, Ing. Danie
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	M	**Práce a dodávky M**				
	24-M	**Montáže vzduchotechnických zariad.**				
1	mont-hadica	Montáž flexo hadice	m	34,000	5,500	187,000
2	*sonodec 25-100*	*Flexo hadica, Dn 100*	*m*	*22,000*	*2,450*	53,900
3	*sonodec 25-160*	*Flexo hadica, Dn 160*	*m*	*12,000*	*5,990*	71,880
4	mont-mriežky	Montáž stenovej mriežky	ks	32,000	5,340	170,880
5	*-smh-600x200*	*Stenová mriežka Systemair 600x200*	*ks*	*32,000*	*45,800*	1 465,600
6	mont-ov	Montáž tanierovej výustky	ks	24,000	8,750	210,000
7	*ov-eff 100*	*Tanierová odvodná výustka Dn 100 Systemair*	*ks*	*12,000*	*17,600*	211,200
8	*ov-eff 160*	*Tanierová odvodná výustka Dn 160 systemair*	*ks*	*12,000*	*18,700*	224,400
9	mont-spiro	Montáž potrubia Spiro	m	53,000	3,890	206,170
10	*d-spiro-100*	*Potrubie Spiro Dn 100*	*m*	*7,000*	*7,450*	52,150
11	*d-spiro-160*	*Potrubie Spiro Dn 160*	*m*	*4,000*	*12,450*	49,800
12	*d-spiro-200*	*Potrubie Spiro Dn 200*	*m*	*34,000*	*12,760*	433,840
13	*d-spiro-280*	*Potrubie Spiro Dn 280*	*m*	*6,000*	*15,430*	92,580
14	*d-spiro-315*	*Potrubie Spiro Dn 315*	*m*	*2,000*	*16,740*	33,480
15	mont-tlmhluku	Montáž tlmiču hluku	ks	12,000	15,760	189,120
16	*d-th315-900*	*Tlmič hluku 315-900-Systemair*	*ks*	*12,000*	*112,760*	1 353,120
17	mont-vent	Montáž ventilátora	ks	2,000	79,800	159,600
18	*v-AW 315*	*Osový ventilátor Systemair K315 Sileo Systemair,príslušenstvo,spojka FK*	*ks*	*2,000*	*320,050*	640,100
19	m-rek-jednotka	Montáž rekuperačnej jednotky	kpl	12,000	120,540	1 446,480
20	*rj-dalap-zephir-l*	*Lokálna autonómna rekuperačná jednotka DALAP ZEPHIR LUX*	*kpl*	*12,000*	*265,000*	3 180,000
21	PPV-MV-1	PPV + MV	%	10,000	5,670	56,700
22	spoj-tesn-material	Spojovací a tesniaci materiál	kg	2,000	13,000	26,000
24	vp-1	Vnútrostaveniskový presun	kpl	1,000	5,000	5,000
						10 519,000
		CELKOM				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity
Objekt: bleskozvod

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto.

Spracoval:
Dátum: 12. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
PSV		**Práce a dodávky PSV**				
740		**Silnoprúd**				
1		*Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označen FeZn O 10*	KG	92,000	4,440	408,480
2		*Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8*	KG	30,000	2,980	89,400
3		*Krabica na meraciu svorku bleskozvodov R.8145*	KS	13,000	8,400	109,200
4		*Označovací štítok zvodu, nerez*	KS	13,000	6,400	83,200
5		*Podpera vedenia na ploché strechy - PV 21 beton - 140x100mm - 1,0kg*	KS	120,000	2,700	324,000
6		*HR-Svorka SZ*	KS	13,000	3,430	44,590
7		*HR-Svorka SO*	KS	6,000	3,650	21,900
8		*HR-Svorka SK*	KS	15,000	3,780	56,700
9		*Zberacia tyč JT15*	KS	5,000	3,640	18,200
10		*Zberacia tyč JP15/M16*	KS	6,000	3,750	22,500
11		*Podpera PV 03 do muriva*	KS	13,000	3,850	50,050
12		*HR-Svorka SJ 01*	KS	11,000	2,890	31,790
13		*HR-Svorka SP-01*	KS	4,000	3,100	12,400
14		*ZPT 1,5 T profilová zemn.tyč so svorkou*	KS	39,000	2,970	115,830
15		*Drobný inštalačný materiál*	%	10,000	15,880	158,800
17		Krabica (KT 250) odbočná s viečkom, bez zapojenia	ks	13,000	8,500	110,500
18		Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	95,000	4,750	451,250
19		Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	13,000	2,430	31,590
20		Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	ks	13,000	4,870	63,310
21		Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP 30	ks	11,000	5,300	58,300
22		Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	11,000	2,300	25,300
23		Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	15,000	3,240	48,600
24		Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	3,340	13,360
25		Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	6,000	2,800	16,800
26		Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	13,000	2,200	28,600
27		Uzemňovacia profilová tyč FeZn ZPT a ZT	m	39,000	2,650	103,350
28		Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodo O 8-10	m	210,000	5,700	1 197,000
29		Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV	ks	120,000	2,600	312,000
30		Revízia bleskozvodu	hod	8,000	350,000	2 800,000

Celkom **6 807,000**