

Dodatok č. 2/226/2023 k Zmluve o dielo č. 288/2022

uzatvorenej dňa 18.7.2022 podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Čl. I Zmluvné strany

obchodné meno: ROKO gips, s.r.o.
sídlo: G.Švéniho 10A, 971 01 Prievidza
IČO: 3630 2031
Registrácia: zápis v ORSR OS v Trenčíne, Oddiel:Sro, Vložka č.:10880/R
konajúci prostredníctvom: Ing.Milan Smaho, konateľ spoločnosti
IČ DPH: SK2020076927
DIČ: 2020076927
Bankové spojenie: VÚB a.s.
číslo účtu: 2471867451 /0200
IBAN: SK10 0200 0000 0024 7186 7451
osoba oprávnená rokovať vo veciach
obchodných: Ing.Milan Smaho, konateľ spoločnosti
Ing.Roman Götzl, konateľ spoločnosti
technických: Ing.Milan Smaho, konateľ spoločnosti
Ing.Roman Spišák
realizačných: Ing.Milan Smaho, konateľ spoločnosti
Ing.Roman Spišák

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

a

názov: **mestská časť Bratislava-Staré Mesto**
sídlo: Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
IČO: 00 603 147
konajúci: Ing. Matej Vagač, starosta mestskej časti
DIČ: 2020804170
bank. spoj.: VÚB, a.s.
číslo účtu: 1526012/0200
IBAN: SK02 0200 0000 0000 0152 6012
SWIFT kód: SUBASKBX
osoba oprávnená rokovať vo veciach
obchodných: Mgr. Martina Zuberská
technických a realizačných: Mgr. Martina Zuberská, Ing. Peter Borecký, Ing. arch. Jana Mackovičová

(ďalej len „**objednávateľ**“ a spolu so Zhotoviteľom ďalej len „**zmluvné strany**“)

Čl.1

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 18.7.2022 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o dielo č. 288/2022 (ďalej len „Zmluva“) a následne dodatok č. 1/22/2023, predmetom ktorých je realizácia stavebných prác na akciu: **„Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu“** (ďalej len „Dielo“), v rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve.
2. Zmluvné strany sa v článku 1 v bodoch 1.2.1 a 1.2.2 Zmluvy dohodli, že výkony a materiál zabudovaný po dohode nad rámec pôvodne dohodnutého plnenia sa bude považovať za

naviac práce a práce, alebo materiály od vykonania/zabudovania ktorých sa upustilo budú menej práce.

Podľa článku 1 bod 1.4.2 Zmluvy musia byť naviac/menej práce vopred odsúhlasené zápisom v Stavebnom denníku potvrdzujúcim súhlas obidvoch Zmluvných strán s ich vykonaním/nevykonaním a pred ich vykonaním/nevykonaním sú Zmluvné strany povinné dohodnutú zmenu zaznamenať v očíslovaných zmenových listoch, ktoré budú tvoriť Prílohu dodatku k Zmluve. Podľa článku 1 bod 1.4.3.2 Zmluvy možno na základe zmenového listu zmeniť dodatkom Zmluvu ak ide o zmenu rozsahu Diela rozšírením alebo zúžením o dohodnuté a odsúhlasené naviac práce.

3. Počas plnenia Zmluvy bola zistená potreba doplňujúcich stavebných prác nevyhnutných pre riadne zhotovenie Diela, ktoré neboli zahrnuté do pôvodnej Zmluvy a Dodatku č.1 a potreba ich vykonania bola zistená až počas zhotovovania Diela. Ich podrobná špecifikácia a cenový dopad bez DPH / s DPH je uvedená v zmenových listoch č. 14 až č. 38.
4. Celkový cenový dopad naviac prác a technických zmien Diela podľa predchádzajúceho bodu predstavuje navýšenie ceny Diela o 86.667,26 EUR (slovom osemdesiatšesťtisícšesťstošesťdesiatšedem eur a dvadsaťšesť centov) bez DPH.
5. Podľa článku 1 bod 1.4.4 Zmluvy, akékoľvek zmeny Diela a s tým súvisiace zmeny Zmluvy budú odsúhlasované písomným dodatkom k Zmluve, za splnenia podmienok uvedených v § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
6. Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 3 písm. b) zák. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 2 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č. 2“)

Čl.2 Zmeny zmluvy

1. V záhlaví zmluvy v časti údajov o objednávateľovi sa osoba oprávnená konať vo veciach obchodných, technických a realizačných „Ing. Lukáš Kamenistý“ nahrádza „Mgr. Martinou Zuberskou“
2. Doterajšie znenie **čl.2 ods. 2.1 bod 2.1.1** sa nahrádza novým znením, ktoré znie:

„2.1.1 Cena za úplné, funkčné, riadne, bezchybné a včasné zhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy, vrátane realizácie všetkých plnení, ktoré sú pre zhotovenie Diela nevyhnutné a vrátane odstránenia prípadných väd v záručnej dobe, je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade s (i) zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, (ii) Súťažnými podkladmi, (iii) cenovou ponukou Zhotoviteľa predloženou v súťaži na predmet tejto Zmluvy a (iv) na základe Realizačného položkového rozpočtu, a navýšená o cenu za naviac práce na základe zmenových listov č.14-38. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené Dielo cenu dohodnutú Zmluvnými stranami, a to:“

Cena celkom v EUR bez DPH za Dielo:	2 521 392,87
Výška 20% DPH za Dielo:	504 278,57
Cena celkom v EUR s DPH za Dielo:	3 025 671,44

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nedotknuté.

Čl.3

Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa na realizácii navyiac prác vopred dohodli, tieto budú po odsúhlasení vykonané tak ako je uvedené v zmenových listoch č. 14 až č.38 a tieto zmenové listy sú súčasťou stavebného denníka a neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že navýšenie ceny Diela bude 82 464,49 EUR (slovom osemdesiatdvatisícštyristošesťdesiatštyri eur a štyridsaťdeväť centov) bez DPH, teda 98 957,39 EUR (slovom deväťdesiatosemtisícdeväťstopäťdesiatšedem eur a tridsaťdeväť centov) vrátane DPH.
3. Zhotoviteľ je oprávnený faktúrovať navyiac práce v zmysle tohto Dodatku č. 2 po ich ukončení.
4. Zhotoviteľ vyfakturuje len skutočne zrealizované dodávky a práce na základe preberacieho protokolu a súpisu skutočne vykonaných dodávok a prác.

Čl.4

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Tento Dodatok č. 2 je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dodatkom k Zmluve, ktorá sa povinne zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „Zverejnenie“).
3. Tento Dodatok č. 2 v súlade s ustanovením §47a zák. č. 40/1964 Zn. Občiansky zákonník v spojení s ustanovením §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho Zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
4. Dodatok č.2 je vyhotovený v ôsmich rovnopisoch, z ktorých šesť si ponechá objednávatel' a dva zhotoviteľ. Prílohu dodatku tvoria zmenové listy č.14 až č. 38, rekapitulácia stavby a rekapitulácia objektov stavby. Zmluvné strany sa dohodli, že originály listín budú priložené len ku trom vyhotoveniam Dodatku č. 2, dve vyhotovenia pre objednávatel'a a jedno pre zhotoviteľ'a. K ostatným vyhotoveniam Dodatku č.2 budú priložené ich fotokópie.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, vyhlasujú, že Dodatok č. 2 je uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu Dodatok č. 2 podpisujú.

V Bratislave, dňa

V Bratislave , dňa

Objednávatel':

Zhotoviteľ':

mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Ing. Matej Vagač, starosta

ROKO gips s.r.o.
Ing. Milan Smaho, konateľ

APITULÁCIA STAVBY

12b

a: Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

KS:
Dátum: 21.8.2023

návateľ:
stská časť Bratislava - Staré Mesto

IČO: 00603147
IČ DPH:

viteľ:
IKO gips, s.r.o.

IČO: 36302031
IČ DPH: SK2020076927

ktant:

IČO:
IČ DPH:

covateľ:

IČO:
IČ DPH:

ráмка:

a bez DPH	86 667,26
-----------	-----------

H základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	86 667,26	17 333,45

na s DPH	v	EUR	104 000,71
----------	---	-----	------------

rojektant

Spracovateľ

um a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

APITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

12b

Na: Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

D: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
 Inávateľ: ROKO gips, s.r.o.
 viteľ:

Dátum: 21.08.2023
 Projektant:
 Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Práce z rozpočtov		86 667,26	104 000,71
N02	Práce nezahrnuté v rozpočte II	86 667,26	104 000,71
ZM02-ZL14	Chýbajúca tepelná izolácia hr. 50 mm	1 151,21	1 381,45
ZM02-ZL15	Chýbajúca špaleta okná	6 090,56	7 308,67
ZM02-ZL16	Úprava zámočnickej konštrukcie výtahovej šachty	765,32	918,38
ZM02-ZL17	Doplnenie chýbajúcej drevenej konštrukcie v poliach	2 503,91	3 004,69
ZM02-ZL18	Jadrové vrtanie vzduchotechnika steny a strop 5 NP	577,96	693,55
ZM02-ZL19	Búranie podlahy socialky 4 NP	1 913,06	2 295,67
ZM02-ZL20	Trojplášťový komín	1 891,92	2 270,30
ZM02-ZL21	Vybúranie ŽB prievlaku 2, 4 NP pri výtahu	124,40	149,28
ZM02-ZL22	Vybúranie expanznej nádoby	246,85	296,22
ZM02-ZL23	Predĺženie odľuk plynu	1 342,40	1 610,88
ZM02-ZL24	Betonáž podláh a úprava stien pred výtah 1 - 5 NP - liate terazzo	8 944,60	10 733,52
ZM02-ZL25	Úprava UK pri otvoroch 1NP a úprava podlahy	7 173,54	8 608,25
ZM02-ZL26	Sacie mriežky vo farbe RAL 9006	1 096,59	1 315,91
ZM02-ZL27	Zrovnanie konzoly 4 NP	1 521,03	1 825,24
ZM02-ZL28	Liapor bočné terasy	1 325,07	1 590,08
ZM02-ZL29	Doplnenie 4 podlahových vpustov	774,14	928,97
ZM02-ZL30	Protipožiarné pásky	1 860,00	2 232,00
ZM02-ZL31	Vysprávka vnútorného nosníka v podlahe	2 173,21	2 607,85
ZM02-ZL32	Vystuženie poteru	5 026,20	6 031,44
ZM02-ZL33	Naviac práce na streche	2 624,44	3 149,33
ZM02-ZL34	Nové zariadenie predmety ZTI	7 052,58	8 463,10
ZM02-ZL35	Trhlíny pri šanbrnách	10 197,72	12 237,26
ZM02-ZL36	Zámena dlažba terasy	11 472,67	13 767,20
ZM02-ZL37	Elektroinštalácia hlavné káblové trasy	2 634,45	3 161,34
ZM02-ZL38	Predsteny	6 183,43	7 420,12

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝ LIST 14

Zmenový list č.14

Komu mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava
Odoslané: rokobettes@gmailcom

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10 A
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: **Chýbajúca tepelná izolácia hr.50 mm**

Určené miesto: Strecha – atiková časť

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_B004_podorys_strechy, 2020_DRS_ZS_DUBOVA_B005_rezy_AA

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 1 151.21 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť navyš prácu na základe zistenej chýbajúcej tepelnotučnosti. Po prehodnotení tepelnotechnických vlastností zloženia atík bolo potrebné túto izoláciu doplniť do súhľadnosti a skladby atiky aby sa čo najviac dodržala tepelná izolácia budovy.

Prílohy: Rozpočet navyš práce

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

Dátum: _____

Schválil:

Dátum: _____

ZPOČET

ba: Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

kt: N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II

?: **ZM02-ZL14 - Chýbajúca tepelná izolácia hr. 50 mm**

sto: Dátum: 21.08.2023

ednávateľ: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projektant:

toviteľ: ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Klady z rozpočtu						1 151,21
D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 151,21
D	713	Izolácie tepelné				1 151,21
K	713131121	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, s úpravou viazacím drôtom	m2	182,000	2,76	502,32
VV		182		182,000		
M	631440041700	Doska z kamennej vlny hr. 50 mm vhodná pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	191,100	3,31	632,54
VV		182*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		191,100		
K	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,437	37,41	16,35



Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝ LIST 15

Zmenový list č.15

Komu mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava
Odoslané: rokobettes@gmailcom

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10 A
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: **Chýbajúce špalety okien**

Určené miesto: Pôdorys 4NP , 5NP

Odkaz na výkresy: PDRS ZS_DUBOVA_, rezy_AA BB , pôdorys 4NP , 5NP

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 6 090.56 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej skutočnosti . Z dôvodu doplnenia a uzatvorenia skladby obvodovej konštrukcie pri oknách bolo potrebné uzavrieť skladbu fasády konštrukciou z OSB dosiek . Táto konštrukcia vytvorila tiež špalety okien a konštrukciu pre kotvenie za páskovanie okien.

Prílohy: Rozpočet naviac práce

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 /CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

Oznámil: Ing. Spišák Roman

Dátum: _____

Schválil:

Dátum: _____

POČET

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II

ZM02-ZL15 - Chýbajúca špaleta okná

Dátum: 21.08.2023

návateľ: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
viteľ: ROKO gips, s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

yp	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Práce z rozpočtu						6 090,56
D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 090,56
D	762	Konštrukcie tesárske				6 090,56
K	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	241,280	10,30	2 485,18
M	311690001000.S	Rozpěrný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	965,120	2,52	2 432,10
vv		241,28*4 *Prepočítané koeficientom množstva		965,120		
M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	72,384	15,44	1 117,61
vv		241,28*0,3 *Prepočítané koeficientom množstva		72,384		
K	998762103.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	1,046	53,22	55,67



Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝ LIST 16

Zmenový list č.16

Komu mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

od: Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10 A
971 01 Prievidza

Odoslané: rokobettes@gmailcom

Predmet zmeny: **Úprava zámočnickej konštrukcie výťahovej šachty**

Určené miesto: Oceľová konštrukcia vonkajšieho výťahu

Odkaz na výkresy: PDRS_ZS_DUBOVA_, 2020_DRS_ZS_DUBOVA_VV12_final_vytah.

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 765.32 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej kutočnosti. Z dôvodu priestorovej nerovnosti pôvodnej konštrukcie objektu bolo po vybúraní strešných vrstiev, presnom zameraní podláh a stropov zistený výškový rozdiel podláh. Na základe tejto skutočnosti bola upravená konštrukcia nástupných podláh posunom nosného priečnika do úrovne nástupišťa podláh.

Prílohy: Rozpočet naviac práce

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 /CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

Oznamil: Ing. Spišák Roman

Dátum _____

Schválil:

Dátum: _____

Q

ROZPOČET

Objekt: Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Práca: N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II

ZM02-ZL16 - Úprava zámočnickej konštrukcie výťahovej šachty

Objekt: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Objekt: ROKO gips, s.r.o.

Dátum: 21.08.2023

Projektant:
Spracovateľ:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Prvky z rozpočtu						765,32
D	PSV	Práce a dodávky PSV				765,32
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				765,32
K	76701	Úprava zámočnických konštrukcií na výťahovej šachte	kpl	1,000	764,40	764,40
K	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,020	45,89	0,92



Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝ LIST 17

Zmenový list č.17

Komu mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava
Odoslané: rokobettes@gmailcom

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10 A
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: **Doplnenie drevenej konštrukcie v poliach**

Určené miesto: Pôdorys 4NP , 5NP

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_Pôdorys 4NP , 5NP , rezy

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 2 503.91 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej kutočnosti .

V bočných plných poliach na 4NP a 5NP bolo potrebné doplniť spevňujúcu oceľovú konštrukciu a zároveň nosnú drevenú konštrukciu . Tieto konštrukcie je potrebné na stuženie a spevnenie obvodového plášťa .

Prílohy: Rozpočet naviac práce

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 / CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

Oznámil: Ing. Spišák ~~Roman~~

Dátum: _____

Schválil:

Dátum: _____

POČET

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II

ZM02-ZL17 - Doplnenie chýbajúcej drevenej konštrukcie v poliach

Objekt: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
 Inštalátor: ROKO gips, s.r.o.


Dátum: 21.08.2023

Projektant:

Spracovateľ:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Práce z rozpočtu						2 503,91
D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 503,91
D	762	Konštrukcie tesárske				2 165,91
M	605710000100	Konštrukčné drevo - hranoly KVH, NSI priemyselná kvalita, šxvxdl. 40x60x5000 mm	m3	3,016	461,35	1 391,43
M	50353	DX nábojka 6.8/11 M červ.	ks	900,000	0,23	207,00
M	2173901	Hřeb do betonu X-P 52 MX	ks	900,000	0,51	459,00
K	002	Predvrtanie otvoru, príprava na kotvenie hranola	ks	900,000	0,12	108,00
K	998762103.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	0,009	53,22	0,48
D	783	Nátery				338,00
K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	100,000	3,38	338,00
W		2*(0,05+0,05)*500		100,000		

Q



NADSTAVBA ZŠ DUBOVÁ DREVENÁ PODKONŠTRUKCIA

Detail nárožia
Pohľad
M 1:25



Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝ LIST 18

Zmenový list č.18

Komu mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava
Odoslané: rokobettes@gmailcom

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10 A
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: **Jadrové vŕtanie VZT steny a strop 5NP**

Určené miesto: Steny a strop 5NP

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_Pôdorys 5NP , pôdorys strechy

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 577.96 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej kutočnosti .

Z dôvodu umiestenia privzdušňovacích jednotiek bolo potrebné zrealizovať prestupy cez steny z OSB losiek a žb. konštrukcií jadrovým vŕtaním a vykružovaním .

Prílohy: Rozpočet naviac práce

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 /CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

Oznámenie o zmene, číslo: 2020078927, dátum: 2020078927

Dátum: _____

Schválil:

Dátum: _____

POČET

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II


ZM02-ZL18 - Jadrové vrtanie vzduchotechnika steny a strop 5 NP

Dátum: 21.08.2023

návateľ: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
viteľ: ROKO gips, s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

yp	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Práce z rozpočtu						577,96
D	HSV	Práce a dodávky HSV				577,96
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				577,79
K	971056010.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 110 mm do stien - železobetónových -0,00023t	cm	450,000	0,87	391,50
W		15*30		450,000		
K	972056021.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stropov - železobetónových -0,00170t	cm	10,000	8,22	82,20
K	972056022.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 350 mm do stropov - železobetónových -0,00175t	cm	10,000	9,04	90,40
K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,138	10,24	1,41
K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,414	7,17	2,97
W		0,138*3 'Prepočítané koeficientom množstva		0,414		
K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,138	13,80	1,90
K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,622	0,45	1,18
W		0,138*19 'Prepočítané koeficientom množstva		2,622		
K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,138	2,91	0,40
K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,276	1,16	0,32
W		0,138*2 'Prepočítané koeficientom množstva		0,276		
K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,138	39,90	5,51
D	99	Presun hmôt HSV				0,17
K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,005	34,79	0,17



3.1

3.1


3.1

3.1

3.1

1.2

1.2



5.13
trieda 5

4

1.33 x 16.54 palcov



Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝ LIST 19

Zmenový list č.19

Komu mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

od: Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10 A
971 01 Prievidza

Odoslané: rokobettes@gmailcom

Predmet zmeny: **Búranie podláh socialne zariadenia 4NP**

Určené miesto: Pôdorys 4NP

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_Pôdorys 4NP

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 1 913.06 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej skutočnosti .

Po zrealizovaní búracích prác priečok sociálnych zariadení 4 NP bolo zistené že podlahy jednotlivých miestností sú v rôznych výškach a aj lokálne značne nesúdržné a poškodené. Druhým dôvodom bolo nanovo realizovanie a doplnenie podlahových vpustov do týchto priestorov .

Prílohy: Rozpočet naviac práce

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 /CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

Dátum: _____

Schválil: _____

Dátum: _____

POČET

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II


ZM02-ZL19 - Búranie podlahy socialky 4 NP

Dátum: 21.08.2023

Návrhateľ: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Výkresiteľ: ROKO gips, s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Práca z rozpočtu						1 913,06
D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 913,06
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 913,06
K	965041441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvárovbetón hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	7,020	45,17	317,09
W		46,8*0,15 'Prepočítané koeficientom množstva		7,020		
K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	46,800	3,84	179,71
W		18,11*1,2		21,732		
W		20,89*1,2		25,068		
W		Súčet		46,800		
2	K 979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	14,274	10,24	146,17
3	K 979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	42,822	7,17	307,03
W		14,274*3 'Prepočítané koeficientom množstva		42,822		
4	K 979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,274	13,80	196,98
5	K 979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	271,206	0,45	122,04
W		14,274*19 'Prepočítané koeficientom množstva		271,206		
6	K 979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,274	2,90	41,39
7	K 979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	28,548	1,16	33,12
W		14,274*2 'Prepočítané koeficientom množstva		28,548		
8	K 979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	14,274	39,90	569,53



DOMUROVANIE STĽPA

VYSTUŽENIE POTERU

VYBÚRANIE PODLAHY SOC. ZARIADENÍ

NADSTAVBA ZŠ DUBOVÁ
SKUTKOVÝ STAV, ĽAVÉ KRÍDLO

Pôdorys
4.NP

Q



Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝ LIST 20

Zmenový list č.20

Komu mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava
Odoslané: rokobettes@gmailcom

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10 A
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: **Trojplášťový komín**

Určené miesto: Pôdorys 5NP , pôdorys strechy

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_Pôdorys 5NP , pôdorys strechy

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 1891,92 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť navyšiac prácu na základe zistenej kutočnosti .

Z dôvodu zabránenia kondezácie a prehrievania bolo potrebné zrealizovať zmenu plášťa komína na trojplášťový aj s jeho potrebným navýšením nad strešnú konštrukciu .

Prílohy: Rozpočet navyšiac práce

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

Oznámil: Ing. Spišák Roman

Dátum: _____

Schválil:

Dátum: _____

ČET

radstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II

ZM02-ZL20 - Trojplášťový komín

Dátum: 21.08.2023

ivatel: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
el: ROKO gips, s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:


Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

idy z rozpočtu 1 891,92

PSV Práce a dodávky PSV 1 891,92

731 Ústredné kúrenie - kotolne 1 891,92

K	731361141S	Nerezový komín DN 200 mm, výšky 5 m (KM3) - vetrací	súb.	-1,000	1 111,43	-1 111,43
K	731361141S1	Nerezový komín DN 250 mm, výšky 5,21 m (KM2)	súb.	-1,000	1 680,84	-1 680,84
K	731361161S	Nerezový komín DN 300 mm, výšky 5,21 m (KM1)	súb.	-2,000	1 757,07	-3 514,14
K	ICS 25 DN250	ICS 25 DN250 s tesnením KM1 6,03 m	ks	2,000	2 284,19	4 568,38
K	ICS 25 DN 200	ICS 25 DN200 s tesnením-KM2 6,03 m	ks	1,000	2 185,09	2 185,09
K	ICS 25 DN 200.1	ICS 25 DN200 s tesnením-KM3 5,08 m	ks	1,000	1 444,86	1 444,86



Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝ LIST 21

Zmenový list č.21

Komu mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava
Odoslané: rokobettes@gmailcom

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10 A
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: **Vybúranie ŽB prievlaku pri dverách do výťahu**

Určené miesto: Pôdorys 2NP , pôdorys 4NP

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_Pôdorys 2NP , pôdorys 4NP

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 124,40 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej kutočnosti .

Pri búracích prácach nosných obvodových stien pre prípravu otvorov do výťahovej šachty bolo zistené zrealizovanie obráteného prievlaku nad úroveň podlahy. Prievlak po konzultácii so statikom bolo potrebné sčasti vybúrať na úroveň podláh jednotlivých poschodí.

Prílohy: Rozpočet naviac práce

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 /CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

Oznámil: Ing. Spišák Roman

Dátum:

Schválil:

Dátum:

OČET

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II

ZM02-ZL21 - Vybúranie ŽB prievlaku 2, 4 NP pri výťahu

Dátum: 21.08.2023

Objaviteľ: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
 Riaditeľ: ROKO gips, s.r.o.

Projektant:
 Spracovateľ:

RP	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Práce z rozpočtu						124,40
	HSV	Práce a dodávky HSV				124,40
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				124,40
K	964051111.S	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu do 0,16 m2, -2,40000t	m3	0,310	163,10	50,56
V		0,23*1,5*0,45"IV NP		0,155		
V		0,23*1,5*0,45"II NP		0,155		
V		Súčet		0,310		
K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,744	10,24	7,62
K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,232	7,17	16,00
V		0,744*3 'Prepočítané koeficientom množstva		2,232		
K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,744	13,80	10,27
K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	14,136	0,45	6,36
V		0,744*19 'Prepočítané koeficientom množstva		14,136		
K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,744	2,91	2,17
K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,488	1,16	1,73
V		0,744*2 'Prepočítané koeficientom množstva		1,488		
K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,744	39,90	29,69





Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝ LIST 22

Zmenový list č.22

Komu mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava
Odoslané: rokobettes@gmailcom

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10 A
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: **Vybúranie expanznej nádoby**

Určené miesto: pôdorys 4NP

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_ pôdorys 4NP

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 246,85 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej skutočnosti .

Pri búracích prácach nosných obvodových stien v časti 4NP sociálne zariadenia bolo zistené že v jednej miestnosti sa nachádza stará expanzná oceľová nádrž . Nádrž bolo potrebné rozpíliť na menšie kusy a odstrániť.

Prílohy: Rozpočet naviac práce

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

Oznámil: Ing. Spišák  Roman

Dátum: _____

Schválil: _____

Dátum: _____



POČET

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II

ZM02-ZL22 - Vybúranie expanznej nádoby

Objekt: Dátum: 21.08.2023
Zákazník: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Projektant: ROKO gips, s.r.o.
Spracovateľ:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Práca z rozpočtu						246,85
D	PSV	Práce a dodávky PSV				246,85
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				246,85
K	76701.2	Rozobratie expanznej nádoby	kpl	1,000	226,20	226,20
K	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,450	45,89	20,65



Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝ LIST 23

Zmenový list č.23

Komu mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

od: Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10 A
971 01 Prievidza

Odoslané: rokobettes@gmailcom

Predmet zmeny: **Predĺženie odfuku plynu**

Určené miesto: pôdorys 4NP

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_ pôdorys 4NP- 5NP

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 1342,40 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej kutočnosti .

Pri realizácii terás 4NP sa v časti fasády nachádza odfuk plynu z kotolne a priestoru plynomeru. Tieto 3ks potrubí je potrebné predĺžiť na bezpečnú úroveň a upraviť – doplniť kotvenie cez prevetrávanú fasádu.

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 /CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

Oznámil: Ing. Spišák Roman

Dátum: _____

Schválil:

Dátum: _____

Q

ROZPOČET

Objekt: Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Práca: N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II


Príloha: ZM02-ZL23 - Predĺženie odľuk plynu

Miesto: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
 Objaviteľ: ROKO gips, s.r.o.

Dátum: 21.08.2023

Projektant:
 Spracovateľ:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Príklady z rozpočtu						1 342,40
D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 342,40
D	725	Zdravotechnika - zariadenia predmety				1 342,40
M	M001	Rúra čierna 1"	m	18,000	29,99	539,82
M	M002	LARF objímka 31-38 1"	ks	6,000	6,00	36,00
M	M003	Náter potrubia 2X	ks	18,000	9,00	162,00
M	M004	Varné koleno 1"	ks	3,000	12,00	36,00
B	K k001.1	Zváračské práce	hod	11,000	18,50	203,50
9	K K002.1	Montáž potrubia	m	18,000	15,00	270,00
10	K k003	Montáž tvaroviek	kpl	9,000	8,00	72,00
2	K 998725103	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,800	28,85	23,08



NADSTAVBA ZŠ DUBOVÁ NADPOJENIE "ODFUKU" PLYNU

M 1:100

POHĽAD SEVEROZÁPADNÝ



Q

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝ LIST 24

Zmenový list č.24

Komu mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava
Odoslané: rokobettes@gmailcom

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10 A
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: **Betonáž podláh a úprava stien pred výťahom 1-5NP**

Určené miesto: pôdorys 1NP - 5NP

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_ pôdorys 1NP - 5NP

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 8 944,60 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť navyš prácu na základe zistenej skutočnosti .

Po vybúraní otvorov v nosných stenách a zrealizovaní prístavby oceľovej konštrukcie výťahovej šachty je potrebné zrealizovať a upraviť priestor či už podláh liatym terazzom na doplnenú oceľovú konštrukciu ako aj stien a stropu SDK konštrukciou s nárazovými ochranami.

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

Oznámil: ing. Spisak Roman /

Dátum:

Schválil:

Dátum:

Q

POČET

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II

ZM02-ZL24 - Betonáž podláh a úprava stien pred výťah 1 - 5 NP - liate terazzo

Miesto:

Dátum: 21.08.2023

Objaviteľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto


Projektant:

Vypracovateľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:



Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Klady z rozpočtu						8 944,60
D	HSV	Práce a dodávky HSV				926,23
D	4	Vodorovné konštrukcie				571,71
K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	0,827	106,76	88,29
W		5*1,9*0,58*0,15		0,827		
K	411354257.S	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50 mm hr. 1,3 mm	m2	5,510	30,00	165,30
W		5*1,9*0,58		5,510		
K	411361321.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, S235 (11373)	t	0,150	2 120,77	318,12
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				271,74
K	612460302.S	Vnútna stierka stien sadrová, hr. 2 mm	m2	42,000	6,47	271,74
D	99	Presun hmôt HSV				82,78
K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	2,311	35,82	82,78
D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 018,37
D	763	Konštrukcie - drevostavby				1 952,58
K	763126680	Predsadená SDK stena hr. 127.5 mm, dvojito opláštená doskou požiarnou hr.12,5 mm bez T1, voľne stojaca na podkonštrukciách CW100 (ST1)	m2	42,000	45,72	1 920,24
W		5*6"Výťah 1-5 NP		30,000		
W		6*2"Dvere 1 NP		12,000		
W		Súčet		42,000		
K	998763303	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	0,992	32,60	32,34
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 868,98
K	76701.1	Osadenie plastovej zábrany	m	30,000	62,07	1 862,10
W		5*6		30,000		
K	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,150	45,89	6,88
D	773	Podlahy z liateho teraca				3 950,06
K	77321145646	Dlažba prírodné terazzo hr. do 50 mm	m2	1,000	3 950,06	3 950,06
W		1		1,000		
D	783	Nátery				183,33
K	783811100.S	Nátery olejové farby bielej omietok stropov dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	21,000	8,73	183,33
W		a*0,5		21,000		
D	784	Maľby				63,42
K	784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané, podklad výšky do 3,80 m	m2	21,000	3,02	63,42
W		a*0,5		21,000		



NADSTAVBA ZŠ DUBOVÁ
ÚPRAVA NÁSTUPU DO VÝŤAHU

Alternativa 1
Pohľad
M 1:25

ch



NADSTAVBA ZŠ DUBOVÁ ÚPRAVA NÁSTUPU DO VÝŤAHU

Alternativa 1
Axonometria





Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝ LIST 25

Zmenový list č.25

Komu mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava
Odoslané: rokobettes@gmailcom

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10 A
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: **Úprava UK pri otvoroch 1NP a úprava podlahy**

Určené miesto: pôdorys 1NP

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_ pôdorys 1NP

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 7 173,54 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť navyše prácu na základe zistenej skutočnosti .

Po vybúraní otvorov v nosných stenách ku výťahu a ako únikové východy bolo potrebné upraviť rozvody UK a doplniť odvodušňovacie a vypúšťacie armatúry. Zároveň je potrebné doplniť vrstvy podláh po vybúraní muriva v mieste nových únikových dverí na 1NP .

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 /CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

Oznámil: Ing. Spišák 020078927

Dátum: _____

Schválil:

Dátum: _____

POČET

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II

ZM02-ZL25 - Úprava UK pri otvoroch 1NP a úprava podlahy

Objekt: Dátum: 21.08.2023
 Objaviteľ: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Projektant:
 Vykonávateľ: ROKO gips, s.r.o. Spracovateľ:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Klady z rozpočtu						7 173,54
D	D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV				2 433,47
D	73	ÚSTREDNE VYKUROVANIE				2 349,36
D	733	Rozvod potrubia				2 131,54
K	K002	Demontáž potrubia z ocel. Rúrok, radiatorov	m	24,000	5,13	123,12
M	M011	Zváračske práce- zvaranie nárubkov, zaslepovanie,...	sub	1,000	402,30	402,30
K	K012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	26,000	58,17	1 512,42
K	K015	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	m	26,000	0,85	22,10
K	K016	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	1,200	59,67	71,60
D	734	Armatúry				217,82
K	K017	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	4,000	3,25	13,00
M	M018	Ventil odvodušňovací Flexvent automatický R1/2"	kus	4,000	14,74	58,96
K	K019	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4	kus	4,000	4,35	17,40
M	M020	Vypúšťací ventil 3/4"	kus	4,000	16,21	64,84
K	K021	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	2,000	5,54	11,08
M	M022	Guľový kohút 1/2"	kus	4,000	9,27	37,08
K	K023	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	0,250	61,83	15,46
D	78	DOKONČOVACIE PRÁCE				84,11
D	783	Nátory				84,11
K	K024	Závesný a iný drobný materiál	súb.	1,000	84,11	84,11
D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 740,07
D	773	Podlahy z liateho teraca				4 740,07
K	77321145646	Dlažba prírodné terazzo hr. do 50 mm	m2	1,200	3 950,06	4 740,07
W		1,2		1,200		
W		Súčet		1,200		







Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝ LIST 26

Zmenový list č.26

Komu mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava
Odoslané: rokobettes@gmailcom

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10 A
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: **Sacie mriežky vo fasáde RAL 9006**

Určené miesto: pôdorys 4NP a 5NP

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_ pôdorys 4NP a 5NP

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 1 096,59 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť navyše prácu na základe zistenej skutočnosti .

Pre zjednotenie farebnosti fasády bolo potrebné upraviť farbu sacích mriežok nástrekom na RAL 9006.

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 /CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

Oznámil: Ing. Spíšák Roman

Dátum: _____

Schválil

Dátum: _____

ROZPOČET

Objekt: Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Kód: N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II

Název: ZM02-ZL26 - Sacie mriežky vo farbe RAL 9006

Miesto:

Dátum: 21.08.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projektant:

Staviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Výdavky z rozpočtu						1 096,59
D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 096,59
D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				1 096,59
M	76901	Sacie mriežky vo farbe RAL 9006	ks	27,000	37,82	1 021,14
K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	378,198	0,20	75,45

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝ LIST 27

Zmenový list č.27

Komu mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava
Odoslané: rokobettes@gmailcom

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10 A
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: **Zrovnanie konzoly 4NP vonkajšej**

Určené miesto: pôdorys 4NP

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_ pôdorys 4NP

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 1 521,03 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť navyše prácu na základe zistenej skutočnosti .

Pred realizáciou oplechovania konzoly a následnej realizácii prevetrávanej fasády je potrebné opraviť a vyspraviť zvetranú a poškodenú rímsu na fasáde 4NP .

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 /CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

Oznámil: Ing. Spišák Roman

Dátum: _____

Schválil

Dátum: _____

POČET

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II

ZM02-ZL27 - Zrovnanie konzoly 4 NP

Dátum: 21.08.2023

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
 Správca: ROKO gips, s.r.o.

Projektant:
 Spracovateľ:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Príklady z rozpočtu						1 521,03
D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 521,03
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				1 163,89
K	317351105.S	Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	30,129	31,14	938,22
W		a*0,3*1,22		30,129		
K	317351106.S	Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie odstránenie	m2	30,129	7,49	225,67
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				279,52
K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	20,086	0,53	10,65
W		a*0,2*1,22		20,086		
M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	4,138	4,74	19,61
K	632452251.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 60 mm	m2	16,464	15,14	249,26
W		a*0,2		16,464		
D	99	Presun hmôt HSV				77,62
K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	2,167	35,82	77,62





Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝ LIST 28

Zmenový list č.28

Komu mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava
Odoslané: rokobettes@gmailcom

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10 A
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: **Liapor bočné terasy 4NP**

Určené miesto: pôdorys 4NP – pochôdzne terasy

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_ pôdorys 4NP

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 1 325,07 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej skutočnosti .

Z dôvodu ochrany strešnej krytiny je potrebné zrealizovanie násypu pod dlažbu terás násypom z Liaporu.

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 /CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

Oznámil: Ing. Soišák Roman

Dátum: _____

Schváli

Dátum: _____

POČET

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II

ZM02-ZL28 - Liapor bočné terasy

Dátum: 21.08.2023

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
 Vykonávateľ: ROKO gips, s.r.o.

Projektant:
 Spracovateľ:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Príklady z rozpočtu						1 325,07
D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 325,07
D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				1 325,07
1	K 7631	Liapor násyp	m2	261,104	4,99	1 302,91
	W	6,665*14,7+10,18*3,2" Terasa I		130,552		
	W	6,665*14,7+10,18*3,2" Terasa II		130,552		
	W	Súčet		261,104		
3	K 998712103.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,600	36,94	22,16

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝ LIST 29

Zmenový list č.29

Komu mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

od: Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10 A
971 01 Prievidza

Odoslané: rokobettes@gmailcom

Predmet zmeny: **Doplnenie 4 ks podlahových vpustov**

Určené miesto: pôdorys 4NP , 5NP

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_ pôdorys 4NP , 5NP

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 774,14 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť navyše prácu na základe zistenej skutočnosti .

Z dôvodu ochrany budovy proti možnosti zaplavenia a zatečenia konštrukcii v prípade poruchy rozvodov vody a kanalizácie boli doplnené podlahové vpusty do sociálnych zariadení na 4NP a 5NP

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 /CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

Oznámil: Ing. Spišák Roman

Dátum: _____

Schvál

Dátum: _____

ROZPOČET

stavba: Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

objekt: N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II

časť: ZM02-ZL29 - Doplnenie 4 podlahových vpustov

Miesto: Dátum: 21.08.2023

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady z rozpočtu 774,14

D PSV Práce a dodávky PSV 774,14

D 725 Zdravotechnika - zariadenia predmety 774,14


2	M	M006	Podlahova vpust HL 510NPr	ks	4,000	67,50	270,00
3	M	M007	HT odbočka 110/50	ks	4,000	5,40	21,60
	M	M008	HT rúra 50/0,5m	ks	2,000	4,50	9,00
5	M	M009	HT rúra 50/1m	ks	4,000	10,50	42,00
6	K	K010	Montážne práce	kpl	1,000	420,00	420,00
7	K	998725103	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,400	28,85	11,54

Q




NADSTAVBA ZŠ DUBOVÁ
DOPLNENIE PODLAHOVEJ VPUSTE

Pôdorys 5.NP
 m.č. 5.08 WC MUŽI



NADSTAVBA ZŠ DUBOVÁ
DOPLNENIE PODLAHOVEJ VPUSTE

Pôdorys 4.NP
m.č. 4.08 WC MUŽI/CHLAPCI



NADSTAVBA ZŠ DUBOVÁ
DOPLNENIE PODLAHOVEJ VPUSTE

Pôdorys 5.NP
m.č. 5.04 UMYVÁREŇ ŽENY



m.č. 4.03 UMYVÁREŇ DIEVČATÁ

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝ LIST 30

Zmenový list č.30

Komu mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava
Odoslané: rokobettes@gmailcom

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10 A
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: **Protipožiarne pásy**

Určené miesto: pôdorys 5NP

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_ pôdorys 5NP

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 1 860,00 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť navyše prácu na základe zistenej skutočnosti .

Z dôvodu ochrany budovy proti požiaru boli do prestupov nových rozvodov inštalácii doplnené protipožiarne pásy ako ochrana proti šíreniu požiaru týmito prestupmi.

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 /CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

Oznámil: Ing. Spišák Roman

Dátum: _____

Schválil:

Dátum: _____

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt: N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II

Časť: ZM02-ZL30 - Protipožiarné pásy

Miesto: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Objednávateľ: ROKO gips, s.r.o.
Zhotoviteľ:

Dátum: 21.08.2023
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 860,00
D	OST		Ostatné				1 860,00
D	O01		Ostatné				1 860,00
2	M	001.2	Protipožiarné pásy	kpl	1,000	960,00	960,00
3	K	002.1	Montáž protipožiarnej pásy	kpl	1,000	900,00	900,00



HILTI



**Firestop
Wrap
CFS-W EL
W45/1.8"**

429556



Total length:
10 m

[Faint handwritten notes at bottom left]

01	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝ LIST 31

Zmenový list č.31

Komu mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava
Odoslané: rokobettes@gmailcom

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10 A
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: **Vyspravenie vnútorného nosníka v podlahe**

Určené miesto: pôdorys 4NP

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_ pôdorys 4NP

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 2 173,21 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť navyše prácu na základe zistenej skutočnosti .

Po vyburaní skladiet terás na 4NP bolo zistené že žb. nosník bude presahovať nad úroveň novej podlahy . Zo statického hľadiska nie je možné ho vyburáť. Je teda potrebné jeho vy spravenie a opravenie.

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 /CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

Oznámil: Ing. Spjžák Roman

Dátum: _____

Schválil:

Dátum: _____

OZPOČET

avba: Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601
 projekt: N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II
 časť: ZM02-ZL31 - Vysprávka vnútorného nosníka v podlahe

miesto: Dátum: 21.08.2023
 objednávatel': Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Projektant:
 dodávateľ: ROKO gips, s.r.o. Spracovateľ:

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
základy z rozpočtu							2 173,21
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 173,21
D	2		Zakladanie				407,02
8	K	279311115.S	Postupné Pribetónovanie základného muríva bez debnenia prostým betónom tr. C 20/25	m3	1,338	304,20	407,02
	W		a_1*0,25*0,05*1,3		1,338		
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 637,14
2	K	317351105.S	Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	42,380	31,14	1 319,71
	W		a*0,4*1,3		42,380		
3	K	317351106.S	Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie odstránenie	m2	42,380	7,49	317,43
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				11,24
4	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	7,417	0,53	3,93
	W		a*0,07*1,3		7,417		
5	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	1,543	4,74	7,31
D	99		Presun hmôt HSV				117,81
7	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	3,289	35,82	117,81



Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝ LIST 32

Zmenový list č.32

Komu mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

od: Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10 A
971 01 Prievidza

Odoslané: rokobettes@gmailcom

Predmet zmeny: **Vystuženie poterov**

Určené miesto: pôdorys 4NP , 5NP

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_ pôdorys 4NP ,5NP

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 5 026,20 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej činnosti .

Z dôvodu zabezpečenia celistvosti , nosnosti betónového poteru na vrstve tepelnej – kročajovej izolácie je potrebné doplnenie vystuženia poteru. Skonzultované statikom.

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 KROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v zmluve č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

Oznámil: Ing. Spišák Roman

Dátum: _____

Schválil: _____

Dátum: _____

OZPOČET

avba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

bjekt:

N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II

ast':

ZM02-ZL32 - Vystuženie poteru

iesto:

Dátum: 21.08.2023

bjednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto


Projektant:

hotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
základy z rozpočtu							5 026,20
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 026,20
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 992,17
1	K	632452251.S	Vystuženie cementového poteru (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 60 mm	m2	1 109,370	4,50	4 992,17
D	99		Presun hmôt HSV				34,03
2	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	0,950	35,82	34,03



NADSTAVBA ZŠ DUBOVÁ
SKUTKOVÝ STAV, PRAVÉ KRÍDLO

Pôdorys
4.NP

Q

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝ LIST 33

Zmenový list č.33

Komu mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava
Odoslané: rokobettes@gmailcom

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10 A
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: **Naviac práce na streche**

Určené miesto: pôdorys strechy

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_ pôdorys strechy

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 2 624,44 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej kutočnosti .

Pri realizácii strešnej konštrukcie a skladby bolo potrebné doplnenie kotvenia z dôvodu dlhodobo pretrvávajúcich silných vetrov zabezpečenie konštrukcie proti podfúknutiu. Do kritických miest boli doplnené systémové tvarovky .

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

Oznámil: Ing. Spišák Roman

Dátum: _____

Schválil: _____

Dátum: _____

ROZPOČET

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II

Časť:

ZM02-ZL33 - Naviac práce na streche

Miesto:

Dátum: 21.08.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 624,44

D PSV Práce a dodávky PSV 2 624,44

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 2 624,44

3	M	M005	teleskop	ks	600,000	0,81	486,00
4	K	K006	montáž teleskop	ks	600,000	0,41	246,00
	M	M010	kotviace prvky	ks	600,000	1,22	732,00
6	K	K011	montáž kotviaceho prvku	ks	600,000	0,27	162,00
7	M	M012	tvárovka	ks	20,000	1,89	37,80
8	K	K013	montáž tvarovka	ks	20,000	1,35	27,00
9	K	K014	rezanie spádového polystirénu	hod	10,000	33,75	337,50
10	M	M015	Podložka	ks	400,000	0,47	188,00
11	M	M016	Vrut do dreva	ks	800,000	0,47	376,00
11	K	998712103.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,870	36,94	32,14



Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝ LIST 34

Zmenový list č.34

Komu mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava
Odoslané: rokobettes@gmailcom

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10 A
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: **Podkonštrukcie Geberit**

Určené miesto: soc. zariadenia 4NP ,5NP

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_4NP ,5NP

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 7 052,58 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej skutočnosti .

Z dôvodu dodržania PD a výškového riešenia kanalizácie je potrebné použitie predstenových systémov Geberit na niektoré zriaďovacie predmety.

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 /CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

Oznámil: Ing. Spišák Roman

Dátum: _____

Schválil:

Dátum: _____

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt: N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II

Časť: ZM02-ZL34 - Nové zariadenie predmety ZTI

Miesto: Bratislava

Dátum: 21.08.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Váklady z rozpočtu

7 052,58

D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 052,58
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				7 052,58
28	K	725149745.S	Montáž pisoáru do predstenového systému	ks	10,000	4,67	46,70
29	M	642510000200.S	Pisoár so senzorom keramický	ks	10,000	331,52	3 315,20
31	K	725149780.S	Montáž predstenového systému bidetov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	33,63	33,63
32	M	552280001800.S	Predstenový systém pre bidet do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	1,000	228,66	228,66
33	K	725149740.S	Montáž predstenového systému pisoárov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	10,000	36,37	363,70
34	M	552370000900.S	Predstenový systém pre pisoár do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	10,000	298,34	2 983,40
35	K	725149760.S	Montáž predstenového systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	29,000	30,90	896,10
36	M	552280000600.S	Predstenový systém pre umývadlo do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	29,000	135,75	3 936,75
37	K	725149785.S	Montáž bidetu do predstenového systému	ks	1,000	7,26	7,26
38	M	642430000100.S	Bidet závesný keramický	ks	1,000	137,98	137,98
39	K	998725103	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,595	28,85	17,17
D	N		Neeralizované práce				-4 913,97
40	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	ks	-10,000	31,50	-315,00
41	M	642510000400	Pisoár so senzorom, rozmer 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika, (napr. GOLEM, JIKA)	ks	-10,000	366,45	-3 664,50
42	K	725219601.S	Montáž stĺpa umývadla	ks	-27,000	5,21	-140,67
43	M	642819391	Kryt na sifón, biela, (napr. JIKA ZETA, JIKA)	ks	-27,000	29,40	-793,80

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝ LIST 35

Zmenový list č.35

Komu mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava
Odoslané: rokobettes@gmailcom

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10 A
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: **Oprava trhlín na okenných šambránach**

Určené miesto: Fasáda

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA Pohľady

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 10 197,72 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť navyše prácu na základe zistenej kutočnosti .

Okenné vystúpené špalety okien sú poškodené a popraskané . K poškodeniu pravdepodobne došlo následkom otrasov pri búracích prácach ríms a celkového búrania a montovania nadstavby . Z dôvodu možnej opravy fasády a okenných šambrán pri vyžití postaveného fasádneho lešenia je potrebné tieto opravy zrealizovať.

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

Oznámil: Ing. ~~Spišák Roman~~

Dátum _____

Schválil: _____

Dátum: _____

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt: N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II

Časť: ZM02-ZL35 - Trhlíny pri šanbrnách

Miesto: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
 Objednávateľ: ROKO gips, s.r.o.
 Dátum: 21.08.2023
 Projektant: Spracovateľ:

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							10 197,72
D	HSV		Práce a dodávky HSV				570,12
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				529,40
2	K	80601	Demontáž ostení okien	ks	4,000	78,45	313,80
3	K	80602	Demontáž ostenia okna, spätná montáž ostenia styroduru, nalepenie omietky a lišty	ks	1,000	215,60	215,60
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				31,76
4	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,320	10,24	3,28
5	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,960	7,17	6,88
	WV		0,32*3 'Prepočítané koeficientom množstva		0,960		
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,320	13,80	4,42
7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,080	0,45	2,74
	WV		0,32*19 'Prepočítané koeficientom množstva		6,080		
8	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,320	2,91	0,93
9	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,640	1,16	0,74
	WV		0,32*2 'Prepočítané koeficientom množstva		0,640		
10	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	0,320	39,90	12,77
D	99		Presun hmôt HSV				8,96
11	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	0,250	35,82	8,96
D	OST		Ostatné				9 627,60
D	O01		Ostatné				9 627,60
K	00.1		Vyčistenie a pretmelenie trhlín	kpl	213,000	45,20	9 627,60



Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝ LIST 36

Zmenový list č.36

Komu mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava
Odoslané: rokobettes@gmailcom

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10 A
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: **Zámena dlažby na terasách**

Určené miesto: Fasáda

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA Pohľady

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 11 472,67 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej skutočnosti .

Zo statického hľadiska nie je možné použiť na podlahu terás po bokoch budovy betónovú dlažbu hrúbky 40 mm . Ako zámena bude po konzultácii s projektantom a statikom použitá gresová dlažba hrúbky 20 mm . Betónová dlažba sa v tejto hrúbke nevyrába . Pod dlažbu budú doplnené rektifikačné terče .

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 /CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

Oznámil: Ing. ~~Špišák~~ Roman

Dátum: _____

Schválil:

Dátum: _____

Di

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601
Objekt: N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II
Časť: ZM02-ZL36 - Záměna dlažba terasy

Miesto: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Objednávateľ: ROKO gips, s.r.o.
Zhotoviteľ:

Dátum: 21.08.2023

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 472,67
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 472,67
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				11 472,67
1	M	592460023000.S	Platňa betónová hr. 40 mm	m2	-259,876	19,46	-5 057,19
2	M	592xx01	Dlažba gresová na terasu hrúbka 20 mm, rozmer 60m x 60m	m2	280,000	39,50	11 060,00
3	M	283810001500	Terč rektifikačný H 155-190 na inštaláciu dlažieb	ks	540,000	2,94	1 587,60
VV					180*3 'Prepočítané koeficientom množstva	540,000	
4	M	048906307	Gunnex Terč pod dlažbu teleskop. balance pro 25-30 mm hlava SP04-H10	ks	20,000	4,75	95,00
5	M	048906213	Gunnex Terč pod dlažbu teleskop. balance pro 50-75 mm hlava SP04-H10	ks	80,000	6,06	484,80
6	M	048906215	Gunnex Terč pod dlažbu teleskop. balance pro 75-125 mm hlava SP04-H10	ks	280,000	7,86	2 200,80
7	M	363050150	Gunnex Stenový dorazový klip 50 ks/bal	ks	183,000	6,02	1 101,66

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝ LIST 37

Zmenový list č.37

Komu mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava
Odoslané: rokobettes@gmailcom

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10 A
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: **Elektroinštalácia – hlavné káblové trasy**

Určené miesto: Fasáda

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA Pôdorysy

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 2 634,45 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť navyše prácu na základe zistenej potreby.

Z dôvodu realizácie nových rozvodov elektroinštalácie a nemožnosti trasovať kabeľáž v priečkach a nosných prúdoch bolo navrhnuté uložiť kabeľáž do žľabov vedených po povrchu. Kabeľáž nie je možné zasekať z dôvodu existujúcich rozvodov elektroinštalácie ktoré sa z časti ponechávajú. Ďalej z dôvodu križovania kabeľáže so stupačkami ZTI – voda, kanalizácia.

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

Oznámil: Ing. ~~Sošák~~ Roman

Dátum: _____

Schválil: _____

Dátum: _____

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt: N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II

Časť: ZM02-ZL37 - Elektroinštalácia hlavné káblové trasy

Miesto: Dátum: 21.08.2023

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 634,45
D	M	Práce a dodávky M					2 352,45
D	21-M	Elektromontáže					699,56
1	K	210011301.S	Osadenie polyamidovej príchylky HM 6, do tehlového muriva	ks	94,000	0,83	78,02
3	K	210020304	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/50 mm bez veka vrátane podpery	m	10,000	7,29	72,90
4	K	210020310	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/100 mm bez veka vrátane podpery	m	25,000	8,87	221,75
5	K	210020341.S	Podpierka pre žľab	ks	47,000	1,90	89,30
6	K	210290361.S	Príchytka kabelová	ks	270,000	0,74	199,80
7	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	10,497	3,60	37,79
D	D1	Materiál					1 652,89
22	M	M016.1	Žľab v100/š250 S	m	25,000	14,16	354,00
23	M	M017.1	Žľab v050/š125 S	m	10,000	7,44	74,40
24	M	M019	Držiak závesný CTS 200 S	ks	12,000	10,28	123,36
25	M	M020	Držiak závesný CTS 300 S	ks	35,000	13,08	457,80
26	M	M025	Kotva KPO 6x 70 PO	ks	94,000	1,02	95,88
27	M	R3772	OBO 2207036 Príchyt GRIP typ2031M/30	ks	270,000	1,73	467,10
28	K	PM.1	Podružný materiál	%	13,392	6,00	80,35
D	OST	Ostatné					282,00
20	K	ost1	Doprava	km	400,000	0,48	192,00
21	K	ost3	Nešpecifikované práce	hod	5,000	18,00	90,00

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝ LIST 38

Zmenový list č.38

Komu mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava
Odoslané: rokobettes@gmailcom

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10 A
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: **SDK predsteny**

Určené miesto: Fasáda

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA Pôdorysy

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 6 183,43 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť navyše prácu na základe zistenej skutočnosti .

Z dôvodu hygienických ako aj estetických požiadaviek a zrealizovania povrchu stien jednotným zhotovením bolo potrebné na jestvujúce doteraz vonkajšie steny zrealizovať SDK pred steny aby boli povrchy v nových triedach jednotné a hygienické .

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 /CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

Oznámil: Ing. ~~Spišák~~ Roman

Dátum: _____

Schválil: /

Dátum: _____

ROZPOČET

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II

Časť:

ZM02-ZL38 - Predsteny

Miesto:

Dátum: 21.08.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 183,43
D		PSV	Práce a dodávky PSV				6 183,43
D		763	Konštrukcie - drevostavby				6 183,43
3	K	763126682.S	Predsadená SDK stena hr. 127.5 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12.5 mm, Tl 100 mm	m2	44,275	45,50	2 014,51
	W		1,85*3,5*4.10		6,475		
	W		2*3,5+1*3,5*4.08		10,500		
	W		1*3,5*Chodba		3,500		
	W		1,2*3,5*4.02		4,200		
	W		(1,5+0,9+1,2+1)*3,5*4.04		16,100		
	W		1*3,5*4.03		3,500		
	W		Súčet		44,275		
1	K	76312668A	Predsadená SDK stena hr. 127.5 mm, dvojito opláštená doskou hr. 12.5 mm s tep. izoláciou, voľne stojaca na podkonštrukcii CW100 (ST12)	m2	85,400	47,62	4 066,75
	W		8*3,5*4.13		28,000		
	W		4,2*3,5*4.14		14,700		
	W		8*3,5*4.11		28,000		
	W		4,2*3,5*4.12		14,700		
	W		Súčet		85,400		
2	K	998763303	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	3,134	32,60	102,17



ZOZNAM FIGÚR

Kód: 12b

Stavba: Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Dátum: 21.08.2023

Kód	Popis	MJ	Výmera
N02/ ZM02-ZL24	Betonáž podláh a úprava stien pred výťah 1 - 5 NP - liate terazzo		
a	Omietka	m2	42,000
Použité figúry:			
783811100.S	Nátery olejové farby bielej omietok stropov dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	21,000
784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozmný podklad výšky do 3,80 m	m2	21,000
N02/ ZM02-ZL27	Zrovnanie konzoly 4 NP		
a	Dĺžka konzola	m	82,320
Použité figúry:			
317351105.S	Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	30,129
632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	20,086
632452251.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 60 mm	m2	16,464
N02/ ZM02-ZL31	Vysprávka vnútorného nosníka v podlahe		
a	Dĺžka konzola	bm	81,500
	81,5		81,500
Použité figúry:			
317351105.S	Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	42,380
632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	7,417
a_1	Dĺžka konzola	m	82,320
Použité figúry:			
279311115.S	Postupné Pribetónovanie základného muriva bez debnenia prostým betónom tr. C 20/25	m3	1,338