



Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov

na uskutočnenie prác s názvom

„Oprava nefunkčných objektov na odvodňovacích zariadeniach ciest I/66 a I/72“

č. objednávateľa: 1959/1230/2023

č. zhotoviteľa:

ČI. 1 - ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEL:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ

Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008 a rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a rozhodnutím MDVRR SR č. 24 zo dňa 22.03.2016 a naposledy zmenená rozhodnutím MD SR č. 37 zo dňa 31.05.2023

Osoba oprávnená podpísať
zmluvu:

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach:

- technických a realizačných:
- ekonomických:
- VO:

Ing. Miloš Kreth, riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Ing. Pavol Strečok, námestník úseku správy a prevádzky ciest

Ing. Erika Baboľová, hlavný odborný zamestnanec

Ing. Lucia Husárová, vedúca oddelenia VO-IVSC BB

IČO:

00 003 328

DIČ:

2021067785

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

Telefónne spojenie:

E-mail:

(ďalej len "objedávateľ")

- a -

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

Právna forma:

STAVOINDUSTRIA HSV, s.r.o

Príboj 779, 97613 Slovenská Ľupča

spol. s r.o

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená

podpísať zmluvu:

Miloš Sládeček - konateľ

Miloš Sládeček

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných,
technických a realizačných

Miloš Sládeček

IČO:

36054631

DIČ:

2020090028

IČ DPH:

SK2020090028

Bankové spojenie:

Číslo účtu :

Telefón:

E-mail:

(ďalej len "zhotoviteľ")

(spolu „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

ČI. 2 - PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Touto zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa dielo, ktorým je:

„Oprava nefunkčných objektov na odvodňovacích zariadeniach ciest I/66 a I/72“
(ďalej len „dielo“)

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo a svoje náklady v čase a v kvalite podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa vykonania diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch.

ČI. 3 - VYKONANIE DIELA, ROZSAH PRÁC

- 3.1 Záväzným podkladom pre vykonanie diela v zmysle článku 2 tejto zmluvy je oznámenie objednávateľa o prijatí ponuky č. zo dňa 11.08.2023 a ponuka zhotoviteľa zo dňa 11.8.2023, ktorá je aj prílohou tejto zmluvy (Príloha č. 1), ako jej neoddeliteľná súčasť.

Miesta výkonu prác, ktoré sú predmetom diela a zoznam zodpovedných pracovníkov za jednotlivé stavebné objekty:

Číslo CK	Okres	Miestopis	ID-označenie	Staničenie v [km]	Zodpovedný pracovník SSC, IVSC BB	Telefonický kontakt/ e-mail
I/72	BR	v obci Mýto pod Ďumbierom	P12434	78,500	Mgr. Juraj Vlček	
I/66	BR	v obci Valkovňa	P12540	167,050		
I/66	BR	v obci Beňuš	P12483	142,150		
I/72	RS	za obcou Hačava	P23700	29,489	Mgr. Marián Strihan	

3.2 Rozsah a popis prác:

Predmetom zákazky je – oprava nefunkčných objektov odvodňovacích zariadení ciest I/66 a I/72. Oprava zahŕňa odbúranie poškodených betónových častí, dobudovanie nových častí podľa projektovej dokumentácie. Prečistenie dna odvodňovacích objektov zariadení v celej dĺžke. V hornej časti bude osadená rímsa do úrovne nespevnenej krajnice, pred ktorou bude v nespevnenej krajnici osadené cestné zvodidlo. Na vtokovej a odtokovej strane bude priestor prečistený a vydláždený lomovým kameňom uloženým do betónu. Betónové časti s povrchovými trhlinami a pevným jadrom budú očistené, otryskané vodným lúčom a budú zrealizované nové reprofiliácie pohľadových betónových plôch.

Realizácia opráv jednotlivých stavebných objektov na odvodňovacích zariadeniach sa vykonáva na základe zjednodušenej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Milan Magura v 04/2023 a oceneného výkazu-výmer, kde sa nachádza podrobný popis jednotlivých prác pre určené objekty.

- 3.3 Zhotoviteľ uskutoční dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 3.4 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v platnom znení, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 3.5 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN EN, Technických predpisov rezortu objednávateľa a technologických postupov platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 3.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.
- 3.7 Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené na okolitých pozemkoch, budovách, zariadeniach a je povinný uviesť ich do pôvodného stavu.

- 3.8 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na jednotlivých miestach výkonu prác a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté pri jeho prácach.
- 3.9 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami, Technickými predpismi rezortu objednávateľa a súvisia s vykonávaním diela v zmysle tejto zmluvy.
- 3.10 Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.
- 3.11 Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky projektu, upozorní na nedostatky stavebno - technický dozor objednávateľa. Na základe tohto upozornenia stavebno - technický dozor cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov projektu v lehote do 10 dní od tohto upozornenia. V prípade, že tak neurobí, predĺži sa doba výstavby o čas ktorý je v omeškaní.
- 3.12 Objednávateľ zabezpečí potrebné povolenia na realizáciu diela na príslušnom cestnom správnom orgáne.
- 3.13 Zhotoviteľ zabezpečí – označenie pracoviska dočasným dopravným značením v súlade s príslušnými rozhodnutiami cestného správneho orgánu.

ČI. 4 - PODKLADY, ÚDAJE A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:
 - 4.1.1 Do 5-tich pracovných dní od doručenia písomnej požiadavky zhotoviteľ'a.
 - 4.1.2 Osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarat' vlastnými silami v pôvodnom znení.
 - 4.1.3 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle zmluvy.

ČI. 5 - CENA DIEĽA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva v znení neskorších predpisov. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo sumu stanovenú v cenovej ponuke, ktorá je aj prílohou tejto zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť:

Zmluvná cena celkom bez DPH (€)	177221,09
DPH (prísl. %) (€)	35444,22
Zmluvná cena celkom s DPH (€)	212665,31

Slovom: dvestodvanásťtisícšesťstošesťdesiatpäť EUR tridsaťjeden centov

- 5.2 Cena za predmet zmluvy dohodnutá v tomto článku môže byť počas trvania zmluvy upravená s ohľadom na zmeny sadzieb DPH, po predchádzajúcom vzájomnom odsúhlasení, na základe dodatku k tejto zmluve.
- 5.3 V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa spojené so splnením záväzkov podľa Zmluvy, vrátane nákladov najmä za vytýčenie podzemných vedení a zariadení správcami sietí, náklady za obstaranie dodatočných rozhodnutí a povolení potrebných pre realizáciu prác na stavbe (pokiaľ táto zmluva nehovorí inak), nákladov za vybudovanie, prevádzku a údržbu zariadenia staveniska, osvetlenie, stráženie stavby a vypratanie staveniska, náklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytočného materiálu, ktorý Zhotoviteľ odvezie a uloží na určené skládky, náklady vodorovného premiestnenia rúbaniny na povrchu a poplatky za skládky, náklady na spätnú úpravu a ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do stavu podľa projektovej dokumentácie resp. pôvodného stavu, obstaranie, osadenie a udržiavanie dopravného značenia, náklady za geodetické práce, vykonanie skúšok únosnosti zemných prác a vyhotovenie dokumentácie geodetického zamerania stavby, náklady za vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby v rozsahu podľa Sadzobníka UNIKA 2023 príloha č. 3, náklady za vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby v rozsahu podľa Sadzobníka UNIKA 2023 príloha č. 6, ktoré budú vypracované autorizovaným projektantom, náklady na vypracovanie fotodokumentácie (na CD/USB kľúč) priebehu stavebných prác a to pred ich začatím, počas priebehu a po ich ukončení.
- 5.4 Objednávateľ umožnil Zhotoviteľovi oboznámenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky jednotlivých miest vykonania diela. Na tomto základe sa predpokladá, že Zhotoviteľ mal možnosť prehliadnuť a preveriť si miesta výkonu prác (stavebné objekty) a ich okolie, možnosti prístupu k stavebným objektom a overiť si všetky s tým súvisiace informácie, čo do jeho tvaru a charakteristiky, vrátane podmienok podlažia, hydrogeologických a klimatických podmienok, rozsahu a druhu dodávok, prác a materiálov potrebných pre riadne vyhotovenie a ukončenie diela a odstránenie akýchkoľvek jeho väd. Vo všeobecnosti sa preto predpokladá, že v zmysle tu

uvedeného, mal Zhotoviteľ k dispozícii všetky potrebné informácie čo sa týka rizík, nepredvídaných skutočností a všetkých ďalších okolností, ktoré mohli ovplyvniť jeho cenu diela. Má sa za to, že cena dohodnutá v Zmluve pokrýva všetky náklady Zhotoviteľa spojené so splnením všetkých jeho záväzkov podľa Zmluvy. Žiadny nárok na zmenu dohodnutej ceny jej zvýšením, ktorý vznikne ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinností Zhotoviteľa pri príprave jeho ponuky nebude Objednávateľom akceptovaný. Má sa za to, že Zhotoviteľ ako odborne znala osoba zahrnul do ceny v zmysle ods. 1 tohto článku Zmluvy všetky náklady vyplývajúce mu z realizácie Diela v zmysle tejto Zmluvy, stavebného povolenia (pokiaľ bolo vydané), projektovej dokumentácie, Technických predpisov rezortu objednávateľa ako aj rozhodnutí všetkých orgánov, organizácií, dotknutých subjektov inštitúcií, právnych noriem ako aj iných okolností ktoré by mohli ovplyvniť cenu Diela pri dosiahnutí účelu tejto Zmluvy.

- 5.5 Zhotoviteľ sa výslovne vyjadruje, že položky výslovne nezahrnuté v predloženej cenovej ponuke, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, sú v nej obsiahnuté, ak sú súčasťou ktorejkoľvek dokumentácie resp. vyjadrenia príslušného orgánu, organizácie a inštitúcie, na ktorú sa táto Zmluva odvoláva alebo sú v tejto Zmluve obsiahnuté alebo ak Zhotoviteľ mohol a mal takéto náklady predpokladať.
- 5.6 Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude po ukončení prác zhotoviteľom vystavená faktúra, ktorej súčasťou bude stavebným dozorom, resp. zodpovedným pracovníkom SSC, IVSC Banská Bystrica (podľa čl.3, bod č. 3.1) potvrdený súpis vykonaných prác vrátane podporných dokumentov (dokladovanie kvality materiálov a prác, nakladanie s odpadmi a pod.). Fakturované budú len fyzicky, skutočne vykonané práce podľa cenovej ponuky (rozpočtu). Cena diela môže byť fakturovaná podľa súpisu vykonaných prác, v tom ktorom mesiaci, po ukončení prác na určenom objekte, resp. až po ukončení prác na všetkých objektoch.
- 5.7 Faktúru vystaví zhotoviteľ na pokyn stavebno – technického dozoru objednávateľa najneskôr do 30 – tich dní od dátumu odovzdania a prevzatia diela, pri splnení podmienok uvedených v článku 5.6 tejto zmluvy.
- 5.8 Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry do sídla objednávateľa: SSC-IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu.
- 5.9 Objednávateľ uhradí cenu za vykonanie diela vrátane DPH, ktorá bude fakturovaná podľa predpisov platných v čase fakturácie
- 5.10 Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená v eurách. Úhrada bude vykonaná v eurách.
- 5.11 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí daňového dokladu alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia.
- 5.12 Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota splatnosti plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi.
- 5.13 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať do 7-ich dní po tom, čo ku zmene došlo a to písomne.

Čl. 6 - ČAS PLNENIA

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:

- 6.1.1. Začatie realizácie diela: dňom odovzdania prvého miesta výkonu prác (stavebného objektu)
- 6.1.2. Dokončenie realizácie diela: **do 120 dní** od dátumu odovzdania prvého miesta výkonu prác
Do doby realizácie diela sa nezapočítava zimné obdobie (od 01.11. 2023 do 31.03.2024)
- 6.1.3. Prvé miesto výkonu prác (stavebný objekt) bude odovzdané: **do 15 dní od účinnosti** tejto zmluvy o dielo, resp. po ukončení zimného obdobia

6.2. V prípade omeškania odovzdania prvého miesta výkonu prác z viny objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu odovzdania prvého miesta výkonu prác.

6.3. Predĺženie doby výstavby je možné v prípade, že:

- a) sa zvýši množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom;
- b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
- c) nastane zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom, nepridelenie dostatočného finančného objemu na túto stavbu v priebehu kalendárneho roku;
- d) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá; sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby diela. Predĺženie lehoty výstavby určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

6.4 Predĺženie doby výstavby z dôvodov uvedených v bode 6.3 tohto článku bude predmetom dodatku k tejto zmluve, v ktorom bude uvedený dôvod predĺženia doby výstavby v súlade s bodom 6.3 tohto článku a doba predĺženia doby výstavby. Predĺženie doby výstavby je platné až účinnosťou tohto dodatku.

Čl. 7 - RIZIKÁ ZHOTOVITEĽA

- 7.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci zmluvy. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík – vyššej moci.

Čl. 8 - BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

8.1. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

- 8.1.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na miestach výkonu prác počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom.
- 8.1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom Zmluvy/ v súvislosti s vykonávaním činnosti, ktorá je predmetom Zmluvy/ zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.

8.2. Protipožiarna ochrana:

- 8.2.1 Zhotoviteľ musí dodržiavať predpisy orgánov ochrany pred požiarmi a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.

8.3. Ochrana životného prostredia

- 8.3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude podnikáť všetky kroky na ochranu životného prostredia na jednotlivých miestach výkonu prác a v ich okolí (ochrana pred znečistením, zamedzenie tvorby toxického odpadu, nevypúšťanie látok do vzduchu a pod.) a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku znečistenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.
- 8.3.2 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vykonať všetky potrebné kroky na ochranu životného prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku verejnosti alebo nepriaznivým účinkom, ktoré sú dôsledkom emisných škodlivín, prachu, hluku alebo ďalších nepriaznivých vplyvov pri vykonávaní jeho prác.
- 8.3.3 Pri vykonávaní diela postupuje Zhotoviteľ samostatne, pri rešpektovaní príslušných právnych predpisov a STN týkajúcich sa predmetu plnenia podľa Zmluvy, ako i predpisov upravujúcich nakladanie s látkami škodiacimi podzemným a povrchovým vodám tak, aby nedošlo k ich ohrozeniu a povinnosti nakladať a likvidovať odpady vzniknuté pri výkone prác podľa platných predpisov o nakladaní s odpadmi. Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi doklad o oprávnení nakladať s odpadmi, stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie v zmysle platnej právnej úpravy ešte pred začatím vykonávania prác v zmysle tejto Zmluvy.
- 8.3.4 Zhotoviteľ je povinný nakladať so stavebnými odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len ako „Zákon o odpadoch“), zaraďovať odpady podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, viesť evidenciu odpadov v mene Objednávateľa ako pôvodcu odpadov v zmysle §§ 1 a 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Vzniknutý stavebný odpad je Zhotoviteľ oprávnený odovzdať len osobe oprávnenej na nakladanie s týmto odpadom.
- 8.3.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pred vznikom odpadov preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, minimálne v rozsahu ustanovenom zmysle Zákona o odpadoch a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií v platnom znení (ďalej aj len ako „Vyhláška o odpadoch“). V prípade, že v zmysle platných právnych predpisov má takúto povinnosť Objednávateľ, splnomocňuje a poveruje Objednávateľ Zhotoviteľa uzatvoriť zmluvný vzťah s osobou oprávnenou nakladať s odpadmi v jeho mene. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne poskytnúť Objednávateľovi rovnopis zmluvy s osobou oprávnenou na nakladanie s odpadmi spolu s dokladom o takomto oprávnení Objednávateľovi.
- 8.3.6 V prípade vykonávania demolácií je Zhotoviteľ povinný pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť Objednávateľovi a orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom platnou právnou úpravou. Po ukončení demolačných prác, najneskôr

do 90 dní, písomne ohlásiť Objednávateľovi a orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom platnou právnou úpravou.

- 8.3.7 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky podmienky a povinnosti vyplývajúce pôvodcovi odpadov v zmysle Zákona o odpadoch a Vyhlášky o odpadoch; platí aj pre prípad, že pôvodca odpadu je Objednávateľ. Zhotoviteľ berie na vedomie a vyslovene súhlasí s tým, že v prípade udelenia sankcie pôvodcovi odpadu z titulu nedodržania povinností v zmysle Zákona o odpadoch a Vyhlášky o odpadoch, je Objednávateľ oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný uhradiť sankciu udelenú orgánom štátnej alebo verejnej správy. Uhradením sankcie nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.
- 8.4 V prípade nedodržania článku 8 ods. 8.1, ods. 8.2 alebo ods. 8.3 sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.

Čl. 9 – MIESTO VÝKONU PRÁC

- 9.1 Miesto výkonu prác je priestor určený na stavbu. Jeho súčasťou sú aj dočasné skládky materiálu, prístupové cesty a pod. Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiujú ustanovenia o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) a Vyhlášky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.
- 9.2 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to písomné povolenie od objednávateľa prístup na miesto výkonu prác a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú alebo majú vykonať práce v súvislosti so zmluvou o dielo.
- 9.3 Počas doby od odovzdania prvého miesta výkonu prác do odovzdania diela je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody, ktoré sa na zhotovovanom diele vyskytnú.

Čl. 10 - ZMENY A DOPLNKY

- 10.1 Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi písomne akékoľvek zmeny tovarov, zvýšenia kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.
- 10.2 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle zmluvy:
- a) zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve; (rozpočet)
 - b) nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonať;
 - c) zmeniť druh alebo zvýšiť kvalitu prác;
 - d) zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela;
 - e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela;
 - f) zmeniť postup vykonávania prác.

Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od zmluvy a budú ocenené v súlade s článkom 5. tejto zmluvy.

- 10.3 Pri zmenách a doplnkoch sú zmluvné strany povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 10.4 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu objednávateľa. Každé práce navyše musia byť schválené objednávateľom formou písomných dodatkov podpísaných objednávateľom k tejto zmluve.

Čl. 11 - SPOLUPRÁCA ZHOTOVITEĽA S OBJEDNÁVATEĽOM NA STAVBE

- 11.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie miesta výkonu prác, prevzatie diela a zaplatenie ceny za dielo.
- 11.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku a ďalšími potrebnými a dostupnými formami – vyžaduje sa však písomná forma.
- 11.3 Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č. 50/1976 Zb. Stavebného zákona v znení neskorších predpisov.
- 11.4 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia prvého miesta výkonu prác. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Ak stavebno-technický dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do 5 pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa má zato, že s obsahom súhlasí. Stavebno-technický dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom

pripájať svoje stanovisko. Do stavebného denníka môžu zapisovať svoje pripomienky oprávnené osoby, v súlade s ustanoveniami stavebného zákona.

- 11.5 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho: Miloš Sládeček. Títo sú oprávnení zastupovať zhotoviteľa pri prevzatí miesta výkonu prác, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela, vystavení faktúr a pod.
- 11.6 Objednávateľ poveruje funkciou stavebno-technického dozoru Ing. Renátu Hláčikovou a Lukáša Hudeca, resp. zodpovedných pracovníkov SSC, IVSC Banská Bystrica, ktorí sú uvedení v čl.3, bod č. 3.1. tejto zmluvy. Títo ho budú zastupovať pri potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela.
- 11.7 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho, stavebno-technického dozoru a koordinátora bezpečnosti sú obidve zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 5 pracovných dní. Tieto zmeny nemusia byť predmetom dodatku k zmluve.
- 11.8 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný poverenému zamestnancovi objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
- 11.9 Zhotoviteľ zabezpečí a poskytne na požiadanie stavebno-technického dozoru, resp. pracovníkov laboratória objednávateľa, ku skúškam vykonávaným na stavbe objednávateľom potrebné spolupôsobenie.
- 11.10 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ podľa potreby podľa naliehavosti.
- 11.11 Zhotoviteľ je povinný dokumentovať postup výstavby (videozáznam, fotografie) vrátane objektov, ktoré by mohli byť narušené a poškodené vplyvom stavebnej činnosti. Táto dokumentácia (kópia videozáznamu, fotografie zoradené v albume v jednom vyhotovení + digitálne na CD resp. DVD), bude súčasťou dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho častí.

Čl. 12 - KVALITA STAVEBNÝCH PRÁC A TECHNOLOGICKÁ DISCIPLÍNA

- 12.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa projektovej dokumentácie, platných STN EN, Technických predpisov rezortu objednávateľa a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane skúšok typu odsúhlasených objednávateľom) platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch, ktoré vyplývajú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.
- 12.2 Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestami resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov a zmesí, ktoré podliehajú zákonu č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na stavbe je možné použiť resp. zabudovať len materiály, ktoré spĺňajú požiadavky podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Tieto je potrebné dokladovať certifikátom.
- 12.3 Objednávateľ požaduje, aby bol vyzvaný zhotoviteľom na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, cestou stavebného denníka min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia, stavebno-technickým dozorom, nebudú uhradené resp. budú urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne overené a odskúšané. Náklady s tým spojené bude znášať zhotoviteľ.
- 12.4 V prípade, že sa stavebno-technický dozor nedostaví na preverenie prác v požadovanom termíne môže zhotoviteľ v prácach pokračovať avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne vykonaných prác v zmysle bodu 13.1 – 13.3 bude náklady na dodatočné odskúšanie znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odskúšaní zistí, že práce boli zrealizované v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami a dosahujú projektom predpísanú kvalitu, náklady na dodatočné zisťovanie kvality nepreverených prác v požadovanom termíne znáša objednávateľ a budú považované za prípad odškodnenia.
- 12.5 V prípade, že zhotoviteľ zabuduje materiály resp. zmesi bez odsúhlasenia objednávateľom (stavebným dozorom) bude znášať dôsledky z porušenia tejto podmienky.

Čl. 13 - PLNENIE POVINNOSTÍ

- 13.1 Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy daných pred zahájením a počas realizácie stavby.
- 13.2 V prípade porušenia resp. neplnenia týchto povinností je objednávateľ oprávnený prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.
- 13.3 Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí miesto výkonu prác a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.
- 13.4 Počas realizácie diela je zhotoviteľ povinný:
 - 13.4.1 Udržiavať jednotlivé miesta výkonu prác v nezaburinenom stave,
 - 13.4.2 udržiavať poriadok na jednotlivých miestach výkonu prác
 - 13.4.3 zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie.

Čl. 14 - UKONČENIE PRÁC, PREBERACIE KONANIE A KONEČNÉ VYÚČTOVANIE

- 14.1 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 3 pracovné dni pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie.
- 14.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.
- 14.2.1 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok odovzdaním zmluvného diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis o odovzdaní a prevzatí diela.
- 14.2.2 Objednávateľ je oprávnený prevziať len riadne dokončené dielo, ktoré nevykazuje žiadne zjavné vady a nedostatky, ktoré nebránia užívaniu diela.

Čl. 15 - SANKCIE

- 15.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu, ak o to objednávateľ písomne požiada, stanovenú použitím príslušnej sadzby za každý deň, o ktorý je v omeškaní za:
 - a) neukončenie diela v zmluvnom termíne podľa bodu 6.1. 2. 30,- €
 - b) neodstránenie vady podľa článku 16.6. 15,- €
- 15.2 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania v súlade s § 369a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 15.3 Týmto ustanoveniami nie sú dotknuté práva zmluvných strán na náhradu škody.

Čl. 16 - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

- 16.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov.
- 16.2 Záručná doba na dielo (stavebné časti diela + technológie) sa po vzájomnej dohode stanovuje na 36 mesiacov.
- 16.3 Záručná doba začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela objednávateľom bez väd a nedorobkov. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré po odovzdaní a prevzatí stavby spôsobil objednávateľ a tretia osoba, ani za vady, ktoré boli po prevzatí spôsobené bežným opotrebovaním, požiarom, výbuchom, vyššou mocou, alebo z iných dôvodov, ktoré nezavinil zhotoviteľ. Záruka sa nevzťahuje na prípadné vady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením a bežným opotrebením.
- 16.4 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný odstrániť všetky vady, ktoré on sám zistí resp. budú objednávateľom reklamované.
- 16.5 Vady musia byť objednávateľom reklamované písomnou formou. V reklamácií musí byť uvedený popis vady.
- 16.6 Zhotoviteľ najneskôr do 10 –tich dní od doručenia reklamácie je povinný sa k reklamácií písomne vyjadriť. V odpovedi navrhne spôsob a termín odstránenia vady.
- 16.7 V prípade, že zhotoviteľ termín odstránenia vady nenavrhne, resp. objednávateľ a zhotoviteľ sa na termíne odstránenia vady nedohodnú, platí, že zhotoviteľ je povinný reklamovanú vadu odstrániť v lehote 30 dní.
- 16.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky určené objednávateľom do určeného termínu, objednávateľ môže dať odstrániť tieto vady a nedorobky na náklady zhotoviteľa.
- 16.9 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu.
- 16.10 Po odstránení vady je Objednávateľ povinný potvrdiť, že všetky vady sú odstránené až vtedy, ak všetky známe vady boli skutočne odstránené. Od termínu odstránenia vady platí nová záručná doba na opravenú vadu v trvaní v zmysle čl. 16.2 alebo v zmysle dohody zmluvných strán.

Čl. 17 - SUBDODÁVATELIA

- 17.1 Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v *Prílohe č. 2 – Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok* tejto zmluvy. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
- 17.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam všetkých známych subdodávateľov s uvedením nasledovných údajov:
 - (i) identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu (názov/sídlo resp. miesto podnikania, IČO, predmet subdodávky a jej % podiel na celkovom plnení)
 - (ii) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

- 17.3 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Navrhovaný subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“). Konečným užívateľom výhod subdodávateľa zapísaným v registri partnerov verejného sektora, nesmie byť niektorá osoba z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona.
- 17.4 Zhotoviteľ spolu so zoznamom subdodávateľov predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok uvedených v bode 17.3 tejto zmluvy subdodávateľom, v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
- 17.5 V prípade, ak dôjde počas plnenia zmluvy k potrebe zmeny subdodávateľa, alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi návrh na zmenu, resp. doplnenie subdodávateľa, a to **minimálne 5 pracovných dní** predtým, než tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. V návrhu budú uvedené údaje podľa bodu 17.2 tejto zmluvy.
- 17.6 Nový navrhnutý subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v bode 17.3 tejto zmluvy a zhotoviteľ predloží spolu s návrhom na zmenu doklady preukazujúce splnenie podmienok uvedených v bode 17.3 tejto zmluvy subdodávateľom, v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
- 17.7 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. Objednávateľ rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s navrhnutým subdodávateľom na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s takýmto subdodávateľom je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s navrhnutým subdodávateľom bezodkladne po overení splnenia požadovaných podmienok navrhnutého subdodávateľa. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto Zmluve.
- 17.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
- 17.9 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok je prílohou tejto Zmluvy.

Čl. 18 - HARMONOGRAM PRÁC

- 18.1 Najneskôr do 7 – ich dní od odovzdania prvého miesta výkonu prác predloží zhotoviteľ objednávateľovi k odsúhlaseniu harmonogram – výstavby s uvedením časového rozvrhu všetkých činností vo finančnom a vecnom vyjadrení pri zhotovovaní diela.
- 18.2 Aktualizáciou spomínaného harmonogramu je pracovný program, v ktorom sa uvádza pokrok dosiahnutý pri vykonávaní prác a dopad dosiahnutého pokroku na časový rozvrh zostávajúcich prác, ktorý zahrňuje akékoľvek zmeny poradia vykonávania prác.

Čl. 19 – ÚPRAVA CENY V DÔSLEDKU ZMIEN NÁKLADOV (VALORIZÁCIA)

- 19.1 V prípade vzniku nepredvídateľnej udalosti, ktorej následkom je skokový nárast cien materiálov prípadne iných nákladov stavby, môže objednávateľ na základe žiadosti zhotoviteľa rozhodnúť o platnosti tohto článku..
- 19.2 Ak tento článok platí, budú čiastky splatné Zhotoviteľovi upravené kvôli zvýšeným alebo zníženým nákladom na pracovnú silu, Vybavenie a na iné vstupy do Diela tak, že sa pripočítajú alebo odpočítajú čiastky stanovené podľa vzorca stanoveného v tomto článku.
- 19.3 K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.
- 19.4 Úprava, ktorá sa použije na čiastku inak splatnú Zhotoviteľovi, tak ako bola ocenená v „Súpisoch prác“ za sledované obdobie a tak ako bola potvrdená v mesačných súpisoch prác, bude určená podľa vzorca pre každú z mien, v ktorých je splatná Zmluvná cena.
- 19.5 Úprava podľa tohto článku nebude použitá pre Dodatočne požadované práce, Zmeny a Dodatočné platby (Nároky Zhotoviteľa), ktorých hodnota bola ocenená na základe Nákladov alebo súčasných cien.
- 19.6 Pri konštrukcii vzorca pre výpočet valorizácie je fixná časť nákladov, ktoré nepodliehajú valorizácii, stanovená vo výške 10 %. Zdrojmi vstupov pre výpočet indexu pre valorizáciu sú „Index spotrebiteľských cien“, „Priemerné

Vzorec pre výpočet valorizácie je nasledovný:

$$P_t = 0,1 + 0,2 (HICP_t / HICP_{t0}) + 0,08 (D_t / D_{t0}) + 0,62 (CMI_t / CMI_{t0})$$

- P_t - násobiteľ úpravy, ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za obdobie „t“, pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky na „3“ desatinné miesta
- T - ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré uchádzač uplatňuje indexáciu
- t_0 - referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby
- 0,10 - pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov, na stavebné činnosti a stavby, ktoré nepodliehajú indexácii
- 0,20 - koeficient 20%, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov, resp. nákladov na pracovnú silu
- 0,08 - koeficient 8%, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných hmôt (motorovej nafty)
- 0,62 - koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve SR
- HICP - ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – (Harmonized indices of consumer prices) na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.
- HICP_t - hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – prepočítaná za kvartál, v období „t“.
- HICP_{t0} - hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – za referenčné obdobie (kvartál) v období „t₀“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.
- D - ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaný za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk
- D_t - hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „t“
- D_{t0} - hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „t₀“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby..
- CMI - ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za štvrťrok, ktorý je publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.
- CMI_t - hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t“
- CMI_{t0} - hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t₀“.

Pre úpravu zmluvnej ceny (prípochet, resp. odpočet) dopočtom na základe vyššie uvedeného indexu platia nasledovné podmienky:

1. Úprava Zmluvnej ceny bude uplatnená v prípade prípočtu a rovnako aj v prípade odpočtu.
2. K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.
3. Základným predpokladom pre uplatnenie mechanizmu indexácie je pre zhotoviteľa stavby dodržiavanie zmluvne stanoveného a odsúhlaseného harmonogramu výstavby vrátane lehôt výstavby. Pre aplikáciu mechanizmu indexácie je rozhodujúcim obdobím kvartál, pričom:
 - ✓ referenčným obdobím (označené ako obdobie „t₀“) je kvartál, do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby;
 - ✓ rozhodujúcim obdobím (označené ako obdobie „t“), je obdobie (kvartál), za ktoré si zhotoviteľ stavby uplatňuje indexáciu.
4. V prípade, ak pri realizácii stavby nedôjde k predĺženiu lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa bodu 3.
5. V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu lehoty výstavby alebo zmene harmonogramu v čase podpisu zmluvy o dielo, na základe udalostí, ktoré preukázateľne zo strany zhotoviteľa nebolo možné vopred predpokladať a zároveň zhotoviteľ vykonal všetky adekvátne úkony k zabráneniu predĺženia lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa bodu 3.

6. V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu zmluvnej lehoty výstavby z dôvodov na strane zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej lehote výstavby bude rozhodujúcim obdobím kvartál pôvodnej lehoty výstavby.
7. V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie, podľa odseku 10 tohto článku, je fixná časť nákladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehajú indexácii, stanovená vo výške 10 % a hodnota nákladov, ktorá podlieha indexácii, je stanovená vo výške 90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms], a Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk.
8. Vykazované mesačné hodnoty ukazovateľov Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom a Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms] – Motorová nafta, je potrebné previesť na obdobie kvartál pre obdobia t_0 a t tak, že sa vypočíta aritmetický priemer vykazovaných hodnôt za 3 relevantné mesiace prislúchajúce k obdobiu t_0 a t . Vypočítané aritmetické priemery sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. Hodnota použitá z ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) je už uvádzaná za štvrťrok a má povahu indexu k základnému obdobiu priemer roka 2015, t. j. index priemer 2015=100. Podiely každého z 3 (troch) ukazovateľov sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta.
9. Výsledná hodnota násobiteľa úpravy môže dosahovať hodnoty:
 - ✓ Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) väčšia ako číslo 1 znamená dodatočné finančné nároky.
 - ✓ Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) nižšia ako číslo 1 znamená zníženie finančných nárokov.
 - ✓ Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) rovná číslu 1 je hodnotou bez zmeny vo finančných nárokoch.
10. Výpočet indexu spracuje Zhotoviteľ stavby a predloží ho stavebnému dozoru na odsúhlasenie pred jeho uplatnením.
11. Výpočet Indexu (násobiteľa úpravy P_t) bude predložený stavebnému dozoru na odsúhlasenie za každé obdobie (kvartál), v ktorom boli realizované stavebné práce, bol predložený a stavebným dozorom odsúhlasený Súpis realizovaných prác, bolo vystavené Potvrdenie čiastočnej platby (resp. Záverečné platobné potvrdenie) a bola vystavená a predložená faktúra na úhradu.
12. Výpočet úpravy zmien Nákladov bude Zhotoviteľom predkladaný vždy po skončení kalendárneho štvrťroka a po zverejnení príslušných indexov (potrebných pre výpočet násobiteľa úpravy) za daný kalendárny štvrťrok.
13. Výpočet úpravy zmien Nákladov bude predložený v prehľadnej tabuľke, kde bude uvedené :
 - ✓ Hodnota fakturovanej čiastky v príslušnom mesiaci
 - ✓ Hodnota fakturovanej čiastky za príslušný kalendárny kvartál
 - ✓ Násobiteľ indexu za príslušný kalendárny kvartál
 - ✓ Hodnota úprava zmeny Nákladov za príslušný kvartál
 - ✓ Hodnota úpravy zmeny za celý kalendárny rok (súčet stĺpca úpravy zmeny Nákladov za kalendárne kvartály)
14. Podkladom pre úhradu Úpravy zmien Nákladov bude Dodatok k Zmluve o dielo, ktorého predmetom bude Úprava Zmluvnej ceny diela na základe vyššie uvedených a stavebným dozorom potvrdených dokladov.
15. Úhrada zmien nákladov po ich odsúhlasení a po podpise Dodatku k ZoD na úpravu Zmluvnej ceny Diela (za príslušný kalendárny rok) bude v najbližšej faktúre vystavenej po podpise Dodatku k ZoD.
16. Úhrada zmien Nákladov po uplynutí Lehoty výstavby bude vykonaná v konečnej faktúre na základe Dodatku k ZoD, ktorým bude stanovená konečná, upravená Zmluvná cena Diela. Pre stanovenie násobiteľa na úpravu ceny Diela v tomto prípade platia vyššie uvedené ustanovenia tohto podčlánku.

Čl. 20 – VYŠŠIA MOC

- 20.1 Pod prípadom vyššej moci sa rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať a ovplyvniť pri podpísaní Zmluvy, a ktorá znemožňuje realizáciu časti alebo celého zmluvného diela (vojna, živelné pohromy, atď.). Ak vznikne udalosť spadajúca pod vyššiu moc, zmluvné strany sú povinné sa o tom písomne informovať vzájomne najneskôr do 5 pracovných dní, s uvedením tých povinností, ktoré sa nebudú môcť splniť, alebo ich bude možné splniť len s oneskorením.
- 20.2 V prípade, že by vyššia moc spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov o viac ako 10 dní, zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, prípadne na iných postupoch, týkajúcich sa ďalšej realizácie Zmluvy. O dobu prerušenia prác na diele, ďalej o dobu nutnú na obstaranie tovarov na opravu diela a na vykonanie opravy diela poškodeného vyššou mocou sa posúva termín ukončenia diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 20.3 Ak sa splnenie Zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy.

- 20.4 V prípade vyššej moci, nie je zmluvná strana, ktorej vyššia moc zabránila plniť povinnosti zo Zmluvy v omeškaní s plnením záväzku vyššou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a oprávnená strana nemá nárok na prípadnú zmluvnú pokutu spojenú s omeškaním takejto povinnosti, a to počas trvania vyššej moci až do doby nevyhnutne nutnej na nápravu následkov spôsobených vyššou mocou.
- 20.5 Pri nesplnení zmluvnej povinnosti dotknutej vyššou mocou, ktorá spôsobí omeškania druhej zmluvnej strany, táto taktiež nie je v omeškaní.

Čl. 21 – DORUČOVANIE PÍSMONOSTÍ A KOMUNIKÁCIA

- 21.1 Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi zmluvnými stranami touto Zmluvou sa doručujú:
- 21.1.1 poštou;
- 21.1.2 treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky;
- 21.1.3 osobne.
- 21.1 Zmluvné strany sa dohodli, že na účel doručovania písomností sú Zmluvné strany povinné používať poštové adresy uvedené v bode 1.1 a 1.2 Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Prípadnú zmenu poštovej adresy sú si zmluvné strany povinné vzájomne bezodkladne ohlásiť.
- 21.2 Zmluvné strany týmto súhlasia, že za úkon doručenia písomnosti sa považuje okrem samotného doručenia aj vrátenie zaslanej zásielky odosielateľovi z dôvodu odmietnutia prebratia adresátom, z dôvodu neprebratia zásielky adresátom v odbernej lehote, počas ktorej bude zasielaná písomnosť uložená u poštového doručovateľa, a tiež z dôvodu vrátenia zásielky s poznámkou: „adresát neznámy“, a to aj v tom prípade, ak sa o tom adresát nedozvedel. V prípadoch upravených týmto bodom Zmluvy sa zásielka považuje za doručenú na tretí (3) deň odo dňa odoslania zásielky.
- 21.3 Pre ostatné účely sa Zmluvné strany dohodli, že na účel doručovania e-mailov budú používať e-mailové adresy uvedené v bode 1.1 a 1.2. Zmluvy, prílohách Zmluvy, prípadne aj odlišné e-mailové adresy, ktoré si zmluvné strany dodatočne po uzavretí Zmluvy oznámia.

Čl. 22 - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 22.1 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ich platnosť a účinnosť sa bude riadiť rovnakými ustanoveniami ako pôvodná zmluva.
- 22.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, subsidiárne Občianskeho zákonníka a iných právnych noriem; ak ich niet, posúdia sa podľa obchodných zvyklostí, ak ich niet, podľa všeobecných zásad civilného práva.
- 22.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.
- 22.4 Spory zmluvnej povahy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým mimosúdnu cestou. V prípade neúspešnosti mimosúdnej dohody, uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde SR.
- 22.5 Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným alebo sčasti neplatným, nie sú tým dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým ustanovením, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu Zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej uzavretia.
- 22.6 V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v Zmluve je zmluvná strana, na ktorej strane došlo k zmene údajov povinná oznámiť ich písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, tak aby boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.
- 22.7 Zmluvné strany sa súhlasne dohodli, že znením zmluvy budú viazaní aj ich prípadní právni nástupcovia.
- 22.8 Zhotoviteľ a všetci jeho prípadní subdodávatelia musia spĺňať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „osobné postavenie“) po celú dobu trvania Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný oznámiť skutočnosť, na základe ktorej prestal spĺňať osobné postavenie objednávateľovi do 8 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.
- 22.9 Zhotoviteľ čestne prehlasuje, že jeho koneční užívatelia výhod, spĺňajú podmienky § 11 ods.1 zákona o verejnom obstaraní.
- 22.10 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle ustanovení zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
- 22.11 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.

22.12 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (3) vyhotoveniach, z toho jedno vyhotovenie je pre objednávateľa a druhé vyhotovenie je pre zhotoviteľa.

22.13 Zmluvné strany po prečítaní zmluvy zhodne prehlasujú, že jej zneniu porozumeli, je im zrozumiteľné a jasné a uzatvárajú zmluvu na základe slobodnej a vážnej vôle ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje vlastnoručné podpisy.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

Zoznam príloh:

Príloha č.1 – Výkaz výmer – cenová ponuka

Príloha č. 2 – Identifikácia subdodávateľov

V Banskej Bystrici, dňa

V Slovenskej Ľupči dňa 10.8.2023

Za objednávateľa:
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Miloš Kreth
Riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

.....
Miloš Sládeček
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: SSC

Stavba: Oprava nefunkčných objektov na odvodňovacích zariadeniach ciest I66 a I72

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 11. 8. 2023

Objednávateľ:

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: STAVOINDUSTRIA HSV, s.r.o., Pribej 779, 976 13 Slovenská Ľupča

ICO: 36054631

IČ DPH: SK2020090028

Projektant:

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			177 221,09
DPH základná znižena	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	177 221,09	35 444,22
Cena s DPH	v	EUR	212 665,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: SSC

Stavba: Oprava nefunkčných objektov na odvodňovacích zariadeniach ciest I/66 a I/72

Miesto:

Dátum: 11. 8. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		177 221,09	212 665,31
P12434	Oprava priepustu P12434 na ceste I/72 v obci Mýto pod Ďumbierom	27 082,95	32 499,54
SO 000-01	Všeobecné položky	4 800,00	5 760,00
SO 101-00	Priepust P12434	22 282,95	26 739,54
P12483	Oprava priepustu P12483 na ceste I/66 v obci Beňuš	34 793,70	41 752,44
SO 000-01	Všeobecné položky	7 200,00	8 640,00
SO 101-00	Priepust P12483	27 593,70	33 112,44
P12540	Oprava priepustu P12540 na ceste I/66 v obci Valkovňa	65 804,59	78 965,51
SO 000-01	Všeobecné položky	6 800,00	8 160,00
SO 101-00	Priepust P12540	59 004,59	70 805,51
P23700	Oprava priepustu P23700 na ceste I/72 za obcou Hačava v km 29,439	49 539,85	59 447,82
SO 000-01	Všeobecné položky	4 700,00	5 640,00
SO 101-00	Priepust P23700	44 839,85	53 807,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava nefunkčných objektov na odvodňovacích zariadeniach ciest I66 a I72

Objekt:

P12434 - Oprava priepustu P12434 na ceste I/72 v obci Mýto pod Ďumbierom

Časť:

SO 000-01 - Všeobecné položky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

SSC IVSC Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

STAVOINDUSTRIA HSV, s.r.o., Priboj 779, 976 13 Slovenská Ľupča

Projektant:

Ing. Milan Magura

Spracovateľ:

Ing. Milan Magura

Poznámka:

KS:

Dátum:

11. 8. 2023

ICO:

IČ DPH:

ICO:

36054631

IČ DPH:

SK2020090028

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH		4 800,00	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 800,00	20,00%	960,00
Cena s DPH		5 760,00	
		v EUR	

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

a

ROZPOČET

Stavba:

Oprava nefunkčných objektov na odvodňovacích zariadeniach ciest I66 a I72

Objekt:

P12434 - Oprava priepustu P12434 na ceste I/72 v obci Mýto pod Ďumbierom

Časť:

SO 000-01 - Všeobecné položky

Miesto:

Dátum: 11. 8. 2023

Objednávateľ: SSC IVSC Banská Bystrica

Projektant: Ing. Milan Magura

Zhotoviteľ: STAVOINDUSTRIA HSV, s.r.o., Priboj 779, 976 13 Slovenská Ľupča

Spracovateľ: Ing. Milan Magura

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 800,00
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							4 800,00
1	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	800,00	800,00
2	K	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	500,00	500,00
3	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	500,00	500,00
4	K	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na vypracovanie nevyhnutnej aktualizácie na skutočný stav po odbúraní a vyčistení	eur	1,000	700,00	700,00
5	K	000500022.R	Príprava staveniska a vyčíslňovacie práce	kpl	1,000	500,00	500,00
6	K	001DDZ	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava nefunkčných objektov na odvodňovacích zariadeniach ciest I66 a I72

Objekt:

P12434 - Oprava priepustu P12434 na ceste I/72 v obci Mýto pod Ďumbierom

Časť:

SO 101-00 - Priepust P12434

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

SSC IVSC Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

STAVOINDUSTRIA HSV, s.r.o., Priboj 779, 976 13 Slovenská Ľupča

Projektant:

Ing. Milan Magura

Spracovateľ:

Ing. Milan Magura

Poznámka:

KS:

Dátum:

11. 8. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36054631

IČ DPH:

SK2020090028

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

22 282,95

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

22 282,95

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

4 456,59

Cena s DPH

v EUR

26 739,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



ROZPOČET

Stavba:

Oprava nefunkčných objektov na odvodňovacích zariadeniach ciest I66 a I72

Objekt:

P12434 - Oprava priepustu P12434 na ceste I/72 v obci Myto pod Ďumbierom

Časť:

SO 101-00 - Priepust P12434

Miesto:

Dátum: 11. 8. 2023

Objednávateľ:

SSC IVSC Banská Bystrica

Projektant:

Ing. Milan Magura

Zhotoviteľ:

STAVOINDUSTRIA HSV, s.r.o., Priboj 779, 976 13 Slovenská Ľupča

Spracovateľ:

Ing. Milan Magura

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							22 282,95
D		HSV	Práce a dodávky HSV				20 079,80
D	1		Zemné práce				2 635,78
1	K	111301111.S	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	9,625	2,85	27,43
2	K	113152130.1	Zrezanie krajnic	m2	4,500	7,50	33,75
3	K	113152240.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm	m2	22,000	5,00	110,00
4	K	113307126.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kam.hrubého drveného so štetom, hr.250 do 450mm, - 0,56000t	m2	8,800	23,00	202,40
5	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	16,000	5,31	84,96
6	K	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	den	2,000	3,54	7,08
7	K	125703311.S	Čistenie melioračného kanála hr.napl.vrstl.,do 500mm s nesp.dnom	m3	5,400	9,65	52,11
8	K	131101191.S	Priplatok za výkop v tečúcej vode, hornina 1 a 2	m3	5,400	2,49	13,45
9	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	10,075	7,10	71,53
10	K	132101201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	7,360	13,20	97,15
11	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	23,735	5,17	122,71
12	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	284,820	0,52	148,11
13	K	162502111.S	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m2	9,625	1,99	19,15
14	K	162702119.S	Vodorovné premiestnenie mačiny - priplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m	m2	115,500	0,05	5,78
15	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	56,584	19,50	1 103,39
16	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	11,520	4,16	47,92
17	M	103640000200.S	Zemina zásypová	t	21,773	18,50	402,80
18	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,200	30,21	36,25
19	M	103640000200.S	Zemina zásypová	t	2,268	18,50	41,96
20	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	15,088	0,52	7,85
D	2		Zakladanie				4 024,15
21	K	216904391.S	Priplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	6,400	9,74	62,34
22	K	273311114.S	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,672	139,00	93,41
23	K	273354111.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	1,160	28,00	32,48
24	K	273354211.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	1,160	9,00	10,44
25	K	273362514.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, Ø 14 mm -0.00001t	cm	420,000	0,84	352,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	273362518.S	Dodatočné vyslužovanie betónových konštrukcii betonárskou oceľovou chemickou injekčnou kotvou VME, D 18 mm -0.00001l	cm	990,000	1,12	1 108,80
27	K	274311117.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcii z betónu prostého tr. C 25/30	m3	1,200	149,00	178,80
28	K	274311118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcii z betónu prostého tr. C 30/37	m3	6,400	159,00	1 017,60
29	K	274354111.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcii - zhotovenie	m2	15,680	28,00	439,04
30	K	274354211.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcii - odstránenie	m2	15,680	9,00	141,12
31	K	289472214.S	Jednovrstv. hĺbkové škárovanie muriva z lomového kameňa nad 30mm stredného	m2	9,625	51,50	495,69
32	K	289905211.S	Úprava škár po škárovaní muriva riadkového alebo kvádrového uhladením	m2	9,625	9,52	91,63
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				2 723,80
33	K	317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	1,240	235,68	292,24
34	M	283810004000.S	Vlákno polypropylenové na zredukovanie tvorby trhlin vyvolaných napätiami a zmršťovaním v procese vytvrdzovania cementových poterov	kg	1,116	21,58	24,08
35	K	317353121.S	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie	m2	10,540	74,78	788,18
36	K	317353221.S	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m2	10,540	12,00	126,48
37	K	334323128.S	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	1,772	180,00	318,96
38	K	334351112.S	Debnenie mostných konštrukcii-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	9,320	28,00	260,96
39	K	334351212.S	Debnenie mostných konštrukcii-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	9,320	11,18	104,20
40	K	334362126.S	Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcii	t	0,213	2 205,73	469,82
41	K	334362211.S	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí do 3,5 kg/m2 mostných konštrukcii	t	0,189	1 793,01	338,88
D 4			Vodorovné konštrukcie				784,44
42	K	465513157.R	Dlažba svahu pri oporách z upraveného lomového žulového kameňa LK 15 do lôžka C 25/30 plochy nad 10 m2	m2	9,625	81,50	784,44
D 5			Komunikácie				2 376,49
43	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	9,625	5,89	56,69
44	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	22,000	8,32	183,04
45	K	565161221.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	22,000	31,52	693,44
46	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	22,000	17,71	389,62
47	K	569831111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	4,500	4,72	21,24
48	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,8 kg/m2	m2	22,000	0,98	21,56
49	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	44,000	0,55	24,20
50	K	576131321.S	Koberiec asfaltový modifikovaný l.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m	m2	22,000	20,40	448,80
51	K	577154341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	22,000	24,45	537,90
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				154,92
52	K	622460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	m2	5,900	4,09	24,13
53	K	622661221.S	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	7,120	18,37	130,79
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 628,54
54	K	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	4,000	1,93	7,72
55	K	914112111.S	Montáž tabuľky s označením evidenčného číslom	ks	2,000	39,67	79,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	M	404490000100.S	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy	ks	4,000	8,20	32,80
57	M	404410176334.S	Čistenie - identifikačné číslo - tabuľka	ks	2,000	14,04	28,08
58	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	2,000	11,68	23,36
59	K	919726732.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komórku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	32,400	14,00	453,60
60	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	24,400	2,73	66,61
61	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	6,400	2,90	18,56
62	K	938902312.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	6,400	10,66	68,22
63	K	961021112.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z kameňa -2,49000t	m3	3,369	70,01	235,86
64	K	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	3,200	358,78	1 148,10
65	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,069	16,11	258,87
66	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	224,966	0,51	114,73
67	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	16,069	68,00	1 092,69
	D	99	Presun hmôt HSV				3 751,68
68	K	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	50,067	25,00	1 251,68
69	K	998212112.R	Vplyv územia - presun stavebných kapacít (pracovnej sily a mechanizácie) pre stavby malého rozsahu	eur	1,000	2 500,00	2 500,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				753,15
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				53,15
70	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	6,000	0,35	2,10
71	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,002	1 953,25	3,91
72	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	12,000	0,40	4,80
73	M	246170001000.S	Lak asfaltový	t	0,010	2 013,25	20,13
74	K	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	6,000	0,66	3,96
75	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	7,200	2,35	16,92
76	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,510	2,60	1,33
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				700,00
77	K	767221110.P	Osadenie a dodávka kompozitného zábradlia, vrátane kotvenia a plastmalty	m	4,000	175,00	700,00
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				1 450,00
78	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	1 450,00	1 450,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava nefunkčných objektov na odvodňovacích zariadeniach ciest I/66 a I/72

Objekt:

P12483 - Oprava priepustu P12483 na ceste I/66 v obci Beňuš

Časť:

SO 000-01 - Všeobecné položky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

SSC IVSC Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

STAVOINDUSTRIA HSV, s.r.o., Priboj 779, 976 13 Slovenská Ľupča

Projektant:

Ing. Milan Magura

Spracovateľ:

Ing. Milan Magura

Poznámka:

KS:

Dátum:

11. 8. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36054631

IČ DPH:

SK2020090028

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				7 200,00
DPH základná znižená	Základ dane		Sadzba dane	Výška dane
	0,00		20,00%	0,00
	7 200,00		20,00%	1 440,00
Cena s DPH		v	EUR	8 640,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Oprava nefunkčných objektov na odvodňovacích zariadeniach ciest I/66 a I/72

Objekt:

P12483 - Oprava priepustu P12483 na ceste I/66 v obci Beňuš

Časť:

SO 000-01 - Všeobecné položky

Miesto:

Dátum: 11. 8. 2023

Objednávateľ:

SSC IVSC Banská Bystrica

Projektant:

Ing. Milan Magura

Zhotoviteľ:

STAVOINDUSTRIA HSV, s.r.o., Priboj 779, 976 13 Slovenská Ľupča

Spracovateľ:

Ing. Milan Magura

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 200,00
0		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				7 200,00
1	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	800,00	800,00
2	K	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	500,00	500,00
3	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	500,00	500,00
4	K	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na vypracovanie nevyhnutnej aktualizácie na skutočný stav po odbúrání a vyčistení	eur	1,000	1 000,00	1 000,00
5	K	000500022.R	Príprava staveniska a vyčisťovacie práce	kpl	1,000	700,00	700,00
6	K	001DDZ	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	3 700,00	3 700,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava nefunkčných objektov na odvodňovacích zariadeniach ciest I66 a I72

Objekt:

P12483 - Oprava priepustu P12483 na ceste I/66 v obci Beňuš

Časť:

SO 101-00 - Priepust P12483

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

SSC IVSC Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

STAVOINDUSTRIA HSV, s.r.o., Príboj 779, 976 13 Slovenská Ľupča

Projektant:

Ing. Milan Magura

Spracovateľ:

Ing. Milan Magura

Poznámka:

KS:

Dátum:

11. 8. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36054631

IČ DPH:

SK2020090028

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

27 593,70

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
27 593,70

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
5 518,74

Cena s DPH

v EUR

33 112,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Oprava nefunkčných objektov na odvodňovacích zariadeniach ciest I/66 a I/72

Objekt:

P12483 - Oprava priepustu P12483 na ceste I/66 v obci Beňuš

Časť:

SO 101-00 - Priepust P12483

Miesto:

Dátum: 11. 8. 2023

Objednávateľ:

SSC IVSC Banská Bystrica

Projektant: Ing. Milan Magura

Zhotoviteľ:

STAVOINDUSTRIA HSV, s.r.o., Priboj 779, 976 13 Slovenská Ľupča

Spracovateľ: Ing. Milan Magura

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							27 593,70
D HSV Práce a dodávky HSV							24 914,46
D 1 Zemné práce							3 217,01
1	K	111301111.S	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	100,000	2,85	285,00
2	K	113152130.1	Zrezanie krajnic	m2	17,500	7,50	131,25
3	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	54,000	5,31	286,74
4	K	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	den	12,000	3,54	42,48
5	K	125703311.S	Čistenie melioračného kanála hr.napl.vrst.,do 500mm s nesp.dnom	m3	8,300	9,65	80,10
6	K	131101191.S	Priplatok za výkop v tečúcej vode, hornina 1 a 2	m3	8,300	2,49	20,67
7	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	11,225	7,10	79,70
8	K	132101201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	6,900	13,20	91,08
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	29,925	5,17	154,71
10	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	359,100	0,52	186,73
11	K	162502111.S	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m2	100,000	1,99	199,00
12	K	162702119.S	Vodorovné premiestnenie mačiny - priplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m	m2	1 200,000	0,05	60,00
13	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	56,584	19,50	1 103,39
14	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	5,940	4,16	24,71
15	M	103640000200.S	Zemina zásypová	t	11,227	18,50	207,70
16	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,600	30,21	108,76
17	M	103640000200.S	Zemina zásypová	t	6,804	18,50	125,87
18	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	56,000	0,52	29,12
D 2 Zakladanie							6 140,77
19	K	216904391.S	Priplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	44,460	9,74	433,04
20	K	273311114.S	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,558	139,00	77,56
21	K	273354111.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	0,800	28,00	22,40
22	K	273354211.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	0,800	9,00	7,20
23	K	273362514.S	Dodatočné vyslužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injekčnou kotvou VME, D 14 mm -0.00001t	cm	315,000	0,84	264,60
24	K	273362518.S	Dodatočné vyslužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injekčnou kotvou VME, D 18 mm -0.00001t	cm	1 125,000	1,12	1 260,00
25	K	274311117.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 25/30	m3	1,930	149,00	287,57
26	K	274311118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 30/37	m3	5,400	159,00	858,60

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	274354111.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	15,690	28,00	439,32
28	K	274354211.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	15,690	9,00	141,21
29	K	289472214.S	Jednovrstv. hĺbkové škárovanie muriva z lomového kameňa nad 30mm stredného	m2	38,500	51,50	1 982,75
30	K	289905211.S	Úprava škár po škárovaní muriva riadkového alebo kvádrového uhladením	m2	38,500	9,52	366,52
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				2 835,77
31	K	317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	1,740	235,68	410,08
32	M	283210004000.S	Vlákno polypropylenové na zredukovanie tvorby trhlin vyvolaných napätiami a zmršťovaním v procese vytvrdzovania cementových poterov	kg	1,566	21,58	33,79
33	K	317353121.S	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie	m2	3,880	74,78	290,15
34	K	317353221.S	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m2	3,880	12,00	46,56
35	K	334323128.S	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	3,610	180,00	649,80
36	K	334351112.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	13,090	28,00	366,52
37	K	334351212.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	13,090	11,18	146,35
38	K	334362126.S	Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	0,251	2 205,73	553,64
39	K	334362211.S	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí do 3,5 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,189	1 793,01	338,88
D 4			Vodorovné konštrukcie				3 137,75
40	K	465513157.R	Dlažba svahu pri oporách z upraveného lomového žulového kameňa LK 15 do lôžka C 25/30 plochy nad 10 m2	m2	38,500	81,50	3 137,75
D 5			Komunikácie				518,33
41	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	38,500	5,89	226,77
42	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	2,000	8,32	16,64
43	K	565161221.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	2,000	31,52	63,04
44	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	2,000	17,71	35,42
45	K	569831111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	17,500	4,72	82,60
46	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,8 kg/m2	m2	2,000	0,98	1,96
47	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	4,000	0,55	2,20
48	K	576131321.S	Koberiec asfaltový modifikovaný i.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m	m2	2,000	20,40	40,80
49	K	577154341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	2,000	24,45	48,90
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				615,98
50	K	622460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	m2	9,320	4,09	38,12
51	K	622661221.S	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	8,400	18,37	154,31
52	K	632451621.S	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón a murivo hr. 5 mm	m2	34,860	12,15	423,55
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 382,45
53	K	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	2,000	1,93	3,86
54	K	914112111.S	Montáž tabuľky s označením evidenčného číslom	ks	1,000	39,67	39,67
55	M	404490000100.S	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy	ks	2,000	8,20	16,40
56	M	404410176334.S	Číslovanie - identifikačné číslo - tabuľka	ks	1,000	14,04	14,04
57	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	1,000	11,68	11,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	919726732.S	Tesnenie dilatčných škár zalievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	6,000	14,00	84,00
59	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	9,600	2,90	27,84
60	K	938902312.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	34,860	10,66	371,61
61	K	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	6,600	358,78	2 367,95
62	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,840	16,11	255,18
63	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	221,760	0,51	113,10
64	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	15,840	68,00	1 077,12
	D	99	Presun hmôt HSV				4 066,40
65	K	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	62,656	25,00	1 566,40
66	K	998212112.R	Vplyv územia - presun stavebných kapacít (pracovnej sily a mechanizácie) pre stavby malého rozsahu	eur	1,000	2 500,00	2 500,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 229,24
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				179,24
67	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	20,000	0,35	7,00
68	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,007	1 953,25	13,67
69	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	40,000	0,40	16,00
70	M	246170001000.S	Lak asfaltový	t	0,034	2 013,25	68,45
71	K	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	20,000	0,66	13,20
72	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	24,000	2,35	56,40
73	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,740	2,60	4,52
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 050,00
74	K	767221110.P	Osadenie a dodávka kompozitného zábradlia, vrátane kotvenia a plastmalty	m	6,000	175,00	1 050,00
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				1 450,00
75	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	1 450,00	1 450,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava nefunkčných objektov na odvodňovacích zariadeniach ciest I/66 a I/72

Objekt:

P12540 - Oprava priepustu P12540 na ceste I/66 v obci Valkovňa

Časť:

SO 000-01 - Všeobecné položky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

SSC IVSC Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

STAVOINDUSTRIA HSV, s.r.o., Priboj 779, 976 13 Slovenská Ľupča

Projektant:

Ing. Milan Magura

Spracovateľ:

Ing. Milan Magura

Poznámka:

KS:

Dátum: 11. 8. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36054631

IČ DPH:

SK2020090028

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 800,00

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

6 800,00

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

1 360,00

Cena s DPH

v EUR

8 160,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Oprava nefunkčných objektov na odvodňovacích zariadeniach ciest I66 a I72

Objekt:

P12540 - Oprava priepustu P12540 na ceste I/66 v obci Valkovňa

Časť:

SO 000-01 - Všeobecné položky

Miesto:

Dátum: 11. 8. 2023

Objednávateľ:

SSC IVSC Banská Bystrica

Projektant:

Ing. Milan Magura

Zhotoviteľ:

STAVOINDUSTRIA HSV, s.r.o., Priboj 779, 976 13 Slovenská Ľupča

Spracovateľ:

Ing. Milan Magura

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 800,00

D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady					6 800,00
1	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	700,00	700,00
2	K	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	700,00	700,00
3	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyholovenia stavby	eur	1,000	500,00	500,00
4	K	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na vypracovanie nevyhnutnej aktualizácie na skutočný stav po odbúrání a vyčistení	eur	1,000	700,00	700,00
5	K	000500022.R	Priprava staveniska a vyčisťovacie práce	kpl	1,000	700,00	700,00
6	K	001DDZ	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava nefunkčných objektov na odvodňovacích zariadeniach ciest I/66 a I/72

Objekt:

P12540 - Oprava priepustu P12540 na ceste I/66 v obci Valkovňa

Časť:

SO 101-00 - Priepust P12540

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 11. 8. 2023

Objednávateľ:

SSC IVSC Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVOINDUSTRIA HSV, s.r.o., Priboj 779, 976 13 Slovenská Ľupča

IČO:

36054631

IČ DPH:

SK2020090028

Projektant:

Ing. Milan Magura

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Milan Magura

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

59 004,59

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
59 004,59

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
11 800,92

Cena s DPH

v EUR

70 805,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

ROZPOČET

Stavba:

Oprava nefunkčných objektov na odvodňovacích zariadeniach ciest I66 a I72

Objekt:

P12540 - Oprava priepustu P12540 na ceste I/66 v obci Valkovňa

Časť:

SO 101-00 - Priepust P12540

Miesto:

Dátum: 11. 8. 2023

Objednávateľ:

SSC IVSC Banská Bystrica

Projektant:

Ing. Milan Magura

Zhotoviteľ:

STAVOINDUSTRIA HSV, s.r.o., Priboj 779, 976 13 Slovenská Ľupča

Spracovateľ:

Ing. Milan Magura

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

59 004,59

D		HSV	Práce a dodávky HSV				55 275,32
D		1	Zemné práce				6 619,82
1	K	111301111.S	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	53,850	2,85	153,47
2	K	113152130.1	Zrezanie krajnic	m2	15,000	7,50	112,50
3	K	113152240.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,250 l	m2	12,000	5,13	61,56
4	K	113307126.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kam.hrubého drveného so štetom, hr.250 do 450mm, - 0,56000l	m2	12,000	24,86	298,32
5	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	114,000	5,31	605,34
6	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	den	12,000	3,54	42,48
7	K	125703311.S	Čistenie melioračného kanála hr.napt.vrst.,do 500mm s nesp.dnom	m3	15,785	9,65	152,33
8	K	131101191.S	Priplatek za výkop v tečúcej vode, hornina 1 a 2	m3	15,785	2,49	39,30
9	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	13,581	7,10	96,43
10	K	132101201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	16,890	13,20	222,95
11	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	49,526	5,17	256,05
12	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 832,462	0,52	952,88
13	K	162502111.S	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m2	53,850	1,99	107,16
14	K	162702119.S	Vodorovné premiestnenie mačiny - priplatek za každých ďalších aj začatých 1000 m	m2	646,200	0,05	32,31
15	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	93,231	19,50	1 818,00
16	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	15,840	4,16	65,89
17	M	103640000200.S	Zemina zásypová	t	29,938	18,50	553,85
18	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	15,600	30,21	471,28
19	M	103640000200.S	Zemina zásypová	t	29,484	18,50	545,45
20	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	62,050	0,52	32,27
D		2	Zakladanie				11 730,08
21	K	216904391.S	Priplatek k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	28,200	9,74	274,67
22	K	273311114.S	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,116	139,00	155,12
23	K	273354111.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	1,600	28,00	44,80
24	K	273354211.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	1,600	9,00	14,40
25	K	273362514.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 14 mm -0.00001l	cm	630,000	0,84	529,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	273362518.S	Dodatočné vyslužovanie betónových konštrukcii betónárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 18 mm -0.000011	cm	4 110,000	1,12	4 603,20
27	K	274311117.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcii z betónu prostého tr. C 25/30	m3	2,640	149,00	393,36
28	K	274311118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcii z betónu prostého tr. C 30/37	m3	10,800	159,00	1 717,20
29	K	274354111.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcii - zhotovenie	m2	14,400	28,00	403,20
30	K	274354211.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcii - odstránenie	m2	14,400	9,00	129,60
31	K	289472214.S	Jednovrstv. hĺbkové škárovanie muriva z lomového kameňa nad 30mm stredného	m2	56,790	51,50	2 924,69
32	K	289905211.S	Úprava škár po škárovaní muriva riadkového alebo kvádrového uhladením	m2	56,790	9,52	540,64
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				12 673,97
33	K	317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	3,480	235,68	820,17
34	M	283810004000.S	Vlákno polypropylenové na zredukovanie tvorby trhlin vyvolaných napätiami a zmršťovaním v procese vytvrdzovania cementových poterov	kg	3,132	21,58	67,59
35	K	317353121.S	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie	m2	7,760	74,78	580,29
36	K	317353221.S	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m2	7,760	12,00	93,12
37	K	334323128.S	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	11,640	180,00	2 095,20
38	K	334351112.S	Debnenie mostných konštrukcii-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	33,740	28,00	944,72
39	K	334351212.S	Debnenie mostných konštrukcii-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	330,740	11,18	3 697,67
40	K	334362126.S	Výstuž krídel a záverných slienok z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcii	t	0,597	2 205,73	1 316,82
41	K	334362211.S	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí do 3,5 kg/m2 mostných konštrukcii	t	0,379	1 793,01	679,55
42	K	389121111.S	Osadenie dielcov rámovej konštrukcie priepustov a podchodov hmotnosti do 5 t	ks	2,000	103,92	207,84
43	M	592210000900.S	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-80, DN 800, dl. 1000 mm, zosilená	ks	1,000	221,00	221,00
44	M	593830000100.P	Atypická kalová jama	ks	1,000	1 950,00	1 950,00
D 4			Vodorovné konštrukcie				4 820,93
45	K	462513161.R	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť kameňov nad 200 kg s výplňou medzier betónom	m3	10,260	65,95	676,65
46	K	465513157.R	Dlažba svahu pri oporách z upraveného lomového žulového kameňa LK 15 do ložka C 25/30 plochy nad 10 m2	m2	50,850	81,50	4 144,28
D 5			Komunikácie				1 690,03
47	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	62,050	5,89	365,47
48	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	12,000	8,32	99,84
49	K	565161221.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	12,000	31,52	378,24
50	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	12,000	17,71	212,52
51	K	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	15,000	4,72	70,80
52	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,8 kg/m2	m2	12,000	0,98	11,76
53	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	24,000	0,55	13,20
54	K	576131321.S	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m	m2	12,000	20,40	244,80
55	K	577154341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	12,000	24,45	293,40
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				425,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	622460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na hľadáke nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	m2	28,520	4,09	116,65
57	K	622661221.S	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	16,800	18,37	308,62
							11 098,24
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
58	K	912293111.S	Osadenie a montáž smerového silpíka z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	4,000	1,93	7,72
59	K	914112111.S	Montáž tabuľky s označením evidenčného číslom	ks	2,000	39,67	79,34
60	M	404490000100.S	Cestný silpík CS - 1200 mm, íolia II. triedy	ks	4,000	8,20	32,80
61	M	404410176334.S	Číslovanie - identifikačné číslo - tabuľka	ks	2,000	14,04	28,08
62	M	404490008400.S	Silpík Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	2,000	11,68	23,36
63	K	919535556.S	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 12/15	m3	3,400	181,90	618,46
64	K	919726732.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komórku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	28,000	14,00	392,00
65	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky nad 50 do 100 mm	m	16,000	4,61	73,76
66	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	26,400	2,90	76,56
67	K	938902312.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	26,400	10,66	281,42
68	K	938909712.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t	m	7,000	7,50	52,50
69	K	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	13,200	358,78	4 735,90
70	K	971055003.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 100 mm stenovou pilou -0,01200t	m	7,000	55,82	390,74
71	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	41,400	16,11	666,95
72	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 614,600	0,51	823,45
73	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	41,400	68,00	2 815,20
							6 216,98
D	99		Presun hmôt HSV				
74	K	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	t	148,679	25,00	3 716,98
75	K	998212112.R	Vplyv územia - presun stavebných kapacít (pracovnej sily a mechanizácie) pre stavby malého rozsahu	eur	1,000	2 500,00	2 500,00
							2 279,27
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				179,27
76	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	20,000	0,35	7,00
77	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,007	1 953,25	13,67
78	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	40,000	0,40	16,00
79	M	246170001000.S	Lak asfaltový	t	0,034	2 013,25	68,45
80	K	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	20,000	0,66	13,20
81	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	24,000	2,35	56,40
82	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,750	2,60	4,55
							2 100,00
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				
83	K	767221110.P	Osadenie a dodávka kompozitného zábradlia, vrátane kotvenia a plastmalty	m	12,000	175,00	2 100,00
							1 450,00
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				
84	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	1 450,00	1 450,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava nefunkčných objektov na odvodňovacích zariadeniach ciest I66 a I72

Objekt:

P23700 - Oprava priepustu P23700 na ceste I/72 za obcou Hačava v km 29,439

Časť:

SO 000-01 - Všeobecné položky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

SSC IVSC Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

STAVOINDUSTRIA HSV, s.r.o., Priboj 779, 976 13 Slovenská Ľupča

Projektant:

Ing. Milan Magura

Spracovateľ:

Ing. Milan Magura

Poznámka:

KS:

Dátum:

11. 8. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36054631

IČ DPH:

SK2020090028

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 700,00

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
4 700,00

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
940,00

Cena s DPH

v EUR

5 640,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis

iatka

ROZPOČET

Stavba:

Oprava nefunkčných objektov na odvodňovacích zariadeniach ciest I66 a I72

Objekt:

P23700 - Oprava priepustu P23700 na ceste I/72 za obcou Hačava v km 29,439

Časť:

SO 000-01 - Všeobecné položky

Miesto:

Dátum: 11. 8. 2023

Objednávateľ:

SSC IVSC Banská Bystrica

Projektant: Ing. Milan Magura

Zhotoviteľ:

STAVOINDUSTRIA HSV, s.r.o., Priboj 779, 976 13 Slovenská Ľupča

Spracovateľ: Ing. Milan Magura

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 700,00
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				4 700,00
1	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	600,00	600,00
2	K	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	600,00	600,00
3	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	500,00	500,00
4	K	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na vypracovanie nevyhnutnej aktualizácie na skutočný stav po odbúraní a vyčistení	eur	1,000	700,00	700,00
5	K	000500022.R	Priprava staveniska a vyčisťovacie práce	kpl	1,000	600,00	600,00
6	K	001DDZ	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	1 700,00	1 700,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava nefunkčných objektov na odvodňovacích zariadeniach ciest I66 a I72

Objekt:

P23700 - Oprava priepustu P23700 na ceste I/72 za obcou Hačava v km 29,439

Časť:

SO 101-00 - Priepust P23700

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

SSC IVSC Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

STAVOINDUSTRIA HSV, s.r.o., Priboj 779, 976 13 Slovenská Ľupča

Projektant:

Ing. Milan Magura

Spracovateľ:

Ing. Milan Magura

Poznámka:

KS:

Dátum:

11. 8. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36054631

IČ DPH:

SK2020090028

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

44 839,85

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

44 839,85

20,00%

8 967,97

Cena s DPH

v EUR

53 807,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Oprava nefunkčných objektov na odvodňovacích zariadeniach ciest I66 a I72

Objekt:

P23700 - Oprava priepustu P23700 na ceste I72 za obcou Hačava v km 29,439

Časť:

SO 101-00 - Priepust P23700

Miesto:

Dátum: 11. 8. 2023

Objednávateľ:

SSC IVSC Banská Bystrica

Projektant:

Ing. Milan Magura

Zhotoviteľ:

STAVOINDUSTRIA HSV, s.r.o., Priboj 779, 976 13 Slovenská Ľupča

Spracovateľ:

Ing. Milan Magura

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 839,85

D HSV

Práce a dodávky HSV

41 810,61

D 1

Zemné práce

9 253,33

1	K	111301111.S	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	99,770	2,85	284,34
2	K	113152130.1	Zrezanie krajnic	m2	33,300	7,50	249,75
3	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	114,000	5,31	605,34
4	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	den	12,000	3,54	42,48
5	K	125703311.S	Čistenie melioračného kanála hr.napl.vrst.,do 500mm s nesp.dnom	m3	15,540	9,65	149,96
6	K	131101191.S	Priplatok za výkop v tečúcej vode, hornina 1 a 2	m3	15,540	2,49	38,69
7	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3. nad 100 do 1000 m3	m3	24,885	7,10	176,68
8	K	132101201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	3,156	13,20	41,66
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	46,911	5,17	242,53
10	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 407,330	0,52	731,81
11	K	162502111.S	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m2	99,770	1,99	198,54
12	K	162702119.S	Vodorovné premiestnenie mačiny - priplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m	m2	3 192,640	0,05	159,63
13	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	88,646	19,50	1 728,60
14	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	40,760	4,16	169,56
15	M	103640000200.S	Zemina zásypová	t	77,036	18,50	1 425,17
16	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	45,100	30,21	1 362,47
17	M	103640000200.S	Zemina zásypová	t	85,239	18,50	1 576,92
18	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	133,070	0,52	69,20

D 2

Zakladanie

3 730,01

19	K	273311114.S	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,998	139,00	138,72
20	K	273354111.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	2,190	28,00	61,32
21	K	273354211.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	2,190	9,00	19,71
22	K	274311117.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 25/30	m3	3,156	149,00	470,24
23	K	274354111.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	15,024	28,00	420,67
24	K	274354211.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	15,024	9,00	135,22
25	K	289472214.S	Jednovrstv. hĺbkové škárovanie muriva z lomového kameňa nad 30mm stredného	m2	40,710	51,50	2 096,57
26	K	289905211.S	Úprava škár po škárovaní muriva riadkového alebo kvádrového uhladením	m2	40,710	9,52	387,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				11 032,18
27	M	593830000100.P	Atypická kaľová jama	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
28	K	389121113.S	Osadenie dielcov rámovej konštrukcie priepustov a podchodov hmotnosti nad 10 do 25 t	ks	1,000	282,18	282,18
29	M	286140015000.P	Rúra PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 12, DN 1200 celkovej dl. 15 m korugovaná pre priepust	ks	15,000	550,00	8 250,00
	D	4	Vodorovné konštrukcie				3 440,23
30	K	461101111.S	Osadenie pátky pre dlažbu z betónových alebo železobetónových prefabrikátov hm. jednotlivých prvkov do 80 kg	m3	0,750	46,59	34,94
31	M	592460022800.P	Plafňa betónová podvalová	ks	6,000	14,57	87,42
32	K	465513157.R	Dlažba svahu pri oporách z upraveného lomového žulového kameňa LK 15 do lôžka C 25/30 plochy nad 10 m2	m2	40,710	81,50	3 317,67
	D	5	Komunikácie				396,96
33	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	40,710	5,89	239,78
34	K	569831111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrinou hr. 100 mm	m2	33,300	4,72	157,18
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 164,22
35	M	404490000600.S	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	ks	8,000	8,01	64,08
36	K	911332322.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením stĺpikov pri vz. 2,0 m	m	24,000	12,05	289,20
37	M	553550000400.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 2,0 m, úroveň zachytenia H1, komplet	m	16,000	59,22	947,52
38	K	911332329.R	Krátky výškový nábeh úrovne zachytenia H1 - dodávka a montáž	ks	2,000	650,00	1 300,00
39	K	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	10,000	1,93	19,30
40	K	914112111.S	Montáž tabuľky s označením evidenčného číslom	ks	2,000	39,67	79,34
41	M	404490000100.S	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy	ks	2,000	8,20	16,40
42	M	404410176334.S	Číslovanie - identifikačné číslo - tabuľka	ks	2,000	14,04	28,08
43	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	2,000	11,68	23,36
44	K	919535556.S	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 12/15	m3	18,095	181,90	3 291,48
45	K	938909712.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t	m	9,000	7,50	67,50
46	K	961021112.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z kameňa -2,49000t	m3	9,612	70,01	672,94
47	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	23,549	16,11	379,37
48	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	753,568	0,51	384,32
49	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	23,549	68,00	1 601,33
	D	99	Presun hmôt HSV				4 793,68
50	K	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	91,747	25,00	2 293,68
51	K	998212112.R	Vplyv územia - presun stavebných kapacít (pracovnej sily a mechanizácie) pre stavby malého rozsahu	eur	1,000	2 500,00	2 500,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 579,24
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				179,24
52	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	20,000	0,35	7,00
53	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	l	0,007	1 953,25	13,67
54	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	40,000	0,40	16,00
55	M	246170001000.S	Lak asfaltový	l	0,034	2 013,25	68,45
56	K	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	20,000	0,66	13,20
57	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	24,000	2,35	56,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,740	2,60	4,52
	D	767	Konštrukcie dopínkové kovové				1 400,00
59	K	767221110.P	Osadenie a dodávka zábradlia, vrátane kotvenia a plastmally	m	8,000	175,00	1 400,00
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				1 450,00
60	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	1 450,00	1 450,00

Príloha č. 2 Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch

Predmet diela: „Oprava nefunkčných objektov na odvodňovacích zariadeniach ciest I/66 a I/72“

Zhotoviteľ: STAVOINDUSTRIA HSV, s.r.o.
Sídlo (miesto podnikania): Príboj 779, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 36054631
Štatutárny zástupca: Miloš Sládeček

Týmto čestne vyhlasujem, že pri realizácii predmetnej zákazky:

• ~~nebudem využívať subdodávateľa alebo skupinu subdodávateľov. Celé plnenie zabezpečím prostredníctvom vlastných kapacít (tým nie je vylúčená možnosť zmeny, resp. doplnenia subdodávateľa počas plnenia zmluvy, avšak za splnenia podmienok, ktoré sú uvedené v čl. 17 Zmluvy o dielo).¹~~

• budem využívať nasledovných subdodávateľov:¹

P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel subdodávky v %
1	MARKUS TEAM, s.r.o. IČO:52529487	Radovan Markus, Rudohorská 6735/33, Banská Bystrica 974 11 Dátum nar.: 2.12.1983	Stavebné práce	42 %

Týmto čestne vyhlasujem,

- že som uviedol pravdivé identifikačné údaje subdodávateľa
- že beriem na vedomie ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa subdodávateľov a uvedení subdodávateľa spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má tento subdodávateľ plniť a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona.

V Slovenskej Ľupči, dňa: 10.8.2023

Zhotoviteľ:

¹ Nehodiace sa prečiarkni