

Dodatok č. 1

k ZMLUVE O DIELO

ev. č. Zhotoviteľa 25072023, ev. č. Objednávateľa 197/2023/KNsP/E.4

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(ďalej len „Zmluva“)

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca (KNsP Čadca)
Sídlo: Palárikova 2311
022 16 Čadca
Štatutárny orgán : Ing. Martin Šenfeld, MBA, riaditeľ
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach :
a) zmluvných Mgr. Michal Mozolík (pravo@kysuckanemocnica.sk)
b) technických Svetlana Zenková (zenkova@kysuckanemocnica.sk)
Ing. Martin Šenfeld, MBA (senfeld@kysuckanemocnica.sk)
IČO : 17 335 469
DIČ : 2020552083
IČ DPH: SK2020552083
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu: [redacted]
(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ : OB-BELSTAV, s.r.o.
Olešná 500
023 52 Olešná
Zastúpený : Ondrej Bielský, konateľ spoločnosti
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach :
a) zmluvných Ondrej Bielský, konateľ spoločnosti
b) technických Ing. Ondrej Bielský, výrobný riaditeľ
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu : [redacted]
IČO : 36 396 605
IČ DPH : SK2020135777
Zapísaný : Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd. Sro., vl. č. 12688/L
E-mail : office@ob-belstav.sk
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli Zmluvu, predmetom ktorej je vykonanie diela „Stavebné úpravy CT pracoviska“.
- 1.2. Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle bodu 4.4. Zmluvy písomný Dodatok č. 1 k Zmluve v súlade s § 18 ods. 1 písm. b), písm. c), ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov z dôvodu potreby vykonania doplňujúcich stavebných prác (naviac a menej práce). Dodatkom č. 1 sa dielo rozširuje a dopĺňa o doplňujúce stavebné práce (naviac a menej práce), ktorých potreba bola zistená po začatí prác a nebolo možné ich predvídať, pričom touto zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

V priebehu plnenia Zmluvy sa vyskytla potreba vykonania doplnujúcich stavebných prác (naviac a menej prác), ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu zhotoveniu, dokončeniu a užívaniu diela (zmena trasovania VZT rozvodov a s tým spojené úpravy). Odôvodnenie doplnujúcich stavebných prác je obsiahnuté v zmenovom liste, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tomuto Dodatku č. 1.

- 1.3. Týmto Dodatkom č. 1 nedochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty Zmluvy v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

3. PREDMET DODATKU

- 3.1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve je zmena rozsahu diela a vykonanie doplnujúcich stavebných prác na diele podľa Prílohy č. 1 k tomuto Dodatku č. 1 – Zmenový list č. 01/2023-KNsP zo dňa 25.09.2023 (Odpočet /pôvodné nahradzované položky – menej práce/ a Prípočet /Nové položky - naviac práce/) a s tým spojená zmena zmluvnej ceny Diela v rámci doplnujúcich stavebných prác (naviac a menej prác) – zmena trasovania VZT rozvodov a s tým spojené úpravy. Všetky položky uvedené v Prílohe č. 1 boli konzultované a odsúhlasené medzi zmluvnými stranami a autorom projektu.

Cena za doplnujúce stavebné práce (naviac a menej práce) uvedené v Prílohe č. 1, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať v rámci zhotovenia diela, bola dohodnutá v celkovej výške (rozdiel po odpočítaní menej prác od naviac prác):

Cena bez DPH: 18.194,15 EUR

DPH 20 % : 3.638,83 EUR

spolu s DPH : 21.832,98 EUR

(slovom =dvadsaťjedentisícosemstotridsaťdva= eur 98/100 centov vrátane dane z pridanej hodnoty).

- 3.2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že bod 4.1. Zmluvy sa mení tak, že znie:

„Cena za dielo v znení Dodatku č. 1 k tejto zmluve – doplnujúcich stavebných prác (naviac a menej prác) je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako pevná cena vo výške:

Cena bez DPH 86.944,15 EUR

DPH 20 % 17.388,83 EUR

Spolu s DPH 104.332,98 EUR

Slovom: =stoštyritisícristotridsaťdva= eur a =98/100= centov vrátane dane z pridanej hodnoty.

- 3.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.2. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tohto Dodatku č. 1 v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvárajú slobodne a vážne, Dodatok č. 1 si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.

3.4. Tento Dodatok č. 1 má tri (3) strany, je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých jedno (1) vyhotovenie je pre Zhotoviteľa a dve (2) vyhotovenia pre Objednávateľa.

3.5. Prílohy tohto Dodatku č. 1 k Zmluve:


Príloha č. 1: Zmenový list č. 01/2023-KNsP zo dňa 25.09.2023 - zmena trasovania VZT rozvodov a s tým spojené úpravy

V Čadci, dňa *26/09/2023*


Za Objednávateľa:

V Čadci, dňa *26.09.2023*

Za Zhotoviteľa:



.....
Ing. Martin Šenfeld, MBA
riaditeľ



.....
Ondrej Bielský, konateľ

U. B. BIELSKÝ, s.r.o.
Sídlo: ul. Štefánikova 1, 020 01 Čadca
IČO: 47821222, DIČ: SK2023000000

.....
.....
.....

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Podľa zákona č. 375/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite

Finančnú operáciu alebo jej časť je nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	Finančnú operáciu alebo jej časť je nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
Finančnú operáciu overil a súhlasí s jej vykonaním/pokračovaním	
Meno a priezvisko zamestnanca: Mgr. Elena Halušková	Právnik: Mgr. Michal Mozolík
	Dátum, podpis: 26.07.2023

ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo

**Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Palárikova
2311, 022 16 Čadca**

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo

OB-BELSTAV, s.r.o., Olešná 500, 023 52 Olešná

Zmenový list číslo **01/2023-KNsP**

Zmluva o dielo č. **197/2023/KNsP/E.4**

Dodatok č. **1** **0.234/2023/KNsP/E.4**

Dátum vydania zmenového listu **25.9.2023**

Názov časti stavby dotknutej zmenou (vrátane čísla SO alebo PS)

Stavebné úpravy CT pracoviska

Popis zmeny technického riešenia:

1. Počas realizácie prác bol zistený rozdiel skutkového stavu a PD. Rozdiel zahŕňa odpočet menej prác a prípočet prác navyiac.

Uvedené práce navyiac nemohol objednávať a projektant pri spracovaní projektovej dokumentácie (PD) predpokladať. Jedná sa o objekt zo 60. rokov minulého storočia. Vychádzalo sa z poznatkov z vizuálnej obhliadky.

Nezrovnalosti boli zistené až pri riešení konkrétnych stavebných úloh, kedy sa jednoznačne preukáže nutnosť dopĺňujúcich prác.

Je nutné, aby práce realizoval súčasný dodávateľ a to z dôvodu zachovania celistvosti prác, ako aj z dôvodu zachovania záruky za dielo v zmysle ZoD.

Na riadne dokončenie a odovzdanie diela vrát. navyiac prác bude s dodávateľom uzavretý Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo s obsahnutím zníženia objemu menej prác a navýšenia objemu navyiac prác a predĺženia termínu dodania.

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa	
chyba v projektovej dokumentácii	
chyba zhotoviteľa	
vyššia moc	
nepredvídateľné okolnosti	zmena, doplnenie a úprava PD pred dokončením
iné:	

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

a. Názov výkresu:	Pôdorys CT - úpravy - zmena 21.08.2023
b. Označenie výkresu:	01
c. Dátum vydania výkresu:	21.08.2023
a. Názov výkresu:	
b. Označenie výkresu:	
c. Dátum vydania výkresu:	

Zmena Ceny diela:

Odpočet - Pôvodné nahradzované položky

Názov objektu/kód položky	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
	HSV	Práce a dodávky HSV				
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
973033111	6	Vysekanie otvoru mur. TH-TV pl. 0,1m2a spätné vyosrovenie a začistenie otvoru okolo rúr	ks	-11,000	21,70	-238,70
979011111	9	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	-0,523	15,50	-8,11
979081111	10	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	-0,523	15,50	-8,11
979081121	11	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	-7,845	1,47	-11,53
979082111	12	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	-0,523	15,50	-8,11
979131409	13	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-zmiešaný stavebný odpad	t	-0,523	28,45	-15,40
	PSV	Práce a dodávky PSV				
	725	Zariadenie predmety				
551432300	24	Baléria drezová otočná so sprškou	ks	-1,000	52,70	-52,70
		Vzduchotechnika a klimatizácia				
		Zariadenie č. 01 - Vzduchotechnika CT a ovládača				
	1.10	Potrubný tlmič hluku 900/1000 - dodávka	ks	-1,000	166,50	-166,50
	1.10	Potrubný tlmič hluku 900/1000 - montáž	ks	-1,000	49,95	-49,95
	1.11	Spiro potrubie				
		200 - 30% tvarovky - dodávka	bm	-15,000	16,08	-241,20
		200 - 30% tvarovky - montáž	bm	-15,000	6,25	-93,75
		100 - 10% tvarovky - dodávka	bm	-1,000	7,16	-7,16
		100 - 10% tvarovky - montáž	bm	-1,000	6,25	-6,25
		125 - 10% tvarovky - dodávka	bm	-10,000	7,91	-79,10
		125 - 10% tvarovky - montáž	bm	-10,000	6,25	-62,50
		315 - 30% tvarovky - dodávka	bm	-50,000	21,45	-1 072,50
		315 - 30% tvarovky - montáž	bm	-50,000	9,63	-481,50
		250 - 30% tvarovky - dodávka	bm	-15,000	18,35	-275,25
		250 - 30% tvarovky - montáž	bm	-15,000	7,56	-113,40
	1.12	Štvorhranné potrubie do obvodu				
		2630 - 100% tvarovky - dodávka	bm	-1,000	109,65	-109,65
		2630 - 100% tvarovky - montáž	bm	-1,000	26,89	-26,89
		Zariadenie č. 04 - Odvetranie WC				
	4.2	Spiro potrubie DN100 - dodávka	bm	-2,000	3,87	-7,74
						0,00
Spolu:						-3 136,00 €

Prípočet - Nové položky						
Názov objektu/kód položky	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
	HSV	Práce a dodávky HSV				
	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
6124603603		Vnútmná omietka vápennocementová hr. do 20 mm	m2	4,800	33,97	163,06
		"vysprávky otvoru po vybúraní otvoru pre VZT"				
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
	8	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	1,500	9,96	14,94
9680623562		Otvory pre VZT tehla/betón, stavebný otvor 260x260	ks	3,000	179,70	539,10
9680623563		Otvory pre VZT železobetón, stavebný otvor 280x280	ks	1,000	398,33	398,33
9680623564		Otvory pre VZT tehla/betón, murivo hr. 150mm, stavebný otvor 460x260	ks	3,000	277,80	833,40
9680623565		Otvory pre VZT tehla/betón, murivo hr. 180 mm, stavebný otvor 460x260	ks	2,000	277,80	555,60
9680623566		Otvory pre VZT železobetón, stavebný otvor 460x260	ks	1,000	539,83	539,83
9680623567		Otvory pre VZT tehla/betón, murivo hr. 160 mm, stavebný otvor Ø 185	ks	3,000	169,98	509,64
9680623568		Otvory pre VZT železobetón, stavebný otvor Ø 185	ks	1,000	219,34	219,34
9680623569		Otvory pre VZT obvodové murivo hr. 240 mm, stavebný otvor 560x560	ks	1,000	596,00	596,00
9680623600		Otvory pre elektroinštaláciu železobetón hr. 630, stavebný otvor Ø 125	ks	1,000	339,76	339,76
979081111		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,798	15,50	43,37
979081121		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	41,970	1,47	61,70
		"2,798*15"				
979082111		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,798	15,50	43,37
979082121		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	11,192	2,50	27,98
		"2,798*4"				
979089012		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,798	38,00	106,32

	99	Presun hmôt HSV				
999281111		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov výšky do 25 m	t	1,133	35,00	39,66
	PSV	Práce a dodávky PSV				
	725	Zariadenie predmety				
551440021	25	Batéria umývadlová jednopóková do 1 otvoru	ks	1,000	36,43	36,43
	763	Konštrukcie - drevostavby				
763129111R		Podhľad kazet.600x600 kapotáž VZT rozvodov 129*118,5*2 131*127,5*2	ks	4,000	194,90	779,60
7633133089R		Podhľad kazet.600x600 viditeľná konštrukcia kapotáž VZT rozvodov 129*118,5*2 131*127,5*2	ks	4,000	29,80	119,20
	766	Konštrukcie stolárske				
766812213.R		Stolársky výrobok - zadná doska KL	kpl.	1,000	259,00	259,00
	781	Obklady z obkladačiek a dosiek				
781415013		Montáž obkladov vnút. z obklad. párovín. do tmeľu	m2	1,500	20,14	30,21
597000012		Obklad keramický	m2	1,725	15,50	26,74
597000015		Flexibilné lepidlo pod obklad a diažbu	kg	5,250	0,54	2,84
597000016		Špárovacia hmota	kg	0,330	2,48	0,82
998781202		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	21,821	1,48	32,30
	21-M	Práce a dodávky M				
	21-M	Elektromontáže				
210961066.R		Demontáž do sule - elektroinštalácia, rozvádzač VZT "bez demontáže VZT jednotiek"	kpl.	1,000	506,50	506,50
21328-0080		Prúdový chránič 1 pol. 16A	ks	7,000	19,62	137,34
341110000800.S		Prúdový chránič 1 pol. 16A	ks	7,000	35,83	250,81
210800146.S	55	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	20,000	1,47	29,40
341110000700.S	56	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	20,000	0,93	18,60
210800616.S	65	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	20,000	2,56	51,20
341310009400.S	66	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	20,000	3,26	65,20
2108005243.S		Zemniace svorky napr. OBO BETTERMAN 1809 M	ks	2,000	28,64	57,28
344510000593.S		Zemniace svorky napr. OBO BETTERMAN 1809 M.	ks	2,000	29,97	59,94
210010357.S		Inštalčná krabica 30x20 cm	ks	1,000	26,86	26,86
344510000487.S		Inštalčná krabica 30x20 cm	ks	1,000	15,97	15,97
210810027.S	67	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,8/1 kV 5x35	m	50,000	7,75	387,50
341110006600.S	68	Kábel medený 1-CYKY-J 5x35 mm2	m	50,000	20,07	1 003,50
21328-0070		Kontrola - premeranie zemniacich bodov v celej časti CT	kpl.	1,000	397,20	397,20
210100005.S	33	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	10,000	2,71	27,10
341110008601.S		Objímky, pásiky a ostatné k vodičom	ks	33,000	4,28	141,24
		Vzduchotechnika a klimatizácia				
		Zariadenie č. 01 - Vzduchotechnika CT a ovládača				
1.10		RKR125 - dodávka	ks	2,000	45,60	91,20
1.10		RKR125 - montáž	ks	2,000	11,62	23,04
1.11		Potrubný tlmič hluku 900/500 - dodávka	ks	1,000	110,77	110,77
1.11		Potrubný tlmič hluku 900/500 - montáž	ks	1,000	49,95	49,95
1.13		Spiro potrubie				
		200 - 40% tvarovky - dodávka	bm	18,000	38,21	687,78
		200 - 40% tvarovky - montáž	bm	18,000	6,25	112,50
		100 - 60% tvarovky - dodávka	bm	2,000	46,91	93,82
		100 - 60% tvarovky - montáž	bm	2,000	6,25	12,50
		125 - 40% tvarovky - dodávka	bm	10,000	35,10	351,00
		125 - 40% tvarovky - montáž	bm	10,000	6,25	62,50
		315 - 50% tvarovky - dodávka	bm	10,000	52,74	527,40
		315 - 50% tvarovky - montáž	bm	10,000	9,63	96,30
1.14		Štvorhranné potrubie do obvodu				
		1050 - 50% tvarovky - dodávka	m2	10,000	58,45	584,50
		1050 - 50% tvarovky - montáž	m2	10,000	26,89	268,90
		1500 - 60% tvarovky - dodávka	m2	70,000	69,82	4 887,40
		1500 - 60% tvarovky - montáž	m2	70,000	26,89	1 882,30
		2630 - 100% tvarovky - dodávka	m2	3,000	73,63	220,89
		2630 - 100% tvarovky - montáž	m2	3,000	26,89	80,67
		Pomocný, montážny, tesniaci a spojovací materiál				
1.17		Tepelná izolácia potrubia samolep hr. Min. 20 mm samolep. ochr. fólia interier - prívod-odvod z exteriéru - dodávka	m2	15,000	17,00	255,00
1.17		Tepelná izolácia potrubia samolep hr. Min. 20 mm samolep. ochr. fólia interier - prívod-odvod z exteriéru - montáž	m2	15,000	11,25	168,75
		Zariadenie č. 04 - Odvetranie WC				
4.2		Spiro potrubie DN100/30% tvarovky - dodávka	bm	2,000	29,40	58,80
		Ostatné náklady				

	Demontáž a likvidácia klimatizačnej jednotky Fujitsu AQYR09LGC	kpl.	1,000	320,00	320,00
	Zmena rozvádzača VZT jednotky	kpl.	1,000	890,00	890,00
Spolu:					0,00
					0,00
					21 330,15 €

Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady	18 194,15 €
---	--------------------

Zmena termínov plnenia diela: **MENÍ SA**

Zmena termínov čiastkových plnení			
Čiastkove	Popis čiastkového plnenia	Pôvodný termín	Nový termín

Zmena celkového termínu ukončenia diela		
Popis	Pôvodný termín	Nový termín
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela	30.9.2023	20.10.2023

Zmenu navrhuje: **archekta,, s.r.o.**
 Ing. Stanislav Mikovčák a kol.
 Dátum: **21.8.2023**
 Podpis:

Zmenový list vyhotovil: **OB-BEL**
 Dátum: **25.09.2023**
 Podpis:

Vyjadrenie zhotoviteľa: **súhlasím**
 Dátum: **25.09.2023**
 Podpis:

Vyjadrenie projektanta: **súhlasím**
 Dátum:
 Podpis:

Vyjadrenie TDI: **súhlasím**
 Dátum: **25.09.23**
 Podpis: **<**

Vyjadrenie objednávateľa: **súhlasím**
 Dátum: **25.09**
 Podpis: