

Zmluva o dielo č. GEN_401/2023

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov:	Mesto Zlaté Moravce
Sídlo:	1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
V jeho mene konajúci:	PaedDr. Dušan Husár, primátor mesta
IČO:	00308676
DIČ:	2021058787
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN:	SK54 0900 0000 0051 8605 4949 SK64 0900 0000 0050 4064 4591

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

Zhotoviteľ:

TONEX stavby s.r.o.

Sídlo:	Palárikova 3519/14, 953 01 Zlaté Moravce
Štatutárny orgán:	konateľ
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:	50 110 195
DIČ:	2120196661
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka a.s.
IBAN:	SK80 7500 0000 0040 2435 5752
Telefón:	+421 905 949 684
e-mail:	etonkovic@tonexstavby.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

ČI. I

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Vzhľadom na to, že v lehote na predkladanie ponúk v rámci nadlimitnej zákazky s názvom „Výstavba a revitalizácia vnútroblokov v meste Zlaté Moravce“ - 1. Časť predmetu zákazky: Stavebné práce, zverejnenej v Ú. v. EÚ/S S85, 02/05/2023, 262031-2023-SK a vo Vestníku č. 87/2023 - 03.05.2023, 16371 – MST ani jeden uchádzač nespĺnil podmienky účasti, t.j. ani jedna ponuka bez vykonania podstatných zmien nespĺnila potreby a požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky, rozhodol sa verejný obstarávateľ využiť ustanovenie § 81 písm. a) zákona o VO. Táto Zmluva sa uzatvára na základe výsledku priameho rokovacieho konania, podľa § 81 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 1.2 Predmet tejto zmluvy je financovaný z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „Poskytovateľ“) na základe projektu 302041BDH9 - Revitalizácia vnútroblokov v meste Zlaté Moravce podaného na Výzvu s kódom IROP-PO4-SC431-2021-65 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach (zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041BDH9-431-65), na základe projektu 302071BZK5 -

Výstavba vnútroblokov v meste Zlaté Moravce podaného na Výzvu s kódom IROP-PO7-SC73-2021-87 - Podpora zelenej infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídlisk (zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071BZK5-73-87) (ďalej len „Zmluva o NFP“).

Čl. II

Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť dielo pre Objednávateľa na predmet zákazky s názvom „Výstavba a revitalizácia vnútroblokov v meste Zlaté Moravce“ – 1. časť - stavebné práce v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas dodané Dielo cenu podľa čl. IV tejto Zmluvy.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a Objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri zhotovení a odovzdaní Diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.
- 2.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projektovú dokumentáciu výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
 - (i) projektová dokumentácia,
 - (ii) výkaz výmer,
 - (iii) stavebné povolenie, resp. ohlásenia stavebných úprav (ak sa vyžaduje),
 - (iv) vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy k uskutočneniu Diela,
 - (v) iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela (ďalej aj ako „projektová dokumentácia“).
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade s touto Zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, resp. ohlásením stavebných úprav a výkazom výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 - neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s ostatnou príslušnou dokumentáciou poskytnutou v rámci verejného obstarávania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu.
- 2.5 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia (ďalej len „stavebné povolenie“) alebo ohlásenia stavebných úprav, ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné a Zhotoviteľ je v súlade s nimi povinný zhotoviť Dielo.
- 2.6 Zhotoviteľ na základe Zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.
- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.
- 2.8 Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
 - (i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek Objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,
 - (ii) ku dňu uzavretia Zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- 2.9 Zhotoviteľ pred uzavretím tejto Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zbral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
- 2.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné

od podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorcom Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené projektovou dokumentáciou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a technickými normami.

Čl. III

Podmienky prevzatia staveniska a termín realizácie Diela

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy **najneskôr v lehote 30.11.2023** od prevzatia staveniska Zhotoviteľom.
- 3.2 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa oceneného Výkazu výmer doplnenom Zhotoviteľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých Objednávateľom.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie staveniska", ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany Zápisnicu.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska, pokiaľ si Objednávateľ so Zhotoviteľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.
- 3.5 Zhotoviteľ je povinný stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa umiestňovať na stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na stavenisku a ani na oplotení staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na stavenisku svoje logo s rozmermi max. 2m x 2m.
- 3.6 Objednávateľ je povinný pri odovzdaní staveniska ukázať Zhotoviteľovi hranice staveniska a prístupové cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytýčiť existujúce inžinierske siete na stavbe.

Čl. IV

Cena Diela a platobné podmienky

- 4.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách nasledovne:

Cena bez DPH	311 666,67 EUR
DPH	62 333,33 EUR
Cena celkom vrátane DPH	374 000,00 EUR

slovom: tristosedemdesiatštyritisíc vrátane DPH.

- 4.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré Zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Objednávateľa.

- 4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených Zhotoviteľom vždy na základe reálne vykonaných a Objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú súpisy vykonaných prác, potvrdené oboma Zmluvnými stranami v súlade s bodom 4.6 tohto článku tejto Zmluvy.
- 4.6 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach fakturácie:
- (i) Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce
 - (ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela,
 - (iii) všetky Súpisy vykonaných prác predložené Zhotoviteľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác,
 - (iv) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác potvrdených podpisom technického dozoru Objednávateľa a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj z dôvodu neúmyselného konania/omylu v konaní Zhotoviteľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane Objednávateľa) a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane Zhotoviteľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2- a viackrát),
 - (v) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela podľa článku 1 tejto Zmluvy, ktoré Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi. Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
 - (vi) Zhotoviteľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (tj. všetky faktúrované tovary a materiály sú zbavené práv tretích osôb).
- 4.7 Pre účely tohto článku Zmluvy sa faktúra Zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy v časti Zhotoviteľ.

Čl. V **Naviac Práce**

- 5.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v tejto Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým Zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným Zhotoviteľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto Zmluvy.
- 5.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväznú právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, a to najmä/nie výlučne zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky Zhotoviteľa. Súčasťou ponuky Zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku Zmluvy je daný uzatvorením Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptácie zo strany Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba naviac prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Zhotoviteľ je povinný oznamovať Objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu.
- 5.3 Faktúra za vykonané naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu s poslednou faktúrou za Dielo a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v Zmluve.

- 5.4 Na navyiac práce po ich schválení uzavru Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podľa zákona o verejnom obstarávaní, aktuálne platných pravidiel uvedených v Systéme EŠIF, v príslušnej riadiacej dokumentácii Poskytovateľa a podmienok uvedených v Zmluve o NFP. V prípade, ak navyiac práce požadované Objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uskutočnenia Diela, Zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých navyiac prác.

Čl. VI

Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku Objednávateľa a tretích osôb.
- 6.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela. **Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť predávajúcim/zhotoviteľom pre 2. časť predmetu zákazky: Herné prvky a mobiliár a 3. časť predmetu zákazky: Sadové úpravy a zosúladiť plnenie predmetu zmluvy s technologickými postupmi, tak aby nespôsobil zdržanie ani obmedzenie ich realizácie.**
- 6.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu Objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje činnosti stavbyvedúceho zabezpečiť osobou stavbyvedúceho. Stavbyvedúci musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a odbornou praxou zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Zhotoviteľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela).
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.
- 6.6 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 6.7 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre Zhotoviteľa/ u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Zhotoviteľa na stavenisku a je povinný vykázat' zo staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na stavenisku najmä o:
- (i) pracovných úrazoch,
 - (ii)škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
 - (i) škodách na životnom prostredí a
 - (ii)požiaroch.
- 6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávani a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávani“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je Objednávateľ oprávnený vyžiadať si od Zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie,

prostredníctvom ktorých mu Zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.

- 6.9 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené Objednávateľovi z dôvodu, že Zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol Objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávani.
- 6.10 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že Objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená Objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávani zo strany Zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré Objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, Zhotoviteľ uhradí Objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany Objednávateľa.
- 6.11 Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.
- 6.12 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka a podľa osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť Zhotoviteľa za činnosti pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.

Čl. VII

Povinnosti Zmluvných strán a subdodávateľov

- 7.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela Objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu Zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:
- (i) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail),
 - (ii) údajov, že subdodávateľ je oprávnený na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní
 - (iii) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto Zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú,
 - (iv) záväzné vyhlásenie Zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).
- 7.3 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto Zmluvy (Príloha č. 2).

Čl. VIII

Odovzdanie a prevzatie Diela

- 8.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela, a to v zmysle článku III, bodu 3.1 tejto Zmluvy. Predmetom odovzdania Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom bude Dielo ako celok.
- 8.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela Zhotoviteľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako sedem (7) dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela Objednávateľovi. Ak Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela Zhotoviteľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, Zhotoviteľ je povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diela nebudú

- zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť Objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
- 8.3 V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou subdodávateľmi technológií.
- 8.4 Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Zhotoviteľ uvoľní stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení zápisu podľa bodu 8.4 tohto článku. Po tejto lehote ponechá Zhotoviteľ na stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.
- 8.5 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
- (i) základné údaje o Diele;
 - (ii) súpis zistených väd a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
 - (iii) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
 - (iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu;
 - (v) prehlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá;
 - (vi) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán;
 - (vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.
- 8.6 Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.
- 8.7 V prípade ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je Objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.
- 8.8 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných Zmluvou v prípade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolnosti spôsobenej „Vyššou mocou“ podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 8.9 Pre účely tohto ustanovenia znamená „Vyššia moc“ takú mimoriadnu a neodvratiteľnú udalosť mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohla predvídať pri uzavretí Zmluvy, a ktorá jej bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Také udalosti môžu byť okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého rozsahu, záplavy, povodne, živelné pohromy, dopravné embargá, štrajky a pod.
- 8.10 Lehota realizácie a odovzdania Diela v zmysle článku III a VIII tejto zmluvy môže byť v zmysle bodu 8.9 predĺžená, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť tri (3) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor vykonaním zápisu do stavebného denníka; Zhotoviteľ aj Objednávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu.

Čl. IX

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletne zhotovenie Diela v celku a v súlade so Zmluvou, projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy.
- 9.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“).

- Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.
- 9.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynú po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť, do 15 dní od oznámenia vady Objednávateľom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 9.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení Objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady Objednávateľom. V prípade havarijného stavu je Zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie väd na Diela bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, Zhotoviteľ je povinný provízorne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia Zhotoviteľa na odstraňovanie vady. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Čl. X Sankcie

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:
- (i) v prípade omeškania Zhotoviteľa s prevzatím staveniska od Objednávateľa v lehote ustanovenej v článku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
 - (ii) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzдания Diela Zhotoviteľom v zmysle Článku 3, bod 3.1, resp. článku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania
 - (iii) v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov
 - (iv) v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov.
 - (v) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
 - (vi) v prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí plnenie všetkých povinností stavbyvedúceho v zmysle článku 6, bod 6.4, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa.

- 10.2 Zmluvná pokuta na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie Zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi.
- 10.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
- 10.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezaväzuje na povinnosť Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.
- 10.5 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči Zhotoviteľovi má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

Čl. XI

Skončenie Zmluvy

- 11.1. Túto Zmluvu je možné skončiť:
 - 11.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o ukončení tejto Zmluvy sa súčasne upravujú aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou,
 - 11.1.2 písomným odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán,
- 11.2. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak:
 - 11.2.1 proti Zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
 - 11.2.2 Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
 - 11.2.3 Objednávateľ mal tri (3) a viac Oprávnených reklamácií k Dielu,
 - 11.2.4 Zhotoviteľ koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
 - 11.2.5 Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ/subdodávateľa Zhotoviteľa nebol/neboli v čase uzavretia tejto Zmluvy zapísaný/í v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazaný/í z registra partnerov verejného sektora počas doby platnosti tejto Zmluvy (ak je relevantné);
 - 11.2.6 ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác.
- 11.3 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a je účinné dňom doručenia druhej Zmluvnej strane.
- 11.4 Zmluvná strana, ktorá odstúpi od tejto Zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla. Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia o náhrade škody, zaplatenia sankcií, zodpovednosti za vady a tých ustanovení tejto Zmluvy, ktoré majú vzhľadom na ich charakter trvať aj po skončení tejto Zmluvy.

Čl. XII

Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 12.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
- 12.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 12.3 Uzavretá Zmluva nadobudne účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dňom splnenia odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy je splnenie odkladacej podmienky, ktorou je schválenie finančných prostriedkov na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky, t. j. okamih doručenia verejnému obstarávateľovi poslednej správy zo štandardnej ex-post kontroly zo strany relevantného Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.

- 12.4 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 12.5 Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
- 12.6 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmiernu a vzájomným rokovaním. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto Zmluvy budú riešené vecne a miestne príslušnými súdmi SR. Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.
- 12.7 Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručenie v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručenie na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
- 12.8 Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou očíslovaných dodatkov v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 12.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavovaná v tejto Zmluve je slobodná, vážna, bez omylu v osobe alebo predmete Zmluvy a že túto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú jej podpisom.
- 12.10 Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 3 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 2 rovnopisy.
- 12.11 Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktno dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie.
- 12.12 Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v mene Zhotoviteľa pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto Zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné ocenené hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri plnení tejto Zmluvy.
- 12.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek podozrenie na porušenie povinností podľa bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékoľvek skutočnosti, v dôsledku ktorých by sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 12.12 ukázalo ako nepravdivé a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia.
- 12.14 Akékoľvek preukázané korupčné správanie Zhotoviteľa alebo porušenie povinností podľa bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
- 12.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií

odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä: a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby; b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby; c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním, poverené osoby; d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú; e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítora; f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

12.16 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 – Ocenený Výkaz výmer

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov – do ponuky sa nepredkladá

V Zlatých Moravciach, dňa 02.10.2023
Za Objednávateľa

V Zlatých Moravciach, dňa 02.10.2023
Za Zhotoviteľa

TONEX stavby s.r.o.
Podbátka 3119/14
602 01 Zlatá Moravica
IČO: 47 22 200004

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Erik Tonkovič
konateľ
TONEX stavby s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútroblokov v meste Zlaté Moravce	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Zlaté Moravce
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Zlaté Moravce		
Projektant	Ing. Peter Žiak		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
			CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	13	GZS		0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce		0,00
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky		0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN		0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		311 666,67	12	DN (r. 8-11)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	0,00
				19	VRN (r. 13-18)		0,00
				22	Ostatné náklady		0,00

		D	Celkové náklady
Projektant		23	Súčet 7, 12, 19-22
Dátum a podpis	Pečiatka		311 666,67
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 311 666,67
Dátum a podpis	Pečiatka		62 333,33
Zhotoviteľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis	Pečiatka		374 000,00
		E	Prípochy a odpočty
		26	Dodávky objednávateľa
			0,00
		27	Kízavá doložka
			0,00
		28	Zvýhodnenie
			0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Revitalizácia vnútroblokov v meste Zlaté Moravce

Objednávateľ: Mesto Zlaté Moravce

Zhotoviteľ:

Miesto: Zlaté Moravce

	Revitalizácia vnútroblokov v meste Zlaté Moravce	Cena bez DPH
SO01	SO 01 - Vnútroblok 01 - Žitavské Nábřežíe	62 557,28
SO02	SO 02 - Vnútroblok 02 - Hviezdoslavova 32-34	41 322,43
SO03	SO 03 - Vnútroblok 03 - Hviezdoslavova 36-40	34 935,20
SO04	SO 04 - Vnútroblok 04 - Mojžírova 7-11	21 601,96
	Spolu	160416,87

	Výstavba vnútroblokov v meste Zlaté Moravce	Cena bez DPH
SO01	SO 01 - VNÚTROBLOK 01 - ŠKOLSKÁ/ MOJMÍROVA	42 186,70
SO02	SO 02 - VNÚTROBLOK 02 - ROBOTNÍCKA	100 971,01
SO03	SO 03 - Altánok - Rovňanova 1-5	8 092,09
	Spolu	151 249,80

Celkom

311 666,67

TONDY Ing. s.r.o.
IČO: 47512022
370 01 Zlaté Moravce
IČP: 47512022

21	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	14,240	4,28	60,95
22	564281111.S1	Štrk fr.4-8 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	11,700	11,00	128,70
23	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				202,21
24	631313451.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 8/10 hr. 120 mm	m2	14,240	14,20	202,21
25	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 507,65
26	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	6,400	7,60	48,64
27	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	6,460	3,40	21,96
28	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	0,260	142,51	37,05
29	936105100A.S	Montáž - altánok	súb	1,000	950,00	950,00
30	55357002300A	A - Altánok - 6 uholník, nosná konštrukcia z oceľových profilov, prestrešenie poplastovaným plechom. vr. kotvenia a povrchovej úpravy - komplet	ks	1,000	3 450,00	3 450,00
31	99	Presun hmôt HSV				10,07
32	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	31,470	0,32	10,07
33	PSV	Práce a dodávky PSV				
34	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				99,19
35	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	14,240	2,34	33,32
36	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	16,380	3,85	63,06
37	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,080	2,60	2,81
38	762	Konštrukcie tesárske				1 023,08
39	762524104.S1	Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z dosiek a fošien vr. podkladného roštu	m2	14,240	12,00	170,88
40	6051100001DP.S	Drevená podlaha pódia - P1 - (Severský smrek alt. Sibirska borovica) vr. nosného roštu. spojov prostriedkov - hĺbkovo morené - komplet	m2	15,380	54,00	830,52
41	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	10,840	2,00	21,68
Celkom						8 092,09

TOČKA KONŠTRUKČNÁ
Plocha: 14,240 m²
Objem: 0,260 m³
Hmotnosť: 10,07 t

ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA VNÚTROBLOKOV V MESTE ZLATÉ MORAVCE

Objekt: SO 03 - Altánok - Rovňanova 1-5

Objednávateľ: Mesto Zlaté Moravce

Zhotoviteľ:

Miesto: Zlaté Moravce

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

752,63

1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	7,780	3,00	23,34
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	2,570	1,12	2,88
3	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	4,320	60,00	259,20
4	132211119.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,430	18,66	26,68
5	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,960	78,31	75,18
6	133211109.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	0,320	14,22	4,55
7	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	12,100	1,50	18,15
8	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	12,100	1,30	15,73
9	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,100	0,83	10,04
10	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	14,240	0,50	7,12
11	171209002	Recyklácia - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	19,360	16,00	309,76
12	2	Zakladanie				1 307,61
13	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,570	48,75	27,79
14	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	4,470	135,73	606,71
15	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,270	1 550,00	418,50
16	275321411.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	0,990	135,73	134,37
17	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	0,060	1 550,00	93,00
18	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	11,700	0,87	10,18
19	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	11,930	1,43	17,06
20	5	Komunikácie				189,65

88	460080002r	Prefabrikovaná päťka pre stožiar d+m	ks	5,000	44,000	220,000
89	460200163	Hĺbenie káblvej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	140,000	5,500	770,000
90	460420022r	Zriadenie, rekonšt. káblvého lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm vrátane materiálu	m	140,000	10,000	1 400,000
91	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	140,000	0,670	93,800
92	2830002000	Fólia červená v m	m	140,000	0,230	32,200
93	460560163	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	140,000	7,000	980,000
94	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	140,000	4,200	588,000
95	HZS	Výkop sond ručne	ks	1,000	26,000	26,000
96	HZS000114	Zhotovenie revíznej správy	hod	20,000	18,000	360,000
97	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,000	5,000	10,000
98	2830002000	Fólia červená v m	m	130,000	0,230	29,900
99	460560163	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	130,000	5,800	754,000
100	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	130,000	4,200	546,000
101	HZS	Výkop sond ručne	ks	1,000	26,000	26,000
102	HZS000114	Zhotovenie revíznej správy	hod	5,000	18,000	90,000
103	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,000	5,000	10,000

Celkom

100 971,01

62	210204002	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový	ks	7,000	35,000	245,000
63	3160114600	Stožiare ST- 6m pzink	ks	7,000	267,000	1 869,000
64	210204125	Základový rošt D+M	ks	7,000	95,000	665,000
65	210204201	Elektrovýstroj stožiaru pre 2 okruh	ks	7,000	16,000	112,000
66	3570231700	Rozvodnica stožiarová 2-okruh.	ks	7,000	18,980	132,860
67	R pol	Úprava napojenia v jestvujúcich stožiaroch VO	ks	1,000	50,000	50,000
68	R pol	Rozvodnica R d+m	ks	1,000	33,000	33,000
69	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	140,000	2,250	315,000
70	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	7,000	2,390	16,730
71	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	112,000	2,890	323,680
72	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	16,000	3,660	58,560
73	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	4,000	3,000	12,000
74	3540406800	HR-Svorka SS	ks	7,000	2,980	20,860
75	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	7,000	3,690	25,830
76	210810058	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2,5	m	140,000	1,85	259,000
77	3410109500	Kábel silový medený CYKY 5Cx2,5	m	140,000	3,27	457,800
78	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	95,000	1,220	115,900
79	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx1,5	m	99,750	1,450	144,640
80	210950101	Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	6,000	0,450	2,700
81	2830022200	Označovač káblov 0,2 - 1,5 mm ² "0" typ: J020	ks	6,000	0,480	2,880
82	D+M	Kamera stacionárna vonkajšia vrátane konzoly a napojenia	ks	1,000	130,000	130,000
83	rpol	Kábel CAT5 zemný d+m	m	50,000	0,980	49,000
84	R pol	Odbočovacia svorkovnica d+m	ks	6,000	6,690	40,140
85	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	0			6 088,500
86	460010023	Vytýčenie trasy káblového vedenia, vo voľnom teréne	km	0,230	120,000	27,600
87	460050703	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetľenia do 2 m ³ vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	ks	5,000	25,000	125,000

29	592460007701.S	Dlažba betónová škárová, hr 60mm tmavosivá	m2	85,000	18,50	1 572,50
30	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 661,20
31	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	195,000	7,60	1 482,00
32	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	195,000	3,40	663,00
33	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	11,700	132,00	1 544,40
34	R pol	Zarezanie betónu	bm	25,000	15,00	375,00
35	R pol	Vybúranie betónovej plochy	m2	40,000	26,96	1 078,40
36	R pol	Recyklácia betónu	t	19,200	27,00	518,40
						10 630,00
37	R pol	Basketbalová konštrukcia ZN s vyložením 1,65m, epoxidová doska 180/105cm, obruč	ks	2,000	900,00	1 800,00
38	R pol	Osadenie basketbalovej konštrukcie vrátane spodnej stavby, kotvenia, D+M	ks	2,000	200,00	400,00
39	R pol	Vybavenie AL na volejbal vrátane príslušenstva	ks	1,000	850,00	850,00
40	R pol	Osadenie kotviacich prvkov pre sieť volejbalu, D+M	ks	2,000	100,00	200,00
41	R pol	Stĺpik oplotenia, 60/60mm, výška 5000mm, vrátane kotvenia, spodnej stavby a základovej pätky, D+M	ks	56,000	45,00	2 520,00
42	R pol	Plotový panel 2D 6/5/6mm, výška 2x2,0m, dĺžka 2500mm, D+M	bm	120,000	35,00	4 200,00
43	R pol	Vstupné dvere šírky 900mm, výšky 2200 mm, z panelu 2D 6/5/6mm, D+M	ks	2,000	330,00	660,00
52	99	Presun hmôt HSV				112,00
53	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	350,000	0,32	112,00
54		Vonkajšie osvetlenie		0,000		6 228,42
55	M	Práce a dodávky M				
56	21-M	Elektromontáže				
57	210010035	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2436, 36 mm	m	8,000	1,680	13,440
58	3450705100	I-Rúrka FXKVR 50	m	8,000	2,250	18,000
59	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm ²	ks	24,000	5,850	140,400
60	210202011r	Svietidlo parkové LED - MONTÁŽ	ks	6,000	5,500	33,000
61	3480148800	Svietidlo reflektorové LED 10000Lm IP65 vrátane zdroja	ks	6,000	157,000	942,000

ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA VNÚTROBLOKOV V MESTE ZLATÉ MORAVCE

Objekt: SO 02 - VNÚTROBLOK 02 - ROBOTNÍCKA

časť A

Objednávateľ: Mesto Zlaté Moravce

Zhotoviteľ:

Miesto: Zlaté Moravce

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

2 233,92

1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	64,000	3,00	192,00
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	30,000	1,12	33,60
3	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	64,000	1,50	96,00
4	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	64,000	2,20	140,80
5	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	64,000	0,83	53,12
6	171209002	Recyklácia - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	102,400	16,00	1 638,40
7	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	160,000	0,50	80,00

16 5

Komunikácie

70 016,97

17	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	85,000	6,36	540,60
18	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	75,000	8,26	619,50
19	R pol	Podkladný betón, vystužený (dobetonovanie plochy), D+M	m2	75,000	24,58	1 843,50
20	R pol	Podkladný betón, hr. 120mm, D+M	m2	85,000	15,00	1 275,00
21	R pol	Existujúcu betónovú plochu očistiť, zarovnať, D+M	m2	730,000	2,04	1 489,20
22	589100011.S	Položenie športového povrchu polyuretánového farebného EPDM	m2	780,000	4,04	3 151,20
23	2841700003991.S 1	Športový povrch polyuretánový EPDM granulát, červená zelená, modrá + PU pojivo. Finálny multifunkčný povrch hr. 10mm	m2	780,000	46,50	36 270,00
24	5891600911.S1	Vyrovňavacia SBR vrstva , hrúbky 10 mm	m2	670,000	22,00	14 740,00
25	5891600911.S1	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený, SBR vrstva , hrúbky 50 mm	m2	110,000	52,20	5 742,00
26	R pol	Značenie hracích čiar PU farbou, šírka 50mm, volejbal, D+M	ko mpl	1,000	450,00	450,00
27	R pol	Značenie hracích čiar PU farbou, šírka 50mm, basketbal, D+M	ko mpl	1,000	1 218,47	1 218,47
28	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	85,000	13,00	1 105,00

102	2830002000	Fólia červená v m	m	75,000	0,230	17,250
103	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	75,000	5,800	435,000
104	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	75,000	4,200	315,000
105	HZS	Výkop sond ručne	ks	1,000	26,000	26,000
106	HZS000114	Zhotovenie revíznej správy	hod	10,000	18,000	180,000
107	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,000	5,000	10,000

42 186,70

ONKORBYVTELEJ.A.
 2019
 (Podpisovaný...)

76	R pol	Svietidlo LED parkové výšky 1m	ks	4,000	126,690	506,760
77	R pol	Rozvodnica R d+m	ks	1,000	33,000	33,000
78	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	75,000	2,250	168,750
79	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	5,000	2,390	11,950
80	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	60,000	2,890	173,400
81	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	10,000	3,660	36,600
82	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	4,000	3,000	12,000
83	3540406800	HR-Svorka SS	ks	5,000	2,980	14,900
84	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	5,000	3,690	18,450
85	210810058	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2,5	m	75,000	1,85	138,750
86	3410109500	Kábel silový medený CYKY 5Cx2,5	m	75,000	3,27	245,250
87	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x.5	m	45,000	1,220	54,900
88	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx1,5	m	47,250	1,450	68,510
89	210950101	Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	4,000	0,450	1,800
90	2830022200	Označovač káblov 0,2 - 1,5 mm2 "0" typ: J020	ks	4,000	0,480	1,920
91	D+M	Kamera stacionárna vonkajšia vrátane konzoly a napojenia	ks	1,000	130,000	130,000
92	rpol	Kábel CAT5 zemný d+m	m	50,000	0,980	49,000
93	R pol	Odbočovacia svorkovnica d+m	ks	4,000	6,690	26,760
94	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach		0		2 587,600
95	460010023	Vytýčenie trasy káblového vedenia, vo voľnom teréne	km	0,230	120,000	27,600
96	460050703	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	ks	4,000	25,000	100,000
97	460080002r	Prefabrikovaná päťka pre stožiar d+m	ks	1,000	44,000	44,000
98		Päťka pre parkové svietidlo	ks	4,000	55,000	220,000
99	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hľbokej, v zemine triedy 3	m	75,000	5,500	412,500
100	460420022r	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm vrátane materiálu	m	75,000	10,000	750,000
101	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	75,000	0,670	50,250



32	592460007701.S	Zatvraňovacia dlažba hr. 80mm, betónová	m2	227,000	14,85	3 370,95
33	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 154,83
34	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	143,000	7,60	1 086,80
35	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm. prírodný	ks	143,000	3,40	486,20
36	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	16,680	132,00	2 201,76
37	916361113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	44,000	16,82	740,08
38	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	44,000	12,18	535,92
39	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	98,000	13,41	1 314,18
40	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovny. lxšxv 1000x150x260 mm	ks	98,000	10,24	1 003,52
41	917511112.S	Osadenie obruby oceľovej samofixačnej výšky 200 mm s rovnými hrotmi	m	54,000	2,08	112,32
42	553550500110.S	Oceľová stavebná samofixačná obruba s rovnými hrotmi. hr 1.5 mm, výška 200 mm, dĺžka 2 m	m	60,000	8,94	536,40
43	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	15,000	142,51	2 137,65
60	99	Presun hmôt HSV				204,48
61	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	639,000	0,32	204,48
62	PSV	Práce a dodávky PSV				
63		Vonkajšie osvetlenie				2 527,06
64	M	Práce a dodávky M				
65	21-M	Elektromontáže				
66	210010035	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2436, 36 mm	m	8,000	1,680	13,440
67	3450705100	I-Rúrka FXKVR 50	m	8,000	2,250	18,000
68	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	24,000	5,850	140,400
69	210204002	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový	ks	1,000	35,000	35,000
70	3160114600	Stožiare ST- 6m pzink	ks	1,000	267,000	267,000
71	210204125	Základový rošt D+M	ks	1,000	95,000	95,000
72	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 2 okruh	ks	4,000	16,000	64,000
73	3570231700	Rozvodnica stožiarová 2-okruh.	ks	4,000	18,980	75,920
74	R pol	Úprava napojenia v jestvujúcich stožiaroch VO	ks	1,000	50,000	50,000
75	R pol	Montáž parkového svetidla 1m	ks	4,000	18,900	75,600

ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA VNÚTROBLOKOV V MESTE ZLATÉ MORAVCE
Objekt: SO 01 - VNÚTROBLOK 01 - ŠKOLSKÁ/ MOJMÍROVA
časť A

Objednávateľ: Mesto Zlaté Moravce
 Zhotoviteľ:
 Miesto: Zlaté Moravce

Spracoval:
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

8 323,27

1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	245,000	3,00	735,00
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	112,070	1,12	125,52
3	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	245,000	1,50	367,50
4	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	245,000	1,30	318,50
5	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	245,000	0,75	183,75
6	171209002	Recyklácia - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	392,000	16,00	6 272,00
7	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	642,000	0,50	321,00
19	2	Zakladanie				784,50
20	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	310,000	0,87	269,70
21	693110004500 S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	360,000	1,43	514,80
22	5	Komunikácie				17 604,96
23	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	105,000	4,28	449,40
24	R	Podklad alebo podsyp zoštrkodrvy s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	227,000	11,58	2 628,66
25	564281111.S1	Štrk fr.4-8 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	310,000	11,00	3 410,00
26	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	105,000	6,36	667,80
27	R pol	Podkladný betón, hr. 120mm, D+M	m2	105,000	15,00	1 575,00
28	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	105,000	13,00	1 365,00
29	R	Kladenie betónovej zatrávňovacej dlažby hr. 80 mm pre nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	105,000	14,32	1 503,60
30	R	Výplň zatrávňovacej dlažby, štrk fr.4-8, D+M	m2	227,000	3,65	828,55
31	592460007701.S	Dlažba betónová škárová, hr. 60mm, tmavosivá	m2	105,000	17,20	1 806,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
87	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	12,080	12,080

Celkom

21 601,96



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
64	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	104,000	2,890	300,560
65	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	5,000	3,660	18,300
66	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	2,500	3,000	7,500
67	3540406800	HR-Svorka SS	ks	5,000	2,980	14,900
68	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	5,000	3,690	18,450
69	210810058	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2,5	m	110,000	1,85	203,500
70	3410109500	Kábel silový medený CYKY 5Cx2,5	m	115,500	3,27	377,690
71	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5	m	5,000	1,670	8,350
72	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx2,5	m	5,250	2,210	11,600
73	210950101	Označovaci štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	5,000	0,450	2,250
74	2830022200	Označovač káblov 0,2 - 1,5 mm ² "0" typ: J020	ks	5,000	0,480	2,400
75	R pol	Odbočovacia svorkovnica d+m	ks	5,000	6,690	33,450
76	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach		0		3 320,280
77	460010023	Vytýčenie trasy káblového vedenia, vo voľnom teréne	km	0,110	120,000	13,200
78		Pätka pre parkové svetidlo	ks	5,000	55,000	275,000
79	460200163	Hĺbenie káblvej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	110,000	5,500	605,000
80	460420022r	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm vrátane materiálu	m	110,000	10,000	1 100,000
81	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	110,000	0,670	73,700
82	2830002000	Fólia červená v m	m	110,000	0,230	25,300
83	460560163	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	110,000	5,800	638,000
84	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m ²	110,000	4,200	462,000
85	HZS	Výkop sond ručne	ks	1,000	26,000	26,000
86	HZS000114	Zhotovenie revíznej správy	hod	5,000	18,000	90,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
25	5891600911.S1	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený EPDM granulát , hrúbky 40 mm	m2	58,200	52,20	3 038,04
26	596911141.S	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	22,500	13,00	292,50
27	592460007701.S	Dlažba betónová škárová, tmavosivá	m2	22,950	18,50	424,58
28	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				360,00
29	631313451.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 8/10 hr. 120 mm	m2	22,500	16,00	360,00
30	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		0,000		1 482,12
31	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	88,600	7,60	673,36
32	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	89,490	3,40	304,27
33	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	3,540	142,51	504,49
53	99	Presun hmôt HSV				56,93
54	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	177,900	0,32	56,93
		Vonkajšie osvetlenie				2 192,50
	M	Práce a dodávky M				
	21-M	Elektromontáže				
55	210010035	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2436, 36 mm	m	5,000	1,680	8,400
56	3450705100	I-Rúrka FXKVR 50	m	5,000	2,250	11,250
57	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	10,000	5,850	58,500
58	R pol	Úprava napojenia v jestvujúcich stožiaroch VO	ks	1,000	50,000	50,000
59	R pol	Montáž parkového svietidla 1m	ks	5,000	18,900	94,500
60	R pol	Svietidlo LED parkové výšky 1m	ks	5,000	126,690	633,450
61	R pol	Rozvodnica R d+m	ks	1,000	33,000	33,000
62	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	130,000	2,250	292,500
63	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	5,000	2,390	11,950

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútroblokov v meste Zlaté Moravce

Objekt: SO 04 - Vnútroblok 04 - Mojmirova 7-11

časť A

Objednávateľ: Mesto Zlaté Moravce

Zhotoviteľ:

Miesto: Zlaté Moravce

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce 2 839,78

1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	82,040	3,00	246,12
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	27,070	1,12	30,32
3	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	82,040	1,50	123,06
4	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	82,040	2,20	180,49
5	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	82,040	0,83	68,09
6	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	185,000	0,50	92,50
7	171209002	Recyklácia - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	131,200	16,00	2 099,20

14 2 Zakladanie 566,90

15	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	243,450	0,87	211,80
16	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	248,320	1,43	355,10


17 5 Komunikácie 10 783,45

18	564281111.S1	Štrk fr.4-8 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	185,250	11,00	2 037,75
19	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	58,200	2,49	144,92
20	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	22,500	6,36	143,10
21	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	58,200	8,26	480,73
22	589100011.S	Položenie športového povrchu polyuretánového farebného EPDM	m2	58,200	4,04	235,13
23	2841700003991.S 1	Športový povrch polyuretánový EPDM granulát, červená, zelená, modrá + PU pojivo	m2	58,200	46,50	2 706,30
24	589110031.S1	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený , zakalovacia vrstva 0-4mm, hrúbky 10 mm	m2	58,200	22,00	1 280,40

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
89	3410109500	Kábel silový medený CYKY 5Cx2,5	m	136,500	3,27	446,360
90	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	5,000	1,670	8,350
91	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx2,5	m	5,250	2,210	11,600
92	210950101	Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	5,000	0,450	2,250
93	2830022200	Označovač káblov 0,2 - 1,5 mm2 "0" typ: J020	ks	5,000	0,480	2,400
94	R pol	Odbočovacia svorkovnica d+m	ks	5,000	6,690	33,450
95	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach		0		3 854,190
96	460010023	Vytýčenie trasy káblového vedenia, vo voľnom teréne	km	0,130	120,000	15,600
97		Pätka pre parkové svetidlo	ks	5,000	55,000	275,000
98	460200163	Hĺbenie káblvej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	130,000	5,500	715,000
99	460420022r	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm vrátane materiálu	m	130,000	10,000	1 300,000
100	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	130,000	0,670	87,100
101	2830002000	Fólia červená v m	m	130,000	0,230	29,900
102	460560163	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	130,000	5,800	754,000
103	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	130,000	4,200	546,000
104	HZS	Výkop sond ručne	ks	1,000	26,000	26,000
105	HZS000114	Zhotovenie revíznej správy	hod	5,000	18,000	90,000
106	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	15,590	15,590

Celkom

34 935,20



 SIA

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
69	762	Konštrukcie tesárske		0,000		6 526,66
70	60511000SDP.S	Prvok H1- Drevený hranol - vr. povrchovej úpravy (hĺbkovo morené) a kotvenia - komplet	ks	31,200	154,00	4 804,80
71	762524104.S1	Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z dosiek a fošien vr. podkladného roštu	m2	23,400	12,00	280,80
72	6051100001DP.S	Drevená podlaha pódia - P1 - (Severský smrek alt. Sibírska borovica) vr. nosného roštu, spojov. prostriedkov - hĺbkovo morené - komplet	m2	25,270	54,00	1 364,58
73	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	38,240	2,00	76,48
		Vonkajšie osvetlenie				2 298,17
	M	Práce a dodávky M				
	21-M	Elektromontáže				
74	210010035	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2436, 36 mm	m	5,000	1,680	8,400
75	3450705100	I-Rúrka FXKVR 50	m	5,000	2,250	11,250
76	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	10,000	5,850	58,500
77	R pol	Úprava napojenia v jestvujúcich stožiaroch VO	ks	1,000	50,000	50,000
78	R pol	Montáž parkového svietidla 1m	ks	5,000	18,900	94,500
79	R pol	Svietidlo LED parkové výšky 1m	ks	5,000	126,690	633,450
80	R pol	Rozvodnica R d+m	ks	1,000	33,000	33,000
81	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	130,000	2,250	292,500
82	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	5,000	2,390	11,950
83	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	104,000	2,890	300,560
84	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	5,000	3,660	18,300
85	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	2,500	3,000	7,500
86	3540406800	HR-Svorka SS	ks	5,000	2,980	14,900
87	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	5,000	3,690	18,450
88	210810058	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2,5	m	130,000	1,85	240,500

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
31	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m ²	m ²	121,070	1,43	173,13
32	5	Komunikácie				6 012,87
33	564281111.S1	Štrk fr.4-8 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m ²	118,700	11,00	1 305,70
34	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	117,570	6,36	747,75
35	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m ²	15,950	13,00	207,35
36	592460007701.S	Dlažba betónová škárová, tmavosivá	m ²	16,270	18,50	301,00
37	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m ²	101,620	13,00	1 321,06
38	5924600077021.S	Dlažba betónová škárová - osemuholník	m ²	103,650	20,55	2 130,01
39	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		0,000		1 881,12
40	631313451.S	Mazanina z betónu prostého (m ²) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 8/10 hr. 120 mm	m ²	117,570	16,00	1 881,12
41	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		0,000		7 420,57
42	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	180,500	7,60	1 371,80
43	592170001800.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	182,310	3,40	619,85
44	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m ³	7,220	142,51	1 028,92
51	9361051R13.S	Montáž - altánok	súb	1,000	950,00	950,00
52	553570023R13	RTS - ARALOK - • úložník, nosná konštrukcia z oceľových profilov, prestrešenie poplastovaným plechom, vr. kotvenia a povrchovej úpravy - komplet	ks	1,000	3 450,00	3 450,00
62	99	Presun hmôt HSV				75,80
63	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	236,880	0,32	75,80
64	PSV	Práce a dodávky PSV				
65	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				162,96
66	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m ²	23,400	2,34	54,76
67	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m ²	26,910	3,85	103,60
68	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,770	2,60	4,60

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútroblokov v meste Zlaté Moravce

Objekt: SO 03 - Vnútroblok 03 - Hviezdoslavova 36-40

časť A

Objednávateľ: Mesto Zlaté Moravce

Zhotoviteľ:

Miesto: Zlaté Moravce

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce 3 915,43

1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	88,060	3,00	264,18
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	29,060	1,12	32,55
3	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	5,760	60,00	345,60
4	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	2,640	18,66	49,26
5	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	5,760	78,31	451,07
6	133211109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	1,900	14,22	27,02
7	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	88,060	1,50	132,09
8	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	88,060	2,20	193,73
9	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	88,060	0,83	73,09
10	171209002	Recyklácia - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	140,896	16,00	2 254,34
11	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	185,000	0,50	92,50

24 2 Zakladanie 2 787,43

25	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,440	48,75	70,20
26	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	5,960	135,73	808,95
27	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,360	1 550,00	558,00
28	275321411.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	5,960	135,97	810,38
29	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	0,170	1 550,00	263,50
30	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	118,700	0,87	103,27

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
96	2830002000	Fólia červená v m	m	130,000	0,230	29,900
97	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	130,000	5,800	754,000
98	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	130,000	4,200	546,000
99	HZS	Výkop sond ručne	ks	1,000	26,000	26,000
100	HZS000114	Zhotovenie revíznej správy	hod	5,000	18,000	90,000
101	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	19,010	19,010

Celkom

41 322,43



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
73	R pol	Montáž parkového svetidla 1m	ks	5,000	18,900	94,500
74	R pol	Svietidlo LED parkové výšky 1m	ks	5,000	126,690	633,450
75	R pol	Rozvodnica R d+m	ks	1,000	33,000	33,000
76	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	130,000	2,250	292,500
77	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	5,000	2,390	11,950
78	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	104,000	2,890	300,560
79	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	5,000	3,660	18,300
80	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	2,500	3,000	7,500
81	3540406800	HR-Svorka SS	ks	5,000	2,980	14,900
82	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	5,000	3,690	18,450
83	210810058	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2,5	m	130,000	1,85	240,500
84	3410109500	Kábel silový medený CYKY 5Cx2,5	m	136,500	3,27	446,360
85	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	5,000	1,670	8,350
86	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx2,5	m	5,250	2,210	11,600
87	210950101	Označovaci štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	5,000	0,450	2,250
88	2830022200	Označovač káblov 0,2 - 1,5 mm2 "0" typ: J020	ks	5,000	0,480	2,400
89	R pol	Odbočovacia svorkovnica d+m	ks	5,000	6,690	33,450
90	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				3 857,610
91	460010023	Vytýčenie trasy káblového vedenia, vo voľnom teréne	km	0,130	120,000	15,600
92		Pätka pre parkové svetidlo	ks	5,000	55,000	275,000
93	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	130,000	5,500	715,000
94	460420022r	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm vrátane materiálu	m	130,000	10,000	1 300,000
95	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	130,000	0,670	87,100

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
31	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	62,400	6,36	396,86
32	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	185,400	8,26	1 531,40
33	589100011.S	Položenie športového povrchu polyuretánového farebného EPDM	m2	185,400	4,04	749,02
34	2841700003991.S 1	Športový povrch polyuretánový EPDM granulát, červená, zelená, modrá + PU pojivo	m2	185,400	46,50	8 621,10
35	589110031.S1	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený, zakalovacia vrstva 0-4mm, hrúbky 10 mm	m2	185,400	22,00	4 078,80
36	5891600911.S1	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený EPDM granulát, hrúbky 40 mm	m2	185,400	52,20	9 677,88
37	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	62,400	13,00	811,20
38	592460007701.S	Dlažba betónová škárová, tmavosivá	m2	63,650	18,50	1 177,53
39	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				886,08
40	631313451.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 8/10 hr. 120 mm	m2	62,400	14,20	886,08
41	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 686,34
42	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	100,780	7,60	765,93
43	592170001800.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	101,790	3,40	346,09
44	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	4,030	142,51	574,32
67	99	Presun hmôt HSV				64,03
68	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	200,100	0,32	64,03
		Vonkajšie osvetlenie				2 298,17
	M	Práce a dodávky M				
	21-M	Elektromontáže				
69	210010035	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2436, 36 mm	m	5,000	1,680	8,400
70	3450705100	I-Rúrka FXKVR 50	m	5,000	2,250	11,250
71	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	10,000	5,850	58,500
72	R pol	Úprava napojenia v jestvujúcich stožiaroch VO	ks	1,000	50,000	50,000

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútroblokov v meste Zlaté Moravce

Objekt: SO 02 - Vnútroblok 02 - Hviezdoslavova 32-34

časť A

Objednávateľ: Mesto Zlaté Moravce

Zhotoviteľ:

Miesto: Zlaté Moravce

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

3 506,30

1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	97,280	3,00	291,84
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	32,100	1,12	35,95
3	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m ³	2,350	60,00	141,00
4	132211139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m ³	0,820	17,02	13,96
5	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	97,280	1,50	145,92
6	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	97,280	2,20	214,02
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	97,280	0,83	80,74
8	171209002	Recyklácia - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	155,648	16,00	2 490,37
9	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	185,000	0,50	92,50

22

2

Zakladanie

906,31

23	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m ³	0,290	48,75	14,14
24	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m ³	2,430	135,73	329,82
25	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,150	1 550,00	232,50
26	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m ²	141,650	0,87	123,24
27	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m ²	m ²	144,480	1,43	206,61

28

5

Komunikácie

28 117,59

29	564281111.S1	Štrk fr.4-8 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m ²	55,650	11,00	612,15
30	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	185,400	2,49	461,65

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

126	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	450,000	5,800	2 610,000
127	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	450,000	4,200	1 890,000
128	HZS	Výkop sond ručne	ks	1,000	26,000	26,000
129	HZS000114	Zhotovenie revíznej správy	hod	15,000	18,000	270,000
130	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	17,070	17,070

Celkom

62 557,28

TOI...
 10/11/2011
 10:11:11
 10/11/2011 10:11:11

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
103	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	430,000	2,250	967,500
104	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	5,000	2,390	11,950
105	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	344,000	2,890	994,160
106	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	10,000	3,660	36,600
107	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	4,000	3,000	12,000
108	3540406800	HR-Svorka SS	ks	5,000	2,980	14,900
109	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	5,000	3,690	18,450
110	210810058	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2,5	m	430,000	1,85	795,500
111	3410109500	Kábel silový medený CYKY 5Cx2,5	m	451,500	3,27	1 476,410
112	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	75,000	1,670	125,250
113	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx2,5	m	78,750	2,210	174,040
114	210950101	Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	31,000	0,450	13,950
115	2830022200	Označovač káblov 0,2 - 1,5 mm2 "0" typ: J020	ks	31,000	0,480	14,880
116	R pol	Odbočovacia svorkovnica d+m	ks	16,000	6,690	107,040
117	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				13 514,070
118	460010023	Vytýčenie trasy káblového vedenia, vo voľnom teréne	km	0,450	120,000	54,000
119	460050703	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	ks	8,000	25,000	200,000
120	460080002r	Prefabrikovaná päťka pre stožiar d+m	ks	8,000	44,000	352,000
121		Päťka pre parkové svetidlo	ks	13,000	55,000	715,000
122	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	450,000	5,500	2 475,000
123	460420022r	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm vrátane materiálu	m	450,000	10,000	4 500,000
124	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	450,000	0,670	301,500
125	2830002000	Fólia červená v m	m	450,000	0,230	103,500

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

42	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 329,03
43	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	473,000	7,60	3 594,80
44	592170001800.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	497,000	3,40	1 689,80
45	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	28,380	142,51	4 044,43
70	99	Presun hmôt HSV				232,32
71	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	726,000	0,32	232,32
		Vonkajšie osvetlenie				11 274,03
	M	Práce a dodávky M				
	21-M	Elektromontáže				
89	210010035	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2436, 36 mm	m	35,000	1,680	58,800
90	3450705100	I-Rúrka FXKVR 50	m	35,000	2,250	78,750
91	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm ²	ks	42,000	5,850	245,700
92	210202011r	Svietidlo parkové LED - MONTÁŽ	ks	8,000	5,500	44,000
93	3480148800	Svietidlo LED 70W IP23 na sadový stožiar vrátane zdroja	ks	8,000	215,000	1 720,000
94	210204002	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový	ks	8,000	35,000	280,000
95	3160114600	Stožiare ST- 3m pzinck	ks	8,000	166,580	1 332,640
96	210204125	Základový rošt D+M	ks	8,000	62,000	496,000
97	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 2 okruh	ks	8,000	16,000	128,000
98	3570231700	Rozvodnica stožiarová 2-okruh. IP20	ks	8,000	18,980	151,840
99	R pol	Úprava napojenia v jestvujúcich stožiaroch VO	ks	1,000	50,000	50,000
100	R pol	Montáž parkového svietidla 1m	ks	13,000	18,900	245,700
101	R pol	Svietidlo LED parkové výšky 1m	ks	13,000	126,690	1 646,970
102	R pol	Rozvodnica R d+m	ks	1,000	33,000	33,000

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútroblokov v meste Zlaté Moravce

Objekt: SO 01 - Vnútroblok 01 - Žitavské Nábřeží

časť A

Objednávateľ: Mesto Zlaté Moravce

Zhotoviteľ:

Miesto: Zlaté Moravce

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

12 880,65

1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	339,600	3,00	1 018,80
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	112,070	1,12	125,52
3	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	8,010	93,36	747,81
4	132211119.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	2,640	18,66	49,26
5	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	10,140	60,00	608,40
6	133211109.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	0,810	14,22	11,52
7	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	339,600	1,50	509,40
8	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	339,600	1,30	441,48
9	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	339,600	0,75	254,70
10	171209002	Recyklácia - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	543,360	16,00	8 693,76
11	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	840,000	0,50	420,00
32	5	Komunikácie				15 327,18
33	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	172,000	4,28	736,16
34	564281111.S1	Štrk fr.4-8 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	720,000	11,00	7 920,00
35	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	172,000	6,36	1 093,92
36	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	172,000	13,00	2 236,00
37	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	0,000	18,13	0,00
38	592460007701.S	Dlažba betónová škárová, tmavosivá	m2	180,600	18,50	3 341,10

Príloha č. 2 zmluvy:

Zoznam subdodávateľov
(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač: **TONEX stavby s.r.o.**, so sídlom **Palárikova 3519/14, 953 01 Zlaté Moravce**,
IČO: **50 110 195** týmto vyhlasujem:

1. **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám** (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch);
2. ~~**budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam údaje o všetkých známych subdodávateľoch ako aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia nasledovne:**~~

V Zlatých Moravciach, dňa 02.10.2023

- TONEX stavby s.r.o.
Palárikova 3519/14
953 01 Zlaté Moravce
50 110 195 IČO DIČ: SK 2120196561

.....
Erik Tonkovič, konateľ