REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 17010
Stavba: Posilnenie kapacít v zdrav.systeme a ochrana verej. zdravia ako reakcia na Pandemiu Covid-19

JKSO:
Miesto: Kraľovsky Chlmec

KS:
Dátum: 13. 9. 2023

Objednávateľ:
NsP Kraľovsky Chlmec

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ProfaTrend, s.r.o.

IČO: 51980665
IČ DPH: SK2120854010

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**72 991,10**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znížená	20,00%	72 991,10	14 598,22
Cena s DPH	v	EUR	**87 589,32**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

PROFATREND
s.r.o., Žižkova 13, 040 01 Košice, SR
IČO: 51 980 665, DIČ: 2120854010,
IČ DPH: SK2120854010

Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: 13. 9. 2023 | Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 17010

Stavba: Posilnenie kapacít v zdrav.systeme a ochrana verej. zdravia ako reakcia na Pandemiu Covid-19

Miesto: **Kráľovský Chlmec** Dátum: 13. 9. 2023

Objednávateľ: NsP Kráľovský Chlmec Projektant:

Zhotoviteľ: ProfaTrend, s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		72 991,10	87 589,32
01	SO 01 Prestavba hlavného vstupu	69 411,02	83 293,22
02	SO 01.1 Prestavba hlavného vstupu - elektro	3 580,08	4 296,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Posilnenie kapacít v zdrav.systeme a ochrana verej. zdravia ako reakcia na Pandemiu Covid-19

Objekt:

01 - SO 01 Prestavba hlavneho vstupu

JKSO:
Miesto: Kraľovsky Chlmec

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
NsP Kraľovsky Chlmec

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ProfaTrend, s.r.o.

IČO: 51980665
IČ DPH: SK2120854010

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	69 411,02

		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	základná	0,00	20,00%	0,00
	znížená	69 411,02	20,00%	13 882,20

Cena s DPH	v EUR	83 293,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotovi

PROFATREND

s.r.o., Žižkova 13, 040 01 Košice, SR
51980 665, DIČ: 2120854010,
IČ DPH: SK2120854010

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: 13.9.2023 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Posilnenie kapacit v zdrav.systeme a ochrana verej. zdravia ako reakcia na Pandemiu Covid-19

Objekt:

01 - SO 01 Prestavba hlavneho vstupu

Miesto:	Kraľovsky Chlmec	Dátum:	
Objednávateľ:	NsP Kraľovsky Chlmec	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ProfaTrend, s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**69 411,02**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 387,46
	D	1	Zemné práce				1 089,60
1	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	20,000	5,30	106,00
2	K	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva obaľovaneho, hr. do 50 mm, -0,13000t	m2	20,000	8,50	170,00
3	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	20,000	24,80	496,00
4	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	20,000	4,90	98,00
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,000	47,60	142,80
6	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	3,000	6,90	20,70
7	K	162401101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	3,000	4,30	12,90
8	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,000	14,40	43,20
	D	2	Zakladanie				2 113,48
9	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	5,511	66,00	363,73
	VV		5,43*2,24*2*0,14		3,406		
	VV		1,2*3,42*2*0,14		1,149		
	VV		0,83*0,86*2*0,3		0,428		
	VV		4,4*0,4*0,15*2		0,528		
	VV		Súčet		5,511		
10	K	273313612.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	7,322	122,60	897,68
	VV		5,43*2,24*2*0,15		3,649		
	VV		5,43*2,24*2*0,08		1,946		
	VV		1,31*0,5*4*0,08		0,210		
	VV		1,2*3,42*2*0,15		1,231		
	VV		0,83*0,86*2*0,2		0,286		
	VV		Súčet		7,322		
11	K	273362421.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí , priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	60,909	9,70	590,82
	VV		5,43*2,24*2*2		48,653		
	VV		1,31*0,5*4		2,620		
	VV		1,2*3,42*2		8,208		
	VV		0,83*0,86*2		1,428		
	VV		Súčet		60,909		
12	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	1,954	133,70	261,25
	VV		4,4*0,4*0,555*2		1,954		
	D	5	Komunikácie				89,40
13	K	572953111.S	Vyspravenie do 15 m2 gumoasfaltovou hydroizoláciou na suché a mierne vlhké podklady	m2	3,000	29,80	89,40
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				326,99
14	K	612460227.S	Vnútorná stierka stien vápenná, hr. 2 mm	m2	5,600	11,90	66,64
15	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	2,500	15,50	38,75
16	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	2,500	14,70	36,75
17	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,700	185,50	129,85
18	K	632451507.S	P4 - doplnenie podlahovej krytiny - nivelacia, penetracia, PVC vratane soklika	m2	1,000	55,00	55,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 094,72
19	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	2,660	5,70	15,16
20	K	962052211.S	Búranie muriva anglickeho dvorca železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	1,000	200,90	200,90
21	K	965043421.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	1,000	224,50	224,50
22	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	2,300	18,00	41,40
23	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	7,300	9,30	67,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	965082930.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	1,500	22,10	33,15
25	K	968062355.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	17,600	9,30	163,68
26	K	968062456.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	7,965	9,30	74,07
	VV		1,35*2,95*2		7,965		
27	K	968082355.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 1 do 2 m2, -0,06000t	m2	25,420	14,70	373,67
	VV		24,7+0,6*0,6*2		25,420		
28	K	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	3,100	105,60	327,36
29	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	1,500	8,80	13,20
30	K	978036191.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	66,000	3,90	257,40
31	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	35,204	15,40	542,14
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 056,120	0,50	528,06
	VV		35,204*30 'Prepočítané koeficientom množstva		1 056,120		
33	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	35,204	35,00	1 232,14
	D	99	Presun hmôt HSV				673,27
34	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	34,176	19,70	673,27
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				60 999,56
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				2 031,52
35	K	711114010.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, bitúmenovou emulziou vodorovná	m2	48,653	34,30	1 668,80
	VV		5,43*2,24*4		48,653		
36	K	711131103.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	53,893	0,50	26,95
	VV		5,43*2,24*2*2		48,653		
	VV		1,31*0,5*4*2		5,240		
	VV		Súčet		53,893		
37	M	283290003600	*Separačná fólia FE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE, BAUMIT*	*m2*	*61,977*	*1,30*	*80,57*
	VV		53,893*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		61,977		
38	K	711131106.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	32,534	1,00	32,53
	VV		5,43*2,24*2		24,326		
	VV		1,2*3,42*2		8,208		
	VV		Súčet		32,534		
39	M	283230002400.S	*Profilovaná fólia HDPE, výška nopov 9 mm, pevnosť v tlaku 500k n/m2, 4 vrstvy drenážneho pásu, pre spodnú stavbu*	*m2*	*37,414*	*1,50*	*56,12*
	VV		32,534*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		37,414		
40	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej	m2	11,900	1,00	11,90
	VV		11,9		11,900		
41	M	283230002400.S	*Profilovaná fólia HDPE, výška nopov 9 mm, pevnosť v tlaku 500k n/m2, 4 vrstvy drenážneho pásu, pre spodnú stavbu*	*m2*	*13,685*	*1,50*	*20,53*
	VV		11,9*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		13,685		
42	K	711190010.S	Ukončujúci profil profilovaných fólií	m	30,680	2,50	76,70
	VV		5,43*4+2,24*4		30,680		
43	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	19,800	2,90	57,42
	D	713	Izolácie tepelné				1 007,39
44	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	21,200	5,90	125,08
45	M	631440003900.S	*Doska z minerálnej vlny hr. 80 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky*	*m2*	*21,624*	*7,20*	*155,69*
	VV		21,2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		21,624		
46	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	26,946	1,70	45,81
	VV		5,43*2,24*2		24,326		
	VV		1,31*0,5*4		2,620		
	VV		Súčet		26,946		
47	M	283750001600.S	*Doska XPS 300 hr. 20 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy*	*m2*	*2,672*	*3,40*	*9,08*
	VV		1,31*0,5*4		2,620		
	VV		2,62*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		2,672		
48	M	283750002100.S	*Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy*	*m2*	*24,813*	*13,50*	*334,98*
	VV		5,43*2,24*2*1,02		24,813		
49	K	713131143.S	Montáž parotesnej fólie	m2	26,200	2,10	55,02
	VV		21,2+5		26,200		
50	M	283230007000.S	*Parozábrana š.1,5 m, zložená z PP textílie a PE povrstvenia*	*m2*	*30,130*	*2,40*	*72,31*
	VV		26,2*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		30,130		
51	K	713132132.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	11,900	9,30	110,67
	VV		11,9*1		11,900		
	VV		Súčet		11,900		
52	M	283750001800.S	*Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy*	*m2*	*12,138*	*6,90*	*83,75*
	VV		11,9*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		12,138		
53	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	1,50	15,00
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				256,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	721171107.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75 mm	m	12,000	21,40	256,80
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				410,40
55	K	733121110.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 22/2,6	m	24,000	17,10	410,40
	VV		16+8		24,000		
	D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				700,71
56	K	735112065.S	Montáž vykurovacieho telesa článkového liatinového pripojovacia rozteč 900 mm dĺžky 700-900 mm	ks	4,000	15,70	62,80
57	K	735121810.S	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, -0,01057t	m2	11,200	2,20	24,64
	VV		4*2,8		11,200		
58	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	13,70	27,40
59	M	484530022000	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové vxlxhĺ 600x1800x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, trubkový radiátor zo štvorcových profilov*	*ks*	*2,000*	*285,00*	*570,00*
60	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	6,900	2,30	15,87
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				1 474,77
61	K	763132810.S	Montáž zavesenej dvojvrstvovej nosnej konštrukcie z profilov montážnych CD a nosných UD pre SDK podhľad	m2	26,200	26,50	694,30
	VV		21,2+5		26,200		
62	M	590180001100.S	*Profil UD oceľový, šxv 28x27x mm, hr. plechu 0,6 mm pre stropy a predsadené steny*	*m*	*10,480*	*1,30*	*13,62*
63	M	590180001200.S	*Profil CD oceľový, šxv 60x27 mm, hr. plechu 0,6 mm pre stropy a predsadené steny*	*m*	*83,840*	*1,60*	*134,14*
64	K	763132820.S	Montáž SDK dosiek jednoduché opláštenie pre SDK podhľad, zavesená dvojvrstvová konštrukcia vratane malieb	m2	26,200	12,00	314,40
65	M	590110004600	*Doska sadrokartónová akustická , pre tmelený spoj - hrana 4/SK, hr. 12,5 mm, šxl 1188x1998 mm, vytvorenie bezspárových stropných systémov, perforované*	*m2*	*22,260*	*6,30*	*140,24*
	VV		21,2*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		22,260		
66	M	590110002200	*Doska sadrokartónová s extrémnou pevnosťou hr. 12,5 mm, šxl 1200x2000 mm , ktorá umožňuje stavať interiérové priečky s vysokou mechanickou odolnosťou a únosnosťou a je možné kotviť predmety bežnou skrutkou do dreva bez predvŕtania.*	*m2*	*5,250*	*11,00*	*57,75*
	VV		5*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		5,250		
67	K	763139521.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s nosnou konštrukciou drevenou, jednoduché opláštenie, -0,01803t	m2	6,000	4,30	25,80
68	K	998763401.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	13,900	6,80	94,52
	D	764	Konštrukcie klampiarske				21,87
69	K	764410880.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	8,100	2,70	21,87
	D	766	Konštrukcie stolárske				98,29
70	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	4,800	12,00	57,60
	VV		0,6*8		4,800		
71	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky kamennej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	m	8,100	4,90	39,69
72	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	1,00	1,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				18 694,00
73	K	767163035.S	Montáž zábradlia rovné plochy, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	1,500	18,70	28,05
74	K	767251125.S	Montáž podest z oceľových pochôdznych lisovaných roštov zváraním hmotnosti od 30 do 50 kg/m2	m2	2,700	31,30	84,51
75	K	767251145.S	Demontáž podest z oceľových pochôdznych lisovaných roštov hmotnosti od 30 do 50 kg/m2, -0,0500t	m2	7,800	9,40	73,32
76	K	767590205.S	Montáž čistiacej rohože gumovo - polypropylénovej na podlahu	m2	35,154	7,50	263,66
	VV		5,43*2,24*2+1,31*0,5*4+1,2*3,42*2		35,154		
77	M	697590000310.S	*Nábehový hliníkový rám, k čistiacej rohoži, šírka: 50 mm*	*m*	*9,100*	*32,00*	*291,20*
	VV		9,1		9,100		
78	M	697540000200	*Čistiaca zona, hliníkové profily šírky 27 mm, ktoré sú spojené antikorovým lankom a oddelené gumovými medzikrúžkami na stáčanie rohože pre lepšiu manipuláciu pri čistení. ,výplň hliníkových profilov: gumové, textilné alebo kefové pásiky, lišta...*	*m2*	*35,154*	*465,00*	*16 346,61*
79	M	697590000100.S	*Zápustný hliníkový rám L 25x20x3 mm, L 20x25x3 mm; L30x20x3 mm; k čistiacej rohoži*	*m*	*53,500*	*27,10*	*1 449,85*
	VV		53,5		53,500		
80	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	196,000	0,80	156,80
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				9 028,80
81	K	769025039.S	Opätovna montaž VZT segmentov	ks	1,000	350,00	350,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
82	K	769041042.S	Montáž a dodávka vzduchovej clony, Prietok [m3/hod] 2700Prúd [A] 3.2Príkon [W] 510Napätie 230VHlučnosť [dB(A)] 79Min. teplota [°C] -20Max. teplota [°C] 30Krytie IP IP20Rozmery (Š x V x H) 1549x270x525Typ ohrevu elektrický ohrievMax. výška inštalácie [m] 3,5Šírka clony [m] 1,5	ks	2,000	4 305,00	8 610,00
83	K	769082850.S	Demontáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.252-0.280 m2, -0,0085 t	ks	1,000	21,00	21,00
84	K	769083125.S	Demontáž štvorhranného potrubia dĺžky 1000 mm do obvodu 2240 mm, -0,0101 t	m	1,600	13,00	20,80
85	K	769083245.S	Demontáž kolena na spiro potrubie DN 500-800, -0,0293 t	ks	3,000	9,00	27,00
	VV		1+2		3,000		
	D	777	Podlahy syntetické				2 773,65
86	K	777311110	3-zložková epoxidom modifikovaná tenkovrstvová cementová malta na zhotovenie samonivelačných stierok v agresívnom prostredí - Cementovo - epoxidová opravná a sanačná malta hr. 5 mm , penetrácia, 1x malta s kremičitým pieskom	m2	35,154	78,90	2 773,65
	VV		5,43*2,24*2+1,31*0,5*4+1,2*3,42*2		35,154		
	D	781	Obklady				5 711,36
87	K	781446102.S	Montáž obkladov z keramických veľkoformátových dosiek hrúbky 15,6 mm, ukladaných do lepidla	m2	64,000	40,10	2 566,40
88	*M*	*597770001700.S*	*Doska keramická gresova matna hr. 10mm*	*m2*	*69,120*	*45,50*	*3 144,96*
	D	787	Zasklievanie				18 790,00
89	K	787100040.S	Montáž exteriérových stien s označením 01,02,03 (výkres č. 08)	súbor	1,000	1 590,00	1 590,00
90	*M*	*61101-02*	*Automatické presklenné posuvne dvere jednokrídlove 1400x2200 (s odkazom na ozn. 01 a 02 výkres č. 08)*	*ks*	*2,000*	*8 050,00*	*16 100,00*
91	*M*	*61103*	*AL exteriérova stena 1350x2200 (s odkazom na oz. 03 - výkres č. 08)*	*ks*	*1,000*	*1 100,00*	*1 100,00*
	D	M	Práce a dodávky M				24,00
	D	21-M	Elektromontáže				24,00
92	K	210964323.S	Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop do 2 kg vrátane odpojenia -0,00200 t	ks	2,000	12,00	24,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Posilnenie kapacít v zdrav.systéme a ochrana verej. zdravia ako reakcia na Pandémiu Covid-19

Objekt:
02 - SO 01.1 Prestavba hlavného vstupu - elektro

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
NsP Kráľovský Chlmec

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ProfaTrend, s.r.o.

IČO: 51980665
IČ DPH: SK2120854010

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				**3 580,08**
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	základná	0,00	20,00%	0,00
	znížená	3 580,08	20,00%	716,02
Cena s DPH		**v EUR**		**4 296,10**

Projektant | Spracovateľ

Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka

Objednávateľ

PROFATREND

s.r.o., Žižkova 13, 040 01 Košice, SR
51 980 665, DIČ: 2120854010,
IČ DPH: SK2120854010

Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: 13.9.2023 | Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Posilnenie kapacít v zdrav.systeme a ochrana verej. zdravia ako reakcia na Pandemiu Covid-19

Objekt:

02 - SO 01.1 Prestavba hlavneho vstupu - elektro

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: NsP Kráľovsky Chlmec Projektant:

Zhotoviteľ: ProfaTrend, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 580,08**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				128,80
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				128,80
1	K	971042141.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	8,000	8,60	68,80
2	K	974032122.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00200t	m	20,000	3,00	60,00
	D	M	Práce a dodávky M				2 805,48
	D	21-M	Elektromontáže				2 752,08
3	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	20,000	2,20	44,00
4	*M*	*345710009100.S*	*Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20*	*m*	*20,000*	*0,40*	*8,00*
5	K	210010110.S	Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	45,000	3,60	162,00
6	*M*	*345750065150.S*	*Lišta hranatá z PVC, 40x40 mm*	*m*	*45,000*	*2,40*	*108,00*
7	K	210011302.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	ks	40,000	0,30	12,00
8	*M*	*311310002800.S*	*Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm*	*ks*	*40,000*	*0,10*	*4,00*
9	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	12,000	1,10	13,20
10	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	1,20	12,00
11	*M*	*374590002400.S*	*Lišta DIN 35x7,5 mm, dĺžka 2 m*	*ks*	*1,000*	*3,00*	*3,00*
12	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	2,000	3,50	7,00
13	*M*	*345340007955.S*	*Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5*	*ks*	*2,000*	*5,80*	*11,60*
14	*M*	*345350004320.S*	*Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky*	*ks*	*2,000*	*1,20*	*2,40*
15	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	4,000	6,30	25,20
16	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	4,000	7,40	29,60
17	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	2,000	10,70	21,40
18	*M*	*358220046300*	*Istič TX3 3P, charakteristika C, 25 A, 10000 A/10 kA, 3 moduly,*	*ks*	*2,000*	*16,60*	*33,20*
19	K	210120410.S	Prúdové chrániče dvojpólové 10 - 80 A	ks	4,000	6,50	26,00
20	*M*	*358230001400.S*	*Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly*	*ks*	*2,000*	*42,30*	*84,60*
21	*M*	*358230001200*	*Prúdový chránič s istením DX3 1P+N, charakteristika B, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly,*	*ks*	*2,000*	*33,80*	*67,60*
22	K	210130102.S	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 40 A	ks	2,000	14,50	29,00
23	*M*	*358210002100.S*	*Stýkač inštalačný 3P, 40A, kontakty 3 NO, cievka 230 V, 3 moduly*	*ks*	*2,000*	*75,60*	*151,20*
24	K	210201010.S	Zapojenie svietidla IP54, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného	ks	2,000	18,90	37,80
25	*M*	*348140000800.S*	*EXTERIÉROVÉ SVIETIDLO "WIFI LED REFLEKTOR" s pohybovým senzorom - 2ks - 20W, 2400lm, IP54, 3000-6500K, arba: sivo - čierna,Druh svietidla: nástenné,Materiál: plast,Druh ochrany: IP54,Dosah: 12 m,Pracovný cyklus: 60 min.,Uhol svietenia: 120°,Napätie: striedavé (AC),Svietivosť: 2400 lm, Maximálne vstupné napätie: 250 V,Energetická trieda: E,Životnosť: 46 000 h,Maximálna teplota farby: 6500K,Minimálna teplota farby: 3000 K,Výška: 13 cm,Dĺžka: 12 cm,Šírka: 16 cm,*	*ks*	*2,000*	*39,90*	*79,80*
26	K	210201512.S	Zapojenie núdzového svietidla IP40, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	2,000	22,40	44,80
27	*M*	*348150001202.S*	*LED svietidlo núdzové 5W/2h/IP20, vyrobené z plastovej obdĺžnikovej základne bielej farby s integrovanou 0,5W LED diódou Epistar, s integrovanou batériou (až 2h práce v núdzových hodinách) a priehľadným polykarbonátovým difúzorom s tlačeným nápisom ŠÍPKA DOLE. Montáž: na strop / na stenu, Materiál: Plast,Farba: BielaRozmery: Dĺžka: 261 mm, Výška: 176 mm, Šírka: 25 mmZásuvka: LEDVýkon: 1 x 05W, SMD 3520 Epistar LED, 0,3A, 2h.Napätie: 220V - 240VOchrana proti vniknutiu: IP20*	*ks*	*2,000*	*47,90*	*95,80*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	210201900.S	Montáž svietidla interiérového na stenu do 0,5 kg	ks	4,000		0,00
29	K	210203016.S	LED pás 24 V osadený v AL lište	m	10,900		0,00
30	*M*	*347730002600.S*	*VYSOKOSVIETIVÝ LED PÁS LED pás s prúd. drivermi,15.6W/m,24VDC,70xLED/m, 4000K,CRItyp85,del.100mm,10mm 2240lm,IP20*	*m*	*10,900*	*9,80*	*106,82*
31	*M*	*347730016900*	*HLINÍKOVÝ PROFIL ALU-30-2.0 ALU, PROFIL 32x30mm - DL.5,43m s koncovkami*	*ks*	*10,900*	*19,40*	*211,46*
32	*M*	*551790000620.S*	*Zdroj PSU-100W-24-CEN 100W, 24V DC, IP66, SELV, NASTAVITEĽNÉ PRÚDOVÉ A NAP. OBMEDZENIE*	*ks*	*1,000*	*28,50*	*28,50*
33	K	210800010.S	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 6mm2-ranžír	m	10,000	0,60	6,00
34	*M*	*341110010800.S*	*Vodič medený CYY 6 mm2*	*m*	*10,000*	*1,10*	*11,00*
35	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	146,000	1,20	175,20
36	*M*	*341110000700.S*	*Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2*	*m*	*146,000*	*0,90*	*131,40*
37	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	120,000	1,20	144,00
38	*M*	*341110000800.S*	*Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2*	*m*	*120,000*	*1,40*	*168,00*
39	K	210800121.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	110,000	1,30	143,00
40	*M*	*341110002100.S*	*Kábel medený CYKY 5x4 mm2*	*m*	*110,000*	*3,40*	*374,00*
41	K	210950201.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	20,000	0,40	8,00
42	K	PM	Podružný materiál	%	26,300	2,00	52,60
43	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	26,300	3,00	78,90
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				53,40
44	K	220260021.S	Krabica KO 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	6,000	8,00	48,00
45	*M*	*345410002400.S*	*Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku*	*ks*	*6,000*	*0,60*	*3,60*
46	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,600	3,00	1,80
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				645,80
47	K	HZS000312.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	16,000	17,70	283,20
48	K	HZS000314.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	14,000	25,90	362,60